



Ajuntament de Manlleu

Còpia electrònica parcial autèntica

Codi de verificació segura



536X3R3U2I661X2Q08T7

Document electrònic

Empremta signatura digital

Dades del document

Data de generació de la còpia: 03-10-2023 14:48

Funcionari/ària habilitat/ada que realitza la còpia:
MONICA VERA HOLGADO

Signants del document original:
Betlem Parés i Cuadras - La coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
- 03-10-2023 14:33

Relació de segells del document original:

Avís legal

Aquest document electrònic és una còpia parcial autèntica del document original que obra en poder de l'Ajuntament de Manlleu. El contingut del document ha estat pseudonimitzat per complir amb el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD)

Unitat / Àrea Negociat contractació, compres i patrimoni - Àrea de Serveis generals EGV		
Codi de verificació  536X3R3U2I661X2Q08T7		
Document CTR17I00N3	Expedient CTR/24/2023	

Interessat/ada de l'expedient
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Assumpte
PPTP Plec prescripcions tècniques particulars

Localització de l'activitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LA PISTA DE GEL, INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I MONITORATGE PER LES ANUALITATS 2023-2025 A MANLLEU.

ÍNDEX

1. Objecte del contracte	1
2. Termini d'execució de la prestació i terminis de muntatge/desmuntatge	3
3. Contingut i requisits tècnics dels lots i obligacions del contractista	3
4. Facilitats tècniques que aportarà l'Ajuntament	9
5. Annex: Plànol de distribució de la pista de gel i espai destinat a parc lúdic	10

1. Objecte del contracte:

Contracte mixt de serveis i subministraments necessaris per crear un parc d'activitats lúdiques, d'oci i esport, que inclogui una pista de gel sintètic, amb un circuit especial i atractiu, complementat per un tobogan gegant per baixar-hi amb trineus o elements similars, però que no requereixi gel per baixar ni patinar, i un parc d'aventura i altres activitats complementàries, que configuren un sol parc atractiu i singular per la ciutadania i que promogui la dinamització comercial de la ciutat, durant el Badanadal de Manlleu.

La contractació dels subministraments i serveis es dividirà en 2 lots, separant el subministrament de la pista de gel sintètic, en un lot, i el monitoratge de la pista i de la resta d'activitats, així com el seu subministrament i serveis necessaris per la seva realització en un segon lot, tenint present que:

- Es vol configurar un parc unitari, en el que les activitats es complementin, dirigides i monitoritzades per un sol equip de treball, polivalent, que garanteixi a l'usuari la qualitat de servei i atenció rebuda, independentment de les activitats que faci dins d'aquest espai. Per això és molt important que l'empresa que gestiona les activitats de tot el parc sigui única i inclogui el monitoratge de la pista de gel, per agilitzar i facilitar la

comunicació, la coordinació, la seguretat i que garanteixi el bon funcionament de totes les instal·lacions.

- Es centralitzarà i unificarà la venda d'entrades al parc i a les diferents activitats, amb l'objectiu de no desdoblar i duplicar serveis, personal i ordinadors i programes de gestió d'entrades, i no haver de fer el tancament econòmic de cada activitat per separat amb diferents empreses gestores, afegint complexitat tècnica i administrativa.
- Les empreses de subministrament no sempre gestionen les pistes de gel directament, i solen fer formacions als monitors i entitats que les gestionen, tant del manteniment de les instal·lacions com dels patins. Pràcticament qualsevol empresa de monitoratge pot aprendre aquest coneixement i gestionar una pista de gel, fet que ens permet separar aquest subministrament, més específic, del servei del monitoratge. Però es decideix mantenir l'empresa de monitoratge, que tindrà visió global del parc lúdic i de totes les activitats, com a interlocutor principal del projecte, ja que se li encarregarà que supervisi i coordini el muntatge de totes les estructures, incloent el de la pista de gel, encara que estiguin distribuïts en diferents lots, per garantir que es construeix un parc lúdic integrat, equilibrat en quant a l'oferta d'activitats, atractiu i segur; i l'objectiu d'agilitzar i optimitzar el muntatge i desmuntatge de tot el parc lúdic.
- L'empresa de monitoratge serà la cara visible de l'administració, en tot moment, davant dels ciutadans, per això és molt important fer una selecció acurada i escollir una empresa amb coneixement de les activitats i del territori, ja que ha de garantir que totes les instal·lacions funcionin correctament, i atendre la ciutadania i als participants a les activitats amb qualitat i informar correctament del parc, del comerç ubicat a l'entorn, i dels serveis de la ciutat, si s'escau.

Per garantir això, tot i separar la contractació en 2 lots, es prioritza disposar d'un sol interlocutor i/o equip de monitors que lideri el projecte, i la correcta instal·lació, manteniment i funcionament de totes les estructures i activitats (incloent la pista de gel) que configuren el parc.

Per tant, es desglossa la contractació dels subministraments en els lots detallats a continuació:

LOT 1. PISTA DE GEL SINTÈTIC ANIVELLADA.

Subministrament, mitjançant arrendament, de les estructures, la maquinària, els materials i serveis necessaris detallats en aquests plecs, per crear una pista de gel sintètic i realitzar el seu correcte manteniment durant les dates de funcionament del parc lúdic, recollides en aquests plecs.

LOT 2. MONITORATGE I REGIDORIA DEL PARC LÚDIC I SUBMINISTRAMENT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

Subministrament, mitjançant arrendament i contractació de serveis, d'un tobogan gegant, un parc d'activitats i aventura, i de les estructures, maquinàries i serveis necessaris detallats en aquests plecs, incloent els serveis de coordinació del muntatge i desmuntatge de tot el parc lúdic (pista de gel inclosa) i el servei de monitoratge i manteniment de totes les activitats, així com la vigilància del parc, durant les dates de funcionament del parc lúdic, recollides en aquests plecs.

Unitat / Àrea Negociat contractació, compres i patrimoni - Àrea de Serveis generals EGV		
Codi de verificació  536X3R3U2I661X2Q08T7		
Document CTR17I00N3	Expedient CTR/24/2023	

L'organització es reserva el dret de modificar el projecte per adaptar-lo a les mesures vigents de seguretat que es fixin en el moment d'execució del projecte, o bé incorporant aquelles propostes de millora que es consideri, durant les pròrroques del contracte, per raons d'interès públic, amb l'objectiu de garantir que es prestin els serveis oferint un ventall d'activitats de qualitat i interessants, i garantint-ne la seguretat als participants.

2. Termini d'execució de la prestació i termini de muntatge/desmuntatge:

Tenint present que el Badanadal es la principal activitat de dinamització comercial i de ciutat durant les dates de Nadal a Reis, l'Ajuntament té l'objectiu d'organitzar el parc lúdic del Badanadal al centre de la ciutat, la Pl. Fra Bernadí, del 6 de desembre de 2023 al 7 de gener del 2024 (33 dies), i durant els dos exercicis següents: del 6 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025 (33 dies), i del 5 de desembre de 2025 al 7 de gener de 2026 (34 dies, per no fraccionar el cap de setmana dels dies 5 i 6 de desembre).

El termini d'execució del subministrament s'iniciarà amb la signatura del contracte administratiu i finalitzarà el 15 de gener de l'any següent.

El muntatge de les estructures s'iniciarà a partir del dia 20 de novembre i finalitzarà sempre abans del 6 de desembre, pel que fa als parcs lúdics del Badanadal 2023 i 2024, i abans del 5 de desembre el Badanadal de 2025, en cas que s'acordi la pròrroga del mateix.

El desmuntatge de les instal·lacions, s'iniciarà en cada exercici a partir de les 22 hores del dia 7 de gener, un cop tancades les instal·lacions al públic, i han de finalitzar abans del 15 de gener, a les 22 hores. El dia 16 de gener no pot quedar cap estructura, material ni residu generat per les instal·lacions, a la Plaça Fra Bernadí.

3. Contingut i requisits tècnics dels lots i obligacions del contractista:

LOT 1. PISTA DE GEL SINTÈTIC ANIVELLADA.

Subministrament, lloguer i muntatge i desmuntatge d'una PISTA DE GEL SINTÈTIC ANIVELLADA, de 400m² totals, incloent la maquinària, materials, patins i estructures necessàries per poder patinar i fer-ne el seu manteniment; configurada de la forma que hi hagi una pista principal de 160m³ (de 8m x 20m), amb un circuit annex comunicat amb la mateixa, format per un tram de pista de 20m x 4m, un segon tram de pista de 20m x 4m i un últim tram de pista de 20m x 4m que comuniqui de nou amb la pista principal, connectats entre ells fent un circuit tancat annex a la principal, d'acord amb la distribució de tallada al plànol de distribució annexat a aquests plecs.

La superfície de l'espai en el que es faran les instal·lacions (Pl. Fra Bernadí) és de sauló, i no està anivellat, motiu pel que el licitant ha d'incloure aquells materials que consideri per tal que la superfície de la pista de gel quedi totalment anivellada, plana i unificada,

garantint que s'hi pugui patinar sense entrebancs, fissures o desnivells, i amb seguretat i una experiència agradable de lliscada.

El tancament perimetral de la pista de gel ha d'incloure 2 portes d'accés i 1 porta gran, de la mida que correspongui, per tal que s'hi accedeixi amb la maquinària de manteniment de la capa de gel sintètic.

Oferir un servei tècnic i de suport permanent telefònic les 24 hores del dia, des de l'obertura al públic de l'activitat fins a l'últim dia d'utilització (ambdós inclosos), per resoldre totes les incidències de caràcter tècnic que es puguin produir, tant amb la pista com amb els patins i les màquines de manteniment dels mateixos. Resoldre les incidències tècniques que sorgeixin i/o afectin el funcionament del servei.

Formar a l'equip de monitors que gestionarà l'activitat i el parc lúdic del Badanadal per tal que puguin fer el manteniment de les instal·lacions, dels patins i de la maquinària de neteja i manteniment de les mateixes per tal que l'activitat funcioni de forma òptima, i s'hi pugui patinar amb seguretat i qualitat.

Coordinar-se amb l'equip de monitors que gestionarà el parc lúdic per situar les instal·lacions a l'espai destinat, planificant amb ells el muntatge i desmuntatge de les estructures amb l'objectiu de facilitar el muntatge i desmuntatge de totes les estructures i serveis que configuraran el parc lúdic.

Responsabilitzar-se en darrer terme del manteniment, conservació i perfecte funcionament de la pista, i mantenir la capa de gel artificial en perfectes condicions de funcionament durant tot el període del contracte.

Complir amb l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori, especialment l'article 25, que estableix que el nivell sonor màxim no podrà superar els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.

Subscriure una assegurança de robatori i danys de les màquines i instal·lacions.

L'empresa es compromet a subscriure una assegurança de responsabilitat civil de les instal·lacions per un import igual o superior a 1.000.000 € per sinistre, i un import igual o superior a 450.000 € per víctima.

Subministrar 402 patins de gel en bon estat, aparellats i numerats de les mides detallades a continuació, així com les prestatgeries necessàries, per emmagatzemar-los i guardar-los endreçats i ordenats per número de bota:

LLISTAT DE PATINS A INCLOURE

Nº de patins	Parells	Nº de patins	Parells
doble línia	15	38	20
25	10	39	20

Unitat / Àrea Negociat contractació, compres i patrimoni - Àrea de Serveis generals EGV		
Codi de verificació  536X3R3U2I661X2Q08T7		
Document CTR17I00N3	Expedient CTR/24/2023	

26	10	40	20
27	10	41	20
28	15	42	20
29	15	43	15
30	20	44	15
31	20	45	10
32	20	46	10
33	20	47	5
34	20	48	5
35	20	49	5
36	20	50	2
37	20	Total	402

Transportar les instal·lacions necessàries fins a Manlleu.

Portar tots els materials residuals derivats de la instal·lació i desmuntatge de la pista de gel i les instal·lacions a la deixalleria municipal.

Fer-se càrrec de la vigilància i seguretat de les instal·lacions i materials propis, durant els períodes de muntatge i desmuntatge de la pista i les estructures.

Acceptar que la supervisió del procés de muntatge de la pista es dugui a terme per part de la persona designada per l'Ajuntament, i que aquest designi l'espai exacte en el que s'han d'ubicar les instal·lacions.

LOT 2. MONITORATGE I REGIDORIA DEL PARC LÚDIC I SUBMINISTRAMENT D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

Subministrament, mitjançant arrendament i contractació de serveis, d'un tobogan gegant, un parc d'activitats i aventura, i de les estructures, maquinàries i serveis necessaris detallats en aquests plecs, incloent els serveis de coordinació del muntatge i desmuntatge de tot el parc lúdic (pista de gel inclosa) i el monitoratge i manteniment de totes les activitats, així com la vigilància del parc, durant les dates de funcionament del parc lúdic, recollides en aquests plecs.

La ubicació del tobogan, el parc d'aventura i de totes les activitats complementàries es farà a l'entorn de la pista de gel, a la Pl. Fra Bernadí de Manlleu, dins de la zona delimitada per aquestes activitats detallada al plànol de distribució annexat a aquests plecs.

La proposta ha d'incloure, com a mínim:

- Un tobogan gegant de plaques sintètiques de més de 5m d'alçada, per baixar amb trineus o elements similars, un parc d'aventura que inclogui un circuit aeri d'aventura de 5 ponts a més de 2m d'alçada, que s'ubicarà al mig del circuit de la pista, i altres activitats de dinamització, així com els materials i serveis necessaris per la realització de les mateixes. Ha d'incloure la coordinació del muntatge i desmuntatge de tot el parc lúdic (pista de gel inclosa) i el monitoratge i manteniment de totes les activitats, així com la vigilància del parc. Un cop realitzat el projecte caldrà aportar un projecte tècnic i/o certificat d'instal·lació correcta signat per un arquitecte tècnic.
- Un tancament, amb tancament modular o fusta, delimitant les zones destinades a la maquinària i equip tècnic del parc i de la pista de gel (magatzem eines neteja pista, etc...), i les zones o àrees de descans i d'espera entre activitats, amb tarima de fusta. També haurà d'aportar les cadires, bancs, i materials necessaris per als usuaris que utilitzaran la zona de canvi de patins i espera del seu torn en les altres activitats, per tal que ho puguin fer amb seguretat, així com tots els materials necessaris per dur a terme les activitats lúdiques proposades i que configuren el parc lúdic (excepte les detallades al LOT1 si només es presenta al LOT2).
- 2 estructures amb sostre i tarima al terra, per utilitzar-les com a punts de recollida, magatzem i devolució dels patins de la pista de gel, i les que consideri necessàries, de característiques similars, que s'utilitzaran com a taquilla i punt de venda d'entrades, i punt d'informació del parc lúdic.
- Un equip de so o megafonia per posar música ambient al parc lúdic, i utilitzar-lo per avisos i missatges promocionals o d'emergència.
- La instal·lació, lloguer i desmuntatge d'un equip de càmeres de videovigilància, per garantir la seguretat de les instal·lacions fetes.

L'empresa també està obligada a:

No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.

Subscriure una assegurança de responsabilitat civil de les instal·lacions per un import igual o superior a 1.000.000 € per sinistre, i un import igual o superior a 450.000 € per víctima.

Subscriure una assegurança d'accidents amb cobertura d'assistència, mort per accident i invalidesa absoluta/parcial per accident que cobreixi els imports detallats a continuació, i a tots els patinadors de la pista de gel, durant tots els dies i horaris d'obertura de les instal·lacions al públic:

- Cobertura d'assistència mínima de fins a 1.000 euros
- Cobertura de mort per accident fins a 3.005,06 euros
- Invalidesa Absoluta/parcial per Accident fins a 6.010,12 euros

Transportar les instal·lacions necessàries fins a Manlleu.

Unitat / Àrea Negociat contractació, compres i patrimoni - Àrea de Serveis generals EGV		
Codi de verificació  536X3R3U2I661X2Q08T7		
Document CTR17I00N3	Expedient CTR/24/2023	

Portar tots els materials residuals derivats de la instal·lació i desmuntatge de les estructures que hagi instal·lat a la deixalleria municipal.

Fer-se càrrec de la vigilància i seguretat de les instal·lacions durant els períodes de muntatge i desmuntatge de la maquinària i les estructures.

Acceptar que la supervisió de l'elaboració i del procés de muntatge d'aquestes elements i estructures es dugui a terme per part de la persona designada per l'Ajuntament, i que aquest designi l'espai exacte en el que s'han d'ubicar les instal·lacions.

Fer-se càrrec de la coordinació del muntatge, desmuntatge i monitoratge de les pistes de gel, del tobogan, del parc d'aventura i de totes les activitats del parc lúdic del Badanadal, per tal que es configuri un sol parc lúdic integrat i totes les activitats funcionin correctament durant tot el període d'obertura de les instal·lacions al públic; i del manteniment i explotació de les mateixes, així com l'atenció als usuaris d'aquestes instal·lacions.

Contractar tot el personal necessari per desenvolupar les tasques de monitors, manteniment i seguretat queuguin a terme els serveis contractats, d'acord amb la memòria tècnica presentada, el qual mantindrà el vincle laboral amb l'empresa adjudicatària, sense que l'Ajuntament assumeixi cap tipus de relació contractual ni laboral amb aquestes persones. Així mateix, el personal contractat per l'empresa i que es fa càrrec de les activitats, haurà de tenir la titulació legalment exigible per portar-les a terme.

Presentar a l'Ajuntament de Manlleu, com a màxim el dia 1 de desembre, el nom dels treballadors donats d'alta a la Seguretat Social i que prestaran serveis durant aquesta activitat.

L'empresa i els monitors contractats estan obligats a:

- Obrir al públic les instal·lacions de la pista de gel durant tots els dies del Badanadal, des de les 10.30h a les 19.30h i aportarà un mínim de 4 monitors diaris a l'activitat; i obrir al públic el tobogan, el parc temàtic i les activitats complementàries proposades cada dia del Badanadal, de les 11h a les 14h i de les 16h a les 19h com a mínim.
- Vetllar per la seguretat de la pista i dels patinadors, del tobogan i del parc d'aventura, així com de totes les activitats que s'hi programin, durant l'horari d'obertura al públic i quan les instal·lacions estiguin tancades.

- Vetllar per la seguretat de les instal·lacions, durant les 24 hores dels dies en els que les instal·lacions estan obertes al públic.
- Vetllar pel bon funcionament dels serveis de la pista de gel, el tobogan, el parc d'aventura i les activitats i serveis complementaris, en tot moment.
- Mantenir la pista de gel i totes les instal·lacions annexes del parc lúdic netes i en bon estat per patinar i per al seu ús, vetllar per la bona imatge de les instal·lacions.
- Donar un servei de primers auxilis als usuaris que el necessitin. Caldrà que tots els treballadors que participaran en l'equip de treball tinguin formació bàsica en prevenció de riscos laborals i que durant tot l'horari d'obertura de les instal·lacions al públic treballi, com a mínim, 1 monitor amb coneixements de primers auxilis.
- Coordinar les activitats que tinguin lloc al parc lúdic.
- Complir amb l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori, especialment l'article 25, que estableix que el nivell sonor màxim no podrà superar els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
- Utilitzar la llengua catalana en tots els rètols i informacions accessibles a la ciutadania, prioritzant la atenció en català als participants al parc lúdic i en castellà, si els participants no l'entenen, com a mínim.
- L'empresa assumeix la total responsabilitat de l'execució d'aquest servei amb total cura i seriositat, tant respecte els usuaris com del personal que assumeixi el desenvolupament d'aquesta tasca.

L'empresa ha de presentar una memòria que inclogui, com a mínim:

La planificació, temporalització i pla de gestió de monitors, i la coordinació i suport del muntatge i desmuntatge de les estructures. Ha d'incloure la planificació de les tasques de manteniment de les estructures, activitats i serveis, les gestions de coordinació i seguiment del muntatge i desmuntatge dels subministraments, les gestions d'atenció al públic i un llistat dels monitors i treballadors que formarà part de l'equip de treball, especificant la seva especialitat, tasques i titulació.

La memòria ha d'incloure un plànol amb la distribució de les diferents estructures, serveis i activitats que s'hi programaran i instal·laran, i una planificació de les activitats i serveis, dates i horaris d'obertura de les activitats al públic, el més detallat possible i indicant: l'aforament destinat a cada activitat i espai, el tipus de públic al que es destina cada activitat, la llista de materials i estructures que configuraran el parc, el nombre de monitors destinat a cada activitat i una proposta de preus de participació per les mateixes, que els participants pagaran a l'Ajuntament de Manlleu directament (a través d'una aplicació en línia) o bé a l'empresa gestora del projecte

Unitat / Àrea Negociat contractació, compres i patrimoni - Àrea de Serveis generals EGV		
Codi de verificació  536X3R3U2I661X2Q08T7		
Document CTR17I00N3	Expedient CTR/24/2023	

(servei de taquilla), que posteriorment liquidarà l'import captat a l'Ajuntament de Manlleu.

Es valorarà especialment que la memòria inclogui propostes que puguin repercutir en el bon funcionament i rendiment de la pista de gel, la bona planificació de la coordinació del muntatge i desmuntatge, i del monitoratge i personal que hi treballarà; les mesures d'estalvi energètic, reducció i millora de separació de residus i de l'impacte ambiental de l'activitat, o que comportin mesures de millora de la cohesió social durant la realització de les activitats, i la seguretat dels usuaris mentre utilitzen les instal·lacions.

Es valorarà, també, la aportació d'estructures i serveis addicionals a les activitats planificades, amb l'objectiu de configurar un parc lúdic unificat i donar un servei de qualitat als participants i als ciutadans. Per exemple: magatzems per a patins, equips de so i megafonia, zones de descans, decoració i unificació dels materials per crear una imatge del parc unificada... Aquestes estructures i serveis han de quedar recollides en la memòria presentada.

Es valoraran especialment les mesures i propostes, aplicables directament durant l'execució del projecte objecte de la contracte, que impliquin millores en per la preservació del medi ambient i la reducció de residus i de l'impacte ambiental, millores per la integració social, la igualtat entre dones i homes, la millora de les condicions laborals, la formació i protecció de la salut i la seguretat en el treball.

4. Facilitats tècniques que aportarà l'Ajuntament:

Cessió gratuïta de l'espai necessari per a les instal·lacions, indicat en el plànol annexat als plecs tècnics.

Responsabilitzar-se de les despeses de consum d'aigua, llum, gasoil, i bombones de propà, si s'escau.

Facilitar una presa d'aigua de 4 kg de pressió a peu de les instal·lacions.

Aportació del programa de gestió, venda i reserva d'entrades a l'empresa de monitoratge, així com els elements necessaris per a la gestió i venda d'entrades (ordinadors portàtils, wiffi, impressores...), aprovar els preus públics de les diferents activitats del parc lúdic i la normativa o criteris generals de participació al parc lúdic.

BADANADAL 2023

ESPACI DESTINAT A TOBOGAN GEGANT, ACTIVITATS, PARC D'AVENTURA, TAQUILLES, ESPAI AMB BANCOS O CADIRES (ZONA CANVI PATINS), PATINS...

- 7,5m X 21m (157,5M²)
- 20m X 4m (80M²)
- 20m X 12m 280m²
- 20m X 4m (80M²)
- 42m X 13m (546M²)

ESPACI DESTINAT A PARC D'AVENTURA (NO ES PATINA)

PISTA DE GEL 8m X 20m (160m²)

Superfície total 400m²

NOMES PERSONAL TÈCNIC

ACCÉS PARQUING

ARBRE NADAL

BOLA NADAL

C. Mossèn Guardiet

AJUNTAMENT DE MANLEU

C. Fedanci

C. Bisbe Morgades

C. Sant Jordi

C. Bisbe Morgades