

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA A PUNT D'UN
ELECTROMIOGRAF PER AL SERVEI DE NEUROFISIOLOGIA PER AL CONSORCI
SANITARI DE L'ANOIA**

EXP. 14_CSA_2023

ÍNDEX

1.	OBJECTE.....	3
2.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT.....	3
2.1.	Definició.....	3
2.2.	Proves a realitzar.....	3
2.3.	Sistema informàtic - hardware	4
2.4.	Sistema informàtic – software.....	4
3.	DEMOSTRACIÓ DE FUNCIONAMENT	7
4.	OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI	7
4.1.	Subministrament de l'equipament.....	7
4.2.	Pla de Formació	9
5.	GARANTIA DE L'EQUIPAMENT	10
5.1.	Termini de la garantia de l'equipament	10
5.2.	Abast, cobertures i actuacions de manteniment inclosos en la garantia dels equips.....	11
5.3.	Gestió de la garantia.....	11
5.4.	Prestació de Manteniment Normatiu	11
5.5.	Prestació de Manteniment Preventiu	12
5.6.	Prestació de Manteniment Correctiu.....	13
6.	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	15
7.	PENALITZACIONS.....	16
8.	ESTRUCTURA OFERTA.....	17

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de contractació del subministrament, instal·lació i posta a punt d'un electromiògraf per al Servei de Neurofisiologia per al Consorci Sanitari de l'Anoia (en endavant CSA). Aquesta contractació compta amb el suport del Servei Català de la Salut en el marc dels ajuts PERT.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT

2.1. Definició

Sistema d'electromiografia que ha de permetre l'adquisició, visualització, anàlisis, informes i gestió de dades electrofisiològiques del sistema nerviós i muscular humà durant les proves clíniques d'electromiografia (EMG) i potencials evocats (PE), i que ha de complir com a mínim amb les següents característiques bàsiques.

2.2. Proves a realitzar

L'equipament a subministrar, per part de l'adjudicatari, ha d'estar compost com a mínim per una unitat base, un amplificador, un panell de control, una sonda d'estimulació elèctrica, un ordinador i un software, i ha de permetre fer les següents proves:

2.2.1. Electroneurografia

- Velocitat de conducció nerviosa, Velocitat de conducció sensitiva ortodròmica/antidròmica, Velocitat motora-sensitiva combinada, Onda F, Estimulació repetitiva i d'alta freqüència, test de col·lisió o refractari.

2.2.2. Reflexos

- Onda H, Blink reflex.

2.2.3. Electromiografia

- Software de visualització completa del patró interferencial per a la seva revisió i anàlisi.
- "Barrido" lliure, superposició, MUAP únic.

2.2.4. EMG quantitativa

- Anàlisi automàtic d'unitats motores i patró interferencial.

2.2.5. Fibra única i Macro EMG:

- SFEMG voluntari i estimulat.
- Densitat de fibra i Macro EMG.

2.2.6. Test avançat:

- Triple estimulació amb càlcul automàtic de les diferents latències dels segments.

2.2.7. Potencials evocats somatosensorials:

- Complets, per a membres inferiors i superiors.

2.2.8. Software de tremolor:

- Software d'anàlisi de tremolor bilateral amb acceleròmetres amb anàlisi de freqüència i coherència.

2.2.9. Exàmens sistema autònom

- Interval R-R amb càlculs automàtics, Valsava ràtio i metròmetre per a sincronització de la respiració.
- Resposta simpàtica de la pell.

2.2.10. Altres proves:

- Potencials evocats visuals
- Potencials evocats auditius
- Potencials cognitius
- Potencials Bereitschafts

2.3. Sistema informàtic - hardware

- PC de format mitjà com a mínim, 16GB de RAM i disc dur de 1TB SSD, i amb processador i7.
- Tarja gràfica d'alta resolució.
- Pantalla de TFT mínim de 22"
- Tarja de xarxa.
- Interface estàndard a qualsevol impressora compatible amb Windows MS Office.
- Sistema muntat en carro.
- Impressora làser.

2.4. Sistema informàtic – software

- Sistema Operatiu "Microsoft Windows 10 Professional" o superior

- Ha d'incorporar un sistema per recuperar les dades dels pacients de forma automàtica ja sigui mitjançant DICOM Worklist 3.0, vista de la base de dades que facilitaria el CSA, o bé mitjançant crida a webservices.
- Els informes de resultats s'han de poder integrar de forma automàtica a SAVAC, ja sigui perquè l'informe queda correctament identificat en una carpeta corporativa on el Departament de Sistemes del CSA hi pugui accedir, o bé enviat de forma segura mitjançant crida a webservices. Totes les tasques d'integració a realitzar per l'empresa licitadora han d'estar incloses en aquest plec.
- En cas que l'aplicatiu permeti connectivitat HL7, totes les tasques de desenvolupament per recuperar la llista de pacients, la seva admissió, i l'enviament dels resultats han d'estar incloses dins el marc d'aquest plec.
- Base de dades complerta de pacients amb camps configurables per l'usuari.
- Possibilitat de configuració d'àrees complexes de test amb 4 finestres de senyal habilitades dins del mateix test.
- Comparació de respostes respecte als valors de referència, esquerra/dreta i visites prèvies.
- Informe totalment interactiu amb l'aplicació, amb la possibilitat, des de l'informe d'anar a la prova requerida.
- Possibilitat de realitzar rèpliques (re-test) en qualsevol memòria, permetent a l'usuari seleccionar fàcilment la més adequada o realitzar grans mitjanes entre les realitzades.
- Elaboració de muntatges via software definit per a cada tipus de test.
- Modificació de test en mode adquisició.
- Control d'estimuladors externs per a estudis de potencials evocats.
- Elaboració de seqüències automàtiques per AEP.
- Senyal de monitor en temps real.
- Marcació automàtica.
- Els resultats dels estudis de velocitat de conducció nerviosa es poden mostrar de forma gràfica (gràfiques configurables per l'usuari) i en mode "z" score.
- Possibilitat de transferir les senyals seleccionades a l'informe.
- Registre de temperatura.
- Assistent de configuració (programa de disseny lliure i obert).

2.5. Amplificador

- 5 canals i 22 entrades commutables internament per software.
- Emmagatzematge de la senyal a una freqüència de mostreig de 48KHz per canal tant en les velocitats de conducció com en EMG.
- Sistema hardware integrat en l'amplificador per a la supressió de l'artefacte de

l'estímul elèctric mitjançant bloqueig de l'adquisició de l'amplificador durant l'estímul.

- Impedància d'entrada > 1000 MΩ
- CMRR > 110 dB
- Soroll < 0,7 uV ms
- Comprovació de la impedància dels elèctrodes seleccionats per l'usuari.
- Selecció dels elèctrodes per software.
- Entrada de temperatura.

2.6. Adquisició de dades

- Freqüència de mostreig major a 45 Khz per canal.
- Utilitat de registre prolongat. Adquisició continuada de fins a 950 seg.
- Rebuig d'artefactes, filtres sensibilitat, configurables per canal.
- Visualització en pantalla de la senyal mitjana durant l'adquisició.

2.7. Estimuladors elèctrics

- Dos estimuladors independents configurables en voltatge o corrent constant.
- Durada de l'estímul de 0,05 a 1 ms.
- Estímuls simples, bifàsic, refractària, col·lisió, doble, tren i alta freqüència.
- Software de monitorització de l'estímul, indicant si no s'ha estimulat al pacient amb els paràmetres definits.

2.8. Estimulador auditiu

- Suport fins a 4 tipus. Que permeti l'ús de varis transductors diferents amb els valors de calibració desats.
- Possibilitat de transductor d'estimulació per vibració (bone stimulator).
- Intensitat de l'estímul: 0 - 139 dB pSPL en passos de 5 dB.

2.9. Estimulador visual

- Estimulador Pattern

3. DEMOSTRACIÓ DE FUNCIONAMENT

El CSA podrà demanar al licitador, en fase de valoració de l'equipament ofert, una demostració de funcionament de l'equip, in situ, a les instal·lacions del CSA.

Per portar a terme la demostració de l'equipament, el licitador haurà de deixar l'equipament a disposició del CSA, un mínim de 5 dies hàbils, a les instal·lacions del CSA, segons el CSA ho notifiqui per escrit amb antelació al licitador.

Finalitzada aquesta demostració, el CSA i el licitador signaran un certificat de la demostració realitzada.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

S'obliga a l'adjudicatari a subministrar l'equipament, objecte d'aquesta licitació, amb les característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen en aquest PPT.

S'entén per equipament el conjunt complet de màquina o producte amb tots els accessoris i software.

L'adjudicatari ha de tenir contractada durant tota la vigència del contracte una assegurança de responsabilitat civil d'un import mínim de 11.250€ per respondre suficientment dels possibles danys ocasionats, tant a les persones com a les coses, pel seu personal o a conseqüència de la seva activitat.

Qualsevol perjudici que es causi al CSA o a un tercer com a conseqüència d'una mala qualitat del servei d'instal·lació serà imputable a l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha de garantir dur a terme els serveis de transport, lliurament, instal·lació i manteniment de l'equipament, amb personal propi o subcontractat. En cas de ser subcontractat el CSA haurà d'acceptar-ho prèviament.

4.1. Subministrament de l'equipament

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'equipament s'ha de subministrar i instal·lar en un termini màxim de **quinze** (15) dies naturals, a comptar des de la data de la

signatura del contracte. S'entendrà efectivament instal·lat un cop s'hagi realitzat el test d'acceptació i signada l'acta de recepció.

El cost de les gestions necessàries per garantir que l'equipament es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en l'equipament durant el seu transport fins a la ubicació final de subministrament (instal·lacions del CSA), l'assumeix l'empresa adjudicatària.

El cost del conjunt d'intervencions necessàries per a la correcta instal·lació de l'equipament, posada en servei i formació de personal va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les obligacions relatives a la instal·lació de l'equipament són les següents:

- i. En cas de que l'equip no es subministri amb la seva totalitat, l'adjudicatari es farà càrrec de la custòdia i trasllat de l'equip fins a l'aportació dels components, perifèrics o fungibles necessaris per la seva correcta utilització. L'adjudicatari disposa de 10 (deu) dies hàbils des de la recepció de l'equipament per aportar el material complementari.
- ii. La instal·lació i posada en servei de l'equipament es realitzarà de forma coordinada amb el CSA, i en presència del personal designat pel CSA que n'autoritzi i supervisi la instal·lació.
- iii. Durant el procés d'instal·lació de l'equipament, l'empresa adjudicatària es compromet a:
 - Subministrar i instal·lar l'equipament ofert amb tots els dispositius i/o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris pel correcte funcionament.
 - Realitzar el transport de l'equipament fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions del CSA on vagi destinat cadascun dels equip.
 - Realitzar la retirada de l'embalatge.
 - Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació de l'equipament, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada de l'equipament.

4.1.1. Lloc de lliurament

El lloc de lliurament de l'equipament serà a l'Hospital Universitari d'Igualada, accés Logística, C/Lecco s/n, 08700 Igualada, horari de recepció és de 8.00 h a 13.00 h. de dilluns a divendres no festius.

4.1.2. Acta de recepció

Un cop l'empresa adjudicatària hagi instal·lat l'equipament, ambdues parts (CSA i adjudicatari) realitzaran la prova o test d'acceptació tècnica.

- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és **positiu**, es signarà l'acta de recepció de l'equipament subministrat.

- Si el resultat de la prova o test d'acceptació és **negatiu** no es signarà l'acta de recepció de l'equipament, i es permetrà que l'adjudicatari aporti una alternativa en un termini de 10 dies hàbils des de que se li requereixi. Si en aquest darrer cas el test resulta ser negatiu un cop més, el CSA podrà resoldre el contracte.

Durant els 5 dies hàbils posteriors a la signatura de l'acta de recepció de l'equipament, l'empresa adjudicatària ha de realitzar la formació pertinent als professionals del CSA, en cas d'incompliment d'aquest punt el CSA podrà resoldre el contracte.

4.2. Pla de Formació

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal que manipularà l'equipament, sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig de l'equipament per optimitzar al màxim el funcionament i aprofitar les seves potencialitats.

L'adjudicatari realitzarà formació al personal que designi el CSA (torn de matí/tarda/nit), sobre principis de funcionament i qualitat.

L'adjudicatari haurà d'aportar un Pla de Formació detallat cronològicament i parametritzat convenientment, per a tot el personal.

L'adjudicatari realitzarà formació anual de reciclatge al personal designat pel CSA, durant la durada del contracte, si el CSA ho sol·licita.

L'adjudicatari emetrà un certificat acreditant a cada persona que hagi realitzat la formació de l'equip, una (1) setmana després de la finalització de la formació pertinent. També emetrà un llistat de control d'assistència que haurà d'entregar al CSA per tal que aquest en faci un reconeixement de la formació del personal en qüestió.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització de l'equip, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar de nou la formació al personal que el CSA estableixi, per que coneguin les actualitzacions i modificacions de l'equip.

L'adjudicatari haurà d'aportar la documentació i informació necessària per facilitar la formació del personal.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar al CSA tots els Manuals de l'Equipament, en format digital, corresponents a la descripció i operativitat.

5. GARANTIA DE L'EQUIPAMENT

En aquest punt es defineixen el termini, abast, cobertures i actuacions de manteniment que ofereix el licitador com a garantia dels equips objecte d'aquest contracte.

5.1. Termini de la garantia de l'equipament

El termini de garantia de l'equipament, inclosos els seus sistemes addicionals, components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic existent, serà de mínim (2) dos anys, comptats a partir de la data de signatura de l'acta de recepció de l'equipament.

Aquest termini de garantia podrà ser ampliat 3 anys addicionals respecte al termini mínim requerit de (2) dos anys.

En el cas que hi hagi components dels equips que gaudeixin d'una garantia complementària l'empresa licitadora ho ha d'indicar.

5.2. Abast, cobertures i actuacions de manteniment inclosos en la garantia dels equips

L'empresa haurà de fer-se càrrec del següent:

- Cobertura de prestació de manteniment normatiu i preventiu dels equips, assumpció de costos de personal i materials per a l'execució dels treballs designats, d'acord amb les indicacions del fabricant.
- Cobertura de prestació de manteniment correctiu en cas de defectes de fabricació i/o vicis ocults; així com l'assumpció de la mà d'obra de les avaries que puguin sorgir durant la durada de la garantia, el CSA assumirà el cost de les peces de recanvi.
- Prestació del servei de manteniment i reparació d'avaries en dies laborables de 8:00h a 17:00h.
- Realitzar la planificació del Calendari Anual de revisions previstes normatives i preventives, mínim una (1) revisió anual de manteniment preventiu, o superior a 1 si ho determina el fabricant.
- Actualització de software sempre que hi hagi una nova versió de l'instal·lat en els equips inclosos en aquesta licitació.
- Coordinació de les actuacions a executar amb el responsable tècnic designat pel CSA, per tal d'evitar afectació a l'activitat.

5.3. Gestió de la garantia

El Consorci Sanitari de l'Anoia té contractades les tasques de la gestió d'incidències al Servei d'Electromedicina.

El licitador ha d'oferir una aplicació de Gestió de Manteniment (GMAO o similar), on quedin registrades totes les actuacions de manteniment preventiu i correctiu que es realitzin als equips objecte d'aquest contracte, i l'adjudicatari ha de donar accés al personal que designi el Consorci Sanitari de l'Anoia per la notificació d'avaries i/o gestió de garantia.

5.4. Prestació de Manteniment Normatiu

Es defineix com a Manteniment Normatiu, el manteniment que cal realitzar per donar compliment a la legislació vigent, emetent els certificats que s'escaiguin en cada cas.

5.5. Prestació de Manteniment Preventiu

Es defineix com a Manteniment Preventiu les intervencions de manteniment realitzades per evitar riscos o danys futurs, programades amb l'adjudicatari durant la durada de la garantia.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment preventiu dels equips oferts en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec dels costos associats al manteniment preventiu.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un mínim **d'una (1)** revisió de manteniment preventiu anual dels equips, o superior a 1 si ho determina el fabricant, i es farà càrrec dels costos associats.

L'adjudicatari informará de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar les intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada.

En el manteniment preventiu està inclòs els costos de mà d'obra i desplaçament, i es realitzaran les revisions preventives atenent a les instruccions i tasques definides pel fabricant dels equips. Les tasques de manteniment preventiu dels equips han d'incloure, a més dels requeriments del fabricant, revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al correcte funcionament dels equips.

Els materials necessaris pel manteniment preventiu de tots els equips objecte d'aquest Plec estaran inclosos en aquest contracte i seran tots aquells que indiqui el fabricant, com elements de desgast en els seus protocols de manteniment.

Abans d'iniciar cap intervenció de manteniment preventiu el personal del servei tècnic s'ha de dirigir físicament al Servei d'Electromedicina per informar de la seva presència al centre, aquest servei durà un control de la seva ubicació i execució dels treballs, per assegurar el compliment de la norma en matèria de seguretat i salut.

Després de cada revisió preventiva, la persona responsable del servei assistencial comprovarà, en presència del servei tècnic responsable de la revisió, el correcte funcionament dels equips per donar la seva conformitat.

El servei tècnic responsable de la revisió de manteniment preventiu lliurarà al Servei de Manteniment del CSA un informe o full de treball, en format digital, en el que constarà, com a mínim, la següent informació:

- Hora d'inici i finalització dels treballs.
- Llistat d'execució de totes les operacions preventives programades.
- Relació de recanvis i/o peces substituïts.
- Confirmació explícita que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.
- Qualsevol observació o recomanació que es consideri pertinent.

5.6. Prestació de Manteniment Correctiu

Es defineix Manteniment Correctiu com les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i/o defectes dels equips objectes d'aquest contracte.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment correctiu dels equips oferts en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec dels costos associats del manteniment correctiu en cas de defectes de fàbrica i/o vicis ocults, així com els costos de mà d'obra del tècnic del servei, el CSA assumirà el cost de les peces de recanvi.

L'adjudicatari restarà obligat a realitzar les següents accions:

- Assegurar un **temps de resposta d'avaría urgent, presència física del servei tècnic no superior a 6 hores laborables**, comptades a partir de la recepció de l'avís d'avaría al servei tècnic. Es consideren avaries urgents aquelles que puguin deixar un servei assistencial sense activitat total o parcial, o que puguin suposar un risc per al pacient.
- Assegurar un **temps de resposta d'avaría ordinària, presència física del servei tècnic no superior a 12 hores laborables**, comptades a partir de la

recepció de l'avís d'avaría al servei tècnic. Es consideren avaries ordinàries aquelles que no siguin urgents.

- Assegurar un **temps màxim de resolució d'avaría, 48 hores** comptades a partir de la recepció de l'avís d'avaría al servei tècnic.
- Subministrar i instal·lar els elements dels equips que s'hagin de substituir i/o reparar, en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència. Els elements que s'hagin de substituir han de ser nous, iguals (amb les mateixes característiques i elements que el que es va rebre en un inici) o equivalents als elements que l'equip incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals, el CSA ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element equivalent a l'original.
- Assumir el cost econòmic, d'assegurances i transport pels desplaçaments d'anada com de tornada de l'equip en procés de reparació.
- Substituir equips o elements d'equips tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vici, defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).
- Assumir tots els costos de personal del servei de reparació, i el CSA es farà càrrec del cost dels materials de reparació.

El CSA no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en aquest PPT o que no comptin amb la seva prèvia conformitat.

El CSA no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si s'escau, la compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

El CSA exercirà, en tot moment, les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès l'empresa adjudicatària com a conseqüència d'aquest PPT.

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari serà responsable de complir els requisits legals vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte l'activitat dels seus treballadors i de complir de les normes internes del CSA.

L'adjudicatari haurà de justificar la gestió en riscos laborals en la seva empresa i la modalitat d'organització preventiva, així com el nom i càrrec de la persona designada en matèria preventiva de l'empresa, junt amb els telèfons o mitjans de contacte.

L'adjudicatari serà responsable de comunicar els accidents dels seus treballadors que tinguin lloc a les instal·lacions del CSA.

Abans de l'inici de l'activitat, l'adjudicatari complirà amb la legislació relacionada amb la Coordinació d'Activitats Empresariales i intercanviarà la documentació i la informació actualitzada que se li demanarà.

Entre la documentació que haurà de lliurar al CSA es troba:

1. Relació de treballadors que desenvoluparan les seves tasques en el centre de treball del CSA i la corresponent aptitud actualitzada en la vigilància mèdica.
2. Avaluació de riscos de l'activitat que realitzen els treballadors de l'adjudicatari a les instal·lacions del CSA i que poden afectar als treballadors o instal·lacions del CSA, o bé a terceres empreses coincidents en l'espai de treball.
3. Mesures de protecció i prevenció sobre els riscos anteriors que adopten els treballadors de l'adjudicatari quan són al CSA (p. ex. equips de protecció individual que l'adjudicatari dona als seus treballadors i que utilitzen per la seva activitat al CSA).
4. Relació actualitzada de maquinària/aparells i de productes químics utilitzats i amb les corresponents fitxes de seguretat (p. ex. en aquest cas, són especialment importants les fitxes de seguretat dels productes fitosanitaris i plaguicides).
5. Formació/Informació que els treballadors han rebut sobre riscos i mesures preventives. El CSA podrà demanar a l'adjudicatari documentació addicional un cop revisada aquesta documentació.

Abans de l'inici de l'activitat, el CSA lliurarà a l'adjudicatari:

1. La descripció dels riscos generals als centre/s de treball del CSA i les mesures preventives a adoptar.
2. Actuació en cas d'emergències als centres del CSA.
3. Carta de certificació de rebut de la informació lliurada a l'adjudicatari que ell retornarà signada al CSA.
4. L'adjudicatari es compromet a lliurar aquesta informació a la totalitat dels treballadors propis (i subcontractats, si s'escau) que s'incorporin a treballar a les instal·lacions del CSA. Alhora, es compromet al compliment de les normes i a la col·laboració amb els professionals del CSA en matèria preventiva.

7. PENALITZACIONS

Les penalitzacions s'aplicaran d'acord amb el següent:

1. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del termini de lliurament de l'equipament, passats els primers 15 dies naturals des de la data de la signatura del contracte, podrà ser penalitzat amb un percentatge del u per cent 1% sobre el preu del contracte, per cadascun dels dies d'endarreriment. Aquest incompliment també inclou l'endarreriment d'entrega de qualsevol dels accessoris imprescindibles pel seu ús.
2. Quan l'adjudicatari incorri en l'incompliment del termini de lliurament del certificat que doni validesa a la formació que haurà rebut el personal, es podrà penalitzar amb un percentatge del u per cent 1% sobre la garantia definitiva, acumulatiu per cada setmana d'endarreriment.
3. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta d'avaría urgent, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.
4. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps de resposta d'avaría ordinària, en 2 avaries consecutives, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.

5. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps màxim de resolució d'avaries, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.
6. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del termini de lliurament de la planificació anual del manteniment normatiu i preventiu, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.

Els % indicats s'imputaran sobre l'import retingut de la garantia definitiva.

Així mateix, el CSA es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis ocasionats al CSA (al seu servei i/o personal), d'acord amb allò previst en l'article 194 de la LCSP i el PCAP.

8. ESTRUCTURA OFERTA

L'oferta del licitador haurà de seguir l'estructura i contingut que s'estableix en l'**apartat Q del quadre de característiques**, i que indiquem a continuació:

Contingut del sobre A de Documentació general i Documentació relativa als criteris que depenguin d'un judici de valor

- a) **Annex 1 del PCAP** Declaració responsable.
- b) Acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre, en cas d'haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el corresponent Registre
- c) **Annex 7 Declaració responsable Pla d'Igualtat.**- Segons el model que s'adjunta, degudament emplenat i signat digitalment.
- d) **Annex 6 PCAP_ Declaració en matèria de protecció de dades**
- e) **Annex 1 del PPT_ Oferta Tècnica**
- f) **Certificat de la marca CE de l'equipament**
- g) La següent documentació tècnica:
 - Fitxa tècnica de l'equip que es presenti com oferta.
 - Documentació relacionada amb el software i dades de connectivitat de l'equip.
 - Pla de Formació, segons contingut del PPT.
 - Declaració de compromís de garantia.
 - Qualsevol altra informació complementària d'interès per una millor avaluació tècnica de l'equip.

Contingut del sobre B de Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica

- a) **Annex 2 PCAP_ Oferta econòmica i altres criteris quantificables automàticament**

La inclusió d'aspectes subjectes a criteris quantificables automàticament dins l'oferta del sobre A (que inclou aspectes subjectes a valoració sota un judici de valor), suposarà l'exclusió automàtica del licitador en el procediment, i en conseqüència ja no s'obrirà el sobre B (documentació sotmesa a criteris quantificables automàticament)

Els annexos que es detallen a continuació s'haurà de presentar en dos formats: un còpia en format pdf i signada per l'apoderat, i una altre amb igual contingut amb format excel, els documents són:

Annex 1 PPT_ Oferta tècnica

Annex 2 PCAP_ Oferta econòmica i altres criteris quantificables automàticament