

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI D'OFICINA**

ÍNDEX

- 1. Objecte del contracte**
- 2. Lots i quantitats d'articles**
- 3. Pressupost**
- 4. Termini i lloc de lliurament dels béns**
- 5. Condicions d'execució del contracte**
- 6. Servei postvenda**
- 7. Termini de garantia tècnica i compromís de fabricació**
- 8. Temps de resposta a incidències i reposició**
- 9. Requeriments tècnics que han de complir els béns de mobiliari**
- 10. Obligacions de les empreses contractistes**

ANNEXOS

Annex 1: Proposta genèrica de distribució interior i del mobiliari del projecte d'implantació de l'edifici

Annex 2: Requeriments tècnics dels diferents elements

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té com a objecte el subministrament i la instal·lació de mobiliari de nova adquisició de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a les noves oficines situades a l'edifici de Torre Ponent (C/Passeig de la Zona Franca, 107 de Barcelona) amb les condicions concretes d'execució establertes en aquest plec de prescripcions tècniques.

Aquest plec delimita de forma oberta, però suficient, la tipologia del mobiliari que caldrà subministrar i instal·lar atenent el seu compromís contractual.

Amb aquesta finalitat, el present plec estableix les prescripcions tècniques particulars dels bens que configuren aquest contracte i fixa uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- a) Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- b) Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- c) Potenciar la qualitat dels articles envers a:
 - la seva solidesa i durabilitat.
 - la seva resistència al foc si es tracta de materials combustibles.
 - la seva capacitat de reciclatge dels materials constituents.
 - el respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns.
 - la seva qualitat formal.
 - l'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

També es pretén, que el mobiliari adjudicat afavoreixi l'assoliment dels criteris fixats en el catàleg d'espais de la Generalitat de Catalunya (ORDRE VEH/49/2021, d'1 de març), per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb una major eficiència en l'ocupació de l'espai i una major equitat interna, incidint en la forma de treballar dels empleats públics.

<https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8356/1838964.pdf>

La nova estratègia d'ocupació de l'espai preveu distribució dels espais de treball individual en planta oberta, potencia els espais de col·laboració, juntament amb una tipologia variada d'espais, i afavoreix la mobilitat dels treballadors i treballadores en els immobles.

Aquest contracte incorpora elements en uns espais bàsics que utilitzen les persones treballadores de l'immoble d'ús administratiu per desenvolupar les seves tasques diàries.

Es diferencien en 3 tipologies: Espais de treball individual, espais de treball col·lectiu i espais de suport.

Les característiques d'aquests béns estan establertes tenint present que l'espai de treball està condicionat pels avenços tecnològics de la informàtica i les comunicacions, així com per la valoració del treball de reflexió individual i del treball en grup. En aquest sentit el plec posa especial atenció a l'ergonomia, a la seguretat, a la implantació tècnica i al confort funcional i ambiental de l'usuari, així com a la sostenibilitat.

Els articles objecte d'aquest contracte, amb els requeriments assenyalats, han de satisfer les necessitats dels diferents departaments i àrees de l'ARC.

El disseny dels elements, materials, acabats i altres característiques del mobiliari, objecte de contractació, han d'estar en consonància amb els espais on s'ubicaran i adients per als usos als quals estan destinats.

En l'Annex I s'adjunta la proposta genèrica de distribució interior i del mobiliari del projecte d'implantació de l'edifici amb la finalitat de servir de base en la proposta estètica i de disseny del conjunt de mobiliari objecte de contractació.

2. LOTS I QUANTITATS D'ARTICLES

La licitació s'estructura en diferents lots, atesa la diversitat d'elements a adquirir. Els lots es defineixen en funció de la similitud dels béns i l'ús al qual van destinats. En total, es preveu l'adquisició de béns en 2 lots diferenciats:

Lot	Descripció	Quantitat
Lo1 1: taules lloc operatiu	Mobiliari destinat a configurar un espai de treball al nivell operatiu, amb possibilitat de privacitat en l'exercici de la seva tasca. L'element bàsic que forma part d'aquest lot són taules de treball dels llocs operatius.	200
Lot 2: cadires lloc operatiu	Les cadires d'aquest lot han de ser cadires de lloc operatiu que compleixin amb totes les prescripcions tècniques obligatòries fixades en aquesta contractació.	143

La definició i requeriments tècnics exigits per a cadascun dels elements inclosos en cada lot es troba a l'Annex II d'aquest Plec de prescripcions tècniques.

3. PRESSUPOST

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 167.385,45 €

Lot 1 - Subministrament mobiliari – taules de lloc operatiu		
Article	Unitats	Total sense IVA
Taula lloc operatiu: Grup 2 taules en línia amb bastidor únic. Taulers de 160x80 cm agrupats en 320x80 cm, alçada 72/75 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, Estructura i potes metàl·liques rectes. Amb passa cables i canal d'electrificació. Sense faldó. Sense mampara separadora. Tòtem metàl·lic per la pujada de cables i caixa de corrent de 3 endolls i 2 RJ de dades instal·lada al canal d'electrificació per cada lloc de treball	4	3.716,20 €
Taula lloc operatiu: Grup 4 taules en línia amb bastidor únic. Taulers de 160x80 cm agrupats en 320x160 cm, alçada 72/75 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, Estructura i potes metàl·liques rectes. Amb passa cables i canal d'electrificació. Sense faldó. Mampara separadora. Tòtem metàl·lic per la pujada de cables i caixa de corrent de 3 endolls i 2 RJ de dades instal·lada al canal d'electrificació per cada lloc de treball	24	41.136,00 €
Taula lloc operatiu: Grup 6 taules en línia amb bastidor únic. Taulers de 160x80 cm agrupats en 480x160 cm, alçada 72/75 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, Estructura i potes metàl·liques rectes. Amb passa cables i canal d'electrificació. Sense faldó. Mampara separadora. Tòtem metàl·lic per la pujada de cables i caixa de corrent de 3 endolls i 2 RJ de dades instal·lada al canal d'electrificació per cada lloc de treball	16	36.568,80 €
Import total lot 1 (taules):		81.421,00 €

Lot 2 - Subministrament mobiliari – cadires de lloc operatiu		
Article	Unitats	Total sense IVA
Cadira d'oficina lloc operatiu: 5 radis, base d'alumini o acer, mecanisme sincronitzat, regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, de pes i d'alçada de respall. Braços desmuntables i regulables en alçada (de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula). Sense reposacaps. Antiestàtica (ESD)"	143	85.964,45 €
Import total lot 2 (cadires):		85.964,45 €

VEC: lot 1 (81.421,00 €) + lot 2 (85.964,45 €)= 167.385,45 €

Pressupost licitació:

Concepte	Import sense IVA	IVA	Import amb IVA
Lot 1: taules	81.421,00 €	17.098,41 €	98.519,41
Lot 2: cadires	85.964,45 €	18.052,53 €	104.016,98
TOTAL:	167.385,45 €	35.150,94 €	202.536,39 €

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT DELS BÉNS

Termini de lliurament

L'ARC ha de rebre els béns que ha sol·licitat en un màxim de 30 dies naturals des de la data de signatura del contracte.

Aquest termini màxim pot ser millorat en les ofertes presentades pels licitadors.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar el material dins el termini establert, l'empresa adjudicatària ho haurà de comunicar a l'ARC amb esment del motiu i la data prevista de lliurament i l'ARC podrà optar per la imposició de penalitats o manteniment de la comanda.

Els lliuraments i instal·lació de mobiliari es duran a terme, ordinàriament, en el termini màxim ofert per l'empresa adjudicatària des de la data d'adjudicació del contracte, de dilluns a divendres, excepte festius, en horari preferent de 9:00 hores a 14:00 hores. En cas de no ser possible, s'acordarà amb l'ARC un horari diferent, si aquesta ho valida.

Lloc de lliurament:

Tot el material ha de ser lliurat i instal·lat a la següent adreça:

Edifici Torre Ponent Passeig de la Zona Franca, 107 (Barcelona)
--

Es fixarà amb la propietat de l'edifici el lloc concret de la descàrrega, abans de lliurar els materials. En cas necessari l'ARC exercirà la funció d'interlocutor entre la propietat i l'adjudicatari del contracte.

5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Visita prèvia

Per tal que els proveïdors puguin valorar la conceptualització dels espais, així com les condicions d'accés, muntatge i distribució dels elements en cada planta, es donarà als proveïdors la possibilitat de realitzar una visita programada i reunió de treball amb els arquitectes encarregats de la implantació a l'edifici destinatari dels béns, prèvia sol·licitud per correu electrònic a l'adreça gadin@gencat.cat el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius DNI. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, l'ARC concertarà la visita/es oportunes que seran degudament comunicades. Qualsevol canvi introduït en la data de celebració de la visita/es serà informat oportunament.

Consideracions prèvies al lliurament.

Es preveu que el lliurament dels elements coincideixi amb les obres d'adequació interior dels espais. Per aquest motiu, es demanarà a les empreses adjudicatàries dels diferents lots, la gestió dels permisos d'accés i de coordinació necessaris amb els contractistes de l'obra (propietat de l'edifici). Caldrà seguir totes les indicacions de la propietat i/o contractista de l'obra pel que fa al compliment de la normativa en matèria de riscos laborals abans de l'inici del lliurament de cadascun dels elements.

Condicions de lliurament i instal·lació

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística i la distribució del lliurament i de la instal·lació dels articles objecte d'aquest contracte amb personal degudament qualificat.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o subcontractats), per fer el lliurament dels articles.

Els articles hauran de ser lliurats i instal·lats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir els següents requeriments mínims:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC.
- S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats).
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes i les emissions associades al transport. La reducció dels possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquesta contractació.

Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes. Aquest requisit es justificarà de la següent manera:

- Certificats de cadena de custòdia FSC o PEFC, o
- Certificat etiqueta ecològica Tipus I o equivalent, o
- Declaració responsable del fabricant.

Durant el lliurament, caldrà tenir cura de no danyar elements de l'immoble (ratllar parets, terres o altres elements susceptibles de ser afectats). En cas que es consideri que es podrien veure afectats, caldrà protegir parets, paviment i altres elements dels espais de pas de l'edifici. Caldrà tenir especial cura del muntacàrregues i/o ascensors i protegir completament els seus interiors mitjançant folres de cartró o similar (si s'escau).

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra a l'ARC. Totes les despeses de transport aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a servir els articles amb les condicions d'embalatge i preu que hagin resultat de la licitació, i necessàriament, hauran de complir amb les especificacions tècniques requerides en el present plec.

Els articles es lliuraran amb el degut embalatge i empaquetat, a fi d'evitar desperfectes. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà una etiqueta en la que s'identifiqui de forma inequívoca el contingut dels paquets.

Els materials es lliuraran acompanyades de dues còpies de l'albarà, que haurà de contenir el desglossament dels articles lliurats, i nombre d'unitats subministrades. Aquest albarà haurà de ser segellat i signat per part de personal responsable de l'ARC (amb indicació del nom, cognoms i càrrec) i s'haurà de fer constar la data de recepció.

Procediment de recepció del subministrament lliurat i instal·lat

En el moment del lliurament i instal·lació dels béns, la persona encarregada de l'ARC comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb els demanats en aquesta contractació, que coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model), que no presenten defectes de fabricació o desperfectes i que han estat instal·lats correctament.

En el cas que concorri alguna de les circumstàncies descrites a continuació, s'actuarà de la manera següent:

- a) Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:
 - S'entendrà per no lliurat i l'ARC podrà exigir-ne la devolució i substitució.
 - Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
 - L'adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, que compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini de 96 hores a comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte.
- b) Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat per l'ARC:
 - La persona encarregada del mobiliari d'oficina comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'hagessin subministrat efectivament, la persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància de la seva omisió en el mateix document de lliurament.
 - L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.
- c) Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:
 - Es retornarà a l'empresa proveïdora, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.
 - La persona encarregada del mobiliari d'oficina deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no siguin facturats.
 - L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que el mobiliari es trobi en perfecte estat.

Comunicació amb l'empresa adjudicatària

L'empresa nomenarà una persona responsable per a la gestió de la facturació i es posarà a disposició una comunicació per a l'atenció al client, que ha d'estar disponible de dilluns a divendres, de 9:00 hores a 18:00 hores. La resposta a la consulta ha de realitzar-se en un termini màxim de 24 hores. Caldrà identificar nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si escau) i adreça de correu electrònic d'aquesta persona responsable.

6. SERVEI POSTVENDA

Les empreses adjudicatàries d'aquest contracte hauran de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució de la contractació en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles així com durant tota l'execució del contracte. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments de la unitat que formuli la incidència.

7. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA I COMPROMIS DE FABRICACIÓ DELS ARTICLES

Les empreses licitadores es comprometran a oferir una garantia tècnica sobre els articles oferts no inferior a 2 anys a partir de la seva data d'entrega. Es considerarà a comptar aquesta garantia la data d'instal·lació definitiva de cada element.

Així mateix l'empresa es comprometrà a mantenir la fabricació dels models ofertats als efectes de garantir la reposició d'unitats adquirides amb un període mínim obligatori de 5 anys.

8. TEMPS DE RESPOSTA A INCIDÈNCIES I REPOSICIÓ

Les empreses licitadores han d'incloure en el preu del contracte, durant el període de garantia tècnica de cadascun dels articles, un temps de resposta a incidències i de reposició i muntatge de:

- Temps de resposta a incidències: 2 dies hàbils (*)
- Temps de reposició i muntatge dels articles: 10 dies hàbils (*)

(*) Dies hàbils: de dilluns a divendres.

9. REQUERIMENTS TÈCNICS QUE HAN DE COMPLIR ELS BÉNS DE MOBILIARI

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen.

Tot això significa que, no només, cal evitar que els treballadors/es emmalalteixin o s'accidentin, sinó que se'ls ha de procurar el màxim confort al lloc de treball, mitjançant la seva adaptació a la persona que l'ocupa (espai disponible, mobiliari, eines de treball, etc.).

Així, doncs, l'ARC ha de disposar d'un mobiliari i utilitatge d'oficina que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la idiosincràsia antropomètrica de les persones i amb la tasca que desenvolupen.

El mobiliari ofert en la licitació d'aquest contracte ha de permetre establir estàndards d'ocupació establerts a l'Ordre VEH 49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya <https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8356/1838964.pdf>

Tots els béns objecte d'aquest contracte han de complir la normativa actual vigent, que caldrà acreditar documentalment. En aquest sentit, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent següents:

Lot 1 (taules):

- UNE-EN 527-1:2011, per les dimensions de les taules.
- UNE-EN 527-3:2003 o UNE-EN 527-2:2016, pels requeriments mecànics de seguretat, així com per la determinació de l'estabilitat i resistència mecànica de l'estructura.

Justificació del compliment: Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertat.

Lot 2 (cadires)

- UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003, per les seves dimensions.
- UNE-EN 1335-2:2009, pels requeriments mecànics de seguretat.
- UNE-EN 1335-3:2009, pels assajos mecànics per a la determinació de l'estabilitat, la resistència i la durabilitat.
- UNE-EN 61340-5-1, sobre la protecció de components electrònics davant del fenomen electrostàtic.

Justificació del compliment: Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertat.

La documentació referent a l'acompliment d'aquestes normes obligatòries s'incorporarà en el sobre B, juntament amb l'esmentat Annex 2, degudament complimentat.

És obligatori posar, exactament, en tots els articles el codi del fabricant.

El no compliment de les normes UNE, així com de les prescripcions tècniques obligatòries que es detallen en l'Annex II d'aquest plec, per a cada article, comportarà que l'oferta quedi exclosa.

L'Annex núm. 2, document en format Excel, conté 3 pestanyes que cal complimentar. La primera pestanya conté les normes UNE i els requisits tècnics d'obligat compliment per cada lot. El segon dels fulls conté l'oferta econòmica. I el tercer conté la resta de criteris de valoració, criteris objectius que serviran per valorar les empreses licitadores.

En aquest annex es detalla la documentació justificativa del compliment dels requeriments que cal adjuntar, la qual haurà de presentar-se escanejada en un sol document PDF. Aquesta documentació haurà d'anar indexada, numerada i amb l'ordre que s'indica en aquest annex. S'haurà d'identificar clarament en la documentació justificativa del compliment dels requeriments el codi de cada criteri d'adjudicació i prescripció tècnica. Les prescripcions tècniques no identificades clarament es comptabilitzaran com a no compliment de la prescripció i l'oferta podrà quedar exclosa.

L'ARC es reserva el dret de visitar les instal·lacions dels licitadors abans que s'adjudiqui el contracte i també durant el seu període de vigència, als efectes de verificar les declaracions contingudes en la proposició i, posteriorment, si és el cas, les condicions d'execució del contracte.

10. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES CONTRACTISTES

Sens perjudici de les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars, les empreses adjudicatàries assumeixen les obligacions següents:

- a) Facilitar la informació i documentació requerida per les persones responsables del contracte de l'ARC per acreditar el compliment tant de les condicions d'execució recollides en aquest plec, com dels compromisos adquirits per mitjà de les declaracions responsables presentades durant la licitació del contracte.
- b) Proporcionar la informació que se'ls hi requereixi per al correcte seguiment i control de l'execució del contracte.
- c) Garantir la disponibilitat efectiva dels mitjans materials i humans necessaris per garantir el correcte subministrament.
 - o Nomenar un/a responsable del contracte, que actuarà com a interlocutora amb el responsable de l'ARC. S'haurà de facilitar a aquest últim les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfons fixos i mòbils i correu electrònic).
- d) Garantir la disponibilitat efectiva de l'interlocutor i/o responsable del contracte (com a representant de l'empresa amb capacitat de decisió sobre el contracte) designat per l'empresa contractista quan es citi a aquesta per a realitzar reunions de seguiment (si s'escau) o a les de resolució d'incidències.

SIGNATURES

Anna García Solano
Cap del departament de Persones i Serveis Generals

Xavier Reinaldos Martínez
Director Adjunt

DISTRIBUCIÓ LLOCS DE TREBALL I MOBILIARI PLANTA 3





DISTRIBUCIÓ LLOCS DE TREBALL I MOBILIARI PLANTA 4





DISTRIBUCIÓ LLOCS DE TREBALL I MOBILIARI PLANTA 5



ANNEX 2: REQUERIMENTS TÈCNICS DELS DIFERENTS ELEMENTS

Els requeriments tècnics queden reflectits a la primera pestanya del document Excel adjunt a aquest plec de prescripció tècnica.

ANNEX 2 - SOBRE B
COMPLIMENT PRESCRIPCIONS TÈCNiques OBLIGATÒRIES

Les cel·les en gris s'emplenaran pel personal de la ARC que valorarà les ofertes.
Les cel·les en taronja les emplenarà l'empresa licitadora.

El/la senyor/a _____
en nom propi: _____ o com a representant: _____
de l'empresa: _____

Declaro sola la meua responsabilitat com a licitador/a del contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina (Exp. ARC-2023-20411), que els articles oferts compleixen les següents prescripcions. (Cal omplir aquest document i adjuntar la documentació acreditativa exigida)

Lot 1.- Taules d'oficina lloc operatiu

Fabricant: _____

- Taules d'oficina lloc operatiu
Sèrie, marca o model: _____

La documentació que es demana com a justificació del compliment ha de ser escanejada i en un sol PDF, amb els documents numerats en el mateix ordre en que apareixen a continuació i amb el mateix número que s'indica per a cada PPT. En el cas de les fitxes tècniques dels articles s'ha d'indicar en número d'ordre corresponent en cada apartat de la fitxa tècnica escanejada.

- Taules d'oficina lloc operatiu

Dimensions	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
Dimensions de les taules de treball i escriptoris per executar les feines d'oficina posició d'assegurida, asseguida-de peu o de peu.	UNE-EN 527-1:2011	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Requisits mecànics de seguretat	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
Requisits mecànics de seguretat aplicables a taules de treball.	UNE-EN 527-2:2003 o UNE -EN 527-2:2016	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Determinació de l'estabilitat i la resistència mecànica de l'estructura	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
Determinació de l'estabilitat i la resistència mecànica de l'estructura de les taules de treball d'oficina.	UNE-EN 527-3:2003 o UNE-EN 527-2:2016	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Codi	Qualitat de l'article	Justificació del compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
PPTQT-1	Taules d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-2	Gruix mínim del tauler de 2 cm o més	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-3	Densitat del tauler entre 590 i 600 Kg/m ² .	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-4	El paper utilitzat per a la melamina ha de tenir un gramatge mínim de 120gr/m ² .	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-5	Peus metàl·lics.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-6	Canal d'electrificació vertical i horitzontal, amb passacables. Cada grup de taules (2, 4 o 6) hauran de tenir una única electrificació vertical en format de totem (rígida)	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-7	La safata d'electrificació horitzontal ha de ser metàl·lica, plana, i ha de permetre la subjecció d'una canal de PVC (aprox. 90x55 mm). El recorregut de la safata ha d'anar d'un extrem a l'altre de l'agrupació de taules.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-8	Cantell en material plàstic de 0.2 cm.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-9	El color de l'estructura i el tauler serà a escollir entre 2 opcions en el moment de l'adjudicació.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTQT-10	Possibilitat de connexió de les parts metàl·liques de la taula a la presa de terra.	Fitxa tècnica de l'article, Catàleg fabricant a la pàgina web on es demostrí aquest aspecte		

Codi	Ergonomia de l'article	Justificació del compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
PP1ET-1	Superfície poc brillant. Que no reflecteixi la llum incident, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9241-5:1999.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-2	Superfície de color clar.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-3	Sense cantoneres o arestes agudes.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-4	Taula anivellable: 74 cm ± 2cm	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-5	Baixa transmissió tèrmica.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-6	Possibilitat d'ala auxiliar a nivell de la taula i ajustable als 2 costats, amb pota extraïble i sense obstacles al punt d'unió.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-7	Comportament triboelèctric d'aquestes superfícies. Capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per les superfícies.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-8	Que no hi hagi parts metàl·liques de l'estructura de la taula en contacte amb el treballador, a una distància inferior a 38 cm.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-9	Amplada mínima de l'espai lliure per a les cames d'un 1m	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-10	Passacables: El taulell ha d'incorporar una tapa d'obertura practicable per a cada lloc operatiu, rectangular i d'unes dimensions aproximades de 30x12 cm del mateix color que la taula, sense que sobresurti de la rasant del taulell. La tapa ha d'incloure una ranura (aprox. 1 cm d'ample) per passar els cables, amb element que eviti l'acumulació de pols al cablejat (escombreta o equivalent).	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PP1ET-11	El taulell ha d'incorporar la instal·lació dels mecanismes de corrent i dades ja integrats a la taula (3 endolls+2 rosetes de dades)	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		

Codi	Ambientalització de l'article	Justificació del compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Si/No)
PP1AT-1	Tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.	Certificats de cadena de custòdia FSC o PEFC, Llicència FLEGT o una declaració responsable del fabricant.		

ANNEX 2 - SOBRE B
COMPLIMENT PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES OBLIGATÒRIES
Les cel·les en gris s'emplenaran pel personal de la IARC que valorarà les ofertes.
Les cel·les en taronja les emplenarà l'empresa licitadora.

El/la senyor/a _____
en nom propi de l'empresa: _____
o com a representant: _____

Declaro sota la meua responsabilitat com a licitador/a del contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina (Exp. ARC-2023-20411), que els articles oferits compleixen les següents prescripcions. (Cal omplir aquest document i adjuntar la documentació acreditativa exigida)

Lot 2.- Cadires d'oficina lloc operatiu

Fabricant: _____
- Cadires d'oficina lloc operatiu
Sèrie, marca o model: _____

La documentació que es demana com a justificació del compliment ha de ser escanejada i en un sol PDF, amb els documents numerats en el mateix ordre en que apareixen a continuació i amb el mateix número que s'indica per a cada PPT. En el cas de les fitxes tècniques dels articles s'ha d'indicar en número d'ordre corresponent en cada apartat de la fitxa tècnica escanejada.

Cadires d'oficina lloc operatiu

Dimensions	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
Dimensions per a les cadires de treball i mètodes de mesura corresponents	UNE-EN 1335-1:2001+AC:2003	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca ofertats		

Requisits de seguretat	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
Requeriments mecànics de seguretat per a cadires de treball d'oficina	UNE-EN 1335-2:2009	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Assajos mecànics	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
Mètodes d'assaig mecànics per a la determinació de l'estabilitat, la resistència i la durabilitat de les cadires de treball	UNE-EN 1335-3:2009	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Electroestàtica	Norma que cal complir	Justificació compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
Protecció de components electrònics davant del fenomen electrostàtic. Requisits generals.	UNE-EN 61340-5-1	Informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats		

Codi	Qualitat de l'article	Justificació del compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
PPTOC-1	Tapisseria en malla o tèxtil. Cosida o grapada, sense utilització de cotles.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-2	Escumes injectades elaborades sense FCKW o KKW ni gasos nocius.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-3	Giratòria amb elevació de gas.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-4	Base d'alumini polt o cromat o acer pintat.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-5	Rodes autofrenables per a diferents tipus de terra: Rodes dures amb llantes dures i Rodes toves amb llantes toves.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-6	Alçada del respallier de 50 cm, (mesurat des de la part superior del seient fins la part superior del respallier, amb el respallier en la seva posició més baixa).	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-7	Amplada del seient de 40 cm.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-8	Profunditat del seient de 42 cm.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-9	Resistència de posta a terra del conjunt, R<=E9 Ω i continuïtat a través de les 5 potes.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-10	El textil de la cadira serà antiestàtic (conductiu) per millorar la conductivitat de la cadira.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-11	Unió dels braços al seient realitzat en material metàl·lic per millorar la conductivitat.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTOC-12	Les 5 rodes seran conductives per dissipar les càrregues.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		

Codi	Ergonomia de l'article	Justificació del compliment	Documentació aportada	Compliment Prescripció (Sí/No)
PPTEC-1	Respatller amb prominència lumbar regulable en alçada.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-2	Seient regulable en alçada (mínim de 10 cm).	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-3	Mecanismes d'ajust manejables en posició asseguda de forma fàcil.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-4	Base de 5 radis amb rodes.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-5	Vora anterior del seient arrodonida.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-6	Recobrint amb material transpirable i rentable que permeti la dissipació de la calor i humitat.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-7	Inclinació del respallier amb fixació o limitador de basculació.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-8	Braços desmuntables i regulables en alçada.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-9	Regulació de pes entre 50 i 120 kg, que permet l'ajustament individualitzat de la contrapressió del respallier segons l'alçada i el pes de la persona que s'hi asseu.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-10	L'encòixinat del seient ha de ser consistent, de manera que en pressionar-lo amb el dit no es toqui el pla de suport.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		
PPTEC-11	Possibilitat de canvi de rodes.	Fitxa tècnica de l'article on es pugui demostrar aquesta qualitat i/o mostra de l'article		