

PRESSUPOST

*

Data: 30/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	CL-16031-AA CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Activitat	02	ESTRUCTURES
Activitat (1)	01	Ampliació pont

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 7)	118,42	1,000	118,42
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 14)	13,69	2,000	27,38
3	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)	12,86	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	82,33	3,000	246,99
5	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 8)	15,68	1,000	15,68
6	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 6)	128,49	2,000	256,98
7	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 5)	40,15	1,000	40,15
8	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 4)	35,03	0,000	0,00
9	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 3)	35,03	0,000	0,00
10	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 2)	223,53	0,000	0,00
11	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 13)	26,73	1,000	26,73
12	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	16,96	1,000	16,96
13	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	59,77	1,000	59,77
14	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	68,22	1,000	68,22
15	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 9)	15,44	0,000	0,00

TOTAL	Activitat (1)	01.01.01.02.01	877,28
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CL-16031-AA CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Activitat	02	ESTRUCTURES
Activitat (1)	02	Ampliació estrep 1

PRESSUPOST

*

Data: 30/03/23

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 5)	40,15	2,000	80,30
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	82,33	3,000	246,99
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	68,22	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	59,77	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	16,96	0,000	0,00
6	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 13)	26,73	0,000	0,00
7	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 2)	223,53	1,000	223,53
8	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 6)	128,49	4,000	513,96
9	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 7)	118,42	2,000	236,84
10	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 8)	15,68	2,000	31,36
11	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 9)	15,44	4,000	61,76
12	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)	12,86	3,000	38,58
13	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 14)	13,69	4,000	54,76
14	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 4)	35,03	1,000	35,03
15	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 3)	35,03	1,000	35,03

TOTAL	Activitat (1)	01.01.01.02.02	1.558,14
-------	---------------	----------------	----------

Obra	01	CL-16031-AA CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Activitat	02	ESTRUCTURES
Activitat (1)	03	Ampliació estrep 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	59,77	0,000	0,00
2	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)	12,86	0,000	0,00
3	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 9)	15,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 30/03/23

Pàg.: 3

4	J0B1770B	U	Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 8)	15,68	0,000	0,00
5	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 7)	118,42	0,000	0,00
6	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 (P - 6)	128,49	1,000	128,49
7	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 5)	40,15	0,000	0,00
8	J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 (P - 4)	35,03	0,000	0,00
9	J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 (P - 3)	35,03	0,000	0,00
10	J0B0B800	U	Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P - 2)	223,53	0,000	0,00
11	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	16,96	0,000	0,00
12	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 10)	68,22	0,000	0,00
13	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	82,33	3,000	246,99
14	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 14)	13,69	1,000	13,69
15	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 13)	26,73	0,000	0,00

TOTAL	Activitat (1)	01.01.01.02.03	389,17
-------	---------------	----------------	--------

Obra	01	CL-16031-AA CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	TRAMIFICAT
Activitat	03	DEFENSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 17)	53,83	2,000	107,66
2	J89XJ600	U	Jornada d'inspecció visual del recobriment galvanitzat (P - 16)	648,95	1,000	648,95
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 13)	26,73	1,000	26,73
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	16,96	1,000	16,96
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	59,77	1,000	59,77

TOTAL	Activitat	01.02.01.03	860,07
-------	-----------	-------------	--------

PRESSUPOST

*

Data: 30/03/23

Pàg.: 4

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/03/23

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Título 4 (1)			Import
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.01	Safates per a pas de serveis	0,00
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.02	Desv. provisional SAFE 101 (línia elèctrica)	0,00
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.03	Desv. provisional SAFE 301 (canonada aigua)	0,00
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.04	Desv. provisional SAFE 601 (línia enllumenat)	0,00
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.05	Desv. provisional SAFE 701 (sensor Risq-Hydro)	0,00
Título 4 (1)	01.01.01.05.01.06	Desv. provisional SAFE 1001-1007 (varis)	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.01	Desviaments provisionals	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Activitat (1)			Import
Activitat (1)	01.01.01.02.01	Ampliació pont	877,28
Activitat (1)	01.01.01.02.02	Ampliació estrep 1	1.558,14
Activitat (1)	01.01.01.02.03	Ampliació estrep 2	389,17
Activitat	01.01.01.02	ESTRUCTURES	2.824,59
Activitat (1)	01.01.01.05.01	Desviaments provisionals	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.02	Conductes per a pas de serveis	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.03	Safe 101 Baixa tensió	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.04	Safe 201 Telefonica	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.05	Safe 301 Aigua	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.06	Safe 601 Enllumenat públic	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.07	Safe 701 Risq-Hydro	0,00
Activitat (1)	01.01.01.05.08	Safe 1001-1008	0,00
Activitat	01.01.01.05	SERVEIS AFECTATS	0,00
Activitat (1)	01.01.02.02.01	Classificació	0,00
Activitat (1)	01.01.02.02.02	Càrrega i Transport	0,00
Activitat (1)	01.01.02.02.04	Deposició	0,00
Activitat	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat (1)	01.01.02.03.09	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Activitat (1)	01.01.02.03.10	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Activitat	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Activitat (1)	01.02.02.02.01	Classificació	0,00
Activitat (1)	01.02.02.02.02	Càrrega i Transport	0,00
Activitat (1)	01.02.02.02.04	Deposició	0,00
Activitat	01.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat (1)	01.02.02.03.01	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	0,00
Activitat (1)	01.02.02.03.02	PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT ÍNTEGRE	0,00
Activitat	01.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
			2.824,59
NIVELL 4 : Activitat			Import
Activitat	01.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.01.01.02	ESTRUCTURES	2.824,59
Activitat	01.01.01.03	PAVIMENTACIÓ	0,00
Activitat	01.01.01.04	ENLLUMENAT	0,00
Activitat	01.01.01.05	SERVEIS AFECTATS	0,00
Capítol (1)	01.01.01	TRAMIFICAT	2.824,59
Activitat	01.01.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/03/23

Pàg.: 2

Activitat	01.01.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Activitat	01.02.01.01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	0,00
Activitat	01.02.01.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	0,00
Activitat	01.02.01.03	DEFENSES	860,07
Capítol (1)	01.02.01	TRAMIFICAT	860,07
Activitat	01.02.02.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.02.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.02.02.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00

3.684,66

NIVELL 3 : Capítol (1) Import

Capítol (1)	01.01.01	TRAMIFICAT	2.824,59
Capítol (1)	01.01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	2.824,59
Capítol (1)	01.02.01	TRAMIFICAT	860,07
Capítol (1)	01.02.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	860,07

3.684,66

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	LOT 1	2.824,59
Capítol	01.02	LOT 2	860,07
Obra	01	CL-16031-AA CQ	3.684,66

3.684,66

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	CL-16031-AA CQ	3.684,66
			3.684,66

CONTROL DE QUALITAT. CONSERVACIÓ EXTRAORDINÀRIA. PONTS I ESTRUCTURES. EXECUCIÓ VORERA DE VIANANTS
EN PONT DAMUNT LA NOGUERA PALLARESA. CARRETERA C-13, PK 142+102. TRAM: LLAVORSÍ
CLAU: CL-16031-AA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.684,66
-------------------------------------	----------

Subtotal	3.684,66
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 3.684,66.....	773,78
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.458,44
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
