arquetipus
projectes arquitectònics

977 69 90 99
arquetipus@arquetipus.com

eres 20, pl.1ª
43820 calafell

descripció:

PROJECTE DE REFORMA PARCIAL I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI DE LA CASA DE CULTURA, PER DESTINAR-LO PARCIALMENT A BIBLIOTECA - ANNEX REVISIÓ DE PREUS

situació:

Carrer Germanor, núm.8 - 43713 - Sant Jaume dels Domenys (Tarragona)

promotor:

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

referència:	data:	l'arquitecta:
EQ-2008	abril 2023	maria almirall i ferrerons

ÍNDEX

EQ-2008 - ÍNDEX DEL DOCUMENT ANNEX DE REVISIÓ DE PREUS

I. MEMÒRIA

1. Dades Generals
2. Memòria Descriptiva
3. Memòria Constructiva
4. Normativa Aplicable
5. Annexos a la Memòria

II. PLEC DE CONDICIONS

III. AMIDAMENTS i PRESSUPOST (Revisió de preus)

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS 1
3. QUADRE DE PREUS 2
4. PRESSUPOST
5. RESUM DE PRESSUPOST
6. PRESSUPOST PER CONTRACTE

IV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT - Normativa Urbanística
2. ESTAT ACTUAL - PLANTA
3. ESTAT ACTUAL - FAÇANES
4. ESTAT ACTUAL - SECCIONS
5. REFORMA - PLANTA BAIXA - Distribució i Superfícies
6. REFORMA - FAÇANES
7. REFORMA - SECCIONS
8. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
9. REFORMA - PLANTA BAIXA - COTES I FALS SOSTRE
10. REFORMA - PLANTA BAIXA - INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT, IL.LUMINACIÓ I CLIMATITZACIÓ
11. REFORMA - PLANTA BAIXA - INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA, VENTILACIÓ i EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
12. REFORMA - PLATA BAIXA - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
13. REFORMA - FUSTERIA EXTERIOR i INTERIOR
14. REFORMA - MOBILIARI
15. REFORMA - ESTRUCTURA

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST (Revisió de preus)

1. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 00 CRITERI D'AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CRITERAMID0	U	Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de: Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de: - Superfície de forats < 4 m² no es descompten - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer · Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri, (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..) MOVIMENT DE TERRES · En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient d'assentament segons el tipus de terreny: TIPUS DE TERRENY ESPONJAMENT ASSENTAMENT Terra vegetal 10-15% 8-12% Sorra 10-15% 8-12% Grava 15-20% 12-15% Terra amb sorra 20-25% 15-17% Terra argilosa 25-30% 17-19% Argila 30-35% 19-21% Conglomerats 30-40% 17-18% Roca 40-65% 10-15% APLACATS · Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri: - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat PINTURA · Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..) o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament · Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat · Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat · Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat PLADUR · En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre. · En envans de pladur no s'aplica aquest criteri.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1	P6AC-D7DZ	m	Vallat provisional de l'obra mitjançant valles metàl·liques. Inclòs peus de formigó i platines d'unió a base de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. Inclosa porta de dues fulles per a l'entrada de vehicles a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **30,000**

2	C1502221	H	Previsió hores de camió-grua. Inclòsos desplaçaments a l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

3	P214L-CRMU	m2	Retirada de coberta plana de panell sandwich metàl.lic. Inclou mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. Inclou subestructura metàl.lica de suport formada per perfil stubulars de 40x80mm de secció. Inclou canal recollida aïgues pluvials del tram central.

AMIDAMENT DIRECTE **63,600**

4	P214O-4RNH	m	Desmontatge i retirada de jàsseres metal.liques IPN 140. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,260			2,260	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,280			4,280	C#*D#*E#*F#
3			1,000	4,510			4,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,050**

5	P214E-MBWW	m	Retirada de barana metàl.lica situada sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

AMIDAMENT DIRECTE **12,500**

6	P2142-MICJ	m	Retirada de cubremurc ceràmic sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

AMIDAMENT DIRECTE **12,500**

7	P2143-4RR0	m	Repicat de graó existent de 10cm d'espessor, sota les finestres que hi ha al porxo per nivellar el paviment. Amb mitjans manuals i mecànics (compressor) , càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8	P214N-M8LX	m3	Enderroc per a nova obertura en façana d'obra de fàbrica de 30cm d'espessor i enderroc de paret de 15cm d'espessor. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Façana 30 cm		2,000	2,600	0,300		1,560	C#*D#*E#*F#
2	Paret 15 cm		0,400	2,650	0,150		0,159	C#*D#*E#*F#
3			0,850	0,600	0,150		0,077	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,796**

9 P2142-4RN1 m2

Arrencada i retirada d'enrajolat en una de les parets del bany existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY		2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,600**

10 P2140-4RRM u

Desmantellament de balconeres i portes d'alumini (full vidre i bastiment) situades al porxo existent de mides 1.50x2.54mts i entrada 3,30 x 2,98. Amb
mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

11 P2140-4RRN u

Desmantellament de portes de fusta interiors (fulla, marcs i bastiment). Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o
contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

12 P21D0-HBKG u

Desmantellament d'inodor i safereig , situats al bany existent, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat,
taxes incloses.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inodor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Safareig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13 P21GD-CULO u

Desmuntatge per a substitució, de termo elèctric caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

14 P21GT-4RV5 m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **30,000**

15 P21GT-4RV6 m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE **50,000**

16 DESMANTE pa

Desmantellament altres instal.lacions existents afectades per les obres, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4DJ-DQC8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària = 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable. Inclòs p.p. encofrat cèrcols perimetrals.

AMIDAMENT DIRECTE **63,600**

2	P4LL-MXMR	m2	Sostre unidireccional a base de biguetes semiresistents industrialitzades de formigo pretensat, intereix de 60 cms, amb revoltons ceramics i armadura de negatius (cantell total 30 cms, 25+5 cms de xapa de compressio). Inclos p.p. de malla electrosoldada de 15x30 diametre 5 mm i acer en barres corrugades B]500 S de limit elastic 510 N/mm2, amb una quantia de ferro segons planols estructura i formigo amb una quantia mínima de de 0,09 m3/m2 . El formigóa utilitzar sera de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica, abocat amb cubilot i vibrat. Inclos cercol perimetral . Tot amb una quantia mínima de amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus.

AMIDAMENT DIRECTE **63,600**

3	P44D-608U	m2	Subministrament i col·locació de pletina d'ancoratge d'acer de mides 200.200.10mm col.locada sobre pilar metàl.lic existent per ancoratge de noves jàsseres. Tot segons detall en plànols, treballat a taller, col.locat i anivellat al'obra.Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	P442-DFZZ	kg	Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Jasseres HEB]200, HEB - 120 i IPE 200 , formades per peça simple i amb una capa d'imprimacio antioxidant , ignifugades , dues capes d'acabat . L'acer sera tipus S]275 JR. Pes del perfil HEB]200: 61.3 Kg/ml Pes del perfil HEB 120: 26.70 Kg/ml Pes del perfil IPE]200: 22.40 Kg/ml

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	HEB-200		3,000	3,600	61,300		662,040	C#*D#*E#*F#
2	IPE-200		1,000	2,300	22,400		51,520	C#*D#*E#*F#
3	HEB-120 (dintell)		2,000	2,200	26,700		117,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **831,040**

5	P442-DG03	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Acer per a perfil L 100.08, formada per peça simple, ignifugats, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, en perfil laminat, treballat a taller i col·locat a l'obra. L'acer serà tipus S-275 JR. Inclou fixació a paret amb tac químic M-12 cada 40cm. Pes del perfil L 100.08 : 12.20 Kg/ml

AMIDAMENT DIRECTE **185,000**

AMIDAMENTS

6 P4S4-HBXX m3

Formacio de daus de formigo per recolçament de les jasseres metal.liques a paret d'obra existent de formigo de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica i vibrat. Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus.
Inclou l'encofrat que correspongui per a la seva formació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,300	0,200	0,150	0,036	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300	0,200	0,300	0,036	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,072**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 03 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 COBINVERTID m2

Coberta invertida No transitable.
Sobre el nou tram de forjat unidireccional es realitzarà la capa de formació de pendents de formigó cel·lular, de 300 Kg/m3 de densitat i un gruix mitjà de 10 cm, seguint l'esquema del plànol de cobertes.
Sobre aquesta es col·locarà una làmina separadora de geotextil per evitar punxonaments, i la làmina impermeable de tipus EPDM, d'una sola peça i sense juntes (en cas que sigui possible).
Sobre aquesta es col.locarà l'aïllament tèrmic, a base de panells encadellats de poliestirè extruït, de densitat 35 kgr/m3, de 10 cm de gruix, cobrint la totalitat de la superfície de la coberta.
Sobre l'aïllament tèrmic es col.locarà una làmina Geotextil antipunxonament, i sobre aquesta l'acabat amb una capa de grava d'uns 5 cm d'espessor.
Per tal de complir les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació, la làmina impermeable de totes les cobertes es farà pujar un mínim de 20 cm pel muret perimetral, i en tots els punts on hi hagi una trobada
entre la coberta i un parament vertical. En algun cas es pujarà fins a la part alta del mur i es cobrirà amb el "cubremurs" corresponent.
Inclou p.p. de ml de minvell i tela murets perímetre. Tot segons detall de plànols.
L'evacuació d'aigües es resol amb vessants al 2% de pendent i buneres sifòniques amb sortida vertical.

AMIDAMENT DIRECTE **63,120**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 04 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P7C45-5O3Z m2

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de façana a base de panells de llana mineral MW (0.031 W/mK), de densitat 40 kg/m3 o de panells encadellats de poliestirè extruït de densitat 35
kgr/m3, de 8 cm d'espessor.Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), col·locada amb adhesiu de formulació específica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		1,000	12,500	2,740		34,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,250**

2 P4FF-EGW4 m3

Paret portant de 15cm de gruix de maó foradat ´´gero´´ de mides 29x14x9cm i una resistència a compressió de 15 N/mm2 per a revestir o enguixar, col·locat amb morter de ciment pòrtland M-80b, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		1,000	12,500	1,740	0,150	3,263	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Magatzem		1,000	0,400	2,640	0,150	0,158	C#*D#*E#*F#
3			0,850	0,540	0,150		0,069	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,490**

3 P6146-AWJU m2

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de maó calat ´´totxana´´ de 29x14x9 cm, per a revestir,col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		2,000	3,300	2,470		16,302	C#*D#*E#*F#
2	Calaix coberta		1,000	1,900	1,000		1,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,202**

4 P6146-AWJ3 m2

Envà divisori de 7 cm de gruix, de maó perforat doble 50x25x7cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		1,000	12,500	2,740		34,250	C#*D#*E#*F#
2	Banys		1,000	2,020	2,740		5,535	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,785**

5 P4E4-5NRW m2

Paret estructural per revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret coberta		12,600	0,400			5,040	C#*D#*E#*F#
2			6,000	0,400			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,440**

6 P4E4-5NS0 m2

Paret estructural per revstir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret coberta		12,600	0,200			2,520	C#*D#*E#*F#
2			6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,720**

AMIDAMENTS

7	B8J11246	u	Subministrament i col·locació de peça de coronament dels murets de la coberta amb peça ceràmica, de 20cm x 60 cm de desenvolupament, amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat.

AMIDAMENT DIRECTE **26,000**

8	P8K8-BZ89	m	Subministrament i col·locació de trencaaigües ceràmic igual a l'existent de 30 cm de desenvolupament, amb aïllament tèrmic , amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat amb morter mixt 1:0,5:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
2	F2		2,950				2,950	C#*D#*E#*F#
3	F3		2,950				2,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,400**

9	AJUDESPALET	PA	Ajudes de paleteria als diferents industrials intervinents a l'obra. Partida a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 05 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EKM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseo		5,960	2,740			16,330	C#*D#*E#*F#
2	Bany		8,100	2,740			22,194	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,524**

2	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Color i model a escollir per la propietat i la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseo		5,960	2,500			14,900	C#*D#*E#*F#
2	Bany		8,100	2,500			20,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,150**

3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclosa p.p. d'arestes, racons i malla. Xapa de 9 mm. de gruix amb guix YG, i acabat lliscat amb 3 mm de guix YF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona revistes + nens		15,030	2,740			41,182	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Vestíbul banys		3,300	2,740			9,042	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		2,150	2,640			5,676	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,500**

4 P89I-4V8S m2

Pintat de parament vertical interior de guix o ciment, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Colors a definir en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona revistes + nens		18,460	2,740			50,580	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul banys		33,100	2,740			90,694	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		18,420	2,640			48,629	C#*D#*E#*F#
4			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **189,903**

5 P89I-4V8Q m2

Pintat de parament horitzontal interior de guix, plaques de guix, formigó o revoc, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fals sostre banys		6,100				6,100	C#*D#*E#*F#
2	Vestíbul		21,320				21,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,420**

6 P84E-42LI m2

Fals sostre registrable reticular, a base d'un entramat metàl·lic en dues direccions, i panells de virutes de fusta aglomerades, amb propietats fonoabsorbents, tipus Heraklith o similar.Es proposa el model
Heraklith 1.0 mm (viruta superfina) o 2.0 mm (viruta fina), amb plaques de dimensions 600x1200 mm i 15-20 mm d'espessor, amb acabat color natural, i subestructura metàl.lica semioculta en dues
direccions, penjada del forjat amb sistema regulable i varilla roscada. completament instal.lat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espais Reformats		49,500				49,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,500**

7 P846-9JO5 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat per ocultar instal.lacions , per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Emmallat i massillat. Acabat pintat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espais Reformats		20,500				20,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,500**

8 P84N-A82G m2

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Emmallat i massillat. Acabat pintat.

AMIDAMENT DIRECTE **20,000**

AMIDAMENTS

9 P846-9JO9 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseo		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany 1		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,100**

10 P84O-AHFA u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 30x30 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, totalment col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 IGNIFACER PA

Partida que contempla la ignifugacio de tots els perfils metal.lics estructurals per aconseguir l'estabilitat al foc contemplada al projecte (R]90) i en compliment del CTE DB]SI, amb pintura intumescent.
Les micres de recobriment seran les indicades pel fabricant, i es demanara certificat del material i de l'aplicador.
Correspon a la cara inferior de les tres noves jasseres HEB]200, els dos pilars metal.lics HEB]120 existents de la zona ampliada, als perfils angulars L]100.8 de suport de les biguetes, i als dos perfils HEB]120 del dintell de la
nova obertura de comunicacio entre lfespai reformat i la zona ampliada.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 P9C3-71XJ m2

Subministrament i col·locació de paviment de terrazo, de color, mides i acabat igual o similar a l'existent, col.locat col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota obertures façana 30 cm		2,000	1,500	0,300		0,900	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,500**

13 P9ZA-4ZDF m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo existent a la zona de la terrassa, fins a deixar]lo amb el mateix acabat que el de la resta dfespais de la planta baixa. Inclou material necessari, maquinaria i ma d' obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai ampliat		28,150				28,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,150**

14 PINTURANTIL m2

Tractament en paviment de terrazo en la zona dels banys, per tal d'assolir la Casse 2 sogons requeriments del DB SUA]1. Inclou material necessari i ma d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE **6,660**

AMIDAMENTS

15 P811-3F5A m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X.
Es col·locarà una malla metàl·lica inoxidable tipus ´´tela de galliner´´ per a prevenir la formació de fissures en els punts de discontinuïtat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre porxo accés		1,000	12,340			12,340	C#*D#*E#*F#
2	Façana		1,000	5,420			5,420	C#*D#*E#*F#
3			1,000	23,760			23,760	C#*D#*E#*F#
4			1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#
5	Muret interior coberta		1,000	12,200	0,400		4,880	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,600	0,400		2,240	C#*D#*E#*F#
7	Calaix coberta		1,000	1,900	0,800		1,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **59,660**

16 P89H-4V77 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura transpirable per exteriors, acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars necessaris (bastides o cistella elevadora).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre porxo accés		1,000	12,340			12,340	C#*D#*E#*F#
2	Muret interior Coberta		1,000	17,800	0,400		7,120	C#*D#*E#*F#
3	Calaix coberta 1		1,000	1,900	0,800		1,520	C#*D#*E#*F#
4	Façana reformada		1,000	38,680			38,680	C#*D#*E#*F#
5	Façana existent							
6	Façana A		1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
7	Façana B		1,000	182,000			182,000	C#*D#*E#*F#
8	Façana C		1,000	185,000			185,000	C#*D#*E#*F#
9	Façana D		1,000	173,000			173,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **749,660**

17 P127-EKJO m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària >= 300 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Correspon a les bastides necessàries per l'aplicació del revestiment dels nous trams de façana.

AMIDAMENT DIRECTE **450,000**

18 P9U4-H8J2 m

Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

AMIDAMENT DIRECTE **44,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 06 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 PAN6-BFWR u

Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PAN2-36W1 u

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment variable

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3 PAQB-B6P0 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclos premarc,marcs, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar
d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Col.locada en enva de 10 cm d'espessor + enrajolat., galzes i tapajunts xapat, ribet de goma.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2 aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P3 magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PAQB-B71H u

Subministrament i col·locació d'una porta batent de 90cm de pas, una tarja lateral batent i un fixe superior de vidre, per un buit d'obra de 2.64x1.60mts, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc.
Inclòs premarc, marc, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P4 accés biblioteca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P5 accés aula PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PAQA-BGXX u

Subministrament i col·locació de porta corredera integrada en envà de 10cm + enralolat, amb contramarc metàl.lic tipus ´´Eclisse´´ o similar, amb tauler de DM amb acabat lacat de color blanc, per a
una obertura de pas de 85x210 cm, amb guia superior oculta, inclòs premarc i tapetes, folrat de premarc amb el mateix acabat, amb tiradors d'acer inoxidable. Inclou tots els elements necessaris per al
seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1 bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 07 FUSTERIA EXTERIOR I VIDRIERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PC16-5NMK m2

Subministrament i col·locació de mirall de mides 0.60x1.20 mts, per a banys, adherit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			2,000	0,600	1,200		1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,440**

2 PAF8-7FXX u

Subministrament i col·locació de finestra de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x160 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament
de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K.
El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K.
Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PAF8-7GXX u

Subministrament i col·locació de finestra de 4 fulles batents per a un buit d'obra de 295x160 cm, amb amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament
de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K.
El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K.
Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	F3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PAFF-5TXX u

Subministrament i col·locació de dues portes batents de 1.00mts de pas i 2.10mts d'alçada cadascuna, dos fixes laterals de vidre translúcid i un fix superior per a un buit d'obra de 330x274 cm, amb
perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2.
Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K.
El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K.
Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2
Inclou vinil de senyalització de transparència.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE - porta accés edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 08 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CONNEXARXAI	PA	Connexió a xarxa existent

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PD18-8D5V m

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE **14,000**

3 PD18-8D5T m

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

4 PD18-8D59 m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
2	Aseo		1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
3	Sala lectura		1,000	2,650			2,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,950**

5 PKK0-6SCV u

Reixeta de ventilació estampada alumini de mida segons calcul, fixada mecànicament a fals sostre o paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala lectura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 PE40-60DT u

Subministrament i col·locació de remat de xemeneies amb peça d'acer inox acabat mate, o de ferro amb acabat pintat, model a definir segons dimensions i característiques tècniques.Inclosos tots els accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilació banys i sala de lectura		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PD54-7361 u

Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava, col·locada fixacions mecàniques, completament instal.lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PD54-HAJM u

Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment

AMIDAMENTS

Data: 14/04/23 Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PD15-78QO m — Subministre i col.locació de baixant d'alumini, per anar vist amb unió plegada, de secció circular de 125mm de diàmetre i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament.

AMIDAMENT DIRECTE **5,400**

10 PD1A-F1XX u — Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 35 a 125 mm, fins a baixant, caixa o claveguerón

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BANY							
2	inodor adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	lavabo adapatat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	ASEO							
5	Inodor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

11 ASPIRHIBR u — Suministrament i col.locacio d'aspirador]extractor hibrid per bany, totalment instal.lat a coberta.

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 09 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 CONNECAIGUA PA — Connexió a xarxa existent d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PJ07-628M PA — Nova instal.lació de subministrament d'aigua freda per als dos nous banys de la planta baixa .
Caldrà fer arribar el subministrament d'aigua existent de l'edifici, des de l'aseo existent, fins als dos nous banys, passant per sobre el fals sostre de l'espai reformat de la zona de lectura i l'espai infantil.
A l'interior de cada bany es col.locarà una clau de pas, i a partir d'aquí es realitzarà la instal.lació interior de subministrament de les piques i els inodors, mitjançant regates verticals als envans, amb una clau de pas abans de cada aparell sanitari.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PJ11C-3CYN u — Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la.
Possibilitat de sortida vertical i/o horitzontal. Inclou seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PJ11C-3CXW u

Subministrament i col·locació d'inodor especial per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per
al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la.
Possibilitat de sortida horitzontal o vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PJ117-3BNL u

Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aSEO		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PJ117-3BP0 u

Subministrament i col·locació de lavabo adaptat per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, completament instal.lat i amb tots els elements necessaris per
al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PJ219-3SGL u

Subministrament i col·locació d'aixeta amb temporitzador per aigua freda, model a definir per la propietat i la Direcció Facultativa. Amb mecanismes de reducció de cabal (per a una pressió de 2.5 kg/cm2), amb un cabal
màxim de 8 l/min.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aseo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PJ41-HA1U u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PJ41-HA1W u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Bany adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PJ40-HA24 u

Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PJ42-HA1M u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 PJ43-HA1K u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous banys		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 CONNELECTR PA

Connexió de la nova instal.lació d'electricitat a la instal.lació existent de l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 NOVAELECTR PA

Nova instal.lació elèctrica i d'il.luminació dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici.
La nova instal.lació elèctrica es connectarà a la instal.lació existent de l'edifici. No es preveu que sigui necessari sol.licitar cap augment de potència a l'edifici, ja que es tracta únicament de la reforma interior
d'una part dels espais de la planta baixa.
El quadre elèctric on es connectarà la nova instal.lació es troba situat a la zona del distribuïdor, davant de l'ascensor.
La nova instal.lació transcorrerà per sobre del nou fals sostre previst a tota la superfície reformada, i en regates verticals pels envans, fins a cada nou punt de llum, interruptor o endoll.
La distribució i posició de lluminàries i mecanismes s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica.
Partida a justificar

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

3	NOVAXARXA	PA	Nova instal.lació de xarxa dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici, per tal de disposar de connexió a xarxa per als dos ordinadors d'ús públic i l'ordinador del mostrador de l'entrada. Actualment existeix una instal.lació de xarxa a l'espai a reformar, que dona servei als diversos ordinadors existents a l'espai. Caldrà prèviament retirar tota la instal.lació existent, que no s'adapta a la reforma prevista, i que caldrà renovar. La centralització de la instal.lació de fibra i el router es mantindran a la seva ubicació actual. A partir d'aquest punt, situat proper a la zona del mostrador, es realitzarà la nova instal.lació, que transcorrerà pel fals sostre i en regates verticals als envans, fins a cada nou punt de connexió. Aquesta nova instal.lació es connectarà a la instal.lació existent. La situació de cada punt de connexió de xarxa s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	ENLLUMENAT	UT	Nova instal.lacio d'il.luminacio dels espais reformats de la planta baixa. Inclou subministrament, muntatge i connexio de les diverses lluminaries previstes: - Il.luminacio indirecta a base de tires de leds amagades a la cornisa de guix laminat de remat del fals sostre, inclosos transformadors i connexions necessaries (30 ml) - Lluminaries lineals de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre, sobre les taules de lectura, dfuns 150 cm de longitud (4 unitats) - Lluminaries cilindriques de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre sobre el mostrador (3 unitats) - Lluminaries de led, de superficie o encastades al fals sostre, de 20 w (9 unitats) - Lluminaries de sostre, tipus plafo, amb forma dfanella, de 47, 60 i 80 cm de diametre (5 unitats) - Lluminaries de leds, de superficie, amb grau de proteccio IP]65, per al porxo dfacces (2 unitats) - Lluminaries lineals de leds, de superficie, al vestibul dfentrada (2 unitats) - Lluminaries de leds encastades al fals sostre, tipus downlight, als nous banys (2 unitats) - Lluminaria lineal de led, de superficie, per al magatzem (1 unitat) L'estudi luminic i les fitxes tecniques de les lluminaries proposades per a la zona de lectura sfadjunten a l'Annex 1 de la memoria del projecte. Als espais reformats on es renovara la instal.lacio, caldra garantir un valor limit dfeficiencia energetica de la nova instal.lacio (VEEI) que no superi els valors que determina la Taula 3.1 del DB HE]3. Tambe caldra garantir que la potencia total de les lampades i equips auxiliars dels espais reformats, per superficie il.luminada, no superi els valors que determina la Taula 3.2 del DB HE]3. Partida a justificar

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 11 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CONNEXINCEN	PA	Connexió de la nova instal.lació contra incendis a la instal.lació existent de l'edifici. Correspon a la connexió del nou detector tèrmic i el nou detector de fum de l'espai ampliat a la instal.lació de detecció d'incendis existent de l'edifici. El quadre de control del sistema de detecció s'ubica al distribuïdor, davant de l'ascensor.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PH51-H95L	u	Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 12 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 75 W, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

3	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espais reformats i ampliats		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4	PMS0-6Z0T	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 670x670 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5	PM20-DG7S	u	Desplacament de la Boca d'Incendis Equipada BIE]45 existent de lfedifici, situada actualment al costat de la porta de sortida a la terrassa de la part posterior de lfedifici, en planta baixa. Degut a la reforma prevista, caldra desplacar]la uns 4 mts, fins al costat de la porta dfacces a lfedifici, a lfaltra banda de l'obertura que permet lfacces a lfescala i els espais de la zona est de lfedifici, tal com es mostra a la documentacio grafica. Caldra desconnectar]la de la instal.lacio de subministrament dfaigua, realitzar per la planta soterrani les modificacions necessaries de la instal.lacio per arribar fins a la nova ubicacio, traspassar el forjat sostre planta soterrani, i realitzar de nou la connexio. Inclou material necessari, accessoris i ma d'obra. Un cop realitzat el desplacament, caldra realitzar una prova del sistema per tal de comprovar el seu correcte funcionament. Inclou posta al dia , inclosa part proporcional de nous accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6	PM15-4IDK	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7	INCENEXIST	pa	A lfespai que es preveu reformar, caldra retirar els diversos elements de la instal.lacio existent de proteccio contra incendis, desconnectar]los temporalment del sistema de deteccio, i tornar a col.locar]los i connectar]los, realitzant les adaptacions necessaries de la instal.lacio, un cop realitzat el nou fals sostre acustic. Inclou: Adaptacio de 2 detectors de fums Adaptacio de 2 detectors termics Adaptacio de 2 lluminaries dfemergencia existents

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 12 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRESMOBI1	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 150x30x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

AMIDAMENTS

2	PRESMOBI2	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 180x40x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
3	PRESNENS	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de mides 320x40x80cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
4	PRESTFINES	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de baixa alçada de mides 190x30x90cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
5	MOSTRADOR	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de mostrador en forma de L de mides 160x160x60x72cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
6	TAULARECT	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 160x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **4,000**
7	TAULARODO	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona d'1m de diàmetre i 72cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **1,000**
8	TAULAAUXIL	UT	Subministrament i muntatge de taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre i 40cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
9	TAULARODNEN	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona de 80cm de diàmetre i alçada adaptada a usuaris infantils. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
10	TAULARECTPC	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 100x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **2,000**
11	CADIRALECTUI	UT	Subministrament de cadira sense braços. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.
			AMIDAMENT DIRECTE **14,000**
12	CADIRANENS	UT	Subministrament de cadira sense braços I alçada adaptada a usuaris infantils. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**8,000**
13	BUTACAREVIS˜	UT	Subministrament de butaca de dimensions màximes de 70x70cm, amb braços. Amb seient i respatller tapissat de color gris, amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**3,000**
14	TATAMI	UT	Subministrament de tatami de color a zona nens amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
15	BUCCALAIXOS	UT	Sumministre de buc metàl.lic amb 3 calaixos i rodes de mides 42 x 57 x 50. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
16	CADIRAGIRAT	UT	Subministrament de cadira giratòria ergonòmica amb braços Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
17	PRESTPARE1	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,30 i 1,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou mòdul d'1,30 cm i mòdul d'1,40 m , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
18	PRESTPARE2	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,90 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30m de fondària. Inclou 2 mòduls , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
19	PRESTPARE3	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,20 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
20	PRESTPARE4	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,70 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 3 mòduls de 0,90 , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

AMIDAMENTS

21	PRESTPARE5	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,10 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 1 mòdul d'1,10 i un mòdul de 1,00 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

22	PRESTPARE6	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,80 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,00 i un mòdul de 0,80 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 13 VARIS I IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAV8-6Y99	m2	Subministrament i col.locació de cortines tipus screem color fosc. Inclou tots els elements necessàris per al seu correcte funcionament. Inclòs sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F1 150x160 cm		1,500	1,600			2,400	C#*D#*E#*F#
2	F2 295x160 cm		2,950	1,600			4,720	C#*D#*E#*F#
3	F3 295x160 cm		2,950	1,600			4,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,840**

2	DESPECOMPAI	PA	Despeses de connexió a les xarxes de les companyies de llum, aigua i telèfon. Partida a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	NETEJAFINA	PA	Neteja final d'obra. Inclòs hores de peó i contenidors.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	IMPREVISTS	PA	Partida a justificar. 10% del pressupost final.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SEGSALUT	PA	Redacció del Pla de Seguretat d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salutadjunt al projecte. Elements necessaris per acomplir amb el pla de seguretat de l'obra. 2% del pressupost final.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 15 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GEASTRESIDU:	PA	Gestió de residus que inclou classificació, càrrega i transport a abocador autoritzat així com pagament de les taxes corresponents.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQ-2008
CAPÍTOL 16 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CONTROQUALI	PA	Control de qualitat i assaigs segons indicacions de projecte i la D. F. . Inclou 1 sèrie de 4 probetes per al formigó del nou forjat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AJUDESPALET	PA	Ajudes de paleteria als diferents industrials intervinents a l'obra. Partida a justificar. (MIL EUROS)	1.000,00 €
P- 2	ASPIRHIBR	u	Suministrament i col.locacio d'aspirador]extractor hibrid per bany, totalment instal.lat a coberta. (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €
P- 3	B8J11246	u	Subministrament i col·locació de peça de coronament dels murets de la coberta amb peça ceràmica, de 20cm x 60 cm de desenvolupament, amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat. (TRENTA EUROS)	30,00 €
P- 4	BUCCALAIXOS	UT	Sumministre de buc metàl.lic amb 3 calaixos i rodes de mides 42 x 57 x 50. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	235,00 €
P- 5	BUTACAREVIST	UT	Subministrament de butaca de dimensions màximes de 70x70cm, amb braços. Amb seient i respatller tapissat de color gris, amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	345,00 €
P- 6	C1502221	H	Previsió hores de camió-grua. Inclòsos desplaçaments a l'obra. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	50,41 €
P- 7	CADIRANENS	UT	Subministrament de cadira sense braços I alçada adaptada a usuaris infantils. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (CENT VUIT EUROS)	108,00 €
P- 8	CADIRAGIRAT	UT	Subministrament de cadira giratòria ergonòmica amb braços Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (DOS-CENTS VUIT EUROS)	208,00 €
P- 9	CADIRALECTUR	UT	Subministrament de cadira sense braços. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (CENT VINT-I-TRES EUROS)	123,00 €
P- 10	COBINVERTID	m2	Coberta invertida No transitable. Sobre el nou tram de forjat unidireccional es realitzarà la capa de formació de pendents de formigó cel·lular, de 300 Kg/m3 de densitat i un gruix mitjà de 10 cm, seguint l'esquema del plànol de cobertes. Sobre aquesta es col·locarà una làmina separadora de geotextil per evitar punxonaments, i la làmina impermeable de tipus EPDM, d'una sola peça i sense juntes (en cas que sigui possible). Sobre aquesta es col.locarà l'aïllament tèrmic, a base de panells encadellats de poliestirè extruït, de densitat 35 kgr/m3, de 10 cm de gruix, cobrint la totalitat de la superfície de la coberta. Sobre l'aïllament tèrmic es col.locarà una làmina Geotextil antipunxonament, i sobre aquesta l'acabat amb una capa de grava d'uns 5 cm d'espessor. Per tal de complir les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació, la làmina impermeable de totes les cobertes es farà pujar un mínim de 20 cm pel muret perimetral, i en tots els punts on hi hagi una trobada entre la coberta i un parament vertical. En algun cas es pujarà fins a la part alta del mur i es cobrirà amb el "cubremurs" corresponent. Inclou p.p. de ml de minvell i tela murets perímetre. Tot segons detall de plànols. L'evacuació d'aigües es resol amb vessants al 2% de pendent i buneres sifòniques amb sortida vertical. (NORANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	97,02 €
P- 11	CONNECAIGUA	PA	Connexió a xarxa existent d'aigua (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P- 12	CONNELECTR	PA	Connexió de la nova instal.lació d'electricitat a la instal.lació existent de l'edifici. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	CONNEXARXADE	PA	Connexió a xarxa existent (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
P- 14	CONNEXINCEND	PA	Connexió de la nova instal.lació contra incendis a la instal.lació existent de l'edifici. Correspon a la connexió del nou detector tèrmic i el nou detector de fum de l'espai ampliat a la instal.lació de detecció d'incendis existent de l'edifici. El quadre de control del sistema de detecció s'ubica al distribuïdor, davant de l'ascensor. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €
P- 15	CONTROQUALI	PA	Control de qualitat i assaigs segons indicacions de projecte i la D. F. . Inclou 1 sèrie de 4 probetes per al formigó del nou forjat. (DOS-CENTS EUROS)	200,00 €
P- 16	CRITERAMID0	U	Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de: Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de: - Superfície de forats < 4 m² no es descompten - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer · Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri, (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..) MOVIMENT DE TERRES · En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient d'assentament segons el tipus de terreny: TIPUS DE TERRENY ESPONJAMENT ASSENTAMENT Terra vegetal 10-15% 8-12% Sorra 10-15% 8-12% Grava 15-20% 12-15% Terra amb sorra 20-25% 15-17% Terra argilosa 25-30% 17-19% Argila 30-35% 19-21% Conglomerats 30-40% 17-18% Roca 40-65% 10-15% APLACATS · Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri: - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat PINTURA · Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..) o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament · Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat · Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat · Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat PLADUR · En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre. · En envans de pladur no s'aplica aquest criteri. (ZERO EUROS)	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	DESMANTE	pa	Desmantellament altres instal.lacions existents afectades per les obres, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P- 18	DESPECOMPANY	PA	Despeses de connexió a les xarxes de les companyies de llum, aigua i telèfon. Partida a justificar. (TRES-CENTS EUROS)	300,00 €
P- 19	ENLLUMENAT	UT	Nova instal.lacio d'il.luminacio dels espais reformats de la planta baixa. Inclou subministrament, muntatge i connexio de les diverses lluminaries previstes: - Il.luminacio indirecta a base de tires de leds amagades a la cornisa de guix laminat de remat del fals sostre, inclosos transformadors i connexions necessaries (30 ml) - Lluminaries lineals de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre, sobre les taules de lectura, dfuns 150 cm de longitud (4 unitats) - Lluminaries cilindriques de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre sobre el mostrador (3 unitats) - Lluminaries de led, de superficie o encastades al fals sostre, de 20 w (9 unitats) - Lluminaries de sostre, tipus plafo, amb forma dfanella, de 47, 60 i 80 cm de diametre (5 unitats) - Lluminaries de leds, de superficie, amb grau de proteccio IP]65, per al porxo dfacces (2 unitats) - Lluminaries lineals de leds, de superficie, al vestibul dfentrada (2 unitats) - Lluminaries de leds encastades al fals sostre, tipus downlight, als nous banys (2 unitats) - Lluminaria lineal de led, de superficie, per al magatzem (1 unitat) L'estudi luminic i les fitxes tecniques de les lluminaries proposades per a la zona de lectura sfadjunten a l'Annex 1 de la memoria del projecte. Als espais reformats on es renovara la instal.lacio, caldra garantir un valor limit dfeficiencia energetica de la nova instal.lacio (VEEI) que no superi els valors que determina la Taula 3.1 del DB HE]3. Tambe caldra garantir que la potencia total de les lampades i equips auxiliars dels espais reformats, per superficie il.luminada, no superi els valors que determina la Taula 3.2 del DB HE]3. Partida a justificar (SIS MIL CINC-CENTS EUROS)	6.500,00 €
P- 20	GEASTRESIDUS	PA	Gestió de residus que inclou classificació, càrrega i transport a abocador autoritzat així com pagament de les taxes corresponents. (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €
P- 21	IGNIFACER	PA	Partida que contempla la ignifugacio de tots els perfils metal.lics estructurals per aconseguir l'estabilitat al foc contemplada al projecte (R]90) i en compliment del CTE DB]SI, amb pintura intumescent. Les micres de recobriment seran les indicades pel fabricant, i es demanara certificat del material i de l'aplicador. Correspon a la cara inferior de les tres noves jasseres HEB]200, els dos pilars metal.lics HEB]120 existents de la zona ampliada, als perfils angulars L]100.8 de suport de les biguetes, i als dos perfils HEB]120 del dintell de la nova obertura de comunicacio entre lfespai reformat i la zona ampliada. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P- 22	IMPREVISTS	PA	Partida a justificar. 10% del pressupost final. (QUATRE MIL EUROS)	4.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	INCENEXIST	pa	A lfespai que es preveu reformar, caldra retirar els diversos elements de la instal.lacio existent de proteccio contra incendis, desconnectar]los temporalment del sistema de deteccio, i tornar a col.locar]los i connectar]los, realitzant les adaptacions necessaries de la instal.lacio, un cop realitzat el nou fals sostre acustic. Inclou: Adaptacio de 2 detectors de fums Adaptacio de 2 detectors termics Adaptacio de 2 lluminaries dfemergencia existents (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P- 24	MOSTRADOR	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de mostrador en forma de L de mides 160x160x60x72cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (DOS MIL TRES-CENTS DISSET EUROS)	2.317,00 €
P- 25	NETEJAFINA	PA	Neteja final d'obra. Inclòs hores de peó i contenidors. (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P- 26	NOVAELECTR	PA	Nova instal.lació elèctrica i d'il.luminació dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici. La nova instal.lació elèctrica es connectarà a la instal.lació existent de l'edifici. No es preveu que sigui necessari sol.licitar cap augment de potència a l'edifici, ja que es tracta únicament de la reforma interior d'una part dels espais de la planta baixa. El quadre elèctric on es connectarà la nova instal.lació es troba situat a la zona del distribuïdor, davant de l'ascensor. La nova instal.lació transcorrerà per sobre del nou fals sostre previst a tota la superfície reformada, i en regates verticals pels envans, fins a cada nou punt de llum, interruptor o endoll. La distribució i posició de lluminàries i mecanismes s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	750,00 €
P- 27	NOVAXARXA	PA	Nova instal.lació de xarxa dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici, per tal de disposar de connexió a xarxa per als dos ordinadors d'ús públic i l'ordinador del mostrador de l'entrada. Actualment existeix una instal.lació de xarxa a l'espai a reformar, que dona servei als diversos ordinadors existents a l'espai. Caldrà prèviament retirar tota la instal.lació existent, que no s'adapta a la reforma prevista, i que caldrà renovar. La centralització de la instal.lació de fibra i el router es mantindran a la seva ubicació actual. A partir d'aquest punt, situat proper a la zona del mostrador, es realitzarà la nova instal.lació, que transcorrerà pel fals sostre i en regates verticals als envans, fins a cada nou punt de connexió. Aquesta nova instal.lació es connectarà a la instal.lació existent. La situació de cada punt de connexió de xarxa s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P- 28	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària >= 300 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Correspon a les bastides necessàries per l'aplicació del revestiment dels nous trams de façana. (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	7,59 €
P- 29	P2140-4RRM	u	Desmantellament de balconeres i portes d'alumini (full vidre i bastiment) situades al porxo existent de mides 1.50x2.54mts i entrada 3,30 x 2,98. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	22,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	P2140-4RRN	u	Desmantellament de portes de fusta interiors (fulla, marcs i bastiment). Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	11,07 €
P- 31	P2142-4RN1	m2	Arrencada i retirada d'enrajolat en una de les parets del bany existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	12,62 €
P- 32	P2142-MICJ	m	Retirada de cubremurc ceràmic sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54 €
P- 33	P2143-4RR0	m	Repicat de graó existent de 10cm d'espessor, sota les finestres que hi ha al porxo per nivellar el paviment. Amb mitjans manuals i mecànics (compressor) , càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36 €
P- 34	P214E-MBWW	m	Retirada de barana metàl.lica situada sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P- 35	P214L-CRMU	m2	Retirada de coberta plana de panell sandwich metàl.lic. Inclou mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. Inclou subestructura metàl.lica de suport formada per perfil stubulars de 40x80mm de secció. Inclou canal recollida aïgues pluvials del tram central. (VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	20,93 €
P- 36	P214N-M8LX	m3	Enderroc per a nova obertura en façana d'obra de fàbrica de 30cm d'espessor i enderroc de paret de 15cm d'espessor. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	60,72 €
P- 37	P214O-4RNH	m	Desmontatge i retirada de jàsseres metal.liques IPN 140. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P- 38	P21D0-HBKG	u	Desmantellament d'inodor i safereig , situats al bany existent, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	26,41 €
P- 39	P21GD-CULO	u	Desmuntatge per a substitució, de termo elèctric caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,58 €
P- 40	P21GT-4RV5	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	5,12 €
P- 41	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	P442-DFZZ	kg	Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Jasseres HEB]200, HEB - 120 i IPE 200 , formades per peça simple i amb una capa d'imprimacio antioxidant , ignifugades , dues capes d'acabat . L'acer sera tipus S]275 JR. Pes del perfil HEB]200: 61.3 Kg/ml Pes del perfil HEB 120: 26.70 Kg/ml Pes del perfil IPE]200: 22.40 Kg/ml (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98 €
P- 43	P442-DG03	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Acer per a perfil L 100.08, formada per peça simple, ignifugats, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, en perfil laminat, treballat a taller i col·locat a l'obra. L'acer serà tipus S-275 JR. Inclou fixació a paret amb tac químic M-12 cada 40cm. Pes del perfil L 100.08 : 12.20 Kg/ml (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P- 44	P44D-608U	m2	Subministrament i col·locació de pletina d'ancoratge d'acer de mides 200.200.10mm col.locada sobre pilar metàl.lic existent per ancoratge de noves jàsseres. Tot segons detall en plànols, treballat a taller, col.locat i anivellat al'obra.Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	157,52 €
P- 45	P4DJ-DQC8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària = 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable. Inclòs p.p. encofrat cèrcols perimetrals. (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96 €
P- 46	P4E4-5NRW	m2	Paret estructural per revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	49,79 €
P- 47	P4E4-5NS0	m2	Paret estructural per revstir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	31,49 €
P- 48	P4FF-EGW4	m3	Paret portant de 15cm de gruix de maó foradat ´´gero´´ de mides 29x14x9cm i una resistència a compressió de 15 N/mm2 per a revestir o enguixar, col·locat amb morter de ciment pòrtland M-80b, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	353,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	P4LL-MXMR	m2	Sostre unidireccional a base de biguetes semiresistents industrialitzades de formigo pretensat, intereix de 60 cms, amb revoltons ceramics i armadura de negatius (cantell total 30 cms, 25+5 cms de xapa de compressio). Inclos p.p. de malla electrosoldada de 15x30 diametre 5 mm i acer en barres corrugades B]500 S de limit elastic 510 N/mm2, amb una quantia de ferro segons planols estructura i formigo amb una quantia mínima de de 0,09 m3/m2 . El formigóa utilitzar sera de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica, abocat amb cubilot i vibrat. Inclos cercol perimetral . Tot amb una quantia mínima de amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus. (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,68 €
P- 50	P4S4-HBXX	m3	Formacio de daus de formigo per recolçament de les jasseres metal.liques a paret d'obra existent de formigo de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica i vibrat. Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus. Inclou l'encofrat que correspongui per a la seva formació. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	148,48 €
P- 51	P6146-AWJ3	m2	Envà divisori de 7 cm de gruix, de maó perforat doble 50x25x7cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	31,46 €
P- 52	P6146-AWJU	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de maó calat ´´totxana´´ de 29x14x9 cm, per a revestir,col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	39,43 €
P- 53	P6AC-D7DZ	m	Vallat provisional de l'obra mitjançant valles metàl·liques. Inclòs peus de formigó i platines d'unió a base de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. Inclosa porta de dues fulles per a l'entrada de vehicles a l'obra. (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31 €
P- 54	P7C45-5O3Z	m2	Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de façana a base de panells de llana mineral MW (0.031 W/mK), de densitat 40 kg/m3 o de panells encadellats de poliestirè extruït de densitat 35 kgr/m3, de 8 cm d'espessor.Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), col·locada amb adhesiu de formulació específica (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,34 €
P- 55	P811-3EKM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	28,24 €
P- 56	P811-3F5A	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X. Es col·locarà una malla metàl·lica inoxidable tipus ´´tela de galliner´´ per a prevenir la formació de fissures en els punts de discontinuïtat. (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	39,46 €
P- 57	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclosa p.p. d'arestes, racons i malla. Xapa de 9 mm. de gruix amb guix YG, i acabat lliscat amb 3 mm de guix YF. (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	14,18 €
P- 58	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Color i model a escollir per la propietat i la DF (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	P846-9JO5	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat per ocultar instal.lacions , per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	40,49 €
P- 60	P846-9JO9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	48,20 €
P- 61	P84E-42LI	m2	Fals sostre registrable reticular, a base d'un entramat metàl·lic en dues direccions, i panells de virutes de fusta aglomerades, amb propietats fonoabsorbents, tipus Heraklith o similar.Es proposa el model Heraklith 1.0 mm (viruta superfina) o 2.0 mm (viruta fina), amb plaques de dimensions 600x1200 mm i 15-20 mm d'espessor, amb acabat color natural, i subestructura metàl.lica semioculta en dues direccions, penjada del forjat amb sistema regulable i varilla roscada. completament instal.lat. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	46,50 €
P- 62	P84N-A82G	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	69,18 €
P- 63	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 30x30 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, totalment col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	65,48 €
P- 64	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura transpirable per exteriors, acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars necessaris (bastides o cistella elevadora). (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	10,38 €
P- 65	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, plaques de guix, formigó o revoc, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P- 66	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical interior de guix o ciment, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Colors a definir en obra. (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41 €
P- 67	P8K8-BZ89	m	Subministrament i col·locació de trencaaigües ceràmic igual a l'existent de 30 cm de desenvolupament, amb aïllament tèrmic , amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat amb morter mixt 1:0,5:4 (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55 €
P- 68	P9C3-71XJ	m2	Subministrament i col·locació de paviment de terrazo, de color, mides i acabat igual o similar a l'existent, col.locat col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	42,33 €
P- 69	P9U4-H8J2	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	6,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 70	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo existent a la zona de la terrassa, fins a deixar]lo amb el mateix acabat que el de la resta dfespais de la planta baixa. Inclou material necessari, maquinaria i ma d' obra. (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
P- 71	PAF8-7FXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x160 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	985,76 €
P- 72	PAF8-7GXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de 4 fulles batents per a un buit d'obra de 295x160 cm, amb amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 (MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.370,45 €
P- 73	PAFF-5TXX	u	Subministrament i col·locació de dues portes batents de 1.00mts de pas i 2.10mts d'alçada cadascuna, dos fixes laterals de vidre translúcid i un fix superior per a un buit d'obra de 330x274 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2. Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 Inclou vinil de senyalització de transparència. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2.423,16 €
P- 74	PAN2-36W1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment variable (TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	33,08 €
P- 75	PAN6-BFWR	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	268,58 €
P- 76	PAQA-BGXX	u	Subministrament i col·locació de porta corredera integrada en envà de 10cm + enralolat, amb contramarc metàl.lic tipus ´´Eclisse´´ o similar, amb tauler de DM amb acabat lacat de color blanc, per a una obertura de pas de 85x210 cm, amb guia superior oculta, inclòs premarc i tapetes, folrat de premarc amb el mateix acabat, amb tiradors d'acer inoxidable. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	379,01 €
P- 77	PAQB-B6P0	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclos premarc,marcs, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Col.locada en enva de 10 cm d'espessor + enrajolat., galzes i tapajunts xapat, ribet de goma. (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	308,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	PAQB-B71H	u	Subministrament i col·locació d'una porta batent de 90cm de pas, una tarja lateral batent i un fixe superior de vidre, per un buit d'obra de 2.64x1.60mts, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclòs premarc, marc, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	519,23 €
P- 79	PAV8-6Y99	m2	Subministrament i col.locació de cortines tipus screem color fosc. Inclou tots els elements necessàris per al seu correcte funcionament. Inclòs sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	104,85 €
P- 80	PC16-5NMK	m2	Subministrament i col·locació de mirall de mides 0.60x1.20 mts, per a banys, adherit. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	135,17 €
P- 81	PD15-78QO	m	Subministre i col.locació de baixant d'alumini, per anar vist amb unió plegada, de secció circular de 125mm de diàmetre i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	47,28 €
P- 82	PD18-8D59	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	17,09 €
P- 83	PD18-8D5T	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	17,52 €
P- 84	PD18-8D5V	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	22,32 €
P- 85	PD1A-F1XX	u	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 35 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	29,18 €
P- 86	PD54-7361	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava, col·locada fixacions mecàniques, completament instal.lada. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	48,01 €
P- 87	PD54-HAJM	u	Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	36,63 €
P- 88	PE40-60DT	u	Subministrament i col·locació de remat de xemeneies amb peça d'acer inox acabat mate, o de ferro amb acabat pintat, model a definir segons dimensions i característiques tècniques.Inclosos tots els accessoris (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	493,10 €
P- 89	PH51-H95L	u	Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 12 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 75 W, col·locat superficialment (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	394,77 €
P- 90	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	113,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	PINTURANTIL	m2	Tractament en paviment de terrazo en la zona dels banys, per tal d'assolir la Casse 2 sogons requeriments del DB SUA]1. Inclou material necessari i ma d'obra. (DEU EUROS)	10,00 €
P- 92	PJ07-628M	PA	Nova instal.lació de subministrament d'aigua freda per als dos nous banys de la planta baixa . Caldrà fer arribar el subministrament d'aigua existent de l'edifici, des de l'aseo existent, fins als dos nous banys, passant per sobre el fals sostre de l'espai reformat de la zona de lectura i l'espai infantil. A l'interior de cada bany es col.locarà una clau de pas, i a partir d'aquí es realitzarà la instal.lació interior de subministrament de les piques i els inodors, mitjançant regates verticals als envans, amb una clau de pas abans de cada aparell sanitari. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	651,13 €
P- 93	PJ117-3BNL	u	Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	218,97 €
P- 94	PJ117-3BP0	u	Subministrament i col·locació de lavabo adaptat per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, completament instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	420,89 €
P- 95	PJ11C-3CXW	u	Subministrament i col·locació d'inodor especial per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida horitzontal o vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	333,78 €
P- 96	PJ11C-3CYN	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida vertical i/o horitzontal. Inclou seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	189,26 €
P- 97	PJ219-3SGL	u	Subministrament i col·locació d'aixeta amb temporitzador per aigua freda, model a definir per la propietat i la Direcció Facultativa. Amb mecanismes de reducció de cabal (per a una pressió de 2.5 kg/cm2), amb un cabal màxim de 8 l/min. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	135,98 €
P- 98	PJ40-HA24	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	27,32 €
P- 99	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	73,56 €
P- 100	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	276,14 €
P- 101	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	39,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 102	PJ43-HA1K	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	67,61 €
P- 103	PKK0-6SCV	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de mida segons calcul, fixada mecànicament a fals sostre o paret (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,74 €
P- 104	PM15-4IDK	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	64,56 €
P- 105	PM20-DG7S	u	Desplacament de la Boca d'Incendis Equipada BIE]45 existent de lfedifici, situada actualment al costat de la porta de sortida a la terrassa de la part posterior de lfedifici, en planta baixa. Degut a la reforma prevista, caldra desplacar]la uns 4 mts, fins al costat de la porta dfacces a lfedifici, a lfaltra banda de l'obertura que permet lfacces a lfescala i els espais de la zona est de lfedifici, tal com es mostra a la documentacio grafica. Caldra desconnectar]la de la instal.lacio de subministrament dfaigua, realitzar per la planta soterrani les modificacions necessaries de la instal.lacio per arribar fins a la nova ubicacio, traspassar el forjat sostre planta soterrani, i realitzar de nou la connexio. Inclou material necessari, accessoris i ma d'obra. Un cop realitzat el desplacament, caldra realitzar una prova del sistema per tal de comprovar el seu correcte funcionament. Inclou posta al dia , inclosa part proporcional de nous accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (SET-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	701,56 €
P- 106	PMS0-6Z0T	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 670x670 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P- 107	PRESNENS	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de mides 320x40x80cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)	840,00 €
P- 108	PRESMOBI1	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 150x30x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (SET-CENTS DEU EUROS)	710,00 €
P- 109	PRESMOBI2	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 180x40x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (MIL NORANTA EUROS)	1.090,00 €
P- 110	PRESTFINES	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de baixa alçada de mides 190x30x90cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS)	423,00 €
P- 111	PRESTPARE1	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,30 i 1,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou mòdul d'1,30 cm i mòdul d'1,40 m , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS)	412,00 €
P- 112	PRESTPARE2	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,90 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30m de fondària. Inclou 2 mòduls , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (SET-CENTS DIVUIT EUROS)	718,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	PRESTPARE3	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,20 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (SET-CENTS SETANTA-SET EUROS)	777,00 €
P- 114	PRESTPARE4	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,70 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 3 mòduls de 0,90 , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (MIL TRENTA-TRES EUROS)	1.033,00 €
P- 115	PRESTPARE5	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,10 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 1 mòdul d'1,10 i un mòdul de 1,00 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (MIL CENT TRENTA-SET EUROS)	1.137,00 €
P- 116	PRESTPARE6	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,80 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,00 i un mòdul de 0,80 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS)	1.596,00 €
P- 117	SEGSALUT	PA	Redacció del Pla de Seguretat d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salutadjunt al projecte. Elements necessaris per acomplir amb el pla de seguretat de l'obra. 2% del pressupost final. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P- 118	TATAMI	UT	Subministrament de tatami de color a zona nens amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS)	163,00 €
P- 119	TAULARECT	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 160x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)	244,00 €
P- 120	TAULARODO	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona d'1m de diàmetre i 72cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	358,00 €
P- 121	TAULAAUXIL	UT	Subministrament i muntatge de taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre i 40cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (TRES-CENTS CINC EUROS)	305,00 €
P- 122	TAULARECTPC	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 100x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS)	237,00 €
P- 123	TAULARODNEN	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona de 80cm de diàmetre i alçada adaptada a usuaris infantils. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	349,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/23 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	AJUDESPALET	PA	Ajudes de paleteria als diferents industrials intervinents a l'obra. Partida a justificar.	**1.000,00 €**
			Sense descomposició	1.000,00 €
P- 2	ASPIRHIBR	u	Suministrament i col.locacio d'aspirador]extractor hibrid per bany, totalment instal.lat a coberta.	**400,00 €**
			Sense descomposició	400,00 €
P- 3	B8J11246	u	Subministrament i col·locació de peça de coronament dels murets de la coberta amb peça ceràmica, de 20cm x 60 cm de desenvolupament, amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat.	**30,00 €**
			Sense descomposició	30,00 €
P- 4	BUCCALAIXOS	UT	Sumministre de buc metàl.lic amb 3 calaixos i rodes de mides 42 x 57 x 50. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**235,00 €**
			Sense descomposició	235,00 €
P- 5	BUTACAREVIST	UT	Subministrament de butaca de dimensions màximes de 70x70cm, amb braços. Amb seient i respatller tapissat de color gris, amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**345,00 €**
			Sense descomposició	345,00 €
P- 6	C1502221	H	Previsió hores de camió-grua. Inclòsos desplaçaments a l'obra.	**50,41 €**
			Sense descomposició	50,41 €
P- 7	CADIRANENS	UT	Subministrament de cadira sense braços I alçada adaptada a usuaris infantils. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**108,00 €**
			Sense descomposició	108,00 €
P- 8	CADIRAGIRAT	UT	Subministrament de cadira giratòria ergonòmica amb braços Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**208,00 €**
			Sense descomposició	208,00 €
P- 9	CADIRALECTUR	UT	Subministrament de cadira sense braços. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**123,00 €**
			Sense descomposició	123,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	COBINVERTID	m2	Coberta invertida No transitable. Sobre el nou tram de forjat unidireccional es realitzarà la capa de formació de pendents de formigó cel·lular, de 300 Kg/m3 de densitat i un gruix mitjà de 10 cm, seguint l'esquema del plànol de cobertes. Sobre aquesta es col·locarà una làmina separadora de geotextil per evitar punxonaments, i la làmina impermeable de tipus EPDM, d'una sola peça i sense juntes (en cas que sigui possible). Sobre aquesta es col.locarà l'aïllament tèrmic, a base de panells encadellats de poliestirè extruït, de densitat 35 kgr/m3, de 10 cm de gruix, cobrint la totalitat de la superfície de la coberta. Sobre l'aïllament tèrmic es col.locarà una làmina Geotextil antipunxonament, i sobre aquesta l'acabat amb una capa de grava d'uns 5 cm d'espessor. Per tal de complir les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació, la làmina impermeable de totes les cobertes es farà pujar un mínim de 20 cm pel muret perimetral, i en tots els punts on hi hagi una trobada entre la coberta i un parament vertical. En algun cas es pujarà fins a la part alta del mur i es cobrirà amb el "cubremurs" corresponent. Inclou p.p. de ml de minvell i tela murets perímetre. Tot segons detall de plànols. L'evacuació d'aigües es resol amb vessants al 2% de pendent i buneres sifòniques amb sortida vertical. Sense descomposició	**97,02 €** 97,02 €
P- 11	CONNECAIGUA	PA	Connexió a xarxa existent d'aigua Sense descomposició	**200,00 €** 200,00 €
P- 12	CONNELECTR	PA	Connexió de la nova instal.lació d'electricitat a la instal.lació existent de l'edifici. Sense descomposició	**250,00 €** 250,00 €
P- 13	CONNEXARXADE	PA	Connexió a xarxa existent Sense descomposició	**150,00 €** 150,00 €
P- 14	CONNEXINCEND	PA	Connexió de la nova instal.lació contra incendis a la instal.lació existent de l'edifici. Correspon a la connexió del nou detector tèrmic i el nou detector de fum de l'espai ampliat a la instal.lació de detecció d'incendis existent de l'edifici. El quadre de control del sistema de detecció s'ubica al distribuïdor, davant de l'ascensor. Sense descomposició	**350,00 €** 350,00 €
P- 15	CONTROQUALI	PA	Control de qualitat i assaigs segons indicacions de projecte i la D. F. . Inclou 1 sèrie de 4 probetes per al formigó del nou forjat. Sense descomposició	**200,00 €** 200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	CRITERAMID0	U	Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de: Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de: - Superfície de forats < 4 m² no es descompten - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer · Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri, (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..) MOVIMENT DE TERRES · En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient d'assentament segons el tipus de terreny: TIPUS DE TERRENY ESPONJAMENT ASSENTAMENT Terra vegetal 10-15% 8-12% Sorra 10-15% 8-12% Grava 15-20% 12-15% Terra amb sorra 20-25% 15-17% Terra argilosa 25-30% 17-19% Argila 30-35% 19-21% Conglomerats 30-40% 17-18% Roca 40-65% 10-15% APLACATS · Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri: - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat PINTURA · Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..) o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament · Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat · Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat · Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat PLADUR · En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre. · En envans de pladur no s'aplica aquest criteri. Sense descomposició	**0,00 €** 0,00 €
P- 17	DESMANTE	pa	Desmantellament altres instal.lacions existents afectades per les obres, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses. Sense descomposició	**500,00 €** 500,00 €
P- 18	DESPECOMPANY	PA	Despeses de connexió a les xarxes de les companyies de llum, aigua i telèfon. Partida a justificar.	**300,00 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	300,00 €
P- 19	ENLLUMENAT	UT	Nova instal.lacio d'il.luminacio dels espais reformats de la planta baixa. Inclou subministrament, muntatge i connexio de les diverses lluminaries previstes: - Il.luminacio indirecta a base de tires de leds amagades a la cornisa de guix laminat de remat del fals sostre, inclosos transformadors i connexions necessaries (30 ml) - Lluminaries lineals de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre, sobre les taules de lectura, dfuns 150 cm de longitud (4 unitats) - Lluminaries cilindriques de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre sobre el mostrador (3 unitats) - Lluminaries de led, de superficie o encastades al fals sostre, de 20 w (9 unitats) - Lluminaries de sostre, tipus plafo, amb forma dfanella, de 47, 60 i 80 cm de diametre (5 unitats) - Lluminaries de leds, de superficie, amb grau de proteccio IP]65, per al porxo dfacces (2 unitats) - Lluminaries lineals de leds, de superficie, al vestibul dfentrada (2 unitats) - Lluminaries de leds encastades al fals sostre, tipus downlight, als nous banys (2 unitats) - Lluminaria lineal de led, de superficie, per al magatzem (1 unitat) L'estudi luminic i les fitxes tecniques de les lluminaries proposades per a la zona de lectura sfadjunten a l'Annex 1 de la memoria del projecte. Als espais reformats on es renovara la instal.lacio, caldra garantir un valor limit dfeficiencia energetica de la nova instal.lacio (VEEI) que no superi els valors que determina la Taula 3.1 del DB HE]3. Tambe caldra garantir que la potencia total de les lampades i equips auxiliars dels espais reformats, per superficie il.luminada, no superi els valors que determina la Taula 3.2 del DB HE]3. Partida a justificar	**6.500,00 €**
			Sense descomposició	6.500,00 €
P- 20	GEASTRESIDUS	PA	Gestió de residus que inclou classificació, càrrega i transport a abocador autoritzat així com pagament de les taxes corresponents.	**400,00 €**
			Sense descomposició	400,00 €
P- 21	IGNIFACER	PA	Partida que contempla la ignifugacio de tots els perfils metal.lics estructurals per aconseguir l'estabilitat al foc contemplada al projecte (R]90) i en compliment del CTE DB]SI, amb pintura intumescent. Les micres de recobriment seran les indicades pel fabricant, i es demanara certificat del material i de l'aplicador. Correspon a la cara inferior de les tres noves jasseres HEB]200, els dos pilars metal.lics HEB]120 existents de la zona ampliada, als perfils angulars L]100.8 de suport de les biguetes, i als dos perfils HEB]120 del dintell de la nova obertura de comunicacio entre lfespai reformat i la zona ampliada.	**250,00 €**
			Sense descomposició	250,00 €
P- 22	IMPREVISTS	PA	Partida a justificar. 10% del pressupost final.	**4.000,00 €**
			Sense descomposició	4.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	INCENEXIST	pa	A lfespai que es preveu reformar, caldra retirar els diversos elements de la instal.lacio existent de proteccio contra incendis, desconnectar]los temporalment del sistema de deteccio, i tornar a col.locar]los i connectar]los, realitzant les adaptacions necessaries de la instal.lacio, un cop realitzat el nou fals sostre acustic. Inclou: Adaptacio de 2 detectors de fums Adaptacio de 2 detectors termics Adaptacio de 2 lluminaries dfemergencia existents	**600,00 €**
			Sense descomposició	600,00 €
P- 24	MOSTRADOR	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de mostrador en forma de L de mides 160x160x60x72cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**2.317,00 €**
			Sense descomposició	2.317,00 €
P- 25	NETEJAFINA	PA	Neteja final d'obra. Inclòs hores de peó i contenidors.	**500,00 €**
			Sense descomposició	500,00 €
P- 26	NOVAELECTR	PA	Nova instal.lació elèctrica i d'il.luminació dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici. La nova instal.lació elèctrica es connectarà a la instal.lació existent de l'edifici. No es preveu que sigui necessari sol.licitar cap augment de potència a l'edifici, ja que es tracta únicament de la reforma interior d'una part dels espais de la planta baixa. El quadre elèctric on es connectarà la nova instal.lació es troba situat a la zona del distribuïdor, davant de l'ascensor. La nova instal.lació transcorrerà per sobre del nou fals sostre previst a tota la superfície reformada, i en regates verticals pels envans, fins a cada nou punt de llum, interruptor o endoll. La distribució i posició de lluminàries i mecanismes s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar	**750,00 €**
			Sense descomposició	750,00 €
P- 27	NOVAXARXA	PA	Nova instal.lació de xarxa dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici, per tal de disposar de connexió a xarxa per als dos ordinadors d'ús públic i l'ordinador del mostrador de l'entrada. Actualment existeix una instal.lació de xarxa a l'espai a reformar, que dona servei als diversos ordinadors existents a l'espai. Caldrà prèviament retirar tota la instal.lació existent, que no s'adapta a la reforma prevista, i que caldrà renovar. La centralització de la instal.lació de fibra i el router es mantindran a la seva ubicació actual. A partir d'aquest punt, situat proper a la zona del mostrador, es realitzarà la nova instal.lació, que transcorrerà pel fals sostre i en regates verticals als envans, fins a cada nou punt de connexió. Aquesta nova instal.lació es connectarà a la instal.lació existent. La situació de cada punt de connexió de xarxa s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar	**800,00 €**
			Sense descomposició	800,00 €
P- 28	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària >= 300 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Correspon a les bastides necessàries per l'aplicació del revestiment dels nous trams de façana.	**7,59 €**
			Altres conceptes	7,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	P2140-4RRM	u	Desmantellament de balconeres i portes d'alumini (full vidre i bastiment) situades al porxo existent de mides 1.50x2.54mts i entrada 3,30 x 2,98. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**22,15 €**
			Altres conceptes	22,15 €
P- 30	P2140-4RRN	u	Desmantellament de portes de fusta interiors (fulla, marcs i bastiment). Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**11,07 €**
			Altres conceptes	11,07 €
P- 31	P2142-4RN1	m2	Arrencada i retirada d'enrajolat en una de les parets del bany existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**12,62 €**
			Altres conceptes	12,62 €
P- 32	P2142-MICJ	m	Retirada de cubremurc ceràmic sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**5,54 €**
			Sense descomposició	5,54 €
P- 33	P2143-4RR0	m	Repicat de graó existent de 10cm d'espessor, sota les finestres que hi ha al porxo per nivellar el paviment. Amb mitjans manuals i mecànics (compressor) , càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**5,36 €**
			Altres conceptes	5,36 €
P- 34	P214E-MBWW	m	Retirada de barana metàl.lica situada sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**10,35 €**
			Altres conceptes	10,35 €
P- 35	P214L-CRMU	m2	Retirada de coberta plana de panell sandwich metàl.lic. Inclou mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. Inclou subestructura metàl.lica de suport formada per perfil stubulars de 40x80mm de secció. Inclou canal recollida aïgues pluvials del tram central.	**20,93 €**
			Altres conceptes	20,93 €
P- 36	P214N-M8LX	m3	Enderroc per a nova obertura en façana d'obra de fàbrica de 30cm d'espessor i enderroc de paret de 15cm d'espessor. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**60,72 €**
			Altres conceptes	60,72 €
P- 37	P214O-4RNH	m	Desmontatge i retirada de jàsseres metal.liques IPN 140. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**16,24 €**
			Altres conceptes	16,24 €
P- 38	P21D0-HBKG	u	Desmantellament d'inodor i safereig , situats al bany existent, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses.	**26,41 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	26,41 €
P- 39	P21GD-CULO	u	Desmuntatge per a substitució, de termo elèctric caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**25,58 €**
			Altres conceptes	25,58 €
P- 40	P21GT-4RV5	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**5,12 €**
			Altres conceptes	5,12 €
P- 41	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	**1,02 €**
			Altres conceptes	1,02 €
P- 42	P442-DFZZ	kg	Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Jasseres HEB]200, HEB - 120 i IPE 200 , formades per peça simple i amb una capa d'imprimacio antioxidant , ignifugades , dues capes d'acabat . L'acer sera tipus S]275 JR. Pes del perfil HEB]200: 61.3 Kg/ml Pes del perfil HEB 120: 26.70 Kg/ml Pes del perfil IPE]200: 22.40 Kg/ml	**2,98 €**
	B44Z-0LWI		Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,19000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 43	P442-DG03	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Acer per a perfil L 100.08, formada per peça simple, ignifugats, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, en perfil laminat, treballat a taller i col·locat a l'obra. L'acer serà tipus S-275 JR. Inclou fixació a paret amb tac químic M-12 cada 40cm. Pes del perfil L 100.08 : 12.20 Kg/ml	**3,05 €**
	B44Z-0LW8		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,26000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 44	P44D-608U	m2	Subministrament i col·locació de pletina d'ancoratge d'acer de mides 200.200.10mm col.locada sobre pilar metàl.lic existent per ancoratge de noves jàsseres. Tot segons detall en plànols, treballat a taller, col.locat i anivellat al'obra.Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m	**157,52 €**
	B091-06VM		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	46,30800 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,01949 €
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	9,61818 €
	B0D62-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,33125 €
	B44Z-0M0F		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	69,12500 €
			Altres conceptes	31,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	P4DJ-DQC8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària = 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable. Inclòs p.p. encofrat cèrcols perimetrals.	**32,96 €**
	B0AK-07AS		Clau acer	0,19435 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,23971 €
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	0,83066 €
	B0D62-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,19962 €
	B0D70-0CEP		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,60937 €
	B0DZ6-0F6M		Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	3,30889 €
			Altres conceptes	25,58 €
P- 46	P4E4-5NRW	m2	Paret estructural per revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes	**49,79 €**
			Altres conceptes	49,79 €
P- 47	P4E4-5NS0	m2	Paret estructural per revstir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes	**31,49 €**
			Altres conceptes	31,49 €
P- 48	P4FF-EGW4	m3	Paret portant de 15cm de gruix de maó foradat ´´gero´´ de mides 29x14x9cm i una resistència a compressió de 15 N/mm2 per a revestir o enguixar, col·locat amb morter de ciment pòrtland M-80b, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	**353,16 €**
	B0F1A-075S		Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	68,41990 €
			Altres conceptes	284,74 €
P- 49	P4LL-MXMR	m2	Sostre unidireccional a base de biguetes semiresistents industrialitzades de formigo pretensat, intereix de 60 cms, amb revoltons ceramics i armadura de negatius (cantell total 30 cms, 25+5 cms de xapa de compressio). Inclos p.p. de malla electrosoldada de 15x30 diametre 5 mm i acer en barres corrugades B]500 S de limit elastic 510 N/mm2, amb una quantia de ferro segons planols estructura i formigo amb una quantia mínima de de 0,09 m3/m2 . El formigóa utilitzar sera de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica, abocat amb cubilot i vibrat. Inclos cercol perimetral . Tot amb una quantia mínima de amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus.	**77,68 €**
			Altres conceptes	77,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	P4S4-HBXX	m3	Formacio de daus de formigo per recolçament de les jasseres metal.liques a paret d'obra existent de formigo de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica i vibrat. Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus. Inclou l'encofrat que correspongui per a la seva formació.	**148,48 €**
	B06E-12C7		Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,16120 €
	B091-06VM		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	23,60800 €
			Altres conceptes	113,71 €
P- 51	P6146-AWJ3	m2	Envà divisori de 7 cm de gruix, de maó perforat doble 50x25x7cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats.	**31,46 €**
	B011-05ME		Aigua	0,00840 €
	B07L-1PY9		Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94906 €
	B0F19-132H		Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,59940 €
			Altres conceptes	23,90 €
P- 52	P6146-AWJU	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de maó calat ´´totxana´´ de 29x14x9 cm, per a revestir,col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats	**39,43 €**
	B011-05ME		Aigua	0,00665 €
	B07L-1PY9		Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,26541 €
	B0F19-1323		Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,52535 €
			Altres conceptes	31,63 €
P- 53	P6AC-D7DZ	m	Vallat provisional de l'obra mitjançant valles metàl·liques. Inclòs peus de formigó i platines d'unió a base de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. Inclosa porta de dues fulles per a l'entrada de vehicles a l'obra.	**6,31 €**
	B6AX-0KOW		Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,72000 €
	B6AZ-0KLL		Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,05100 €
			Altres conceptes	5,54 €
P- 54	P7C45-5O3Z	m2	Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de façana a base de panells de llana mineral MW (0.031 W/mK), de densitat 40 kg/m3 o de panells encadellats de poliestirè extruït de densitat 35 kgr/m3, de 8 cm d'espessor.Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), col·locada amb adhesiu de formulació específica	**68,34 €**
	B090-06VU		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	1,43243 €
	B7C93-0IUS		Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 100 mm de gruix	25,06350 €
			Altres conceptes	41,84 €
P- 55	P811-3EKM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle	**28,24 €**
			Altres conceptes	28,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	P811-3F5A	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X. Es col·locarà una malla metàl·lica inoxidable tipus ´´tela de galliner´´ per a prevenir la formació de fissures en els punts de discontinuïtat.	**39,46 €**
	B055-065W		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,62051 €
			Altres conceptes	38,84 €
P- 57	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclosa p.p. d'arestes, racons i malla. Xapa de 9 mm. de gruix amb guix YG, i acabat lliscat amb 3 mm de guix YF.	**14,18 €**
	B059-06FN		Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,11970 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 58	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Color i model a escollir per la propietat i la DF	**45,44 €**
	B053-1VF8		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,26790 €
	B094-06TJ		Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,71598 €
	B0FG2-0GLW		Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	33,16500 €
			Altres conceptes	10,29 €
P- 59	P846-9JO5	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat per ocultar instal.lacions , per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat	**40,49 €**
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	2,19600 €
	B0CC0-21OQ		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,13340 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,69458 €
	B845-2L8P		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,27000 €
			Altres conceptes	20,12 €
P- 60	P846-9JO9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**48,20 €**
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	2,19600 €
	B0CC0-21OQ		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,13340 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,69458 €
	B845-2L8O		Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	7,95000 €
			Altres conceptes	25,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	P84E-42LI	m2	Fals sostre registrable reticular, a base d'un entramat metàl·lic en dues direccions, i panells de virutes de fusta aglomerades, amb propietats fonoabsorbents, tipus Heraklith o similar.Es proposa el model Heraklith 1.0 mm (viruta superfina) o 2.0 mm (viruta fina), amb plaques de dimensions 600x1200 mm i 15-20 mm d'espessor, amb acabat color natural, i subestructura metàl.lica semioculta en dues direccions, penjada del forjat amb sistema regulable i varilla roscada. completament instal.lat.	**46,50 €**
	B848-2IUP		Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,42990 €
	B84D-0P69		Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	26,68730 €
			Altres conceptes	16,38 €
P- 62	P84N-A82G	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat.	**69,18 €**
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	10,24800 €
	B0CC0-21OU		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,46000 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,07270 €
	B845-2L8P		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	11,38320 €
			Altres conceptes	36,86 €
P- 63	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 30x30 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, totalment col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**65,48 €**
	B84M-2I91		Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	53,92000 €
			Altres conceptes	11,56 €
P- 64	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura transpirable per exteriors, acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars necessaris (bastides o cistella elevadora).	**10,38 €**
	B015-16HS		Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,09100 €
	B896-HYC4		Pintura al silicat, per a exteriors	4,45893 €
	B8ZH-358R		Pintura de fons al silicat, per a exteriors	1,93400 €
			Altres conceptes	2,90 €
P- 65	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, plaques de guix, formigó o revoc, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat.	**5,95 €**
	B896-HYAR		Pintura plàstica, per a interiors	1,52357 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	3,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical interior de guix o ciment, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Colors a definir en obra.	**6,41 €**
	B896-HYAR		Pintura plàstica, per a interiors	1,52357 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	4,13 €
P- 67	P8K8-BZ89	m	Subministrament i col·locació de trencaaigües ceràmic igual a l'existent de 30 cm de desenvolupament, amb aïllament tèrmic , amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat amb morter mixt 1:0,5:4	**45,55 €**
	B8K6-2XOE		Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic integrat	25,48980 €
			Altres conceptes	20,06 €
P- 68	P9C3-71XJ	m2	Subministrament i col·locació de paviment de terrazo, de color, mides i acabat igual o similar a l'existent, col.locat col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat	**42,33 €**
			Altres conceptes	42,33 €
P- 69	P9U4-H8J2	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols	**6,55 €**
	B0AO-07IG		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,48000 €
	B9U2-H4V2		Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,	2,66220 €
			Altres conceptes	3,41 €
P- 70	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo existent a la zona de la terrassa, fins a deixar]lo amb el mateix acabat que el de la resta dfespais de la planta baixa. Inclou material necessari, maquinaria i ma d' obra.	**10,91 €**
			Altres conceptes	10,91 €
P- 71	PAF8-7FXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x160 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2	**985,76 €**
	B7JE-0GTI		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,78400 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,23730 €
	BAF4-1QJC		Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	958,50000 €
			Altres conceptes	20,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	PAF8-7GXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de 4 fulles batents per a un buit d'obra de 295x160 cm, amb amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2	**1.370,45 €**
	B7JE-0GTI		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,78400 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,23730 €
	BAF4-1RBW		Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	1.262,22300 €
			Altres conceptes	101,21 €
P- 73	PAFF-5TXX	u	Subministrament i col·locació de dues portes batents de 1.00mts de pas i 2.10mts d'alçada cadascuna, dos fixes laterals de vidre translúcid i un fix superior per a un buit d'obra de 330x274 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2. Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 Inclou vinil de senyalització de transparència.	**2.423,16 €**
			Altres conceptes	2.423,16 €
P- 74	PAN2-36W1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment variable	**33,08 €**
	BAN3-0U0T		Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	33,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 75	PAN6-BFWR	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada	**268,58 €**
	BAN7-2PXX		Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat	252,09000 €
			Altres conceptes	16,49 €
P- 76	PAQA-BGXX	u	Subministrament i col·locació de porta corredera integrada en envà de 10cm + enralolat, amb contramarc metàl.lic tipus ´´Eclisse´´ o similar, amb tauler de DM amb acabat lacat de color blanc, per a una obertura de pas de 85x210 cm, amb guia superior oculta, inclòs premarc i tapetes, folrat de premarc amb el mateix acabat, amb tiradors d'acer inoxidable. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.	**379,01 €**
	BAQ7-2Q2G		Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	62,87000 €
	BAS0-0ZFR		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	14,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZ2-2QCK		Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	74,43000 €
			Altres conceptes	226,80 €
P- 77	PAQB-B6P0	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclos premarc,marcs, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Col.locada en enva de 10 cm d'espessor + enrajolat., galzes i tapajunts xapat, ribet de goma.	**308,05 €**
	BAQ8-2P6T		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	262,97000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	22,46 €
P- 78	PAQB-B71H	u	Subministrament i col·locació d'una porta batent de 90cm de pas, una tarja lateral batent i un fixe superior de vidre, per un buit d'obra de 2.64x1.60mts, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclòs premarc, marc, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament	**519,23 €**
	BAQ8-2P7Q		Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat faig envernissat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	376,83000 €
	BAZ4-2PZ2		Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,62000 €
			Altres conceptes	119,78 €
P- 79	PAV8-6Y99	m2	Subministrament i col.locació de cortines tipus screem color fosc. Inclou tots els elements necessàris per al seu correcte funcionament. Inclòs sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques	**104,85 €**
	BAV4-2ITJ		Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	51,60000 €
			Altres conceptes	53,25 €
P- 80	PC16-5NMK	m2	Subministrament i col·locació de mirall de mides 0.60x1.20 mts, per a banys, adherit.	**135,17 €**
	B0A8-07MS		Grapa metàl·lica per a fixar miralls	8,42920 €
	B0AO-07IG		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,52800 €
	BC1K-0WNR		Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm	64,08000 €
			Altres conceptes	62,13 €
P- 81	PD15-78QO	m	Subministre i col.locació de baixant d'alumini, per anar vist amb unió plegada, de secció circular de 125mm de diàmetre i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament.	**47,28 €**
	BD11-0MDJ		Brida per a tub de planxa galvanitzada	4,18500 €
	BD15-0MEE		Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	16,78600 €
	BDW1-1C2N		Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	3,90720 €
	BDY1-0LMV		Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	0,87000 €
			Altres conceptes	21,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	PD18-8D59	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**17,09 €**
	BD11-0MDE		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,72360 €
	BD1A-1NDL		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	4,56400 €
	BDW3-FFAD		Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	0,99330 €
	BDW3-FFAH		Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000 €
			Altres conceptes	10,76 €
P- 83	PD18-8D5T	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament.	**17,52 €**
	BD11-0MDE		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,97200 €
	BD1A-1NEG		Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	4,28400 €
	BDW3-FFA7		Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	0,03000 €
	BDW3-FFA9		Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	0,69960 €
			Altres conceptes	11,53 €
P- 84	PD18-8D5V	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament.	**22,32 €**
	BD11-0MDE		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,72360 €
	BD1A-1NEK		Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	5,72600 €
	BDW3-FFA8		Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €
	BDW3-FFAA		Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,94040 €
			Altres conceptes	13,84 €
P- 85	PD1A-F1XX	u	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 35 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	**29,18 €**
	BD1A-1NE2		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	6,43750 €
	BDW3-FFAJ		Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,23000 €
	BDW3-FFAO		Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,12000 €
			Altres conceptes	14,39 €
P- 86	PD54-7361	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava, col·locada fixacions mecàniques, completament instal.lada.	**48,01 €**
	B5ZZB-131H		Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,04000 €
	BD55-0MYB		Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava	23,43000 €
			Altres conceptes	23,54 €
P- 87	PD54-HAJM	u	Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment	**36,63 €**
	B5ZH1-H5G5		Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, acabat zincat, per a encastar al paviment	15,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	20,71 €
P- 88	PE40-60DT	u	Subministrament i col·locació de remat de xemeneies amb peça d'acer inox acabat mate, o de ferro amb acabat pintat, model a definir segons dimensions i característiques tècniques.Inclosos tots els accessoris	**493,10 €**
	BE40-16LQ		Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 1200 mm de diàmetre	389,78000 €
			Altres conceptes	103,32 €
P- 89	PH51-H95L	u	Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 12 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 75 W, col·locat superficialment	**394,77 €**
	BH60-H4QW		Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 12 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 75 W	378,89000 €
	BHW2-06DT		Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms	0,53000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 90	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	**113,37 €**
	BH65-2IIZ		Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,70000 €
			Altres conceptes	7,67 €
P- 91	PINTURANTIL	m2	Tractament en paviment de terrazo en la zona dels banys, per tal d'assolir la Casse 2 sogons requeriments del DB SUA]1. Inclou material necessari i ma d'obra.	**10,00 €**
			Sense descomposició	10,00 €
P- 92	PJ07-628M	PA	Nova instal.lació de subministrament d'aigua freda per als dos nous banys de la planta baixa . Caldrà fer arribar el subministrament d'aigua existent de l'edifici, des de l'aseo existent, fins als dos nous banys, passant per sobre el fals sostre de l'espai reformat de la zona de lectura i l'espai infantil. A l'interior de cada bany es col.locarà una clau de pas, i a partir d'aquí es realitzarà la instal.lació interior de subministrament de les piques i els inodors, mitjançant regates verticals als envans, amb una clau de pas abans de cada aparell sanitari.	**651,13 €**
			Altres conceptes	651,13 €
P- 93	PJ117-3BNL	u	Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.	**218,97 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,43025 €
	BJ115-0QET		Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color fort i preu alt	204,92000 €
			Altres conceptes	13,62 €
P- 94	PJ117-3BP0	u	Subministrament i col·locació de lavabo adaptat per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, completament instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.	**420,89 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,77445 €
	BJ115-0QKF		Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, doble, d'amplària >= 100 cm, de color fort i preu superior	401,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	18,92 €
P- 95	PJ11C-3CXW	u	Subministrament i col·locació d'inodor especial per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida horitzontal o vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**333,78 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ11C-0Q6L		Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	288,89000 €
	BJ11O-0PMV		Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	43,26 €
P- 96	PJ11C-3CYN	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida vertical i/o horitzontal. Inclou seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**189,26 €**
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,20652 €
	BJ11C-0Q7I		Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu mitjà	153,58000 €
	BJ11O-0PMV		Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,42100 €
			Altres conceptes	34,05 €
P- 97	PJ219-3SGL	u	Subministrament i col·locació d'aixeta amb temporitzador per aigua freda, model a definir per la propietat i la Direcció Facultativa. Amb mecanismes de reducció de cabal (per a una pressió de 2.5 kg/cm2), amb un cabal màxim de 8 l/min.	**135,98 €**
	BJ219-0RAW		Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´	115,75000 €
			Altres conceptes	20,23 €
P- 98	PJ40-HA24	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	**27,32 €**
	BJ4Z-H68Y		Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	20,67000 €
			Altres conceptes	6,65 €
P- 99	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	**73,56 €**
	BJ4Z-H68K		Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	66,91000 €
			Altres conceptes	6,65 €
P- 100	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	**276,14 €**
	BJ4Z-H68C		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	249,56000 €
			Altres conceptes	26,58 €
P- 101	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	**39,42 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ4Z-H68M		Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre	30,12000 €
			Altres conceptes	9,30 €
P- 102	PJ43-HA1K	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	**67,61 €**
	BJ4Z-H68D		Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	60,96000 €
			Altres conceptes	6,65 €
P- 103	PKK0-6SCV	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de mida segons calcul, fixada mecànicament a fals sostre o paret	**27,74 €**
	BKK0-1K6H		Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x50 cm	7,26000 €
			Altres conceptes	20,48 €
P- 104	PM15-4IDK	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	**64,56 €**
	BM16-0SX3		Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície	51,90000 €
	BMY2-0TBT		Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000 €
			Altres conceptes	12,29 €
P- 105	PM20-DG7S	u	Desplacament de la Boca d'Incendis Equipada BIE]45 existent de lfedifici, situada actualment al costat de la porta de sortida a la terrassa de la part posterior de lfedifici, en planta baixa. Degut a la reforma prevista, caldra desplacar]la uns 4 mts, fins al costat de la porta dfacces a lfedifici, a lfaltra banda de l'obertura que permet lfacces a lfescala i els espais de la zona est de lfedifici, tal com es mostra a la documentacio grafica. Caldra desconnectar]la de la instal.lacio de subministrament dfaigua, realitzar per la planta soterrani les modificacions necessaries de la instal.lacio per arribar fins a la nova ubicacio, traspassar el forjat sostre planta soterrani, i realitzar de nou la connexio. Inclou material necessari, accessoris i ma d'obra. Un cop realitzat el desplacament, caldra realitzar una prova del sistema per tal de comprovar el seu correcte funcionament. Inclou posta al dia , inclosa part proporcional de nous accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**701,56 €**
	BM20-0T2G		Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer inoxidable i visor de vidre i porta per l'extintor d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	624,18000 €
	BMY0-0TC2		Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59000 €
			Altres conceptes	76,79 €
P- 106	PMS0-6Z0T	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 670x670 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical	**10,83 €**
	BMS0-1JZU		Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 670x670 mm2 de làmina polièster autoadhesiva	6,71000 €
			Altres conceptes	4,12 €
P- 107	PRESNENS	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de mides 320x40x80cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**840,00 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	840,00 €
P- 108	PRESMOBI1	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 150x30x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**710,00 €**
			Sense descomposició	710,00 €
P- 109	PRESMOBI2	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 180x40x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**1.090,00 €**
			Sense descomposició	1.090,00 €
P- 110	PRESTFINES	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de baixa alçada de mides 190x30x90cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**423,00 €**
			Sense descomposició	423,00 €
P- 111	PRESTPARE1	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,30 i 1,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou mòdul d'1,30 cm i mòdul d'1,40 m , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**412,00 €**
			Sense descomposició	412,00 €
P- 112	PRESTPARE2	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,90 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30m de fondària. Inclou 2 mòduls , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**718,00 €**
			Sense descomposició	718,00 €
P- 113	PRESTPARE3	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,20 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**777,00 €**
			Sense descomposició	777,00 €
P- 114	PRESTPARE4	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,70 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 3 mòduls de 0,90 , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**1.033,00 €**
			Sense descomposició	1.033,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 115	PRESTPARE5	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,10 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 1 mòdul d'1,10 i un mòdul de 1,00 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**1.137,00 €**
			Sense descomposició	1.137,00 €
P- 116	PRESTPARE6	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,80 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,00 i un mòdul de 0,80 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**1.596,00 €**
			Sense descomposició	1.596,00 €
P- 117	SEGSALUT	PA	Redacció del Pla de Seguretat d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salutadjunt al projecte. Elements necessaris per acomplir amb el pla de seguretat de l'obra. 2% del pressupost final.	**2.000,00 €**
			Sense descomposició	2.000,00 €
P- 118	TATAMI	UT	Subministrament de tatami de color a zona nens amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**163,00 €**
			Sense descomposició	163,00 €
P- 119	TAULARECT	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 160x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**244,00 €**
			Sense descomposició	244,00 €
P- 120	TAULARODO	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona d'1m de diàmetre i 72cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**358,00 €**
			Sense descomposició	358,00 €
P- 121	TAULAAUXIL	UT	Subministrament i muntatge de taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre i 40cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**305,00 €**
			Sense descomposició	305,00 €
P- 122	TAULARECTPC	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 100x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**237,00 €**
			Sense descomposició	237,00 €
P- 123	TAULARODNEN	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona de 80cm de diàmetre i alçada adaptada a usuaris infantils. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF.	**349,00 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

4. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 00 CRITERI D'AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CRITERAMID0	U	Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de: Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de: - Superfície de forats < 4 m² no es descompten - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer · Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri, (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..) MOVIMENT DE TERRES · En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient d'assentament segons el tipus de terreny: TIPUS DE TERRENY ESPONJAMENT ASSENTAMENT Terra vegetal 10-15% 8-12% Sorra 10-15% 8-12% Grava 15-20% 12-15% Terra amb sorra 20-25% 15-17% Terra argilosa 25-30% 17-19% Argila 30-35% 19-21% Conglomerats 30-40% 17-18% Roca 40-65% 10-15% APLACATS · Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri: - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat PINTURA · Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..) o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament · Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat · Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat · Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat PLADUR · En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre. · En envans de pladur no s'aplica aquest criteri. (P - 16)	0,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6AC-D7DZ	m	Vallat provisional de l'obra mitjançant valles metàl·liques. Inclòs peus de formigó i platines d'unió a base de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs. Inclosa porta de dues fulles per a l'entrada de vehicles a l'obra. (P - 53)	6,31	30,000	189,30
2	C1502221	H	Previsió hores de camió-grua. Inclòsos desplaçaments a l'obra. (P - 6)	50,41	10,000	504,10
3	P214L-CRMU	m2	Retirada de coberta plana de panell sandwich metàl.lic. Inclou mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. Inclou subestructura metàl.lica de suport formada per perfil stubulars de 40x80mm de secció. Inclou canal recollida aïgues pluvials del tram central. (P - 35)	20,93	63,600	1.331,15
4	P214O-4RNH	m	Desmontatge i retirada de jàsseres metal.liques IPN 140. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 37)	16,24	11,050	179,45
5	P214E-MBWW	m	Retirada de barana metàl.lica situada sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 34)	10,35	12,500	129,38
6	P2142-MICJ	m	Retirada de cubremurc ceràmic sobre el muret de porxo existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 32)	5,54	12,500	69,25
7	P2143-4RR0	m	Repicat de graó existent de 10cm d'espessor, sota les finestres que hi ha al porxo per nivellar el paviment. Amb mitjans manuals i mecànics (compressor) , càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 33)	5,36	3,000	16,08
8	P214N-M8LX	m3	Enderroc per a nova obertura en façana d'obra de fàbrica de 30cm d'espessor i enderroc de paret de 15cm d'espessor. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses.Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 36)	60,72	1,796	109,05
9	P2142-4RN1	m2	Arrencada i retirada d'enrajolat en una de les parets del bany existent. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 31)	12,62	1,600	20,19
10	P2140-4RRM	u	Desmantellament de balconeres i portes d'alumini (full vidre i bastiment) situades al porxo existent de mides 1.50x2.54mts i entrada 3,30 x 2,98. Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 29)	22,15	4,000	88,60
11	P2140-4RRN	u	Desmantellament de portes de fusta interiors (fulla, marcs i bastiment). Amb mitjans manuals, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 30)	11,07	3,000	33,21
12	P21D0-HBKG	u	Desmantellament d'inodor i safereig , situats al bany existent, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o	26,41	2,000	52,82

			contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 38)			
13	P21GD-CULO	u	Desmuntatge per a substitució, de termo elèctric caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 39)	25,58	1,000	25,58
14	P21GT-4RV5	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 40)	5,12	30,000	153,60
15	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 41)	1,02	50,000	51,00
16	DESMANTE	pa	Desmantellament altres instal.lacions existents afectades per les obres, amb mitjans manuals i medis auxiliars, càrrega manual sobre camió o contenidor, transport i descàrega a l'abocador controlat, taxes incloses. (P - 17)	500,00	1,000	500,00

TOTAL Capítol 01.01 3.452,76

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 02 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4DJ-DQC8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària = 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable. Inclòs p.p. encofrat cèrcols perimetrals. (P - 45)	32,96	63,600	2.096,26
2	P4LL-MXMR	m2	Sostre unidireccional a base de biguetes semiresistents industrialitzades de formigo pretensat, intereix de 60 cms, amb revoltons ceramics i armadura de negatius (cantell total 30 cms, 25+5 cms de xapa de compressio). Inclos p.p. de malla electrosoldada de 15x30 diametre 5 mm i acer en barres corrugades B]500 S de limit elastic 510 N/mm2, amb una quantia de ferro segons planols estructura i formigo amb una quantia mínima de de 0,09 m3/m2 . El formigóa utilitzar sera de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica, abocat amb cubilot i vibrat. Inclos cercol perimetral . Tot amb una quantia mínima de amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus. (P - 49)	77,68	63,600	4.940,45
3	P44D-608U	m2	Subministrament i col·locació de pletina d'ancoratge d'acer de mides 200.200.10mm col.locada sobre pilar metàl.lic existent per ancoratge de noves jàsseres. Tot segons detall en plànols, treballat a taller, col.locat i anivellat al'obra.Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m (P - 44)	157,52	1,000	157,52
4	P442-DFZZ	kg	Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura. Jasseres HEB]200, HEB - 120 i IPE 200 , formades per peça simple i amb una capa d'imprimacio antioxidant , ignifugades , dues capes d'acabat . L'acer sera tipus S]275 JR. Pes del perfil HEB]200: 61.3 Kg/ml Pes del perfil HEB 120: 26.70 Kg/ml Pes del perfil IPE]200: 22.40 Kg/ml (P - 42)	2,98	831,040	2.476,50
5	P442-DG03	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Acer per a perfil L 100.08, formada per peça simple, ignifugats, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat, en perfil laminat, treballat a taller i col·locat a l'obra. L'acer serà tipus S-275 JR. Inclou	3,05	185,000	564,25

			fixació a paret amb tac químic M-12 cada 40cm. Pes del perfil L 100.08 : 12.20 Kg/ml (P - 43)			
6	P4S4-HBXX	m3	Formacio de daus de formigo per recolçament de les jasseres metal.liques a paret d'obra existent de formigo de 250 kg/cm2 (HA]25) de resistencia caracteristica i vibrat. Segons Norma EHE. Es demanara i controlara el codi dfidentificacio i certificat de garantia del fabricant amb la seva autoritzacio dfus. Inclou l'encofrat que correspongui per a la seva formació. (P - 50)	148,48	0,072	10,69

TOTAL Capítol 01.02 **10.245,67**

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 03 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	COBINVERTID	m2	Coberta invertida No transitable. Sobre el nou tram de forjat unidireccional es realitzarà la capa de formació de pendents de formigó cel·lular, de 300 Kg/m3 de densitat i un gruix mitjà de 10 cm, seguint l'esquema del plànol de cobertes. Sobre aquesta es col·locarà una làmina separadora de geotextil per evitar punxonaments, i la làmina impermeable de tipus EPDM, d'una sola peça i sense juntes (en cas que sigui possible). Sobre aquesta es col.locarà l'aïllament tèrmic, a base de panells encadellats de poliestirè extruït, de densitat 35 kgr/m3, de 10 cm de gruix, cobrint la totalitat de la superfície de la coberta. Sobre l'aïllament tèrmic es col.locarà una làmina Geotextil antipunxonament, i sobre aquesta l'acabat amb una capa de grava d'uns 5 cm d'espessor. Per tal de complir les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació, la làmina impermeable de totes les cobertes es farà pujar un mínim de 20 cm pel muret perimetral, i en tots els punts on hi hagi una trobada entre la coberta i un parament vertical. En algun cas es pujarà fins a la part alta del mur i es cobrirà amb el "cubremurs" corresponent. Inclou p.p. de ml de minvell i tela murets perímetre. Tot segons detall de plànols. L'evacuació d'aigües es resol amb vessants al 2% de pendent i buneres sifòniques amb sortida vertical. (P - 10)	97,02	63,120	6.123,90

TOTAL Capítol 01.03 **6.123,90**

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 04 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C45-5O3Z	m2	Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic de façana a base de panells de llana mineral MW (0.031 W/mK), de densitat 40 kg/m3 o de panells encadellats de poliestirè extruït de densitat 35 kgr/m3, de 8 cm d'espessor.Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 54)	68,34	34,250	2.340,65
2	P4FF-EGW4	m3	Paret portant de 15cm de gruix de maó foradat ´´gero´´ de mides 29x14x9cm i una resistència a compressió de 15 N/mm2 per a revestir o enguixar, col·locat amb morter de ciment pòrtland M-80b, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. (P - 48)	353,16	3,490	1.232,53
3	P6146-AWJU	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de maó calat ´´totxana´´ de 29x14x9 cm, per a revestir,col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats (P - 52)	39,43	18,202	717,70
4	P6146-AWJ3	m2	Envà divisori de 7 cm de gruix, de maó perforat doble 50x25x7cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou premarcs col.locats. (P - 51)	31,46	39,785	1.251,64

PRESSUPOST

5	P4E4-5NRW	m2	Paret estructural per revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes (P - 46)	49,79	7,440	370,44
6	P4E4-5NS0	m2	Paret estructural per revstir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada amb cèrcols i llindes (P - 47)	31,49	3,720	117,14
7	B8J11246	u	Subministrament i col·locació de peça de coronament dels murets de la coberta amb peça ceràmica, de 20cm x 60 cm de desenvolupament, amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat. (P - 3)	30,00	26,000	780,00
8	P8K8-BZ89	m	Subministrament i col·locació de trencaaigües ceràmic igual a l'existent de 30 cm de desenvolupament, amb aïllament tèrmic , amb vol de 2-3 cm respecte el pla de façana, i amb formació de goteró per la seva part inferior. Totalment col.locat amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 67)	45,55	7,400	337,07
9	AJUDESPALET	PA	Ajudes de paleteria als diferents industrials intervinents a l'obra. Partida a justificar. (P - 1)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL Capítol 01.04 **8.147,17**

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 05 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EKM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle (P - 55)	28,24	38,524	1.087,92
2	P824-3QX7	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Color i model a escollir per la propietat i la DF (P - 58)	45,44	35,150	1.597,22
3	P815-3FN4	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclosa p.p. d'arestes, racons i malla. Xapa de 9 mm. de gruix amb guix YG, i acabat lliscat amb 3 mm de guix YF. (P - 57)	14,18	57,500	815,35
4	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical interior de guix o ciment, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i	6,41	189,903	1.217,28

PRESSUPOST Data: 14/04/23 Pàg.: 6

			dues d'acabat. Colors a definir en obra. (P - 66)			
5	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal interior de guix, plaques de guix, formigó o revoc, amb pintura transpirable acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 65)	5,95	27,420	163,15
6	P84E-42LI	m2	Fals sostre registrable reticular, a base d'un entramat metàl·lic en dues direccions, i panells de virutes de fusta aglomerades, amb propietats fonoabsorbents, tipus Heraklith o similar.Es proposa el model Heraklith 1.0 mm (viruta superfina) o 2.0 mm (viruta fina), amb plaques de dimensions 600x1200 mm i 15-20 mm d'espessor, amb acabat color natural, i subestructura metàl.lica semioculta en dues direccions, penjada del forjat amb sistema regulable i varilla roscada. completament instal.lat. (P - 61)	46,50	49,500	2.301,75
7	P846-9JO5	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat per ocultar instal.lacions , per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat (P - 59)	40,49	20,500	830,05
8	P84N-A82G	m2	Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Emmallat i massillat. Acabat pintat. (P - 62)	69,18	20,000	1.383,60
9	P846-9JO9	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió regulable cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 60)	48,20	6,100	294,02
10	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 30x30 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, totalment col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 63)	65,48	2,000	130,96
11	IGNIFACER	PA	Partida que contempla la ignifugacio de tots els perfils metal.lics estructurals per aconseguir l'estabilitat al foc contemplada al projecte (R]90) i en compliment del CTE DB]SI, amb pintura intumescent. Les micres de recobriment seran les indicades pel fabricant, i es demanara certificat del material i de l'aplicador. Correspon a la cara inferior de les tres noves jasseres HEB]200, els dos pilars metal.lics HEB]120 existents de la zona ampliada, als perfils angulars L]100.8 de suport de les biguetes, i als dos perfils HEB]120 del dintell de la nova obertura de comunicacio entre lfespai reformat i la zona ampliada. (P - 21)	250,00	1,000	250,00
12	P9C3-71XJ	m2	Subministrament i col·locació de paviment de terrazo, de color, mides i acabat igual o similar a l'existent, col.locat col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 68)	42,33	2,500	105,83
13	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo existent a la zona de la terrassa, fins a deixar]lo amb el mateix acabat que el de la resta dfespais de la planta baixa. Inclou material necessari, maquinaria i ma d' obra. (P - 70)	10,91	28,150	307,12
14	PINTURANTIL	m2	Tractament en paviment de terrazo en la zona dels banys, per tal d'assolir la Casse 2 sogons requeriments del DB SUA]1. Inclou material necessari i ma d'obra. (P - 91)	10,00	6,660	66,60
15	P811-3F5A	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X. Es col·locarà una malla metàl·lica inoxidable tipus ´´tela de galliner´´ per a prevenir la formació de fissures en els punts de discontinuïtat. (P - 56)	39,46	59,660	2.354,18

PRESSUPOST

16	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura transpirable per exteriors, acabat llis, amb neteja del suport, amb una capa de fons i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars necessaris (bastides o cistella elevadora). (P - 64)	10,38	749,660	7.781,47
17	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària >= 300 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Correspon a les bastides necessàries per l'aplicació del revestiment dels nous trams de façana. (P - 28)	7,59	450,000	3.415,50
18	P9U4-H8J2	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (P - 69)	6,55	44,000	288,20

TOTAL Capítol 01.05 **24.390,20**

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 06 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAN6-BFWR	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada (P - 75)	268,58	1,000	268,58
2	PAN2-36W1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment variable (P - 74)	33,08	4,000	132,32
3	PAQB-B6P0	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclos premarc,marcs, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Col.locada en enva de 10 cm d'espessor + enrajolat., galzes i tapajunts xapat, ribet de goma. (P - 77)	308,05	2,000	616,10
4	PAQB-B71H	u	Subministrament i col·locació d'una porta batent de 90cm de pas, una tarja lateral batent i un fixe superior de vidre, per un buit d'obra de 2.64x1.60mts, amb fulla de tauler de DM, acabat lacat de color blanc. Inclòs premarc, marc, tapetes i frontisses planes, mecanismes d'accionament Tesa-Master o similar d'acer inoxidable mate i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament (P - 78)	519,23	2,000	1.038,46
5	PAQA-BGXX	u	Subministrament i col·locació de porta corredera integrada en envà de 10cm + enralolat, amb contramarc metàl.lic tipus ´´Eclisse´´ o similar, amb tauler de DM amb acabat lacat de color blanc, per a una obertura de pas de 85x210 cm, amb guia superior oculta, inclòs premarc i tapetes, folrat de premarc amb el mateix acabat, amb tiradors d'acer inoxidable. Inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 76)	379,01	1,000	379,01

TOTAL Capítol 01.06 **2.434,47**

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 07 FUSTERIA EXTERIOR I VIDRIERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PC16-5NMK	m2	Subministrament i col·locació de mirall de mides 0.60x1.20 mts, per a banys, adherit. (P - 80)	135,17	1,440	194,64

PRESSUPOST

2	PAF8-7FXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x160 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 (P - 71)	985,76	1,000	985,76
3	PAF8-7GXX	u	Subministrament i col·locació de finestra de 4 fulles batents per a un buit d'obra de 295x160 cm, amb amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2, Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 (P - 72)	1.370,45	2,000	2.740,90
4	PAFF-5TXX	u	Subministrament i col·locació de dues portes batents de 1.00mts de pas i 2.10mts d'alçada cadascuna, dos fixes laterals de vidre translúcid i un fix superior per a un buit d'obra de 330x274 cm, amb perfils d'alumini color gris clar, acabat mate texturitzat, igual o similar a l'existent, amb trencament de pont tèrmic >12 mm, i vidre climalit (3+3)+15+4 mm, baix emissiu 0.1-0.2. Inclou premarc i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. El coeficient de transmitància tèrmica dels vidres serà U: 1.80 W/m2K. El coeficient de transmitància tèrmica de la perfileria serà U: 3.20 W/m2K. Tota la carpinteria d'al.lumini tindrà un coeficient mig de transmitància tèrmica de 1,94 W/m2K, inferior a 2,10 W/m2K. La permeabilitat a l'aire serà de 9m3/h.m2 Inclou vinil de senyalització de transparència. (P - 73)	2.423,16	1,000	2.423,16

TOTAL Capítol 01.07 **6.344,46**

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 08 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CONNEXARXA	PA	Connexió a xarxa existent (P - 13)	150,00	1,000	150,00
2	PD18-8D5V	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament. (P - 84)	22,32	14,000	312,48
3	PD18-8D5T	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i accessoris i fixat mecànicament per el seu perfecte funcionament. (P - 83)	17,52	4,000	70,08
4	PD18-8D59	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 82)	17,09	5,950	101,69
5	PKK0-6SCV	u	Reixeta de ventilació estampada alumini de mida segons calcul, fixada mecànicament a fals sostre o paret (P - 103)	27,74	3,000	83,22

PRESSUPOST Data: 14/04/23 Pàg.: 9

6	PE40-60DT	u	Subministrament i col·locació de remat de xemeneies amb peça d'acer inox acabat mate, o de ferro amb acabat pintat, model a definir segons dimensions i característiques tècniques.Inclosos tots els accessoris (P - 88)	493,10	1,000	493,10
7	PD54-7361	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava, col·locada fixacions mecàniques, completament instal.lada. (P - 86)	48,01	2,000	96,02
8	PD54-HAJM	u	Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment (P - 87)	36,63	2,000	73,26
9	PD15-78QO	m	Subministre i col.locació de baixant d'alumini, per anar vist amb unió plegada, de secció circular de 125mm de diàmetre i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament. (P - 81)	47,28	5,400	255,31
10	PD1A-F1XX	u	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 35 a 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 85)	29,18	4,000	116,72
11	ASPIRHIBR	u	Suministrament i col.locacio d'aspirador]extractor hibrid per bany, totalment instal.lat a coberta. (P - 2)	400,00	3,000	1.200,00

TOTAL Capítol 01.08 **2.951,88**

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 09 INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CONNECAIGUA	PA	Connexió a xarxa existent d'aigua (P - 11)	200,00	1,000	200,00
2	PJ07-628M	PA	Nova instal.lació de subministrament d'aigua freda per als dos nous banys de la planta baixa . Caldrà fer arribar el subministrament d'aigua existent de l'edifici, des de l'aseo existent, fins als dos nous banys, passant per sobre el fals sostre de l'espai reformat de la zona de lectura i l'espai infantil. A l'interior de cada bany es col.locarà una clau de pas, i a partir d'aquí es realitzarà la instal.lació interior de subministrament de les piques i els inodors, mitjançant regates verticals als envans, amb una clau de pas abans de cada aparell sanitari. (P - 92)	651,13	1,000	651,13
3	PJ11C-3CYN	u	Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida vertical i/o horitzontal. Inclou seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 96)	189,26	1,000	189,26
4	PJ11C-3CXW	u	Subministrament i col·locació d'inodor especial per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou clau de pas, accessoris de PVC, i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Les cisternes tindran un volum de descàrrega màxim de 6 litres, amb un doble sistema de descàrrega i possibilitat d'aturar-la. Possibilitat de sortida horitzontal o vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 95)	333,78	1,000	333,78
5	PJ117-3BNL	u	Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, instal.lat i amb tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 93)	218,97	1,000	218,97
6	PJ117-3BP0	u	Subministrament i col·locació de lavabo adaptat per a minusvàlids, de porcellana vitrificada, marca i model a escollir per la propietat. Inclou claus de pas, accessoris de PVC, completament instal.lat i amb tots	420,89	1,000	420,89

PRESSUPOST Data: 14/04/23 Pàg.: 10

			els elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 94)			
7	PJ219-3SGL	u	Subministrament i col·locació d'aixeta amb temporitzador per aigua freda, model a definir per la propietat i la Direcció Facultativa. Amb mecanismes de reducció de cabal (per a una pressió de 2.5 kg/cm2), amb un cabal màxim de 8 l/min. (P - 97)	135,98	2,000	271,96
8	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 99)	73,56	1,000	73,56
9	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 100)	276,14	1,000	276,14
10	PJ40-HA24	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 98)	27,32	2,000	54,64
11	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 101)	39,42	2,000	78,84
12	PJ43-HA1K	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 102)	67,61	2,000	135,22

TOTAL Capítol 01.09 2.904,39

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 10 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CONNELECTR	PA	Connexió de la nova instal.lació d'electricitat a la instal.lació existent de l'edifici. (P - 12)	250,00	1,000	250,00
2	NOVAELECTR	PA	Nova instal.lació elèctrica i d'il.luminació dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici. La nova instal.lació elèctrica es connectarà a la instal.lació existent de l'edifici. No es preveu que sigui necessari sol.licitar cap augment de potència a l'edifici, ja que es tracta únicament de la reforma interior d'una part dels espais de la planta baixa. El quadre elèctric on es connectarà la nova instal.lació es troba situat a la zona del distribuïdor, davant de l'ascensor. La nova instal.lació transcorrerà per sobre del nou fals sostre previst a tota la superfície reformada, i en regates verticals pels envans, fins a cada nou punt de llum, interruptor o endoll. La distribució i posició de lluminàries i mecanismes s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar (P - 26)	750,00	1,000	750,00
3	NOVAXARXA	PA	Nova instal.lació de xarxa dels espais reformats i ampliats de la planta baixa de l'edifici, per tal de disposar de connexió a xarxa per als dos ordinadors d'ús públic i l'ordinador del mostrador de l'entrada. Actualment existeix una instal.lació de xarxa a l'espai a reformar, que dona servei als diversos ordinadors existents a l'espai. Caldrà prèviament retirar tota la instal.lació existent, que no s'adapta a la reforma prevista, i que caldrà renovar. La centralització de la instal.lació de fibra i el router es mantindran a la seva ubicació actual. A partir d'aquest punt, situat proper a la zona del mostrador, es realitzarà la nova instal.lació, que transcorrerà pel fals sostre i en regates verticals als envans, fins a cada nou punt de connexió. Aquesta nova instal.lació es connectarà a la instal.lació existent. La situació de cada punt de connexió de xarxa s'adjunta en els plànols d'instal.lacions de la documentació gràfica. Partida a justificar (P - 27)	800,00	1,000	800,00

PRESSUPOST

4	ENLLUMENAT	UT	Nova instal.lacio d'il.luminacio dels espais reformats de la planta baixa. Inclou subministrament, muntatge i connexio de les diverses lluminaries previstes: - Il.luminacio indirecta a base de tires de leds amagades a la cornisa de guix laminat de remat del fals sostre, inclosos transformadors i connexions necessaries (30 ml) - Lluminaries lineals de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre, sobre les taules de lectura, dfuns 150 cm de longitud (4 unitats) - Lluminaries cilindriques de suspensio, de leds, suspeses del fals sostre sobre el mostrador (3 unitats) - Lluminaries de led, de superficie o encastades al fals sostre, de 20 w (9 unitats) - Lluminaries de sostre, tipus plafo, amb forma dfanella, de 47, 60 i 80 cm de diametre (5 unitats) - Lluminaries de leds, de superficie, amb grau de proteccio IP]65, per al porxo dfacces (2 unitats) - Lluminaries lineals de leds, de superficie, al vestibul dfentrada (2 unitats) - Lluminaries de leds encastades al fals sostre, tipus downlight, als nous banys (2 unitats) - Lluminaria lineal de led, de superficie, per al magatzem (1 unitat) L'estudi luminic i les fitxes tecniques de les lluminaries proposades per a la zona de lectura sfadjunten a l'Annex 1 de la memoria del projecte. Als espais reformats on es renovara la instal.lacio, caldra garantir un valor limit dfeficiencia energetica de la nova instal.lacio (VEEI) que no superi els valors que determina la Taula 3.1 del DB HE]3. Tambe caldra garantir que la potencia total de les lampades i equips auxiliars dels espais reformats, per superficie il.luminada, no superi els valors que determina la Taula 3.2 del DB HE]3. Partida a justificar (P - 19)	6.500,00	1,000	6.500,00

TOTAL Capítol	**01.10**	**8.300,00**

Obra	01	Pressupost EQ-2008
Capítol	11	INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CONNEXINCEN	PA	Connexió de la nova instal.lació contra incendis a la instal.lació existent de l'edifici. Correspon a la connexió del nou detector tèrmic i el nou detector de fum de l'espai ampliat a la instal.lació de detecció d'incendis existent de l'edifici. El quadre de control del sistema de detecció s'ubica al distribuïdor, davant de l'ascensor. (P - 14)	350,00	1,000	350,00
2	PH51-H95L	u	Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 12 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 75 W, col·locat superficialment (P - 89)	394,77	1,000	394,77
3	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 90)	113,37	6,000	680,22
4	PMS0-6Z0T	u	Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 670x670 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 106)	10,83	3,000	32,49
5	PM20-DG7S	u	Desplacament de la Boca d'Incendis Equipada BIE]45 existent de lfedifici, situada actualment al costat de la porta de sortida a la terrassa	701,56	1,000	701,56

			de la part posterior de lfedifici, en planta baixa. Degut a la reforma prevista, caldra desplacar]la uns 4 mts, fins al costat de la porta dfacces a lfedifici, a lfaltra banda de l'obertura que permet lfacces a lfescala i els espais de la zona est de lfedifici, tal com es mostra a la documentacio grafica. Caldra desconnectar]la de la instal.lacio de subministrament dfaigua, realitzar per la planta soterrani les modificacions necessaries de la instal.lacio per arribar fins a la nova ubicacio, traspassar el forjat sostre planta soterrani, i realitzar de nou la connexio. Inclou material necessari, accessoris i ma d'obra. Un cop realitzat el desplacament, caldra realitzar una prova del sistema per tal de comprovar el seu correcte funcionament. Inclou posta al dia , inclosa part proporcional de nous accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 105)			
6	PM15-4IDK	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 104)	64,56	2,000	129,12
7	INCENEXIST	pa	A lfespai que es preveu reformar, caldra retirar els diversos elements de la instal.lacio existent de proteccio contra incendis, desconnectar]los temporalment del sistema de deteccio, i tornar a col.locar]los i connectar]los, realitzant les adaptacions necessaries de la instal.lacio, un cop realitzat el nou fals sostre acustic. Inclou: Adaptacio de 2 detectors de fums Adaptacio de 2 detectors termics Adaptacio de 2 lluminaries dfemergencia existents (P - 23)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Capítol 01.11 2.888,16

Obra 01 Pressupost EQ-2008

Capítol 12 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRESMOBI1	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 150x30x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 108)	710,00	2,000	1.420,00
2	PRESMOBI2	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria mòbil de mides 180x40x100cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 109)	1.090,00	1,000	1.090,00
3	PRESNENS	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de mides 320x40x80cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 107)	840,00	1,000	840,00
4	PRESTFINES	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeria de paret de baixa alçada de mides 190x30x90cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 110)	423,00	1,000	423,00
5	MOSTRADOR	UT	Subministrament, muntatge i col·locació de mostrador en forma de L de mides 160x160x60x72cm. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 24)	2.317,00	1,000	2.317,00
6	TAULARECT	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 160x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 119)	244,00	4,000	976,00

PRESSUPOST Data: 14/04/23 Pàg.: 13

7	TAULARODO	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona d'1m de diàmetre i 72cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 120)	358,00	1,000	358,00
8	TAULAAUXIL	UT	Subministrament i muntatge de taula auxiliar rodona de 50cm de diàmetre i 40cm d'alçada. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 121)	305,00	2,000	610,00
9	TAULARODNE	UT	Subministrament i muntatge de taula rodona de 80cm de diàmetre i alçada adaptada a usuaris infantils. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 123)	349,00	2,000	698,00
10	TAULARECTPC	UT	Subministrament i muntatge de taula rectangular de mides 100x60x72cm. Color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 122)	237,00	2,000	474,00
11	CADIRALECTU	UT	Subministrament de cadira sense braços. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 9)	123,00	14,000	1.722,00
12	CADIRANENS	UT	Subministrament de cadira sense braços I alçada adaptada a usuaris infantils. Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 7)	108,00	8,000	864,00
13	BUTACAREVIS	UT	Subministrament de butaca de dimensions màximes de 70x70cm, amb braços. Amb seient i respatller tapissat de color gris, amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 5)	345,00	3,000	1.035,00
14	TATAMI	UT	Subministrament de tatami de color a zona nens amb tela resistent apta per a espais d'ús públic, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 118)	163,00	1,000	163,00
15	BUCCALAIXOS	UT	Sumministre de buc metàl.lic amb 3 calaixos i rodes de mides 42 x 57 x 50. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 4)	235,00	1,000	235,00
16	CADIRAGIRAT	UT	Subministrament de cadira giratòria ergonòmica amb braços Amb seient i respatller de color blanc, acabat, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 8)	208,00	1,000	208,00
17	PRESTPARE1	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,30 i 1,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou mòdul d'1,30 cm i mòdul d'1,40 m , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 111)	412,00	2,000	824,00
18	PRESTPARE2	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 1,90 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30m de fondària. Inclou 2 mòduls , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 112)	718,00	1,000	718,00
19	PRESTPARE3	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,40 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,20 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 113)	777,00	1,000	777,00
20	PRESTPARE4	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,70 m de llargaria x 2.20 alçada x 0,30 m de fondària. Inclou 3 mòduls de 0,90 , cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat	1.033,00	1,000	1.033,00

			i la DF. (P - 114)			
21	PRESTPARE5	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,10 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 1 mòdul d'1,10 i un mòdul de 1,00 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 115)	1.137,00	1,000	1.137,00
22	PRESTPARE6	UT	Subministrament, muntatge, col·locació i fixació de prestatgeria de paret de 2,80 m de llargaria x 1,30 alçada x 0,62 m de fondària. Inclou 2 mòduls d'1,00 i un mòdul de 0,80 m, cadascun amb 6 prestatges graduables amb retenidor, 1 prestatge-tapa , sòcol, costats laterals i centrals de doble xapa , porta-rètols i subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge. Acabat amb fusta de color clar, marca i model a definir per la propietat i la DF. (P - 116)	1.596,00	1,000	1.596,00

TOTAL Capítol 01.12 **19.518,00**

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 13 VARIS I IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV8-6Y99	m2	Subministrament i col.locació de cortines tipus screem color fosc. Inclou tots els elements necessàris per al seu correcte funcionament. Inclòs sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 79)	104,85	11,840	1.241,42
2	DESPECOMPA	PA	Despeses de connexió a les xarxes de les companyies de llum, aigua i telèfon. Partida a justificar. (P - 18)	300,00	1,000	300,00
3	NETEJAFINA	PA	Neteja final d'obra. Inclòs hores de peó i contenidors. (P - 25)	500,00	1,000	500,00
4	IMPREVISTS	PA	Partida a justificar. 10% del pressupost final. (P - 22)	4.000,00	1,000	4.000,00

TOTAL Capítol 01.13 **6.041,42**

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SEGSALUT	PA	Redacció del Pla de Seguretat d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salutadjunt al projecte. Elements necessaris per acomplir amb el pla de seguretat de l'obra. 2% del pressupost final. (P - 117)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL Capítol 01.14 **2.000,00**

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 15 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GEASTRESIDU	PA	Gestió de residus que inclou classificació, càrrega i transport a abocador autoritzat així com pagament de les taxes corresponents. (P - 20)	400,00	1,000	400,00

TOTAL Capítol 01.15 **400,00**

PRESSUPOST

Obra 01 Pressupost EQ-2008
Capítol 16 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CONTROQUALI	PA	Control de qualitat i assaigs segons indicacions de projecte i la D. F. . Inclou 1 sèrie de 4 probetes per al formigó del nou forjat. (P - 15)	200,00	1,000	200,00
TOTAL	**Capítol**		**01.16**			**200,00**

5. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.00	CRITERI D'AMIDAMENTS	0,00
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROC	3.452,76
Capítol	01.02	ESTRUCTURA	10.245,67
Capítol	01.03	COBERTES	6.123,90
Capítol	01.04	RAM DE PALETA	8.147,17
Capítol	01.05	REVESTIMENTS	24.390,20
Capítol	01.06	FUSTERIA INTERIOR	2.434,47
Capítol	01.07	FUSTERIA EXTERIOR I VIDRIERIA	6.344,46
Capítol	01.08	INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT	2.951,88
Capítol	01.09	INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA	2.904,39
Capítol	01.10	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES	8.300,00
Capítol	01.11	INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS	2.888,16
Capítol	01.12	MOBILIARI	19.518,00
Capítol	01.13	VARIS I IMPREVISTOS	6.041,42
Capítol	01.14	SEGURETAT I SALUT	2.000,00
Capítol	01.15	GESTIÓ DE RESIDUS	400,00
Capítol	01.16	CONTROL DE QUALITAT	200,00
Obra	**01**	**Pressupost EQ-2008**	**106.342,48**
		106.342,48	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost EQ-2008	106.342,48
			106.342,48

6. PRESSUPOST PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		106.342,48
13 % Despeses generals SOBRE 106.342,48.....		13.824,52
6 % Benefici industrial SOBRE 106.342,48.....		6.380,55
	Subtotal	126.547,55
21 % IVA SOBRE 126.547,55.....		26.574,99
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	153.122,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT CINQUANTA-TRES MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)