

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PANells DE POLICARBONAT EPL TANCAMENT DE LA PISTA SEMICOBERTA,
DEL COMPLEX ESPORTIU DE L'11**

1.- Definició Objecte

Aquest plec tècnic té com a objecte descriure els treballs necessaris per dur a terme el subministrament i la instal·lació de panells de polycarbonat amb marc d'alumini per completar el tancament d'un lateral i un fons de la pista semicoberta del complex esportiu L'11.

2.- Característiques del subministrament

Instal·lació existent:

La pista semicoberta, és una pista poliesportiva situada en el complex esportiu L'11, amb una coberta de sostre, un lateral que correspon a l'edifici de la piscina coberta i sala.



Fons de la pista per instal·lar els panells



Lateral a completar tancament

Requeriments tècnics dels materials a subministrar i instal·lar

Policarbonat:

Policarbonat cel·lular de 16 mm incolor.

Certificats CE:

EN 1873 Accessoris prefabricats per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. Especificacions de producte i mètodes d'assaig.

EN 14963 Cobertes per a teulades. Claraboies contínues en materials plàstics amb o sense sòcol. Classificació, requisits i mètodes d'assaig

EN 12101 Sistemes per al control de fum i de calor

EN 16153 Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d'assaig

Garantia mínima contra agents atmosfèrics de 15 anys.

Perfil d'alumini

Alumini lacat en blanc

Mides de la perfilaria:

- Amplada	40 mm
- Montant Central	52 mm
- Marc Perimetral	42 mm

MIDES DELS PANELLS A SUBMINISTRAR:

Fons de la pista:

Unitats	mides
1	7500 x 6759 mm
1	7800 x 7159 mm
1	5000 x 6930 mm
1	3500 x 9200 mm

Lateral pista	
3	6266 x 6150 mm

3.- Termini per al subministra i instal·lació.

El termini pel subministrament i instal·lació dels panells és de 42 dies(sis setmanes i ha de ser recepcionat com a màxim en data 20 de desembre de 2023.

4. Certificats exigits al producte

1. Declaració de conformitat de la CE.

5. Garanties

Els productes instal·lats hauran de tenir una garantia mínima contra agents atmosfèrics de 15 anys.

6. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària té l'obligació d'efectuar la Coordinació entre empreses en matèria de Prevenció de Riscos laborals per aquelles feines que es realitzin dins l'àmbit de les Instal·lacions Esportives Municipals objecte del present contracte.

7. Annexos gràfics



