



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÀREA D'URBANISME I OBRES

Plec de Prescripcions Tècniques per al lloguer i el servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa, amb serveis higiènics auxiliars i servei d'alarma en l'espai Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols, del 30 de novembre de 2023 fins el 15 d'abril de 2024 per desenvolupar diverses activitats lúdiques i culturals.

A Requeriment de l'equip de govern es redacta la següent proposta de plec de condicions tècniques que han de regir la contractació dels treballs de lloguer i muntatge d'una carpa a instal·lar en l'espai Guíxols Arena.

1 Dades generals

Expedient general: **X2023037346**
Titular: **AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS**
Assumpte: **LLOGUER CARPA GUÍXOLS ARENA**
Adreça: **GUÍXOLS ARENA, AV. CATALUNYA, S/N**
Coordenades UTM ETRS89: **Ús 31N X: 501.835m Y: 4.626.980m**

2 Objecte del contracte.

L'objecte és el servei de muntatge, lloguer i desmuntatge d'una carpa en l'espai Guixols Arena situat en l'Avinguda Catalunya, s/n, d'aquesta ciutat. La carpa haurà d'estar disponible dins del període del 30 de novembre de 2023 fins a 15 d'abril de 2024, i haurà d'incloure el servei d'alarma connectada a central i policia.

Dins de la programació d'activitats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, hi ha els actes festius i culturals que organitza el propi Ajuntament dins del període indicat, que són esdeveniments importants que es requereixen d'un espai tancat per la seva celebració.

Aquesta carpa es vol utilitzar per desenvolupar diversos esdeveniments en el municipi, entre els quals destaquen:

- Celebracions relacionades amb el carnaval (sopar de colles, ball, celebració de la rua, etc...)
- Festa de Nadal i de Cap d'Any
- Festa de la gent gran
- Etc...

Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 13 – 972 32 70 00 - urbanisme@guixols.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA COBS2023000035
Codi Segur de Verificació: f4964275-6192-4c92-8006-4fa864ac9988 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01171609_2023_3276935 Data d'impressió: 13/10/2023 11:30:13 Pàgina 2 de 7		SIGNATURES 1.- Alexandre Rodríguez Aubó (TCAT), 11/10/2023 13:11



DIVISIO PER LOTS

No es preveu la divisió en lots. Atenent a la *Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014*, es proposa no dividir el contracte en lots per les següents raons:

- Optimització i eficiència del subministrament i servei: La integració en una única unitat funcional sense divisió en lots permet una correcta i eficient execució del contracte perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (planificació, personal, proveïdors, mitjans, gestions, etc.). La no divisió per lots facilita el procediment administratiu corresponent i la correcta execució del subministrament i servei.
- No minva de la participació de petites empreses: Es creu que no hi ha una restricció de la competència, perquè encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a diverses adjudicatàries, el volum del subministrament no és cap impediment per a petites i mitjanes empreses. En tot cas, les interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal d'empreses.
- Pel que fa a l'alarma, el seu muntatge requereix un coneixement detallat de la instal·lació, tant de l'estructura de la carpa, com el seu funcionament, així com de la instal·lació elèctrica. Per aquest motiu, el muntatge de l'alarma ha de ser directament supervisat i dirigit pel propi contractista encarregat del muntatge de la carpa, no essent possible la divisió en lots en relació a aquest concepte.

3 Normativa aplicable.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4 Característiques de l'objecte del contracte.

Els serveis que caldrà dur a terme són els següents:

- Servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa poligonal de 20x70 metres en l'espai Guíxols Arena amb 8 carpes de 5x5 metres annexes.
- Servei de muntatge i desmuntatge de 10 cambres higièniques portàtils dotades de lavabo i inodor químic, per al públic general, en l'espai Guíxols Arena.
- Servei de muntatge i desmuntatge de 2 cambres higièniques portàtils dotades de lavabo i inodor químic, per al públic general amb diversitat funcional, en l'espai Guíxols Arena.
- Alarma antivandalisme que inclou muntatge, desmuntatge, connexió a central i servei d'avís a Policia

La prestació del servei es farà en l'espai Guíxols Arena.

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats objecte del contracte i tot un seguit de documentació que es detalla en aquest plec, tant pel que fa als materials com pel que fa als muntatges.




AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÀREA D'URBANISME I OBRES

4.1 Servei de muntatge i desmuntatge de carpes.

4.1.1 Carpa espai Guíxols Arena:

1. Carpa pavelló blanc de 20x70m poligonal i 3 metres d'alçada lateral mínima, de material ignífug, lones a les quatre parets laterals.
2. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016. S'inclou tela ignífuga decorativa per instal·lar sota la coberta de la carpa.
3. Instal·lació elèctrica en B.T. que compleix a tot moment el descrit en la ITC *BT- 19, ITC- *BT-34 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat per REIAL DECRET842/2002, de 2 d'agost. BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre. (Instal·lacions amb finalitats especials)
 - i. CARACTERÍSTIQUES: Composta per Quadres de Protecció i els seus envolupants, proteccions contra contactes directes i indirectes, proteccions magnetotèrmiques, borns de connexió, línies aèries i connectors, piquetes i línies de preses de terra, Receptors d'enllumenat i blocs autònoms d'emergència.
4. Lloguer i muntatge de 8 Carpes blanques de 5x5m amb parets i il·luminació. La carpa i la seva estructura hauran de donar compliment a la norma UNE 13782:2016 i estar formades per materials ignífugs.
5. Certificat de muntatge estructures i carpes, emès per una entitat de control acreditada per la Generalitat de Catalunya en relació al control d'estructures no permanents desmuntables segons article 39 del decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. L'entitat de control serà determinada pel contractista i aniran al càrrec d'aquest les despeses de l'actuació de control, que hauran de validar els serveis tècnics municipals.
6. Certificat tècnic del muntatge, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa, de les seves instal·lacions i de l'escenari, emès per un tècnic competent.
7. Redacció, tramitació i actualització d'un Pla d'Autoprotecció que haurà de contemplar les celebracions del sopar de gent gran, i de les tres celebracions relacionades amb el carnaval.
8. Muntatge i desmuntatge de 12 cambres higièniques portàtils, proveïdes de lavabo i d'inodor químic, dues d'elles per persones amb diversitat funcional. S'inclouen 20 serveis de neteja i buidatge de totes les cambres higièniques durant tot el període d'instal·lació.
9. Muntatge, desmuntatge i servei d'alarma durant tot el termini de lloguer de la carpa, que haurà d'incloure una alarma perimetral, interior volumètrica amb càmera i dos punts de detecció d'incendis. L'Alarma haurà d'estar connectada a central d'alarmes amb avís a Policia.



4.1.2 Muntatge i desmuntatge a l'Espai Guíxols Arena

PERIODE: NOVEMBRE 2023 A ABRIL DE 2024

- Muntatge

Abans del dia 30 de novembre de 2023: carpa, serveis higiènics i alarma.

- Desmuntatge

A partir del 15 d'abril de 2024: carpa, serveis higiènics i alarma.

- Termini de muntatge i desmuntatge

S'estableix un termini de 4 dies per les operacions de muntatge i desmuntatge, de l'alarma, dels serveis higiènics i de la carpa, que no podran coincidir amb el període d'utilització.

Amb un màxim de cinc dies hàbils després del muntatge caldrà presentar al registre d'entrada d'aquest Ajuntament una acta de control favorable indicada en el punt 5 de l'apartat 4.1.1. i un certificat tècnic, emès per un tècnic competent, acreditatiu de la seguretat per l'ús de la carpa, de les seves instal·lacions, i si s'escau, del escenari.

Pel que fa al pla d'autoprotecció, aquest haurà d'estar redactat o actualitzat, i tramitat, com a mínim cinc dies abans de la data prevista per cada acte on es requereixi.

5 Prestació de serveis i muntatge i desmuntatge.

Un cop muntada tota la infraestructura una entitat de control acreditada pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya la revisarà a l'efecte de certificar la seva correcta instal·lació. En el termini establert en el punt 4.1.2, es remetrà la certificació tècnica a l'Ajuntament, juntament amb l'acta de control, a fi que sigui valorada pels serveis tècnics de l'àrea d'urbanisme i obres.

L'acta de control indicada en el punt anterior s'emetrà per donar compliment al que disposa l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Amb una antelació mínima de 5 dies abans del inici de cada acte que ho requereixi, caldrà haver redactat o actualitzat i tramitat el pla d'autoprotecció segons Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.


L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no acceptarà cap instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per a les persones i bens, essent a compte de l'adjudicatari la reposició i muntatge/desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'activitat.

Durant el muntatge i desmuntatges, l'adjudicatari delimitarà una zona de seguretat en l'espai de treball a fi d'evitar que persones alienes als muntatges hi puguin accedir.

La vigilància del material durant el procés de muntatge serà a càrrec de l'adjudicatari. Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris per a cada activitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.

L'Adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb el tècnic responsable designat per l'Ajuntament. Aquest serà l'interlocutor per resoldre totes les qüestions relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de mòbil, estar disponible les 24 hores fins i tot festius, tenir experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.

L'Alarma haurà d'entrar en servei immediatament acabat el muntatge de la carpa i haurà d'estar en funcionament fins al final del termini de lloguer i començament del període de desmuntatge. En tot moment aquesta alarma haurà d'estar connectada a central d'alarmes i disposar de servei d'avis a Policia.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÀREA D'URBANISME I OBRES

HORARIS I DIES

L'horari i el temps del inici del servei, el lliurament de materials i elements necessaris es faran constar amb la suficient antelació.

PRESENTACIÓ

El material susceptible de furt que estigui exposat a la via pública i l'espai Guixols Arena es servirà tancat en gàbies tancades amb claus i/o cadenats. Tot el material lliurat ha d'estar net i en perfecte estat.

6 Característiques del material.

Estructures i mobiliari

1. La carpa i la seva estructura hauran de poder aguantar vents de com a mínim 100km/h i càrregues de neu de 20kg/m².
2. L'adjudicatari haurà de presentar la documentació (del fabricant) justificativa de que el material utilitzat per a la realització de totes les estructures compta amb la garantia d'un sistema de gestió de la qualitat ISO 9001/2000, en quant a l'elaboració de dissenys, estudis, projectes, gestió de muntatges i comercialització d'estructures.
3. Els elements estructurals hauran de disposar de les màximes qualificacions de qualitat de conformitat amb les normatives vigents a Catalunya. Cal aportar tota la documentació tècnica del material que s'utilitzarà, això com els diferents certificats i catàlegs comercials.
4. Els muntatges i els materials han de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, serà necessari Certificar de muntatge de l'estructura i la carpa en l'espai previst, així com de la instal·lació elèctrica segons el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.
5. Les carpes han de ser d'estructura d'alumini anoditzat, poligonal, amb peces d'acoblament d'acer, amb lateral i coberta de lona recoberta de PVC.
6. Les estructures d'alumini i les lones de les carpes hauran de complir la norma UNE 23727 amb una resistència ignífuga de qualificació mínima de M-2. També caldrà complir la norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat i la norma UNE 15619 de tèxtils PVC per carpes
7. El cortinatge haurà de ser ignífug en consonància amb la normativa vigent.
8. Les instal·lacions elèctriques interiors aniran connectades a la xarxa que designi l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i haurà de donar compliment al Reglament electrotècnic de baixa tensió. Aquestes instal·lacions interiors també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric. Totes les instal·lacions



- interiors elèctriques hauran d’ajustar-se a l’indicat en el RD 842/2002 de 2 d’agost i/o legislació vigent en la matèria, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
- Mitjans contra incendis segons la normativa i que, com a mínim, seran extintors de pols polivalent d’eficàcia 21ª-113B de 6kg i extintors de CO2 de 5 kg, que se situaran segons les indicacions de la normativa vigent
 - Alarma antivandalisme amb connexió a central d’alarmes i avis a Policia.

La documentació que caldrà presentar en finalitzar el muntatge de carpes, és la següent:

- Certificat de solidesa estructural de la carpa.
- Certificat de muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material de les carpes, que com a mínim és M-2.
- Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per l’import que legalment correspongui.
- Compromís d’assistència amb un màxim de 4 hores
- Designació d’un responsable o responsables, indicant noms, cognoms i telèfons de contacte, que hauran d’estar disponibles les 24 hores del dia mentre duri el contracte.
- Certificació tècnica acreditativa del correcte muntatge i seguretat d’ús, emès per un tècnic competent.
- En el termini indicat (màxim 5 dies des del muntatge), caldrà presentar una acta de control emesa per una Entitat de control acreditada per la Generalitat, en relació al muntatge, segons article 39 del Decret 112/2010.

7 Import de licitació

Am.	Concepte	Preu ut	unitats	Total
Ut.	Muntatge carpa, certificacions, redacció i tramitació dels PAU (11/2023)	9.894,50 €	1	9.894,50 €
Dia	Dia de lloguer d'una carpa de 20x75m i 10 carpes annexes de 5x5m, segons condicions del Plec (30/11/2023 a 15/4/2024)	425,00 €	138	58.650,00 €
Ut.	Desmuntatge carpa i retirada equips (04/2024)	6.352,50 €	1	6.352,50 €
Mes	Alarma anti vandalisme, inclou muntatge i desmuntatge, connexió a central i servei d'avis a Policia	500,00 €	4,5	2.250,00 €
Total abans d'IVA				77.147,00 €
21% d'IVA				16.200,87 €
Total, IVA inclòs				93.347,87 €

L’import de licitació del contracte és de noranta tres mil tres cents quaranta set euros, amb vuitanta set cèntims d’euro, 21% d’IVA inclòs (93.347,87€).

8 Classificació CPV aplicable.

Codi CPV: 39522100-8: Lones, tendals y estores exteriors.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ÀREA D'URBANISME I OBRES

9 Acreditació de la solvència tècnica.

Caldrà acreditar la solvència tècnica aportant una relació de com a mínim 5 subministraments realitzats en els darrers 3 anys, consistents en el lloguer de carpes de superfície igual o superior a la carpa prevista en aquest plec.

Aquest serveis s'hauran d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tinguin en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

10 Acreditació de la solvència econòmica.

La solvència econòmica s'ha d'acreditar mitjançant el volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari.

11 Valoració de les ofertes.

Es proposa:

- 65 punts sobre 100: Import de l'oferta més econòmic respecte el preu de licitació, segons normes de la Mesa de contractació
- 35 punts sobre 100: Aportació d'un registre de Seguretat del material a instal·lar expedit per una entitat de control acreditada.

12 Aplicació pressupostària.

El cost del contracte haurà d'anar a càrrec del pressupost del 2024.

13 Conclusions i proposta de tràmit de contractació.

Un cop establertes les necessitats i les condicions tècniques del contracte, es proposa a l'òrgan de contractació iniciar el tràmit de licitació, seguint un procediment obert definit en l'article 156 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017).

El que informo pel vostre coneixement i als efectes oportuns.

Alexandre Rodríguez Aubó - DNI
40539414M (TCAT)

Firmado digitalmente por
Alexandre Rodríguez Aubó -
DNI 40539414M (TCAT)
Fecha: 2023.10.11 13:11:29
+02'00'

L'enginyer tècnic municipal, Sant Feliu de Guíxols, el 11 d'octubre de 2023.
(document signat electrònicament)