



**Ajuntament  
de Barcelona**

Institut Municipal d'Urbanisme

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR  
LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE  
I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI ADDICIONAL D'OFICINA  
PER A LES PLANTES 0, 1 I 2 DE L'IMU**



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI ADDICIONAL D'OFICINA PER A LES PLANTES 0, 1 I 2 DE L'IMU**

Clàusula 1.- Objecte del contracte .....	3
Clàusula 2.- Normativa aplicable.....	3
Clàusula 3.- Durada del contracte .....	3
Clàusula 4.- Termini i lloc del lliurament de les comandes .....	3
Clàusula 5.- Garanties.....	3
Clàusula 6.- Condicions de subministrament i instal·lació.....	4
Clàusula 7.- Documentació tècnica a lliurar per les empreses adjudicatàries .....	4
Clàusula 8.- Lots i relació d'articles.....	5
Clàusula 9.- Requeriments tècnics.....	6
Clàusula 10.- Garantia definitiva .....	6
Clàusula 11.- Forma de pagament.....	6



### **Clàusula 1. Objecte del contracte**

El contracte té per objecte el SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI ADDICIONAL D'OFICINA PER A LES PLANTES 0, 1 I 2 DE L'IMU

### **Clàusula 2. Normativa aplicable**

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma de marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individuals (EPI's)
- Reial Decret 171/2004, de 30 gener, per la qual es desenvolupa l'article 24 de la LPRL en matèria de coordinació d'activitats empresarials
- El Procediment per a la Coordinació d'Activitats Empresarials establert el 18 d'octubre de 2011, i el seu manual annex de Prevenció de Riscos laborals per empreses externes de l'Ajuntament de Barcelona
- Nota Tècnica de Prevenció (NTP) 481, d'Ordre i Neteja en el llocs de treball

### **Clàusula 3. Durada del contracte**

La durada del contracte serà d'un màxim de 5 mesos, comptadors a partir de la data següent a la de formalització del contracte.

Amb la formalització del contracte s'entendrà realitzada la comanda de tots els articles inclosos en la clàusula 8 del PPT, que l'empresa adjudicatària haurà de lliurar al lloc que li assenyali la persona responsable del contracte, d'acord amb les condicions establertes a la clàusula 6 del PPT

### **Clàusula 4. Termini i lloc de lliurament de comandes**

El mobiliari s'haurà de lliurar, muntar i instal·lar en un termini màxim de 5 mesos a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte

### **Clàusula 5. Garanties**

El termini de garantia dels productes a subministrar s'estableix en un mínim de dos anys.

### **Clàusula 6. Condicions de subministrament i instal·lació**

El mobiliari s'haurà de transportar convenientment embalat, per tal que arribi en perfectes condicions i minimitzant el màxim els possibles impactes ambientals.

El cost de les gestions necessàries per garantir que el mobiliari se subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en el mobiliari durant el seu transport, el cost dels desperfectes ocasionats durant el seu desmuntatge i muntatge, sigui sobre els productes subministrats, els productes existents o les pròpies instal·lacions, l'hauran d'assumir les empreses adjudicatàries.



Aquestes es comprometen a la retirada diària de tots els embalatges i residus i brutícia produïts per les tasques del trasllat, desembalatge, muntatge i instal·lació del mobiliari per tal de deixar els espais on s'han de realitzar aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobaven abans de l'arribada dels elements subministrats, i per tal de permetre el treball simultani d'altres equips de trasllat o muntatge. Així mateix, garantiran la gestió dels residus d'acord amb la normativa aplicable.

En cas necessari l'IMU podrà exigir que els treballs per a la realització de l'objecte del contracte es realitzin en qualsevol horari, incloent cap de setmana i festius sense cap cost addicional. I també de forma parcial.

Les empreses adjudicatàries hauran d'indicar les característiques del subministrament elèctric necessari, així com l'espai físic mínim que requereixen pel procés de muntatge.

Un cop instal·lats el béns objecte d'aquest contracte, les empreses adjudicatàries realitzaran les comprovacions tècniques corresponents en presència del responsable de l'IMU d'aquest contacte. Si el resultat és positiu, se signarà l'acta de recepció dels béns subministrats.

Tots els equips de muntadors o subministradors de material han d'estar sempre dirigides pel cap de muntadors que serà el mateix en tot el procés de muntatge, i serà l'interlocutor vàlid del tècnic de l'IMU encarregat del trasllat.

### **Clàusula 7. Documentació tècnica a lliurar per les empreses adjudicatàries**

Les empreses adjudicatàries hauran de lliurar a l'IMU les fitxes tècniques, els certificats i els informes d'entitats certificadors reconegudes que acreditin el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO o equivalent en relació als subministraments assenyalats en la clàusula 9 del present plec de prescripcions tècniques.

També han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).

Alternativament a l'adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, les empreses adjudicatàries podran acreditar l'ús de fusta reciclada amb certificació mitjançant

l'aportació de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de l'estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents.

També lliuraran fitxer en format DWG o DXF del mobiliari subministrat i una relació en format Excel amb especificació del Lot la denominació del producte, marca, model, número de sèrie, quantitat, import unitari, import total i data de factura.

### **Clàusula 8.- Relació d'articles**

Els béns a subministrar són els següents:

#### **Mobiliari d'oficina:**

DESCRIPCIÓ ARTICLE
Taules / Taula lloc operatiu, 360x160 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares de 180x160 (x2 sobres únics sense divisió per col·locar divisòria). Estructura i potes SENSE MARC, metàl·liques. Amb tapa d'electrificació abatible de 30x12 cm aprox del mateix material que la taula, canal d'electrificació metàl·lic doble i pujada metàl·lica tipo panel per col·locar entre potes intermitjes. Sense faldó
Taules / Taula lloc operatiu, 540x160 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares de 180x160 (x3 sobres únics sense divisió per col·locar divisòria). Estructura i potes SENSE MARC, metàl·liques. Amb tapa d'electrificació abatible de 30x12 cm aprox del mateix material que la taula, canal d'electrificació metàl·lic doble i pujada metàl·lica tipo panel per col·locar entre potes intermitjes. Sense faldó
Taules / Taula lloc operatiu, 120x80 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes SENSE MARC, metàl·liques. Amb tapa d'electrificació abatible de 30x12 cm aprox del mateix material que la taula, canal d'electrificació metàl·lic i pujada d'electrificació tipus vertebra. Sense faldó
Taules / Taula lloc operatiu de reunions, 140x140 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes metàl·liques rectes Amb tapa d'electrificació abatible de 30x12 cm aprox del mateix material que la taula, canal d'electrificació metàl·lic i pujada d'electrificació tipus vertebra. Sense faldó
Taules / Taula lloc operatiu de reunions rodona, 120 cm, Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, Estructura i pota tipus peana Sense faldó
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina lloc operatiu, 42x60x70 cm. 3 calaixos, amb rodes. Estructura metàl·lica. Tapa i frontis els calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina). Sistema de tancament de seguretat i antibolcada.
Armaris / Armari lloc operatiu, 130x80x40 cm. Amb portes batents d'aglomerat en laminat de mitja densitat (melamina), 4 prestatges (3 baldes), amb guies per col·locar carpetes penjants, estructura metàl·lica, laterals i bases de doble estructura d'acer, amb tapa embellidora, sostre i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu
Taquilla serie 10 de actiu altura 133,9cm, a dos cares 4x3 (12 compartiments per cara), 133.9x160.3x84.4cm, melamina blanca, porta amb bisagra, tancament amb combinació
Cadires stay respallier spin amb braços, base alumini blanc, marc i lumbar blanc, canya braç polipropile blanc, respallier spin marengo, rodes antiestatiques, t84 gris

Taules / Taula lloc operatiu, 180x160 cm. Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes metàl·liques rectes. Canal d'electrificació i passa cables. Amb tapa d'electrificació abatible de 30x12 cm aprox del mateix material que la taula, canal d'electrificació metàl·lic i pujada d'electrificació tipus vertebra. Sense faldó

Cadires confident CLICK 9050 DELAOLIVA (2 color grana, 2 gris clar) estructura color blanc amb braços

Armaris / Armari lloc operatiu, 130x80x45 cm. Amb portes batents d'aglomerat en laminat de mitja densitat (melamina), 4 prestatges (3 baldes), amb guies per col·locar carpetes penjants, estructura metàl·lica, laterals i bases de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu

Armaris / Armari lloc operatiu, 222x80x42 cm. Tot d'aglomerat en laminat de mitja densitat (melamina), 6 prestatges (5 baldes) amb tapa embellidora, sostre i part posterior melamina.

Armaris / Armari lloc operatiu, 74x80x45 cm. Amb portes batents d'aglomerat en laminat de mitja densitat (melamina), 2 prestatges (1 baldes), amb guies per col·locar carpetes penjants, estructura metàl·lica, laterals i bases de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu

Tapa embellidora per armari metàl·lic de 80x45 en laminat de mitja densitat (melamina) de 19 mm de gruix.

Tapa embellidora per conjunt de 2 armaris metàl·lics de 80x45 en laminat de mitja densitat (melamina) de 19 mm de gruix. Mides totals de la tapa 80x90 cm

Tapa embellidora per conjunt de 6 armaris metàl·lics de 80x45 en laminat de mitja densitat (melamina) de 19 mm de gruix. Mides totals de la tapa 240x90 cm

Tapa embellidora per conjunt de 6 armaris metàl·lics de 80x45 en laminat de mitja densitat (melamina) de 19 mm de gruix. Mides totals de la tapa 240x90 cm

### **Clàusula 9.- Requeriments tècnics**

Les prescripcions tècniques es troben recollides en el quadre de la clàusula anterior d'aquest Plec.

### **Clàusula 10. Garantia definitiva**

Donat que les empreses adjudicatàries realitzaran les comprovacions tècniques corresponents en presència del responsable del contracte, sense les quals no es donarà per recepcionat el material subministrat i no tindrà lloc l'abonament corresponent factura, s'eximeix de la constitució de garantia definitiva arrel que l'IMU té assegurada la correcte execució del subministrament sense cap incidència en els recursos públics.

### **Clàusula 11. Forma de pagament**

Les empreses adjudicatàries emetran una factura per a cada acta de recepció dels béns subministrats.

El seu pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària en un termini màxim de 30 dies des de la data de registre de la factura electrònica.

Josep Badia Sánchez

Director de Serveis Econòmics i Generals