



Paeria de Balaguer

INFORME

CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUPERSIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE BALAGUER

I. OBJECTE

L'objecte de la present licitació és el subministrament, mitjançant lloguer sense opció de compra, de l'enllumenat de Nadal de la ciutat de Balaguer, així com els treballs necessaris per a la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge. Així com totes aquelles actuacions complementaries que siguin necessàries per al correcte desenvolupament i compliment de l'objecte del contracte, d'acord amb les característiques que es detallen a continuació.

L'encesa de l'enllumenat, pel que fa a l'anualitat 2023/2024, es durà a terme durant el període comprès entre 1 de desembre del 2023 i el dia 6 de gener de 2024.

Els treballs i material necessari per a la instal·lació, desmuntatge i manteniment del material subministrat es troben inclosos en el preu del contracte.

II. PROCEDIMENT

El procediment per a la licitació d'aquestes obres serà obert supersimplificat.

III. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ

El preu màxim de licitació serà de trenta dos mil nou cents setanta cinc euros amb vint-i-un cèntims **32.975,21 € IVA no inclòs** (39.900,00 € IVA inclòs), el qual es divideix en dos lots

- LOT 1 Lloguer dels elements ornamentals, 13.475,21 € IVA no inclòs
- LOT 2 Instal·lació i manteniment dels elements ornamentals, 19.500,00 € IVA no inclòs

IV. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució de les prestacions que són objecte del contracte és el següent:

- Els treballs d'instal·lació i manteniment es duran a terme durant el mes de novembre de cada anualitat.
- Tot el muntatge de l'enllumenat de Nadal haurà d'estar finalitzat i comprovat que funciona en condicions òptimes 3 dies abans de l'encesa oficial (1 de desembre de 2023); i haurà d'estar retirat com a màxim el 31 de gener de 2024.
- L'encesa de l'enllumenat es durà a terme dins del període comprès entre 1 de desembre de 2023 i el dia 6 de gener de 2024.



V. UBICACIONS

Els licitadors hauran de garantir que disposen i que instal·laran la il·luminació ornamental, en els següents punts de la ciutat, amb la tipologia i quantitats que s'indiquen a continuació, si bé, els licitadors podran millorar i ampliar la il·luminació i les localitzacions esmentades.

ENTRADES MUNICIPI

Els elements que es col·locaran en els diferents accessos a la ciutat podran ser: element decoratiu amb lletres BON NADAL / element decoratiu amb lletres BONES FESTES que han de ser proporcionats en dimensions i lluminositat a l'espai assignat.

Accés ciutat carrer Urgell – 1 element

Accés ciutat carreteres de Castelló – 1 element

Accés ciutat Països Catalans – 1 element

Accés ciutat Francesc Macià – 1 element

Accés ciutat Carretera de Tremp – 1 element

PLAÇA DE LA SARDANA

Col·locació a la Plaça de la Sardana d'un element ornamental transitable (caixa de regal, bola de neu d'almenys 3,5 m d'alçada o equivalent.

CARRER URGELL

Guarniment amb 36 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic al carrer Urgell.

PASSEIG DE L'ESTACIÓ

Guarniment amb 44 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic de la part central del passeig de l'Estació

CARRER BARCELONA – JOSEP TARRADELLAS

Guarniment amb 24 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic del carrer Barcelona – Josep Tarradellas

CARRER RIU GARONA

Guarniment amb 7 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic del carrer Riu Garona

CARRER PARE SANAHUJA

Guarniment amb 9 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic del carrer Riu Garona

CARRER MAJOR

Guarniment amb 9 elements circulars penjats en sirga al carrer Major.

CARRER D'AVALL



Guarniment amb 6 elements circulars penjats en sirga i 14 elements verticals penjats en sirga.

CARRER FLEMING

Guarniment amb 6 elements verticals adossats (no penjats) als elements lluminosos existents d'enllumenat públic del carrer Riu Garona

* Els exemples són orientatius, s'admetran propostes realitzades per l'adjudicatària sempre que siguin similars en dimensions i característiques. En qualsevol cas, les propostes hauran d'estar en la proporció adient a les mides de l'emplaçament triat.

La ubicació concreta dels punts de llum serà consensuada amb la Comissió Tècnica.

VI. INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT

1. Els elements es connectaran a la xarxa d'enllumenat públic, realitzant la connexió a la caixa del fanal més proper a la figura a instal·lar. La connexió elèctrica es realitzarà d'acord a la Normativa vigent, principalment recollida al "REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSIÓN ITC-MIE-BT", en particular amb atenció a les prescripcions tècniques exigides a la ITC-BT-34 "Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands", i comptarà, entre d'altres, amb les proteccions magnetorèmiques i diferencials necessàries. Per a l'encesa i apagada s requerirà de rellotges temporitzadors o astronòmics o elements de característiques semblants a l'empresa adjudicatària, per garantir els horaris de funcionament pactats.

En el cas que no sigui possible la connexió a l'enllumenat públic, l'empresa adjudicatària subministrarà, al seu càrrec, els quadres elèctrics que siguin necessaris per a la connexió dels llums a la xarxa de subministrament elèctric, d'acord amb les instruccions donades pels serveis tècnics municipals. Seran al seu càrrec les despeses de legalització i connexió d'aquests quadres (disseny, confecció de butlletins tècnics, etc.) que puguin ser necessàries, però no la contractació a la companyia que anirà a càrrec de l'Ajuntament

2. L'empresa adjudicatària serà responsable de la encesa i apagada de les instal·lacions per tal de garantir que els horaris s'ajustin a allò que es determini des de l'Ajuntament. En cap cas es pot deixar l'enllumenat nadalenc funcionant tota la nit. L'empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

Tota la instal·lació es realitzarà tenint en compte el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

3. Els licitadors han de presentar un pla de treball on s'especifiqui el calendari d'execució del muntatge i desmuntatge, així com les instal·lacions, maquinària i elements de senyalització dels treballs per garantir la seguretat. El pla ha de ser realista i garantir que tot el muntatge estarà finalitzat i provat al menys 3 dies abans de l'encesa oficial i que estarà retirat com a molt 15 dies després del 6 de gener. En cas d'incompliment dels





Paeria de Balaguer

INFORME

terminis en l'encesa pactada l'industrial haurà d'assumir una penalització de 500,00€/dia i ubicació. En cas d'incompliment en la recollida la penalització serà de 100,00€/dia i ubicació.

4. En el cas que fos necessari un encolatge i/o subjecció extraordinària per garantir la seguretat de l'element decoratiu, en un espai privat, caldrà autorització prèvia de la persona propietària de l'immoble. No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic de Manresa, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional i expressa.
5. Els horaris diaris de funcionament seran els següents:
 - Des del dia de l'encesa, últim cap de setmana de novembre, o data a determinar per l'Ajuntament, fins el dia 6 de gener de 17:30 a 23:30h.
 - Els dies 24-25-26 de desembre i 1-5-6 de gener 17:30 a 23:30h.
 - El dia 31 de desembre de 17.30 a 00.30h.

VII. ALÇADA I DISTÀNCIES DE LES INSTAL·LACIONS

1. Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de seguretat de la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació se situaran de tal manera que compleixin l'establert a la ITC- BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
2. Quan la instal·lació d'ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgència), l'esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 3,5 metres respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d'elements baixos haurà de ser autoritzat per la comissió tècnica.
3. Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereixi amb la normal descàrrega dels contenidors d'escombraries. Es considera suficient una alçada lliure de 4,5 metres, tot i que el concessionari de la recollida d'escombraries haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, l'empresa adjudicatària n'haurà de modificar l'emplaçament al seu cost.
4. Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades mínimes establertes en la ITC- BT-06 i aquelles disposicions aplicables del REBT.

VIII. MANTENIMENT

1. Per tal de garantir el correcte funcionament de l'enllumenat instal·lat, caldrà realitzar les reparacions necessàries i el manteniment que sigui convenient durant tot el període. L'empresa adjudicatària haurà de reparar les avaries que es produeixen en un termini màxim de 24 hores, si és una avaria greu, i de 10 hores, si és una avaria lleu.





2. L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i els materials necessaris per a procedir a la reparació i/o substitució dels elements instal·lats.
3. Per tal d'assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat, l'adjudicatari estarà obligat a tenir en els seus magatzems l'estoc de materials suficients per a poder atendre qualsevol avaria o incident que es produeixi i a disposar d'un inventari actualitzat de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.
4. Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, al qual se li donarà la publicitat que l'Ajuntament consideri convenient.

IX. VI.- TERMINI DE COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE L'ENLLUMENAT

1. L'enllumenat nadalenc haurà de funcionar exclusivament durant el període nadalenc. Haurà d'entrar en funcionament el dia indicat per l'ajuntament de Balaguer (1 de desembre de 2023) i haurà de deixar de funcionar el dia 7 de gener.
2. Abans de començar el període d'encesa, s'hauran de realitzar totes les operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i en perfecte funcionament per tenir-ho tot a punt en la data assenyalada per la inauguració de l'encesa. El muntatge haurà d'estar finalitzat 3 dies abans de la posada en funcionament. Abans de la data de l'encesa l'empresa adjudicatària presentarà a l'Ajuntament la Documentació Tècnica i Certificacions d'Instal·lador Autoritzat necessaris per al seu funcionament i Legalització.
3. El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de cada any, i haurà d'haver finalitzat abans de finalitzar el mes de gener.
4. Durant aquest període d'encesa s'haurà de procedir a l'encesa diària i manteniment dels elements de l'enllumenat en l'horari d'encesa definit per l'Ajuntament de Balaguer.

L'Ajuntament de vetllarà per garantir la seguretat, la coordinació i la integració de les diferents instal·lacions i elements lumínics, en els diferents eixos viaris i comercials; reservant-se la possibilitat de fer adaptacions sobre els elements proposats per l'empresa adjudicatària i/o, variant-ne la configuració.

A aquests efectes designarà una Comissió Tècnica, formada per un membre de la regidoria de Comerç, la tècnica de comerç, el cap de la brigada municipal i l'arquitecte tècnic i el responsable municipal del servei d'enllumenat públic.

X. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia serà durant la durada dels treballs.





Paeria de Balaguer

INFORME

XI. PAGAMENT DEL PREU

El pagament de la totalitat de l'obra executada es realitzarà un cop finalitzats els treballs i els tècnics de l'Àrea de Comerç de la Paeria de Balaguer n'hagin donat la conformitat.

XII. SOLVÈNCIA TÈCNICA

“Les empreses hauran d'acreditar la seva experiència en obres similars i demostrar la qualitat dels treballs realitzats en els 5 últims anys a partir d'una relació detallada que inclogui imports, dates i destinataris públics o privats.

Els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits per l'òrgan competent quan sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificació emesa per aquest o, a falta d'aquesta certificació, mitjançant una declaració de l'empresari. L'import anual acumulat en l'any de major execució OBLIGATÒRIAMENT haurà de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte.

Antonieta Martínez Montoliu

Tècnic de Comerç

Paeria de Balaguer

Balaguer, a data de signatura electrònica

