

Contracte de serveis per l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de subsanació de deficiències en façanes, adequació de pati d'esbrjo i instal·lacions tèrmiques de la residència Tres Pins de Barcelona. Clau CQ. S35-BSD-06428

ANNEX NÚM. 2

ASSAIGS A REALITZAR	NORMA
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808	UNE-EN ISO 2808
Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247	UNE 85247
Prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	CTE DB-HS (punt 5.6.3)
Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108	UNE-EN 14336 UNE ENV 12108
Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons norma UNE-EN 13964	UNE-EN 13964
Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons norma UNE 85238	UNE 85238