

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0A	HUMITATS PORXO
Subcapítol	02	PART SUPERIOR DE LA LLOSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinación en laboratorio, mediante el péndulo de fricción, de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE ENV 12633, para un número igual o superior a 10 (P - 10)	79,28	1,000	79,28
2	J5V11151	U	Prueba de estanquidad de cubierta plana impermeabilizada con láminas bituminosas modificadas, según la norma UNE 104401, incluyendo la realización de inspección e informe final. (P - 5)	460,24	1,000	460,24
3	J071530C	U	Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de 160X40X40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11 (P - 4)	102,75	1,000	102,75

TOTAL	Subcapítol	01.0A.02			642,27
-------	------------	----------	--	--	--------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0A	HUMITATS PORXO
Subcapítol	03	PART INFERIOR DE LA LLOSA I CARA INFERIOR JÀSSERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J071530C	U	Elaboración , cura, ensayo a flexión y compresión de una serie de tres probetas prismáticas de 160X40X40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11 (P - 4)	102,75	3,000	308,25

TOTAL	Subcapítol	01.0A.03			308,25
-------	------------	----------	--	--	--------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0C	PATI INFANTIL
Subcapítol	01	PATI INFANTIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0304503	U	Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de áridos, según la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	1,000	32,02
2	J03DK20H	U	Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato postásico de una muestra de suelo, según la norma UNE 103204 (P - 3)	43,59	1,000	43,59
3	J0322103	U	Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de áridos para elaborar hormigones, según la norma UNE 7133 (P - 2)	30,19	1,000	30,19

TOTAL	Subcapítol	01.0C.01			105,80
-------	------------	----------	--	--	--------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0D	JUNTA DE DILATACIÓ
Subcapítol	03	JUNTES DE DILATACIÓ VERTICALS A PATIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7J11101	U	Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 6)	100,42	0,000	0,00
2	J7J12101	U	Determinación de alargamiento mínimo a rutura de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 7)	118,17	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

3	J7J14101	U	Determinación de la dureza nominal por el método del micro-ensayo de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 48 (P - 8)	48,53	0,000	0,00
4	J7J17101	U	Determinación de la resistencia a la acción de los líquidos de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 1817 (P - 9)	58,91	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.0D.03				0,00
-------	------------	----------	--	--	--	------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0E	PISTA ESPORTIVA
Subcapítol	01	CREACIÓ JUNTA ENTRE ZONA SOBRE TERRES I ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7J17101	U	Determinación de la resistencia a la acción de los líquidos de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 1817 (P - 9)	58,91	0,000	0,00
2	J7J14101	U	Determinación de la dureza nominal por el método del micro-ensayo de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 48 (P - 8)	48,53	0,000	0,00
3	J7J12101	U	Determinación de alargamiento mínimo a rutura de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 7)	118,17	0,000	0,00
4	J7J11101	U	Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 6)	100,42	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.0E.01				0,00
-------	------------	----------	--	--	--	------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0F	LLOSA ENFONSADA PASSADÍS SORTIDA A PISTES
Subcapítol	01	LLOSA ENFONSADA PASSADÍS SORTIDA A PISTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0322103	U	Determinación del contenido de terrones de arcilla de una muestra de áridos para elaborar hormigones, según la norma UNE 7133 (P - 2)	30,19	0,000	0,00
2	J03DK20H	U	Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato postásico de una muestra de suelo, según la norma UNE 103204 (P - 3)	43,59	0,000	0,00
3	J0304503	U	Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de áridos, según la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	32,02	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.0F.01				0,00
-------	------------	----------	--	--	--	------

Obra	01	S3-PNA-03363 CQ
Capítol	0G	ESQUERDES PISTA
Subcapítol	01	TRACTAMENT JUNTES I FISURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7J14101	U	Determinación de la dureza nominal por el método del micro-ensayo de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 48 (P - 8)	48,53	1,000	48,53
2	J7J17101	U	Determinación de la resistencia a la acción de los líquidos de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-ISO 1817 (P - 9)	58,91	1,000	58,91
3	J7J11101	U	Determinación de la resistencia a tracción de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 6)	100,42	1,000	100,42

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

4	J7J12101	U	Determinación de alargamiento mínimo a rutura de una muestra de junta de estanqueidad, según la norma UNE-EN 14840 (P - 7)	118,17	1,000	118,17
TOTAL	Subcapítol	01.0G.01				326,03
Obra		01	S3-PNA-03363 CQ			
Capítol		0G	ESQUERDES PISTA			
Subcapítol		02	TRACTAMENT I PINTAT PISTA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Jornada para la determinación in situ, mediante péndulo de fricción, de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE ENV 12633 (P - 11)	479,47	1,000	479,47
TOTAL	Subcapítol	01.0G.02				479,47

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.0A.01	DESMUNTATGES I REPOSICIONS	0,00
Subcapítol	01.0A.02	PART SUPERIOR DE LA LLOSA	642,27
Subcapítol	01.0A.03	PART INFERIOR DE LA LLOSA I CARA INFERIOR JÀSSERA	308,25
Subcapítol	01.0A.04	CANELL JÀSSERA	0,00
Subcapítol	01.0A.05	LLUERNARI DE RELIGA	0,00
Subcapítol	01.0A.06	CARA SUPERIOR VOLADIU	0,00
Capítol	01.0A	HUMITATS PORXO	950,52
Subcapítol	01.0B.01	PARTERRE LATERAL	0,00
Capítol	01.0B	PARTERRE LATERAL	0,00
Subcapítol	01.0C.01	PATI INFANTIL	105,80
Capítol	01.0C	PATI INFANTIL	105,80
Subcapítol	01.0D.01	JUNTA DE DILATACIÓ COBERTA	0,00
Subcapítol	01.0D.02	JUNTA DE DILATACIÓ LLOSA VOLADIU	0,00
Subcapítol	01.0D.03	JUNTES DE DILATACIÓ VERTICALS A PATIS	0,00
Capítol	01.0D	JUNTA DE DILATACIÓ	0,00
Subcapítol	01.0E.01	CREACIÓ JUNTA ENTRE ZONA SOBRE TERRES I ESTRUCTU	0,00
Subcapítol	01.0E.02	ZONA INFERIOR PLAQUES ALVEOLARS	0,00
Capítol	01.0E	PISTA ESPORTIVA	0,00
Subcapítol	01.0F.01	LLOSA ENFONSADA PASSADÍS SORTIDA A PISTES	0,00
Capítol	01.0F	LLOSA ENFONSADA PASSADÍS SORTIDA A PISTES	0,00
Subcapítol	01.0G.01	TRACTAMENT JUNTES I FISURES	326,03
Subcapítol	01.0G.02	TRACTAMENT I PINTAT PISTA	479,47
Subcapítol	01.0G.03	MARCATGE DE JOCS	0,00
Capítol	01.0G	ESQUERDES PISTA	805,50
Subcapítol	01.0S.01	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Subcapítol	01.0S.02	EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Subcapítol	01.0S.03	IMPLANTACIÓ D'OBRA	0,00
Subcapítol	01.0S.04	EQUIPAMENT MÈDIC	0,00
Capítol	01.0S	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol	01.0Z.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0Z	PARTIDES ALÇADES	0,00
			1.861,82

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.0A	HUMITATS PORXO	950,52
Capítol	01.0B	PARTERRE LATERAL	0,00
Capítol	01.0C	PATI INFANTIL	105,80
Capítol	01.0D	JUNTA DE DILATACIÓ	0,00
Capítol	01.0E	PISTA ESPORTIVA	0,00
Capítol	01.0F	LLOSA ENFONSADA PASSADÍS SORTIDA A PISTES	0,00
Capítol	01.0G	ESQUERDES PISTA	805,50
Capítol	01.0S	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.0Z	PARTIDES ALÇADES	0,00
Obra	01	S3-PNA-03363 CQ	1.861,82
			1.861,82

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	S3-PNA-03363 CQ	1.861,82

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

1.861,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.861,82
-------------------------------------	----------

Subtotal	1.861,82
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 1.861,82.....	390,98
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 2.252,80
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
