



PAERIA DE CERVERA

PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A LA SALA DE RESERVES VISITABLES DEL MUSEU DURAN I SANPERE DE CERVERA

1 ANTECEDENTS

Es proposa adequar la sala inferior de la seu principal del Museu, als baixos de la Casa Duran i Sanpere, com a reserves visitables les quals responen a tres objectius fonamentals:

- Garantir la conservació òptima de les col·leccions, gràcies a un nou sistema d'emmagatzematge, a la instal·lació de sistemes de detecció i control ambiental i a la facilitat d'accés per part del personal.
- Facilitar l'accés a les col·leccions a investigadors/es, amb un espai de treball i consulta.
- Posar en valor les col·leccions del Museu i fer-les accessibles al públic general, gràcies a programes d'educació i a accions de difusió.

Les àrees de reserva permetran traslladar:

- Col·lecció pictòrica: pintura sobre tela i pintura sobre fusta
- Col·lecció escultòrica: escultura policromada i escultura en pedra
- Col·lecció de ceràmica i vidre
- Col·lecció d'orfebreria
- Col·lecció de metalls
- Col·lecció arqueològica

Per tal de que la sala de reserves visitables a adequar, compleixi amb les condicions funcionals, ambientals i de seguretat, es necessari dotar a aquest espai de mobiliari específic.

S'adjunta plànol amb la proposta de mobiliari objecte del present contracte (annex 1).

2 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte consistirà en el subministrament, entrega, muntatge i posada en servei del mobiliari específic necessari segons es relaciona a continuació, amb les característiques i qualitats descrites en el present plec, per tal de poder posar en servei la sala de reserves visitables situada a la planta semisoterrani del Museu Duran i Sanpere, situat al C. Major núm. 115 de Cervera.



PAERIA DE CERVERA

Així mateix, també constitueixen l'objecte d'aquest contracte tota la resta de tasques i materials auxiliars necessaris per a que la instal·lació quedi enllestida per poder ser utilitzada. L'empresa subministradora serà responsable de la correcta instal·lació dels elements, en especial d'aquells que requereixin fixacions, proteccions o altres mesures de seguretat; també del correcte funcionament de tots els equips en el moment en què faci entrega del subministrament i durant el termini de garantia que s'estipuli.

3 MOBILIARI NECESSARI

S'adjunta el plànol de la planta semisoterrani del museu on s'ubicarà la nova sala de reserves visitables amb la distribució proposa de mobiliari.

10 ut Pintes penjants extraïbles dotats de malla doble de mides 2.050*50*2.075 mm. amb estructura auto-portant de 3,740*4.200*2.275 mm.

1 ut Marc de malla adossat a paret de 4.100*45*1.975 mm.

1 ut Prestatgeria de mitja càrrega de 9.562*600*2.000 mm. amb 5 nivells de càrrega.

2 ut Arxivador horitzontal metàl·lic de Mides útils dels calaixos A1 "Plus": 1.030 x 760 x 55 mm.

6 ut Cadires

2ut Taulell de fusta feta a mida.

Cada licitador presentarà tota la documentació necessària per a la comprovació de les característiques tècniques mínimes exigides.

Les característiques dels elements a subministrar especificades en els punts 3.1 i 3.2 son obligatòries. L'incompliment d'aquestes característiques suposarà l'exclusió del licitador.



PAERIA DE CERVERA

3.1 CONDICIONS A COMPLIR PER LES DISTRIBUCIONS ESPAIALS PROPOSADES:

A continuació s'indiquen les característiques de disseny, que són d'obligat compliment, pel subministrament objecte del contracte.

1. Només s'admetran ofertes que continguin una única opció de distribució, quedant excloses les ofertes que presentin varies opcions.
2. La distribució de les pintes per a quadres a ha de garantir una capacitat mínima de 89 m2 de malla extraïble i a paret
3. La prestatgeria de mitja càrrega tindrà una capacitat de 47 ml
4. S'han d'oferir 10 pintes extraïbles de les següents mides: 2050*50*2075 mm i una estructura auto-portant de 3,740*4.200*2.275 mm.
5. La malla a paret he de ser de les següents dimensions: 4100*45*1975 mm. Una part del dipòsit es per a pintes portants.
6. Els arxivadors metàl·lics seran de mides de 1130 mm d'amplada x 810 mm de fondària amb 10 calaixos amb clau i una capacitat de càrrega mínima de 20 kg per calaix
7. Cadires amb Seient, respatllet i contra respatllet fabricats en fusta laminada i escumats de polièter.
8. Taulell de fusta de melamina 25 mm. amb cantonera de 2mm. de dimensions segons plànol.

3.2 REQUISITS TÈCNICS BÀSICS DE LA PROPOSTA:

A continuació s'indiquen els requisits tècnics d'obligat compliment pel subministrament objecte de licitació.

A. Prestatgeries

- Estaran dissenyats per poder suportar una càrrega de 200 kg (considerant una càrrega uniformement repartida). Han de disposar de 5 nivells de càrrega

B. Pintes Penjants i estructura

- Les pintes que seran extraïbles frontalment, seran metàl·liques i tindran sistemes de guiatge de rodament superior.
- L'estructura ha d'estar construïda amb perfils tubulars de 80/80 mm i amb perfils en forma de L de 150/100*70 mm.
- El conjunt ha de descansar sobre puntals dotats de peus anivelladors de gran capacitat de càrrega i base antilliscant.
- Cada pinta ha de portar una maneta o tirador en la seva part frontal per facilitar el seu desplaçament i a més han de portar panells davanterers.
- Els marcs han d'estar dotats de doble malla, per facilitar el seu emmagatzematge independent a cada cara.
- La malla electrosoldada, estarà fabricada amb vareta metàl·lica de 4 mm de diàmetre pregalvanitzada.



PAERIA DE CERVERA

- Els espais entre varetes horitzontals i verticals no poden ser superiors a 100*50 mm (horitzontal*vertical)
- La malla estarà emmarcada per un perfil tubular metàl·lic de dimensions mínimes de 40*30*1,5 mm.
- Les pintes han d'incloure un sistema de guiatge inferior, per assegurar la verticalitat d' extracció que impedeixi les oscil·lacions al realitzar l'obertura total de la pinta.
- Ha de portar una roda de guiatge a la part inferior i una guia en forma de U invertida per la que es desplaça el rodament ancorat a l'estructura, assegurant la direccionalitat del moviment d'extracció de la pinta.
- S'han d'incloure ganxos pels quadres.

C. Marcs de Malla

- La malla electrosoldada, estarà fabricada amb vareta metàl·lica de 4 mm de diàmetre pregalvanitzada.
- Els espais entre varetes horitzontals i verticals no poden ser superiors a 100*50 mm (horitzontal*vertical)
- La malla estarà emmarcada per un perfil tubular metàl·lic de dimensions mínimes de 40*30*1,5 mm.

D. Arxivadors Metàl·lics.

- S'han d'incloure dos arxivadors metàl·lics A1 plus 1.130 mm d'amplada x 810 de fondària amb 10 calaixos estàndard.
- Els arxivadors han de portar visors per facilitar la identificació i classificació dels documents.
- Els acabats i soldadures amb acabat llis i polit
- Els tiradors no han de ser conductors.
- Els tiradors han de ser ergonòmics.
- Els calaixos s'han de poder tancar amb clau
- Cada calaix tindrà una capacitat de càrrega mínima de 20 kg per calaix uniformement repartida
- El gruix de xapa per calaixos, frontals i estructura han de ser de 1 mm de gruix i 1,5 mm per alguns reforços d'estructura.



PAERIA DE CERVERA

E. Cadires.

- Armadura estructural realitzat en acer (tub el·líptic de 31,5 x 18,5 x 1,5, passamà de 25 x 8, passamà 25 x 5 i calibrat de 8 x 8 mm.).
- Seient, respatl·ler i contra respatl·ler fabricats en fusta laminada.
- Seient i respatl·ler amb femelles metàl·liques M6 inseribles, per a la unió a la carcassa mitjançant cargols.
- Escumats de polièter (Densitat: Seient: 30 Kg/m³; Respatl·ler: 30 Kg/m³).
- Peça del darrere embellidor unió respatl·ler a la carcassa realitzat en polipropilè i acabat en negre texturat.
- Respatl·ler fix.
- Recolzaments fixos.
- Acabat carcassa en pintura epoxi negre texturat, RAL 9006, grafit o cromat.
- Possibilitat de entapissar amb totes les teles.

F. Taulell

Sobres:

- Sobres fabricats en melamina de 25mm, amb cantell de 2mm a tot el perímetre.

Laterals metàl·lics:

- Peu metàl·lic d'acer compost per dos perfils ovals de 40x20, units entre ells a la part inferior per una base estampada de xapa de 2mm. i per la part superior per un perfil en L de 2mm de gruix. Unió entre perfils laminats i base estampada i suport superior mitjançant soldadura.
- Unió amb el sobre mitjançant cargols DIN-7985 M6 x 15

4 SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega, muntatge complert i trasllat del mobiliari fins als punts d'ubicació determinats i clourà una vegada totalment instal·lat i en funcionament a disposició del Museu.

L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la l'entrega i la instal·lació amb la màxima pulcritud i sense incidents en les instal·lacions, sempre amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'embalatge i protecció, seran retirats i gestionats degudament atenent el reciclatge i reutilització de residus d'acord amb la normativa.

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. La reposició del mobiliari malmès anirà a càrrec de l'adjudicatari en un termini no superior a 7 dies laborals.



PAERIA DE CERVERA

5 TERMINI DE LLIURAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

El contracte tindrà una durada de 30 dies comptats a partir de la data de formalització del contracte. Si per alguns circumstància no imputable al contractista no es pogués complir aquest termini es justificarà documentalment.

Es podrà rebutjar la recepció en el cas que es comprovi que no compleixen les condicions exigides al plec i a la seva oferta.

El Museu determinarà el dia i l'hora d'entrega així com els dies d'instal·lació de comú acords amb el l'adjudicatari, amb qui contactarà amb suficient antelació.

6 TERMINI DE GARANTIA

L'empresa adjudicatària es compromet a oferir una garantia sobre els articles oferts, no menors al període de 24 mesos a comptar des de la instal·lació dels mateixos. Es valorarà l'increment d'aquesta garantia. En aquest cas cal que es certifiqui.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient fins que el problema estigui solucionat.

7 EXIGÈNCIA TÈCNICA

El model ofert disposarà obligatòriament dels següents certificats ISO emesos a nom del fabricant del producte.

UNE-EN-ISO 9001. Certificat de Gestió de Qualitat.

UNE-EN-ISO 14001. Certificat del Sistema de Gestió Ambiental.

Qui no porti aquestes certificacions quedaran excloses de la licitació.



PAERIA DE CERVERA

8 PRESENTACIÓ DE L'OFERTA.

Per la presentació de l'oferta amb la documentació administrativa (sobre únic) és obligatori incloure la següent documentació, presentada en forma de fitxes i plànols. Les fitxes tècniques han d'anar acompanyades de fotografies, dibuixos i descripció tècnica.

1. Plànol de distribució de les prestatgeries, estructura portant de les pintes, malles a paret, etc. amb les mides i la col·locació de les calaixeres.
2. Plànols dels prestatges indicant amb representació gràfica, totes les seves dimensions, també de les malles extraïbles i de la paret.
3. Plànol d'alçat dels elements oferts, indicant el número de prestatges útils que hi ha en alçada, longitud i amplada dels prestatges i de les pintes.
4. Fitxa tècnica on indiqui el nombre de metres lineals i quadrats totals de cada instal·lació.
5. Assenyalar totes les mides dels elements oferts.
6. Fitxa tècnica amb les dimensions dels diferents elements oferts i la seva referència en el plànol (laterals interiors, exteriors i entremitjos) amb fotografies, descripció i dibuix de la seva composició i fabricació i la càrrega que poden suportar.



PAERIA DE CERVERA

9 Annex I. Plànol