

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR ELS SERVEIS DE REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS DE MANTENIMENT A LA FINCA CAMPS I ARMET DE MONELLS.

1. OBJECTE

Treballs de manteniment del sotabosc mitjançant estassada selectiva a les unitats 2, 3, 4, part de la 5a (indicada sobre cartografia), 6a, part de la 1a i part de la 1b (indicades sobre cartografia) del Pla Tècnic de Gestió i Millora de la finca Camps i Armet de Monells, a fi de facilitar-hi la implementació de l'activitat silvopastoral.

2. TREBALLS A REALITZAR I PRESSUPOST

Els treballs a realitzar són els de manteniment del sotabosc mitjançant estassada selectiva i eliminació de restes segons les condicions que s'especifiquen en aquest plec.

PARCEL·LA	ACTUACIONS	SUPERFÍCIE (ha)	Preu(€/ha)	Pressupost (€)
1a	Estassada manual i trituració de restes	1,08	359,10	387,83
1b	Estassada manual i trituració de restes	1,85	359,10	664,34
2	Estassada manual i trituració de restes	7,52	743,85	5.593,75
3	Estassada manual i trituració de restes	3,41	743,85	2.529,09
4	Estassada manual i trituració de restes	4,37	743,85	3.250,62
5a	Estassada manual i trituració de restes	6,94	743,85	5.162,32
6a	Estassada manual i trituració de restes	1,57	743,85	1.167,84
TOTAL				18.775,79

L'import de la licitació és de 18.775,79 euros, més 3.938,72 euros en concepte d'IVA, resultant un total de **22.694,51** euros.

3. TREBALLS DE MANTENIMENT DEL SOTABOSC

Es portarà a terme un manteniment del sotabosc en forma de desbrossament selectiu, de forma que la cobertura d'aquest no baixi del 20% del recobriment o de l'actual en cas de ser inferior a aquest. S'afavorirà la presència de vegetació arbustiva o herbàcia en zones no cobertes per la fracció arbòria. Es prioritzarà l'eliminació del combustible d'escala incidint en la fracció arbustiva més propera a la part baixa de les capçades. Així mateix, es realitzaran els treballs de forma que es faciliti la transitabilitat del bestiar i l'aprofitament pastoral de l'estrat



arbustiu per part d'aquest. S'afavoriran les espècies més palatables per al bestiar (*A. unedo*, *C. vulgaris*, *D. glomerata*, *E. arborea*, *E. multiflora*, *P. angustifolia*, *P. lentiscus*, *Q. Coccifera*, *V. tinus*).

4. TREBALLS D'ELIMINACIÓ DE RESTES

Totes les restes de diàmetre menor a 6 cm hauran de ser eliminades per trituració o picolat, o per crema. Les restes no podran superar els 15 cm de llargada i hauran de quedar homogèniament distribuïdes i planes sobre el terra.

Les restes de més de 6 cm de diàmetre, en cas d'haver-n'hi, hauran de ser trossejades en fragments inferiors a 1 m de llargada i han de quedar perfectament distribuïdes per la parcel·la, en total contacte amb el terra, fora de les lleres de les rieres i a més de 15 metres dels camins.

En cas d'eliminació per crema, aquesta haurà de comptar amb tots els permisos necessaris i complir tots els requisits per a minimitzar el risc d'incendi. La crema haurà de realitzar-se en espais determinats que hauran de comptar amb l'aprovació del representant tècnic de la Diputació de Girona. La crema no haurà d'afectar a plantes vives. Després d'aquesta no podran quedar en els llocs de crema acumulacions de restes parcialment cremades.

5. CONDICIONS EN QUÈ HAN DE QUEDAR LES PARCEL·LES DESPRÉS DE L'ACTUACIÓ

Es repassaran amb un tall net tots els talls fruit del desbrossament que quedin esfilagarsats.

El terra de les parcel·les en què s'han realitzat treballs ha de quedar amb totes les restes homogèniament distribuïdes i en contacte amb el terra. Totes les restes de diàmetre inferior a 6 cm han de desaparèixer o ser triturades en fragments inferiors a 15 cm de llargada

6. CONDICIONS A QUE HA D'AJUSTAR-SE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

• EQUIP

L'equip serà l'adequat per aquests tipus de treball. A continuació se'n fa una descripció aproximada:

- Replanteig: Cintes de balisament per marcar els límits de les zones.
- Estassada manual: l'estassada es realitzarà amb motodesbrossadores i, puntualment, motoserra. Si l'empresa ho considera possible es pot utilitzar, prèvia negociació amb el responsable tècnic del promotor, una tanqueta amb desbrossadora de martells o cadenes. En aquest cas es tindrà molt en compte la necessitat de no perjudicar la vegetació arbòria, així com de respectar el caràcter selectiu del desbrossament i el percentatge de sotabosc a respectar.
- Eliminació de restes: la eliminació de restes es podrà realitzar per trituració o picolat amb la mateixa desbrossadora manual o motoserra, o bé per crema, en què s'utilitzarà preferentment una torxa de goteig, a més de l'equip de seguretat que exigeixi la normativa per a aquestes actuacions.

El contractista estarà obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions

Els operaris hauran de portar en tots els casos els EPI reglamentaris per a la manipulació de les eines corresponents.



- PERSONAL

El personal de l'adjudicatari estarà qualificat professionalment per al desenvolupament del seu treball i per a manipular les eines corresponents en cada cas. L'adjudicatari complirà estrictament la legislació laboral vigent i en especial la que fa referència a la prevenció d'accidents laborals.

- SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS

Caldrà senyalitzar els treballs on aquests afectin a camins i pistes d'accés (ordre secundari o superior). També caldrà senyalitzar les ocupacions temporals de pistes i camins. Aquesta senyalització, així com la possible regulació del trànsit, correrà totalment a càrrec de l'adjudicatari.

- CAMINS

En cap cas s'ocuparan camins i vies principals (ordre secundari o superior) amb acumulacions de material vegetal o maquinària. La utilització dels camins per part de la maquinària de càrrega o transport serà convenientment senyalitzada. Els camins d'ordres inferiors es podran ocupar temporalment previ avís i autorització del responsable tècnic del promotor. Tots els camins hauran de quedar en perfecte estat en acabar els treballs.

7. REPLANTEIG.

El contractista, juntament amb el responsable tècnic del promotor, marcaran sobre el terreny els límits de les zones de treball. Les marques sobre el terreny han de ser clarament visibles pels operaris i no han d'originar confusions.

8. ORGANITZACIÓ, CALENDARI I DURADA DELS TREBALLS

Un cop formalitzada la contractació l'adjudicatari presentarà al Servei de Medi Ambient la proposta de començament dels treballs en la que s'indiqui expressament les dates d'inici i d'acabament de cada actuació indicant l'ordre en què es realitzaran els treballs.

Els treballs es realitzaran en els 1,5 mesos posteriors a la data d'inici d'aquests, si bé aquest període es podrà interrompre en cas de alt risc d'incendi o de condicions meteorològiques especialment adverses.

El període d'alt risc d'incendis (15 de juny a 15 de setembre) exigirà que es disposi d'autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural. L'autoritat competent pot ampliar aquest període en cas de condicions climàtiques adverses. L'empresa serà responsable, en cas necessari, de sol·licitar el permís per a la realització de treballs en època d'alt risc d'incendi així com del compliment de tots els requisits imposats per aquest.

9. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista serà responsable en l'execució dels treballs de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l'enginyer encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.



8. ABONAMENT DELS TREBALLS

L'amidament dels treballs serà per hectàrea realitzada. No es podrà facturar una determinada superfície si no s'hi ha portat a terme la totalitat d'actuacions a realitzar en aquella superfície.

L'abonament dels treballs s'efectuarà mitjançant relació valorada dels treballs a origen, d'acord amb els informes periòdics, una vegada inspeccionada per part del responsable tècnic del promotor la feina realitzada; a tal efecte, caldrà que la factura sigui acompanyada del certificat d'obra signat per aquest.

10. TERMINI DE GARANTIA

Per la naturalesa del contracte, no s'estableix cap termini de garantia.

11. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 3 mesos a partir de la formalització d'aquest. Aquesta es podrà prorrogar en cas de que els treballs hagin estat retardats per condicions meteorològiques adverses.

