



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS CAMINS RURALS, CARRERS URBANS SENSE PAVIMENTAR I ÀREES D'APARCAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

ÍNDEX

CAPÍTOL I.	DISPOSICIONS GENERALS Objecte del document Objecte del servei Àmbit territorial
CAPÍTOL II.	DEFINICIÓ FUNCIONAL Tipus de camins, carrers o espais sense pavimentar Definició del manteniment Treballs complementaris Realització de les actuacions Actuacions especials i/o addicionals Certificacions
CAPÍTOL III.	RECURSOS ADSCRITS AL SERVEI Personal Maquinària i vehicles Responsabilitat del concessionari
CAPÍTOL IV.	NORMES GENERALS I DE SEGUIMENT Sistema de control general Obligacions del contractista
ANNEX I	Llista de camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees d'aparcament o similars.
PLÀNOL	Plànol.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del document

És objecte d'aquest document la definició i concreció dels treballs de manteniment dels camins rurals, carrers urbans sense pavimentar, i àrees d'aparcament o similars dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

Article 2. Objecte del servei

Els treballs tenen per finalitat el manteniment dels camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees d'aparcament o similars dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, que es llisten a l'annex I.

Aquest manteniment contempla un doble objectiu: disminuir la vulnerabilitat dels camins degut a les inclemències meteorològiques i al pas de vehicles, i per tant, el cost del manteniment a mig termini, i mantenir aquets en bon estat i transitables per als vehicles a motor.

Article 3. Àmbit territorial

Els treballs abastaran els camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees d'aparcament o similars que es llisten a l'annex I, tots ells dins el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

CAPÍTOL II

DEFINICIÓ FUNCIONAL

Article 4. Tipus de camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees d'aparcament o similars sense pavimentar

Dins la llista de vials de l'annex I, es distingeixen els següents tipus:

- Camins que enllacen nuclis poblats d'entitat o que són l'única via d'accés possible a habitatges o serveis (NP)
- Altres camins (AC)
- Camins inclosos al Pla de Prevenció d'Incendis forestal (PPI)
- Carrers en sòl urbà sense pavimentar (CSPV)
- Àrees d'aparcament o similars (AP)

A l'annex I, s'especifica:

- El termini de treball
- Nom del vial o àrea
- La seva superfície
- De quin tipus és cadascun d'aquests vials o àrees
- Situació en el carrer

Article 5. Definició del manteniment

El manteniment de tots els camins rurals, carrers urbans sense pavimentar i àrees d'aparcament o similars, comprendrà les següents actuacions:

- a) Caldrà realitzar un reg previ i un de posterior a l'arranjament.
- b) Les deixalles o abocaments de residus que es trobin al camí i/o als seus marges, hauran de ser comunicats als Serveis Territorials, tan bon punt siguin detectats.
- c) Les cunetes no podran estar obstruïdes per cap material que en pugui desviar l'aigua; els embornals i desguassos del camí s'hauran de mantenir lliures de materials que impedeixin el seu correcte funcionament.
- d) Tots els camins s'hauran de perfilar de manera que garanteixin el correcte escorrentiu de les aigües, sense que es puguin formar sots ni xaragalls. A tal efecte els pendents laterals, les trenques i les sortides d'aigua hauran de ser suficients i es consensuaran prèviament amb els Serveis Territorials.
- e) S'eliminaran les ondulacions, roderes i els esvorancs. A tal efecte s'haurà d'arrancar completament la part dels camins on hi hagi ondulacions o roderes, reblir els llocs on sigui necessari amb material procedent de la pròpia actuació i anivellar i compactar el material arrancat. Caldrà dur a terme la compactació del camí.
- f) Les terres vegetals, restes vegetals i residus es traslladaran a un destí autoritzat i caldrà presentar el certificat d'entrada a planta corresponent.
- g) Caldrà deixar vistes les tapes de registre. Qualsevol incidents amb alguna instal·lació, haurà de ser comunicat als Serveis Territorials per a la seva reparació.

Article 6. Treballs complementaris

Es preveu l'aportació de paviment amb tot-u natural, en els llocs que els Serveis Territorials ho estimin adient, i en l'àmbit d'actuació dels vials inclosos a l'annex I.

L'aportació de paviment de tot-u natural inclourà els treballs de:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària) i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

L'aportació de material serà de 100 m³ a col·locar en tongades de 20 cm.

Article 7. Realització de les actuacions

En la llista de l'annex I, es preveu una actuació en cadascun dels camins o àrees, de dues en els núm. 6, 7 i 24, i de tres en el núm. 15.

S'estableixen els següents terminis de treball:

- 1r. Termini: des de l'endemà de la signatura del contracte fins el dia 30/04/2024
- 2n. Termini: des del dia 01/05/2024 fins el 31/08/2024
- 3r. Termini: des del dia 01/09/2024 fins el 31/12/2024

El 1r. Termini de treball per al segon any de contracte i successius, en cas de pròrroga, s'iniciarà l'1 de gener.

Els terminis de treball de cadascun dels camins o àrees queden indicats a la taula de l'annex I.

Durant el transcurs del contracte, i en funció de les condicions meteorològiques, de l'existència d'obres o del mal estat del camins o àrees, aquest calendari es podrà veure modificat, previ acord entre els Serveis Territorials i l'empresa adjudicatària.

D'igual manera, els Serveis Territorials podran canviar els camins o àrees de termini d'execució i el nombre d'actuacions a realitzar, sempre i quan el total de metres quadrats sobre els que s'actui es correspongui amb el total indicat a l'annex I.

Les actuacions s'hauran d'ajustar al calendari previst i caldrà que l'empresa adjudicatària avisi amb un mínim de dos dies hàbils d'antelació de l'inici dels treballs als Serveis Territorials.

Article 8. Actuacions especials i/o addicionals

En el cas d'haver de realitzar alguna actuació d'urgència (per impossibilitat d'accés als habitatges, esvorancs amb riscos, etc,...), l'empresa adjudicatària haurà de resoldre la incidència en el termini màxim de 48 hores i la superfície màxima exigible serà de 5.000 m².

L'Ajuntament podrà demanar a l'empresa adjudicatària la realització d'actuacions addicionals a un cost prèviament pactat.

Article 9. Certificacions

L'adjudicatari presentarà certificacions mensuals dels treballs duts a terme d'acord amb les condicions establertes, o bé, amb la freqüència que s'acordi amb els Serveis Territorials.

Les certificacions hauran de contenir els metres quadrats executats i els camins als que corresponen.

Es podrà presentar la factura corresponent dels treballs certificats un cop aprovada la seva certificació per part dels Serveis Territorials.

CAPÍTOL III

RECURSOS ADSCRITS AL SERVEI

Article 10. Personal

Per a la prestació dels treballs es comptarà amb el personal que l'empresa adjudicatària cregui oportú per al desenvolupament de les activitats compreses en el contracte de serveis.

Article 11. Maquinària i vehicles

Per a la prestació del servei es comptarà com a mínim amb:

- una retroexcavadora
- una motoanivelladora
- un camió cuba per al reg
- una compactadora

Article 12. Responsabilitat del contractista

Els serveis i instal·lacions que resultin afectats o malmesos durant les tasques objecte del contracte hauran de ser reparats adequadament pel contractista en el termini més breu possible.

Per altra banda, el contractista haurà de complir amb la normativa vigent en matèria Seguretat laboral i complint el Reglament general de circulació.

El contractista haurà de col·locar la senyalització preventiva provisional necessària per a poder portar a terme els treballs, amb un mínim 15 dies d'antelació, i sense que s'alteri la mobilitat dels vehicles.

El contractista també haurà de senyalitzar correctament l'àmbit d'actuació mentre es duguin a terme els treballs.

CAPÍTOL IV

NORMES GENERALS I DE SEGUIMENT

Article 13. Sistema de control general

El sistema de control que es durà a terme es basarà en:

- Les certificacions emeses per l'adjudicatari.
- Visites d'obra per part del personal dels Serveis Territorials.



Article 14. Obligacions del contractista

El contractista adjudicatari del servei, es compromet a prestar-lo en la forma que estableix les clàusules d'aquest plec de prescripcions, i les que ofereix per a la millora, en cas de ser acceptades per l'Ajuntament.

El contractista estarà obligat a complir amb el Reglament general de circulació i el què disposen les lleis protectores del treball, en tots els seus aspectes, inclòs en els de prevenció i seguretat social del personal empleat.