



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENTS DE DIFERENT MATERIAL I
EQUIPAMENTS PER A LES PLATGES DE TORROELLA DE MONTGRÍ I
L'ESTARTIT**

Ajuntament de Torroella de Montgrí

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

1.1 Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de diferent material i equipaments per a les platges de Torroella de Montgrí i l'Estartit.

En data de 30 de setembre del 2020, la Conferència Sectorial de Turisme va ratificar l'aprovació del "Plan de Sostenibilidad Turística en Torroella de Montgrí i l'Estartit", proposat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El projecte, de nom "Torroella de Montgrí i l'Estartit: Comprometidos con la Calidad, la Sostenibilidad y la Cultura", consta de 6 línies d'actuació, essent la número 1 destinada a la millora de l'oferta turística del municipi. L'actuació 1.1 correspon a la millora de la qualitat de les platges, apostant per la renovació d'alguns dels equipaments existents i l'adquisició de nou material, entre d'altres. El contracte pretén dur a terme aquesta actuació.

L'objectiu d'aquesta actuació és, doncs, millorar la qualitat de les platges, introduint-hi mobiliari urbà i millorant la zonificació de les zones no accessibles.

1.2 Divisió en lots

D'acord amb el previngut a l'article 99.3 de la LCSP, el present contracte es divideix en tres (3) lots:

- Lot 1: subministrament de paviment modular en forma de passarel·la
- Lot 2: subministrament i instal·lació d'una caseta de salvament
- Lot 3: subministrament i instal·lació d'un mòdul de lavabo





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

Les empreses licitadores podran presentar oferta per qualsevol dels lots dels que es conforma la present licitació, és a dir, la presentació d'oferta a un lot, no exclou la presentació a un altre. De la mateixa manera les empreses licitadores podran resultar adjudicatàries

1.3 Codis CPV

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són:

- Lot 1:
44113100-6 Material de pavimentació
- Lot 2:
44211100-3 Prefabricats modulars
- Lot 3:
45223800-4 Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades
44411300-7 Lavabos públics

1.4 Lloc i termini de lliurament

El lloc de lliurament és el següent:

1.4.a Lot 1 – Subministrament de paviment modular en forma de passarel·la

El paviment modular en forma de passarel·la objecte del present contracte s'haurà de lliurar a les dependències de la Brigada Municipal, dependències municipals de l'Estartit Camí de la Gola sobre el Ter, 17258 L'Estartit, en horari 7:00h – 13:00h. Abans del lliurament cal contactar amb la responsable del contracte Begoña Pérez – Tècnica de Promoció del Territori.



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

El termini màxim de lliurament, per als paviment objecte del present contracte serà de 6 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

1.4.b Lot 2 – Subministrament i instal·lació d'una caseta de salvament

La instal·lació de la caseta de salvament es realitzarà a Mas Pinell definit al mapa annex sempre prèvia validació del serveis tècnics de l'ajuntament i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

El termini màxim de lliurament, per a la caseta de salvament objecte del present contracte serà de 6 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

1.4.c Lot 3 – subministrament i instal·lació d'un mòdul de lavabo

La instal·lació del mòdul es realitzarà al Parc de la Pineda definit al **mapa annex** sempre prèvia validació dels serveis tècnics de l'ajuntament.

El termini màxim de lliurament, per al mòdul de lavabo objecte del present contracte serà de 6 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

El present contracte serà improrrogable.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

El material a subministrar, comprès en la present licitació és el següent:

2.1 Lot 1 – subministrament de paviment modular en forma de passarel·la

L'objecte del present lot és correspon al subministrament de paviment modular en forma de passarel·la de les característiques que es detallen a continuació.

- Material de fabricació: **resines de polipropilè (PP)** reciclat i reciclable, reforçada amb càrrega mineral sense fibra de vidre.
- Disseny modular, adaptable a la superfície i a qualsevol longitud
- Els mòduls s'hauran de poder acoblar els uns amb els altres, per tal de poder cobrir gran superfícies, tal com s'indica a la imatge que s'adjunta a continuació
- Superfície antilliscant
- Color **resina blanc**
- **Dimensions dels mòduls:**
 - o **A: 120cm**





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA


MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO


Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

o B: 25cm

o C: 5cm



B



C

- Pes aproximat de cada un dels mòduls: 4,5 kg.

A



Metres subministrar: 600 metres lineals

El personal de la brigada de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí serà l'encarregat de col·locar les peces.

2.2 Lot 2 – subministrament i instal·lació d'una caseta de salvament

L'objecte del present lot és el subministrament i instal·lació d'una caseta de salvament per Mas Pinell, ubicada dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (en endavant PNMMBT). Es comptarà amb la base construïda i amb les connexions a les instal·lacions corresponents.

El mòdul corresponent a la caseta de salvament, haurà de disposar com a mínim de les següents característiques:

Dimensions	Ample: 2500mm Llarg: 3600mm Superfície: 9.00 m ² Alçada interior: 2300mm
------------	--



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42
Materials	Estructura vista: façana simple amb panell exterior contraxapat WBP, o material equivalent, rancurat de pi per façanes, de 15mm de gruix.		
	Finestra amb marc de fusta amb vidres simples en corredissa i malla d'acer inoxidable antiborbatori.		
	L'acabat, incloent el color i senyalització, es determinarà conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del PNMMBT.		
	Portes s'hauran de realitzar a mida, amb els mateixos acabats que el mòdul. Hauran de disposar de manetes i frontisses d'acer inoxidable, de la mateixa manera que el pany.		
	Parets exteriors: construcció en panell de HPL de 8mm o material característiques similars		
	Parets interiors: Panell de partícules hidròfugues, amb acabat en melamina de 16mm de gruix d'alta resistència a la fricció, rematat amb perfils d'alumini. Aïllament, parets i sostre estàndard, amb llana de roca.		
Accessoris i materials	Terra: Tauler de contraxapat WBP, o de material equivalent, de 18mm impregnat en autoclau de sals. PVC antilliscant de color gris de 2mm de gruix i antilliscant classe 3.		
	Coberta: amb torre de vigilància, tal com es pot veure en la imatge a continuació de l'actual caseta de salvament. La coberta haurà de disposar d'una làmina d'impermeabilització de polítaber o un material similar.		
	Tots els accessoris interiors han de tenir els cantons arrodonits per evitar danys físics als usuaris. Els accessoris i materials a subministrar seran: - Mirall intrancable, d'acer inoxidable - Recipient pel sabó - Suport paper higiènic - Inodor suspens - Paperera sanitària - Penjadors Caldrà tenir en compte que els sanitaris hauran de ser de ceràmica vitrificada.		



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42
Material sanitari	El material sanitari a subministrar, juntament amb la caseta de salvament serà: - Divan de reconeixement - Làmpada halògena amb lupa de 5 augments - Banc de vestuari de 90cm - Rentamans - Pica rentapeus		

A continuació es fan arribar imatges de la caseta de salvament actual:



Un cop es disposi d'empresa adjudicatària caldrà concertar una reunió amb serveis tècnics i amb la brigada municipal per tal que es realitzi correctament la base d'acord amb la distribució interna de la caseta de salvament.

La ubicació que es fa arribar per part de l'Ajuntament és orientatiu pendent de disposar la seva conformació, d'acord amb l'annex 1 el qual conté el plànol d'ubicació de la caseta de salvament, a la platja de Mas Pinell.



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

2.3 Lot 3 – subministrament i instal·lació d'un mòdul de lavabo

Subministrament i instal·lació d'un mòdul de lavabo amb 1 servei per a dones, homes i persones amb mobilitat reduïda, i vestuari, pel Parc de La Pineda. Es comptarà amb la base construïda i amb les connexions a les instal·lacions corresponents.

El mòdul de lavabo a subministrar, haurà de disposar com a mínim les següents característiques tècniques:

Dimensions	Ample: 2700mm Llarg: 2400mm Superfície: 6,48 m ² Alçada interior: 2400mm
Materials	Estructura vista: muntants de pi silvestre, de resistència C18, impregnat de classe d'ús 4. Alternativament podrà ser construïda en fusta tractada a l'autoclau amb tauló de 70 x 70 mm i recoberta amb wersalite i acer inoxidable, o altre material de prestacions similars amb acabat tipus fusta. Façana amb ventilació amb panell exterior de HPL de 8 mm, o similar. Caldrà que inclogui els elements de senyalització adequats (per exemple, vinil, pintura, etc...) per tal de que el mòdul sigui identificable com a lavabos des de la distància. Tarima al llarg de la façana, d'ample 1500mm, i una rampa d'ample 1200mm. Portes s'hauran de realitzar a mida, amb els mateixos acabats que el mòdul. Hauran de disposar de manetes i frontisses d'acer inoxidable, de la mateixa manera que el pany. Finestra amb marc d'alumini de 500x400mm, batent interior i vidre a l'àcid. Parets exteriors: construcció en panell de HPL de 8mm o material característiques similars Parets interiors: construcció en HPL, o material equivalent, de 4 mm d'espessor. Reacció al foc segons norma UNE 237227/90, o equivalent. Aïllament, parets i sostre estàndard, amb llana de roca.



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42
	Terra: Contraxapat WBP de 18mm, o equivalent, impregnat en autoclau de sals, per tal de fer-lo resistent al salnitre. PVC antilliscant de color gris de 2mm de gruix, antilliscant de classe 3, corba sanitària. Coberta: Sostre amb panell tipus "Termochip" amb revestiment interior d'encadellat de fusta. Aïllament tèrmic de tipus sandvitx de 60 mm de gruix (10+40+10), 10 mm de fusta, 40 mm de porexpan d'alta densitat i 10 mm d'encadellat de fusta envernissada. Coberta de planxa lacada d'una única pendent. La coberta haurà de disposar d'una làmina d'impermeabilització de politaber o material similar Coberta plana amb una inclinació inferior al 5% oculta a la façana		
Accessoris	Tots els accessoris interiors han de tenir els cantons arrodonits per evitar danys físics als usuaris. Els accessoris i materials a subministrar seran: - Mirall intrancable, d'acer inoxidable - Recipient pel sabó - Suport paper higiènic - Inodor suspens - Paperera sanitària - Escombreta i suport per la mateixa - Penjadors Caldrà tenir en compte que els sanitaris hauran de ser de ceràmica vitrificada.		

Un cop es disposi d'empresa adjudicatària caldrà concertar una reunió amb serveis tècnics i amb la brigada municipal per tal que es realitzi correctament la base d'acord amb la distribució interna del mòdul de lavabo.

La ubicació que es fa arribar per part de l'Ajuntament és orientatiu pendent de disposar la seva conformació, d'acord amb l'annex 2 el qual conté el plànol d'ubicació del nou mòdul de lavabo Passeig Marítim, platja principal.



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Empresa
i Coneixement**



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

3. TERMINI GARANTIA DEL MATERIAL

El termini de garantia dels elements subministrats a comptar des de la data del document de lliurament serà de:

- Lot 1 – subministrament de paviment modular en forma de passarel·la: 3 anys
- Lot 2 – subministrament i instal·lació caseta de vigilància: 5 anys
- Lot 3 – subministrament i instal·lació mòdul de lavabo: 5 anys

4. DADES ECONÒMIQUES

4.1 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació total és de VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (85.522,32€), IVA exclòs, més 17.959,69€ corresponents al 21% d'IVA, essent una despesa total de CENT TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIM (103.482,01€).

El pressupost base de licitació es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes que a continuació es relacionen:

Concepte	Import total del contracte
Costos directes:	
Lot 1 - passarel·les	43.200,00 €
Lot 2 - caseta salvament	23.314,05 €
Lot 3 - mòdul lavabo	19.008,27 €
Total costos directes	85.522,32 €
Costos indirectes:	
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	85.522,32 €
IVA	17.959,69 €
Total costos indirectes	17.959,69 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	103.482,01 €



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

En tant que es tracta d'un subministrament, el pressupost base de licitació s'ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com puguin ser les despeses de transport, entrega i instal·lació, despeses generals i benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrat, d'acord amb les especificacions del present PPT.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

4.1.a Lot 1 – Subministrament de paviment modular en forma de passarel·la

El pressupost base de licitació per al Lot 1 és de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS 43.200,00 €), IVA exclòs, més 9.072,00 € corresponents al 21 % d'IVA, essent una despesa total de CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS (52.272,00 €).

El pressupost base de licitació es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes que a continuació es relacionen:

Concepte	Import total del contracte
Costos directes:	
Paviment modular - passarel·les	43.200,00 €
Total costos directes	43.200,00 €
Costos indirectes:	
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	43.200,00 €
IVA	9.072,00 €
Total costos indirectes	9.072,00 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	52.272,00 €

El desglossat de l'import del subministrament és el següent:





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

	Quantitat (metres lineals)	Preu unitari	Import (IVA exclòs)
Paviment en forma de passarel·la	600	72,00€	43.200,00€

En tant que es tracta d'un subministrament, el pressupost base de licitació s'ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com puguin ser les despeses de transport, entrega i instal·lació, despeses generals i benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrat, d'acord amb les especificacions del present PPT.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

4.1.b Lot 2 – subministrament i instal·lació caseta de vigilància

El pressupost base de licitació Lot 2 és de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQ CÈNTIMS (23.314,05€), IVA exclòs, més 4.895,95€ corresponents al 21% d'IVA, essent una despesa total de VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS DEU EUROS (28.210,00€).

El pressupost base de licitació es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes que a continuació es relacionen:





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

Concepte	Import total del contracte
----------	----------------------------

Costos directes:

Subministrament i instal·lació caseta salvament	23.314,05 €
Total costos directes	23.314,05 €

Costos indirectes:

PRESSUPOST BASE (sense IVA)	23.314,05 €
IVA	4.895,95 €
Total costos indirectes	4.895,95 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	28.210,00 €
-------------------------------------	--------------------

En tant que es tracta d'un subministrament, el pressupost base de licitació s'ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com puguin ser les despeses de transport, entrega i instal·lació, despeses generals i benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrat, d'acord amb les especificacions del present PPT.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

4.1.c Lot 3 – Subministrament i instal·lació mòdul de lavabo

El pressupost base de licitació Lot 3 és de DINOU MIL VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (19.008,27€), IVA exclòs, més 3.991,74€ corresponents al 21 % d'IVA, essent una despesa total de VINT-I-TRES MIL EUROS AMB UN CÈNTIM (23.000,01€).

El pressupost base de licitació es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes que a continuació es relacionen:





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

Concepte	Import total del contracte
----------	----------------------------

Costos directes:

Subministrament i instal·lació mòdul lavabo	19.008,27 €
Total costos directes	19.008,27 €

Costos indirectes:

PRESSUPOST BASE (sense IVA)	19.008,27 €
IVA	3.991,74 €
Total costos indirectes	3.991,74 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	23.000,01 €
-------------------------------------	--------------------

En tant que es tracta d'un subministrament, el pressupost base de licitació s'ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com puguin ser les despeses de transport, entrega i instal·lació, despeses generals i benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrat, d'acord amb les especificacions del present PPT.

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

6. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda diligència, amb l'estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d'altres, les obligacions següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els presents plecs.
- Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
- Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil.



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

7. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA

Seràn obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

L'adjudicatari és el responsable de senyalitzar els treballs a realitzar, amb mitjans propis i fins al límit que determinin el tècnic municipal i les normes vigents en matèria de salut laboral i seguretat ciutadana.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'Ajuntament és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'Ajuntament exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal al seu càrrec.

A nivell general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seràn comunicades a l'Ajuntament a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital

Tècnica de promoció del territori
Lidia Alonso Collado





Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



Entitat:	Ajuntament de Torroella de Montgrí	Expedient:	E118.13-1/2023
Interessat:		Àrea:	Secretaria
Adreça:		Plec	de2023/42

