

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0N	OBRA NOVA				
Títol 4	01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY				
Subcapítol 3	01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 8)	14,47	5,000	72,35
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)	68,43	1,000	68,43
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.01.01			140,78
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0N	OBRA NOVA				
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL				
Subcapítol 3	01	FONAMENTS				
Subcapítol 4	01	Fonaments Directes				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	12,000	1.263,12
TOTAL	Subcapítol 4		01.01.0N.02.01.01			1.263,12
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0N	OBRA NOVA				
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL				
Subcapítol 3	01	FONAMENTS				
Subcapítol 4	02	Mur Ascensor				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78
TOTAL	Subcapítol 4		01.01.0N.02.01.02			315,78
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0N	OBRA NOVA				
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL				
Subcapítol 3	01	FONAMENTS				
Subcapítol 4	03	Solera i Recrescut planta baixa				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060A701	U	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,	105,28	3,000	315,84

PRESSUPOST

		segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 3)				
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Subcapítol 4	01.01.0N.02.01.03	631,62		
-------	--------------	-------------------	--------	--	--

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Titol 3	0N	OBRA NOVA
Titol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 4	01	Estructura
Subcapítol 5	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5 (1)	01	Pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.01.01	315,78		
-------	------------------	-------------------------	--------	--	--

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Titol 3	0N	OBRA NOVA
Titol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 4	01	Estructura
Subcapítol 5	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5 (1)	02	Forjats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	6,000	631,56

TOTAL	Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.01.02	631,56		
-------	------------------	-------------------------	--------	--	--

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Titol 3	0N	OBRA NOVA
Titol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 4	01	Estructura
Subcapítol 5	01	Nivell Sostre planta baixa
Subcapítol 5 (1)	03	Escala

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	105,26	3,000	315,78

CLAU: CAP-18336

PRESSUPOST

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)						
TOTAL	Subcapítol 5 (1)		01.01.0N.02.02.01.01.03			315,78
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Titol 3	0N		OBRA NOVA			
Titol 4	02		SISTEMA ESTRUCTURAL			
Subcapítol 3	02		ESTRUCTURA			
Subcapítol 4	01		Estructura			
Subcapítol 5	02		Nivell Sostre planta primera			
Subcapítol 5 (1)	01		Pilars			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78
TOTAL	Subcapítol 5 (1)		01.01.0N.02.02.01.02.01			315,78
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Titol 3	0N		OBRA NOVA			
Titol 4	02		SISTEMA ESTRUCTURAL			
Subcapítol 3	02		ESTRUCTURA			
Subcapítol 4	01		Estructura			
Subcapítol 5	02		Nivell Sostre planta primera			
Subcapítol 5 (1)	02		Forjats			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	9,000	947,34
TOTAL	Subcapítol 5 (1)		01.01.0N.02.02.01.02.02			947,34
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Titol 3	0N		OBRA NOVA			
Titol 4	02		SISTEMA ESTRUCTURAL			
Subcapítol 3	02		ESTRUCTURA			
Subcapítol 4	01		Estructura			
Subcapítol 5	02		Nivell Sostre planta primera			
Subcapítol 5 (1)	03		Escala			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78
TOTAL	Subcapítol 5 (1)		01.01.0N.02.02.01.02.03			315,78

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 4	01	Estructura
Subcapítol 5	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5 (1)	01	Pilars metàl·lics

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)	636,30	0,000	0,00
2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 20)	19,24	0,000	0,00
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 21)	15,80	1,000	15,80
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	2,000	35,00
TOTAL Subcapítol 5 (1)			01.01.0N.02.02.01.03.01			50,80

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol 3	02	ESTRUCTURA
Subcapítol 4	01	Estructura
Subcapítol 5	03	Nivell Sostre planta segona
Subcapítol 5 (1)	02	Forjats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 21)	15,80	5,000	79,00
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	1,000	17,50
3	J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 12)	19,74	1,000	19,74
4	J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 10)	786,45	1,000	786,45
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)	636,30	1,000	636,30
6	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 14)	1.045,44	1,000	1.045,44
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

PRESSUPOST

8	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 20)		19,24	4,000	76,96
TOTAL	Subcapítol 5 (1)		01.01.0N.02.02.01.03.02			2.977,17	
Obra			01	CAP-18336 CQ			
Capítol			01	LOT 01			
Títol 3			0N	OBRA NOVA			
Títol 4			03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3			03	Façanes			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)		17,50	2,000	35,00
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 21)		15,80	2,000	31,60
3	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 23)		512,67	1,000	512,67
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.03.03			579,27	
Obra			01	CAP-18336 CQ			
Capítol			01	LOT 01			
Títol 3			0N	OBRA NOVA			
Títol 4			03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3			05	Cobertes			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 17)		483,24	2,000	966,48
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.03.05			966,48	
Obra			01	CAP-18336 CQ			
Capítol			01	LOT 01			
Títol 3			0N	OBRA NOVA			
Títol 4			03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3			08	Fusteria exterior			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 23)		512,67	1,000	512,67
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.03.08			512,67	
Obra			01	CAP-18336 CQ			
Capítol			01	LOT 01			
Títol 3			0N	OBRA NOVA			
Títol 4			03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3			09	Lames exteriors			

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 21)	15,80	1,000	15,80
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	1,000	17,50
3	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 20)	19,24	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.03.09			33,30
-------	--------------	--	----------------	--	--	-------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 3	01	Compartimentació interior vertical

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 18)	1.567,22	1,000	1.567,22

TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.04.01			1.567,22
-------	--------------	--	----------------	--	--	----------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 3	02	Compartimentació interior horitzontal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	79,53	2,000	159,06

TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.04.02			159,06
-------	--------------	--	----------------	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 3	05	Sistema d'acabats

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 7)	260,35	1,000	260,35

TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.04.05			260,35
-------	--------------	--	----------------	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

PRESSUPOST

Subcapítol 3	04	Evacuació aigües				
Subcapítol 4	02	Derivacions individuals				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 24)	503,44	1,000	503,44
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 25)	503,44	1,000	503,44
TOTAL	Subcapítol 4		01.01.0N.05.04.02			1.006,88
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Títol 3	0N		OBRA NOVA			
Títol 4	05		SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Subcapítol 3	04		Evacuació aigües			
Subcapítol 4	07		Connexions de servei			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV79702	U	Jornada o fracció d'inspecció visual de funcionament de la xarxa de clavegueram, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 27)	630,00	1,000	630,00
2	JDV78702	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: disposició de canonades (realçat de la canalització de formigó), rasant i cotes (comprovacions de la rasant dels conductes entre pous), reblert de rases (característiques dels materials de reblert), sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i solera), pous (dimensions, anivellament, solera i desnivells), buneres (anivellament amb reixes) i cambra de descàrrega (dimensions). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4		01.01.0N.05.04.07			1.260,00
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Títol 3	0N		OBRA NOVA			
Títol 4	07		URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS			
Subcapítol 3	02		Elements de fonamentació, contenció i elements			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	6,000	631,56
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0N.07.02			631,56
Obra	01		CAP-18336 CQ			
Capítol	01		LOT 01			
Títol 3	0N		OBRA NOVA			

PRESSUPOST

Titul 4	07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol 3	04	Vials i zones aparcament

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 22)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0N.07.04	503,44
-------	--------------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Titul 3	0R	OBRA REFORMA
Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Subcapítol 3	01	Reforç de Fonaments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	6,000	631,56
2	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 9)	42,33	2,000	84,66

TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0R.02.01	716,22
-------	--------------	----------------	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Titul 3	0R	OBRA REFORMA
Titul 4	02	SISTEMA ESTRUCTURA
Subcapítol 3	02	Reforç Estructura pilars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060BC0P	U	Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)	195,32	6,000	1.171,92
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	1,000	17,50
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)	636,30	0,000	0,00
4	J060S300	U	Determinació del contingut de sulfurs d'una mostra de formigó endurit (P - 6)	30,59	12,000	367,08
5	J060E10D	U	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4 (P - 5)	32,91	12,000	394,92
6	J451AA00	U	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (P - 15)	156,73	9,000	1.410,57

TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0R.02.02	3.361,99
-------	--------------	----------------	----------

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-18336 CQ			
Capítol	01	LOT 01			
Títol 3	0R	OBRA REFORMA			
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURA			
Subcapítol 3	04	Reforç estructura sostre p.primera			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J4V12500	U	Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual, d'una mostra de cinc biguetes (P - 16)	614,36	1,000	614,36
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0R.02.04			614,36

Obra	01	CAP-18336 CQ			
Capítol	01	LOT 01			
Títol 3	0R	OBRA REFORMA			
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURA			
Subcapítol 3	05	Reforç estructura sostre p.coberta			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 13)	636,30	0,000	0,00
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0R.02.05			0,00

Obra	01	CAP-18336 CQ			
Capítol	01	LOT 01			
Títol 3	0R	OBRA REFORMA			
Títol 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3	03	Façanes			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	512,67	1,000	512,67
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0R.03.03			512,67

Obra	01	CAP-18336 CQ			
Capítol	01	LOT 01			
Títol 3	0R	OBRA REFORMA			
Títol 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS			
Subcapítol 3	05	Cobertes			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 17)	483,24	1,000	483,24
TOTAL	Subcapítol 3		01.01.0R.03.05			483,24

PRESSUPOST

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0R	OBRA REFORMA
Títol 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 3	08	Fusteria exterior

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 23)	512,67	1,000	512,67
TOTAL Subcapítol 3 01.01.0R.03.08						512,67

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0R	OBRA REFORMA
Títol 4	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol 3	09	Lames exteriors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimnt de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 21)	15,80	1,000	15,80
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	1,000	17,50
3	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 20)	19,24	0,000	0,00
TOTAL Subcapítol 3 01.01.0R.03.09						33,30

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0R	OBRA REFORMA
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 3	01	Compartimentació interior vertical

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 18)	1.567,22	1,000	1.567,22
TOTAL Subcapítol 3 01.01.0R.04.01						1.567,22

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	01	LOT 01
Títol 3	0R	OBRA REFORMA
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol 3	02	Compartimentació interior horitzontal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	79,53	2,000	159,06

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0R.04.02	159,06			
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0R	OBRA REFORMA				
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS				
Subcapítol 3	04	Paviments				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 22)	503,44	1,000	503,44
TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0R.04.04	503,44			
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	01	LOT 01				
Títol 3	0R	OBRA REFORMA				
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS				
Subcapítol 3	05	Sistema d'acabats				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 7)	260,35	1,000	260,35
TOTAL	Subcapítol 3	01.01.0R.04.05	260,35			
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	02	LOT 02				
Títol 3	0N	OBRA NOVA				
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS				
Subcapítol 3	03	Instal·lació aigua				
Subcapítol 4	05	Elements				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	1,000	630,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estancitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 37)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.03.05	1.260,00			
Obra	01	CAP-18336 CQ				
Capítol	02	LOT 02				

PRESSUPOST

Titol 3	0N	OBRA NOVA
Titol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Subcapítol 4	01	Equips Sistema VRV

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 28)	630,00	1,000	630,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 29)	630,00	1,000	630,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 30)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.05.01				1.890,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	----------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Titol 3	0N	OBRA NOVA
Titol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Subcapítol 4	03	Canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 32)	630,00	1,000	630,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.08.03	1.260,00
Obra	01	CAP-18336 CQ	
Capítol	02	LOT 02	
Títol 3	0N	OBRA NOVA	
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Subcapítol 3	08	Instal·lacions elèctriques	
Subcapítol 4	07	Solar Fotovoltaica	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 34)	630,00	1,000	630,00
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 33)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.08.07	1.260,00
Obra	01	CAP-18336 CQ	
Capítol	02	LOT 02	
Títol 3	0N	OBRA NOVA	
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Subcapítol 3	09	Instal·lacions d'il·luminació	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11UX01	U	Jornada per control inicial ambiental. Jornades per la inspecció del control inicial ambiental, acta de comprovació d'incendis i estudi acústic en horari diürn i/o nocturn segons resolució. Inclou: Revisió i estudi de tota la documentació presentada. Visita a l'establiment. Emissió de l'acta de control ambiental i del certificat d'acta de comprovació d'incendis. Tramitació de l'informe de control a l'administració corresponent. Tramitació acta de comprovació, en les activitats de l'annex 1 i 2 a la direcció general en matèria de prevenció d'incendis i extinció d'incendis. (P - 44)	580,88	7,000	4.066,16
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	787,50	1,000	787,50

TOTAL	Subcapítol 3	01.02.0N.05.09	4.853,66
Obra	01	CAP-18336 CQ	
Capítol	02	LOT 02	
Títol 3	0N	OBRA NOVA	
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	
Subcapítol 3	10	Telecomunicacions	

PRESSUPOST

Subcapítol 4		01	Veu i dades			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.10.01				630,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	11	Audiovisuals
Subcapítol 4	01	Megafonia

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 41)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.11.01				630,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Subcapítol 4	0F	Detecció i alarma

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 38)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.12.0F				630,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	13	Sistemes de protecció al llamp

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 39)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.02.0N.05.13				630,00
-------	--------------	----------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Subcapítol 4	01	Detecció intrusió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.14.01				630,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Subcapítol 3	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Subcapítol 4	06	Enginyeria del Sistema de Gestió

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 43)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol 4	01.02.0N.05.16.06				630,00
-------	--------------	-------------------	--	--	--	--------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0N	OBRA NOVA
Títol 4	06	EQUIPAMENT
Subcapítol 3	02	Bany i vestidors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	--	--------	-------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 16

2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 37)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol 3	01.02.0N.06.02	1.260,00
-------	--------------	----------------	----------

Obra	01	CAP-18336 CQ
Capítol	02	LOT 02
Títol 3	0R	OBRA REFORMA
Títol 4	06	EQUIPAMENT
Subcapítol 3	02	Bany i vestidors

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 36)	630,00	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 37)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol 3	01.02.0R.06.02	0,00
-------	--------------	----------------	------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 8 : Subcapítol 5 (1)			Import
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.01.01	Pilars	315,78
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.01.02	Forjats	631,56
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.01.03	Escala	315,78
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa	1.263,12
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.02.01	Pilars	315,78
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.02.02	Forjats	947,34
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.02.03	Escala	315,78
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.02	Nivell Sostre planta primera	1.578,90
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.03.01	Pilars metèl·lics	50,80
Subcapítol 5 (1)	01.01.0N.02.02.01.03.02	Forjats	2.977,17
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.03	Nivell Sostre planta segona	3.027,97
			5.869,99

NIVELL 7 : Subcapítol 5			Import
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.01	Nivell Sostre planta baixa	1.263,12
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.02	Nivell Sostre planta primera	1.578,90
Subcapítol 5	01.01.0N.02.02.01.03	Nivell Sostre planta segona	3.027,97
Subcapítol 4	01.01.0N.02.02.01	Estructura	5.869,99
			5.869,99

NIVELL 6 : Subcapítol 4			Import
Subcapítol 4	01.01.0N.02.01.01	Fonaments Directes	1.263,12
Subcapítol 4	01.01.0N.02.01.02	Mur Ascensor	315,78
Subcapítol 4	01.01.0N.02.01.03	Solera i Recrescut planta baixa	631,62
Subcapítol 3	01.01.0N.02.01	FONAMENTS	2.210,52
Subcapítol 4	01.01.0N.02.02.01	Estructura	5.869,99
Subcapítol 3	01.01.0N.02.02	ESTRUCTURA	5.869,99
Subcapítol 4	01.01.0N.05.04.02	Derivacions individuals	1.006,88
Subcapítol 4	01.01.0N.05.04.07	Connexions de servei	1.260,00
Subcapítol 3	01.01.0N.05.04	Evacuació aigües	2.266,88
Subcapítol 4	01.02.0N.05.03.05	Elements	1.260,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.03	Instal·lació aigua	1.260,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.05.01	Equips Sistema VRV	1.890,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.890,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.08.03	Canalitzacions	1.260,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.08.07	Solar Fotovoltaica	1.260,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.520,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.10.01	Veu i dades	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.10	Telecomunicacions	630,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.11.01	Megafonia	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.11	Audiovisuals	630,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.12.0F	Detecció i alarma	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	630,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.14.01	Detecció intrusió	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	630,00
Subcapítol 4	01.02.0N.05.16.06	Enginyeria del Sistema de Gestió	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	630,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

19.167,39

NIVELL 5 : Subcapítol 3			Import
Subcapítol 3	01.01.0N.01.01	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	140,78
Títol 4	01.01.0N.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	140,78
Subcapítol 3	01.01.0N.02.01	FONAMENTS	2.210,52
Subcapítol 3	01.01.0N.02.02	ESTRUCTURA	5.869,99
Títol 4	01.01.0N.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	8.080,51
Subcapítol 3	01.01.0N.03.03	Façanes	579,27
Subcapítol 3	01.01.0N.03.05	Cobertes	966,48
Subcapítol 3	01.01.0N.03.08	Fusteria exterior	512,67
Subcapítol 3	01.01.0N.03.09	Lames exteriors	33,30
Títol 4	01.01.0N.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	2.091,72
Subcapítol 3	01.01.0N.04.01	Compartimentació interior vertical	1.567,22
Subcapítol 3	01.01.0N.04.02	Compartimentació interior horitzontal	159,06
Subcapítol 3	01.01.0N.04.05	Sistema d'acabats	260,35
Títol 4	01.01.0N.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.986,63
Subcapítol 3	01.01.0N.05.04	Evacuació aigües	2.266,88
Títol 4	01.01.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	2.266,88
Subcapítol 3	01.01.0N.07.02	Elements de fonamentació, contenció i elements	631,56
Subcapítol 3	01.01.0N.07.04	Vials i zones aparcament	503,44
Títol 4	01.01.0N.07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS	1.135,00
Subcapítol 3	01.01.0R.02.01	Reforç de Fonaments	716,22
Subcapítol 3	01.01.0R.02.02	Reforç Estructura pilars	3.361,99
Subcapítol 3	01.01.0R.02.04	Reforç estructura sostre p.primera	614,36
Subcapítol 3	01.01.0R.02.05	Reforç estructura sostre p.coberta	0,00
Títol 4	01.01.0R.02	SISTEMA ESTRUCTURA	4.692,57
Subcapítol 3	01.01.0R.03.03	Façanes	512,67
Subcapítol 3	01.01.0R.03.05	Cobertes	483,24
Subcapítol 3	01.01.0R.03.08	Fusteria exterior	512,67
Subcapítol 3	01.01.0R.03.09	Lames exteriors	33,30
Títol 4	01.01.0R.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.541,88
Subcapítol 3	01.01.0R.04.01	Compartimentació interior vertical	1.567,22
Subcapítol 3	01.01.0R.04.02	Compartimentació interior horitzontal	159,06
Subcapítol 3	01.01.0R.04.04	Paviments	503,44
Subcapítol 3	01.01.0R.04.05	Sistema d'acabats	260,35
Títol 4	01.01.0R.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	2.490,07
Subcapítol 3	01.02.0N.05.03	Instal·lació aigua	1.260,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.890,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.08	Instal·lacions elèctriques	2.520,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	4.853,66
Subcapítol 3	01.02.0N.05.10	Telecomunicacions	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.11	Audiovisuals	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.13	Sistemes de protecció al llamp	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	630,00
Subcapítol 3	01.02.0N.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	630,00
Títol 4	01.02.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	14.303,66
Subcapítol 3	01.02.0N.06.02	Banys i vestidors	1.260,00
Títol 4	01.02.0N.06	EQUIPAMENT	1.260,00
Subcapítol 3	01.02.0R.06.02	Banys i vestidors	0,00
Títol 4	01.02.0R.06	EQUIPAMENT	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

			39.989,70
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.01.0N.01	SUSTENTACIÓ EDIFICI I ADEQUACIÓ TERRENY	140,78
Titol 4	01.01.0N.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	8.080,51
Titol 4	01.01.0N.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	2.091,72
Titol 4	01.01.0N.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.986,63
Titol 4	01.01.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS	2.266,88
Titol 4	01.01.0N.07	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIORS	1.135,00
Titol 3	01.01.0N	OBRA NOVA	15.701,52
Titol 4	01.01.0R.02	SISTEMA ESTRUCTURA	4.692,57
Titol 4	01.01.0R.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	1.541,88
Titol 4	01.01.0R.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	2.490,07
Titol 3	01.01.0R	OBRA REFORMA	8.724,52
Titol 4	01.02.0N.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS	14.303,66
Titol 4	01.02.0N.06	EQUIPAMENT	1.260,00
Titol 3	01.02.0N	OBRA NOVA	15.563,66
Titol 4	01.02.0R.06	EQUIPAMENT	0,00
Titol 3	01.02.0R	OBRA REFORMA	0,00
			39.989,70
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.01.0N	OBRA NOVA	15.701,52
Titol 3	01.01.0R	OBRA REFORMA	8.724,52
Capítol	01.01	LOT 01	24.426,04
Titol 3	01.02.0N	OBRA NOVA	15.563,66
Titol 3	01.02.0R	OBRA REFORMA	0,00
Capítol	01.02	LOT 02	15.563,66
			39.989,70
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 01	24.426,04
Capítol	01.02	LOT 02	15.563,66
Obra	01	CAP-18336 CQ	39.989,70
			39.989,70
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	CAP-18336 CQ	39.989,70
			39.989,70

CONTROL DE QUALITAT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLAU: CAP-18336

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	39.989,70
-------------------------------------	-----------

Subtotal	39.989,70
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 39.989,70.....	8.397,84
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 48.387,54
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
