



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DE LES BASES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES "PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DEL CARRER DEL RIU"

1. Introducció

El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "pavimentació i serveis del carrer del Riu", redactat pel Sr. Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d'assistència tècnica a l'Ajuntament d'Aldover.

Es supeditarà l'adjudicació del contracte a l'aprovació definitiva del projecte.

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 45233252-0, treballs de pavimentació de carrers.

No hi ha lloc per la divisió en lots atesa la dificultat tècnica de coordinació existent.

2. Promotor

Ajuntament d'Aldover

3. Situació

Les obres consistiran en la reurbanització del carrer de Riu, ja que actualment es troba amb deficiències, tanmateix, també es vol realitzar un nou sistema de sanejament, pluvials i subministrament d'aigua.

4. Abast

Els treballs a realitzar són els següents:

- Enderrocs:

Es preveu realitzar l'enderroc del paviment existent del carrer, format per formigó deteriorat. Es preveu l'extracció de la instal·lació de sanejament i subministre d'aigua.

- Moviment de terres:

Es realitzarà el rebaix de terreny del carrer, per optimitzar els desnivells actuals i realitzar els pendents mes suaus. Es realitzaran les rases de sanejament, pluvials i fontaneria per donar un nou subministre al carrer.

- Serveis existents

No s'afectarà en cap cas el servei elèctric ni tampoc de teecomunicacions, ja que actualment són aeris.



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

- Pavimentació

Es preveu renovar el paviment existent peces prefabricades, adoquí de la marca Breinco, model Terana-six, color "ceniza", de dimensions 20x10x8cm i peça llamborda de la marca Breinco, model "llosa vulcano", color "arena" de dimensions 30x20x8cm.

- Instal·lacions

Sanejament

Es realitzarà la instal·lació de sanejament amb tub de polietilè HDPE, amb un diàmetre de 315 mm.

Als habitatges es realitzarà la connexió al clavegueró principal amb el mateix tub descrit anteriorment amb diàmetre 160 mm.

Es realitzarà la instal·lació de pous de registre prefabricats, amb una alçada lliure de 70 cm, amb unes dimensions del con de 60 cm i un tronc de 80 cm. L'acabat del pou es realitzarà amb una solera de formigó de 10 cm de gruix.

Pluvials

Es realitzarà la instal·lació de sanejament amb tub de polietilè HDPE, amb un diàmetre de 250 mm.

Al centre del carrer es col·locarà una canal prefabricada de formigó tipus acanalada, per recollir l'aigua de la pluja.

Amb intercalacions, es col·locarà a la mateixa canal prefabricada una reixa de recollida de la pluja i al final dels trams es situarà un imbornal.

Els tubs de connexió de les reixes e imbornals es connectaran al tub principal de recollida amb les mateixes característiques descrites anteriorment amb diàmetre 200 mm.

Es realitzarà la instal·lació de pous de registre prefabricats, amb una alçada lliure de 1,75 m, amb unes dimensions del con de 100 cm i un tronc de 80 cm. L'acabat del pou es realitzarà amb una solera de formigó de 10 cm de gruix.

Fontaneria

La canonada principal de distribució serà de polietilè de PE 100, de 90 mm de diàmetre.

Per donar subministre als habitatges existents i deixar preparat per als habitatges i/o magatzems que no disposen del subministre es realitzarà amb el mateix tipus de material esmentat anteriorment però amb un diàmetre de 25 mm.



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

Per als desviaments de la canonada, es preveu col·locar arquetes de registre de 50x50x50 cm.

5. Execució de les obres

El termini de durada del contracte és de 3 mesos. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

La data d'inici prevista per executar el contracte és al gener de 2024.

No s'admeten pròrrogues al contracte ni hi ha modificacions previstes.

6. Preu base de licitació

D'acord amb la previsió de l'article 100 LSCP, el pressupost base de licitació és de 286.524,81 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

236.797,36 euros, pressupost net

49.727,45 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%

7. Criteris de valoració

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a la millor relació qualitat-preu, en base als següents criteris.

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 90 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$V = 90 \times (\text{Oferta més baixa} / \text{Oferta a valorar})$

2- Criteris tècnics objectius. 10 punts

2.1 Ampliació del termini de garantia: 10 punts.

5 punts: ampliació de 12 mesos del termini de garantia obligatòria.

Termini de garantia total → 24 mesos obligatoris + 12 mesos addicionals= 36 mesos.

10 punts: ampliació de 24 mesos del termini de garantia obligatòria.

Termini de garantia total → 24 mesos obligatoris + 24 mesos addicionals= 48 mesos.

Aldover, a la data de la signatura electrònica