

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	65,18	2,000	130,36
2	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	39,38	2,000	78,76
3	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15)	89,50	2,000	179,00
4	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)	105,21	2,000	210,42
5	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	32,02	2,000	64,04
6	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	48,40	2,000	96,80
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	122,16	2,000	244,32
8	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	81,88	2,000	163,76
9	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	43,60	2,000	87,20
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	36,50	2,000	73,00
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	12,90	1,000	12,90
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	13,79	5,000	68,95
13	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 14)	137,93	1,000	137,93

TOTAL	Subcapítol	01.L1.01.01	1.547,44
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
Subcapítol	02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	100,26	12,000	1.203,12

TOTAL	Subcapítol	01.L1.01.02	1.203,12
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	02	Sistema estructural
Subcapítol	03	ESTRUCTURA D'ACER

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	995,66	0,000	0,00
2 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 20)	1.100,20	0,000	0,00
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 17)	16,68	30,000	500,40
4 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 18)	606,00	7,000	4.242,00

TOTAL	Subcapítol	01.L1.02.03			4.742,40
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	02	Sistema estructural
Subcapítol	04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	100,26	30,000	3.007,80

TOTAL	Subcapítol	01.L1.02.04			3.007,80
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	01	Terres en contacte amb el terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 9)	109,95	1,000	109,95
2 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 21)	460,24	1,000	460,24

TOTAL	Subcapítol	01.L1.03.01			570,19
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	02	Façanes
Apartat	01	Part massissa

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 35)	488,27	1,000	488,27
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	995,66	1,000	995,66
3 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 20)	1.100,20	1,000	1.100,20
4 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 24)	262,50	1,000	262,50
5 J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.492,60	1,000	1.492,60
6 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 17)	16,68	3,000	50,04
7 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 18)	606,00	1,000	606,00
8 JEV5Z001	U	Jornada de tècnic per a l'execució de proves termo-gràfiques de diferents mòduls tipus de façana per a verificar la inexistència de ponts tèrmics, mesurant el canvi de temperatura interior/exterior del conjunt. (P - 49)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Apartat 01.L1.03.02.01 5.595,27

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	02	Façanes
Apartat	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 35)	488,27	3,000	1.464,81

TOTAL Apartat 01.L1.03.02.02 1.464,81

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	02	Façanes
Apartat	03	Elements de protecció i altres elements

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 20)	1.100,20	0,000	0,00
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 19)	995,66	0,000	0,00
3 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 30)	75,75	2,000	151,50

TOTAL Apartat 01.L1.03.02.03 151,50

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	02	Façanes
Apartat	04	Acabats exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 30)	75,75	0,000	0,00

TOTAL Apartat 01.L1.03.02.04 0,00

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	03	Cobertes
Apartat	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escoriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 35)	488,27	1,000	488,27

TOTAL Apartat 01.L1.03.03.01 488,27

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	03	Cobertes
Apartat	03	Elements de protecció i altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 40)	479,47	1,000	479,47
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 39)	479,47	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 38)	479,47	0,000	0,00
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 41)	479,47	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.L1.03.03.03	479,47
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	03	Sistema d'envolvent
Subcapítol	03	Cobertes
Apartat	04	Acabats exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió (P - 23)	570,69	1,000	570,69
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 33)	79,29	1,000	79,29
3	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 21)	460,24	4,000	1.840,96

TOTAL	Apartat	01.L1.03.03.04	2.490,94
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Apartat	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 28)	1.492,60	1,000	1.492,60
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 59)	600,00	1,000	600,00
3	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 60)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Apartat	01.L1.04.01.01	2.692,60
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Apartat	02	Obertures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aerí, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 28)	1.492,60	1,000	1.492,60

TOTAL	Apartat	01.L1.04.01.02			1.492,60
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Apartat	03	Elements de protecció i altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 37)	440,91	1,000	440,91
2 JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 36)	89,13	1,000	89,13
3 J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 31)	51,73	1,000	51,73
4 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	125,04	1,000	125,04

TOTAL	Apartat	01.L1.04.01.03			706,81
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	01	Compartimentació interior vertical
Apartat	04	Acabats interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aerí, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.492,60	1,000	1.492,60
2 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 35)	488,27	1,000	488,27

TOTAL	Apartat	01.L1.04.01.04			1.980,87
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Apartat	01	Part massissa

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 30)	75,75	4,000	303,00

TOTAL	Apartat	01.L1.04.02.01			303,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	04	Sistema de divisòries i compartimentació
Subcapítol	02	Compartimentació interior horitzontal
Apartat	04	Acabats interiors
Subapartat	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 33)	79,29	3,000	237,87
2 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 22)	460,24	1,000	460,24
3 J7V1P600	U	Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000 (P - 27)	29,39	2,000	58,78
4 J7V1N600	U	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus (P - 26)	333,87	1,000	333,87
5 J700Q700	U	Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants (P - 25)	14,23	2,000	28,46

TOTAL	Subapartat	01.L1.04.02.04.01			1.119,22
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	04	Evacuació d'aigües
Apartat	01	Sanejament edifici

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 38)	479,47	1,000	479,47
2 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 41)	479,47	1,000	479,47
3 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 39)	479,47	1,000	479,47
4 JDV1Z001	U	Jornada per a proves de visualització amb càmera de video de la xarxa horitzontal de clavegueram (nova o existent) d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 42)	479,47	1,000	479,47

TOTAL	Apartat	01.L1.05.04.01			1.917,88
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
------	----	--------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	07	Urbanització dels espais exteriors
Subcapítol	01	Paviments exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 33)	79,29	2,000	158,58
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,81	8,000	150,48
3	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 34)	479,47	1,000	479,47

TOTAL	Subcapítol	01.L1.07.01			788,53
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L1	LOT 1
Capítol (1)	08	Construccions i instal·lacions temporals
Subcapítol	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	122,16	1,000	122,16
2	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	43,60	1,000	43,60
3	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 14)	137,93	1,000	137,93
4	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 13)	13,79	5,000	68,95
5	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 12)	12,90	1,000	12,90
6	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 16)	105,21	1,000	105,21
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	65,18	1,000	65,18
8	J2VGM10X	U	Assaig de colapso d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 15)	89,50	1,000	89,50
9	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	81,88	1,000	81,88
10	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	39,38	1,000	39,38
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	32,02	1,000	32,02
12	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	48,40	1,000	48,40
13	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	36,50	1,000	36,50

TOTAL	Subcapítol	01.L1.08.01			883,61
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Subcapítol	03	Instal·lacions d'aigua
Apartat	01	Instal·lacions d'aigua freda
Subapartat	02	CANONADES I AÏLLAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 58)	600,00	1,000	600,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 61)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.03.01.02			1.200,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	03	Instal·lacions d'aigua
Apartat	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
Subapartat	01	Màquines i equips

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, T ^a de distribució, T ^a d'emmagatzematge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 63)	600,00	1,000	600,00
2 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 58)	600,00	0,000	0,00
3 JJVAZ001	U	Proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària composta per proves de xoc tèrmic per a protecció contra la legionel·la. (P - 64)	300,00	1,000	300,00
4 JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 62)	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.03.02.01	1.500,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	
Capítol	L2	LOT 2	
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	
Subcapítol	03	Instal·lacions d'aigua	
Apartat	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	
Subapartat	02	Canonades i aïllaments	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 58)	600,00	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 61)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.03.02.02	0,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	
Capítol	L2	LOT 2	
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques	
Apartat	01	Climatització	
Subapartat	01	Climatització	
Elements	01	MÀQUINES I EQUIPS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	600,00	0,000	0,00
2	JRVC2402	U	Mesura acústica durant 24h (1 dia) i cada 5 s del nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió de les mostres recollides en les franges horàries de dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació del compliment de l'Ordenança corresponent (P - 75)	1.108,00	1,000	1.108,00
3	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 28)	1.492,60	1,000	1.492,60
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

		mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)				
5	J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 29)	1.492,60	1,000	1.492,60

TOTAL	Elements	01.L2.05.05.01.01.01		4.093,20		
Obra		01	CAP-19216 CQ			
Capítol		L2	LOT 2			
Capítol (1)		05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol		05	Instal·lacions tèrmiques			
Apartat		01	Climatització			
Subapartat		01	Climatització			
Elements		02	CONDUCTES I REIXES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 43)	600,00	1,000	600,00
2	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	600,00	1,000	600,00
3	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	600,00	1,000	600,00
4	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)	600,00	1,000	600,00
5	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	600,00	0,000	0,00
6	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

7	JEV7C904	U	del informe final de proves corresponent. (P - 52) Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	600,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Elements	01.L2.05.05.01.01.02	2.400,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	01	Climatització
Elements	03	CANONADES I AÏLLAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	600,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Elements	01.L2.05.05.01.01.03	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	01	Climatització
Elements	04	VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

			d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)			
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	600,00	1,000	600,00
TOTAL Elements			01.L2.05.05.01.01.04			1.200,00
Obra			01	CAP-19216 CQ		
Capítol			L2	LOT 2		
Capítol (1)			05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis		
Subcapítol			05	Instal·lacions tèrmiques		
Apartat			03	Ventilació		
Subapartat			01	MÀQUINES I EQUIPS		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 52)	600,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	600,00	0,000	0,00
3	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	600,00	0,000	0,00
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	600,00	0,000	0,00
5	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	600,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.05.03.01	0,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	
Capítol	L2	LOT 2	
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques	
Apartat	03	Ventilació	
Subapartat	02	CONDUCTES I REIXES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 45)	600,00	0,000	0,00
2 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	600,00	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 52)	600,00	1,000	600,00
4 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	600,00	1,000	600,00
5 JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 43)	600,00	0,000	0,00
6 JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 46)	600,00	0,000	0,00
7 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.05.03.02	1.800,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	05	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	03	Ventilació
Subapartat	04	VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 48)	600,00	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 47)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.05.03.04	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	01	QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.01.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	CANALITZACIONS I CABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.01.02		600,00	
Obra	01	CAP-19216 CQ			
Capítol	L2	LOT 2			
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques			
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques			
Subapartat	03	MECANISMES I CAIXES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.01.03		0,00	
Obra	01	CAP-19216 CQ			
Capítol	L2	LOT 2			
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques			
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques			
Subapartat	07	ESCOMESA			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.01.07		0,00	
Obra	01	CAP-19216 CQ			
Capítol	L2	LOT 2			
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques			
Apartat	02	Instal·lació solar fotovoltaica			
Subapartat	01	Elements i Equips			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)	600,00	1,000	600,00
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 55)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.02.01	1.200,00		
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------	--	--

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques
Apartat	02	Instal·lació solar fotovoltaica
Subapartat	02	Quadres, Subquadres i Proteccions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.02.02	0,00		
--------------	-------------------	--------------------------	-------------	--	--

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	08	Instal·lacions elèctriques
Apartat	02	Instal·lació solar fotovoltaica
Subapartat	03	Canalitzacions i cables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.08.02.03	0,00		
--------------	-------------------	--------------------------	-------------	--	--

Obra	01	CAP-19216 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	09	Instal·lacions d'il·luminació
Apartat	01	LLUMENERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 57)	750,00	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 56)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.L2.05.09.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	09	Instal·lacions d'il·luminació
Apartat	02	LLUMENERES D'EMERGÈNCIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 56)	600,00	1,000	600,00
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 57)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Apartat	01.L2.05.09.02	1.350,00
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	10	Telecomunicacions
Apartat	02	AVÍS EMERG. BANY ADAPTAT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	600,00	1,000	600,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL Apartat 01.L2.05.10.02 600,00

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	10	Telecomunicacions
Apartat	04	MEGAFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 72)	600,00	1,000	600,00
2	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 71)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Apartat 01.L2.05.10.04 1.200,00

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	11	Audiovisuals
Apartat	01	VEU/DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 72)	600,00	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 74)	600,00	1,000	600,00
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements	600,00	1,000	600,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

		de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 73)				
4	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 71)	600,00	0,000	0,00
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.L2.05.11.01	1.200,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	
Capítol	L2	LOT 2	
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	
Subcapítol	11	Audiovisuals	
Apartat	02	PORTER ELECTRÒNIC	
Subapartat	02	CANALITZACIONS I CABLES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.11.02.02	0,00
Obra	01	CAP-19216 CQ	
Capítol	L2	LOT 2	
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	
Subcapítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi	
Apartat	01	DETECCIÓ	
Subapartat	01	EQUIPS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

2	JMV18802	U	proves corresponent (P - 67) Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 66)	600,00	1,000	600,00
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.12.01.01	1.200,00
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Apartat	01	DETECCIÓ
Subapartat	02	CANALITZACIONS I CABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00
2	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 69)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.12.01.02	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Apartat	02	EXTINCIÓ
Subapartat	01	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 67)	600,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixos d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 66)	600,00	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.L2.05.12.02.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	13	Sistemes de protecció al llamp
Apartat	01	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 68)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Apartat	01.L2.05.13.01	600,00
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	13	Sistemes de protecció al llamp
Apartat	02	CANALITZACIONS I CABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.L2.05.13.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	CAP-19216 CQ
Capítol	L2	LOT 2
Capítol (1)	05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis
Subcapítol	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Apartat	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subapartat	02	CANALITZACIONS I CABLES

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 69)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Subapartat	01.L2.05.14.01.02			600,00	
Obra		01	CAP-19216 CQ			
Capítol		L2	LOT 2			
Capítol (1)		05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol		15	Transport			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 65)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Subcapítol	01.L2.05.15			600,00	
Obra		01	CAP-19216 CQ			
Capítol		L2	LOT 2			
Capítol (1)		05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis			
Subcapítol		16	Control i gestió centralitzat de l'edifici			
Apartat		01	Instal·lacions Tèrmiques			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	600,00	0,000	0,00
TOTAL	Apartat	01.L2.05.16.01			0,00	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7: Elements			Import
Elements	01.L2.05.05.01.01.01	MÀQUINES I EQUIPS	4.093,20
Elements	01.L2.05.05.01.01.02	CONDUCTES I REIXES	2.400,00
Elements	01.L2.05.05.01.01.03	CANONADES I AÏLLAMENTS	0,00
Elements	01.L2.05.05.01.01.04	VALVULERIA I ACCESSORIS	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.05.01.01	Climatització	7.693,20
Elements	01.L2.07.06.08.01.02	Canalitzacions i cables	0,00
Elements	01.L2.07.06.08.01.04	Xarxa de Terres	0,00
Subapartat	01.L2.07.06.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
			7.693,20

NIVELL 6: Subapartat			Import
Subapartat	01.L1.04.02.04.01	Paviments	1.119,22
Subapartat	01.L1.04.02.04.02	Sostres	0,00
Apartat	01.L1.04.02.04	Acabats interiors	1.119,22
Subapartat	01.L2.05.03.01.01	MÀQUINES I EQUIPS	0,00
Subapartat	01.L2.05.03.01.02	CANONADES I AÏLLAMENTS	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.03.01.03	VALVULERIA I ACCESSORIS	0,00
Subapartat	01.L2.05.03.01.04	SANITARIS I AIXETES	0,00
Apartat	01.L2.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.03.02.01	Màquines i equips	1.500,00
Subapartat	01.L2.05.03.02.02	Canonades i aïllaments	0,00
Subapartat	01.L2.05.03.02.03	Valvuleria i accessoris	0,00
Apartat	01.L2.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	1.500,00
Subapartat	01.L2.05.05.01.01	Climatització	7.693,20
Apartat	01.L2.05.05.01	Climatització	7.693,20
Subapartat	01.L2.05.05.03.01	MÀQUINES I EQUIPS	0,00
Subapartat	01.L2.05.05.03.02	CONDUCTES I REIXES	1.800,00
Subapartat	01.L2.05.05.03.03	COMPORTES I ACCESSORIS	0,00
Subapartat	01.L2.05.05.03.04	VALVULERIA I ACCESSORIS	0,00
Apartat	01.L2.05.05.03	Ventilació	1.800,00
Subapartat	01.L2.05.08.01.01	QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS	0,00
Subapartat	01.L2.05.08.01.02	CANALITZACIONS I CABLES	600,00
Subapartat	01.L2.05.08.01.03	MECANISMES I CAIXES	0,00
Subapartat	01.L2.05.08.01.04	SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA (SAI)	0,00
Subapartat	01.L2.05.08.01.07	ESCOMESA	0,00
Apartat	01.L2.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	600,00
Subapartat	01.L2.05.08.02.01	Elements i Equips	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.08.02.02	Quadres, Subquadres i Proteccions	0,00
Subapartat	01.L2.05.08.02.03	Canalitzacions i cables	0,00
Subapartat	01.L2.05.08.02.04	Mecanismes i caixes	0,00
Apartat	01.L2.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.11.02.01	EQUIPS	0,00
Subapartat	01.L2.05.11.02.02	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Apartat	01.L2.05.11.02	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Subapartat	01.L2.05.12.01.01	EQUIPS	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.12.01.02	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Apartat	01.L2.05.12.01	DETECCIÓ	1.200,00
Subapartat	01.L2.05.12.02.01	EQUIPS	0,00
Subapartat	01.L2.05.12.02.04	SENYALITZACIÓ	0,00
Apartat	01.L2.05.12.02	EXTINCIÓ	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subapartat	01.L2.05.14.01.01	EQUIPS	0,00
Subapartat	01.L2.05.14.01.02	CANALITZACIONS I CABLES	600,00
Apartat	01.L2.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	600,00
Subapartat	01.L2.07.06.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
Apartat	01.L2.07.06.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Subapartat	01.L2.07.06.09.01	Llumeneres	0,00
Apartat	01.L2.07.06.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00

16.912,42

NIVELL 5: Apartat			Import
Apartat	01.L1.03.02.01	Part massissa	5.595,27
Apartat	01.L1.03.02.02	Obertures	1.464,81
Apartat	01.L1.03.02.03	Elements de protecció i altres elements	151,50
Apartat	01.L1.03.02.04	Acabats exteriors	0,00
Subcapítol	01.L1.03.02	Façanes	7.211,58
Apartat	01.L1.03.03.01	Part massissa	488,27
Apartat	01.L1.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	479,47
Apartat	01.L1.03.03.04	Acabats exteriors	2.490,94
Subcapítol	01.L1.03.03	Cobertes	3.458,68
Apartat	01.L1.04.01.01	Part massissa	2.692,60
Apartat	01.L1.04.01.02	Obertures	1.492,60
Apartat	01.L1.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	706,81
Apartat	01.L1.04.01.04	Acabats interiors	1.980,87
Subcapítol	01.L1.04.01	Compartimentació interior vertical	6.872,88
Apartat	01.L1.04.02.01	Part massissa	303,00
Apartat	01.L1.04.02.04	Acabats interiors	1.119,22
Subcapítol	01.L1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	1.422,22
Apartat	01.L1.05.04.01	Sanejament edifici	1.917,88
Apartat	01.L1.05.04.02	Petit sanejament	0,00
Subcapítol	01.L1.05.04	Evacuació d'aigües	1.917,88
Apartat	01.L1.07.03.01	Preparació del terreny	0,00
Apartat	01.L1.07.03.02	Arbrat	0,00
Subcapítol	01.L1.07.03	Jardineria	0,00
Apartat	01.L2.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda	1.200,00
Apartat	01.L2.05.03.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	1.500,00
Subcapítol	01.L2.05.03	Instal·lacions d'aigua	2.700,00
Apartat	01.L2.05.05.01	Climatització	7.693,20
Apartat	01.L2.05.05.03	Ventilació	1.800,00
Subcapítol	01.L2.05.05	Instal·lacions tèrmiques	9.493,20
Apartat	01.L2.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	600,00
Apartat	01.L2.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	1.200,00
Subcapítol	01.L2.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.800,00
Apartat	01.L2.05.09.01	LLUMENERES	0,00
Apartat	01.L2.05.09.02	LLUMENERES D'EMERGÈNCIA	1.350,00
Subcapítol	01.L2.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.350,00
Apartat	01.L2.05.10.01	RADIO/TV	0,00
Apartat	01.L2.05.10.02	AVÍS EMERG. BANY ADAPTAT	600,00
Apartat	01.L2.05.10.04	MEGAFONIA	1.200,00
Subcapítol	01.L2.05.10	Telecomunicacions	1.800,00
Apartat	01.L2.05.11.01	VEU/DADES	1.200,00
Apartat	01.L2.05.11.02	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Subcapítol	01.L2.05.11	Audiovisuals	1.200,00
Apartat	01.L2.05.12.01	DETECCIÓ	1.200,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Apartat	01.L2.05.12.02	EXTINCIÓ	0,00
Subcapítol	01.L2.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.200,00
Apartat	01.L2.05.13.01	EQUIPS	600,00
Apartat	01.L2.05.13.02	CANALITZACIONS I CABLES	0,00
Subcapítol	01.L2.05.13	Sistemes de protecció al llamp	600,00
Apartat	01.L2.05.14.01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL	600,00
Subcapítol	01.L2.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	600,00
Apartat	01.L2.05.16.01	Instal·lacions Tèrmiques	0,00
Apartat	01.L2.05.16.02	Instal·lacions il·luminació	0,00
Subcapítol	01.L2.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Apartat	01.L2.07.06.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Apartat	01.L2.07.06.04	Evacuació d'aigües	0,00
Apartat	01.L2.07.06.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Apartat	01.L2.07.06.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Subcapítol	01.L2.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00

41.626,44

NIVELL 4: Subcapítol

Import

Subcapítol	01.L1.00.01	Desmuntatges i Enderrocs	0,00
Capítol (1)	01.L1.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Subcapítol	01.L1.01.01	MOVIMENT DE TERRES	1.547,44
Subcapítol	01.L1.01.02	FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ	1.203,12
Capítol (1)	01.L1.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	2.750,56
Subcapítol	01.L1.02.03	ESTRUCTURA D'ACER	4.742,40
Subcapítol	01.L1.02.04	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	3.007,80
Capítol (1)	01.L1.02	Sistema estructural	7.750,20
Subcapítol	01.L1.03.01	Terres en contacte amb el terreny	570,19
Subcapítol	01.L1.03.02	Façanes	7.211,58
Subcapítol	01.L1.03.03	Cobertes	3.458,68
Capítol (1)	01.L1.03	Sistema d'envolvent	11.240,45
Subcapítol	01.L1.04.01	Compartimentació interior vertical	6.872,88
Subcapítol	01.L1.04.02	Compartimentació interior horitzontal	1.422,22
Capítol (1)	01.L1.04	Sistema de divisòries i compartimentació	8.295,10
Subcapítol	01.L1.05.01	Ajudes del ram de paleta	0,00
Subcapítol	01.L1.05.04	Evacuació d'aigües	1.917,88
Capítol (1)	01.L1.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	1.917,88
Subcapítol	01.L1.06.01	Taulells i Mostradors	0,00
Subcapítol	01.L1.06.02	Accessoris i Aparells Sanitaris	0,00
Subcapítol	01.L1.06.03	Envidriament	0,00
Subcapítol	01.L1.06.04	Equipament adaptat	0,00
Capítol (1)	01.L1.06	Equipament	0,00
Subcapítol	01.L1.07.01	Paviments exteriors	788,53
Subcapítol	01.L1.07.02	Tancaments i proteccions	0,00
Subcapítol	01.L1.07.03	Jardineria	0,00
Subcapítol	01.L1.07.06	Equipament	0,00
Capítol (1)	01.L1.07	Urbanització dels espais exteriors	788,53
Subcapítol	01.L1.08.01	Moviment de terres	883,61
Subcapítol	01.L1.08.02	Sistema d'envolvent	0,00
Capítol (1)	01.L1.08	Construccions i instal·lacions temporals	883,61
Subcapítol	01.L1.GR.01	Gestió de terres	0,00
Subcapítol	01.L1.GR.02	Residus Enderroc	0,00
Subcapítol	01.L1.GR.03	Residus Construcció	0,00
Capítol (1)	01.L1.GR	Gestió de residus	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Subcapítol	01.L2.05.03	Instal·lacions d'aigua	2.700,00
Subcapítol	01.L2.05.05	Instal·lacions tèrmiques	9.493,20
Subcapítol	01.L2.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.800,00
Subcapítol	01.L2.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.350,00
Subcapítol	01.L2.05.10	Telecomunicacions	1.800,00
Subcapítol	01.L2.05.11	Audiovisuals	1.200,00
Subcapítol	01.L2.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.200,00
Subcapítol	01.L2.05.13	Sistemes de protecció al llamp	600,00
Subcapítol	01.L2.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	600,00
Subcapítol	01.L2.05.15	Transport	600,00
Subcapítol	01.L2.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Capítol (1)	01.L2.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	21.343,20
Subcapítol	01.L2.07.06	Instal·lacions i serveis	0,00
Capítol (1)	01.L2.07	Urbanització del espais exteriors	0,00
Subcapítol	01.L2.GR.03	Residus Construcció	0,00
Capítol (1)	01.L2.GR	Gestió de residus	0,00

54.969,53

NIVELL 3: Capítol (1) Import

Capítol (1)	01.L1.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol (1)	01.L1.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	2.750,56
Capítol (1)	01.L1.02	Sistema estructural	7.750,20
Capítol (1)	01.L1.03	Sistema d'envolvent	11.240,45
Capítol (1)	01.L1.04	Sistema de divisòries i compartimentació	8.295,10
Capítol (1)	01.L1.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	1.917,88
Capítol (1)	01.L1.06	Equipament	0,00
Capítol (1)	01.L1.07	Urbanització dels espais exteriors	788,53
Capítol (1)	01.L1.08	Construccions i instal·lacions temporals	883,61
Capítol (1)	01.L1.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol (1)	01.L1.SS	Seguretat i Salut	0,00
Capítol	01.L1	LOT 1	33.626,33
Capítol (1)	01.L2.05	Sist. de condicionaments, instal·lacions i serveis	21.343,20
Capítol (1)	01.L2.07	Urbanització del espais exteriors	0,00
Capítol (1)	01.L2.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol (1)	01.L2.SS	Seguretat i Salut	0,00
Capítol	01.L2	LOT 2	21.343,20

54.969,53

NIVELL 2: Capítol Import

Capítol	01.L1	LOT 1	33.626,33
Capítol	01.L2	LOT 2	21.343,20
Obra	01	CAP-19216 CQ	54.969,53

54.969,53

NIVELL 1: Obra Import

Obra	01	CAP-19216 CQ	54.969,53
			54.969,53

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	54.969,53
-------------------------------------	-----------

Subtotal	54.969,53
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 54.969,53.....	11.543,60
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	66.513,13
---	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
