

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE D'OBRES. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
expedient núm. 1384-0006/2022

Tema: **CONTRACTE D'OBRES**
Codi urbanístic: E7

Assumpte: **CONTRACTE D'OBRES PER A LES OBRES DE REDISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SOTERRANI AL CASAL FRANCESC MACIÀ SITUAT AL CARRE DE JOSEP ANSELM CLAVÉ nº 9**

CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de les obres contemplades en la memòria valorada: "Redistribució de la planta soterrani al casal Francesc Macià situat al carrer de Josep Anselm Clavé nº 9" redactada per l'arquitecte municipal Pau Basora Pascual i signada en data 14 de novembre de 2022.

Es tracta d'unes obres que ja han estat iniciades amb un adjudicatari amb el que s'ha produït una rescissió del contracte i per tant part de les obres ja estan executades. El pressupost pendent de les obres a executar és el que s'adjunta com a Annex en el present Plec.

Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clàusules administratives d'aquest contracte, aprovats per l'Ajuntament. En el cas que existís algun tipus de discrepància prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les condicions tècniques que estableix la memòria valorada, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d'aquest plec, no eximeixen al contractista de l'execució dels mateixos, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de l'entitat contractant.

L'abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d'obligacions i característiques del contractista responsable d'executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i programació de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el termini i pressupost d'execució dels treballs.

El pressupost d'execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d'obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics adients.

CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ.

Les obres i treballs s'executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les característiques i especificacions tècniques de la Memòria Valorada "Redistribució de la planta soterrani del

casal Francesc Macià” redactada per l’arquitecte municipal Pau Basora Pascual i signada en data 14 de novembre de 2022.

Tal i com ha quedat palès en la Clàusula 1, les obres ja han estat iniciades amb un adjudicatari amb el que s’ha produït una rescissió del contracte i per tant, part de les obres ja estan executades. El pressupost pendent de les obres a executar és el que s’adjunta com a Annex en el present Plec.

La documentació que conté la memòria valorada és la següent:

- Document núm. 1: MEMÒRIA.

01. Objecte de la memòria
02. Situació.
03. Promotor.
04. Autor del document.
05. Descripció de l’edifici.
06. Sistema constructiu.
07. Programa d’obra.
08. Superfícies.
09. Descripció de les obres a realitzar.
10. Accessibilitat.
11. Compliment codi tècnic de l’edificació.
12. Pressupost.

- Document núm. 2: PLÀNOLS.

01. Situació i emplaçament.
02. Àmbit.
03. Planta. Estat actual i enderrocs.
04. 1. Seccions. Estat actual i enderrocs.
04. 2. Seccions. Estat actual i enderrocs.
05. Planta. Reforma.
06. 1. Seccions. Proposta.
06. 2. Seccions. Proposta.
07. 1. Planta. Electricitat, telecomunicacions.
07. 2. Aigua potable.
07. 3. Planta. Ventilació i climatització.
07. 4. Planta. Clavegueram.
07. 5. Planta. Cel-ras.

- Document núm. 3: PRESSUPOST.

01. Estat d’amidaments.
02. Pressupost.
03. Resum de pressupost.

- Document núm. 4: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.

01. Memòria
02. Plec de condicions.
03. Detalls de seguretat.

CLÀUSULA 3. COMPATIBILITATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre la Memòria Valorada i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents de la memòria valorada, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'Acta de comprovació del replantejament i/o en les Actes de Visites d'Obra.

CLÀUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs.

Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori previstes en la memòria valorada.

En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes.

CLÀUSULA 5. DIVISIÓ EN LOTS

L'objecte del contracte no es dividirà en lots. Respecte els motius que justifiquen la no divisió en lots del contracte, d'acord a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, cal considerar que:

1. L'objecte del contracte és la redistribució dels espais de la planta soterrani amb una superfície útil de l'àmbit d'actuació de 155,78 m². La separació en lots suposaria una disminució de l'eficiència tècnica de l'execució donat el volum d'obra i número de partides a executar.
2. Al tractar-se de l'execució descrita en el punt anterior, la separació en lots en dificultaria els treballs tant a nivells d'execució, d'implantació i control de la Prevenció de riscos laborals i del control d'obra.

CLÀUSULA 6. CODI CPV

El codi CPV és 45210000-2 Treballs de construcció d'immobles

CLÀUSULA 7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Es contempla un sol criteri que serà el preu i per tant, s'adjudicarà el contracte a l'empresa que presenti la oferta més econòmica.

CLÀUSULA 8. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació de la contractació és el que consta a la memòria valorada: "Redistribució de la planta soterrani al casal Francesc Macià situat al carrer de Josep Anselm Clavé nº 9" que resta pendent d'executar segons pressupost que consta com a Annex en el present Plec és el següent:

Pressupost d'Execució Material:	50.832,52 €
Despeses Generals (13%):	6.608,23 €
<u>Benefici Industrial (6%):</u>	<u>3.049,95 €</u>
Pressupost d'execució per contracte:	60.490,70 €
<u>IVA (21%):</u>	<u>12.703,05 €</u>
TOTAL Pressupost:	73.193,75 €

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de **73.193,75€** (SETANTA-TRES MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS), IVA inclòs.

CLÀUSULA 9. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L'EMPRESA LICITADORA

D'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitació inferior a 500.000 € no s'exigeix cap classificació, però el contractista ha d'acreditar la solvència i capacitat tècnica i financera de la forma que especifiqui el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Tot i no ser preceptiva la classificació, la seva inscripció al registre d'empreses classificades al grup C. Edificacions, subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiment i categoria 1, eximirà al contractista d'acreditar la solvència econòmica i financera, la solvència professional, la capacitat d'obrar, la representació i l'habilitació professional, sempre que aquestes circumstàncies estiguin degudament acreditades al registre.

CLÀUSULA 10. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini previst per a l'execució de les obres definides en la memòria valorada: "Redistribució de la planta soterrani al casal Francesc Macià situat al carrer de Josep Anselm Clavé nº 9" és de **3 mesos** que començaran a comptar des del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.



CLÀUSULA 11. PROGRAMA DE TREBALL

1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte en el termini de 15 dies comptats des de la formalització del contracte.
2. Aquest programa haurà d'estar informat favorablement pel responsable del contracte i aprovat per l'òrgan de contractació que, en tot cas, podrà introduir modificacions o realitzar determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.
3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes:
 - Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials amb expressió de la mitja dels seus rendiments.
 - Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.
 - Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLÀUSULA 12. VERIFICACIÓ DE LES PARTIDES D'OBRA

L'empresa adjudicatària assumeix que les partides de la memòria valorada es consideren suficientment complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLÀUSULA 13. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es procedirà, en presència del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà un Acta del resultat que serà signada pel Contractista i la Direcció Facultativa de l'obra.

CLÀUSULA 14. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L'OBRA

L'empresa adjudicatària es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- a) A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar l'obra objecte del contracte en el termini pactat.
- b) A mantenir la part de l'obra executada neta i segura.
- c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.
- d) A realitzar una neteja final de l'obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal de poder posar-los immediatament en funcionament. Aquesta neteja anirà econòmicament a càrrec del contractista.

CLÀUSULA 15. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES

1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a l'obra estaran en perfecte estat d'ús i conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i s'hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals.



2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent.

CLÀUSULA 16. PERSONAL

1. L'organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta Administració i en particular a l'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les instruccions d'aquesta Corporació Local i de la Direcció Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:

- a) A dotar l'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.
- b) A designar un cap d'obra.
- c) A retirar de l'obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d'aquesta Corporació Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar l'obra contractada, no acrediti suficient experiència o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per l'obra. En aquest cas el Contractista s'obliga a reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administració.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l'obra haurà de tenir com a mínim 18 anys d'edat.

4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les obres amb un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d'equip, maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicles hauran de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.

5. L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil).

6. L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del pagament de tota certificació pendent d'abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcional entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal.

CLÀUSULA 17. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D'OBRA I INFORMES ESPECÍFICS

1. Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs de control de qualitat de l'obra a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de Qualitat i que s'hagin de realitzar per a l'anàlisi de materials i unitats d'obra obligatoris segons normativa i dels informes específics que s'emetin per ordre de la Direcció de l'obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'adjudicatari i es consideren inclosos proporcionalment en els preu unitaris del projecte.

2. També aniran íntegrament per compte del Contractista, les despeses derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l'execució de l'obra.

CLÀUSULA 18. ACTUACIONS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA

El Contractista s'obliga a la col·locació d'un cartell d'obres amb les especificacions que determini l'ajuntament de Centelles i/o la Diputació de Barcelona, si s'escau. El cost del subministrament i col·locació del cartell d'obres anirà a càrrec del contractista. El cartell d'obres es col·locarà en la ubicació que determini la Direcció Facultativa i/o els Serveis Tècnics Municipals.

CLÀUSULA 19. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

1. L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte motiu pel qual adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereix, havent d'atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tècnics Municipals.

2. Caldrà que l'adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la seguretat i salut tant dins l'obra com en l'exterior de l'edifici. El subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut estan contemplades tant a l'Estudi de Seguretat i Salut com en el pressupost del Projecte. En el cas que durant l'execució de l'obra, calgui subministrar i/o implantar mesures i mitjans de seguretat i salut addicionals no previstos en el projecte segons criteri de l'adjudicatari o perquè ho ordeni la Direcció Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut, aniran íntegrament a càrrec de l'adjudicatari.

CLÀUSULA 20. PLA DE SEGURETAT I SALUT

1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificació de l'adjudicació l'empresa contractista presentarà a l'Administració el **Pla de Seguretat i Salut en el treball**, en aplicació de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre



2. En el supòsit que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics municipals, es requerirà al Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents.

CLÀUSULA 21. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2. El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu és de 15 dies hàbils a comptar des de l'adjudicació del contracte i es realitzarà conjuntament amb la presentació de l'avaluació de riscos.

CLÀUSULA 22. AVÍS A L'AUTORITAT LABORAL

Abans d'iniciar les obres, el Contractista tindrà l'obligació d'actualitzar l'avís previ a l'autoritat laboral que consta a l'obra, d'acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

CLÀUSULA 23. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

Abans de començar les obres, i a efectes d'acreditar, entre d'altres, la solvència tècnica del contractista, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a aquesta Administració Municipal la següent documentació:

- Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l'execució dels treballs objecte de contractació. S'aportarà pòlissa d'assegurança, rebut pagament, revisió ITV i rebut pagament de l'impost de certificació
- Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en l'execució dels treballs.
- Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i número d'afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.
- Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a prestar els seus serveis en l'obra.
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran exposats.
- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.
- Còpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l'empresa, amb justificació de la seva vigència.
- Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció riscos propi o aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència.

CLÀUSULA 24. GESTIÓ DE RESIDUS

1. D'acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus.
2. El Pla de Gestió de Residus, un cop informat favorablement per la Direcció Facultativa i aprovat per aquesta administració municipal, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. El termini per aportar el Pla de Gestió de Residus degudament complimentat serà de 15 dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació del contracte i, en tot cas, abans de la seva formalització.
3. L'empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que generin durant l'execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d'allò que disposa la normativa vigent en la matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels seu abocament a un dipòsit autoritzat. Els cànon de deposició a centre de gestió de residus autoritzat aniran a càrrec del contractista sinó estan previstos en el pressupost de l'obra. Així mateix es farà càrrec del dipòsit de la fiança al centre de gestió de residus autoritzat on es portin els residus i caldrà que acrediti aquesta condició a la Direcció Facultativa i/o als Serveis Tècnics Municipals.
4. El transport de terres i residus d'obra interior, és a dir, dins l'àmbit de l'obra i el seu entorn immediat, aniran econòmicament a càrrec del contractista que n'assumirà íntegrament el seu cost.

CLÀUSULA 25. "AS BUILT"

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar al Director Facultatiu de l'obra les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar els plànols "AS BUILT", incloent qualsevol acció necessària per la verificació geomètrica i de qualitat de tots els elements disposats

CLÀUSULA 26. RECEPCIÓ DE L'OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i assaig i controls de qualitat, es signarà l'Acta de Recepció de l'Obra dins el termini màxim d'un mes des de la data del Certificat Final d'Obra emès per la Direcció Facultativa.
2. Sense perjudici d'allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte d'Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i prèviament a assumir el manteniment pels Serveis Tècnics de l'ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en funcionament durant un mínim de 15 dies amb tots els components operatius.

CLÀUSULA 27. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia mínim d'un any. Durant aquest termini, el Contractista haurà de reparar o corregir qualsevol unitat d'obra que no compleixi amb el projecte i haurà de fer la conservació de les obres i les instal·lacions, llevat en allò referent a l'explotació normal de l'obra.

CLÀUSULA 28. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de les obres, amb la conformitat si s'escau del contractista. Les certificacions

estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, efectivament executades.

Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de l'adjudicació del contracte

CLÀUSULA 29. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figura en la memòria valorada o al present Plec, es formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels Serveis Tècnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligència de la qual s'aixecarà la oportuna Acta, que haurà d'aprovar l'òrgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuació, atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la Direcció Facultativa:

- a) Preus de referència d'Edificació ITEC-2022
- b) Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2022
- c) Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2022
- d) Preus de referència d'Urbanització ITEC-2022
- e) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes ITEC-2022

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC per a la província de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum d'obra o per qualsevol altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l'adjudicatari hagi realitzat en la proposta econòmica utilitzada com a criteri d'adjudicació.

**Annex: Amidaments i pressupost pendents d'executar
 objecte de la present licitació**

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	00	TREBALLS PREVIS
Capítol	01	TANCAMENT OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H6F52131	M2	TANCA PER OBRA INTERIOR AMB PLAFONS DE FUSTA, ESTRUCTURA AMB LLATES DE FUSTA COL.LOCADES CADA 3 M COLLADES A ELEMENTS RESISTENTS I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	H6FZ1111	U	PORTA AMB PLAFONS DE FUSTA, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2 M, ESTRUCTURA AMB LLATES DE FUSTA, FRONTISSES I PANY AMB CLAU, INTEGRADA EN TANCA D'OBRA INTERIOR I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	00	TREBALLS PREVIS
Capítol	02	DIAGNOSI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0603300	U	DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE CIMENT ALUMINÓS PEL MÈTODE DE L'OXINA D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ ENDURIT. INCLOU L'EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA AMB MITJANS MANUALS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	01	DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21JB111	U	ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	K21JD111	U	ARRENCADA DE LAVABO, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	K21JU111	U	ARRENCADA D'URINARI, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	K21JH111	U	ARRENCADA DE SAFAREIG, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT		
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ		
Capítol	02	DEMOLICIONS I EXCAVACIONS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	K21C2011	M2	ARRENCADA DE VIDRE COL·LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	K21A3011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	K21AA011	M2	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA D'ARMARI AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	K21836Z1	M2	ENDERROC DE CEL RAS I DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR DEL CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	K2183651	M2	ARRENCADA DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	K4C31310	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE BIGA A UNA ALÇÀRIA <=3 M AMB PUNTAL METÀL·LIC TELESCÒPIC I Tauló	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	K2163511	M2	ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA DE 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	K2164671	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE TOTXANA DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	K2164771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	K2183501	M2	ARRENCADA D'ENRAJOLAT, EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	
			EUR	

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 3

				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	K2182231	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	K218M001	M	ARRENCADA DE MOQUETA SOBRE PAVIMENT D'OBRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RESTES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	K2194621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	K2194721	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	K2194421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	K219U030	M2	ARRENCADA DE RECRESUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE 5 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	K219EC01	M2	DEMOLICIÓ DE SOLERA CERÀMICA SOBRE ENVANETS CERÀMICS, AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	K2192913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	K219A121	M	ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	K2194AE2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 0,6 M D'AMPLÀRIA, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	K2221211	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR		

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	E225177F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	03	TREBALLS DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K45GD7CU	U	FORMACIÓ DE DAU DE RECOLZAMENT PER A BIGA O BIGUETA EN PARET EXISTENT DE 15 CM DE GRUIX, DE FINS A 30 CM DE LLARGÀRIA I 20 CM D'ALÇADA, AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT DEL DAU, POSADA EN OBRA, VIBRAT MANUAL I POSTERIOR DESENCOFRAT.
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
2	K4435111	KG	ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, I COL.LOCAT A L'OBRA
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000
3	K4FR667F	M3	REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES DE BRANCAL D'OBRA CERÀMICA AMB PECES DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R15 N/MM2, PER A REVESTIR DE 29X14X5 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARETS TRANSVERSALS	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Brancals obertura accés Casa Pujol		2,000	0,300	0,300	2,300	0,414	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,414	

4	K612BR12	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, LD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL-LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	K612TRAV	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL-LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	K614S71H	M2	ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL-LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVANS LONGITUDINALS	C	Unitats	Longitud	Alçada			
2	Separació passadís - wc homes			5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
3	Separació passadís - magatzem			2,000	3,700		7,400	C#*D#*E#*F#
4	Separació passadís - cuina			5,000	3,700		18,500	C#*D#*E#*F#
5				1,000	3,700		3,700	C#*D#*E#*F#
6	Divisions interiors wc homes		2,000	0,900	2,700		4,860	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 5

7	Separació wc homes - c. neteja		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
8	Separació passadís - accés		2,200	4,250	9,350	C#*D#*E#*F#
9	Separació passadís - wc adaptat		2,900	2,900	8,410	C#*D#*E#*F#
10	Separació passadís - wc dones		2,700	2,900	7,830	C#*D#*E#*F#
11			2,700	2,900	7,830	C#*D#*E#*F#
12	Separació passadís - zona màq.		1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
13	Divisions interiors wc dones	2,000	1,800	2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
14	Separació wc dones- magatzem		7,000	1,650	11,550	C#*D#*E#*F#
15	Separació wc dones- sala instal.		0,400	3,850	1,540	C#*D#*E#*F#
16	Separació zona màq. - sala instal.		1,000	3,850	3,850	C#*D#*E#*F#
17	ENVANS TRANSVERSALS	C	Unitats	Longitud	Alçada	
18	Divisió interior wc homes		1,000	2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
19	Separació wc homes - c. neteja		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
20	Separació wc homes - magatzem		1,600	3,700	5,920	C#*D#*E#*F#
21	Separació magatzem - cuina		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
22			1,600	3,700	5,920	C#*D#*E#*F#
23	Divisió interior cuina		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
24	Caixó pilar cuina		0,400	3,700	1,480	C#*D#*E#*F#
25			0,400	3,850	1,540	C#*D#*E#*F#
26	Separació cuina - menjador		2,400	3,850	9,240	C#*D#*E#*F#
27			0,400	3,850	1,540	C#*D#*E#*F#
28	Separació passadís - wc adaptat		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
29	Separació accés - wc adaptat		1,700	4,350	7,395	C#*D#*E#*F#
30	Separació wc adaptat - wc dones		2,500	3,700	9,250	C#*D#*E#*F#
31	Separació passadís - wc dones		0,600	2,900	1,740	C#*D#*E#*F#
32	Divisions interiors wc dones	2,000	1,900	2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
33	Separació wc dones - zona màq.		2,150	3,850	8,278	C#*D#*E#*F#
34	Separació sala instal. - menjador		2,500	3,850	9,625	C#*D#*E#*F#
36			-205,000		-205,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,328

7	KAY2817D	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT ENVÀ DE FUSTA SENSE TRAVESSER INFERIOR, EN PARETS EXISTENTS, PER A UN BUIT D'OBRA D'AMPLÀRIA 1 M I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:6
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8	EAY18170	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT D'ENVÀ, DE FUSTA SENSE TRAVESSER INFERIOR, EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS PER A UN BUIT D'OBRA D'AMPLÀRIA 1 M, COM A MÀXIM I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 60 cm	C	Unitats					
2	Zona neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PORTES LLUM DE PAS 70 cm	C	Unitats					
4	WC homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	WC dones							
6	PORTES LLUM DE PAS 80 cm	C	Unitats					
7	Accés lavabos homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Accés lavabos dones							
9	Accés magatzem							
10	Accés sala instal·lacions							
11	PORTES LLUM DE PAS 90 cm	C	Unitats					
12	Accés cuina							

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 6

9	EAY18570	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT D'ENVÀ, DE FUSTA SENSE TRAVERSSER INFERIOR, EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS PER A UN BUIT D'OBRA D'AMPLÀRIA 1.5 A 2 M, COM A MÀXIM I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11	E5Z2FZLA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 500X200X30 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12	193A257M	M2	SOLERA DE 5 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I IA, ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B 500 T, DE 15X15 D.6. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-- COTA 516,11	C		Longitud	Ample			
2	Sala instal·lacions			2,400	1,300		3,120	C#*D#*E#*F#
3	-- COTA 516,24	C		Longitud	Ample			
4	Replà final antiga escala			2,100	1,700		3,570	C#*D#*E#*F#
5	Pas de porta			1,600	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
6	Passasís. Sortida accés			2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#
7	Passasís. Tram fins rampa			11,000	1,600		17,600	C#*D#*E#*F#
8	Serveis homes. Zona lavabos			5,000	1,700		8,500	C#*D#*E#*F#
9	Serveis homes. Zona inodors			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#
10	Serveis adaptats. Tota planta			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
11	Serveis dones. Zona lavabos			2,600	2,300		5,980	C#*D#*E#*F#
12	Serveis dones. Zona inodors			2,150	2,000		4,300	C#*D#*E#*F#
13	-- COTA 516,24 - 516,46	C		Longitud	Ample			
14	Rampa			2,200	1,600		3,520	C#*D#*E#*F#
15	-- COTA 516,46	C		Longitud	Ample			
16	Magatzem			1,850	1,900		3,515	C#*D#*E#*F#
17	Espai previsió cuina			5,700	2,600		14,820	C#*D#*E#*F#
18	Zona màquines			2,200	0,650		1,430	C#*D#*E#*F#
19	Zona menjador			7,000	5,000		35,000	C#*D#*E#*F#
20	-- COTA 516,71	C		Longitud	Ample			
21	Escala antiga. Replà intermig			2,200	2,100		4,620	C#*D#*E#*F#
23				-114,145			-114,145	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13	E9361560	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE GRUIX
----	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14	E9VZ191N	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8
----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	04	PAVIMENTS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E93A15E0	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	K9DC22C2	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCEL·LÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR, AMB CLASSIFICACIÓ A LA LLISCABILITAT CLASSE 2, DE FINS A 16 PECES M2, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU (SISTEMA DOBLE ENCOLAT) I REJUNTAT AMB BEURADA INDICADA PEL FABRICANT. *PREU DE VENDA AL PUBLIC DE 25 EUROS/M2.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-- COTA 516,11	C		Longitud	Ample			
2	Sala instal·lacions			2,400	1,300		3,120	C#*D#*E#*F#
3	-- COTA 516,24	C		Longitud	Ample			
4	Pas de porta			1,600	0,200		0,320	C#*D#*E#*F#
5	Passasís. Sortida accés			2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#
6	Passasís 1r. tram			8,200	1,600		13,120	C#*D#*E#*F#
7	Passasís 2n. tram (fins rampa)			2,400	1,600		3,840	C#*D#*E#*F#
8	Passasís 2n. tram (retranqueig)			1,900	0,500		0,950	C#*D#*E#*F#
9	Serveis homes. Zona lavabos			5,000	1,700		8,500	C#*D#*E#*F#
10	Serveis homes. Zona inodors			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#
11	Serveis adaptats. Tota planta			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
12	Serveis dones. Zona lavabos				2,600		5,980	C#*D#*E#*F#
13	Serveis dones. Zona inodors		2,000	2,150	2,000		8,600	C#*D#*E#*F#
14	-- COTA 516,24 - 516,46	C		Longitud	Ample			
15	Rampa			2,200	1,600		3,520	C#*D#*E#*F#
16	-- COTA 516,46	C		Longitud	Ample			
17	Magatzem cuina			1,900	2,600		4,940	C#*D#*E#*F#
18	Espai previsió cuina			5,900	2,600		15,340	C#*D#*E#*F#
19	Costats rampa		2,000	1,000	0,250		0,500	C#*D#*E#*F#
20	Zona màquines			2,200	0,650		1,430	C#*D#*E#*F#
21	Zona menjador			7,000	5,000		35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,010

3	K9U3P7A3	M	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCEL·LÀNIC PREMSAT POLIT, A JOC AMB EL PAVIMENT, DE 7 CM D'ALÇÀRIA, COL.LOCAT AMB MORTER ADHESIU
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Costats	Longitud				
2	Accés		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Deducció portes		-1,000	1,600			-1,600	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,500	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	Passadís (1r. tram)		2,000	8,200			16,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
8	Deducció portes		-3,000	0,800			-2,400	C#*D#*E#*F#
9			-1,000	1,600			-1,600	C#*D#*E#*F#
10			-1,000	1,400			-1,400	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					16,400	SUMSUBTOT AL(G6:G10)
12	Passadís (2n. tram)		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,200			0,200	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
15			1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 8

17		2,000	0,500	1,000	C#*D#*E#*F#
18		1,000	1,900	1,900	C#*D#*E#*F#
19		1,000	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
20		1,000	0,200	0,200	C#*D#*E#*F#
21		1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
22	Dedució portes	-1,000	1,400	-1,400	C#*D#*E#*F#
23	Subtotal	S		11,500	SUMSUBTOT AL(G12:G22)
24	Magatzem cuina	2,000	2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
25		2,000	1,900	3,800	C#*D#*E#*F#
26	Dedució portes	-1,000	0,800	-0,800	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S		8,400	SUMSUBTOT AL(G24:G26)
28	Zona màquines	1,000	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
29		1,000	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
30		1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S		3,800	SUMSUBTOT AL(G28:G30)
32	Sala instal·lacions	2,000	2,400	4,800	C#*D#*E#*F#
33		2,000	1,300	2,600	C#*D#*E#*F#
34	Lateral escala	2,000	0,600	1,200	C#*D#*E#*F#
35	Dedució portes	-2,000	0,800	-1,600	C#*D#*E#*F#
36	Subtotal	S		7,000	SUMSUBTOT AL(G32:G35)
37	Magatzem	2,000	6,600	13,200	C#*D#*E#*F#
38		2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
39	Dedució portes	-1,000	0,700	-0,700	C#*D#*E#*F#
40		-1,000	0,800	-0,800	C#*D#*E#*F#
41		-1,000	1,400	-1,400	C#*D#*E#*F#
42	Subtotal	S		15,300	SUMSUBTOT AL(G37:G41)
43	Menjador	1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
44		1,000	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
45		1,000	0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
46		1,000	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
47		1,000	6,800	6,800	C#*D#*E#*F#
48		1,000	9,300	9,300	C#*D#*E#*F#
49	Retranquejos	1,000	0,150	0,150	C#*D#*E#*F#
50		1,000	0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
51		2,000	0,400	0,800	C#*D#*E#*F#
52		2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
53	Pilars	4,000	0,500	2,000	C#*D#*E#*F#
54	Dedució portes	-1,000	0,900	-0,900	C#*D#*E#*F#
55		-1,000	0,800	-0,800	C#*D#*E#*F#
56		-1,000	3,400	-3,400	C#*D#*E#*F#
57		-1,000	2,200	-2,200	C#*D#*E#*F#
58	Subtotal	S		24,650	SUMSUBTOT AL(G43:G57)

TOTAL AMIDAMENT

89,550

4 K9V14205 M

ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL, PREU ALT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA,
 COL·LOCAT AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA ANTIGA	C	Unitats	Longitud				
2	Nou graó		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA ACCÉS	C	Unitats	Longitud				
4	Primer tram d'escala		3,000	2,100			6,300	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 9

5	ESCALA SALA INSTAL·LACIONS	C	Unitats	Longitud				
6	Graons accés menjador		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,400	
5	K9B4127K	M2	PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-- COTA 516,24	C		Longitud	Ample			
2	Replà final nova escala			2,100	1,200		2,520	C#*D#*E#*F#
3	-- COTA 516,71	C		Longitud	Ample			
4	Escala antiga. Replà intermig			2,200	2,100		4,620	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,140	
6	K9U142A5	M	SÒCOL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA I 2 CM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCALA ANTIGA	C	Unitats	Longitud		Costats		
2	Nou graó		1,000	0,500		2,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	ESCALA ACCÉS	C	Unitats	Longitud				
4	Primer tram d'escala		3,000	0,500		2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5	Suplement paret		1,000	0,300		2,000	0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,600	

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	05	REVESTIMENTS DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K81131B1	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE REGLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	Serveis homes. Zona lavabos		2,000	5,000	2,800		28,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	2,800		8,960	C#*D#*E#*F#
4	Serveis homes. Zona inodors		4,000	1,750	2,800		19,600	C#*D#*E#*F#
5			4,000	0,900	2,800		10,080	C#*D#*E#*F#
6	Serveis homes. Zona neteja		2,000	0,900	2,800		5,040	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,900	2,800		5,040	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					76,720	SUMSUBTOT AL(G1:G7)
9	Serveis adaptats		2,000	2,500	2,800		14,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,500	2,800		14,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					28,000	SUMSUBTOT AL(G9:G10)
12	Serveis dones. Perímetre		2,000	7,300	2,800		40,880	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,400	2,800		13,440	C#*D#*E#*F#
14	Serveis dones. Zona inodors		4,000	1,700	2,200		14,960	C#*D#*E#*F#
15			4,000	1,900	2,200		16,720	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					86,000	SUMSUBTOT AL(G12:G15)

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 10

17	Previsió cuina. Perímetre	4,400	3,000	13,200	C#*D#*E#*F#
18		0,700	3,000	2,100	C#*D#*E#*F#
19		0,600	3,000	1,800	C#*D#*E#*F#
20		0,500	3,000	1,500	C#*D#*E#*F#
21		0,900	3,000	2,700	C#*D#*E#*F#
22		2,500	3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
23		3,400	3,000	10,200	C#*D#*E#*F#
24		1,100	3,000	3,300	C#*D#*E#*F#
25		0,350	3,000	1,050	C#*D#*E#*F#
26		0,300	3,000	0,900	C#*D#*E#*F#
27		0,250	3,000	0,750	C#*D#*E#*F#
28		0,900	3,000	2,700	C#*D#*E#*F#
29		2,500	3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
30		0,900	3,000	2,700	C#*D#*E#*F#
31		0,250	3,000	0,750	C#*D#*E#*F#
32		1,850	3,000	5,550	C#*D#*E#*F#
35		-29,270		-29,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

225,650

- 2 K81131B2 M2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ACABAT REMOLINAT FI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	Magatzem		2,000	6,600	3,400		44,880	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,500	3,400		17,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					61,880	SUMSUBTOT AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT

61,880

- 3 K824113P M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT TIPUS 1, DE 25 PECES/M2, COM A MÀXIM, COL·LOCADES AMB MORTER ADHESIU I POSTERIOR REJUNTAT. *PREU DE VENDA AL PÚBLIC DE 20 EUROS/M2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	Serveis homes. Zona lavabos		2,000	5,000	2,600		26,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	1,600	2,600		8,320	C#*D#*E#*F#
4	Serveis homes. Zona inodors		4,000	1,750	2,600		18,200	C#*D#*E#*F#
5			4,000	0,900	2,600		9,360	C#*D#*E#*F#
6	Serveis homes. Zona neteja		2,000	0,900	2,600		4,680	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,900	2,600		4,680	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					71,240	SUMSUBTOT AL(G1:G7)
9	Serveis adaptats		2,000	2,500	2,600		13,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,500	2,600		13,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					26,000	SUMSUBTOT AL(G9:G10)
12	Serveis dones. Perímetre		2,000	7,300	2,600		37,960	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,400	2,600		12,480	C#*D#*E#*F#
14	Serveis dones. Zona inodors		4,000	1,700	2,200		14,960	C#*D#*E#*F#
15			4,000	1,900	2,200		16,720	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					82,120	SUMSUBTOT AL(G12:G15)
17	Previsió cuina. Perímetre		0,000	4,400	2,850		0,000	C#*D#*E#*F#
18	(a executar per concessió)		0,000	0,700	2,850		0,000	C#*D#*E#*F#
19			0,000	0,600	2,850		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 11

20		0,000	0,500	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
21		0,000	0,900	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
22		0,000	2,500	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
23		0,000	3,400	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
24		0,000	1,100	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
25		0,000	0,350	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
26		0,000	0,300	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
27		0,000	0,250	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
28		0,000	0,900	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
29		0,000	2,500	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
30		0,000	0,900	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
31		0,000	0,250	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
32		0,000	1,850	2,850	0,000	C#*D#*E#*F#
33	Subtotal	S			0,000	SUMSUBTOT AL(G17:G32)

TOTAL AMIDAMENT 179,360

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
 Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
 Capítol 06 CEL-RASOS I ENGUIXATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K8445220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDAR (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES DISTRIBUCIÓ	C		Longitud	Ample			
2	Accés			2,100	1,800		3,780	C#*D#*E#*F#
3	Passadís Sortida accés			2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#
4	Passadís 1r. tram			8,200	1,600		13,120	C#*D#*E#*F#
5	Passadís 2n. tram			4,500	1,600		7,200	C#*D#*E#*F#
6	Passadís 2n. tram (retranqueig)			1,900	0,500		0,950	C#*D#*E#*F#
7	Passadís (retranqueig final rampa)			1,000	0,200		0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,350

2	K8449220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES HUMIDES	C		Longitud	Ample			
2	Serveis homes. Zona lavabos			5,000	1,700		8,500	C#*D#*E#*F#
3	Serveis homes. Zona inodors			4,500	1,000		4,500	C#*D#*E#*F#
4	Serveis adaptats. Tota planta			2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
5	Serveis dones. Zona lavabos			2,600	2,300		5,980	C#*D#*E#*F#
6	Serveis dones. Zona inodors		2,000	2,150	2,000		8,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,830

3	K844F220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM
---	----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMBRES CALENTES	C		Longitud	Ample			
2	Magatzem cuina			1,900	2,600		4,940	C#*D#*E#*F#
3	Cuina (a instal·lar per concessió)		0,000	5,900	2,600		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,940	

4 K83F5F03 M2 APLACAT VERTICAL AMB PLACA DE GUIX LAMINAT D'AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES DISTRIBUCIÓ	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	1r. tr. passadís. Tabica canvi nivell			1,600	1,000		1,600	C#*D#*E#*F#
3	2n.tr. passadís. Retranqueig inclinat		1,000	1,900	3,000		5,700	C#*D#*E#*F#
4	2n.tr. passadís. Laterals retranqueig		2,000	0,500	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
5	2n. tr. passadís. Tabica final			2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,300	

5 K843115C M2 CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL MITJA, DE 60X60 CM I 35 MM DE GRUIX, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA C SEGONS UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB PERFILERIA VISTA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT, SISTEMA DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA 35 MM DE BASE, COL·LOCAT CADA 1.2 M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M AMB PERFILS SECUNDARIS INTERMITJOS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES COMUNS	C		Longitud	Ample			
2	Zona màquines			2,400	1,000		2,400	C#*D#*E#*F#
3	Menjador			6,800	5,200		35,360	C#*D#*E#*F#
4	Menjador (a instal·lar per concessió)		0,000	6,900	4,400		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,760	

6 K844R50A U REGISTRE DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS, AMB UNA PLACA BATENT DE 500 MM DE LLARGÀRIA I 500 MM D'AMPLÀRIA D'ALUMINI, DESMUNTABLE, AMB MARC D'ALUMINI I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES EN L'ESTRUCTURA AUXILIAR DE L'ENTRAMAT DE SUPORT DEL CEL RAS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES DISTRIBUCIÓ	C	Unitats					
2	Passadís 1r. tram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís 2n. tram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	CAMBRES HUMIDES	C	Unitats					
5	Serveis homes.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis adaptats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	CAMBRES CALENTES	C	Unitats					
9	Magatzem cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Cuina (a instal·lar per concessió)		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

7 48122101 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1, INCLOSA LA FORMACIO D'ARESTES, ANGLES, SABATERS EN ENTREGUES FUSTERIES, REGLADA DE SOCOL I PROTECCIO D'ARESTES AMB CANTONERES D'ACER GALVANITZAT; ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	Accés		1,000	2,100	3,000		6,300	C#*D##*E##*F#
3			2,000	1,000	3,000		6,000	C#*D##*E##*F#
4	Subtotal	S					12,300	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Passadís (1r. tram)		2,000	8,200	3,000		49,200	C#*D##*E##*F#
6			2,000	1,000	3,000		6,000	C#*D##*E##*F#
7	Subtotal	S					55,200	SUMSUBTOT AL(G5:G6)
8	Passadís (2n. tram)		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D##*E##*F#
9			1,000	0,200	3,000		0,600	C#*D##*E##*F#
10			1,000	3,800	3,000		11,400	C#*D##*E##*F#
11			1,000	1,700	3,000		5,100	C#*D##*E##*F#
12			1,000	1,400	3,000		4,200	C#*D##*E##*F#
13			2,000	0,500	3,000		3,000	C#*D##*E##*F#
14			1,000	1,900	3,000		5,700	C#*D##*E##*F#
15			1,000	0,700	3,000		2,100	C#*D##*E##*F#
16			1,000	0,200	3,000		0,600	C#*D##*E##*F#
17			1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D##*E##*F#
18	Subtotal	S					38,700	SUMSUBTOT AL(G8:G17)
19	Magatzem cuina		2,000	2,700	2,850		15,390	C#*D##*E##*F#
20			2,000	1,900	2,850		10,830	C#*D##*E##*F#
21	Subtotal	S					26,220	SUMSUBTOT AL(G19:G20)
22	Zona màquines		1,000	0,700	2,850		1,995	C#*D##*E##*F#
23			1,000	2,100	2,850		5,985	C#*D##*E##*F#
24			1,000	1,000	2,850		2,850	C#*D##*E##*F#
25	Subtotal	S					10,830	SUMSUBTOT AL(G22:G24)
26	Sala instal·lacions		2,000	2,400	3,200		15,360	C#*D##*E##*F#
27			2,000	1,300	3,200		8,320	C#*D##*E##*F#
28	Lateral escala		2,000	0,600	3,200		3,840	C#*D##*E##*F#
29	Subtotal	S					27,520	SUMSUBTOT AL(G26:G28)
30	Menjador		1,000	7,000	2,850		19,950	C#*D##*E##*F#
31			1,000	2,500	2,850		7,125	C#*D##*E##*F#
32			1,000	0,100	2,850		0,285	C#*D##*E##*F#
33			1,000	2,500	2,850		7,125	C#*D##*E##*F#
34			1,000	6,800	2,850		19,380	C#*D##*E##*F#
35			1,000	9,300	2,850		26,505	C#*D##*E##*F#
36	Retranquejos		1,000	0,150	2,850		0,428	C#*D##*E##*F#
37			1,000	0,400	2,850		1,140	C#*D##*E##*F#
38			2,000	0,400	2,850		2,280	C#*D##*E##*F#
39			2,000	0,200	2,850		1,140	C#*D##*E##*F#
40	Pilars		4,000	0,500	2,850		5,700	C#*D##*E##*F#
41	Subtotal	S					91,058	SUMSUBTOT AL(G30:G40)

TOTAL AMIDAMENT

261,828

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
 Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
 Capítol 07 TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 14

1	KANA7165	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PORTES LLUM DE PAS 60 cm</td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Zona neteja</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PORTES LLUM DE PAS 60 cm	C	Unitats						2	Zona neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																			
1	PORTES LLUM DE PAS 60 cm	C	Unitats																																								
2	Zona neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																			
2	KANA7175	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PORTES LLUM DE PAS 70 cm</td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>WC homes</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>WC dones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PORTES LLUM DE PAS 70 cm	C	Unitats						2	WC homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	3	WC dones								TOTAL AMIDAMENT			2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																			
1	PORTES LLUM DE PAS 70 cm	C	Unitats																																								
2	WC homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																			
3	WC dones																																										
3	KANA7185	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
			AMIDAMENT DIRECTE			0,000																																					
4	KANA7195	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 90 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
			AMIDAMENT DIRECTE			0,000																																					
5	KANA71D5	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 140 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PORTES LLUM DE PAS 140 cm</td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Passadís</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PORTES LLUM DE PAS 140 cm	C	Unitats						2	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																			
1	PORTES LLUM DE PAS 140 cm	C	Unitats																																								
2	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																			
6	KANA71F5	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 160 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA																																								
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>PORTES LLUM DE PAS 160 cm</td><td>C</td><td>Unitats</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Accés passadís</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	PORTES LLUM DE PAS 160 cm	C	Unitats						2	Accés passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT			1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																			
1	PORTES LLUM DE PAS 160 cm	C	Unitats																																								
2	Accés passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																			
7	EANDA920	U	CAIXA I BASTIMENT DE BASE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 FULLA DE 90X 200 CM DE LLUM DE PAS, PER A ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT, MUNTADA																																								
			AMIDAMENT DIRECTE			0,000																																					
8	KAQE1168	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DE CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA																																								

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 60 cm	C	Unitats					
2	Zona neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	KAQE1178	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DECARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 70 cm	C	Unitats					
2	WC homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	WC dones		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10	KAQE1188	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DECARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 80 cm	C	Unitats					
2	Accés lavabos homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés lavabos dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Accés sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11	KAQE1488	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 80 cm	C	Unitats					
2	Accés magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	KAQE1498	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 90 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 16

1	PORTES LLUM DE PAS 90 cm	C	Unitats						
2	Accés cuina		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000	

13KAQE14M8U

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 90+50 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 140 cm	C	Unitats					
2	Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

14KAQE14P8U

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80+80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 160 cm	C	Unitats					
2	Accés passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

15KAQF9L1AU

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE FULLA PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA AMB UNA LLUM DE PAS DE 90X 200 CM, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DE CARES LLISES, ACABAT SUPERFICIAL AMB DM LACAT I FOLRAT DEL BASTIMENT DE BASE AMB FUSTA DEL MATEIX TIPUS; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE GANXO, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA; FIXADA A LES GUIES DE LA CAIXA ENCASTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 80 cm	C	Unitats					
2	Accés lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

164AQE14P8U

SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE TANCAMENT INTERIOR, DE 3,50 M D'AMPLADA PER 3 M D'ALÇADA, FORMAT PER:
- LATERALS FIXES DE FUSTA DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, DE 35 MM DE GRUIX, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA
- TARJA SUPERIOR DE FUSTA DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, DE 35 MM DE GRUIX, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA
- PORTES CENTRALS DE DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80+80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SEPARACIÓ LOCALS	C	Unitats					
2	Accés sala centre ocupacional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
Capítol 08 ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KC151711	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PORTES LLUM DE PAS 140 cm	C	Unitats	Ample	Alçada			
2	Passadís		1,000	0,700	0,800		0,560	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,300	0,800		0,240	C#*D#*E#*F#
4	PORTES LLUM DE PAS 160 cm	C	Unitats	Ample	Alçada			
5	Accés passadís		2,000	0,600	0,800		0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

2	EC1K140L	M2	MIRALL LAMINAR DE SEGURETAT, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats	Ample	Alçada			
2	Serveis homes		2,000	0,500	0,800		0,800	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		3,000	0,500	0,800		1,200	C#*D#*E#*F#
4	Servei adaptat		1,000	0,600	0,800		0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,480

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
Capítol 09 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KB144501	M	PASSAMÀ DE FUSTA DE FAIG (FAGUS SYLVATICA) PER A ENVERNISSAR DE 50X35 MM D'ESQUADRIA COM A MÀXIM, CARGOLAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES	C	Unitats	Longitud				
2	Escala existent. Tram inicial		2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#
3	Tram inclinat		2,000	2,600			5,200	C#*D#*E#*F#
4	Tram final		1,000	0,300			0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

2	KB15C32E	M	PASSAMÀ DE PERFIL D'ACER INOXIDABLE DE 30 A 50 MM DE DIÀMETRE, I SUPORTS DE PERFIL D'ACER DE 15 MM DE DIÀMETRE CADA 2 M, COL·LOCAT ANCORAT A L'OBRA
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARANES	C	Unitats	Longitud				
2	Escala accés. Tram inicial		2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#
3	Tram inclinat		2,000	0,750			1,500	C#*D#*E#*F#
4	Tram final		2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 18

5	Suports inicials	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Suports finals	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
7	Rampa passadís. Tram inicial	2,000	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#
8	Tram inclinat	2,000	2,250	4,500	C#*D#*E#*F#
9	Tram final	2,000	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#
10	Suports inicials	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
11	Suports finals	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
Capítol 10 AJUDES DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY01LL01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL DE LLAUNERIA (AIGUA, DESAIGUA), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR TUBS I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	partida alçada d'abonament íntegre		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

2	EY01LC01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, AIRE CONDICIONAT I VENTILACIÓ), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR TUBS I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	partida alçada d'abonament íntegre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EY01ET01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL D'ELECTRICISTA (ELECTRICITAT, DADES, AUDIOVISUALS, TELECOMUNICACIONS I ENLLUMENAT), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR CAIXES I TUBS, I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	partida alçada d'abonament íntegre		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 01 DISTRIBUCIÓ
Capítol 11 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONES DISTRIBUCIÓ	C		Longitud	Ample			
2	Accés			2,100	1,800		3,780	C#*D#*E#*F#
3	Passadís Sortida accés			2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#
4	Passadís 1r. tram			8,200	1,600		13,120	C#*D#*E#*F#
5	Passadís 2n. tram			4,500	1,600		7,200	C#*D#*E#*F#
6	Passadís 2n. tram (retranqueig)			1,900	0,500		0,950	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 19

7	Passadís (retranqueig final rampa)		1,000	0,200	0,200	C#*D#*E#*F#
8	CAMBRES HUMIDES	C	Longitud	Ample		
9	Serveis homes. Zona lavabos		5,000	1,700	8,500	C#*D#*E#*F#
10	Serveis homes. Zona inodors		4,500	1,000	4,500	C#*D#*E#*F#
11	Serveis adaptats. Tota planta		2,500	2,500	6,250	C#*D#*E#*F#
12	Serveis dones. Zona lavabos		2,600	2,300	5,980	C#*D#*E#*F#
13	Serveis dones. Zona inodors	2,000	2,150	2,000	8,600	C#*D#*E#*F#
14	CAMBRES CALENTES	C	Longitud	Ample		
15	Magatzem cuina		1,900	2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
16	Cuina (a instal·lar per concessió)	0,000	5,900	2,600	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

66,120

2 K898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	APLACATS	C	Costats	Longitud	Alçada			
2	1r. tr. passadís. Tabica canvi nivell			1,600	1,000		1,600	C#*D#*E#*F#
3	2n.tr. passadís. Retranqueig inclinat		1,000	1,900	3,000		5,700	C#*D#*E#*F#
4	2n.tr. passadís. Laterals retranqueig		2,000	0,500	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
5	2n. tr. passadís. Tabica final			2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					12,300	SUMSUBTOT AL(G1:G5)
7	ENGUIXATS	C	Costats	Longitud	Alçada			
8	Accés		1,000	2,100	3,000		6,300	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					12,300	SUMSUBTOT AL(G7:G9)
11	Passadís (1r. tram)		2,000	8,200	3,000		49,200	C#*D#*E#*F#
12			2,000	1,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					55,200	SUMSUBTOT AL(G11:G12)
14	Passadís (2n. tram)		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,200	3,000		0,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	3,800	3,000		11,400	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,700	3,000		5,100	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,400	3,000		4,200	C#*D#*E#*F#
19			2,000	0,500	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,900	3,000		5,700	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,700	3,000		2,100	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,200	3,000		0,600	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					38,700	SUMSUBTOT AL(G14:G23)
25	Magatzem cuina		2,000	2,700	2,850		15,390	C#*D#*E#*F#
26			2,000	1,900	2,850		10,830	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal	S					26,220	SUMSUBTOT AL(G25:G26)
28	Zona màquines		1,000	0,700	2,850		1,995	C#*D#*E#*F#
29			1,000	2,100	2,850		5,985	C#*D#*E#*F#
30			1,000	1,000	2,850		2,850	C#*D#*E#*F#
31	Subtotal	S					10,830	SUMSUBTOT AL(G28:G30)
32	Sala instal·lacions		2,000	2,400	3,200		15,360	C#*D#*E#*F#
33			2,000	1,300	3,200		8,320	C#*D#*E#*F#
34	Lateral escala		2,000	0,600	3,200		3,840	C#*D#*E#*F#
35	Subtotal	S					27,520	SUMSUBTOT AL(G32:G34)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 20

36	Menjador		1,000	7,000	2,850	19,950	C#*D#*E##F#
37			1,000	2,500	2,850	7,125	C#*D#*E##F#
38			1,000	0,100	2,850	0,285	C#*D#*E##F#
39			1,000	2,500	2,850	7,125	C#*D#*E##F#
40			1,000	6,800	2,850	19,380	C#*D#*E##F#
41			1,000	9,300	2,850	26,505	C#*D#*E##F#
42	Retranquejos		1,000	0,150	2,850	0,428	C#*D#*E##F#
43			1,000	0,400	2,850	1,140	C#*D#*E##F#
44			2,000	0,400	2,850	2,280	C#*D#*E##F#
45			2,000	0,200	2,850	1,140	C#*D#*E##F#
46	Pilars		4,000	0,500	2,850	5,700	C#*D#*E##F#
47	Subtotal	S				91,058	SUMSUBTOT AL(G36:G46)
TOTAL AMIDAMENT						274,128	

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	01	EVACUACIÓ I SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ED7FL16A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	ED7FL12A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	ED7FL11A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	ED7FL07A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	ED7FL06A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	ED7FL05A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX.	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	EDB17400	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 0,6X0,6 M	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	EDK2APB8	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 50X50X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	EDK262B8	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	EDKZA680	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 500X500 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA DESAIGÜES RESIDUALS	C	Unitats					
2	Pericó 1. Connexió xarxa existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
11	EDKZA480	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA DESAIGÜES RESIDUALS	C	Unitats					
2	Pericó 2. Sota platea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pericó 3. Cambra neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pericó 4. Sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Pericó 5. Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	4,000
--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	02	LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	1J41100I	U	INSTAL·LACIó DE LAMPISTERIA INTERIOR PER AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA D'UN LOCAL PER A ÚS PÚBLIC DE FINS A 100 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB TRES CAMBRES HUMIDES COMPLERTES I L'ALIMENTACIó DE DUES CAMBRES HUMIDES SENSE INSTAL·LACIó (SENSE LES AJUDES DE PALETA); SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I ESQUEMA DE PRINCIPI. *INCLOU: TUBS I CANONADES DE COURE, ACER INOXIDABLE O MULTICAPA PER ANAR ENCASTADES O VISTES EN ESPAIS MORTS, PROTECCIó DE CANONADES, CLAUS DE PAS, CLAUS DE SECTORITZACIó PER CADA CAMBRA HUMIDA, VÁLVULES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS,

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 22

COL·LOCATS I MUNTATS AMB UNIONS SOLDADES, ROSCADES O A PRESSIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CLAU GENERAL DE PAS FINS A CADA PUNT DE CONSUM.
*NO INCLOU: ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS (INCLÒS EN PARTIDA A PART).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Cambres humides		0,100				0,100	C#*D#*E#*F#
3	Cuina (a instal·lar per concessió)					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Menjador (a instal·lar per concessió)					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

2 KJA24321 U ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 50 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, PREU ALT, COL·LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Cambra neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1J12NACR U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES, RETALLABLE, DE 1400X1000 MM, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, AMB DESGUÀS RECTE AMB REIXETA INCORPORADA, DE LLAUTÓ DE DIÀMETRE 45 MM, MUNTAT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVAQUACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1J22612A U AIXETA AUTOMESCLADORA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB DUES ENTRADES DE 1/2 I UNA SORTIDA DE 1/2', PER A DUTXA DE TELEFON, DE LLAUTO CROMAT, COL·LOCADA I CONNECTADA A LES XARXES D'AIGUA FREDA I CALENTA; AMB LA DUTXA-TELEFON, TUB FLEXIBLE I SUPORT INCLOSOS I COL·LOCATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1J14BA1V U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT, TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, MODEL 'VICTORIA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA DE REGULACIÓ I EL MANIGUET FLEXIBLE INCLOSOS I COL·LOCATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 1J14BA1A U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA D'ALÇADA DE TASSA ESPECIAL (480 MM), DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA (DOBLE POLSADOR 3/6 LITRES) I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, MODEL 'ACCES' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA DE REGULACIÓ I EL MANIGUET FLEXIBLE INCLOSOS I COL·LOCATS.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	1J16B11M	U	URINARI DE PORCELLANA VITRIFICADA, AMB EVACUACIÓ DIRECTE I ALIMENTACIÓ INTEGRADA, AMB TAPATUBS DE PORCELLANA VITRIFICADA INCORPORAT, DE COLOR BLANC, MODEL 'MURAL' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQVES SOBRE EL PARAMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA TEMPORITZADA DE LLAUTÓ CROMAT PER URINARIS, DESGUAS I SIFO DE LLAUTÓ CROMAT INCLOSOS I COL.LOCATS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	1J1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, MODEL 'GARDA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB LA REIXA DE PROTECCIÓ I DUES AIXETES D'ALIMENTACIÓ EXTERIOR INCLOSES I COL.LOCADES.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Cambra neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	1J13B11J	U	LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANC, DE 45 CM D'AMPLADA, MODEL 'VICTORIA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA AUTOMESCLADORA, DESGUAS I SIFO INCLOSOS I COL.LOCATS.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10	1J13B21A	U	LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA ADAPTAT A MINUSVÀLITS, DE COLOR BLANC, MODEL 'ACCES' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL.LOCAT SOBRE SUPORTS MURALS, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA MONOCOMANDAMENT PER AIGUA FREDA I CALENTA I EL DESGUAS ESPECIAL DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB SIFÓ INCORPORAT I SOBREIXIDOR, TOT INCLÒS I COL.LOCAT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	EJ2Z1111	U	AIXETA SENZILLA MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 3/4", DE LLAUTO CROMAT, TIPUS 1, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2'					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESPAI DIÀFAN MENJADOR	C	Unitats					
2	Alimentaió màquines		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KD111BM3 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats	Longitud				
2	Serveis homes (vàters)		2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis homes (abocador)		1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
4	Serveis dones (vàters)		4,000	0,500			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Servei adaptat (vàter)		1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 KD111B31 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, DE PARET MASSISSA ÀREA D'APLICACIÓ B, DE DIÀMETRE 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats	Longitud				
2	Servei adaptat (dutxa)		1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
3	ESPAI DIÀFAN PREVISIÓ CUINA	C	Unitats	Longitud				
4	Desaigua pica i rentaplats		2,000	0,800			1,600	C#*D#*E#*F#
5	ESPAI DIÀFAN MENJADOR	C	Unitats	Longitud				
6	Previsió		1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,900

14 KD111B21 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, DE PARET MASSISSA ÀREA D'APLICACIÓ B, DE DIÀMETRE 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats	Longitud				
2	Serveis homes (lavabos)		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
3	Serveis homes (urinaris)		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis dones (lavabos)		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
5	Servei adaptat (lavabo)		1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#
6	ESPAI DIÀFAN MENJADOR	C	Unitats	Longitud				
7	Desaigua màquines		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1G22DQCI	PA	DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE RAC DE COMUNICACIONS EXISTENT. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC I DE DADES DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE L'EXISTENT, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL·LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE L'UBICACIÓ ACTUAL FINS LA NOVA UBICACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 1G22G15I U INSTAL·LACIO ELECTRICA INTERIOR D'UN LOCAL DE FINS A 150 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB GRAU D'ELECTRIFICACIO MITJÀ (SENSE LES AJUDES DE PALETA); SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I ESQUEMA UNIFILAR.
*INCLOU: CAIXES DE DERIVACIÓ I DE MECANISMES, TUB FLEXIBLE CORRUGAT, CABLE CONDUCTOR DE COURE REVESTIT, INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, QUADRE DE COMANDAMENT
EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23 Pàg.: 25

COMPLERT AMB TOTES LES PROTECCIONS (ICP, IGA, DIFERENCIALS, MAGNETOTÈRMICS), I TOTS ELS ACCESSORIS INCLOSOS; AMB DIVERSES LÍNIES A PARTIR DEL QUADRE DE COMANDAMENT (INSTAL·LACIÓ ENCASTADA O VISTA EN ESPAIS MORTS), SEGONS EL R.E.B.T. VIGENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Serveis, espais comuns i menjador		0,900				0,900	C#*D#*E#*F#
3	Menjador (a instal·lar per concessió)					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,900	

3 EH2LRJAD U LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 25000 H, FORMA CIRCULAR, 24 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR=22, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, D'AÏLLAMENT CLASSE I, COS ALUMINI, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 44, COL·LOCAT ENCASTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Passasís 1r. tram		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Passasís 2n. tram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Passasís 2n. tram (retranqueig)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis homes. Zona lavabos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis homes. Zona inodors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Cambra neteja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Serveis adaptats.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis dones. Zona lavabos		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Serveis dones. Zona inodors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Zona menjador		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
13	Menjador (a instal·lar per concessió)		8,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Sala centre ocupacional		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,000	

4 EHB17354 U LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 1 FLUORESCENT DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Magatzem cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sota escala		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

5 EHB17654 U LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 2 FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Cuina (a instal·lar per concessió)		2,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem sota platea		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 EH614A52 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB 2 LÀMPADES DE BAIX CONSUM I ALT RENDIMENT LLUMINÓS DE 16 W DE POTÈNCIA CADASCUNA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LÚMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 425, ENCASTAT EN SOSTRE O PARET

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Menjador		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
3	Sala centre ocupacional		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7	EH614112	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB 1 LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 W DE POTÈNCIA, FLUX APROXIMAT DE 80 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 15 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 425, ENCASTAT EN SOSTRE O PARET					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Accés		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
3	Passadís (1r. tram)		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
4	Passadís (2n. tram)		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
5	Serveis homes		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
6	Serveis dones		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
7	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
8	Magatzem cuina		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
9	Cuina (a instal·lar per concessió)		1,000			0,000	0,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

8	EH616811	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 75 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 15 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
3	Magatzem		1,000				1,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	04	TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1P25DRCI	PA	DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE RAC DE COMUNICACIONS EXISTENT. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC I DE DADES DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE L'EXISTENT, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL·LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE L'UBICACIÓ ACTUAL FINS LA NOVA UBICACIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

2	1P25060I	U	INSTAL·LACIO INTERIOR DE TELECOMUNICACIONS D'UN LOCAL DE FINS A 60 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB UN MÍNIM DE SIS PRESES DE SENYAL I LES PREVISIONS OBLIGATORIES, SENSE LES AJUDES DE PALETA; SEGONS PLANOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC PER A DADES, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL·LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CAIXA DE DERIVACIÓ D'USUARI FINS CADA PRESA INDIVIDUAL.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 1P15060I U INSTAL·LACIO INTERIOR DE RADIO I TELEVISIO D'UN LOCAL DE FINS A 60 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB UN MÍNIM DE TRES PRESES DE SENYAL, SENSE LES AJUDES DE PALETA; SEGONS PLANOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS.
*INCLOU: CABLE COAXIAL PER A RÀDIO-TV, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL·LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CAIXA DE DERIVACIÓ D'USUARI FINS CADA PRESA INDIVIDUAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Zona menjador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Menjador (a instal·lar per concessió)		1,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala centre ocupacional		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 02 INSTAL·LACIONS
Capítol 05 CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EEG3CACC	U	DESMUNTATGE, APLEC PER A POSTERIOR RE-UTILITZACIÓ, REPÀS I NOVA INSTAL·LACIÓ A LA MATEIXA ZONA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT EXISTENT, TIPUS CASSETTE. INCLOU LA RECOLLIDA DE FLUID FRIGORÍFIC PEL SEU APROFITAMENT POSTERIOR, RE-DISTRIBUCIÓ O SUBSTITUCIÓ DE CANONADES CALORIFUGADES I TORNADA A POSAR EN SERVEI, AMB L'APORTACIÓ DE FLUID FRIGORÍFIC SI CAL I LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE COMANDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Sala centre ocupacional		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 02 INSTAL·LACIONS
Capítol 06 VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COL·LECTORS	C	Unitats	Longitud				
2	Conductes longitudinals		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3	Conductes transversals		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexió a conducte vert. existent		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	DERIVACIONS	C	Unitats	Longitud				
6	Serveis homes. Zona lavabos		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis homes. Zona inodors		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 28

8	Serveis adaptats.	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
9	Serveis dones. Zona lavabos	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis dones. Zona inodors	4,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
11	Magatzem cuina	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	Sala instal·lacions	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 EEM32211 U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 100 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	C	Unitats					
2	Serveis homes. Zona lavabos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis homes. Zona inodors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis adaptats.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Serveis dones. Zona lavabos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis dones. Zona inodors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 02 INSTAL·LACIONS
Capítol 07 ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ46U015	U	BARRA MURAL FIXA EN ANGLE PER A BANY ADAPTAT, DE 600 I 600 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS ADAPTATS	C	Unitats					
2	Barra lateral dutxa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJ46U020 U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SERVEIS ADAPTATS	C	Unitats					
2	Barra lateral wc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KJ42U010 U DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Servei adaptat (lavabo)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Servei adaptat (dutxa)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 KJ43U010 U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA I 255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EJ4ZU025 U PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis dones		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EJ46U004 U SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat (dutxa)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ4ZU125 U BARRA PER A TOVALLOLA, D'ACER INOXIDABLE, DE TUB DE 18 MM, DE 75 MM DE FONDÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat (dutxa)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ8AU010 U EIXUGAMANS PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, FABRICAT EN MATERIAL VITRIFICAT, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTALLAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABOS	C	Unitats					
2	Servei adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	03	GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol	01	RESIDUS DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-- RUNES I TERRES	T						
2	INODORS	C	Unitats	Perím.	Ample	Gruix		
3	Serveis homes		1,000	2,000	0,400	0,020	0,016	C#*D##*E##F#
4	Serveis dones		3,000	2,000	0,400	0,020	0,048	C#*D##*E##F#
5	Serveis minusvàlits		1,000	2,000	0,400	0,020	0,016	C#*D##*E##F#
6	LAVABOS	C	Unitats			Gruix		
7	Serveis homes		1,000	2,000	0,200	0,020	0,008	C#*D##*E##F#
8	Serveis dones		2,000	2,000	0,200	0,020	0,016	C#*D##*E##F#
9	Serveis minusvàlits		1,000	2,000	0,200	0,020	0,008	C#*D##*E##F#
10	URINARIS	C	Unitats			Gruix		
11	Serveis homes		3,000	1,200	0,200	0,020	0,014	C#*D##*E##F#
12	SAFAREIG	C	Unitats			Gruix		
13	Cambra fons serveis homes		1,000	2,000	0,400	0,020	0,016	C#*D##*E##F#
14	Subtotal	S					0,142	SUMSUBTOT AL(G1:G13)
15	CEL-RAS DE GUIX	C		Longitud	Alçada	Gruix		
16	Tabica canvi nivell accés serveis			1,500	1,000	0,015	0,023	C#*D##*E##F#
17	Subtotal	S					0,023	SUMSUBTOT AL(G15:G16)
18	ENVANS DE MAÓ	C		Longitud	Alçada	Gruix		
19	Separació corredor - loc.sota platea			6,200	1,800	0,050	0,558	C#*D##*E##F#
20	Subtotal	S					0,558	SUMSUBTOT AL(G18:G19)
21	PAREDONS DE TOTXANA	C		Longitud	Alçada	Gruix		
22	Separació escala - serveis			3,600	2,800	0,100	1,008	C#*D##*E##F#
23	Separació corredor - locals			4,600	2,800	0,100	1,288	C#*D##*E##F#
24	Separació bany minus - bany dones			2,100	4,000	0,100	0,840	C#*D##*E##F#
25	Separació vest serveis - bany dones			3,000	4,000	0,100	1,200	C#*D##*E##F#
26	Separació interior bany dones			2,100	2,200	0,100	0,462	C#*D##*E##F#
27	Separació interior bany homes			1,800	2,200	0,100	0,396	C#*D##*E##F#
28	Separació vest serveis - bany minus			1,900	4,000	0,100	0,760	C#*D##*E##F#
29	Separació interior bany dones			2,000	2,200	0,100	0,440	C#*D##*E##F#
30	Separació bany homes - local			3,600	4,000	0,100	1,440	C#*D##*E##F#
31	Separació entre locals			3,800	4,000	0,100	1,520	C#*D##*E##F#
32	Separació local - armari instal.			1,300	4,000	0,100	0,520	C#*D##*E##F#
33	Subtotal	S					9,874	SUMSUBTOT AL(G21:G32)
34	PARETS DE TOTXANA	C		Longitud	Alçada	Gruix		
35	Separació rampa - armari instal.			1,600	4,000	0,150	0,960	C#*D##*E##F#
36	Separació cambra instal. - magatzem			7,000	4,000	0,150	4,200	C#*D##*E##F#
37	Separació interior local			2,200	4,000	0,150	1,320	C#*D##*E##F#
38			2,000	1,200	4,000	0,150	1,440	C#*D##*E##F#
39	Separació loc.sota vest - armari instal.			1,000	2,300	0,150	0,345	C#*D##*E##F#
40	Separació vest serveis - bany homes			2,000	4,000	0,150	1,200	C#*D##*E##F#
41	Separació bany dones - bany homes			1,400	4,000	0,150	0,840	C#*D##*E##F#
42	Separació entre locals			1,000	4,000	0,150	0,600	C#*D##*E##F#
43	Separació local - magatzem			3,200	4,000	0,150	1,920	C#*D##*E##F#
44	Separació cambra instal. - magatzem			2,000	4,000	0,150	1,200	C#*D##*E##F#
45	Obertura nou accés magatzem			1,000	2,300	0,150	0,345	C#*D##*E##F#
46	Subtotal	S					14,370	SUMSUBTOT AL(G34:G45)
47	PARETS DE MAÓ CALAT	C		Longitud	Alçada	Gruix		
48	Obertura interior nou bany homes			1,000	2,300	0,150	0,345	C#*D##*E##F#
49	Obertura accés Casa Pujol			2,000	2,300	0,150	0,690	C#*D##*E##F#
50	Subtotal	S					1,035	SUMSUBTOT AL(G47:G49)
51	ENRAJOLATS	C	Costats	Ample	Alçada	Gruix		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 31

52	Bany dones. Pilar esquerra		1,200	2,100	0,010	0,025	C#*D#*E#*F#
53			0,600	2,100	0,010	0,013	C#*D#*E#*F#
54	Bany dones. Paret de càrrega	2,000	1,800	2,100	0,010	0,076	C#*D#*E#*F#
55		1,000	0,150	2,100	0,010	0,003	C#*D#*E#*F#
56	Bany dones. Paret carrer		4,500	2,100	0,010	0,095	C#*D#*E#*F#
57	Bany dones. Paret mitgera		3,000	2,100	0,010	0,063	C#*D#*E#*F#
58	Bany minusv. Paret mitgera		1,900	2,100	0,010	0,040	C#*D#*E#*F#
59	Bany homes. Paret de càrrega		1,900	2,100	0,010	0,040	C#*D#*E#*F#
60	Bany homes. Pilar dreta		1,200	2,100	0,010	0,025	C#*D#*E#*F#
61	Bany homes. Pilar esquerra		0,400	2,100	0,010	0,008	C#*D#*E#*F#
62	Bany homes. Paret carrer		1,800	2,100	0,010	0,038	C#*D#*E#*F#
63	Subtotal	S				0,426	SUMSUBTOT AL(G51:G62)
64	ARREBOSSATS	C	Costats	Ample	Alçada	Gruix	
65	Bany dones. Pilar esquerra		1,200	2,100	0,015	0,038	C#*D#*E#*F#
66			0,600	2,100	0,015	0,019	C#*D#*E#*F#
67	Bany dones. Paret de càrrega	2,000	1,800	2,100	0,015	0,113	C#*D#*E#*F#
68		1,000	0,150	2,100	0,015	0,005	C#*D#*E#*F#
69	Bany dones. Paret carrer		4,500	2,100	0,015	0,142	C#*D#*E#*F#
70	Bany dones. Paret mitgera		3,000	2,100	0,015	0,095	C#*D#*E#*F#
71	Bany minusv. Paret mitgera		1,900	2,100	0,015	0,060	C#*D#*E#*F#
72	Bany homes. Paret de càrrega		1,900	2,100	0,015	0,060	C#*D#*E#*F#
73	Bany homes. Pilar dreta		1,200	2,100	0,015	0,038	C#*D#*E#*F#
74	Bany homes. Pilar esquerra		0,400	2,100	0,015	0,013	C#*D#*E#*F#
75	Bany homes. Paret carrer		1,800	2,100	0,015	0,057	C#*D#*E#*F#
76	Subtotal	S				0,640	SUMSUBTOT AL(G64:G75)
77	ENGUIXATS	C	Costats	Ample	Alçada	Gruix	
78	Bany dones. Pilar esquerra		1,200	0,600	0,015	0,011	C#*D#*E#*F#
79			0,600	0,600	0,015	0,005	C#*D#*E#*F#
80	Bany dones. Paret de càrrega	2,000	1,800	0,600	0,015	0,032	C#*D#*E#*F#
81		1,000	0,150	0,600	0,015	0,001	C#*D#*E#*F#
82	Bany dones. Paret carrer		4,500	0,600	0,015	0,041	C#*D#*E#*F#
83	Bany dones. Paret mitgera		3,000	0,600	0,015	0,027	C#*D#*E#*F#
84	Bany minusv. Paret mitgera		1,900	0,600	0,015	0,017	C#*D#*E#*F#
85	Bany homes. Paret de càrrega		1,900	0,600	0,015	0,017	C#*D#*E#*F#
86	Bany homes. Pilar dreta		1,200	0,600	0,015	0,011	C#*D#*E#*F#
87	Bany homes. Pilar esquerra		0,400	0,600	0,015	0,004	C#*D#*E#*F#
88	Bany homes. Paret carrer		1,800	0,600	0,015	0,016	C#*D#*E#*F#
89	Cambra instal·lacions. Paret mitgera		5,200	4,000	0,015	0,312	C#*D#*E#*F#
90	Subtotal	S				0,494	SUMSUBTOT AL(G77:G89)
91	PAVIMENTS DE GRANET	C	Longitud	Ample	Gruix		
92	Replà intermig		2,100	2,000	0,020	0,084	C#*D#*E#*F#
93	Pas de porta		1,800	0,200	0,020	0,007	C#*D#*E#*F#
94	Replà inferior		2,100	1,500	0,020	0,063	C#*D#*E#*F#
95	Passos de porta		1,800	0,150	0,020	0,005	C#*D#*E#*F#
96			0,800	0,150	0,020	0,002	C#*D#*E#*F#
97	Vestíbul serveis		2,900	1,900	0,020	0,110	C#*D#*E#*F#
98	Passos de porta		0,800	0,150	0,020	0,002	C#*D#*E#*F#
99		2,000	0,800	0,100	0,020	0,003	C#*D#*E#*F#
100	Subtotal	S				0,276	SUMSUBTOT AL(G91:G99)
101	PAVIMENTS TERRATZO	C	Longitud	Ample	Gruix		
102	Replà intermig		2,200	2,100	0,030	0,139	C#*D#*E#*F#
103	Subtotal	S				0,139	
104	PAVIMENT CERÀMIC	C	Longitud	Ample	Gruix		
105	Corredor		6,500	2,000	0,010	0,130	C#*D#*E#*F#
106	Replà previ rampa		1,400	1,800	0,010	0,025	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 32

107	Zona rampa i davant ascensor			2,600	4,300	0,010	0,112	C##D##E##F##
108	Sala			4,300	4,600	0,010	0,198	C##D##E##F##
109	Servei minusvàlits			2,000	1,800	0,010	0,036	C##D##E##F##
110	Servei dones			5,000	1,900	0,010	0,095	C##D##E##F##
111				4,500	1,000	0,010	0,045	C##D##E##F##
112	Servei homes			2,000	4,300	0,010	0,086	C##D##E##F##
113	Subtotal	S					0,727	
114	RECRESUT PAVIMENTS MORTER	C		Longitud	Ample	Gruix		
115	Replà intermig			2,200	2,100	0,030	0,139	C##D##E##F##
116	Replà intermig			2,100	2,000	0,030	0,126	C##D##E##F##
117	Pas de porta			1,800	0,200	0,030	0,011	C##D##E##F##
118	Replà inferior			2,100	1,500	0,030	0,095	C##D##E##F##
119	Passos de porta			1,800	0,150	0,030	0,008	C##D##E##F##
120				0,800	0,150	0,030	0,004	C##D##E##F##
121	Vestíbul serveis			2,900	1,900	0,030	0,165	C##D##E##F##
122	Passos de porta			0,800	0,150	0,030	0,004	C##D##E##F##
123			2,000	0,800	0,100	0,030	0,005	C##D##E##F##
124	Corredor			6,500	2,000	0,030	0,390	C##D##E##F##
125	Replà previ rampa			1,400	1,800	0,030	0,076	C##D##E##F##
126	Zona rampa i davant ascensor			2,600	4,300	0,030	0,335	C##D##E##F##
127	Sala			4,300	4,600	0,030	0,593	C##D##E##F##
128	Servei minusvàlits			2,000	1,800	0,030	0,108	C##D##E##F##
129	Servei dones			5,000	1,900	0,030	0,285	C##D##E##F##
130				4,500	1,000	0,030	0,135	C##D##E##F##
131	Servei homes			2,000	4,300	0,030	0,258	C##D##E##F##
132	Subtotal	S					2,737	
133	SOLERA CERÀMICA S/. ENVANETS	C		Longitud	Ample	Gruix		
134	Replà intermig			2,200	2,100	0,050	0,231	C##D##E##F##
135	Primer tram d'escala			1,650	2,000	0,050	0,165	C##D##E##F##
136	Replà intermig			2,100	2,000	0,050	0,210	C##D##E##F##
137	Pas de porta			1,800	0,200	0,050	0,018	C##D##E##F##
138	Replà inferior			2,100	1,500	0,050	0,158	C##D##E##F##
139	Passos de porta			1,800	0,150	0,050	0,014	C##D##E##F##
140				0,800	0,150	0,050	0,006	C##D##E##F##
141	Vestíbul serveis			2,900	1,900	0,050	0,276	C##D##E##F##
142	Passos de porta			0,800	0,150	0,050	0,006	C##D##E##F##
143			2,000	0,800	0,100	0,050	0,008	C##D##E##F##
144	Corredor			6,500	2,000	0,050	0,650	C##D##E##F##
145	Replà previ rampa			1,400	1,800	0,050	0,126	C##D##E##F##
146	Zona rampa i davant ascensor			2,600	4,300	0,050	0,559	C##D##E##F##
147	Sala			4,300	4,600	0,050	0,989	C##D##E##F##
148	Servei minusvàlits			2,000	1,800	0,050	0,180	C##D##E##F##
149	Servei dones			5,000	1,900	0,050	0,475	C##D##E##F##
150				4,500	1,000	0,050	0,225	C##D##E##F##
151	Servei homes			2,000	4,300	0,050	0,430	C##D##E##F##
152	Subtotal	S					4,726	
153	SOLERA FORMIGÓ	C		Longitud	Ample	Gruix		
154	Replà intermig			2,200	2,100	0,100	0,462	C##D##E##F##
155	Primer tram d'escala			1,650	2,000	0,100	0,330	C##D##E##F##
156	Replà			2,100	2,000	0,100	0,420	C##D##E##F##
157	Pas de porta			1,800	0,200	0,100	0,036	C##D##E##F##
158	Subtotal	S					1,248	
159	REVESTIMENTS GRAONS	C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
160	Últim graó		1,000	2,100	0,300	0,050	0,032	C##D##E##F##
161	Primer tram d'escala		5,000	2,000	0,300	0,050	0,150	C##D##E##F##
162	Subtotal	S					0,182	
163	GRAONS D'OBRA	C	Unitats	Longitud	Ample	Gruix		
164	Últim graó		1,000	2,100	0,300	0,060	0,038	C##D##E##F##

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 33

165	Primer tram d'escala		5,000	2,000	0,300	0,060	0,180	C#*D#*E#*F#
166	Subtotal	S					0,218	
167	PAVIMENT FORMIGÓ	C		Longitud	Ample	Gruix		
168	De pericó 1 fins pericó 2			4,000	0,400	0,100	0,160	C#*D#*E#*F#
169	De pericó 2 fins pericó 3			9,500	0,400	0,100	0,380	C#*D#*E#*F#
170	De pericó 2 fins pericó 4			9,500	0,400	0,100	0,380	C#*D#*E#*F#
171	De pericó 4 fins pericó 5			6,500	0,400	0,100	0,260	C#*D#*E#*F#
172	De pericó 3 fins wc homes		1,000	2,500	0,400	0,100	0,100	C#*D#*E#*F#
173	Connexió wc homes		2,000	0,600	0,400	0,100	0,048	C#*D#*E#*F#
174	Connexió wc adaptat		1,000	1,500	0,400	0,100	0,060	C#*D#*E#*F#
175	Connexió wc dones		2,000	2,000	0,400	0,100	0,160	C#*D#*E#*F#
176	Connexió previsió menjador		1,000	2,500	0,300	0,100	0,075	C#*D#*E#*F#
177	Connexió lavabos dones		1,000	2,500	0,300	0,100	0,075	C#*D#*E#*F#
178	Connexió lavabos homes		1,000	2,500	0,300	0,100	0,075	C#*D#*E#*F#
179	Connexió urinaris homes		1,000	1,500	0,300	0,100	0,045	C#*D#*E#*F#
180	Connexió magatzem cuina		1,000	2,500	0,300	0,100	0,075	C#*D#*E#*F#
181	Connexió lavabo adaptat		1,000	1,500	0,300	0,100	0,045	C#*D#*E#*F#
182	Connexió dutxa lavabo adaptat		1,000	0,800	0,300	0,100	0,024	C#*D#*E#*F#
183	Connexió pica cuina		1,000	3,000	0,300	0,100	0,090	C#*D#*E#*F#
184	Connexió rentaplats cuina		1,000	2,500	0,300	0,100	0,075	C#*D#*E#*F#
185	Connexió previsió menjador		1,000	3,500	0,300	0,100	0,105	C#*D#*E#*F#
186	Pericons 50x50 cm		1,000	0,600	0,600	0,100	0,036	C#*D#*E#*F#
187	Pericons 40x40 cm		4,000	0,600	0,600	0,100	0,144	C#*D#*E#*F#
188	Subtotal	S					2,412	
189	TERRA RASES	C		Longitud	Ample	Alçada		
190	De pericó 1 fins pericó 2			4,000	0,400	0,400	0,640	C#*D#*E#*F#
191	De pericó 2 fins pericó 3			9,500	0,400	0,400	1,520	C#*D#*E#*F#
192	De pericó 2 fins pericó 4			9,500	0,400	0,400	1,520	C#*D#*E#*F#
193	De pericó 4 fins pericó 5			6,500	0,400	0,400	1,040	C#*D#*E#*F#
194	De pericó 3 fins wc homes		1,000	2,500	0,400	0,400	0,400	C#*D#*E#*F#
195	Connexió wc homes		2,000	0,600	0,400	0,400	0,192	C#*D#*E#*F#
196	Connexió wc adaptat		1,000	1,500	0,400	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
197	Connexió wc dones		2,000	2,000	0,400	0,400	0,640	C#*D#*E#*F#
198	Connexió previsió menjador		1,000	2,500	0,300	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#
199	Connexió lavabos dones		1,000	2,500	0,300	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#
200	Connexió lavabos homes		1,000	2,500	0,300	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#
201	Connexió urinaris homes		1,000	1,500	0,300	0,300	0,135	C#*D#*E#*F#
202	Connexió magatzem cuina		1,000	2,500	0,300	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#
203	Connexió lavabo adaptat		1,000	1,500	0,300	0,300	0,135	C#*D#*E#*F#
204	Connexió dutxa lavabo adaptat		1,000	0,800	0,300	0,300	0,072	C#*D#*E#*F#
205	Connexió pica cuina		1,000	3,000	0,300	0,300	0,270	C#*D#*E#*F#
206	Connexió rentaplats cuina		1,000	2,500	0,300	0,300	0,225	C#*D#*E#*F#
207	Connexió previsió menjador		1,000	3,500	0,300	0,300	0,315	C#*D#*E#*F#
208	Pericons 50x50 cm		1,000	0,600	0,600	0,650	0,234	C#*D#*E#*F#
209	Pericons 40x40 cm		4,000	0,600	0,600	0,550	0,792	C#*D#*E#*F#
210	Subtotal	S					9,270	
211	REPOSICIÓ RASES	C		Longitud	Ample	Alçada		
212	De pericó 1 fins pericó 2		-1,000	4,000	0,400	0,100	-0,160	C#*D#*E#*F#
213	De pericó 2 fins pericó 3		-1,000	9,500	0,400	0,100	-0,380	C#*D#*E#*F#
214	De pericó 2 fins pericó 4		-1,000	9,500	0,400	0,100	-0,380	C#*D#*E#*F#
215	De pericó 4 fins pericó 5		-1,000	6,500	0,400	0,100	-0,260	C#*D#*E#*F#
216	De pericó 3 fins wc homes		-1,000	2,500	0,400	0,100	-0,100	C#*D#*E#*F#
217	Connexió wc homes		-2,000	0,600	0,400	0,100	-0,048	C#*D#*E#*F#
218	Connexió wc adaptat		-1,000	1,500	0,400	0,100	-0,060	C#*D#*E#*F#
219	Connexió wc dones		-2,000	2,000	0,400	0,100	-0,160	C#*D#*E#*F#
220	Connexió previsió menjador		-1,000	2,500	0,300	0,100	-0,075	C#*D#*E#*F#
221	Connexió lavabos dones		-1,000	2,500	0,300	0,100	-0,075	C#*D#*E#*F#
222	Connexió lavabos homes		-1,000	2,500	0,300	0,100	-0,075	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 34

223	Connexió urinaris homes		-1,000	1,500	0,300	0,100	-0,045	C#*D#*E#*F#
224	Connexió magatzem cuina		-1,000	2,500	0,300	0,100	-0,075	C#*D#*E#*F#
225	Connexió lavabo adaptat		-1,000	1,500	0,300	0,100	-0,045	C#*D#*E#*F#
226	Connexió dutxa lavabo adaptat		-1,000	0,800	0,300	0,100	-0,024	C#*D#*E#*F#
227	Connexió pica cuina		-1,000	3,000	0,300	0,100	-0,090	C#*D#*E#*F#
228	Connexió rentaplats cuina		-1,000	2,500	0,300	0,100	-0,075	C#*D#*E#*F#
229	Connexió previsió menjador		-1,000	3,500	0,300	0,100	-0,105	C#*D#*E#*F#
230	Pericons 50x50 cm		-1,000	2,000	0,100	0,500	-0,100	C#*D#*E#*F#
231	Pericons 40x40 cm		-4,000	1,600	0,100	0,400	-0,256	C#*D#*E#*F#
232	Subtotal	S					-2,588	
233	-- RESIDUS INERTS	T						
234	VIDRES	C	Unitats	Ample	Alçada	Gruix		
235	Portes accés corredor. 160x200		2,000	0,500	1,000	0,004	0,004	C#*D#*E#*F#
236	Portes accés sala. 160x200		2,000	0,500	1,000	0,004	0,004	C#*D#*E#*F#
237	Subtotal	S					0,008	
238	PORTES INTERIORS FUSTA	C	Unitats	Ample	Alçada	Gruix		
239	Accés corredor 080x200		2,000	0,900	2,050	0,035	0,129	C#*D#*E#*F#
240	Accés sala 085x200		2,000	0,950	2,050	0,035	0,136	C#*D#*E#*F#
241	Accés sota vestíbul 070x150		1,000	0,700	1,500	0,020	0,021	C#*D#*E#*F#
242	Accés sota escala 070x200		2,000	0,800	2,050	0,035	0,115	C#*D#*E#*F#
243	Accés cambra interior 080x200		1,000	0,900	2,050	0,035	0,065	C#*D#*E#*F#
244	Accés cambra interior 070x200		1,000	0,800	2,050	0,035	0,057	C#*D#*E#*F#
245	Accés local interior 070x200		1,000	0,800	2,050	0,035	0,057	C#*D#*E#*F#
246	Accés local interior 080x200		1,000	0,900	2,050	0,035	0,065	C#*D#*E#*F#
247	Accés serveis homes 080x200		1,000	0,900	2,050	0,035	0,065	C#*D#*E#*F#
248	Interior serveis homes 070x200		1,000	0,800	2,050	0,035	0,057	C#*D#*E#*F#
249	Accés serveis dones 080x200		1,000	0,900	2,050	0,035	0,065	C#*D#*E#*F#
250	Interior serveis dones 070x200		3,000	0,800	2,050	0,035	0,172	C#*D#*E#*F#
251	Accés serveis minusvàlids 080x200		1,000	0,900	2,050	0,035	0,065	C#*D#*E#*F#
252	Subtotal	S					1,069	
253	PORTES ARMARIS FUSTA	C		Ample	Alçada	Gruix		
254	Armaris entre rampa i ascensor			2,600	2,800	0,020	0,146	C#*D#*E#*F#
255	Armaris zona instal·lacions			8,000	2,400	0,020	0,384	C#*D#*E#*F#
256	Suplement rampa			3,500	0,300	0,020	0,021	C#*D#*E#*F#
257	Subtotal	S					0,551	
258	CEL-RASOS	C		Longitud	Ample	Gruix		
259	Cancell arribada planta sot.			5,000	2,000	0,025	0,250	C#*D#*E#*F#
260	Corredor			6,500	2,000	0,025	0,325	C#*D#*E#*F#
261	Replà previ rampa			1,400	1,800	0,025	0,063	C#*D#*E#*F#
262	Parament vertical previ rampa			1,800	1,000	0,025	0,045	C#*D#*E#*F#
263	Zona rampa i davant ascensor			2,600	4,300	0,025	0,280	C#*D#*E#*F#
264	Tabica canvi nivell			4,200	0,200	0,025	0,021	C#*D#*E#*F#
265	Sala			4,300	4,600	0,025	0,495	C#*D#*E#*F#
266	Vestíbul serveis			2,900	1,900	0,025	0,138	C#*D#*E#*F#
267	Servei minusvàlids			2,000	1,800	0,025	0,090	C#*D#*E#*F#
268	Servei dones			5,000	1,900	0,025	0,238	C#*D#*E#*F#
269	Servei homes			4,500	1,000	0,025	0,113	C#*D#*E#*F#
270	Servei homes			2,000	4,300	0,025	0,215	C#*D#*E#*F#
271	Subtotal	S					2,273	
272	MOQUETA	C		Longitud	Ample	Gruix		
273	Rampa			2,300	1,800	0,005	0,021	C#*D#*E#*F#
274	Subtotal	S					0,021	
275	ESPONJAMENT 30%	P	30,000				15,249	
281			-62,000				-62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,080

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 35

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 K2RA842M M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS NO ESPECIALS, AMB UNA DENSITAT APARENT DE FINS A 1,2 T/M3.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat 03 GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 02 RESIDUS EMBALATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R6423M	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superf.	Coef.	m3/m2	Total	
2	Estimació segons fitxes OCT COAC			145,000	0,500	0,028	2,030	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,030

2 K2RA85A0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Superf.	Coef.	m3/m2	Total	
2	Estimació segons fitxes OCT COAC			145,000	0,500	0,028	2,030	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,030

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	00	TREBALLS PREVIS
Capítol	01	TANCAMENT OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H6F52131	M2	TANCA PER OBRA INTERIOR AMB PLAFONS DE FUSTA, ESTRUCTURA AMB LLATES DE FUSTA COL·LOCADES CADA 3 M COLLADES A ELEMENTS RESISTENTS I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 58)	26,48	0,000	0,00
2	H6FZ1111	U	PORTA AMB PLAFONS DE FUSTA, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2 M, ESTRUCTURA AMB LLATES DE FUSTA, FRONTISSES I PANY AMB CLAU, INTEGRADA EN TANCA D'OBRA INTERIOR I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 59)	55,54	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.00.01	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	00	TREBALLS PREVIS
Capítol	02	DIAGNOSI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0603300	U	DETERMINACIÓ DE LA PRESENCIA DE CIMENT ALUMINÓS PEL MÈTODE DE L'OXINA D'UNA MOSTRA DE FORMIGÓ ENDURIT. INCLOU L'EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA AMB MITJANS MANUALS. (P - 60)	92,70	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.00.02	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	01	DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21JB111	U	ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 82)	13,20	1,000	13,20
2	K21JD111	U	ARRENCADA DE LAVABO, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 83)	14,55	0,000	0,00
3	K21JU111	U	ARRENCADA D'URINARI, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 85)	13,20	0,000	0,00
4	K21JH111	U	ARRENCADA DE SAFAREIG, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 84)	12,05	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.01.01	13,20
--------------	----------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	02	DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21C2011	M2	ARRENCADA DE VIDRE COL.LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 81)	2,85	0,000	0,00
2	K21A3011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 79)	12,67	0,000	0,00
3	K21AA011	M2	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA D'ARMARI AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 80)	7,60	0,000	0,00
4	K21836Z1	M2	ENDERROC DE CEL RAS I DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR DEL CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 68)	6,18	0,000	0,00
5	K2183651	M2	ARRENCADA DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 67)	6,08	0,000	0,00
6	K4C31310	M	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE BIGA A UNA ALÇÀRIA <=3 M AMB PUNTAL METÀL.LIC TELESCÒPIC I TAULÓ (P - 94)	12,50	0,000	0,00
7	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 61)	5,51	0,000	0,00
8	K2163511	M2	ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA DE 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 62)	6,65	0,000	0,00
9	K2164671	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE TOTXANA DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 63)	8,46	0,000	0,00
10	K2164771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 64)	10,16	0,000	0,00
11	K2183501	M2	ARRENCADA D'ENRAJOLAT, EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 66)	8,74	0,000	0,00
12	K2182231	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 65)	11,40	0,000	0,00
13	K218M001	M	ARRENCADA DE MOQUETA SOBRE PAVIMENT D'OBRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RESTES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 69)	2,85	0,000	0,00
14	K2194621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 72)	9,50	0,000	0,00
15	K2194721	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 73)	7,60	0,000	0,00
16	K2194421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 71)	5,70	0,000	0,00
17	K219U030	M2	ARRENCADA DE RECRESUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE 5 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 78)	7,60	0,000	0,00
18	K219EC01	M2	DEMOLICIÓ DE SOLERA CERÀMICA SOBRE ENVANETS CERÀMICS, AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 77)	10,38	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 3

19	K2192913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 70)	10,38	0,000	0,00
20	K219A121	M	ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 76)	5,70	0,000	0,00
21	K2199511	M	ENDERROC D'ESGLAÓ D'OBRA, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 75)	4,23	0,000	0,00
22	K2194AE2	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 0,6 M D'AMPLÀRIA, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 74)	16,25	0,000	0,00
23	K2221211	M3	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 86)	55,42	0,000	0,00
24	E225177F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 18)	5,46	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.01.02	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	03	TREBALLS DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K45GD7CU	U	FORMACIÓ DE DAU DE RECOLZAMENT PER A BIGA O BIGUETA EN PARET EXISTENT DE 15 CM DE GRUIX, DE FINS A 30 CM DE LLARGÀRIA I 20 CM D'ALÇADA, AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT DEL DAU, POSADA EN OBRA, VIBRAT MANUAL I POSTERIOR DESENCOFRAT. (P - 93)	23,19	0,000	0,00
2	K4435111	KG	ACER A/42-B (S 275 JR), PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, I COL·LOCAT A L'OBRA (P - 92)	1,49	0,000	0,00
3	K4FR667F	M3	REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES DE BRANCAL D'OBRA CERÀMICA AMB PECES DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R15 N/MM2, PER A REVESTIR DE 29X14X5 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:3 ELABORAT A L'OBRA (P - 95)	456,24	0,414	188,88
4	K612BR12	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, LD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 (P - 96)	32,61	0,000	0,00
5	K612TRAV	M2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA, LD, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 (P - 97)	30,53	0,000	0,00
6	K614S71H	M2	ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 (P - 98)	16,70	4,328	72,28
7	KAY2817D	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT ENVÀ DE FUSTA SENSE TRAVERSSER INFERIOR, EN PARETS EXISTENTS, PER A UN BUIT	24,51	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 4

			D'OBRA D'AMPLÀRIA 1 M I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:6 (P - 129)			
8	EAY18170	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT D'ENVÀ, DE FUSTA SENSE TRAVESSER INFERIOR, EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS PER A UN BUIT D'OBRA D'AMPLÀRIA 1 M, COM A MÀXIM I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM (P - 25)	8,91	3,000	26,73
9	EAY18570	U	COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT D'ENVÀ, DE FUSTA SENSE TRAVESSER INFERIOR, EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS PER A UN BUIT D'OBRA D'AMPLÀRIA 1.5 A 2 M, COM A MÀXIM I 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM (P - 26)	13,17	0,000	0,00
10	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID (P - 19)	21,21	0,000	0,00
11	E5Z2FZLA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 500X200X30 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (P - 20)	14,76	0,000	0,00
12	193A257M	M2	SOLERA DE 5 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ HA-25/P/10/I IA, ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER B 500 T, DE 15X15 D.6. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA (P - 1)	11,64	5,000	58,20
13	E9361560	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 10 CM DE GRUIX (P - 21)	13,97	0,000	0,00
14	E9VZ191N	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8 (P - 23)	14,36	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.01.03	346,09
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	04	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E93A15E0	M2	RECRESQUIDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 22)	9,62	0,000	0,00
2	K9DC22C2	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PORCEL·LÀNIC PREMSAT POLIT DE FORMA RECTANGULAR, AMB CLASSIFICACIÓ A LA LLISCABILITAT CLASSE 2, DE FINS A 16 PECES M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU (SISTEMA DOBLE ENCOLAT) I REJUNTAT AMB BEURADA INDICADA PEL FABRICANT. *PREU DE VENDA AL PUBLIC DE 25 EUROS/M2. (P - 111)	41,08	118,010	4.847,85
3	K9U3P7A3	M	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCEL·LÀNIC PREMSAT POLIT, A JOC AMB EL PAVIMENT, DE 7 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB MORTER ADHESIU (P - 113)	28,27	89,550	2.531,58
4	K9V14205	M	ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL, PREU ALT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 114)	127,48	10,400	1.325,79
5	K9B4127K	M2	PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, PREU ALT, DE 20 MM DE GRUIX I DE 1251 A 2500 CM2, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 110)	156,79	7,140	1.119,48
6	K9U142A5	M	SÒCOL DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA I 2 CM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 112)	18,82	4,600	86,57

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 5

TOTAL	Capítol	01.01.04	9.911,27
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	05	REVESTIMENTS DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K81131B1	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE REGLE (P - 99)	19,08	225,650	4.305,40
2	K81131B2	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ACABAT REMOLINAT FI (P - 100)	20,62	61,880	1.275,97
3	K824113P	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MAXIM, AMB RAJOLA DE CERAMICA ESMALTADA BRILLANT TIPUS 1, DE 25 PECES/M2, COM A MAXIM, COL·LOCADES AMB MORTER ADHESIU I POSTERIOR REJUNTAT. *PREU DE VENDA AL PUBLIC DE 20 EUROS/M2. (P - 101)	31,68	179,360	5.682,12

TOTAL	Capítol	01.01.05	11.263,49
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	06	CEL-RASOS I ENGUIXATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K8445220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDAR (A), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 104)	31,36	27,350	857,70
2	K8449220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 105)	34,39	33,830	1.163,41
3	K844F220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 106)	34,91	4,940	172,46
4	K83F5F03	M2	APLACAT VERTICAL AMB PLACA DE GUIX LAMINAT D'AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 102)	19,27	12,300	237,02
5	K843115C	M2	CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL MITJA, DE 60X60 CM I 35 MM DE GRUIX, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIO ACÚSTICA C SEGONS UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB PERFILERIA VISTA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT, SISTEMA DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA 35 MM DE BASE, COL·LOCAT CADA 1,2 M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M AMB PERFILS SECUNDARIS	44,09	37,760	1.664,84

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 6

6	K844R50A	U	INTERMITJOS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 103)	54,60	8,000	436,80
7	48122101	M2	REGISTRE DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS, AMB UNA PLACA BATENT DE 500 MM DE LLARGÀRIA I 500 MM D'AMPLÀRIA D'ALUMINI, DESMUNTABLE, AMB MARC D'ALUMINI I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES EN L'ESTRUCTURA AUXILIAR DE L'ENTRAMAT DE SUPORT DEL CEL RAS (P - 107)	13,46	261,828	3.524,20
			ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB GUIX B1, INCLOSA LA FORMACIO D'ARESTES, ANGLES, SABATERS EN ENTREGUES FUSTERIES, REGLADA DE SOCOL I PROTECCIO D'ARESTES AMB CANTONERES D'ACER GALVANITZAT; ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 (P - 16)			

TOTAL	Capítol	01.01.06	8.056,43
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	07	TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KANA7165	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 60 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 115)	22,95	1,000	22,95
2	KANA7175	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 116)	23,35	2,000	46,70
3	KANA7185	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 117)	24,98	0,000	0,00
4	KANA7195	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 90 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 118)	27,22	0,000	0,00
5	KANA71D5	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 140 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 119)	29,35	1,000	29,35
6	KANA71F5	U	BASTIMENT DE BASE D'ENVÀ PER A PORTA DE FUSTA PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 160 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA (P - 120)	30,12	1,000	30,12
7	EANDA920	U	CAIXA I BASTIMENT DE BASE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 FULLA DE 90X 200 CM DE LLUM DE PAS, PER A ACABAT ARREBOSSAT O ENGUIXAT, MUNTADA (P - 24)	248,39	0,000	0,00
8	KAQE1168	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DE CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 121)	145,25	1,000	145,25
9	KAQE1178	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DECARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR	145,25	6,000	871,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 7

		AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 122)				
10	KAQE1188	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DECARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 123)	145,25	3,000	435,75
11	KAQE1488	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 124)	189,42	1,000	189,42
12	KAQE1498	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 90 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 125)	215,03	1,000	215,03
13	KAQE14M8	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 90+50 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 126)	284,14	1,000	284,14
14	KAQE14P8	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80+80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 127)	297,14	1,000	297,14
15	KAQF9L1A	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FULLA PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA AMB UNA LLUM DE PAS DE 90X 200 CM, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, AMB FULLA DE CARES LLISES, ACABAT SUPERFICIAL AMB DM LACAT I FOLRAT DEL BASTIMENT DE BASE AMB FUSTA DEL MATEIX TIPUS; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE GANXO, PESTELL INTERIOR AMB DESBLOQUEJADOR EXTERIOR I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA; FIXADA A LES GUIES DE LA CAIXA ENCASTADA (P - 128)	185,75	1,000	185,75

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 8

16	4AQE14P8	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCAMENT INTERIOR, DE 3,50 M D'AMPLADA PER 3 M D'ALÇADA, FORMAT PER: - LATERALS FIXES DE FUSTA DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, DE 35 MM DE GRUIX, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA - TARJA SUPERIOR DE FUSTA DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, DE 35 MM DE GRUIX, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA - PORTES CENTRALS DE DOBLE BATENT, DE 35 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 80+80 CM D'AMPLÀRIA I 200 CM D'ALÇÀRIA, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT; ACABAT LACAT DE FÀBRICA; RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA PETITA (P - 17)	698,06	1,000	698,06
----	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol	01.01.07	3.451,16
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	08	ENVIDRAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KC151711	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI (P - 132)	52,37	1,760	92,17
2	EC1K140L	M2	MIRALL LAMINAR DE SEGURETAT, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (P - 27)	101,72	2,480	252,27

TOTAL	Capítol	01.01.08	344,44
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	09	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	KB144501	M	PASSAMÀ DE FUSTA DE FAIG (FAGUS SYLVATICA) PER A ENVERNISSAR DE 50X35 MM D'ESQUADRIA COM A MÀXIM, CARGOLAT (P - 130)	29,57	6,100	180,38
2	KB15C32E	M	PASSAMÀ DE PERFIL D'ACER INOXIDABLE DE 30 A 50 MM DE DIÀMETRE, I SUPORTS DE PERFIL D'ACER DE 15 MM DE DIÀMETRE CADA 2 M, COL·LOCAT ANCORAT A L'OBRA (P - 131)	29,18	16,400	478,55

TOTAL	Capítol	01.01.09	658,93
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	01	DISTRIBUCIÓ
Capítol	10	AJUDES DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EY01LL01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL DE LLAUNERIA (AIGUA, DESAIGUA), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR TUBS I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS. (P - 57)	480,00	0,250	120,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 9

2	EY01LC01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL DE CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, AIRE CONDICIONAT I VENTILACIÓ), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR TUBS I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS. (P - 56)	640,00	1,000	640,00
3	EY01ET01	PA	AJUDES DE PALETA EN EL CAPITOL D'ELECTRICISTA (ELECTRICITAT, DADES, AUDIOVISUALS, TELECOMUNICACIONS I ENLLUMENAT), EN FORMACIÓ DE REGATES, PASSAMURS, COLLAR CAIXES I TUBS, I AFERRAR APARELLS I ACCESSORIS. (P - 55)	800,00	0,250	200,00

TOTAL	Capítol	01.01.10	960,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra 01 Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT

Apartat 01 DISTRIBUCIÓ

Capítol 11 PINTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 109)	5,18	66,120	342,50
2	K898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 108)	4,50	274,128	1.233,58

TOTAL	Capítol	01.01.11	1.576,08
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra 01 Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT

Apartat 02 INSTAL·LACIONS

Capítol 01 EVACUACIÓ I SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED7FL16A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 33)	24,92	0,000	0,00
2	ED7FL12A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 32)	19,80	0,000	0,00
3	ED7FL11A	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL (COLOR GRIS PER A PLUVIALS I COLOR TEULA PER A RESIDUALS), DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 31)	18,06	0,000	0,00
4	ED7FL07A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC.	10,26	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 10

			CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 30)			
5	ED7FL06A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 29)	9,95	0,000	0,00
6	ED7FL05A	M	DESAIGUA AMB TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PARET MASSISSA I UNIÓ ENCOLADA AMB ADHESIU, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 10 CM I REBLIMENT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A DESVIACIONS, CANVIS DE SENTIT, CONNEXIONS, ETC. CRITERI D'AMIDAMENT: LONGITUD DE L'EIX. (P - 28)	9,27	0,000	0,00
7	EDB17400	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 0,6X0,6 M (P - 34)	7,95	0,000	0,00
8	EDK2APB8	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 50X50X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 36)	56,63	0,000	0,00
9	EDK262B8	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 35)	45,17	0,000	0,00
10	EDKZA680	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 500X500 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 38)	186,78	1,000	186,78
11	EDKZA480	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA PER A REOMPLIR D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 37)	146,00	4,000	584,00

TOTAL	Capítol	01.02.01	770,78
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	02	LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 1J41100I	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA INTERIOR PER AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA D'UN LOCAL PER A ÚS PÚBLIC DE FINS A 100 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB TRES CAMBRES HUMIDES COMPLETRES I L'ALIMENTACIÓ DE DUES CAMBRES HUMIDES SENSE INSTAL·LACIÓ (SENSE LES AJUDES DE PALETA); SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I ESQUEMA DE PRINCIPI. *INCLOU: TUBS I CANONADES DE COURE, ACER INOXIDABLE O MULTICAPA PER ANAR ENCASTADES O VISTES EN ESPAIS MORTS, PROTECCIÓ DE CANONADES, CLAUS DE PAS, CLAUS DE SECTORITZACIÓ PER CADA CAMBRA HUMIDA, VÁLVULES I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS, COL·LOCATS I MUNTATS AMB UNIONS SOLDADDES, ROSCADES O A PRESSIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CLAU GENERAL DE PAS FINS A CADA PUNT DE CONSUM. *NO INCLOU: ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS (INCLÒS EN PARTIDA A PART). (P - 12)	1.180,99	0,100	118,10
2 KJA24321	U	ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 50 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, PREU ALT, COL·LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT (P - 138)	194,13	1,000	194,13

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 11

3	1J12NACR	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES, RETALLABLE, DE 1400X1000 MM, DE COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, AMB DESGUÀS RECTE AMB REIXETA INCORPORADA, DE LLAUTÓ DE DIÀMETRE 45 MM, MUNTAT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVAQUACIÓ. (P - 4)	268,31	1,000	268,31
4	1J22612A	U	AIXETA AUTOMESCLADORA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB DUES ENTRADES DE 1/2' I UNA SORTIDA DE 1/2', PER A DUTXA DE TELEFON, DE LLAUTO CROMAT, COL.LOCADA I CONNECTADA A LES XARXES D'AIGUA FREDA I CALENTA; AMB LA DUTXA-TELEFON, TUB FLEXIBLE I SUPORT INCLOSOS I COL.LOCATS. (P - 11)	71,86	1,000	71,86
5	1J14BA1V	U	INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT, TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, MODEL 'VICTORIA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA DE REGULACIÓ I EL MANIGUET FLEXIBLE INCLOSOS I COL.LOCATS. (P - 8)	292,34	6,000	1.754,04
6	1J14BA1A	U	INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA D'ALÇADA DE TASSA ESPECIAL (480 MM), DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA (DOBLE POLSADOR 3/6 LITRES) I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, MODEL 'ACCES' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA DE REGULACIÓ I EL MANIGUET FLEXIBLE INCLOSOS I COL.LOCATS. (P - 7)	293,55	1,000	293,55
7	1J16B11M	U	URINARI DE PORCELLANA VITRIFICADA, AMB EVACUACIÓ DIRECTE I ALIMENTACIÓ INTEGRADA, AMB TAPATUBS DE PORCELLANA VITRIFICADA INCORPORAT, DE COLOR BLANC, MODEL 'MURAL' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUEQUES SOBRE EL PARAMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA TEMPORITZADA DE LLAUTÓ CROMAT PER URINARIS, DESGUAS I SIFO DE LLAUTÓ CROMAT INCLOSOS I COL.LOCATS. (P - 9)	217,95	2,000	435,90
8	1J1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, MODEL 'GARDA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE EL PAVIMENT, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB LA REIXA DE PROTECCIÓ I DUES AIXETES D'ALIMENTACIÓ EXTERIOR INCLOSES I COL.LOCADES. (P - 10)	168,32	1,000	168,32
9	1J13B11J	U	LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANC, DE 45 CM D'AMPLADA, MODEL 'VICTORIA' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA AUTOMESCLADORA, DESGUAS I SIFO INCLOSOS I COL.LOCATS. (P - 5)	163,86	5,000	819,30
10	1J13B21A	U	LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA ADAPTAT A MINUSVÀLITS, DE COLOR BLANC, MODEL 'ACCES' DE LA CASA ROCA O EQUIVALENT, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ, COL.LOCAT SOBRE SUPORTS MURALS, REJUNTAT I CONNECTAT A LES XARXES D'AIGUA I EVACUACIÓ; AMB L'AIXETA MONOCOMANDAMENT PER AIGUA FREDA I CALENTA I EL DESGUAS ESPECIAL DE PORCELLANA VITRIFICADA AMB SIFÓ INCORPORAT I SOBREIXIDOR, TOT INCLÒS I COL.LOCAT. (P - 6)	245,68	1,000	245,68
11	EJ2Z1111	U	AIXETA SENZILLA MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 3/4', DE LLAUTO CROMAT, TIPUS 1, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2' (P - 48)	13,47	1,000	13,47
12	KD111BM3	M	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 135)	20,33	4,000	81,32

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 12

13	KD111B31	M	DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, DE PARET MASSISSA ÀREA D'APLICACIÓ B, DE DIÀMETRE 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 134)	14,53	2,900	42,14
14	KD111B21	M	DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, DE PARET MASSISSA ÀREA D'APLICACIÓ B, DE DIÀMETRE 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 133)	13,95	20,000	279,00

TOTAL	Capítol	01.02.02	4.785,12
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1G22DQCI	PA	DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE RAC DE COMUNICACIONS EXISTENT. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC I DE DADES DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE L'EXISTENT, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL.LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE L'UBICACIÓ ACTUAL FINS LA NOVA UBICACIÓ. (P - 2)	129,00	0,000	0,00
2	1G22G15I	U	INSTAL.LACIO ELECTRICA INTERIOR D'UN LOCAL DE FINS A 150 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB GRAU D'ELECTRIFICACIO MITJÀ (SENSE LES AJUDES DE PALETA); SEGONS PLANOLS DE PROJECTE I ESQUEMA UNIFILAR. *INCLOU: CAIXES DE DERIVACIÓ I DE MECANISMES, TUB FLEXIBLE CORRUGAT, CABLE CONDUCTOR DE COURE REVESTIT, INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, QUADRE DE COMANDAMENT COMPLERT AMB TOTES LES PROTECCIONS (ICP, IGA, DIFERENCIALS, MAGNETOTÈRMICS), I TOTS ELS ACCESSORIS INCLOSOS; AMB DIVERSES LÍNIES A PARTIR DEL QUADRE DE COMANDAMENT (INSTAL.LACIÓ ENCASTADA O VISTA EN ESPAIS MORTS), SEGONS EL R.E.B.T. VIGENT. (P - 3)	2.138,00	0,900	1.924,20
3	EH2LRJAD	U	LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 25000 H, FORMA CIRCULAR, 24 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR=22, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 60 LM/W, EQUIP ELÈCTRIC NO REGULABLE, D'AÏLLAMENT CLASSE I , COS ALUMINI, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 44, COL·LOCAT ENCASTAT (P - 42)	37,26	41,000	1.527,66
4	EBH17354	U	LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 1 FLUORESCENT DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 46)	56,71	3,000	170,13
5	EBH17654	U	LLUMENERA ESTANCA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC I 2 FLUORESCENTS DE 58 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS DE POLIÈSTER, AF, IP-55 I MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (P - 47)	81,21	1,000	81,21
6	EH614A52	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB 2 LÀMPADES DE BAIX CONSUM I ALT RENDIMENT LLUMINÓS DE 16 W DE POTÈNCIA CADASCUNA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LÚMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 425, ENCASTAT EN SOSTRE O PARET (P - 44)	100,70	2,000	201,40
7	EH614112	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB 1 LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 W DE POTÈNCIA, FLUX APROXIMAT DE 80 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 15 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 425, ENCASTAT EN SOSTRE O PARET (P - 43)	61,33	7,000	429,31

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 13

8	EH616811	U	LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 75 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 15 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 45)	40,61	2,000	81,22
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol	01.02.03	4.415,13
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	04	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1P25DRCI	PA			
		DESMUNTATGE I DESPLAÇAMENT DE RAC DE COMUNICACIONS EXISTENT. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC I DE DADES DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE L'EXISTENT, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL.LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE L'UBICACIÓ ACTUAL FINS LA NOVA UBICACIÓ. (P - 15)	215,00	0,000	0,00
2	1P25060I	U			
		INSTAL.LACIO INTERIOR DE TELECOMUNICACIONS D'UN LOCAL DE FINS A 60 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB UN MÍNIM DE SIS PRESES DE SENYAL I LES PREVISIONS OBLIGATORIES, SENSE LES AJUDES DE PALETA; SEGONS PLANOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS. *INCLOU: CABLE TELEFÒNIC PER A DADES, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL.LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CAIXA DE DERIVACIÓ D'USUARI FINS CADA PRESA INDIVIDUAL. (P - 14)	304,77	1,000	304,77
3	1P15060I	U			
		INSTAL.LACIO INTERIOR DE RADIO I TELEVISIO D'UN LOCAL DE FINS A 60 M2 DE SUP. UTIL APROX., AMB UN MÍNIM DE TRES PRESES DE SENYAL, SENSE LES AJUDES DE PALETA; SEGONS PLANOLS I ESQUEMES DEL PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS. *INCLOU: CABLE COAXIAL PER A RÀDIO-TV, TUBS CORRUGATS PER ENCASTAR, CAIXES DE PAS I DERIVACIÓ, INSTAL.LAT SEGONS NORMATIVA VIGENT; DES DE LA CAIXA DE DERIVACIÓ D'USUARI FINS CADA PRESA INDIVIDUAL. (P - 13)	395,09	2,000	790,18

TOTAL	Capítol	01.02.04	1.094,95
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	02	INSTAL·LACIONS
Capítol	05	CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EEG3CACC	U	DESMUNTATGE, APLEC PER A POSTERIOR RE-UTILITZACIÓ, REPÀS I NOVA INSTAL·LACIÓ A LA MATEIXA ZONA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT EXISTENT, TIPUS CASSETTE. INCLOU LA RECOLLIDA DE FLUID FRIGORÍFIC PEL SEU APROFITAMENT POSTERIOR, RE-DISTRIBUCIÓ O SUBSTITUCIÓ DE CANONADES CALORIFUGADES I TORNADA A POSAR EN SERVEI, AMB L'APORTACIÓ DE FLUID FRIGORÍFIC SI CAL I LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA I DE COMANDAMENT (P - 40)	226,20	2,000	452,40

TOTAL	Capítol	01.02.05	452,40
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
------	----	------------------------------

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 14

Apartat 02 INSTAL·LACIONS
 Capítol 06 VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 39)	11,63	42,000	488,46
2	EEM32211	U	VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 100 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT (P - 41)	41,45	11,000	455,95
TOTAL		Capítol	01.02.06			944,41

Obra 01 Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
 Apartat 02 INSTAL·LACIONS
 Capítol 07 ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ46U015	U	BARRA MURAL FIXA EN ANGLE PER A BANY ADAPTAT, DE 600 I 600 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 50)	146,93	1,000	146,93
2	EJ46U020	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 51)	203,51	2,000	407,02
3	KJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 136)	53,27	7,000	372,89
4	KJ43U010	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA I 255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 137)	41,90	3,000	125,70
5	EJ4ZU025	U	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 52)	33,13	7,000	231,91
6	EJ46U004	U	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 49)	201,06	1,000	201,06
7	EJ4ZU125	U	BARRA PER A TOVALLOLA, D'ACER INOXIDABLE, DE TUB DE 18 MM, DE 75 MM DE FONDÀRIA I 600 MM DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 53)	29,04	1,000	29,04
8	EQ8AU010	U	EIXUGAMANS PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESENCIA, FABRICAT EN MATERIAL VITRIFICAT, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTAL·LAT (P - 54)	149,75	1,000	149,75
TOTAL Capítol			01.02.07		1.664,30	

Obra 01 Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
 Apartat 03 GESTIÓ DE RESIDUS
 Capítol 01 RESIDUS DESMUNTATGES I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM (P - 87)	6,13	4,080	25,01

EUR

PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 15

2	K2RA2620	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RUNA AMB UNA DENSITAT DES DE 1,10 FINS A 1,45 T/M3 (P - 89)	7,79	0,000	0,00
3	K2RA842M	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS NO ESPECIALS, AMB UNA DENSITAT APARENT DE FINS A 1,2 T/M3. (P - 90)	24,00	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.03.01	25,01
--------------	----------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT
Apartat	03	GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol	02	RESIDUS EMBALATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2R6423M	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM (P - 88)	7,22	2,030	14,66
2	K2RA85A0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 91)	41,71	2,030	84,67

TOTAL	Capítol	01.03.02	99,33
--------------	----------------	-----------------	--------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.00.01	TANCAMENT OBRA	0,00
Capítol	01.00.02	DIAGNOSI	0,00
Apartat	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.01.01	DESMUNTATGES	13,20
Capítol	01.01.02	DEMOLICIONS I EXCAVACIONS	0,00
Capítol	01.01.03	TREBALLS DE PALETA	346,09
Capítol	01.01.04	PAVIMENTS	9.911,27
Capítol	01.01.05	REVESTIMENTS DE PALETA	11.263,49
Capítol	01.01.06	CEL-RASOS I ENGUIXATS	8.056,43
Capítol	01.01.07	TANCAMENTS PRACTICABLES	3.451,16
Capítol	01.01.08	ENVIDRAMENTS	344,44
Capítol	01.01.09	SERRALLERIA	658,93
Capítol	01.01.10	AJUDES DE PALETA	960,00
Capítol	01.01.11	PINTURA	1.576,08
Apartat	01.01	DISTRIBUCIÓ	36.581,09
Capítol	01.02.01	EVACUACIÓ I SANEJAMENT	770,78
Capítol	01.02.02	LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS	4.785,12
Capítol	01.02.03	ELECTRICITAT	4.415,13
Capítol	01.02.04	TELECOMUNICACIONS	1.094,95
Capítol	01.02.05	CLIMATITZACIÓ	452,40
Capítol	01.02.06	VENTILACIÓ	944,41
Capítol	01.02.07	ACCESSORIS	1.664,30
Apartat	01.02	INSTAL·LACIONS	14.127,09
Capítol	01.03.01	RESIDUS DESMUNTATGES I ENDERROCS	25,01
Capítol	01.03.02	RESIDUS EMBALATGES	99,33
Apartat	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	124,34
			50.832,52
NIVELL 2 : Apartat			Import
Apartat	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Apartat	01.01	DISTRIBUCIÓ	36.581,09
Apartat	01.02	INSTAL·LACIONS	14.127,09
Apartat	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	124,34
Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT	50.832,52
			50.832,52
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost CASAL_F-MACIA_SOT	50.832,52
			50.832,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	50.832,52
13 % Despeses generals SOBRE 50.832,52.....	6.608,23
6 % Benefici industrial SOBRE 50.832,52.....	3.049,95
Subtotal	60.490,70
21 % IVA SOBRE 60.490,70.....	12.703,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	73.193,75

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-TRES MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS,

Signat: PAU BASORA PASCUAL
Arquitecte