PRESSUPOST *

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)	64,53	1,000	64,53
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 1)	36,13	1,000	36,13
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 9)	12,77	1,000	12,77

TOTAL Titol 3 01.01.02 113,43

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	03	ESTRUCTURES
Titol 4	01	PASAREL·LA SANT POL
Titol 5	01	FONAMENTS
Titol 6	01	MICROPILONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B00T0R	U	Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 4)	92,04	1,000	92,04
2	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	154,91	1,000	154,91
3	J0B03S0R	U	Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 5)	147,37	1,000	147,37

TOTAL Titol 6 01.01.03.01.01.01 394,32

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	03	ESTRUCTURES
Titol 4	01	PASAREL·LA SANT POL
Titol 5	01	FONAMENTS
Titol 6	02	ESTREPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,26	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	99,26	1,000	99,26
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	82,25	0,000	0,00

TOTAL Titol 6 01.01.03.01.01.02 99,26

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ

PRESSUPOST *

Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	03	ESTRUCTURES
Titol 4	01	PASAREL·LA SANT POL
Titol 5	02	ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B00T0R	U	Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 4)	92,04	1,000	92,04
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	600,00	1,000	600,00
3	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	154,91	1,000	154,91
4	J0B03S0R	U	Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 5)	147,37	1,000	147,37

TOTAL Titol 5 01.01.03.01.02 994,32

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	03	ESTRUCTURES
Titol 4	01	PASAREL·LA SANT POL
Titol 5	03	TAULER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	99,26	1,000	99,26
2	J0B0VS0R	U	Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 (P - 6)	154,91	1,000	154,91
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	63,26	1,000	63,26
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	82,25	1,000	82,25

TOTAL Titol 5 01.01.03.01.03 399,68

Obra	01	PC-CGB-20091 CQ
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titol 3	05	OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 4	03	URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)	99,26	1,000	99,26

PRESSUPOST *

TOTAL	Titol 4	01.01.05.03	99,26

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 6: Titol 6			Import
Titol 6	01.01.03.01.01.01	MICROPILONS	394,32
Titol 6	01.01.03.01.01.02	ESTREPS	99,26
Titol 6	01.01.03.01.01.03	DRENATGE	0,00
Titol 5	**01.01.03.01.01**	**FONAMENTS**	**493,58**
		493,58	

NIVELL 5: Titol 5			Import
Titol 5	01.01.03.01.01	FONAMENTS	493,58
Titol 5	01.01.03.01.02	ESTRUCTURA METÀL·LICA	994,32
Titol 5	01.01.03.01.03	TAULER	399,68
Titol 5	01.01.03.01.04	ACABATS	0,00
Titol 5	01.01.03.01.05	ALTRES	0,00
Titol 4	**01.01.03.01**	**PASAREL·LA SANT POL**	**1.887,58**
		1.887,58	

NIVELL 4: Titol 4			Import
Titol 4	01.01.03.01	PASAREL·LA SANT POL	1.887,58
Titol 3	**01.01.03**	**ESTRUCTURES**	**1.887,58**
Titol 4	01.01.05.01	ENLLUMENAT	0,00
Titol 4	01.01.05.02	ALTRES	0,00
Titol 4	01.01.05.03	URBANITZACIÓ	99,26
Titol 3	**01.01.05**	**OBRES COMPLEMENTÀRIES**	**99,26**
Titol 4	01.01.06.01	SENYALITZACIÓ	0,00
Titol 4	01.01.06.02	SENYALITZACIÓ TEMPORAL	0,00
Titol 3	**01.01.06**	**SEGURETAT VIÀRIA**	**0,00**
Titol 4	01.01.07.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 4	01.01.07.02	NO IDENTIFICATS	0,00
Titol 3	**01.01.07**	**SERVEIS AFECTATS**	**0,00**
Titol 4	01.02.02.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Titol 4	01.02.02.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Titol 4	01.02.02.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
Titol 3	**01.02.02**	**SEGURETAT I SALUT**	**0,00**
Titol 4	01.02.03.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Titol 4	01.02.03.02	TRANSPORT	0,00
Titol 4	01.02.03.03	ABOCADOR	0,00
Titol 3	**01.02.03**	**GESTIÓ DE RESIDUS**	**0,00**
		1.986,84	

NIVELL 3: Titol 3			Import
Titol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	113,43
Titol 3	01.01.03	ESTRUCTURES	1.887,58
Titol 3	01.01.04	MESURES CORRECTORES	0,00
Titol 3	01.01.05	OBRES COMPLEMENTÀRIES	99,26
Titol 3	01.01.06	SEGURETAT VIÀRIA	0,00
Titol 3	01.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01.01	TRAMIFICAT		2.100,27
Titol 3	01.02.01	PARTIDES ALÇADES		0,00
Titol 3	01.02.02	SEGURETAT I SALUT		0,00
Titol 3	01.02.03	GESTIÓ DE RESIDUS		0,00
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT		0,00
			2.100,27	

NIVELL 2: Capítol				Import
Capítol	01.01	TRAMIFICAT		2.100,27
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT		0,00
Obra	01	PC-CGB-20091 CQ		2.100,27
			2.100,27	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PC-CGB-20091 CQ	2.100,27
			2.100,27

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		2.100,27
	Subtotal	2.100,27
21 % IVA SOBRE 2.100,27.....		441,06
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	2.541,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)