

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I POSADA A PUNT DEL RESTAURANT EL MOLL PETIT DE MOLLET DEL VALLÈS

A. DADES GENERALS

A.1 Objecte del contracte

El subministrament i instal·lació de l'equipament de cuina del Restaurant El Moll petit així com les reparacions i posada a punt del mobiliari de cuina, electrodomèstic i càmeres de refrigeració i congelació. El contracte també preveu la retirada del material obsolet i fora de normativa, i el transport a l'abocador.

☒ No s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació perquè els subministraments d'aquest equipament són compres puntuals per dotar el restaurant de l'equipament necessari per a la posada en funcionament del servei de restauració.

A.2. Justificació de la necessitat de contractar

a) Justificació de la necessitat de contractar aquest subministrament:

El Restaurant El Moll Petit es troba ubicat al Centre de Serveis per a la gent gran el Lledoner, bé de domini públic de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Aquest restaurant es va inaugurar el dia 4 de novembre de 2009. Des de la seva posada en funcionament diferents operadors han prestat els serveis de restauració i l'equipament ha patit el deteriorament previst, conseqüència de l'ús intensiu de les instal·lacions i de l'obsolescència dels equips i elements de cuina.

Des del dia 22 de maig de 2022 el restaurant es troba tancat i previ al procés de licitació per a l'inici d'un nou contracte, l'Ajuntament de Mollet del Vallès estima imprescindible la posada a punt d'aquest, la qual cosa comporta la instal·lació de diferent material de cuina.

A.3. Durada de la posada a punt, reparacions i subministraments

La durada del contracte serà de 90 dies naturals, a comptar des de la seva adjudicació.

B. DADES ECONÒMIQUES

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).



B.1. Valor estimat del contracte

El valor estimat d'aquest contracte és la quantitat de **31.528,19 €**, IVA exclòs.

B.2. Pressupost

Determinació del preu base de licitació, el resultant del total de partides de reparacions, subministraments i instal·lacions del quadre següent:

El pressupost a millorar per les ofertes que es presentin és la quantitat màxima de **38.149,11 €**, IVA inclòs.

CONCEPTE
Reparació i posada en marxa fabricador de gel : Reixa frontal, neteja especial
Reparació i posada en marxa rentavaixelles JM : 2 motlles porta; 2 esquadres subjecció eix frontissa; polsador; pilot cycle rentat; bomba dosificadora detergent; bomba dosificadora abrillantador; tub sabó i abrillantador.
Reparació i posada en marxa rentavaixelles capota JM : Bomba dosificador abrillantador automàtic; goma especial xarxa alta temperatura del calderí; kit resistència; 4 protector/tac pota; braç aclarit inferior complert; 8 braços de rentat complert; bomba dosificador detergent automàtic; tub sabó i tub abrillantador; 8 posicionadors braç complerts; termòmetre rentat
Reparació i posada en marxa forn Rational : Kit desaigua; clip motlle porta; cabalímetre (caudalímetre); sonda nucli: rotllo dutxa línia; rivet porta; vidre llamparà interior; safata recollidora; gozne de retenció; tanca porta U pern primav SCC 61-102; filtre entrada aire; passador subjecció dutxa; kit desaigües safata; polsador subjecció dutxa; dutxa mà; tapa tanca; làmpada halògena.
Reparació i posada en marxa baix mostrador : Càrrega oli ester compressors fred.
Reparació i posada en marxa campana extractora i Reparació de llums de la campana.
Reparació i posada en marxa càmera de congelació : substitució il·luminació LED interior; cablejat.
Reparació i posada en marxa càmera de conservació : 2 vàlvula d'expansió R-134 A soldada sense compensador; 10 taxes gas refrigerant R134A; 10 Kg carrega gas R 134-A; 2 orificis DANFOS o-1; recerca fugues gas refrigerant.
Reparació i posada en marxa equips frigorífics : neteja de condensador vaporador dels 11 equips
Reparació i posada en marxa dels baix mostrador contra mostrador : Evaporador especial a mida, Buit instal·lació ; Kit soldadures (oxigen, butà, vareta CU plata, P decampant; Taxa gas refrigerant R-134A; filtre 1/2; joc d'acoblaments evap.; 8 rivets (burletes)
Reparació inoxidable moble de barra : 2 portes complertes i aixeta mono de 2 aigües.
Reparació inoxidable nevera baixa calaixos : 3 jocs de guies, 8 ribets; 2 calaixos complerts; planxa interior acer.
Reparació inoxidable de moble de prestatges : soldadures varies

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).



Reparació inoxidable armari infrico : rivet porta, 3 frontisses, 1 llum interior; 2 graelles protectores.
Reparació inoxidable avant càmera i càmera . 2 tanques portes.
Reparació inoxidable rentamans : broc d'aigua, polsador interior, tapeta inoxidable.
Reparació inoxidable passa plats : Soldadura i polit.
Reparació inoxidable carro Distform : Porta complerta.
Reparació inoxidable pica i moble cuina : 10 frontisses; 4 ribets; 1 broc (caño) complert; porta basculant; tapa polsador broc aigua.
Reparació taula de rentat : aixeta de dues aigües amb broc inter mig complert
Reparació inoxidable armari paret Distform : 2 jocs de rodaments i soldadures vàries.
Reparació inoxidable armari corredís : soldadures vàries.
Reparació inoxidable armari cafeter : porta complerta amb frontisses; tremuja (tolva) calaix marro, soldadures vàries.
Subministrament, instal·lació i posada en marxa de 1 element neutre de 200x920x750mm; 3 elements neutre de 200x920x250 mm; i 2 jocs de 4 potes en terra
Subministrament, instal·lació i posada en marxa Fry Top a gas planxa llisa en compound de 400x920x250 mm i moble base tancat amb porta de 400x850x500m
Subministrament, instal·lació i posada en marxa de 2 cuina a gas de 2 focs de 400x920x250mm.
Mà d'obra i desplaçament
Transport i muntatge

B.3. Determinació del preu

Per a la determinació del preu estimat hem consultat costos de reparacions i catàlegs de productes de diverses empreses del mercat.

- ☒ Tant alçat
☐ Preus unitaris

B.4. Aplicació pressupostària

L'aplicació pressupostària és F1 9200 632.02.

D.2. Presentació verificació i acreditació tècnica i aprovació de les factures

S'estarà allò previst a les Bases d'Execució del Pressupost vigents en cada exercici pressupostari.

A la data de lliurament dels béns, s'aixecarà una acta de recepció corresponent al compliment de les característiques tècniques i del muntatge d'aquests.

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seu.molletvalles.cat>).



En el moment del subministrament es comprovarà, en particular, el compliment de les obligacions següents:

- a) El compliment no defectuós del contracte i de les condicions d'execució.
- b) El compliment de les característiques proposades a les ofertes, que han servit de base pel càlcul dels criteris d'adjudicació.
- c) El compliment de les condicions de qualitat del material de conformitat amb les determinacions del PPT i d'acord amb l'oferta presentada pel contractista.

En el supòsit que la comprovació de la recepció sigui amb disconformitat, degut a algun incompliment de qualsevol de les obligacions establertes, es farà constar a l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista a fi d'esmenar els defectes observats o que procedeixi a fer un nou subministrament i l'oferta presentada pel contractista.

Si la comprovació de la recepció és amb conformitat serà responsabilitat municipal la seva gestió i ús, sense perjudici de la responsabilitat del contractista per vicis o defectes ocults del subministrament lliurat.

Mollet del Vallès, a 19 d'octubre de 2023

