



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA D'OBRA DE LES OBRES PER A
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL PARC DELS RAIERS I L'ÀREA
D'AUTOCARAVANES I CREACIÓ D'UNA ÀREA DE SERVEIS
D'AUTOCARAVANES, ACTUACIÓ 6 DE L'EIX 2 DEL PLA DE
SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ – “LA POBLA DE
SEGUR: NATURA I TURISME ACTIU SOSTENIBLE” FINANÇAT PER
LA UNIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – NEXT GENERATION EU**

Ajuntament de La Pobla de Segur -

Finançat per



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO**

**SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO**



**Next Generation
Catalunya**



**Generalitat de Cata
Departament d'Er
i Treball**

Codi Validació: 6TAAFTLAGF5IDS46C5GTJC4QH
Verificació: <https://lapobla.de.segur.eadadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 22





1.	OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	3
1.1	CONTEXT	3
1.2	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
1.3	DIVISIÓ EN LOTS	4
1.4	CODIS CPV	5
1.5	TERMINIS DE DURADA, INICI I GARANTIA	5
1.6	FORMA DE PAGAMENT	6
2.	ABAST DE LA PRESTACIÓ	6
2.1	DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS	6
2.2.	MITJANS PERSONALS	6
3.	CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS	7
3.1	RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTUACIÓ	7
3.2.	DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE	8
3.3.	ESTAT ACTUAL	8
3.4.	CONSIDERACIONS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE	9
3.5.	FORMAT DE LLIURAMENT	10
4.	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	11
4.1	REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU	11
4.3	CONDICIONS D'EXECUCIÓ I TREBALLS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA	12
5.	ESPECIFICITATS DELS FONS PRTR	15
5.1	IDENTITAT CORPORATIVA	15
5.2	GESTIÓ DE RESIDUS	16
5.3	COMPLIMENT DEL PRÍNCIP DE NO CAUSAR PERJUDICI AMBIENTAL (DNSH)	17
5.4	OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA	19
6	PRESSUPOST	20
6.1	VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	20
7	ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA	21
8	SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS	22

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
**Departament d'Er
i Treball**



1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.1 Context

Núm. d'expedient: 285/2023

Aquest contracte està inclòs en l'execució del projecte “*La Pobla de Segur: natura i turisme actiu sostenible*”, finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de la Unió Europea a través dels Fons Next Generation EU, instrument financer del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de la consecució dels objectius definits en el Component 14 – “Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic”, Inversió 1 – “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat”, Submesura 2 – “Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions”, de l'esmentat PRTR (**C14.I01**).

En concret l'expedient s'inclou en el Programa Extraordinari 2022 de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, dins del Pla territorial de sostenibilitat turística en destinacions de Catalunya 2022, subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, aprovat en Resolució de la Secretaria d'Estat de Turisme, de 19 de desembre de 2022, publicada en el BOE nº 310 de 27 de desembre de 2022, per la qual es dona publicitat a l'Acord de 14 de desembre de 2022, i efectiva a través de la resolució de concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de La Pobla de Segur publicat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

S'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, aprovat definitivament per Acord del Consell de Ministres, de 13 de juliol de 2021, sobre la base proposada aprovada per la Comissió Europea, el 16 de juny de 2021, i es desenvolupa d'acord amb les bases reguladores de les Ordres HFP/1030/2021, HFP/1031/2021 i HFP/55/2023, dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) del Fons de Recuperació Next Generation EU.

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest, quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1.2 Objecte del contracte

És objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) la contractació promoguda per l'Ajuntament de La Pobla de Segur pels serveis de redacció del Projecte Bàsic i Executiu i la Direcció Facultativa d'Obra de les obres d'instal·lació de l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i a l'àrea d'autocaravanes i la creació de l'àrea de serveis de l'àrea d'autocaravanes. Aquest correspon a l'Actuació 6 “Aposta per l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i en l'àrea de serveis d'autocaravanes”, de l'Eix programàtic 2: “Millora de l'eficiència energètica”, inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de l'Ajuntament de La Pobla de Segur.

Amb la realització de l'objecte contractual referit, l'òrgan de contractació pretén cobrir les següents necessitats i funcionalitats:

- Adaptar als reptes del canvi climàtic el Parc dels Raiers i l'àrea d'autocaravanes, afavorint l'impacte mediambiental i la petjada de carboni.
- Reducció de la factura de consum energètic municipal.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





- Reducció de les emissions de CO2 i de contaminació lumínica, segons les destinacions turístiques Starlight, en vigor la categoria zona E1.
- Captació de turisme compromès i especialitzat que aportí al territori un impacte econòmic més elevat i conscienciat, respectant l'entorn.
- Creació d'una àrea d'acollida d'autocaravanes, d'acord els articles 213-21 a 213-31 i Annex 4 del Decret 75/2020, de 4 d'agost, de Turisme de Catalunya.

Per a executar aquests treballs d'eficiència energètica és necessària la redacció d'un projecte bàsic i executiu i la posterior direcció facultativa i executiva per a dur-se a terme la corresponent execució de les obres dels dos lots del present contracte.

La redacció dels projectes corresponent al present contracte han de preveure una execució de les obres a projectar, del qual l'import no superi els 117.573,30 euros, IVA inclòs, pel que fa a l'execució de les obres (PEC), ha de definir les següents actuacions, corresponents a l'**actuació 6** de l'aposta per l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i àrea de serveis d'autocaravanes:

- Sistema de reg eficient, reduint les tècniques de jardinatge i conservar l'evolució natural del Parc. El sistema de reg serà el mínim per la present actuació, s'ha de tenir en compte però les següents actuacions són les primordials:
- Instal·lació d'un sistema d'il·luminació eficient al Parc dels Raiers, essent aquest el mínim necessari pel desenvolupament d'activitats que tindran lloc al Parc, sense oblidar la seguretat i comoditat dels usuaris, i evitar així la contaminació lumínica. Tenint en compte que el municipi de La Pobla de Segur està situat entre dos destins turístics Starlight: la Serra del Montsec i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Com a mesures d'estalvi energètic s'establiran sistemes de control de l'encesa i apagada, així com la instal·lació d'interruptors horaris astronòmics.
- Una àrea de serveis d'autocaravanes, ubicada prop de l'oficina de turisme. Adequar l'espai d'autocaravanes segons el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, que regula les àrees d'acollida d'autocaravanes amb actuacions de millora de l'eficiència energètica amb una il·luminació eficient i sistemes d'energies renovables.

1.3 Divisió en lots

El present contracte està dividit en 2 lots, d'acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques, i per tal d'incentivar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses, d'acord amb allò establert a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la Directiva 2014/24/UE.

En concret els lots en que es divideix són els següents:

- Lot 1: la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció facultativa de l'obra d'un sistema de reg eficient que redueixi les tècniques de jardinatge, conservant l'evolució natural del Parc. Juntament amb la instal·lació d'un sistema d'il·luminació eficient, essent el mínim necessari per garantir la seguretat i comoditat dels usuaris i evitar la contaminació lumínica, segons les destinacions turístiques Starlight. Es preveu com a mesura d'estalvi energètic un sistema de control d'horaris. Aquest projecte cobrirà l'eficiència energètica del Parc dels Raiers i de la zona d'autocaravanes de La Pobla de Segur.
- Lot 2: la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció facultativa de l'obra de les obres per la creació d'una àrea d'acollida d'autocaravanes, i posterior legalització, d'acord el

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
Departament d'Er
i Treball





Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya que regula les àrees d'acollida d'autocaravanes.

Les empreses licitadores podran presentar oferta per a qualsevol dels dos lots que conformen la present licitació, no essent limitatives.

1.4 Codis CPV

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, és:

- 71318100-1 – Serveis de luminotècnia i d'il·luminació natural
- 50232110-4 – Posada a punt d'instal·lacions d'enllumenat públic
- 71000000-8 – Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
- 71356200-0 - Serveis d'assistència tècnica

1.5 Terminis de durada, inici i garantia

El termini de durada del contracte serà de **dos (2) mesos** a comptar des de la formalització del mateix, tenint en compte el següent detall:

- Per al Lot 1 el termini d'execució serà de 2 mesos a comptar des de la formalització del contracte. Supeditat a l'execució de les obres per la direcció facultativa de les obres al termini que es determini en el projecte executiu resultant de la present licitació o que es derivi del procés d'adjudicació de les obres i fins a la recepció definitiva de les obres, la vigència d'aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d'aquests terminis, de conformitat amb l'article 29.7 de la LCSP. Les característiques del contracte es mantindran inalterables fins a l'emissió de l'informe de liquidació.
- Per al Lot 2 el termini d'execució serà de 2 mesos a comptar des de la formalització del contracte. Supeditat a l'execució de les obres per la direcció facultativa de les obres al termini que es determini en el projecte executiu resultant de la present licitació o que es derivi del procés d'adjudicació de les obres i fins a la recepció definitiva de les obres, la vigència d'aquest contracte es prorrogarà automàticament per la durada d'aquests terminis, de conformitat amb l'article 29.7 de la LCSP. Les característiques del contracte es mantindran inalterables fins a l'emissió de l'informe de liquidació.

El període de **garantia del contracte queda subjecte al fet que l'òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada.**

L'òrgan contractant iniciarà l'execució de l'obra i encarregarà a la direcció facultativa i executiva de l'obra que iniciï els treballs i efectui la comprovació i verificació de l'acta de replanteig. L'inici dels efectes del contracte de la Direcció Facultativa i Executiva d'obres restarà condicionat a l'adjudicació del contracte de les obres compreses en el seu objecte.

Durant el període d'execució de les obres, s'exerciran les respectives funcions completes de direcció, vigilància i control. I caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres.

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
Departament d'Er
i Treball



Un eventual endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació del servei no seran motiu de reclamació d'un augment dels honoraris, compensació o indemnització de cap mena per aquest concepte.

1.6 Forma de pagament

Les factures s'emetraran un cop validats els treballs per part de l'Ajuntament de La Pobla de Segur.

2. ABAST DE LA PRESTACIÓ

L'objecte del present contracte consisteix en la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de l'obra.

En les tasques de redacció del projecte bàsic i executiu s'hauran d'efectuar les reunions necessàries amb els organismes sectorials que siguin preceptius.

2.1 Desenvolupament dels treballs

El treball s'executarà en dues fases, per a cada lot:

1. Projecte bàsic i executiu que ha d'incloure l'estudi de seguretat i salut i la certificació per les obres de l'aposta per l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i l'àrea d'autocaravanes i la creació de l'àrea de serveis d'autocaravanes, amb la corresponent legalització. Les diferents actuacions incloses en la redacció del projecte han de quedar especificades amb independència unes de les altres.
2. Direcció Facultativa i Executiva de l'Obra, un cop s'hagin adjudicat les obres i s'iniciï la seva execució aprovada en acta de replanteig.

En el decurs de la redacció del Projecte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes.

L'adjudicatari s'obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del projecte dins el termini que es fixa al present plec i al plec de clàusules administratives del contracte.

El paper de la Direcció Facultativa i Executiva d'Obra consisteix, a part de dur a terme tots els treballs d'enginyeria i/o arquitectura necessaris per a l'execució de les obres pròpiament dites (replanteig, plànols de detall, programes, etc.), en conèixer detalladament com es programa l'obra, com es porta a terme i com queda construïda, aconseguint que es respecti el projecte i el contracte, prohibint tot allò que no estigui d'acord i adoptant les mesures que consideri oportunes.

Durant l'execució de les obres, i en cas que es tracti de múltiples professionals, el Director facultatiu i d'execució d'obra col·laboraran estretament i de forma coordinada en el desenvolupament de les seves tasques i en l'acompliment per part del contractista dels corresponents requeriments.

2.2. Mitjans personals

L'empresa contractista ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte. El personal adscrit al contracte serà com a mínim el següent, per a cada lot:

Per al Lot 1:

- 1 Tècnic/a responsable i redactor/a del projecte amb possessió del títol universitari,

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
Departament d'Er
i Treball





llicenciatura o grau, d'arquitectura, enginyeria o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.

- 1 Tècnic/a responsable per la direcció facultativa i executiva d'obra del projecte amb possessió del títol universitari, llicenciatura o grau, d'arquitectura, enginyeria o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.

Per al Lot 2:

- 1 Tècnic/a responsable i redactor/a del projecte amb possessió del títol universitari, llicenciatura o grau, d'arquitectura, enginyeria o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.
- 1 Tècnic/a responsable per la direcció facultativa i executiva d'obra del projecte amb possessió del títol universitari, llicenciatura o grau, d'arquitectura, enginyeria o titulació competent, segons el que disposa la legislació vigent en matèria d'edificació, amb un mínim de 3 anys d'experiència.

Mitjà d'acreditació: còpia autenticada del títol acadèmic del tècnic responsable que acrediti la seva habilitació legal, còpia del DNI i currículum vitae dels treballs realitzats i de l'experiència assenyalada en el perfil.

S'admet l'assignació de dos o més rols a un mateix professional sempre i quan compti amb la titulació mínima competent per al desenvolupament dels treballs especificats en cada un d'aquests rols.

3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS

3.1 Resum de les característiques de l'actuació

L'actuació on s'ubica el Parc dels Raiers es troba en la confluència entre els rius Noguera Pallaresa i Flamisell, a la desembocadura d'ambdós rius al Pantà de Sant Antoni. El nucli antic de La Pobla de Segur es situa entre aquests dos rius separats per una franja d'hortes, i part d'aquest es va situar a l'altra banda del Flamisell al llarg de la carretera C-13, on es troba l'última parada del tren panoràmic dels llacs. El front urbà del Pantà de Sant Antoni el conformen dues peces, la primera és la Ciutat de Vacances situada a l'altra banda del riu Flamisell, i on es troba l'àrea d'autocaravanes, i la segona el Parc dels Raiers, situat al sud del Centre Històric entre els rius Noguera Pallaresa i Flamisell.

És una zona que actualment compta amb un escàs valor ambiental, es tracta d'un espai periurbà inclòs en la Xarxa Natura 2000, ja que forma part de l'espai fluvial de la Noguera Pallaresa en la seva confluència amb el Riu Flamisell.

L'actuació que es pretén dur a terme és en sol qualificat com a no urbanitzable. Part d'aquests sòls són de titularitat municipal, mentre que d'altres són sòls particulars els quals s'ha de contemplar l'expropiació, així com la realització de convenis amb organismes.

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
**Departament d'En
i Treball**



L'abast del projecte planteja l'aposta per l'eficiència energètica al llarg de tota aquesta zona, i la creació d'una àrea de serveis d'autocaravanes a la mateixa zona de la Ciutat de Vacances on actualment es troba situada la zona d'aparcaments d'autocaravanes. Cercant la pal·liació dels efectes que té el canvi climàtic sobre l'ecosistema i sobre l'entorn on es preveu l'actuació.

3.2. Documentació disponible

- Projecte de visió pel paisatge del front urbà del Pantà de Sant Antoni a La Pobla de Segur. Que actualitza el Projecte Bàsic d'Ordenació del Parc dels Raiers. Signat per l'arquitecte del paisatge Martí Franch, maig de 2022.
- Plànols i mapes de l'àrea d'actuació, actualitzat maig 2022.

3.3. Estat actual

L'àmbit d'actuació es divideix en dos espais, la Ciutat de Vacances i el Parc dels Raiers, connectats a través de la futura passarel·la del riu Flamisell.

Àmbit 1. Ciutat de Vacances

L'eix central de la peça és l'estació de FGC i actual Oficina de Turisme de La Pobla de Segur, s'ordena segons una retícula de carrers paral·lels i perpendiculars a la canalització del tram final del Flamisell. Es troba l'estació, el nou centre d'esports de muntanya del Pallars, l'habitatge en blocs de PB+3, espai públic i l'Espai Raier, i la zona d'aparcament d'autocaravanes.

El seu límit amb el Flamisell i l'embassament està definit pel Passeig de Josep Borrell i Fontelles i el Carrer Flamisell, que enllaça amb l'itinerari pel marge dret de l'Embassament de Sant Antoni que continua pel marge esquerre del Noguera Pallaresa tot creuant pel límit sud de les hortes de La Pobla de Segur.

El primer tram del Passeig de Josep Borrell, 540 ml, relliga La Pobla de Segur amb la cua del Pantà, i és d'ús compartit amb circulació rodada. El passeig en aquest tram es situa a una cota superior, aproximadament 1 m, respecte de la calçada. El segon tram de 515 ml, és exclusiu per a vianants. El Passeig està il·luminat, dotat de mobiliari puntual com bancs per seure i arbrat que dona ombra, amb poca visibilitat del riu a causa de la densitat de vegetació de la llera. El límit del passeig compta amb un mur baix amb escales periòdiques per baixar a la llera, però d'ús exclusiu per a serveis tècnics.

Àmbit 2. Parc dels Raiers

La segona peça és el Parc dels Raiers, situat en la confluència dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell.

És un sòl no urbanitzable inclòs dins la Xarxa Natura 2000. És present el gran impacte de la pista d'examinació de pràctiques, asfaltat, i la petjada del pas de cotxes en tot l'àmbit del parc.

En l'actualitat es tracta d'un espai mig transformat i mig natural, amb poca vegetació en la franja paral·lela a la carretera i utilitzat com a aparcament no regulat. Existeixen a continuació dos camins, un paral·lel al Flamisell per la mota i l'altre que es desvia a la zona central, a una cota més baixa.

Al final del camí de la mota, es troba un camí que porta a la llera del Flamisell, plenes de còdols que s'han anat acumulant a la riba dels dos rius. Un antic braç de Noguera Pallaresa travessa la massa boscosa que cobreix la punta d'aquest espai, un passadís sense vegetació. Sota els

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



arbres trobem herbàcies que formen clapes amb camins oberts de forma espontània pel pas de persones. Sortint de la massa boscosa del marge del Noguera Pallaresa, arribem a una altra baixada que s'utilitza durant la celebració del dia dels raiers.

Un pas peraltat permet continuar el recorregut pel marge esquerre del riu Noguera Pallaresa cap amunt, a l'altra banda del pont trobem un altre espai que ha quedat aïllat a causa de la construcció de la infraestructura i torbem una nova baixada a la llera.

3.4. Consideracions per a la redacció del projecte

L'Ajuntament de La Pobla de Segur, marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de l'actuació, juntament amb els redactors del projecte bàsic i executiu del Parc dels Raiers i la cua del pantà de Sant Antoni, el qual està actualment en execució.

Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l'encàrrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d'aplicació. S'inclou la documentació dels documents amb les característiques necessàries per a la seva comprensió, prenent com a base aquesta documentació facilitada per l'Ajuntament de La Pobla de Segur. Entre la que s'inclou la proposta presentada a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 2022, per a l'aposta per l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i a l'àrea de serveis d'autocaravanes, que pren com a punt de partida el Projecte Bàsic de l'actuació del Parc dels Raiers.

S'ha de tenir en compte la redacció del projecte segons la normativa Starlight, adherit el municipi a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica, que considera com a zones E1 tot el terme municipal de La Pobla de Segur. Implica que l'enllumenat exterior existent en aquestes àrees, ha de ser adequat a les característiques que la normativa exigeix per la zona E1, essent llim carbassa de vapor de sodi o LED PC-Ambre, d'acord la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn i d'acord el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig.

Els treballs de redacció del projecte bàsic i executiu inclouen 2/3 sessions de treball de camp i reunions amb els redactors del Projecte Bàsic i Executiu del Parc dels Raiers i cua del pantà de Sant Antoni, per tal de captar els valors del lloc, fer reunions amb els tècnics implicats, amb altres departaments i organismes pertinents.

Durant la redacció del projecte bàsic i executiu i fins a la seva aprovació definitiva, el redactor haurà de convocar o assistir, en cas que sigui requerit per l'Ajuntament, a les reunions de seguiment necessàries i incorporar els ajustos i modificacions que se'n desprenguin en les dites reunions amb els organismes sectorials corresponents.

En **vint (20) dies hàbils** des de l'inici del contracte de redacció del projecte bàsic i executiu, es presentarà un avenç del projecte. La documentació ha de ser necessària i suficient per poder descriure la proposta d'intervenció i poder-la exposar a entitats i departaments que hi intervinguin, i es presentarà en una reunió conjunta entre l'Ajuntament, els tècnics redactors de l'Ajuntament i del projecte del Parc dels Raiers. Les reunions es duren a terme a petició d'una de les parts. Serà tasca de l'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, de manera que el pressupost que s'incorpori en el projecte executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de l'actuació, tot per partides unitàries d'obra amb format editable per programari de l'ITEC.

L'adjudicatària de la redacció dels projectes realitzarà la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a la correcta execució del contracte com podrien ser: treballs de camp necessaris, comprovació dels càlculs, memòries, annexos, ordenació, enquadernació, etc. tant dels documents redactats durant el transcurs de la elaboració del projecte, com els sol·licitats per l'Ajuntament, així com l'elaboració i la subscripció de la documentació del projecte.

El treball comprèn totes les feines prèvies i l'elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte per a dur a terme la direcció facultativa competent d'acord amb aquests documents per als treballs d'execució de les obres.

S'hi afegiran els plànols i detalls constructius més al detall, s'acotaran totes les actuacions a dur a terme, amb mides i materials concrets. En aquest cas, s'incorporarà un pressupost detallat al 100%.

Dins dels quals s'ha d'incloure un estudi que calculi la situació actual, previ a l'execució de les obres, en els següents termes:

- Càlcul del consum energètic actual

Previ al lliurament de les còpies definitives del projecte, l'adjudicatari lliurarà una maqueta del projecte bàsic i executiu en format PDF per a la seva revisió, i una copia impresa d'aquells apartats que l'Ajuntament consideri oportuns. I un cop obtingut el vist i plau de l'Ajuntament de La Pobla de Segur es lliuraran les còpies definitives.

3.5. Format de lliurament

Amb l'objecte d'uniformitzar l'estructura dels diferents documents dels treballs que es deriven del present contracte, tant de l'entrega dels projectes com dels documents preceptius de la direcció facultativa i executiva de les obres, s'estableixen a continuació en conjunt de normes i requisits que s'han de tenir en compte a l'hora de la seva elaboració i presentació.

Pel lliurament de la documentació s'ha de tenir en consideració la clàusula 5 del present plec, sobre les especificitats dels fons PRTR i donar compliment al requeriment d'identitat corporativa que s'hi descriu.

El format de la documentació seguirà els criteris que s'estableixen a continuació:

- Documents en suport informàtic

S'ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als requeriments de l'Ajuntament (USB i mitjançant enllaç a un sistema d'emmagatzematge Cloud), tant de la documentació escrita com la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic.

La informació ha d'estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida amb els programes més habituals.

Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents:

- La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, preferentment .DOCX o compatible.
- Els quadres numèrics de càlcul s'adjuntaran també en el format original, preferentment .XLS, o compatible, encara que s'hagin incorporat a d'altres documents de text o gràfics.
- Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.
- Els documents PDF/A hauran d'anar signats amb signatura electrònica reconeguda.
- La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) incloent-hi la configuració establerta per imprimir.
- Els amidaments i pressupost s'hauran d'entregar en format .BC3.

Al marge d'aquests requeriments bàsics, s'acordarà amb els tècnics de l'Ajuntament, l'estructura de la informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura explotació d'aquesta informació.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

4.1 Redacció del Projecte Bàsic i Executiu

En aquesta fase caldrà definir de manera precisa les característiques generals de les obres de les diferents actuacions mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes, determinació completa de detalls i especificacions de totes les unitats d'obra, les seves condicions i situació, les descomposicions de preus i els pressupostos detallats.

El seu contingut haurà de ser suficient per tal que l'Ajuntament pugui aprovar el projecte i iniciar els processos de licitació de les obres corresponents i per a la seva posterior execució. Haurà d'incloure tant les obres, com les instal·lacions i equipament necessari.

El contingut serà com a mínim el següent, segons disposa l'article 24 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals:

a. Memòria descriptiva i justificativa.

1. Dades generals: Identificació, objectes i agents que intervenen en el projecte.
2. Informació prèvia.
 - Antecedents i condicionaments de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives si escau.
3. Descripció del projecte.
 - Descripció general, programa de necessitats, usos previstos, relació amb l'entorn, procediment detallat.
 - Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d'altres normes.
 - Descripció i relació de superfícies útils i construïdes.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





- Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema estructural, el sistema de compartimentació, el sistema evolvent, el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis.
4. Avaluació favorable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi **DNSH**) i les condicions d'etiquetatge climàtic i digital, segons especifica la clàusula 5 del present plec.

b. Annexes a la memòria

c. Normativa aplicable

d. Documentació gràfica

e. Plec de prescripcions tècniques generals i particulars per l'execució de l'obra

f. Pressupostos

1. Amidaments.
2. Estadística de partides i conjunts.
3. Quadre de preus núm.
4. Pressupostos parcials.
5. Pressupost general.

g. Documents i projectes complementaris, si s'escau, sense relació limitativa:

1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui)
2. Pla d'obra
3. Certificació energètica
4. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, tenint en compte les especificitats de la clàusula 5 del present plec.
5. Reportatge fotogràfic
6. Processos constructius i organització de l'obra
7. Pla de manteniment i seguiment
8. Pla de control de qualitat
9. Expropiacions i serveis afectats
10. Afeccions a l'era pública i espais d'interès natural
11. Justificació de preus

4.3 Condicions d'execució i treballs de la Direcció Facultativa de l'Obra

La Direcció Facultativa i Executiva de l'Obra haurà d'ajustar-se al contingut de totes les normes legislatives i prescripcions tècniques d'obligat compliment que en resultin de la seva aplicació; així com verificar les dades urbanístiques i de planejament. Vetllarà per l'accessibilitat, mobilitat i els criteris de sostenibilitat i protecció ambiental durant l'execució de les obres.

La direcció facultativa i executiva és l'encarregada de fer el seguiment i control en fase d'obres per assegurar que les obres es fan d'acord amb les prescripcions tècniques previstes en la documentació tècnica, tenint en compte els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Catalunya



Generalitat de Cata
**Departament d'Er
i Treball**





Els principals objectius particulars pels quals ha de vetllar la Direcció Facultativa i Executiva de l'Obra són:

- Aconseguir que les obres i actuacions s'executin, segons el projecte aprovat i els documents contractuals, tot resolent les possibles indefinicions i els problemes esdevinguts o amb tercers.
- Aconseguir que les obres i actuacions es facin bé, garantint, amb un grau de confiança suficient, que totes les característiques de l'obra executada s'ajustin als plànols i al plec de condicions tècniques, tot respectant i fent respectar tots els requeriments mediambientals.
- Aconseguir que les obres i actuacions es facin en el termini contractual.
- Aconseguir que les obres i actuacions es facin amb el cost previst.

La direcció facultativa de l'obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l'execució de l'obra i de l'obra executada i, mensualment, al llarg d'aquesta, estimar amb equitat el valor de l'obra executada a partir de l'aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi.

També s'hauran de proposar les modificacions d'obra que s'estimin convenients, informar de les que proposi l'Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor.

El Director d'Obra mantindrà convenientment informat a l'Ajuntament de La Pobla de Segur sobre l'estat i desenvolupament de les obres de forma continuada i precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin la seva intervenció. A part de la comunicació verbal continua, s'establirà entre el Director d'obra i l'Òrgan de Contractació una comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic i en suport digital) concretada en els següents documents:

- Comunicats setmanals sobre l'evolució de les obres que inclouran, també, les possibles incidències en matèria de seguretat i salut. Aquests comunicats podran ser reportats via correu electrònic al responsable tècnic de l'Ajuntament.

A més d'aquesta informació sistemàtica, s'elaboraran tots els informes addicionals necessaris en funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, amb l'objectiu que tots els aspectes rellevants que apareguin durant l'execució de les obres quedin reflectits per escrit de manera clara, senzilla i concreta. Els informes elaborats pel personal de l'empresa contractant, hauran d'estar revisats i signats degudament per la direcció facultativa i executiva de l'obra.

El Director d'obra serà el responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentació relacionada amb l'obra (comunicats setmanals, informes mensuals, actes de reunions, informació topogràfica del desenvolupament de l'obra, etc.)

A més a més, i a sol·licitud de l'Ajuntament o de l'empresa adjudicatària, es celebraran quantes reunions o visites d'obra extraordinàries s'escaiguin per a plantejar i resoldre els problemes d'execució o del projecte que, per a la seva importància i termini, requereixin un tractament específic. De totes les reunions celebrades, l'equip de direcció d'obra redactarà una Acta que reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució.

A continuació es relacionen les responsabilitats de la Direcció Facultativa i Executiva d'Obra, sense que la relació sigui limitativa i a banda de l'establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol de l'Obra Pública:

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Treball





- Revisar i aprovar els documents d'execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura del contracte d'obra.
- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats.
- Comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de comprovació del replanteig.
- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció.
- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna possible.
- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada d'acord amb les condicions del procediment d'adjudicació.
- Estudi de les incidències o problemes que es plantegin en les obres i que impedeixin el normal compliment del contracte o aconsellin la seva modificació, proposant solucions alternatives.
- Sol·licitar autorització a l'òrgan de contractació quan consideri necessària una modificació del projecte, si es compleixen els requisits de la LCAP per a que sigui procedent aquesta modificació tenint en compte que s'ha de tramitar d'acord amb l'article 242 de la LCSP tal com estableix l'article 30 del PCAP.
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.
- Seguiment i visites periòdiques a l'obra que siguin necessàries (mínim una a la setmana) per comprovar la bona execució, rendiments, materials, seguretat, mobilitat, etc. S'acordarà dia i hora concrets per realitzar les visites d'obra
- Redacció de les actes que reflecteixin el contingut i resultat de les visites, així com de les reunions i sessions de treball que es puguin realitzar.
- Complementació del Llibre d'Ordres i Llibre d'Incidències en els punts que l'afecti.
- Definició i seguiment del Programa de Control de Qualitat
- Requerir al contractista el compliment del Pla de Gestió de Residus. Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus.
- Emetre informe si el retard en l'execució de l'obra es deu a causes imputables al contractista.
- Redactar, si s'escau, l'informe previ a la proposta sobre imposició de penalitats.
- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra executada.
- Emissió i signatura de les certificacions mensuals d'obra en la què constin els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat pel Contractista.
- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades.
- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost.
- Assistència i signatura a la recepció de les obres, incloent la redacció d'un informe previ a la recepció.
- Elaboració de la certificació final d'obra en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de les obres, a fi que sigui aprovada per l'Ajuntament dintre del termini establert per la LCSP.
- Redacció del projecte As-Built on hi constarà coma a mínim la següent documentació:
- Memòria on s'inclourà l'historial i incidències de l'obra.
 - o Annexes a la memòria on s'inclourà Actes, Llibre d'Ordres i Incidències.
 - o Reportatge fotogràfic de l'evolució de les obres.
 - o Plànols amb les característiques finals de l'obra executada.
 - o Relació d'industrials i materials emprats durant l'obra.

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
i Treball



- Posterior a la recepció i durant el termini de garantia de l'obra executada, la Direcció d'Obra haurà d'atendre, sempre que sigui requerit pels tècnics municipals, en les responsabilitats derivades de la garantia de l'obra executada.
- Transcorregut el termini de garantia, la Direcció d'Obra haurà de revisar detalladament l'estat de les obres executades i informar sobre els possibles desperfectes, vicis ocults, així com la seva possible causa i imputació, o en el seu cas, del correcte estat de l'obra executada.

El nombre mínim de visites d'obra s'estableix en un mínim **d'una visita d'obra a la setmana**. Tot això, sens perjudici que tenint en compte les contingències que es puguin produir, hagin d'assistir tantes vegades com ho requereixi la naturalesa i la complexitat de l'obra. La manera de justificació de les visites efectuades es comptabilitzarà per mitjà de les actes d'obra.

Aquesta assistència anirà enfocada cap a totes les vessants del Projecte, és a dir, que l'equip adjudicatari haurà d'estar integrat per personal amb coneixements, experiència i competències suficients en les matèries que integren el Projecte.

L'empresa contractista haurà de comunicar immediatament i amb la màxima urgència a l'Ajuntament de La Pobla de Segur qualsevol deficiència que observi amb relació a la seguretat i salut de les obres que són objecte d'aquest contracte. L'Ajuntament podrà sol·licitar en tot moment la documentació i els controls realitzats per part de l'empresa contractista. L'Ajuntament de La Pobla de Segur, podrà demanar, i l'empresa contractista haurà d'emetre en un termini de cinc (5) dies, aquells informes parcials que cregui necessaris sobre qüestions puntuals relacionades amb els treballs. Qualsevol substitució de personal haurà de ser autoritzada per l'Ajuntament. Serà responsabilitat de l'empresa contractista, sol·licitar i obtenir dels Contractistes, amb la suficient antelació, així com qualsevol informació o documentació necessària, amb la finalitat de què l'empresa els pugui informar, en el seu cas aprovar, i comunicar a l'Ajuntament sense demores.

5. ESPECIFICITATS DELS FONS PRTR

5.1 Identitat corporativa

L'empresa adjudicatària ha de complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Tant l'empresa redactora dels projectes, en l'aportació de documentació, com de direcció facultativa i executiva d'obres, hauran de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la **totalitat dels documents presentats** els següents logos, així com la menció al finançament, a l'encapçalament del document resultant i en el cos de tot el document:

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU



On es mostri el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a més de l'emblema de la Unió Europea – Next Generation EU, acompanyat del text “*Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU*”.

- **Col·locació de cartells**

Vetllar durant el període d'execució de totes les actuacions que l'empresa encarregada de l'execució de les obres procedeixi a col·locar un cartell temporal de mesura significativa en el mateix enclavament de les actuacions i en un lloc ben visible pel públic.

Vetllar un cop finalitzades les obres, de la correcta col·locació d'un cartell permanent (format placa o similar) on s'haurà de reflectir la procedència del finançament i l'emblema de la UE + text “*Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU*”. Els emblemes institucionals es col·locaran amb preferència en la part alta o baixa del cartell. S'han d'aplicar les indicacions visuals que s'inclouen en el document d'Identitat Visual d'aplicació del PRTR de la Secretaria d'Estat de Comunicació: <https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual>.

Per a més informació detallada consultar el “*Manual de Comunicación para Gestores y Beneficiarios de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*” elaborat per la Secretaria General de Fons Europeus, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

5.2 Gestió de residus

L'empresa adjudicatària està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:

- I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de rebuïment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i demolició. Així mateix, s'establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats per al seu tractament.

- III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la direcció facultativa i executiva de l'obra vetllarà per tal que el contractista de les obres, posseïdora dels residus i dels materials de construcció aporti **un informe verificat per la direcció d'execució de l'obra que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %.**

La direcció de l'obra vetllarà per tal que es presentin **els certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l'obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %.**

5.3 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

ACTUACIÓ 6 – APOSTA PER L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL PARC DELS RAIERS I L'ÀREA DE SERVEIS D'AUTOCARAVANES

Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l'activitat:	Component 14 del PRTR: "Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic"
Mesura del component PRTR a què pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura:	Inversió 1 "Transformació del model cap a la sostenibilitat". Submesura 2 "Programes territorials de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions"
Títol del projecte:	<i>"La Pobla de Segur: naturaleza y turismo activo sostenible"</i>
Tipologia d'activitat:	Actuació 6. Aposta per l'eficiència energètica al Parc dels Raiers i l'àrea de serveis d'autocaravanes – Eix 2. Millora de l'eficiència energètica.
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a la submesura del PRTR:	Etiqueta climàtica 026 bis – Renovació de l'eficiència energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de demostració i mesures de recolzament conforme amb els criteris d'eficiència energètica.
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%):	100%
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%):	40%

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO



Els projectes redactats han de donar compliment amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es preveu desenvolupar no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Es pretén actuar per a millorar en la restauració ambiental i paisatgística, recuperar les zones degradades, millorar i restaurar l'hàbitat de la fauna i la flora, convertint-se en un corredor ecològic, així com protegir i restaurar la biodiversitat augmentant la resiliència dels ecosistemes.

Les activitats també s'adeqüen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'adequació dels recursos presents en la zona, essent aquests recursos hídrics a preservar, encarats a la mobilitat sostenible i eficiència energètica per als destins turístics. Es tracta d'actuacions transversals que s'han d'adaptar al Principi de No Causar Danys Significatius al Medi ambient.

Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable següent, no limitatiu:

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.
- Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn.
- Decret Legislatiu 1/2010 i Llei 6/2009, per urbanisme.
- Llei 21/2013, de desembre, d'avaluació ambiental
- Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.
- Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
- Llei 27/2006, de 18 de juliol, reguladora dels drets d'accés a la informació, de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient.
- Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril, que modifica la Directiva 2011/92/UE

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO





- Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre medi ambient.
- Directiva 1/2008, de 15 de gener, de prevenció i control integrats de la contaminació.
- Directiva 31/2009, de 23 d'abril, relativa al emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.
- Directiva 2001/42/CE, per determinats plans i programes
- Directiva 92/43/CE, per projectes que afecten espais naturals
- Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre, de conservació de les aus silvestres.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'acord amb la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i al seu annex.

Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

L'entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de "no causar un perjudici significatiu al medi ambient" (principi *do no significant harm* – DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

5.4 Obligacions de l'adjudicatària

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Per part de totes les empreses que contractin amb l'Administració, s'haurà d'aportar la següent documentació adjunta:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI).
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).
- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació de l'empresa adjudicatària del contracte o subcontractista, que són:

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Cata
Departament d'Er
i Treball





- NIF del contractista/subcontractista
- Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica del contractista/subcontractista
- Domicili fiscal de la persona física o jurídica del contractista/subcontractista
- Informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en últim terme del l'empresa adjudicatària o la persona o persones físiques per compte de les quals es porti a terme una transacció o activitat):
 - Nom del destinatari dels fons:
 - Data de naixement:
 - NIF:
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
- Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
- Els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques hauran d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de plasmar l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut.
- Declaració responsable del compliment preceptiu de les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per al seu control i al principi de no causar un dany significatiu i les conseqüències en cas d'incompliment.
- Declaració expressa del compromís amb el Pla antifrau i anticorrupció de l'Ajuntament de La Pobla de Segur.

D'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s'estableix que les condicions especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

6 PRESSUPOST

6.1 Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació

Per al **Lot 1**. El pressupost de licitació del contracte és d'un total de QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (4.650,00 €) de pressupost net més NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (976,50 €) en concepte d'IVA calculat al 21%, la qual cosa suposa una despesa màxima de CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.626,50 €).

Projecte Bàsic i Executiu	2.200,00 €
Certificat final instal·lació elèctrica	850,00 €
Direcció Facultativa d'Obra	1.600,00 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)	4.650,00 €
21% IVA	976,50 €

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Treball



TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	5.626,50 €
---	------------

Per al **Lot 2**. El pressupost de licitació del contracte és d'un total de CINC MIL SIS-CENTS VINT EUROS (5.620,00 €) de pressupost net més MIL CENT VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (1.180,20 €) en concepte d'IVA calculat al 21%, la qual cosa suposa una despesa màxima de SIS MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (6.800,20 €).

Projecte Bàsic i Executiu	4.400,00 €
Direcció Facultativa d'Obra	1.220,00 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)	5.620,00 €
21% IVA	1.180,20 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	6.800,20 €

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que en l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

7 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seràn obligacions de l'empresa adjudicatària:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El personal de la direcció facultativa i executiva disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'ens contractant exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal a càrrec seu.

En l'àmbit general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l'ens contractant a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

Finançat per



SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO





c) Responsabilitat sobre els béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'ens contractant.

L'empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

8 SEGUIMENT I CONTROL DE L'EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS

L'òrgan de contractació designarà una persona que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb l'empresa contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

Per a la redacció del projecte bàsic i projecte executiu, l'empresa adjudicatària ha de designar una persona responsable de l'execució de la part contractual corresponent, la qual serà la designada per les qüestions relacionades amb el desenvolupament de les tasques de redacció i de relacionar-se amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

Per a la direcció facultativa i d'execució d'obres, l'empresa adjudicatària ha de designar a una persona responsable de la gestió i execució del contracte, que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, i tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament de les tasques indicades amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació. Aquest serà l'únic responsable i representant de l'empresa davant l'Administració durant l'execució del contracte. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria de les obres a dirigir.

Aquestes persones s'han de reunir amb una periodicitat **mínima mensual** per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el present contracte, a fi d'assegurar que s'està executant de conformitat amb l'establert.

Als efectes anteriors, s'ha d'avaluar el seguiment i el control del compliment dels requeriments tècnics, mitjançant una acta de cada reunió (realitzada per la persona designada per l'òrgan de contractació).

La Pobla de Segur,

EN DATA DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA

Finançat per



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Next Generation
Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia
i Treball



Codi Validació: 6TAAFTLAGF5IDS46C5GTJC4OH
Verificació: <https://lapobla.de.segur.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 22