



Marina
Badalona



Port de
Badalona



Plec de prescripcions tècniques per al contracte de subministrament, transport, instal·lació i posada en servei de set àrees de recollida selectiva de residus als carrers Antoni Bori, Eduard Maristany i Passeig del Mare Nostrum, del polígon 'A' del Pla Especial del Port de Badalona.

Exp. 2023-134-CL-GOOM



Clàusula 1.- Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament, transport, instal·lació i posada en servei de set àrees de recollida selectiva de residus als carrers Antoni Bori, Eduard Maristany i Passeig del Mare Nostrum, del polígon "A" del Pla Especial del port Badalona.

Clàusula 2.- Característiques tècniques

2.1. Especificacions tècniques del producte.

El licitador haurà de presentar les especificacions tècniques dels contenidors objecte de la present licitació, que contindrà (sense que el següent llistat sigui limitatiu):

- Descripció.
- Sistema de recollida de càrrega superior.
- Bústia.
- Plataforma per a vianants.
- Contenedor.
- Plataforma de Seguretat.
- Sistema de recollida i elevació (doble ganxo).

Abans de l'atorgament definitiu, Marina Badalona es reserva el dret de fer una prova a les instal·lacions del Parc de Neteja Municipal, o a la ubicació que designi el Servei de Neteja de l'Ajuntament de Badalona, per tal de verificar que el sistema de contenidors proposats pel licitador és compatible amb el sistema de recollida municipal contractada.

2.2. Mesures de qualitat, garantia i manteniment.

El lliurament dels productes hauran de disposar de les mesures de qualitat interna en quant a la fabricació, transport, execució i posada en servei.

El lliurament de la documentació ha de contenir les condicions de Garantia del producte, essent la garantia mínima de DOS (2) anys contra els defectes de fabricació a partir de la seva posada en servei i recepció per part de Marina de Badalona i Ajuntament de Badalona.

El lliurament de la documentació ha de contenir les condicions de neteja i manteniment dels equips instal·lats, identificant els punts singulars a tenir en compte.

2.3. Termini de lliurament dels subministraments.

La prestació del subministrament es realitzarà en el període contractual establert a la licitació, d'un màxim DEU (10) mesos. Abans de l'inici de la prestació del subministrament es programarà de manera conjunta la planificació parcial del subministrament de cada àrea de recollida de residus, en funció de l'estat de finalització de les obres residencials.

2.4. Criteris de valoració.

Oferta econòmica

El licitador presentarà la seva millor oferta de les següents partides identificades al quadre econòmic lliurat, on només es podrà modificar el preu unitari.

- Subministrament, transport i instal·lació fins a la seva posada en servei de contenidor metàl·lic soterrat estanc (format per contenidor i bústia) per a la seva manipulació mitjançant camió ploma recol·lector amb sistema d'elevació de doble ganxo i obertura mitjançant contenidor solidari. L'equip ha d'ubicar-se en cubeta de formigó ja existent amb mides interiors (ample x llarg x profunditat) d' 1,4 x 1,4 x 1,8 m. Ha d'incloure plataforma de seguretat de 150kg i logotip tal i com es troben en servei a la resta d'àrees de recollida selectiva soterrada segons les indicacions de l'Ajuntament de Badalona. L'acabat superficial entorn de la bústia serà de xapa galvanitzada antilliscant (llagrimada). La col·locació de les diferents fraccions (en ordre de la marxa del camió recol·lector) ha de ser: REBUIG - ORGÀNICA - ENVASOS -VIDRE - PAPER / CARTRÓ.
- Subministrament, transport i instal·lació fins a la seva posada en servei de conjunt de pedal per a l'accionament de les fraccions de rebuig, orgànica i envasos.
- Obra Civil necessària per a l'adaptació als contenidors existents. Compren (essent el llistat descriptiu i no limitatiu):
 - Retirada i gestió a abocador autoritzat de les tapes existents.
 - Neteja, retirada d'aigua si fos el cas de l'interior de la cubeta de formigó existent.
 - Adaptació del prefabricat existent per rebre el nou equip contenidor a subministrar.
 - Col·locació i instal·lació del nou equip i remats d'obra civil.
 - Proves de funcionament, ordre i neteja, incloent transport a abocador de tot tipus de residus de l'obra.
- NOTA: Els acabaments d'obra civil comprenen fins a 60 cm perimetrals de l'entorn dels equips amb peça de paviment existent.
- Pintar i/o repintar on existeixi però s'ha deteriorat, la senyalització horitzontal de prohibit parar i estacionar als c./ Antoni Bori, Eduard Maristany i Passeig del Mare Nostrum, davant dels contenidors de recollida selectiva ja instal·lats. Pintura acrílica groga amb geometria de graella.

MARINA DE BADALONA, S.A.

Badalona , Juny de 2023



Marina
Badalona



Port de
Badalona

