

Codi de verificació:	 2P594U0012575D2P1D37
Procediment: T312 Xarxa de clavegueram	
Expedient: 20081/2023	Document:

INFORME TÈCNIC

Assumpte: Informe relatiu a la necessitat d'iniciar un procediment d'execució d'obres d'emergència pel desembossament i la reparació d'un l'obra longitudinal soterrada de la torrentera d'en blau que dona accés a 2 parcel·les del carrer Verònica de Sant Cugat del Vallès el carrer Malva del TM de Barcelona (EXP20081/2023) (MM/23/127).

FETS

1. En data 03 de maig de 2023 els Directors dels Àmbits de gestió d'Urbanisme i Projectes i Qualitat Urbana i Mobilitat, i també el Servei de Medi Ambient, reben correu electrònic de l'oficina de Collserola del Districte 5 de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, informant que com a conseqüència de les pluges del cap de setmana dels dies 29 i 30 d'abril de 2023, s'ha produït un forat en el paviment de formigó sobre la torrentera d'en Blau que dona accés per la part posterior a dues parcel·les de Sant Cugat del Vallès, les del nº 25 i 27 del carrer de la Verònica, i que probablement aquest incident ha estat provocat per l'obturació del pas soterrat existent aigües avall a conseqüència de l'acumulació de canyes i restes vegetals generades per l'esbrossada realitzada el passat 21 de febrer de 2023.
1. En data 04 de maig de 2023 el Director de l'Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat sol·licita a la Secció de Manteniment Urbà una inspecció de la zona per a valorar l'existència de perill.
2. En data 08 de maig de 2023 el tècnic i el supervisor de clavegueram realitzen visita d'inspecció constatant que efectivament l'arrossegament per la torrentera de les restes vegetals i canyes generades per l'esbrossada realitzada pel Servei de Medi Ambient com a conseqüència de l'avinguda esdevinguda per les pluges havia provocat l'obturació, embossament i col·lapse de l'obra de pas longitudinal soterrada que dona continuïtat a la

torrèntera d'en blau i que permet l'accés a un parell de parcel·les del carrer Verònica. El resultat d'aquesta incidència ha estat el trencament del paviment de formigó de l'accés a les parcel·les deixant-lo completament impracticable i amb risc evident d'enfonsament. Per altra banda, qualsevol altre episodi de pluja podria comportar l'enfonsament total de l'obra de pas longitudinal malmesa i la inundació de les parcel·les del voltant i del carrer Malva de Barcelona. Tanmateix, per intentar evitar mals majors l'Ajuntament de Barcelona ha retirat de la llera gran part de les restes vegetals que s'hi varen deixar. També han senyalitzar i abalisat la zona.





CONCLUSIONS

Per tot exposat anteriorment, els tècnics sota-signants informen que l'obra de pas longitudinal està obturada i embussada, que la seva part superior que es correspon amb el paviment

d'accés a les 2 parcel·les està malmesa i trencada, impossibilitant per tant, el pas i l'accés, i havent-hi risc d'enfonsament.

En conseqüència es proposa al servei de contractació iniciar un procediment d'execució d'obres d'emergència que consistirà en:

1. La demolició de la part superior malmesa de l'obra de pas longitudinal (aprox. 12m).
2. La retirada de totes les restes existents en el seu interior i que en aquest moment estant impeding la continuïtat de la torrentera.
3. L'execució d'una llosa de formigó armat per a tornar a cobrir l'obra de pas longitudinal i garantir de nou l'accés a les 2 parcel·les.
4. Valorar i executar si es considera necessari algun tipus de reforç en les parets laterals de l'obra de pas longitudinal.

La valoració aproximada de l'actuació serà de menys de 20.000€ IVA inclòs i es proposa per a l'execució de les obres a l'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO SAU (SOREA). També es proposa contractar com a Coordinador de Seguretat i Salut al Senyor Miquel Forcadell, el qual ja ha entrat oferta de 847€ IVA inclòs per la Seu electrònica de l'Ajuntament.

S'informa sens perjudici de millor criteri.

Vist i plau,