

Ud Resumen		CanPres	PrPre	ImpPres
Ud	Instalación Grupo Electrógeno Suministro e instalación de Grupo Electrógeno GESAN, Insonorizado 110 KVA con regulación electrónica de velocidad, silenciador y silentblocks de goma, conteniendo protecciones, interruptor magnetotérmico y interruptor diferencial.	1,00	22550,48	22.550,48
Ud	Bancada Grupo Electrógeno Construcción de bancada para nivelación y soportación de grupo electrógeno, formada por losa de hormigón HA-25 de 10 cm de grueso mínimo, armada con malla electrosoldada #15 x 15 Ø 6 de acero corrugado B500s. Incluye Parte proporcional de encofrado de losa, lamina de separación de polietileno galga 400, vibrado y curado del hormigón y posterior desencofrado. Medidas aproximadas bancada 450 x 280 x 10 cm.	1,00	3435,51	3.435,51
Ud	Cerramiento Metálico Desmontable Cerramiento metálico desmontable, realizado mediante Valla modular formada por paneles desmontables de malla electrosoldada galvanizada de 2,00 m de altura y anchos variables, con pliegues longitudinales de rigidez, colocados sobre montantes metálicos galvanizados de sección rectangular de 50 x 50 mm y 2 m de altura. Incluso remates i fijaciones necesarias. Longitud aproximada cerramiento 10mts/l.	1,00	4182,93	4.182,93
Ud	Instalación salida de Humo Grupo electrogeno Suministro y montaje de salida de gases de grupo electrógeno tipo E-30 de doble pared, fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior, de diámetro interior 180 mm, con 32 mm de aislamiento de lana de roca rígida de alta densidad, incluyendo adaptador a la salida de humos del grupo electrógeno, módulos rectos, codos, te, colector de hollín con desagüe, terminal antilluvia, abrazaderas de unión y soportes de fijación, hasta planta cubierta según normativa.	1,00	9147,77	9.147,77
Ud	Descarga, izado y colocación Grupo Electrógeno, Permisos Medios auxiliares para manipulación y equipamiento, incluyendo permisos descargas.	1,00	3862,03	3.862,03
Ud	Linea para tierra independiente de grupo electrógeno Instalación de toma de tierra independiente para el Neutro del Grupo electrógeno realizada con Cable de Cu Aislado S: 35 mm² colocado en nueva bancada de parking de Grupo electrógeno, incluyendo pica.	1,00	563,65	563,65
Ud	Suministro e instalación de cuadro general de distribución conteniendo interruptor automático general y automatismos para maniobra automática de RED/GRUPO por fallo de RED y proteccion para línea de energía solar, incluyendo protecciones según esquema unifilar y mecanizado en armario metálico PRISMA P con puerta frontal transparente de dimensiones 2007x2250x450mm, siendo todo el material marca Schneider.	1,00	29300,00	29.300,00
Ud	Nueva canalización línea alimentación Grupo electrógeno, Instalación cuadro conmutación Línea de potencia y maniobra desde Grupo electrógeno de Parking hasta Cuadro de conmutación realizada con cable de Cu HZ1 06/1 kV 4x95+35 mm², 3x2,5mm2 y 4x1,5mm2 canalizado bajo bandeja metálica perforada con tapa y cable de cobre desnudo en todo el recorrido para protección de contactos indirectos, así como p/p de soportación (90 mts aprox)	1,00	17117,51	17.117,51
Ud	Proyecto eléctrico Proyecto Eléctrico de Legalización Grupo Electrógeno 110 KVA a presentar ante organización oficial industrial.	1,00	793,66	793,66
TOTAL			90.953,54 €	90.953,54 €
TOTAL+IVA				110.053,78 €