

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

4. PRESSUPOST

Document 4 de 6

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

D. PRESSUPOST
LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	158,67 €
P- 2	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINO CÈNTIMS)	234,19 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	272,10 €
P- 4	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P- 5	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 6	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P- 7	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA. (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €
P- 10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	69,23 €
P- 12	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	16,99 €
P- 13	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	175,52 €
P- 14	F21QQB0V	u	Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzematge a obra per a posterior reposició. (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	11,02 €
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24 €
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P- 18	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÉSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	25,53 €
P- 19	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	27,82 €
P- 20	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26 €
P- 21	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	-38,16 €
P- 22	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 23	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14,10 €
P- 24	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 25	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
P- 27	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32 €
P- 28	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	31,18 €
P- 29	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P- 30	F961U030	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CÀRES DE 30X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. SECCIÓ TIPUS T5. (SETANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	79,07 €
P- 31	F961UC32	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CÀRES, SECCIÓ TIPUS T5, DE 30X25 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	93,48 €
P- 32	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT. (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €
P- 33	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03 €
P- 34	F991UFR2	U	ESCOCELL QUADRAT D'2,0 X 2,0 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	135,77 €
P- 35	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	35,06 €
P- 36	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulats granítics, estesa i compactada (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	80,67 €
P- 37	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulats calcaris, estesa i compactada (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	75,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulats calcaris, estesa i compactada (SETANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	76,06 €
P- 39	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €
P- 40	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P- 41	FD75U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20, REJUNTAT INTERIOR I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	79,53 €
P- 42	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	116,51 €
P- 43	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	49,24 €
P- 44	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	324,16 €
P- 45	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	178,76 €
P- 46	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILEN I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.373,05 €
P- 47	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA, I CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	457,77 €
P- 48	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	306,21 €
P- 49	FEBUU075	U	MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA DE D.75 MM. GRAPAT A LA FAÇANA, PER A CONVERSIÓ A CADIRETA O CAIXA, INCLÒS LA PRESA DE TERRA. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	121,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	FEZ1UP44	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, REBLERT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ HRNE-150, CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR INCLÓS TAXES, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	141,49 €
P- 51	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES. (TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	30,13 €
P- 52	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRNE-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	278,85 €
P- 53	FHM3U120	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 10 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 2,0 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HRM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL.LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÓS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.390,10 €
P- 54	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL.LADA (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	95,42 €
P- 55	FHNLU7CS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 10 i 20 LEDS 5305 o 5308FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLÓS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRTENSIO I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL.LADA. (CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	564,62 €
P- 56	FHPAU010	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC GRAPADA A FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN LA LÍNIA I ELS SEUS SOPORTS, INCLÓS LES LLUMENERES EXISTENTS EN EL TRAM A RETIRAR I ELS SEUS CORRESPONENTS BRÀÇOS O PUNTS DE SUPORT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, I A ABOCADOR DEL QUE NO ES PUGUI RECUPERAR. (SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	673,59 €
P- 57	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	282,81 €
P- 58	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL.LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	593,23 €
P- 59	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL.LOCACIÓ (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	18,47 €
P- 61	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	279,85 €
P- 62	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	5,95 €
P- 63	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €
P- 64	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL.LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €
P- 65	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	72,11 €
P- 66	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT. (CENT QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	104,15 €
P- 67	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	124,03 €
P- 68	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL.LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL.LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL.LADA. (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	721,86 €
P- 69	FJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL.LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL.LAT. (SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	728,22 €
P- 70	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA DE 1 1/2". (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	51,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 71	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge. (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P- 72	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75 €
P- 73	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P- 74	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	31,22 €
P- 75	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	69,70 €
P- 76	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	133,11 €
P- 77	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	147,81 €
P- 78	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
P- 79	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	484,20 €
P- 80	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	107,16 €
P- 81	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	44,53 €
P- 82	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	26,05 €
P- 83	M219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 84	M219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,54 €
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	210,58 €
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	67,39 €
P- 88	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P- 89	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38 €
P- 90	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97 €
P- 91	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	99,13 €
P- 92	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	74,78 €
P- 93	PADESVIAM	PA	Partida alçada a justificar per al desviament i endagament del trànsit de vehicles durant les obres. (MIL CINQ-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P- 94	PAENTRADES	PA	Partida alçada a justificar per adequació de façanes i accessos a habitatges per modificació de la rasant de la vorera actual. (DOS MIL CINQ-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P- 95	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%). (SIS MIL CINQ-CENTS EUROS)	6.500,00 €
P- 96	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P- 97	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçada de <= 3 m amb mitjans manuals (DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	19,21 €
P- 98	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	44,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 99	PG13-E35C	u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (VUITANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	86,07 €
P- 100	PG33-E6FM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P- 101	PG33-E6L1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,48 €
P- 102	SSS1V0L4	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (NOU MIL DOS-CENTS EUROS)	9.200,00 €

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	158,67 €
	B0322000		Sauló garbellat	10,39000 €
			Altres conceptes	148,28 €
P- 2	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	234,19 €
			Altres conceptes	234,19 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLOS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	272,10 €
			Altres conceptes	272,10 €
P- 4	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,96 €
			Altres conceptes	5,96 €
P- 5	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,40 €
			Altres conceptes	6,40 €
P- 6	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,16 €
			Altres conceptes	8,16 €
P- 7	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.	6,63 €
			Altres conceptes	6,63 €
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.	4,68 €
			Altres conceptes	4,68 €
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.	5,87 €
			Altres conceptes	5,87 €
P- 10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	8,52 €
			Altres conceptes	8,52 €
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLOS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA).	69,23 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	1,60250 €
			Altres conceptes	67,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	16,99 €
			Altres conceptes	16,99 €
P- 13	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES.	175,52 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	22,43500 €
			Altres conceptes	153,09 €
P- 14	F21QQB0V	u	Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.	11,02 €
			Altres conceptes	11,02 €
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	7,94 €
			Altres conceptes	7,94 €
P- 16	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	38,24 €
			Altres conceptes	38,24 €
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,71 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 18	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	25,53 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	15,57600 €
			Altres conceptes	9,95 €
P- 19	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.	27,82 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.	
			Altres conceptes	27,82 €
P- 20	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	8,26 €
			Altres conceptes	8,26 €
P- 21	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus.	-38,16 €
	B2RA6680		AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
			Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	36,00000 €
			Altres conceptes	-2,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	0,00 €
	B2RA6770		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,00 €
P- 23	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	14,10 €
	B2RA6890		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	13,30000 € 0,80 €
P- 24	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	0,00 €
	B2RA6960		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	0,00 €
P- 25	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	16,91 €
	B2RA71H1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	15,95000 € 0,96 €
P- 26	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,23 €
	B2RA7LP1		Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Altres conceptes	10,59000 € 0,64 €
P- 27	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	76,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA8TD0		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus Altres conceptes	72,00000 € 4,32 €
P- 28	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	31,18 €
	B0111000		Aigua	0,08900 €
	B0372000		Tot-u artificial Altres conceptes	21,10250 € 9,99 €
P- 29	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	15,95 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	12,25275 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS Altres conceptes	0,03000 € 3,67 €
P- 30	F961U030	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 30X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. SECCIÓ TIPUS T5.	79,07 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	10,34765 €
	B961U0G2		VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X25 CM Altres conceptes	41,32020 € 27,40 €
P- 31	F961UC32	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, SECCIÓ TIPUS T5, DE 30X25 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	93,48 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	7,90500 €
	B961-0GIO		Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x35 cm Altres conceptes	61,45500 € 24,12 €
P- 32	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.	8,03 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	4,74300 €
	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS Altres conceptes	0,15000 € 3,14 €
P- 33	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	14,03 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs	0,19545 €
	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES Altres conceptes	6,18800 € 7,65 €
P- 34	F991UFR2	U	ESCOCELL QUADRAT D'2,0 X 2,0 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ	135,77 €
	B0322000		Sauló garbellat	6,23400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'arid reciclat.	12,64800 €
	B991U350		VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	66,40000 €
			Altres conceptes	50,49 €
	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	35,06 €
	B0111000		Aigua	0,01780 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,37794 €
	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	9,13920 €
			Altres conceptes	25,53 €
	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	80,67 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	70,82000 €
		Altres conceptes	9,85 €	
P- 37	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada	75,36 €
	B9H11J52		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí	65,81000 €
			Altres conceptes	9,55 €
P- 38	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada	76,06 €
	B9H11J5B		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí	66,47000 €
			Altres conceptes	9,59 €
P- 39	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,60 €
	B0552470		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,36000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 40	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	0,41 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,21600 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 41	FD75U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20, REJUNTAT INTERIOR I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS	79,53 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'arid reciclat.	21,26445 €
	BD75U050		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 50 CM	20,64300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	FD75UC03	U	Altres conceptes	37,62 €
			CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	116,51 €
P- 43	FD7FU425	M	Altres conceptes	116,51 €
			CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.	49,24 €
P- 44	FDCJUMER	U	B060UH20	11,06700 €
			BD7FR510	22,21250 €
P- 45	FDCJUNGC	U	Altres conceptes	15,96 €
			EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	324,16 €
P- 46	FDD1U007	U	B060U200	7,80400 €
			BDC1U316 BDCZUMER	45,32000 € 115,85000 €
P- 46	FDD1U007	U	Altres conceptes	155,19 €
			SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT.	178,76 €
P- 46	FDD1U007	U	BDCZUMER	115,85000 €
			Altres conceptes	62,91 €
P- 46	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60	1.373,05 €
			B060UH20	185,76750 €
P- 46	FDD1U007	U	BDD1U035	43,65000 €
			BDD1U070	56,27000 €
			BDD1U170	68,16000 €
			BDD1U260	96,07000 €
			BDDZU1A0 BDDZUPAM	30,24000 € 300,00000 €
			Altres conceptes	592,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	457,77 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	9,48600 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	300,00000 €
			Altres conceptes	148,28 €
P- 48	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció ''CLAVEGUERAM'' a la tapa, col·locat amb morter	306,21 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,43800 €
	BDDZ6DDV		Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció ''CLAVEGUERAM'' a la tapa	263,79000 €
			Altres conceptes	40,98 €
P- 49	FEBUU075	U	MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA DE D.75 MM. GRAPAT A LA FAÇANA, PER A CONVERSIÓ A CADIRETA O CAIXA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.	121,43 €
	BG23U075		TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.75 MM. I DE 3 M. DE LLARGÀRIA	64,80000 €
	BG3XUMUN		CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA	7,09000 €
	BHD14310		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD	12,94000 €
			Altres conceptes	36,60 €
P- 50	FEZ1UP44	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, REBLERT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ HRNE-150, CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	141,49 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	39,02000 €
	BG22TK10		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	11,76000 €
			Altres conceptes	90,71 €
P- 51	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.	30,13 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	3,57560 €
	BDGZU010		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,14280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22U090		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,33100 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,89720 €
			Altres conceptes	22,18 €
P- 52	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRNE-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.	278,85 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	11,70600 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,50000 €
	BDKZUJB0		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	100,21000 €
			Altres conceptes	150,43 €
P- 53	FHM3U120	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 10 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 2,0 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HRM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLOS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	1.390,10 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	55,33500 €
	BGM3U101		BÀCUL DE 10 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	1.044,00000 €
	BH3XUT09		CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	39,22000 €
			Altres conceptes	251,55 €
P- 54	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNDS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA	95,42 €
			Altres conceptes	95,42 €
P- 55	FHNLUTCS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 10 I 20 LEDS 5305 o 5308FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTÈNCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRIENSÍO I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.	564,62 €
	BGNLUTCS		LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 24 LEDS 5117 o 5119FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTÈNCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRIENSÍO I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. T	485,00000 €
			Altres conceptes	79,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	FHPAU010	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC GRAPADA A FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN LA LÍNIA I ELS SEUS SOPORTS, INCLÒS LES LLUMENERES EXISTENTS EN EL TRAM A RETIRAR I ELS SEUS CORRESPONENTS BRÀÇOS O PUNTS DE SUPORT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, I A ABOCADOR DEL QUE NO ES PUGUI RECUPERAR.	673,59 €
			Altres conceptes	673,59 €
P- 57	FJ00U000 BJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	282,81 € 236,98000 €
			Altres conceptes	45,83 €
P- 58	FJ00U001 BJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	593,23 € 500,00000 €
			Altres conceptes	93,23 €
P- 59	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA	6,87 €
			Altres conceptes	6,87 €
P- 60	FJ11U12P BJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	18,47 € 14,08000 €
			Altres conceptes	4,39 €
P- 61	FJ11U68B B060UH15 B0F1D2A1 BDKZUJB0	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	279,85 € 12,64950 € 16,50000 € 100,21000 €
			Altres conceptes	150,49 €
P- 62	FJ22U640 BJ22U640 BJ2YU643 BJ2ZU643	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	5,95 € 0,78540 € 0,22000 € 0,49800 €
			Altres conceptes	4,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	FJ24U125 B0312200 BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	6,28 € 1,78780 € 3,25000 €
			Altres conceptes	1,24 €
P- 64	FJ34U004 BJ22U220 BJ2YU004 BJ2ZU302	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	5,37 € 2,58000 € 0,16000 € 0,43200 €
			Altres conceptes	2,20 €
P- 65	FJ41U700 BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	72,11 € 45,96000 €
			Altres conceptes	26,15 €
P- 66	FJ43U600 BJ43U501	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT. REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIÀMETRE, DE PLÀSTIC	104,15 € 62,46000 €
			Altres conceptes	41,69 €
P- 67	FJ44U600 BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÈ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	124,03 € 75,25000 €
			Altres conceptes	48,78 €
P- 68	FJ45US0R BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	721,86 € 558,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ45US0F		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	123,00000 €
			Altres conceptes	40,86 €
P- 69	FJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	728,22 €
	BJ45USP2		PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	574,00000 €
	BJ45USPM		INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00000 €
			Altres conceptes	41,22 €
P- 70	FJ47U112	UT	SUBMINISTRAR I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''.	51,93 €
	BJ47U112		FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''	37,66000 €
			Altres conceptes	14,27 €
P- 71	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge.	1,64 €
	BPH1UACR		Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	0,90200 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 72	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	8,75 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,38148 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	6,40000 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 73	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	10,76 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,47685 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	8,00000 €
			Altres conceptes	2,28 €
P- 74	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	31,22 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,95370 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	16,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,27 €
P- 75	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.	69,70 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	2,34120 €
			Altres conceptes	67,36 €
P- 76	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	133,11 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	35,95 €
P- 77	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	147,81 €
			Altres conceptes	147,81 €
P- 78	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	8,06 €
			Altres conceptes	8,06 €
P- 79	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	484,20 €
			Altres conceptes	484,20 €
P- 80	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	107,16 €
	BR47USJ1		SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	101,09000 €
			Altres conceptes	6,07 €
P- 81	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENÇA ADOBADA.	44,53 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENÇA ADOBADA	11,80500 €
			Altres conceptes	32,73 €
P- 82	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	26,05 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,84000 €
	BOD31000		Llata de fusta de pi	1,60890 €
	BRZ21810		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seCCIÓ circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	10,22000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,94000 €
			Altres conceptes	11,44 €
P- 83	M219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,55 €
P- 84	M219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,67 €
			Altres conceptes	0,67 €
P- 85	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	133,54 €
	B0715000		Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	49,00000 €
			Altres conceptes	84,54 €
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	210,58 €
			Altres conceptes	210,58 €
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	67,39 €
			Altres conceptes	67,39 €
P- 88	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer	21,41 €
	B0DC0-0CMK		Plafó metàl·lic d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb estampadors extensibles	1,28000 €
			Altres conceptes	20,13 €
P- 89	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	24,38 €
	B2RA73G1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00000 €
			Altres conceptes	1,38 €
P- 90	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus.	17,97 €
	B2RA-M8VV		AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	16,95050 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 91	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió	99,13 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	86,95500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,18 €
P- 92	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	74,78 €
	B9H1-0HW3		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	66,14000 €
			Altres conceptes	8,64 €
P- 93	PADESVIAM	PA	Partida alçada a justificar per al desviament i endagament del trànsit de vehicles durant les obres.	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00 €
P- 94	PAENTRADES	PA	Partida alçada a justificar per adequació de façanes i accessos a habitatges per modificació de la rasant de la vorera actual.	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00 €
P- 95	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).	6.500,00 €
			Sense descomposició	6.500,00 €
P- 96	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00 €
P- 97	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals	19,21 €
			Altres conceptes	19,21 €
P- 98	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	44,99 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	3,58850 €
			Altres conceptes	41,40 €
P- 99	PG13-E35C	u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	86,07 €
	BG13-0G0W		Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	60,41000 €
	BGW2-093N		Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,36000 €
			Altres conceptes	25,30 €
P- 100	PG33-E6FM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,22 €
	BG33-G2T6		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,84580 €
			Altres conceptes	3,37 €
P- 101	PG33-E6L1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	9,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2RL		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,52800 €
			Altres conceptes	2,95 €
P-102	SSS1V0L4	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.	9.200,00 €
			Sense descomposició	9.200,00 €

**RENOVACIó I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

JUSTIFICACIó DE PREUS: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	27,45 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,50 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,23 €
A0121000	h	Oficial 1a	30,97 €
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	32,01 €
A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	31,62 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	35,20 €
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	27,45 €
A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	28,03 €
A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	28,03 €
A013P000	h	Ajudant jardiner	31,23 €
A0140000	h	Manobre	25,86 €
A0150000	h	Manobre especialista	26,73 €
A0D-0007	h	Manobre	25,86 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	32,01 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	32,01 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	31,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,06 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42 €
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	107,83 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C13113B1	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarficadora	108,08 €
C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78,23 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	108,08 €
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	100,45 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	59,51 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	71,44 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	78,73 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	71,13 €
C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	70,33 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	78,73 €
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,25 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	38,50 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	50,78 €
C1503000	h	Camió grua	53,03 €
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	46,45 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	29,96 €
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	32,34 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,03 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76 €
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	48,36 €
C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60 €
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	40,47 €
C2005000	h	Regle vibratori	5,14 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	5,56 €
CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	71,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,78 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	20,42 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	25,54 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	20,78 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	18,35 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,41 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	12,98 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	125,98 €
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	122,91 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	195,45 €
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,27 €
B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,30 €
B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	78,04 €
B060UH15	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	84,33 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	79,05 €
B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	71,77 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	40,28 €
B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,98 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,84 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	321,78 €
B0DC0-0CMK	m2	Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb estampadors extensibles	0,64 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,22 €
B2RA6680	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	180,00 €
B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,00 €
B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,00 €
B2RA73G1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,59 €
B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	11,69 €
B961U0G2	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X25 CM	40,51 €
B961-0GIO	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x35 cm	60,25 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,82 €
B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	8,30 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,96 €
B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	70,82 €
B9H11J52	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calçari	65,81 €
B9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calçari	66,47 €
B9H1-0HW3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calçari	66,14 €
BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	1,87 €
BD75U050	M	TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 50 CM	19,66 €
BD7FR510	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	17,77 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	45,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	115,85 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	43,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	56,27 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZ6DDV	u	Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa	263,79 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	5,04 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MINIM DE 50 KG.	300,00 €
BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,14 €
BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	100,21 €
BG13-0G0W	u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	60,41 €
BG22TK10	m	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,80 €
BG22U090	M	TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	2,22 €
BG22UM20	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	3,25 €
BG23U075	M	TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.75 MM. I DE 3 M. DE LLARGÀRIA	21,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG33-G2RL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,40 €
BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,79 €
BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,86 €
BG3XUMUN	PA	CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA	35,45 €
BGM3U101	U	BÀCUL DE 10 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	1.044,00 €
BGNLUTCS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 24 LEDS 5117 o 5119FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLÓS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. T	485,00 €
BGW2-093N	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,36 €
BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	39,22 €
BHD14310	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD	12,94 €
BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	236,98 €
BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	500,00 €
BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	14,08 €
BJ22U220	M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 LH CADA 30 CM. I MEMBRANA D	1,29 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	0,77 €
BJ2YU004	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,16 €
BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,22 €
BJ2ZU302	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,08 €
BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,96 €
BJ41U750	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	45,96 €
BJ43U501	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	62,46 €
BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	75,25 €
BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	558,00 €
BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	123,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	574,00 €
BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	113,00 €
BJ47U112	UT	FILTRE DE MALLA DE 1 1/2''	37,66 €
BPH1U200	m2	Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	16,00 €
BPH1UACR	m2	Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	9,02 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	23,61 €
BR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	101,09 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	5,11 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		100,86 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,73000 =	26,73000	
				Subtotal...	26,73000	26,73000
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,03000 =	1,42100	
				Subtotal...	1,42100	1,42100
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	25,54000 =	41,63020	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	122,91000 =	30,72750	
				Subtotal...	72,71370	72,71370
				COST DIRECTE		100,86470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,86470
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		107,69 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,73000 =	26,73000	
				Subtotal...	26,73000	26,73000
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,03000 =	1,42100	
				Subtotal...	1,42100	1,42100
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	20,42000 =	31,03840	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	125,98000 =	47,87240	
				Subtotal...	79,26680	79,26680
				DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,26730
				COST DIRECTE		107,68510
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,68510

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000 158,67 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0140000	h	Manobre	4,250 /R x 25,86000 =	109,90500
			Subtotal...	109,90500
Maquinària:				
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 /R x 18,06000 =	4,51500
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x 59,51000 =	4,76080
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,220 /R x 6,25000 =	1,37500
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x 38,50000 =	0,77000
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,600 /R x 29,96000 =	17,97600
			Subtotal...	29,39680
Materials:				
B0322000	m3	Sauló garbellat	0,500 x 20,78000 =	10,39000
			Subtotal...	10,39000
			COST DIRECTE	149,69180
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	8,98151
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	158,67331

P- 2	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL.LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MÉS DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 234,19 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,500 /R x 32,01000 =	48,01500
A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,500 /R x 27,45000 =	41,17500
A0140000	h	Manobre	1,200 /R x 25,86000 =	31,03200
			Subtotal...	120,22200
Maquinària:				
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500 /R x 18,06000 =	9,03000
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	1,000 /R x 38,50000 =	38,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,500 /R x 46,45000 = 23,22500
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	1,000 /R x 29,96000 = 29,96000
			Subtotal...	100,71500
			COST DIRECTE	220,93700
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	13,25622
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	234,19322
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLOS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	Rend.: 1,000 272,10 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0121000	h	Oficial 1a	2,000 /R x 30,97000 =	61,94000
A0140000	h	Manobre	6,000 /R x 25,86000 =	155,16000
			Subtotal...	217,10000
Maquinària:				
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x 18,06000 =	18,06000
			Subtotal...	18,06000
Materials:				
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200 x 107,68510 =	21,53702
			Subtotal...	21,53702
			COST DIRECTE	256,69702
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	15,40182
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	272,09884

P- 4	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000 5,96 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
Mà d'obra:				
A0150000	h	Manobre especialista	0,112 /R x 26,73000 =	2,99376
			Subtotal...	2,99376
Maquinària:				
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 /R x 18,06000 =	1,01136
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x 59,51000 =	1,57702
			Subtotal...	2,58838

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04491
			COST DIRECTE	5,62705
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,33762
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,96467
P- 5	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000 6,40 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035 /R x 26,73000 = 0,09356
			Subtotal...	0,09356
	Maquinària:			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,061 /R x 74,42000 = 4,53962
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 /R x 108,08000 = 1,40504
			Subtotal...	5,94466
			COST DIRECTE	6,03822
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,36229
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,40051
P- 6	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000 8,16 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	2,67300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 /R x 18,06000 = 0,36120
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,054 /R x 74,42000 = 4,01868
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 /R x 108,08000 = 0,64848
			Subtotal...	5,02836
			COST DIRECTE	7,70136
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,46208
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,16344

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.	Rend.: 1,000 6,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,170 /R x 26,73000 = 4,54410
			Subtotal...	4,54410
	Maquinària:			
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 /R x 9,64000 = 1,63880
			Subtotal...	1,63880
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06816
			COST DIRECTE	6,25106
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,37506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,62613
P- 8	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.	Rend.: 1,000 4,68 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 25,86000 = 2,58600
			Subtotal...	2,58600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,010 /R x 74,42000 = 0,74420
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x 89,10000 = 0,17820
			Subtotal...	1,82540
			COST DIRECTE	4,41140
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,26468
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,67608
P- 9	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.	Rend.: 1,000 5,87 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 25,86000 = 2,58600
			Subtotal...	2,58600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,024 /R x 74,42000 = 1,78608
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x 89,10000 = 0,26730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	2,95638
			COST DIRECTE	5,54238
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,33254
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,87492
P- 10	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	Rend.: 1,000 8,52 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	2,67300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 /R x 18,06000 = 0,36120
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 /R x 74,42000 = 4,46520
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 = 0,53460
			Subtotal...	5,36100
			COST DIRECTE	8,03400
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,48204
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,51604
P- 11	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA).	Rend.: 1,000 69,23 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 = 12,93000
			Subtotal...	12,93000
	Maquinària:			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,400 /R x 74,42000 = 29,76800
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,100 /R x 108,08000 = 10,80800
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,400 /R x 6,25000 = 2,50000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x 38,50000 = 7,70000
			Subtotal...	50,77600
	Materials:			
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	0,250 x 6,41000 = 1,60250
			Subtotal...	1,60250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	65,30850
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	3,91851
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	69,22701
P- 12	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	Rend.: 1,000 16,99 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R x 25,86000 = 5,17200
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	7,84500
	Maquinària:			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,050 /R x 74,42000 = 3,72100
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,030 /R x 89,10000 = 2,67300
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,025 /R x 71,44000 = 1,78600
			Subtotal...	8,18000
			COST DIRECTE	16,02500
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,96150
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,98650
P- 13	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES.	Rend.: 1,000 175,52 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x 25,86000 = 25,86000
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500 /R x 26,73000 = 13,36500
			Subtotal...	39,22500
	Maquinària:			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,500 /R x 74,42000 = 37,21000
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,200 /R x 108,08000 = 21,61600
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,500 /R x 71,44000 = 35,72000
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	1,500 /R x 6,25000 = 9,37500
			Subtotal...	103,92100
	Materials:			
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	3,500 x 6,41000 = 22,43500
			Subtotal...	22,43500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	165,58100
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	9,93486
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	175,51586
P- 14	F21QQB0V	u	Retirada piona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.	Rend.: 1,000 11,02 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300 /R x 26,73000 = 8,01900
			Subtotal...	8,01900
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,125 /R x 18,06000 = 2,25750
			Subtotal...	2,25750
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12029
			COST DIRECTE	10,39678
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,62381
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,02059
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	Rend.: 1,000 7,94 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035 /R x 26,73000 = 0,09356
			Subtotal...	0,09356
	Maquinària:			
	C13113B1	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	0,021 /R x 108,08000 = 2,26968
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,051 /R x 100,45000 = 5,12295
			Subtotal...	7,39263
			COST DIRECTE	7,48619
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,44917
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,93536

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 38,24 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x 25,86000 = 1,03440
			Subtotal...	1,03440
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x 89,10000 = 3,02940
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 71,44000 = 10,00160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x 38,50000 = 3,85000
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,250 /R x 14,53000 = 18,16250
			Subtotal...	35,04350
			COST DIRECTE	36,07790
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,16467
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,24257
P- 17	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000 0,71 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,004 /R x 25,86000 = 0,10344
			Subtotal...	0,10344
	Maquinària:			
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,004 /R x 71,13000 = 0,28452
	C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 70,33000 = 0,28132
			Subtotal...	0,56584
			COST DIRECTE	0,66928
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,04016
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,70944
P- 18	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000 25,53 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200 /R x 26,73000 =	5,34600
				Subtotal...	5,34600
	Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 59,51000 =	2,38040
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,125 /R x 6,25000 =	0,78125
				Subtotal...	3,16165
	Materials:				
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	1,200 x 12,98000 =	15,57600
				Subtotal...	15,57600
				COST DIRECTE	24,08365
				DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,44502
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,52867
P- 19	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000	27,82 €
				Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x 25,86000 =	25,86000
				Subtotal...	25,86000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,38790
				COST DIRECTE	26,24790
				DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,57487
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,82277
P- 20	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000	8,26 €
				Unitats	Preu €
	Maquinària:				
	C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010 /R x 78,23000 =	0,78230
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x 38,50000 =	7,00700
				Subtotal...	7,78930
				COST DIRECTE	7,78930
				DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,46736

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,25666
P- 21	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000	38,16 €
				Unitats	Preu €
	Materials:			Parcial	Import
	B2RA6680	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,200 x 180,00000 =	36,00000-
				Subtotal...	36,00000-
				COST DIRECTE	-36,00000
				DESPESES INDIRECTES 6,00%	-2,16000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	-38,16000
P- 22	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000	0,00 €
				Unitats	Preu €
	Materials:			Parcial	Import
	B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035 x =	=
				Subtotal...	
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES 6,00%	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 14,10 €
	Materials:			
	B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,190 x 70,00000 = 13,30000
			Subtotal...	13,30000 13,30000
			COST DIRECTE	13,30000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,79800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,09800
P- 24	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 0,00 €
	Materials:			
	B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,040 x =
			Subtotal...	
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 16,91 €
	Materials:			
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 1,450 x 11,00000 = 15,95000
			Subtotal...	15,95000 15,95000
			COST DIRECTE	15,95000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,95700
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,90700
P- 26	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 11,23 €
	Materials:			
	B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 10,59000 = 10,59000
			Subtotal...	10,59000 10,59000
			COST DIRECTE	10,59000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,63540
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,22540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORIZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 76,32 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials: B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900 x 80,00000 = 72,00000
			Subtotal...	72,00000
			COST DIRECTE	72,00000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,32000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,32000
P- 28	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000 31,18 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra: A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 25,86000 = 1,29300
			Subtotal...	1,29300
	Maquinària: C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x 71,13000 = 2,48955
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 /R x 78,73000 = 3,14920
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x 50,78000 = 1,26950
			Subtotal...	6,90825
	Materials: B0111000	m3	Aigua	0,050 x 1,78000 = 0,08900
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150 x 18,35000 = 21,10250
			Subtotal...	21,19150
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01940
			COST DIRECTE	29,41215
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,76473
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,17687

P- 29	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000 15,95 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Mà d'obra:	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,025 /R x 30,97000 = 0,77425
	A0140000	h	Manobre	0,075 /R x 25,86000 = 1,93950
			Subtotal...	2,71375
	Maquinària: C2005000	h	Regle vibratori	0,010 /R x 5,14000 = 0,05140
			Subtotal...	0,05140
	Materials: B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/lla, DE CONSISTÈNCIA FLÙIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,155 x 79,05000 = 12,25275
	B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x 0,15000 = 0,03000
			Subtotal...	12,28275
			COST DIRECTE	15,04790
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,90287
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,95077
P- 30	F961U030	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 30X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. SECCIÓ TIPUS T5.	Rend.: 1,000 79,07 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra: A0121000	h	Oficial 1a	0,257 /R x 30,97000 = 7,95929
	A0140000	h	Manobre	0,566 /R x 25,86000 = 14,63676
			Subtotal...	22,59605
	Maquinària: C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 /R x 6,25000 = 0,12500
			Subtotal...	0,12500
	Materials: B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/lla, DE CONSISTÈNCIA FLÙIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,1309 x 79,05000 = 10,34765
	B961U0G2	M	VORADA GRANÍTICA, RECTA, ASSERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X25 CM	1,020 x 40,51000 = 41,32020
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x 100,86470 = 0,20173
			Subtotal...	51,86958
			COST DIRECTE	74,59063
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,47544

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				79,06607
P- 31	F961UC32	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, SECCIÓ TIPUS T5, DE 30X25 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000 93,48 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,280 /R x 30,97000 = 8,67160
	A0140000	h	Manobre	0,380 /R x 25,86000 = 9,82680
			Subtotal...	18,49840
	Maquinària:			
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 /R x 6,25000 = 0,12500
			Subtotal...	0,12500
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,100 x 79,05000 = 7,90500
	B961-OGIO	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x35 cm	1,020 x 60,25000 = 61,45500
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x 100,86470 = 0,20173
			Subtotal...	69,56173
			COST DIRECTE	88,18513
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	5,29111
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	93,47624

P- 32	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.	Rend.: 1,000 8,03 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,030 /R x 30,97000 = 0,92910
	A0140000	h	Manobre	0,060 /R x 25,86000 = 1,55160
			Subtotal...	2,48070
	Maquinària:			
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 /R x 6,25000 = 0,12500
	C2005000	h	Regle vibratori	0,015 /R x 5,14000 = 0,07710
			Subtotal...	0,20210
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,060 x 79,05000 = 4,74300
	B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000 x 0,15000 = 0,15000
			Subtotal...	4,89300
			COST DIRECTE	7,57580
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,45455
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,03035
P- 33	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000 14,03 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,150 /R x 30,97000 = 4,64550
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 25,86000 = 1,29300
			Subtotal...	5,93850
	Maquinària:			
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020 /R x 5,56000 = 0,11120
			Subtotal...	0,11120
	Materials:			
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001 x 195,45000 = 0,19545
	B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	3,400 x 1,82000 = 6,18800
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008 x 100,86470 = 0,80692
			Subtotal...	7,19037
			COST DIRECTE	13,24007
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,79440
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,03447

P- 34	F991UFR2	U	ESCOCELL QUADRAT D'2,0 X 2,0 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ	Rend.: 1,000 135,77 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,700 /R x 30,97000 = 21,67900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0140000	h	Manobre	0,700	/R x	25,86000 =	18,10200
						Subtotal...	39,78100
							39,78100
			Materials:				
	B0322000	m3	Sauló garbellat	0,300	x	20,78000 =	6,23400
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,160	x	79,05000 =	12,64800
	B991U350	U	VORADA RECTA PER A ESCOSSELL DE 7X20 CM., TIPUS FIOI I DE 1,00 M DE LLARGÀRIA	8,000	x	8,30000 =	66,40000
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	100,86470 =	3,02594
						Subtotal...	88,30794
							88,30794
						COST DIRECTE	128,08894
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	7,68534
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	135,77428
P- 35	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.			Rend.: 1,000	35,06 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A0121000	h	Oficial 1a	0,4295	/R x	30,97000 =	13,30162
	A0140000	h	Manobre	0,2698	/R x	25,86000 =	6,97703
						Subtotal...	20,27865
							20,27865
			Maquinària:				
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	5,56000 =	0,13900
						Subtotal...	0,13900
							0,13900
			Materials:				
	B0111000	m3	Aigua	0,010	x	1,78000 =	0,01780
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003	x	125,98000 =	0,37794
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020	x	8,96000 =	9,13920
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,031	x	100,86470 =	3,12681
						Subtotal...	12,66175
							12,66175
						COST DIRECTE	33,07940
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,98476

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,06416
P- 36	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada			Rend.: 1,000	80,67 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	30,97000 =	0,58843
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x	25,86000 =	2,22396
						Subtotal...	2,81239
							2,81239
			Maquinària:				
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	78,73000 =	0,94476
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	62,60000 =	0,62600
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	71,76000 =	0,86112
						Subtotal...	2,43188
							2,43188
			Materials:				
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000	x	70,82000 =	70,82000
						Subtotal...	70,82000
							70,82000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219
						COST DIRECTE	76,10646
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,56639
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,67284
P- 37	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada			Rend.: 1,000	75,36 €
				Unitats		Preu €	Parcial
							Import
			Mà d'obra:				
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	30,97000 =	0,58843
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x	25,86000 =	2,22396
						Subtotal...	2,81239
							2,81239
			Maquinària:				
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	78,73000 =	0,94476
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	62,60000 =	0,62600
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	71,76000 =	0,86112
						Subtotal...	2,43188
							2,43188
			Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B9H11J52	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	1,000	x	65,81000 =	65,81000	
						Subtotal...	65,81000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219	
						COST DIRECTE	71,09646	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,26579	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	75,36224	
P- 38	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000			76,06 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	30,97000 =	0,58843	
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x	25,86000 =	2,22396	
						Subtotal...	2,81239	2,81239
	Maquinària:							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	78,73000 =	0,94476	
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	62,60000 =	0,62600	
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	71,76000 =	0,86112	
						Subtotal...	2,43188	2,43188
	Materials:							
	B9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcari	1,000	x	66,47000 =	66,47000	
						Subtotal...	66,47000	66,47000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219	
						COST DIRECTE	71,75646	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,30539	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,06184	

P- 39	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	Rend.: 1,000			0,60 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035	/R x	26,73000 =	0,09356	
						Subtotal...	0,09356	0,09356
	Maquinària:							
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0035	/R x	32,34000 =	0,11319	
						Subtotal...	0,11319	0,11319

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	Materials:							
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,200	x	0,30000 =	0,36000	
						Subtotal...	0,36000	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00140	
						COST DIRECTE	0,56815	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,03409	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,60224	
P- 40	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	Rend.: 1,000			0,41 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0025	/R x	26,73000 =	0,06683	
						Subtotal...	0,06683	0,06683
	Maquinària:							
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0025	/R x	32,34000 =	0,08085	
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	0,0005	/R x	48,36000 =	0,02418	
						Subtotal...	0,10503	0,10503
	Materials:							
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,800	x	0,27000 =	0,21600	
						Subtotal...	0,21600	0,21600
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00100	
						COST DIRECTE	0,38886	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,02333	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,41219	
P- 41	FD75U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20, REJUNTAT INTERIOR I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS	Rend.: 1,000			79,53 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,450	/R x	30,97000 =	13,93650	
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x	25,86000 =	11,63700	
						Subtotal...	25,57350	25,57350
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,120	/R x	59,51000 =	7,14120	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3 3

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		7,14120	7,14120
	Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,269	x	79,05000 =	21,26445
BD75U050	M		TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D. 50 CM	1,050	x	19,66000 =	20,64300
D0701641	m3		Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,004	x	100,86470 =	0,40346
				Subtotal...		42,31091	42,31091
				COST DIRECTE			75,02561
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			4,50154
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,52715
P- 42	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.				Rend.: 1,000
							116,51 €
	Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	0,150	/R x	30,97000 =	4,64550
A0140000	h		Manobre	2,000	/R x	25,86000 =	51,72000
A0150000	h		Manobre especialista	1,000	/R x	26,73000 =	26,73000
				Subtotal...		83,09550	83,09550
	Maquinària:						
C1101200	h		Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000	/R x	18,06000 =	18,06000
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,160	/R x	38,50000 =	6,16000
C150U0Z0	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,075	/R x	14,53000 =	1,08975
				Subtotal...		25,30975	25,30975
	Materials:						
D0701641	m3		Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,015	x	100,86470 =	1,51297
				Subtotal...		1,51297	1,51297
				COST DIRECTE			109,91822
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			6,59509
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			116,51331

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 43	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.				Rend.: 1,000
							49,24 €
	Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	0,300	/R x	30,97000 =	9,29100
A0140000	h		Manobre	0,150	/R x	25,86000 =	3,87900
				Subtotal...		13,17000	13,17000
	Materials:						
B060UH20	M3		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,140	x	79,05000 =	11,06700
BD7FR510	m		Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,250	x	17,77000 =	22,21250
				Subtotal...		33,27950	33,27950
				COST DIRECTE			46,44950
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			2,78697
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,23647
P- 44	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				Rend.: 1,000
							324,16 €
	Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	2,000	/R x	30,97000 =	61,94000
A0140000	h		Manobre	2,000	/R x	25,86000 =	51,72000
				Subtotal...		113,66000	113,66000
	Maquinària:						
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,050	/R x	108,08000 =	5,40400
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x	59,51000 =	11,90200
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,150	/R x	38,50000 =	5,77500
				Subtotal...		23,08100	23,08100
	Materials:						
B060U200	M3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,100	x	78,04000 =	7,80400
BDC1U316	U		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	1,000	x	45,32000 =	45,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	115,85000 =	115,85000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	100,86470 =	0,10086	
				Subtotal...			169,07486	
				COST DIRECTE			305,81586	
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			18,34895	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			324,16481	
P- 45	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.			Rend.: 1,000	178,76 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	h	Oficial 1a	0,800	/R x	30,97000 =	24,77600	
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	25,86000 =	20,68800	
				Subtotal...			45,46400	45,46400
Maquinària:								
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,400	/R x	18,06000 =	7,22400	
				Subtotal...			7,22400	7,22400
Materials:								
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	115,85000 =	115,85000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	100,86470 =	0,10086	
				Subtotal...			115,95086	115,95086
				COST DIRECTE			168,63886	
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			10,11833	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			178,75719	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
P- 46	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60			Rend.: 1,000	1.373,05 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0121000	h	Oficial 1a	6,000	/R x	30,97000 =	185,82000	
	A0140000	h	Manobre	6,000	/R x	25,86000 =	155,16000	
				Subtotal...			340,98000	340,98000
Maquinària:								
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300	/R x	108,08000 =	32,42400	
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800	/R x	59,51000 =	107,11800	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900	/R x	38,50000 =	34,65000	
				Subtotal...			174,19200	174,19200
Materials:								
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	2,350	x	79,05000 =	185,76750	
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	43,65000 =	43,65000	
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	56,27000 =	56,27000	
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000 =	68,16000	
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000 =	96,07000	
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000	x	5,04000 =	30,24000	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	1,000	x	300,00000 =	300,00000	
				Subtotal...			780,15750	780,15750
				COST DIRECTE			1.295,32950	
				DESPESES INDIRECTES 6,00%			77,71977	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.373,04927	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	Rend.: 1,000 457,77 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	1,800 /R x 30,97000 = 55,74600
	A0140000	h	Manobre	1,800 /R x 25,86000 = 46,54800
			Subtotal...	102,29400
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x 18,06000 = 18,06000
			Subtotal...	18,06000
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,120 x 79,05000 = 9,48600
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	1,000 x 300,00000 = 300,00000
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x 100,86470 = 2,01729
			Subtotal...	311,50329
			COST DIRECTE	431,85729
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	25,91144
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	457,76873

P- 48	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter	Rend.: 1,000 306,21 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 /R x 30,97000 = 12,69770
	A0140000	h	Manobre	0,410 /R x 25,86000 = 10,60260
			Subtotal...	23,30030
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x 40,28000 = 1,43800
	BDDZ6DDV	u	Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa	1,000 x 263,79000 = 263,79000
			Subtotal...	265,22800
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,34950
			COST DIRECTE	288,87780
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	17,33267
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	306,21047
P- 49	FEBUU075	U	MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA DE D.75 MM. GRAPAT A LA FAÇANA, PER A CONVERSIÓ A CADIRETA O CAIXA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.	Rend.: 1,000 121,43 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500 /R x 32,01000 = 16,00500
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,500 /R x 27,45000 = 13,72500
			Subtotal...	29,73000
	Materials:			
	BG23U075	M	TUB D'ACER GALVANITZAT DE D.75 MM. I DE 3 M. DE LLARGÀRIA	3,000 x 21,60000 = 64,80000
	BG3XUMUN	PA	CARGOLS, TACOS, ROSQUES, CARTUTXOS, TERMORETRÀCTIL I PLACA DE PRESA DE TERRA	0,200 x 35,45000 = 7,09000
	BHD14310	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDARD	1,000 x 12,94000 = 12,94000
			Subtotal...	84,83000
			COST DIRECTE	114,56000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	6,87360
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	121,43360

P- 50	FEZ1UP44	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, REBLERT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ HRNE-150, CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.	Rend.: 1,000 141,49 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	1,000	/R x 30,97000 =	30,97000
A0140000	h		Manobre	1,000	/R x 25,86000 =	25,86000
				Subtotal...		56,83000
Maquinària:						
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,030	/R x 108,08000 =	3,24240
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,200	/R x 59,51000 =	11,90200
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,090	/R x 38,50000 =	3,46500
C150U020	M3		PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	0,500	/R x 14,53000 =	7,26500
				Subtotal...		25,87440
Materials:						
B060U200	M3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,500	x 78,04000 =	39,02000
BG22TK10	m		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	4,200	x 2,80000 =	11,76000
				Subtotal...		50,78000
						COST DIRECTE
						133,48440
						DESPESES INDIRECTES 6,00%
						8,00906
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						141,49346
P- 51	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRRANT DE TERRES.			Rend.: 1,000
						30,13 €
Unitats Preu € Parcial Import						
Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	0,160	/R x 30,97000 =	4,95520
A0140000	h		Manobre	0,200	/R x 25,86000 =	5,17200
				Subtotal...		10,12720
Maquinària:						
C1311120	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,020	/R x 108,08000 =	2,16160
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,100	/R x 59,51000 =	5,95100
C133A0K0	h		Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,050	/R x 6,25000 =	0,31250
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,050	/R x 38,50000 =	1,92500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
						Subtotal...
						10,35010
						10,35010
Materials:						
B0312200	T		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,140	x 25,54000 =	3,57560
BDGZU010	m		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020	x 0,14000 =	0,14280
BG22U090	M		TUB CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,050	x 2,22000 =	2,33100
BG380900	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2	1,020	x 1,86000 =	1,89720
				Subtotal...		7,94660
						7,94660
						COST DIRECTE
						28,42390
						DESPESES INDIRECTES 6,00%
						1,70543
						COST EXECUCIÓ MATERIAL
						30,12933
P- 52	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRNE-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.			Rend.: 1,000
						278,85 €
Unitats Preu € Parcial Import						
Mà d'obra:						
A0121000	h		Oficial 1a	1,950	/R x 30,97000 =	60,39150
A0140000	h		Manobre	1,950	/R x 25,86000 =	50,42700
				Subtotal...		110,81850
						110,81850
Maquinària:						
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300	/R x 59,51000 =	17,85300
C133A0K0	h		Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,150	/R x 6,25000 =	0,93750
				Subtotal...		18,79050
						18,79050
Materials:						
B060U200	M3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,150	x 78,04000 =	11,70600
B0F1D2A1	u		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,000	x 0,22000 =	16,50000
BDKZUJB0	U		BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DUCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000	x 100,21000 =	100,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x 100,86470 = 5,04324
			Subtotal...	133,45924
			COST DIRECTE	263,06824
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	15,78409
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	278,85233
P- 53	FHM3U120	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 10 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 2,0 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HRM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.	Rend.: 1,000 1.390,10 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,600 /R x 30,97000 = 18,58200
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,700 /R x 32,01000 = 54,41700
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,700 /R x 27,45000 = 46,66500
	A0140000	h	Manobre	0,600 /R x 25,86000 = 15,51600
			Subtotal...	135,18000
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,176 /R x 59,51000 = 10,47376
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,018 /R x 38,50000 = 0,69300
	C1503000	h	Camió grua	0,500 /R x 53,03000 = 26,51500
			Subtotal...	37,68176
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,700 x 79,05000 = 55,33500
	BGM3U101	U	BÀCUL DE 10 M., D'ALÇÀRIA, AMB UN BRAÇ DE 1,50 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM. DE GRUIX.	1,000 x 1.044,00000 = 1.044,00000
	BH3XUT09	PA	CAIXA DE PROTECCIÓ, CONDUCTOR DE COURE DE 2X2,5 MM2, FUSIBLES, CARTUTXOS, TERMINALS I PLACA DE PRESA DE TERRA, PER A COLUMNA DE 9 A 10 M AMB 1 BRAÇ.	1,000 x 39,22000 = 39,22000
			Subtotal...	1.138,55500
			COST DIRECTE	1.311,41676
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	78,68501
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.390,10177

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINÀRIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA	Rend.: 1,000 95,42 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,850 /R x 32,01000 = 27,20850
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,850 /R x 27,45000 = 23,33250
			Subtotal...	50,54100
	Maquinària:			
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,850 /R x 46,45000 = 39,48250
			Subtotal...	39,48250
			COST DIRECTE	90,02350
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	5,40141
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,42491
P- 55	FHNUTCS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 10 i 20 LEDS 5305 o 5308FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.	Rend.: 1,000 564,62 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,450 /R x 32,01000 = 14,40450
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	0,450 /R x 27,45000 = 12,35250
			Subtotal...	26,75700
	Maquinària:			
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	0,450 /R x 46,45000 = 20,90250
			Subtotal...	20,90250
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	BGNLUTCS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 24 LEDS 5117 o 5119FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. T	1,000	x	485,00000 =	485,00000	
				Subtotal...			485,00000	
							COST DIRECTE 532,65950	
							DESPESES INDIRECTES 6,00% 31,95957	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,61907	
P- 56	FHPAU010	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC GRAPADA A FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN LA LÍNIA I ELS SEUS SOPORTS, INCLÒS LES LLUMENERES EXISTENTS EN EL TRAM A RETIRAR I ELS SEUS CORRESPONENTS BRÀÇOS O PUNTS DE SUPORT. CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, I A ABOCADOR DEL QUE NO ES PUGUI RECUPERAR.				Rend.: 1,000 673,59 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012H000	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	6,000	/R x	32,01000 =	192,06000	
	A013H000	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	6,000	/R x	27,45000 =	164,70000	
				Subtotal...			356,76000	356,76000
	Maquinària:							
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	6,000	/R x	46,45000 =	278,70000	
				Subtotal...			278,70000	278,70000
							COST DIRECTE 635,46000	
							DESPESES INDIRECTES 6,00% 38,12760	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,58760	
P- 57	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT				Rend.: 1,000 282,81 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,500	/R x	31,62000 =	15,81000	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,500	/R x	28,03000 =	14,01500	
				Subtotal...			29,82500	29,82500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	Materials:							
	BJ00U000	U	PART PROPORCIONAL DE DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT.	1,000	x	236,98000 =	236,98000	
				Subtotal...			236,98000	
							COST DIRECTE 266,80500	
							DESPESES INDIRECTES 6,00% 16,00830	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,81330	
P- 58	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.				Rend.: 1,000 593,23 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000	/R x	31,62000 =	31,62000	
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	1,000	/R x	28,03000 =	28,03000	
				Subtotal...			59,65000	59,65000
	Materials:							
	BJ00U001	U	PART PROPORCIONAL DE DRETS D'EMBRANCAMENT A LA XARXA DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER A UN COMPTADOR DE 1,5 M3/H.	1,000	x	500,00000 =	500,00000	
				Subtotal...			500,00000	500,00000
							COST DIRECTE 559,65000	
							DESPESES INDIRECTES 6,00% 33,57900	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL 593,22900	
P- 59	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA				Rend.: 1,000 6,87 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x	25,86000 =	1,55160	
				Subtotal...			1,55160	1,55160
	Maquinària:							
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,075	/R x	59,51000 =	4,46325	
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,075	/R x	6,25000 =	0,46875	
				Subtotal...			4,93200	4,93200
							COST DIRECTE 6,48360	
							DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,38900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,87262
P- 60	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000 18,47 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,050 /R x 30,97000 = 1,54850
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 25,86000 = 1,29300
			Subtotal...	2,84150
	Materials:			
	BJ11U12P	U	PERICÓ CIRCULAR I TAPA DE DIÀMETRE 17 CM., DE 23 CM D'ALÇADA.	1,000 x 14,08000 = 14,08000
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005 x 100,86470 = 0,50432
			Subtotal...	14,58432
			COST DIRECTE	17,42582
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,04555
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,47137
P- 61	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.	Rend.: 1,000 279,85 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	1,950 /R x 30,97000 = 60,39150
	A0140000	h	Manobre	1,950 /R x 25,86000 = 50,42700
			Subtotal...	110,81850
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,300 /R x 59,51000 = 17,85300
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,150 /R x 6,25000 = 0,93750
			Subtotal...	18,79050
	Materials:			
	B060UH15	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S,P,B/20	0,150 x 84,33000 = 12,64950
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,000 x 0,22000 = 16,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDKZUJB0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	1,000 x 100,21000 = 100,21000
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050 x 100,86470 = 5,04324
			Subtotal...	134,40274
			COST DIRECTE	264,01174
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	15,84070
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	279,85244
P- 62	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT	Rend.: 1,000 5,95 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,065 /R x 35,20000 = 2,28800
	A013M000	H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,065 /R x 28,03000 = 1,82195
			Subtotal...	4,10995
	Materials:			
	BJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL	1,020 x 0,77000 = 0,78540
	BJ2YU643	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	1,000 x 0,22000 = 0,22000
	BJ2ZU643	U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	0,050 x 9,96000 = 0,49800
			Subtotal...	1,50340
			COST DIRECTE	5,61335
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,33680
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,95015
P- 63	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.	Rend.: 1,000 6,28 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Mà d'obra:						
A0121000		h	Oficial 1a	0,015	/R x 30,97000 =	0,46455
A013M000		H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,015	/R x 28,03000 =	0,42045
				Subtotal...		0,88500
Materials:						
B0312200		T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,070	x 25,54000 =	1,78780
BG22UM20		M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER CANALITZACIONS SOTERRADES	1,000	x 3,25000 =	3,25000
				Subtotal...		5,03780
				COST DIRECTE		5,92280
				DESPESES INDIRECTES 6,00%		0,35537
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,27817
P- 64	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.			Rend.: 1,000 5,37 €
Mà d'obra:						
A012P000		h	Oficial 1a jardiner	0,030	/R x 35,20000 =	1,05600
A013M000		H	AJUDANT DE MUNTADOR	0,030	/R x 28,03000 =	0,84090
				Subtotal...		1,89690
Materials:						
BJ22U220		M	TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ D.17X14,6 MM I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 BAR I RESISTENT A LA RADICACIÓ U.V., AMB DEGOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I MEMBRANA D	2,000	x 1,29000 =	2,58000
BJ2YU004		U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A GOTER AUTOCOMPENSAT DE 24 L/H, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	1,000	x 0,16000 =	0,16000
BJ2ZU302		U	ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,400	x 1,08000 =	0,43200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU		
						Subtotal...	3,17200	3,17200
						COST DIRECTE		5,06890
						DESPESES INDIRECTES 6,00%		0,30413
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,37303
P- 65	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2 ' PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.			Rend.: 1,000 72,11 €		
Mà d'obra:								
A012J000		H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,370	/R x 31,62000 =	11,69940		
A013J000		H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,370	/R x 28,03000 =	10,37110		
				Subtotal...		22,07050		
Materials:								
BJ41U750		U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL D'1 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,000	x 45,96000 =	45,96000		
				Subtotal...		45,96000		
						COST DIRECTE	68,03050	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,08183	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	72,11233	
P- 66	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT.			Rend.: 1,000 104,15 €		
Mà d'obra:								
A012J000		H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x 31,62000 =	18,97200		
A013J000		H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,600	/R x 28,03000 =	16,81800		
				Subtotal...		35,79000		
Materials:								
BJ43U501		U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2' DE DIAMETRE, DE PLÀSTIC	1,000	x 62,46000 =	62,46000		
				Subtotal...		62,46000		
						COST DIRECTE	98,25000	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	5,89500	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	104,14500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2'. PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT	Rend.: 1,000 124,03 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012J000	H	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,700 /R x 31,62000 = 22,13400
	A013J000	H	AJUDANT DE LAMPISTA	0,700 /R x 28,03000 = 19,62100
			Subtotal...	41,75500
	Materials:			
	BJ44U501	U	ELECTROVÀLVULA TIPUS SOLENOIDE D'1. 1/2' FABRICADA DE PVC. OBERTURA MANUAL I ATUOMÀTICA, AMB REGULADOR DE CABAL.	1,000 x 75,25000 = 75,25000
			Subtotal...	75,25000
			COST DIRECTE	117,00500
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	7,02030
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	124,02530
P- 68	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.	Rend.: 1,000 721,86 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BJ45US0E	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT.	1,000 x 558,00000 = 558,00000
	BJ45US0F	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP REPETIDOR.	1,000 x 123,00000 = 123,00000
			Subtotal...	681,00000
			COST DIRECTE	681,00000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	40,86000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				721,86000
P- 69	FJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.	Rend.: 1,000 728,22 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Materials:			
	BJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA/ELECTRICA. S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. S'ALIMENTA A 9VDC. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET).	1,000 x 574,00000 = 574,00000
	BJ45USPM	U	INSTAL·LACIÓ D'EQUIP PROGRAMADOR.	1,000 x 113,00000 = 113,00000
			Subtotal...	687,00000
			COST DIRECTE	687,00000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	41,22000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	728,22000
P- 70	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA DE 1 1/2".	Rend.: 1,000 51,93 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 29,45630
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,76738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,22368
P- 75	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.	Rend.: 1,000 69,70 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	1,100 /R x 30,97000 = 34,06700
	A0140000	h	Manobre	1,100 /R x 25,86000 = 28,44600
			Subtotal...	62,51300 62,51300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
			Subtotal...	0,90300 0,90300
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,030 x 78,04000 = 2,34120
			Subtotal...	2,34120 2,34120
				COST DIRECTE 65,75720
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,94543
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,70263
P- 76	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000 133,11 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 30,97000 = 15,48500
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 = 12,93000
			Subtotal...	28,41500 28,41500
	Materials:			
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x 97,16000 = 97,16000
			Subtotal...	97,16000 97,16000
				COST DIRECTE 125,57500
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 7,53450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,10950
P- 77	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 147,81 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x 35,20000 = 35,20000
	A0140000	h	Manobre	1,150 /R x 25,86000 = 29,73900
			Subtotal...	64,93900 64,93900
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x 89,10000 = 22,27500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x 38,50000 = 5,77500
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000 /R x 46,45000 = 46,45000
			Subtotal...	74,50000 74,50000
				COST DIRECTE 139,43900
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 8,36634
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,80534
P- 78	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	Rend.: 1,000 8,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x 35,20000 = 0,70400
	A0140000	h	Manobre	0,020 /R x 25,86000 = 0,51720
			Subtotal...	1,22120 1,22120
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 89,10000 = 4,45500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
			Subtotal...	6,38000 6,38000
				COST DIRECTE 7,60120
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,45607
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05727
P- 79	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	Rend.: 1,000 484,20 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	4,000 /R x 35,20000 = 140,80000
A0140000	h		Manobre	4,000 /R x 25,86000 = 103,44000
				Subtotal... 244,24000
Maquinària:				
C1311110	H		PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	1,000 /R x 89,10000 = 89,10000
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	2,000 /R x 38,50000 = 77,00000
C1504R00	H		CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000 /R x 46,45000 = 46,45000
				Subtotal... 212,55000
				COST DIRECTE 456,79000
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 27,40740
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,19740
P- 80	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000 107,16 €
Materials:				
BR47USJ1	U		SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	1,000 x 101,09000 = 101,09000
				Subtotal... 101,09000
				COST DIRECTE 101,09000
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 6,06540
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,15540

P- 81	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000 44,53 €
Mà d'obra:				
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,200 /R x 35,20000 = 7,04000
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,400 /R x 31,23000 = 12,49200
				Subtotal... 19,53200
Maquinària:				
C1315010	H		RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 59,51000 = 2,97550
C1501700	H		CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x 38,50000 = 7,70000
				Subtotal... 10,67550
Materials:				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3PU004	M3		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x 23,61000 = 11,80500
				Subtotal... 11,80500
				COST DIRECTE 42,01250
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 2,52075
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,53325
P- 82	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1,000 26,05 €
Mà d'obra:				
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,150 /R x 35,20000 = 5,28000
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,150 /R x 31,23000 = 4,68450
				Subtotal... 9,96450
Materials:				
BOA3UZ00	U		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,84000 = 1,84000
B0D31000	m3		Llata de fusta de pi	0,005 x 321,78000 = 1,60890
BRZ21810	u		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x 5,11000 = 10,22000
BRZ22510	u		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x 0,47000 = 0,94000
				Subtotal... 14,60890
				COST DIRECTE 24,57340
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,47440
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,04780
P- 83	M219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000 0,55 €
Mà d'obra:				
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,002 /R x 30,97000 = 0,06194
A0140000	h		Manobre	0,004 /R x 25,86000 = 0,10344
				Subtotal... 0,16538
				COST DIRECTE 0,16538
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,00992
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17530

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Maquinària:					
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,002 /R x 18,06000 = 0,03612	
	C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,002 /R x 107,83000 = 0,21566	
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	0,002 /R x 48,36000 = 0,09672	
Subtotal...				0,34850	
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00248	
COST DIRECTE				0,51636	
DESPESES INDIRECTES 6,00%				0,03098	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,54734	
P- 84	M219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000 0,67 €	
		Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:					
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0025 /R x 30,97000 = 0,07743	
	A0140000	h	Manobre	0,005 /R x 25,86000 = 0,12930	
Subtotal...				0,20673	
0,20673				0,20673	
Maquinària:					
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,002 /R x 18,06000 = 0,03612	
	C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,0025 /R x 107,83000 = 0,26958	
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	0,0025 /R x 48,36000 = 0,12090	
Subtotal...				0,42660	
0,42660				0,42660	
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,00310	
COST DIRECTE				0,63643	
DESPESES INDIRECTES 6,00%				0,03819	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,67462	
P- 85	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	Rend.: 1,000 133,54 €	
		Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:					
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200 /R x 30,97000 = 37,16400	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,200 /R x 26,73000 = 32,07600	
Subtotal...				69,24000	
69,24000				69,24000	
Maquinària:					
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333 /R x 18,06000 = 6,01398	
Subtotal...				6,01398	
6,01398				6,01398	
Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000 x 0,98000 = 49,00000	
Subtotal...				49,00000	
49,00000				49,00000	
DESPESES AUXILIARS 2,50%				1,73100	
COST DIRECTE				125,98498	
DESPESES INDIRECTES 6,00%				7,55910	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,54408	
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	Rend.: 1,000 210,58 €	
		Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:					
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,9305 /R x 31,23000 = 60,28952	
Subtotal...				60,28952	
60,28952				60,28952	
Maquinària:					
	CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	1,9305 /R x 71,21000 = 137,47091	
Subtotal...				137,47091	
137,47091				137,47091	
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,90434	
COST DIRECTE				198,66477	
DESPESES INDIRECTES 6,00%				11,91989	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				210,58466	
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	Rend.: 1,000 67,39 €	
		Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:					
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,6178 /R x 31,23000 = 19,29389	
Subtotal...				19,29389	
19,29389				19,29389	
Maquinària:					
	CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	0,6178 /R x 71,21000 = 43,99354	
Subtotal...				43,99354	
43,99354				43,99354	
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,28941	
COST DIRECTE				63,57684	
DESPESES INDIRECTES 6,00%				3,81461	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Mà d'obra:				
A0D-0007		h	Manobre	0,072 /R x 25,86000 = 1,86192
A0F-000S		h	Oficial 1a d'obra pública	0,016 /R x 31,62000 = 0,50592
Subtotal...				2,36784
Maquinària:				
C131-005G		h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,010 /R x 78,73000 = 0,78730
C173-005K		h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,010 /R x 71,76000 = 0,71760
C175-00G4		h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,008 /R x 62,60000 = 0,50080
Subtotal...				2,00570
Materials:				
B9H1-0HW3		t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	1,000 x 66,14000 = 66,14000
Subtotal...				66,14000
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,03552
COST DIRECTE				70,54906
DESPESES INDIRECTES 6,00%				4,23294
COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,78200
P- 93	PADESVIAM	PA	Partida alçada a justificar per al desviament i endagament del trànsit de vehicles durant les obres.	Rend.: 1,000 1.500,00 €
P- 94	PAENTRADES	PA	Partida alçada a justificar per adequació de façanes i accessos a habitatges per modificació de la rasant de la vorera actual.	Rend.: 1,000 2.500,00 €
P- 95	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).	Rend.: 1,000 6.500,00 €
P- 96	PASERAPE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte	Rend.: 1,000 3.000,00 €
P- 97	PBBY-1166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçada de <= 3 m amb mitjans manuals	Rend.: 1,000 19,21 €
Mà d'obra:				
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	0,300 /R x 27,50000 = 8,25000
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x 32,01000 = 9,60300
Subtotal...				17,85300
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,26780
COST DIRECTE				18,12080
DESPESES INDIRECTES 6,00%				1,08725

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				19,20804
P- 98	PBBY-15QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000 44,99 €
Mà d'obra:				
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	0,880 /R x 27,50000 = 24,20000
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	0,440 /R x 32,01000 = 14,08440
Subtotal...				38,28440
Materials:				
B06F1-10IL		m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,050 x 71,77000 = 3,58850
Subtotal...				3,58850
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,57427
COST DIRECTE				42,44717
DESPESES INDIRECTES 6,00%				2,54683
COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,99400
P- 99	PG13-E35C	u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	Rend.: 1,000 86,07 €
Mà d'obra:				
A01-FEPD		h	Ajudant electricista	0,150 /R x 27,45000 = 4,11750
A0F-000E		h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x 32,01000 = 16,00500
Subtotal...				20,12250
Materials:				
BG13-0G0W		u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	1,000 x 60,41000 = 60,41000
BGW2-093N		u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	1,000 x 0,36000 = 0,36000
Subtotal...				60,77000
DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,30184
COST DIRECTE				81,19434
DESPESES INDIRECTES 6,00%				4,87166
COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,06600

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

AMIDAMENTS: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Límits d'actuació:							
2	Carrer Balmes		9,800				9,800	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Covadonga		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	Passatge Villar		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer del Xaloc		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
7			5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
8	Ronda d'Orient		44,400				44,400	C#*D#*E#*F#
10	Línia rigola:		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
12	Actuacions serveis:							
14	Enllumenat públic:							
15	Carrer Covadonga		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
16	Carrer del Xaloc		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
18	escomeses embornals nous		2,000	4,000	2,000		16,000	C#*D#*E#*F#
19	escomesa edifici		2,000	11,000	1,000		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,200

2 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfi					
2	Retranquejos vorera:		35,200				35,200	C#*D#*E#*F#
3			35,200				35,200	C#*D#*E#*F#
4			40,100				40,100	C#*D#*E#*F#
5			46,400				46,400	C#*D#*E#*F#
6			46,400				46,400	C#*D#*E#*F#
7			46,400				46,400	C#*D#*E#*F#
9	Actuacions serveis:							
11	Enllumenat públic:							
12	Carrer Covadonga		1,000	8,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
13	Carrer del Xaloc		1,000	8,000	0,400		3,200	C#*D#*E#*F#
15	Escomeses:							
16	embornal		2,000	4,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
17	vivenda		1,000	7,000	0,600		4,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 265,100

3 F2194U32 m Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfi					
2	Retranqueig vorera		79,300				79,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,300

4 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Fresat perimetral (tipus2):							
3	c/Balmes - c/ Covadonga		455,600	2,500			1.139,000	C#*D#*E#*F#
4	c/ Xaloc - Rda. d'Orient		530,000	2,500			1.325,000	C#*D#*E#*F#
6	Fressat (tipus 3):							
7	c/ Covadonga - c/ Xaloc		818,000	5,000			4.090,000	C#*D#*E#*F#
10	Col·lector DN500:							
11	fressat adicional rasa							
12			1,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
13			16,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14			72,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15			19,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16			8,400	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
17			15,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
18			2,500	5,000			12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.566,500

5 M219UF4V m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zones de fressat adicional:							
4	Z1		12,000	10,000			120,000	C#*D#*E#*F#
5	Z2		12,000	10,000			120,000	C#*D#*E#*F#
6	Z3		24,000	10,000			240,000	C#*D#*E#*F#
7	Z4		15,000	10,000			150,000	C#*D#*E#*F#
8	Z5		15,000	10,000			150,000	C#*D#*E#*F#
9	Z6		8,000	10,000			80,000	C#*D#*E#*F#
10	Z8		162,000	10,000			1.620,000	C#*D#*E#*F#
11	Z9		162,000	10,000			1.620,000	C#*D#*E#*F#
13	Sanejat base calçada:							
14	Z7		288,000	20,000			5.760,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

17	Col·lector DN500:								
18	fressat addicional rasa								
19		1,500	15,000			22,500	C#*D#*E#*F#		
20		16,000	10,000			160,000	C#*D#*E#*F#		
21		72,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#		
22		19,000	10,000			190,000	C#*D#*E#*F#		
23		8,400	10,000			84,000	C#*D#*E#*F#		
24		15,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#		
25		2,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#		

TOTAL AMIDAMENT 10.316,500

6 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F213U007 U DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge senyals existents		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21QQB0V u Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Cantonada carrer Covadonga		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona demolició vorera:							
3			29,600				29,600	C#*D#*E#*F#
4			37,300				37,300	C#*D#*E#*F#
5			32,900				32,900	C#*D#*E#*F#
6			16,800				16,800	C#*D#*E#*F#
7			15,400				15,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

10 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera existent:							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

3			77,800				77,800	C#*D#*E#*F#
4			71,400				71,400	C#*D#*E#*F#
6			16,800				16,800	C#*D#*E#*F#
7			15,400				15,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,400

11 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada jardí parterres:							
2			1,000	21,400			21,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
5	Escossells:		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,600

12 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície panot:							
2			232,200				232,200	C#*D#*E#*F#
3			177,400				177,400	C#*D#*E#*F#
5	vorera carrer Covadonga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	vorera carrer Xaloc		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,600

13 FR11UARE U ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pins		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 P21R1-I5OG u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Pins		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 FR11UARA U ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	arbres petits		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

16 P21R1-JFKY u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	arbres petits		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

17 FR11UARB M2 ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Parterres:		24,200				24,200	C#*D#*E#*F#
3			8,500				8,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,700**

18 FHPAU010 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC GRAPADA A FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN LA LÍNIA I ELS SEUS SOPORTS, INCLÒS LES LLUMENERES EXISTENTS EN EL TRAM A RETIRAR I ELS SEUS CORRESPONENTS BRÀÇOS O PUNTS DE SUPORT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, I A ABOCADOR DEL QUE NO ES PUGUI RECUPERAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19 F210U010 ML CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	escomesa finca		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis existents		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

20 F21DU050 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN400:		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4			14,200				14,200	C#*D#*E#*F#
6	Zona vorera:							
7	escomesa embornal		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
8	escomesa edifici		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **156,700**

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

21 F21DUPOU U DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Cantonada Passatge Villar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

22 F21DU000 U DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfi	Prof				
2	Llambordins		79,300	0,100			7,930	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,930**

2 F227U900 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfi					
3	Àmbit vorera:		800,860				800,860	C#*D#*E#*F#
5	Àmbit calçada:							
7	Zona 7		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#
9	Actuacions serveis:							
11	Enllumenat públic:							
12	Canalització en calçada		1,000	34,000	0,400		13,600	C#*D#*E#*F#
13	Canalització en vorera		1,000	138,000	0,400		55,200	C#*D#*E#*F#
14	punts de llum		10,000	0,800	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
16	Col·lector DN500:							
17	fressat adicional rasa							
18			1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#
19			16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
20			72,000	1,000			72,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	1,000			19,000	C#*D#*E#*F#
22			8,400	1,000			8,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

23			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
24			2,500	1,000			2,500	C#*D#*E#*F#
26	Pous registre:		2,000	1,500	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
28	escomeses:							
29			2,000	4,000	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
30			1,000	11,000	0,600		6,600	C#*D#*E#*F#
32	embornals nous		2,000	1,000	0,500		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.315,360**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

2	FD75U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPRESMAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20, REJUNTAT INTERIOR I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN500:							
3	fressat addicional rasa						0,000	
4			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	72,000			72,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
9			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **134,400**

3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	col·lector nou		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	embornals existents		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	embornals nous		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	escomeses edificis existents		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
7	escomesa edifici renovada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

4	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	escomeses embornals nous		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	escomesa edifici		1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	embornals nous		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS. FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN500:							
3			1,000	1,500	1,000	1,850	2,775	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	1,000	1,850	29,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	72,000	1,000	1,750	126,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	19,000	1,000	1,850	35,150	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,400	1,000	1,850	15,540	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,000	1,850	27,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	1,000	1,850	4,625	C#*D#*E#*F#
11	pous nous		2,000	1,500	1,500	2,050	9,225	C#*D#*E#*F#
13	escomeses embornals nous		2,000	4,000	0,600	0,850	4,080	C#*D#*E#*F#
14	escomesa edifici		1,000	11,000	0,600	1,350	8,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **263,655**

7	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN500:							
3			1,000	1,500	2,000	2,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	2,000	2,000	64,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	72,000	2,000	2,000	288,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	19,000	2,000	2,000	76,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,400	2,000	2,000	33,600	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	2,000	2,000	60,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

9			1,000	2,500	2,000	2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
11	pous nous		2,000	1,500	2,200	2,000	13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,800

8 P312-U4Z4 m3 Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN500:							
3			1,000	1,500	0,250		0,375	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	0,250		4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	72,000	0,250		18,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	19,000	0,250		4,750	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,400	0,250		2,100	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	0,250		3,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	0,250		0,625	C#*D#*E#*F#
11	pous nous		2,000	1,450	2,000		5,800	C#*D#*E#*F#
13	escomeses embornals nous		2,000	4,000	0,600	0,370	1,776	C#*D#*E#*F#
14	escomesa edifici		1,000	11,000	0,600	1,170	7,722	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,898

9 F228U700 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Col·lector DN500:							
3			1,000	1,500	1,100		1,650	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000	1,050		16,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	72,000	1,300		93,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	19,000	1,050		19,950	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,400	1,050		8,820	C#*D#*E#*F#
8			1,000	15,000	1,050		15,750	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,500	1,100		2,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,320

10 FDCJUNG U SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	2 ut prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

11	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Tapes registre clavegueram exist.					4,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FDD1U007 U POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	pous		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 04 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Long	Prof			
2	Actuacions serveis:							
4	Col·lector DN500:							
5	fressat adicional rasa							
6			1,000	1,500	0,350		0,525	C#*D#*E#*F#
7			1,000	16,000	0,350		5,600	C#*D#*E#*F#
8			0,000	72,000	0,350		0,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	19,000	0,350		6,650	C#*D#*E#*F#
10			1,000	8,400	0,350		2,940	C#*D#*E#*F#
11			1,000	15,000	0,350		5,250	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,500	0,350		0,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,840

2 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
3	Sanejat base calçada:							
4	Z7		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#
6	Actuacions serveis:							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

8	Col·lector DN500:							
9	fressat addicional rasa							
10		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#	
11		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#	
12		0,000	72,000			0,000	C#*D#*E#*F#	
13		1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#	
14		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#	
15		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#	
16		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT **350,400**

3 F9H11J5B t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calçari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Sanejat base calçada:							
3	Z7		288,000	0,120	2,400		82,944	C#*D#*E#*F#
4			288,000	0,080	2,400		55,296	C#*D#*E#*F#
6	actuacions complementàries		30,000	0,120	2,400		8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **146,880**

4 F9H11J52 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calçari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zones de fressat addicional:							
4	Z1		12,000	0,100	2,400		2,880	C#*D#*E#*F#
5	Z2		12,000	0,100	2,400		2,880	C#*D#*E#*F#
6	Z3		24,000	0,100	2,400		5,760	C#*D#*E#*F#
7	Z4		15,000	0,100	2,400		3,600	C#*D#*E#*F#
8	Z5		15,000	0,100	2,400		3,600	C#*D#*E#*F#
9	Z6		8,000	0,100	2,400		1,920	C#*D#*E#*F#
10	Z8		162,000	0,100	2,400		38,880	C#*D#*E#*F#
11	Z9		162,000	0,100	2,400		38,880	C#*D#*E#*F#
14	Actuacions serveis:							
16	Col·lector DN500:							
17	fressat addicional rasa							
18			1,500	0,150	2,400		0,540	C#*D#*E#*F#
19			16,000	0,100	2,400		3,840	C#*D#*E#*F#
20			72,000	0,000	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
21			19,000	0,100	2,400		4,560	C#*D#*E#*F#
22			8,400	0,100	2,400		2,016	C#*D#*E#*F#
23			15,000	0,000	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
24			2,500	0,050	2,400		0,300	C#*D#*E#*F#
27	actuacions complementàries		23,000	0,100	2,400		5,520	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT **115,176**

5 F9J13J30 m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
3	Zones de fressat addicional:							
5	Z1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	Z2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	Z3		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
8	Z4		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
9	Z5		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
10	Z6		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
11	Z8		162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
12	Z9		162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
14	Sanejat base calçada:							
15	Z7		288,000				288,000	C#*D#*E#*F#
17	Actuacions serveis:							
19	Col·lector DN500:							
20	fressat addicional rasa							
21			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
22			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
23			0,000	72,000			0,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
25			1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
26			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
27			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
30	Capa rodament		2,441,000				2,441,000	C#*D#*E#*F#
33	actuacions complementàries		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.361,400**

6 F9H11251 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Capa rodament		2,441,000	0,050	2,400		292,920	C#*D#*E#*F#
5	actuacions complementàries		125,000	0,050	2,400		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **307,920**

7 F971U432 M

BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Línia de rigola		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 132,000

8 F974U302 M RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Línia de rigola		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

9 F961U030 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 30X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. SECCIÓ TIPUS T5.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	vorada total		132,000				132,000	C#*D#*E#*F#
3	a descomptar vorada corba		-3,300				-3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,700

10 F961UC32 M VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, SECCIÓ TIPUS T5, DE 30X25 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada corba		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

11 F991UFR2 U ESCOCELL QUADRAT D'2,0 X 2,0 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOL SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells nous		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F936U415 M2 BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					
2	zona de vorera		692,000				692,000	C#*D#*E#*F#
3			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
4			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
5			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
6			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
7			3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
8			3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

13 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					
2	4 pastilles:		692,000				692,000	C#*D#*E#*F#
3			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
4			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
5	direccional		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
6	direccional		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
7	botons		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
8	botons		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F211U010 U RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PG13-E35C u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Cantonada carrer Covadonga		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantonada Passatge Villar		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FEBUU075 U MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA DE D.75 MM. GRAPAT A LA FAÇANA, PER A CONVERSIÓ A CADIRETA O CAIXA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	Cantonada carrer Covadonga		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Passatge Villar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

4	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRNE-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	Cantonada carrer Covadonga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada Passatge Villar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Cantonada carrer Xaloc		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5	FEZ1UP44	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLISS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, REBLERT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ HRNE-150, CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I COL.LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	creuament carrer Covadonga		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	creuament passatge Villar		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	creuament carrer Xaloc		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament per soterrar Telefonica Covadonga		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

6	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Vorera c/ Covadonga - c/ Xaloc		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	vorera carrer Covadonga		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	vorera passatge Villar		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	vorera carrer Xaloc		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	Travessada enllumenat		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **156,000**

7	PG33-E6FM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització vorera:							
2	Vorera c/ Covadonga - c/ Xaloc		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	vorera carrer Covadonga		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	vorera passatge Villar		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	vorera carrer Xaloc		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 16

9	canalització calçada:							
10	creuament carrer Covadonga		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
11	creuament passatge Villar		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
12	creuament carrer Xaloc		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
14	conversió aèria-soterrat							
15	Cantonada carrer Covadonga		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
16	Cantonada Passatge Villar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **182,000**

8	PG33-E6L1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització vorera:							
2	Vorera c/ Covadonga - c/ Xaloc		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	vorera carrer Covadonga		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	vorera passatge Villar		1,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	vorera carrer Xaloc		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9	canalització calçada:							
10	creuament carrer Covadonga		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
11	creuament passatge Villar		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
12	creuament carrer Xaloc		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
14	conversió aèria-soterrat							
15	Cantonada carrer Covadonga		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
16	Cantonada Passatge Villar		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **182,000**

9	FHM3U120	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 10 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 2,0 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HRM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

10	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERÍODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 17

11	FHNLUTCS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 10 i 20 LEDS 5305 o 5308 FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTÈNCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Unitats TECEO S 10 Leds		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Unitats TECEO S 20 Leds		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

OBRA	01	PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT	01	CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS	06	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPONICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

4	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zona vorera		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 18

5	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2" PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA DE 1 1/2".				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11	FJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC). S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85M. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12	FJ45US0R	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68. ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Xarxa de reg		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

14	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Xarxa de reg		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

15	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Xarxa de reg		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

16	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ, D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Àrbres de nova plantació		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

17	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT	01	CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS	07	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia detenció c/ Covadonga		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,500**

2	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Passos de vianants:							
4	cruïlla amb c/ Balmes:		4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
6	cruïlla amb c/ Covadonga:		4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
7			4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
8			4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
11	cruïlla amb c/ de Xaloc:		4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
12			4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#
13			3,000			7,000	21,000	C#*D#*E#*F#
15	c/ Calassanç Duran:		4,000			7,000	28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **245,000**

3	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Àrea zona 30		6,000	3,000		1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	bicicleta		2,800	2,200		1,000	6,160	C#*D#*E#*F#
4	Fletxa endavant-dreta		6,000	2,800		2,000	33,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 21

5	Fletxa endavant-esquerra		6,000	2,800		1,000	16,800	C#*D#*E#*F#
6	Fletxa endavant-dreta i esquerra		6,000	3,100		1,000	18,600	C#*D#*E#*F#
7	CiD		1,200	1,200		4,000	5,760	C#*D#*E#*F#
8	Minusvalid		1,200	1,200		1,000	1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,360**

4 FPH1U010 m Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inlou el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
2	Zig-zag contragualls		6,000			1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
3			8,600			1,000	8,600	C#*D#*E#*F#
4			13,500			1,000	13,500	C#*D#*E#*F#
6	Zig-zag CiD		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#
7			25,000			1,000	25,000	C#*D#*E#*F#
10	plaça PMR		10,200			1,000	10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,300**

5 FPV4U3R2 U TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals a reposar							
3	Cantonada c/ Covadonga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada c/ Xaloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

6 FQ21U500 U PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Papereres noves		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 PBBY-I166 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals a reposar							
3	Cantonada c/ Covadonga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada c/ Xaloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 22

8	PBBY-I5QW u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6
---	-------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals a reposar							
3	Cantonada c/ Covadonga		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Cantonada c/ Xaloc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 02 CARRER REPUBLICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	c/ de Narcís Giralt		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	c/ Tres Creus		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
4			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	c/ de Sallarès i Pla		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

2 F227U900 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Gruix 20 cm:							
3	Z01		86,000	2,000			172,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,000**

3 M219UF41 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Fresat perimetral:		458,000		2,500		1.145,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.145,000**

4 M219UF4V m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Fresat addicional:							

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 23

4	Gruix 10 cm:								
5	Z02		83,000	4,000	10,000			3.320,000	C#*D#*E#*F#
6	Z03		17,000	3,000	10,000			510,000	C#*D#*E#*F#
8	Gruix 20 cm:								
9	Z01		86,000	2,000	20,000			3.440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.270,000**

5 M9RZU011 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Tapa sanejament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALESVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Superfície panot:							
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 F9E1U225 M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Superfície panot:							
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

8 FDCJUNG U SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	2 ut prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	Gruix 20 cm:							
4	Z01		86,000	2,000			172,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 24

10 F9H11J5B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calçari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Gruix 20 cm:							
3	Z01		86,000	2,000	0,200	2,400	82,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,560**

11 P9H5-E83K t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calçari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Zones de fressat adicional:							
4	Gruix 10 cm:							
5	Z02		83,000	4,000	0,100	2,400	79,680	C#*D#*E#*F#
6	Z03		17,000	3,000	0,100	2,400	12,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,920**

12 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Fressat adicional:						0,000	
3								
4	Gruix 10 cm:							
5	Z02		83,000	4,000			332,000	C#*D#*E#*F#
6	Z03		17,000	3,000			51,000	C#*D#*E#*F#
8	Gruix 20 cm:							
9	Z01		86,000	2,000			172,000	C#*D#*E#*F#
12	Capa rodament:		1.003,000				1.003,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.558,000**

13 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Capa rodament		1.003,000	0,050	2,400		120,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,360**

14 FDDZ6DDV u Subministrant i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Tapa sanejament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 25

15 FPH1UTR5 m Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Passos de vianants:							
4	carrer Narcís Giralt		12,000	3,000		1,000	36,000	C#*D#*E#*F#
5	carrer Narcís Giralt		9,000	3,000		1,000	27,000	C#*D#*E#*F#
6	carrer de la República		11,000	4,000		1,000	44,000	C#*D#*E#*F#
7	carrer de la República		7,000	4,000		1,000	28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **135,000**

16 FPH1UTR4 m Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Línies de detenció							
3			7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,500**

17 FPH1U010 m Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Unitats		
3	Reservat carril bus		12,500	3,000		1,000	37,500	C#*D#*E#*F#
4			28,500	3,000		1,000	85,500	C#*D#*E#*F#
6	Línia separació carrils		52,000	3,000		1,000	156,000	C#*D#*E#*F#
7			33,000	3,000		1,000	99,000	C#*D#*E#*F#
8			28,000	3,000		1,000	84,000	C#*D#*E#*F#
9			21,000			1,000	21,000	C#*D#*E#*F#
10			22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#
12	Línies aparcament		13,000			1,000	13,000	C#*D#*E#*F#
13			34,000			1,000	34,000	C#*D#*E#*F#
15	Línia groga		7,000			1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
16			9,000			1,000	9,000	C#*D#*E#*F#
17			9,000			1,000	9,000	C#*D#*E#*F#
18			14,000			1,000	14,000	C#*D#*E#*F#
19			14,000			1,000	14,000	C#*D#*E#*F#
21	Línia Zig-zag BUS		19,000			1,000	19,000	C#*D#*E#*F#
23	Illetes:		5,000			1,000	5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT **629,000**

18 FPH2USU2 m2 Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample		Unitats		
2	Fletxa recta		6,000	1,200		5,000	36,000	C#*D#*E#*F#
3	Fletxa endavant-dreta		6,000	2,800		1,000	16,800	C#*D#*E#*F#
4	Fletxa endavant-dreta-esquerra		6,000	3,200		1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
5	TAXI		1,700	1,200		2,000	4,080	C#*D#*E#*F#
6	BUS		1,600	1,700		4,000	10,880	C#*D#*E#*F#
7	MOTOS		2,000	1,200		5,000	12,000	C#*D#*E#*F#
8	Limit 30		1,800	2,400		1,000	4,320	C#*D#*E#*F#
10	sombrejat illetes:		3,000	1,000	0,300	1,000	0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,180**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 03 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSS1V0L4	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PAIMPREV PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3 PASERAFE PA Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PAENTRADES PA Partida alçada a justificar per adequació de façanes i accessos a habitatges per modificació de la rasant de la vorera actual.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5 PADESVIAM PA Partida alçada a justificar per al desviament i endagament del trànsit de vehicles durant les obres.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT R1 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 27

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Asfalt	T						
2	Demolicions asfalt		265,100	0,150		1,350	53,683	C#*D#*E#*F#
3	Fresat asfalt		16.883,000	0,010		1,350	227,921	C#*D#*E#*F#
4	Formigó	T						
5	Rigola de formigó		132,000	0,300	0,200	1,350	10,692	C#*D#*E#*F#
6	Vorada T-5		181,400	0,200	0,400	1,350	19,591	C#*D#*E#*F#
7	Vorada jardí		49,600	0,080	0,200	1,350	1,071	C#*D#*E#*F#
8	Soques i Troncs	T	Volum			%		
9	Arbres		15,000			1,200	18,000	C#*D#*E#*F#
10	Soques		10,000			1,200	12,000	C#*D#*E#*F#
11	REPUBLICA	T						
12	Asfalt	T						
13	Fresat		1.145,000	0,010		1,350	15,458	C#*D#*E#*F#
14			7.270,000	0,010		1,350	98,145	C#*D#*E#*F#
15	Formigó	T	Long	Ample	Prof	%		
16	Base panot		30,000		0,150	1,350	6,075	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **462,636**

2	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALASSANÇ DURAN	T						
2	Asfalt	T						
3	Demolicions asfalt		265,100	0,150		1,350	53,683	C#*D#*E#*F#
4	Fresat asfalt		16.883,000	0,010		1,350	227,921	C#*D#*E#*F#
5	Petris	T						
6	Petris Mestra llamborda		79,300	0,300	0,090	1,350	2,890	C#*D#*E#*F#
7	Panot vorera		417,600		0,070	1,350	39,463	C#*D#*E#*F#
8	Claveguera		156,700	0,160		1,350	33,847	C#*D#*E#*F#
9	Formigó	T						
10	Rigola de formigó		132,000	0,300	0,200	1,350	10,692	C#*D#*E#*F#
11	Vorada T-5		181,400	0,200	0,400	1,350	19,591	C#*D#*E#*F#
12	Vorada jardí		49,600	0,080	0,200	1,350	1,071	C#*D#*E#*F#
13	Soques i Troncs	T	Volum			%		
14	Arbres		15,000			1,200	18,000	C#*D#*E#*F#
15	Soques		10,000			1,200	12,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 28

16	Terres	T	Volum			%		
17	Terres		7,930			1,200	9,516	C#*D#*E#*F#
18	REPUBLICA	T						
19	Fresat		1.145,000	0,010		1,350	15,458	C#*D#*E#*F#
20			7.270,000	0,010		1,350	98,145	C#*D#*E#*F#
21	Petris	T						
22	Petris Panot		30,000	0,070		1,350	2,835	C#*D#*E#*F#
23	Formigó	T	Long	Ample	Prof	%		
24	Base panot		30,000	0,150		1,350	6,075	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **551,187**

3	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA	T	Superf	Gruix		%		
2	Demolicions asfalt		265,100	0,150		1,350	53,683	C#*D#*E#*F#
3	Fresat asfalt		16.883,000	0,010		1,350	227,921	C#*D#*E#*F#
4	REPUBLICA	T						
5	Fresat		1.145,000	0,010		1,350	15,458	C#*D#*E#*F#
6			7.270,000	0,010		1,350	98,145	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **395,207**

4	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALASSANÇ DURAN	T	Long/Superf	Ample	Prof	%		
2	Petris Mestra llamborda		79,300	0,300	0,090	1,350	2,890	C#*D#*E#*F#
3	Panot vorera		417,600		0,070	1,350	39,463	C#*D#*E#*F#
4	Claveguera		156,700	0,160		1,350	33,847	C#*D#*E#*F#
6	REPUBLICA	T						
7	Petris Panot		30,000	0,070		1,350	2,835	C#*D#*E#*F#
8			6,230				6,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **85,265**

5	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALASSANÇ DURAN	T	Long	Ample	Prof	%		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 29

2	Rigola de formigó		132,000	0,300	0,200	1,350	10,692	C#*D#*E#*F#
3	Vorada T-5		181,400	0,200	0,400	1,350	19,591	C#*D#*E#*F#
4	Vorada jardi		49,600	0,080	0,200	1,350	1,071	C#*D#*E#*F#
5	REPUBLICA	T	Long	Ample	Prof	%		
6	Base panot		30,000		0,070	1,350	2,835	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,189**

6 F2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

7 F2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

8 F2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

9 F2RA8TD0 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum			%		
2	Arbres		15,000			1,200	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Soques		10,000			1,200	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

10 F2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

11 F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALASSANÇ DURAN	T	Volum			%		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 30

2	Terres		7,930			1,200	9,516	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,516	

EUR

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

PRESSUPOST D'EXECUCIó MATERIAL: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. (P - 7)	6,63	288,200	1.910,77
2	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 6)	8,16	265,100	2.163,22
3	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)	6,40	79,300	507,52
4	M219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 83)	0,55	6.566,500	3.611,58
5	M219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 84)	0,67	10.316,500	6.912,06
6	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència (P - 85)	133,54	0,000	0,00
7	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (P - 3)	272,10	1,000	272,10
8	F21QQB0V	u	Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzematge a obra per a posterior reposició. (P - 14)	11,02	1,000	11,02
9	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compresor i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	5,96	132,000	786,72
10	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA. (P - 9)	5,87	181,400	1.064,82
11	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA. (P - 8)	4,68	49,600	232,13
12	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 10)	8,52	417,600	3.557,95
13	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (P - 79)	484,20	3,000	1.452,60
14	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (P - 86)	210,58	3,000	631,74
15	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA	147,81	5,000	739,05

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
16	P21R1-JFKY	u	CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 77)	67,39	5,000	336,95
17	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (P - 78)	8,06	32,700	263,56
18	FHPAU010	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RETIRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC GRAPADA A FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE TOTS ELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN LA LÍNIA I ELS SEUS SOPORTS, INCLÒS LES LLUMENERES EXISTENTS EN EL TRAM A RETIRAR I ELS SEUS CORRESPONENTS BRAÇOS O PUNTS DE SUPORT, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, I A ABOCADOR DEL QUE NO ES PUGUI RECUPERAR. (P - 56)	673,59	1,000	673,59
19	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 1)	158,67	12,000	1.904,04
20	F21DU050	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA EXISTENT AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 12)	16,99	156,700	2.662,33
21	F21DUPOU	U	DEMOLICIÓ DE POU DE REGISTRE DE QUALSEVOL TIPUS I FONDÀRIA. S'INCLOU EL REBLIMENT I EL PICONATGE DE TERRES. (P - 13)	175,52	2,000	351,04
22	F21DU000	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNALS, INCLÒS EL REBLIMENT I EL PICONATGE DEL CLOT (ES RECUPERA REIXA). (P - 11)	69,23	1,000	69,23
TOTAL CARRERS				01.01.01		30.114,02

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 15)	7,94	7,930	62,96
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 17)	0,71	1.315,360	933,91
TOTAL CARRERS				01.01.02		996,87

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (P - 48)	306,21	0,000	0,00

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

2	FD75U050	M	CLAVEGUERA AMB TUBS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE INT. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, RECOBRIMENT FINS A MIG TUB I ARGOLLAT AMB FORMIGÓ HM-20, REJUNTAT INTERIOR I P.P. D'ACOBLEMENTS I PECES ESPECIALS (P - 41)	79,53	134,400	10.688,83
3	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUAIS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 42)	116,51	24,000	2.796,24
4	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 43)	49,24	19,000	935,56
5	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 44)	324,16	2,000	648,32
6	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 16)	38,24	263,655	10.082,17
7	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (P - 88)	21,41	550,800	11.792,63
8	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (P - 91)	99,13	48,898	4.847,26
9	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÉSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 18)	25,53	159,320	4.067,44
10	FDCJUNG	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 45)	178,76	2,000	357,52
11	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (P - 47)	457,77	4,000	1.831,08
12	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (P - 46)	1.373,05	2,000	2.746,10

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

TOTAL	CARRERS	01.01.03	50.793,15
--------------	----------------	-----------------	------------------

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS 04 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 28)	31,18	21,840	680,97
2	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 39)	0,60	350,400	210,24
3	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 38)	76,06	146,880	11.171,69
4	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 37)	75,36	115,176	8.679,66
5	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 40)	0,41	3.361,400	1.378,17
6	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 36)	80,67	307,920	24.839,91
7	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT. (P - 32)	8,03	132,000	1.059,96
8	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 33)	14,03	132,000	1.851,96
9	F961U030	M	VORADA RECTA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA A DUES CARES DE 30X25 CM, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. SECCIÓ TIPUS T5. (P - 30)	79,07	128,700	10.176,31
10	F961UC32	M	VORADA CORBA DE PEDRA GRANÍTICA ASSERRADA MECÀNICAMENT I FLEMEJADA A DUES CARES, SECCIÓ TIPUS T5, DE 30X25 CM, TIPUS VALSAN O SIMILAR SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 25 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 31)	93,48	3,300	308,48
11	F991UFR2	U	ESCOCELL QUADRAT D'2,0 X 2,0 M EXTERIOR A BASE DE 8 VORADES DE FORMIGÓ 7X20 CM ABISELLADES, TIPUS FIOI SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRM-20 DE 10 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL REJUNTAT I EL REBLIMENT DE 10 CM DE SAULÓ (P - 34)	135,77	10,000	1.357,70
12	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (P - 29)	15,95	733,000	11.691,35
13	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA	35,06	733,000	25.698,98

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

		BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 35)			
TOTAL	CARRERS	01.01.04			99.105,38

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS 05 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F211U010	U	RETIRADA DE PUNTS DE LLUMS EXISTENTS COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE A 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LES LUMINARIES I DEL SUPORT, LA DEMOLICIÓ DEL FONAMENT, I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL I LA RESTA A L'ABOCADOR, P.P. DE CANNON D'ABOCADOR. (P - 2)	234,19	7,000	1.639,33
2	PG13-E35C	u	Caixa de derivació rectangular plastificada, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 99)	86,07	4,000	344,28
3	FEBUU075	U	MUNTANT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 M. D'ALÇÀRIA DE D.75 MM. GRAPAT A LA FAÇANA, PER A CONVERSIÓ A CADIRETA O CAIXA, INCLOSA LA PRESA DE TERRA. (P - 49)	121,43	2,000	242,86
4	FHG4U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HRNE-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125 AMB INSCRIPCIÓ E.P O ENLLUMENAT PÚBLIC. (P - 52)	278,85	6,000	1.673,10
5	FEZ1UP44	M	CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D.110 CM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 50X120 CM, REBLERT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ HRNE-150, CÀRREGA I TRANSPORT DE LES TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR INCLOS TAXES, I COL·LOCACIÓ EN LA RIGOLA D'UN CARGOL DE 20X120 MM. (P - 50)	141,49	48,000	6.791,52
6	FHG3UC1T	M	CANALITZACIÓ EN VORERA AMB 1 TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DOBLE CAPA DE D. 90 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR. S'INCLOU RASA 40X60 CM, CABLE DE COURE NU DE 35 MM2, TUB ENVOLTAT DE SORRA AMB UN GRUIX DE 20 CM, CINTA DE SENYALITZACIÓ, REBLIMENT, PICONATGE, CÀRREGA I TRANSPORT DEL SOBRIANT DE TERRES. (P - 51)	30,13	156,000	4.700,28
7	PG33-E6FM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 100)	6,22	182,000	1.132,04
8	PG33-E6L1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 101)	9,48	182,000	1.725,36
9	FHM3U120	U	BÀCUL CILÍNDRIC DE 10 M. D'ALÇADA I BRAÇ DE 2,0 M., DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 4 MM DE GRUIX. S'INCLOU EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ HRM-20 DE 80X80X100 CM, PLACA DE PRESA DE TERRA, CAIXA DE PROTECCIÓ, CABLE DE CONNEXIÓ DE 2X2,5 MM2, INSTAL·LACIÓ I	1.390,10	6,000	8.340,60

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 01: CALASSANÇ DURAN - REPUBLICA

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

		MUNTATGE COMPLERT, INCLÒS EL DE LA LLUMENERA I NUMERACIÓ. (P - 53)				
10	FHN0U010	U	CANVI D'UBICACIÓ DE LLUM EXISTENT COL·LOCAT EN SUPORT O BRAÇ DE FAÇANA A MES DE 5 M. D'ALÇADA. S'INCLOU: EL DESMUNTATGE DE LA LLUMINARIA DEL SUPORT ANTIC I LA PART PROPORCIONAL DE LÍNIA ELÈCTRICA FUNTS A CAIXA FUSIBLES, CÀRREGA, TRANSPORT DEL MATERIAL RECUPERABLE A MAGATZEM MUNICIPAL, GUARDAT DURANT EL PERIODE D'OBRA, I POSTERIOR MUNTATGE A SUPORT DEFINITIU. TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 54)	95,42	2,000	190,84
11	FHNLU0CS	U	LLUM LED HERMÈTICA D'ALEACIÓ D'ALUMINI DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TIPUS 408542 TECEO-S DE 10 I 20 LEDS 5305 o 5308FLAT GLASS LIGHT EXHAUSTER 24 XP-G3@700MA NW 740 DE SCHREDER O EQUIVALENT, D'UNA POTENCIA COMPRESA ENTRE 30 I 60 W, AMB NÚM.LEDS, VIDRE I ÒPTICA SEGONS CÀLCULS LUMÍNICS, AMB PROTECTOR DE VIDRE REFORÇAT I SELLAT, INCLOS MÒDUL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓ I MÒDUL DE TELEGESTIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 55)	564,62	12,000	6.775,44
TOTAL	CARRERS	01.01.05			33.555,65	

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
CARRERS 06 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJ00U000	U	DESPESES DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG EXISTENT (P - 57)	282,81	1,000	282,81
2	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 80)	107,16	10,000	1.071,60
3	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 81)	44,53	10,000	445,30
4	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 82)	26,05	10,000	260,50
5	FJ00U001	PA	CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA PER UN COMPTADOR INSTAL·LAT DE 1,5 M3/HORA. S'INCLOU DESPESES FINANCERES PER AVANÇAR EL PAGAMENT A LA CIA. SUBMINISTRADORA, ETC. (P - 58)	593,23	1,000	593,23
6	FJ11U68B	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 60X60X80 CM. INTERIOR, SOBRE LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 15 CM. DE GRUIX, AMB PARET DE MAÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT. S'INCLOU MOVIMENT DE TERRES, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL B125, AMB LA INSCRIPCIÓ PARCS I JARDINS. (P - 61)	279,85	1,000	279,85
7	FJ41U700	U	VÀLVULA D'ESFERA D.1 1/2" PER A TALL GENERAL I ZONA DE REG. (P - 65)	72,11	2,000	144,22
8	FJ43U600	U	REGULADOR DE PRESSIÓ D'1.1/2", AMB FILTRE INCORPORAT. (P - 66)	104,15	1,000	104,15

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
9	FJ44U600	U	ELECTROVÀLVULA PER A REG, AMB COS DE PVC I POLIPROPILÉ, AMB SOLENOIDE 24V. C.A., OBERTURA ELÈCTRICA I MANUAL AMB REGULADOR DE CABAL, CONNEXIÓ D'1.1/2". PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. MESURADA LA UNITAT EN FUNCIONAMENT (P - 67)	124,03	1,000	124,03
10	FJ47U112	UT	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FILTRE DE MALLA DE 1 1/2". (P - 70)	51,93	1,000	51,93
11	FJ45USP2	U	PROGRAMADOR DE REG TELEGESTIONAT TIPUS 'SAMCLABOX' O EQUIVALENT, PER A 2 ESTACIONS, ALIMENTACIÓ BATERIA (9VDC), S'INCLOU P.P. DE CONNEXIÓ CABLEJAT, PROVES DE FUNCIONAMENT I CONFIGURACIÓ AMPLIACIÓ SOFTWARE ORDINADOR CENTRAL. AMB DIMENSIONS 85X80X85MM. EQUIP ESTANC AMB GRAU AMB PROTECCIÓ IP68, ADAPTABLE A QUALSEVOL TIPUS D'UBICACIÓ (ARQUETES AMB TAPES METÀL·LIQUES O DE PLÀSTIC, ARMARIS D'OBRA, ETC.) I ES COMUNICA AMB LA RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA S'ACTIVA DE MANERA MANUAL (MITJANÇANT UN IMANT), DE MANERA REMOTA (MITJANÇANT UNA CONSOLA) I DE MANERA REMOTA DESLOCALITZADA (MITJANÇANT QUALSEVOL DISPOSITIU AMB CONNEXIÓ A INTERNET). TOTALMENT INSTAL·LAT. (P - 69)	728,22	1,000	728,22
12	FJ45USOR	U	EQUIP REPETIDOR DE RADIOFREQUÈNCIA PER A INSTAL·LACIONS DE TELEGESTIÓ DE REG TIPUS SAMCLA O SIMILAR. AMB DIMENSIONS 85X80X85 MM, ALIMENTAT MITJANÇANT ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I QUE ES COMUNICA AMB EL RESTA D'EQUIPS DE SISTEMA MITJANÇANT RADIOFREQUÈNCIA. L'EQUIP S'INSTAL·LA A L'EXTERIOR I TÉ UN GRAU DE PROTECCIÓ IP68, ES FIXA AMB UN SUPORT D'ACER PER FACILITAR EL MANTENIMENT. VALORADA LA UNITAT OPERATIVA I TOTALMENT INSTAL·LADA. (P - 68)	721,86	1,000	721,86
13	FJ10U050	M	OBERTURA I REBLIMENT DE RASES PER A CONDUCTES DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG DE 80 CM. DE FONDÀRIA I 20 CM. D'AMPLÀRIA (P - 59)	6,87	150,000	1.030,50
14	FJ22U640	M	TUB DE POLIETILÈ ALIMENTARI DE BAIXA DENSITAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (P - 62)	5,95	150,000	892,50
15	FJ24U125	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 125 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, DE DOBLE CAPA, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A PROTECCIÓ DE XARXA DE REG I ENVOLTAT DE SORRA. (P - 63)	6,28	150,000	942,00
16	FJ34U004	U	DEGOTERS FORMAT AMB TUBERIA TECH-LINE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT DE COLOR MARRÓ , D 17X14,6 MM. I PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 4 ATM. I RESISTENT A LA RADIACIÓ U.V. FORMAT PER UN ANELL TANCAT DE 2 M DE PERÍMETRE AMB GOTERS TERMOSOLDATS EN LA PARET INTERIOR DE 2,3 L/H CADA 30 CM. I AMB MEMBRANA DE COMPENSACIÓ EPDM PER COL·LOCAR SOTERRAT I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. (P - 64)	5,37	10,000	53,70
17	FJ11U12P	U	PERICÓ REGISTRABLE, PER A SERVEIS, DE 17 CM. DE DIÀMETRE I 23 CM. D'ALÇADA DE PVC. S'INCLOU TAPA CIRCULAR I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ (P - 60)	18,47	1,000	18,47
TOTAL	CARRERS				01.01.06	7.744,87

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 01 CARRER CALASSANÇ DURAN
 CARRERS 07 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (P - 72)	8,75	6,500	56,88
2	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (P - 73)	10,76	245,000	2.636,20
3	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre. (P - 74)	31,22	100,360	3.133,24
4	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge. (P - 71)	1,64	85,300	139,89
5	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ. (P - 75)	69,70	3,000	209,10
6	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 76)	133,11	0,000	0,00
7	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals (P - 97)	19,21	3,000	57,63
8	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 (P - 98)	44,99	3,000	134,97
TOTAL	CARRERS		01.01.07			6.367,91

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 02 CARRER REPUBLICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. (P - 7)	6,63	75,000	497,25
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 17)	0,71	172,000	122,12
3	M219UF41	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 83)	0,55	1.145,000	629,75
4	M219UF4V	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 10 cm en zones de saneig de capa d'aglomerat asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i	0,67	7.270,000	4.870,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
5	M9RZU011	u	entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 84)	133,54	1,000	133,54
6	F219U150	M2	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència (P - 85)	8,52	30,000	255,60
7	F9E1U225	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICIS I/O MANUALS. (P - 10)	35,06	30,000	1.051,80
8	FDCJUNGC	U	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 35)	178,76	2,000	357,52
9	F9J12P60	m2	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRRANT. (P - 45)	0,60	172,000	103,20
10	F9H11J5B	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 39)	76,06	82,560	6.279,51
11	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 38)	74,78	91,920	6.873,78
12	F9J13J30	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 92)	0,41	1.558,000	638,78
13	F9H11251	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 40)	80,67	120,360	9.709,44
14	FDDZ6DDV	u	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 36)	306,21	1,000	306,21
15	FPH1UTR5	m	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (P - 48)	10,76	135,000	1.452,60
16	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (P - 73)	8,75	24,500	214,38
17	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (P - 72)	1,64	629,000	1.031,56
18	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplària, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge. (P - 71)	31,22	104,180	3.252,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			incorporació de micoreesferes de vidre. (P - 74)			
TOTAL	LOT		01.02			37.780,44

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT 03 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS1V0L4	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 102)	9.200,00	1,000	9.200,00
2	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%). (P - 95)	6.500,00	1,000	6.500,00
3	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte (P - 96)	3.000,00	1,000	3.000,00
4	PAENTRADES	PA	Partida alçada a justificar per adequació de façanes i accessos a habitatges per modificació de la rasant de la vorera actual. (P - 94)	2.500,00	1,000	2.500,00
5	PADESVIAM	PA	Partida alçada a justificar per al desviament i endagament del trànsit de vehicles durant les obres. (P - 93)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL	LOT		01.03			22.700,00

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA
 LOT R1 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT. (P - 19)	27,82	462,636	12.870,53
2	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)	8,26	551,187	4.552,80
3	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 90)	17,97	395,207	7.101,87
4	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 89)	24,38	85,265	2.078,76
5	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL	16,91	34,189	578,14

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

6	F2RA6680	m3	CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 25) Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 21)	-38,16	0,000	0,00
7	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 24)	0,00	0,000	0,00
8	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 22)	0,00	0,000	0,00
9	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 27)	76,32	30,000	2.289,60
10	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 23)	14,10	0,000	0,00
11	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)	11,23	9,516	106,86
TOTAL	LOT	01.R1				29.578,56

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

RESUM PRESSUPOST: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NIVELL 3: CARRERS			Import
Carrers	01.01.01	ENDERROCS	33.309,09
Carrers	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	996,87
Carrers	01.01.03	SANEJAMENT	50.793,15
Carrers	01.01.04	FERMS I PAVIMENTS	99.105,38
Carrers	01.01.05	ENLLUMENAT	33.555,65
Carrers	01.01.06	JARDINERIA	7.744,87
Carrers	01.01.07	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	6.367,91
Lot	01.01	CARRER CALASSANÇ DURAN	231.872,92
			231.872,92

NIVELL 2: LOT			Import
Lot	01.01	CARRER CALASSANÇ DURAN	231.872,92
Lot	01.02	CARRER REPUBLICA	37.780,44
Lot	01.03	PARTIDES ALÇADES	22.700,00
Lot	01.R1	GESTIÓ DE RESIDUS	29.578,56
Obra	01	Pressupost LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA	321.931,92
			321.931,92

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost LOT 1 CALASSANÇ DURAN-REPUBLICA	321.931,92
			321.931,92

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

ULTIM FULL: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	321.931,92
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 321.931,92.....	41.851,15
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 321.931,92.....	19.315,92
	<hr/>
Subtotal	383.098,99
21 % IVA SOBRE 383.098,99.....	80.450,79
	<hr/>
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 463.549,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

D. PRESSUPOST
LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

**RENOVACIó I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	158,67 €
P- 2	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUAIS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	272,10 €
P- 4	F213U008	U	MUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, INCLÒ TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL I REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	394,53 €
P- 5	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
P- 6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P- 7	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 8	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P- 9	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63 €
P- 10	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P- 11	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €
P- 12	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,58 €
P- 14	F21QBOV	u	Retirada piona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició. (ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	11,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94 €
P- 16	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P- 17	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 18	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24 €
P- 19	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUAIS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	12,96 €
P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18 €
P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39 €
P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUAIS PER A UN PENDENT <25% (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97 €
P- 23	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P- 24	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1,51 €
P- 25	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	25,53 €
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,74 €
P- 27	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	27,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26 €
P- 29	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	-38,16 €
P- 30	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 31	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14,10 €
P- 32	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 33	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €
P- 34	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
P- 35	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32 €
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	91,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	F550U0TO	ML	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT. ANCORATGE SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB DESNIVELL MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I FORMIGONAT DE PILARS. (CENT SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	116,13 €
P- 38	F7B451F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2,79 €
P- 39	F8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GOLFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	199,70 €
P- 40	F8PGUG02	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GOLFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	287,26 €
P- 41	F8PGUG03	U	GABIÓ DE PEDRA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GOLFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	215,18 €
P- 42	F8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GOLFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	344,50 €
P- 43	F8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GOLFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	408,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	F8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	271,25 €
P- 45	F8PGUG07	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	325,88 €
P- 46	F8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0,70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	344,50 €
P- 47	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	31,18 €
P- 48	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76 €
P- 49	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P- 50	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	23,07 €
P- 51	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	40,63 €
P- 52	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	81,63 €
P- 53	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT. (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	14,03 €
P- 55	F9D1U216	M	MESTRA DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, LA BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT AMB MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	42,76 €
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	35,06 €
P- 57	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	80,67 €
P- 58	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	75,36 €
P- 59	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada (SETANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	76,06 €
P- 60	F9H1UASE	U	FORMACIÓ D'ELEVACIÓ DE CALÇADA (ESQUENA D'ASE) EN TOTA LA FRANJA TRANSVERSAL PAVIMENTADA (EXCEPTE 20 CM A BANDA I BANDA PER PERMETRE EL DRENATGE DE LA VIA) PER REDUCCIÓ DE VELOCITAT FORMAT AMB MIDES D'ALÇADA ENTRE 6 I 10 CM, LONGITUD 4.00 M I 10 METRES D'AMPLADA. FORMAT PER AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU LA PP DEL TALL DE TRÀNSIT, L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.673,48 €
P- 61	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €
P- 62	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P- 63	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	116,51 €
P- 64	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	49,24 €
P- 65	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	324,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	178,76 €
P- 67	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.373,05 €
P- 68	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	457,77 €
P- 69	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	306,21 €
P- 70	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplària, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge. (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P- 71	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75 €
P- 72	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P- 73	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (TRENTE-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	31,22 €
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	69,70 €
P- 75	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	286,95 €
P- 76	FQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTE-CINC CÈNTIMS)	541,35 €
P- 77	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (CENT TRENTE-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	133,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	FQ42UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 40X40X40 CM. (CENT VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	120,01 €
P- 79	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	147,81 €
P- 80	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	484,20 €
P- 82	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (CENT SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	107,16 €
P- 83	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	44,53 €
P- 84	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	26,05 €
P- 85	M219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	210,58 €
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTE-NOU CÈNTIMS)	67,39 €
P- 88	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P- 89	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTE-VUIT CÈNTIMS)	24,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97 €
P- 91	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	99,13 €
P- 92	P9HC-HR30	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	913,03 €
P- 93	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%). (SIS MIL CINQ-CENTS EUROS)	6.500,00 €
P- 94	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P- 95	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçada de <= 3 m amb mitjans manuals (DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	19,21 €
P- 96	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	44,99 €
P- 97	SSS1V0L5	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €

**RENOVACIó I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	158,67 €
	B0322000		Sauló garbellat	10,39000 €
			Altres conceptes	148,28 €
P- 2	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	42,53 €
			Altres conceptes	42,53 €
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	272,10 €
			Altres conceptes	272,10 €
P- 4	F213U008	U	MUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, INCLÒ TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL I REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	394,53 €
			Altres conceptes	394,53 €
P- 5	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2,00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	5,30 €
			Altres conceptes	5,30 €
P- 6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,96 €
			Altres conceptes	5,96 €
P- 7	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,40 €
			Altres conceptes	6,40 €
P- 8	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,16 €
			Altres conceptes	8,16 €
P- 9	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.	6,63 €
			Altres conceptes	6,63 €
P- 10	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	4,68 €
			Altres conceptes	4,68 €
P- 11	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	5,87 €
			Altres conceptes	5,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	8,52 €
			Altres conceptes	8,52 €
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	20,58 €
			Sense descomposició	20,58 €
P- 14	F21QQB0V	u	Retirada pilona metàl·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.	11,02 €
			Altres conceptes	11,02 €
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	7,94 €
			Altres conceptes	7,94 €
P- 16	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	5,45 €
			Altres conceptes	5,45 €
P- 17	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	3,58 €
			Altres conceptes	3,58 €
P- 18	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	38,24 €
			Altres conceptes	38,24 €
P- 19	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.	12,96 €
			Altres conceptes	12,96 €
P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	4,18 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	11,39 €
	B03DU200		TERRA ADEQUADA	7,69200 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	1,97 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 23	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	0,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,71 €
P- 24	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	1,51 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 25	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÉSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	25,53 €
	B03DU300		TERRA SELECCIONADA	15,57600 €
			Altres conceptes	9,95 €
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	30,74 €
	B0332200		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	23,98200 €
			Altres conceptes	6,76 €
P- 27	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	27,82 €
			L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.	
			Altres conceptes	27,82 €
P- 28	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	8,26 €
			Altres conceptes	8,26 €
P- 29	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus.	-38,16 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
	B2RA6680		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	36,00000 €
			Altres conceptes	-2,16 €
P- 30	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus.	0,00 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
	B2RA6770		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 31	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus.	14,10 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA6890		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30000 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 32	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus.	0,00 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
	B2RA6960		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 33	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus.	16,91 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
	B2RA71H1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €
			Altres conceptes	0,96 €
P- 34	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,23 €
			Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,59000 €
			Altres conceptes	0,64 €
P- 35	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.	76,32 €
			AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	
	B2RA8TD0		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	72,00000 €
			Altres conceptes	4,32 €
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	91,23 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P/B/20. Formigó d'àrid reciclat.	79,60080 €
			Altres conceptes	11,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	F550U0TO	ML	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT. ANCORATGE SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB DESNIVELL MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I FORMIGONAT DE PILARS.	116,13 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	6,32400 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	9,20000 €
	BRZ22TOR		TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT.	65,10000 €
			Altres conceptes	35,51 €
P- 38	F7B451F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	2,79 €
	B7B151F0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,13300 €
			Altres conceptes	1,66 €
P- 39	F8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	199,70 €
	B8PGUG01		GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	188,40000 €
			Altres conceptes	11,30 €
P- 40	F8PGUG02	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	287,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8PGUG02		GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	271,00000 €
			Altres conceptes	16,26 €
P- 41	F8PGUG03	U	GABIÓ DE PEDRA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	215,18 €
	B8PGUG03		GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	203,00000 €
			Altres conceptes	12,18 €
P- 42	F8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	344,50 €
	B8PGUG04		GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	325,00000 €
			Altres conceptes	19,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	F8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	408,10 €
	B8PGUG05		GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. Altres conceptes	385,00000 € 23,10 €
P- 44	F8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	271,25 €
	B8PGUG06		GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. Altres conceptes	255,90000 € 15,35 €
P- 45	F8PGUG07	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	325,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8PGUG07		GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. Altres conceptes	307,43000 € 18,45 €
P- 46	F8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0.70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	344,50 €
	B8PGUG08		GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0.70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA. Altres conceptes	325,00000 € 19,50 €
P- 47	F931201J B0111000 B0372000	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Aigua Tot-u artificial	31,18 € 0,08900 € 21,10250 € 9,99 €
			Altres conceptes	
P- 48	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	11,76 €
	B060UH20 B0D21070		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat. TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	8,30025 € 0,03000 € 3,43 €
			Altres conceptes	
P- 49	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	15,95 €
	B060UH20 B0D21070		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat. TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	12,25275 € 0,03000 € 3,67 €
			Altres conceptes	
P- 50	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL'. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	23,07 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	1,73910 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	B965U0FF		VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT. Altres conceptes	8,71500 € 12,62 €
	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	40,63 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	7,98405 €
P- 52	B965A5D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340 Altres conceptes	9,34500 € 23,30 €
	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	81,63 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	7,98405 €
P- 53	B966A5D0		Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340 Altres conceptes	47,09250 € 26,55 €
	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.	8,03 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	4,74300 €
P- 54	B0D21070		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS Altres conceptes	0,15000 € 3,14 €
	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.	14,03 €
	B051E201		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,19545 €
P- 55	B974U302		PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES Altres conceptes	6,18800 € 7,65 €
	F9D1U216	M	MESTRA DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISEL·LADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, LA BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT AMB MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	42,76 €
	B0312200		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,07662 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	7,98405 €
	B9D1U216		LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISEL·LADES Altres conceptes	3,72750 € 30,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC.	35,06 €
	B0111000		Aigua	0,01780 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,37794 €
P- 57	B9E1U200		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS. Altres conceptes	9,13920 € 25,53 €
	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	80,67 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític Altres conceptes	70,82000 € 9,85 €
P- 58	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	75,36 €
	B9H11J52		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari Altres conceptes	65,81000 € 9,55 €
	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	76,06 €
P- 59	B9H11J5B		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari Altres conceptes	66,47000 € 9,59 €
	F9H1UASE	U	FORMACIÓ D'ELEVACIÓ DE CALÇADA (ESQUENA D'ASE) EN TOTA LA FRANJA TRANSVERSAL PAVIMENTADA (EXCEPTE 20 CM A BANDA I BANDA PER PERMETRE EL DRENATGE DE LA VIA) PER REDUCCIÓ DE VELOCITAT FORMAT AMB MIDES D'ALÇADA ENTRE 6 I 10 CM, LONGITUD 4.00 M I 10 METRES D'AMPLADA. FORMAT PER AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU LA PP DEL TALL DE TRÀNSIT, L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.	2.673,48 €
	B9H1U010		REG D'ADHERÈNCIA COL·LOCAT	18,90000 €
P- 60	B9H1U100		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS Altres conceptes	577,18300 € 2.077,40 €
	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,60 €
	B0552470		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 Altres conceptes	0,36000 € 0,24 €
P- 62	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	0,41 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,21600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,19 €
P- 63	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.	116,51 €
			Altres conceptes	116,51 €
P- 64	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I.P.P. D'ACOBLEMENTS.	49,24 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	11,06700 €
	BD7FR510		Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	22,21250 €
			Altres conceptes	15,96 €
P- 65	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.	324,16 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	7,80400 €
	BDC1U316		PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	45,32000 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	115,85000 €
			Altres conceptes	155,19 €
P- 66	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	178,76 €
	BDCZUMER		BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	115,85000 €
			Altres conceptes	62,91 €
P- 67	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60	1.373,05 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	185,76750 €
	BDD1U035		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	43,65000 €
	BDD1U070		PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	56,27000 €
	BDD1U170		PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16000 €
	BDD1U260		PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07000 €
	BDDZU1A0		GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	30,24000 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	300,00000 €
			Altres conceptes	592,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	457,77 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	9,48600 €
	BDDZUPAM		MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MINIM DE 50 KG.	300,00000 €
			Altres conceptes	148,28 €
P- 69	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció ''CLAVEGUERAM'' a la tapa, col·locat amb morter	306,21 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,43800 €
	BDDZ6DDV		Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció ''CLAVEGUERAM'' a la tapa	263,79000 €
			Altres conceptes	40,98 €
P- 70	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplària, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inlou el premarcatge.	1,64 €
	BPH1UACR		Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	0,90200 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 71	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	8,75 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,38148 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	6,40000 €
			Altres conceptes	1,97 €
P- 72	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplària, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	10,76 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,47685 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	8,00000 €
			Altres conceptes	2,28 €
P- 73	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	31,22 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,95370 €
	BPH1U200		Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	16,00000 €
			Altres conceptes	14,27 €
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.	69,70 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	2,34120 €
			Altres conceptes	67,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	286,95 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	9,36480 €
	BQ11UAF1		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00000 €
			Altres conceptes	57,59 €
P- 76	FQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	541,35 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	9,36480 €
	BQ11UAF3		BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	460,00000 €
			Altres conceptes	71,99 €
P- 77	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	133,11 €
	BQ21U500		PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16000 €
			Altres conceptes	35,95 €
P- 78	FQ42UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 40X40X40 CM.	120,01 €
	B060U200		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	5,46280 €
	BQ41UB02		PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	85,02000 €
			Altres conceptes	29,53 €
P- 79	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	147,81 €
			Altres conceptes	147,81 €
P- 80	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	8,06 €
			Altres conceptes	8,06 €
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	484,20 €
			Altres conceptes	484,20 €
P- 82	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	107,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR47USJ1		SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	101,09000 €
			Altres conceptes	6,07 €
P- 83	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	44,53 €
	BR3PU004		TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	11,80500 €
			Altres conceptes	32,73 €
P- 84	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	26,05 €
	B0A3UZ00		PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,84000 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	1,60890 €
	BRZ21810		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	10,22000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,94000 €
			Altres conceptes	11,44 €
P- 85	M219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,64 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	210,58 €
			Altres conceptes	210,58 €
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	67,39 €
			Altres conceptes	67,39 €
P- 88	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer	21,41 €
	B0DC0-0CMK		Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb estampadors extensibles	1,28000 €
			Altres conceptes	20,13 €
P- 89	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	24,38 €
	B2RA73G1		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00000 €
			Altres conceptes	1,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	17,97 €
	B2RA-M8VV		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	16,95050 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 91	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió	99,13 €
	B060UH20		FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	86,95500 €
			Altres conceptes	12,18 €
P- 92	P9HC-HR30	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	913,03 €
			Altres conceptes	913,03 €
P- 93	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).	6.500,00 €
			Sense descomposició	6.500,00 €
P- 94	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00 €
P- 95	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçada de <= 3 m amb mitjans manuals	19,21 €
			Altres conceptes	19,21 €
P- 96	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	44,99 €
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	3,58850 €
			Altres conceptes	41,40 €
P- 97	SSS1V0L5	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.	15.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/09/23

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

JUSTIFICACIÓ DE PREUS: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,50 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,23 €
A0121000	h	Oficial 1a	30,97 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	25,64 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	30,97 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	35,20 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	22,77 €
A013D000	h	Ajudant pintor	27,50 €
A013P000	h	Ajudant jardiner	31,23 €
A0140000	h	Manobre	25,86 €
A0150000	h	Manobre especialista	26,73 €
A0D-0007	h	Manobre	25,86 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	32,01 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,06 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,42 €
C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	107,83 €
C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	89,10 €
C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	108,08 €
C13113B1	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	108,08 €
C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78,23 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	108,08 €
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	100,45 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51 €
C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	59,51 €
C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	71,44 €
C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	107,25 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	71,13 €
C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	54,84 €
C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	59,99 €
C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	70,33 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	78,73 €
C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	14,84 €
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,25 €
C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	51,85 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,51 €
C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	38,50 €
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	45,89 €
C1502D00	h	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	49,32 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	50,78 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	46,45 €
C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	105,27 €
C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	14,53 €
C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	29,96 €
C1702D00	h	Camión cisterna per a reg asfàltic	32,34 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,03 €
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	62,60 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	71,76 €
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	48,36 €
C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,64 €
C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	59,85 €
C17H-HX08	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	861,35 €
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	40,47 €
C2005000	h	Regle vibratori	5,14 €
C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	5,56 €
CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	71,21 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,78 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	20,42 €
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	25,54 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	20,78 €
B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	22,84 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	18,35 €
B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	6,41 €
B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	12,98 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	125,98 €
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	122,91 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	195,45 €
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,27 €
B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,30 €
B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	78,04 €
B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	79,05 €
B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	71,77 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	40,28 €
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,84 €
B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,15 €
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	321,78 €
B0DC0-0CMK	m2	Plafó metàl·lic d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb estampadors extensibles	0,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA6680	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	180,00 €
B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,00 €
B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,00 €
B2RA73G1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,59 €
B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	80,00 €
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	11,69 €
B7B151F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,03 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	188,40 €
B8PGUG02	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	271,00 €
B8PGUG03	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	203,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLEES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	325,00 €
B8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLEES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	385,00 €
B8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLEES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	255,90 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B8PGUG07	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLEES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	307,43 €
B8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0.70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLEES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	325,00 €
B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	8,90 €
B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	8,30 €
B966A5D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	44,85 €
B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES	1,82 €
B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES	17,75 €
B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	8,96 €
B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	70,82 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B9H11J52	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	65,81 €
B9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcari	66,47 €
B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	0,54 €
B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS	70,82 €
BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	1,87 €
BD7FR510	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	17,77 €
BDC1U316	U	PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A EMBORNAL.	45,32 €
BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	115,85 €
BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	43,65 €
BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	56,27 €
BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	68,16 €
BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	96,07 €
BDDZ6DDV	u	Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa	263,79 €
BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	5,04 €
BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM" I UN PES MINIM DE 50 KG.	300,00 €
BPH1U200	m2	Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	16,00 €
BPH1UACR	m2	Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	9,02 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	220,00 €
BQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	460,00 €
BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	97,16 €
BQ41UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	85,02 €
BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	23,61 €
BR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	101,09 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	5,11 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47 €
BRZ22TOR	M	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT.	62,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		100,86 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,73000 =	26,73000	
				Subtotal...	26,73000	26,73000
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,03000 =	1,42100	
				Subtotal...	1,42100	1,42100
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	1,630 x	25,54000 =	41,63020	
B0514301	t	Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	122,91000 =	30,72750	
				Subtotal...	72,71370	72,71370
				COST DIRECTE		100,86470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,86470
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		107,69 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	26,73000 =	26,73000	
				Subtotal...	26,73000	26,73000
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,03000 =	1,42100	
				Subtotal...	1,42100	1,42100
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,78000 =	0,35600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	20,42000 =	31,03840	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	125,98000 =	47,87240	
				Subtotal...	79,26680	79,26680
				DESPESES AUXILIARS 1,00%		0,26730
				COST DIRECTE		107,68510
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,68510

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.	Rend.: 1,000 158,67 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0140000	h	Manobre	Import
			4,250 /R x 25,86000 =	109,90500
			Subtotal...	109,90500
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,250 /R x 18,06000 = 4,51500
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,080 /R x 59,51000 = 4,76080
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,220 /R x 6,25000 = 1,37500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,020 /R x 38,50000 = 0,77000
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,600 /R x 29,96000 = 17,97600
			Subtotal...	29,39680
	Materials:			
	B0322000	m3	Sauló garbellat	0,500 x 20,78000 = 10,39000
			Subtotal...	10,39000
			COST DIRECTE	149,69180
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	8,98151
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	158,67331

P- 2	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 42,53 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0140000	h	Manobre	Import
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300 /R x 25,86000 = 7,75800
			0,600 /R x 26,73000 = 16,03800	
			Subtotal...	23,79600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,300 /R x 18,06000 = 5,41800
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,300 /R x 29,96000 = 8,98800
			Subtotal...	16,33100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 3	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	Rend.: 1,000 272,10 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0121000	h	Oficial 1a	Import
	A0140000	h	Manobre	2,000 /R x 30,97000 = 61,94000
			6,000 /R x 25,86000 = 155,16000	
			Subtotal...	217,10000
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x 18,06000 = 18,06000
			Subtotal...	18,06000
	Materials:			
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200 x 107,68510 = 21,53702
			Subtotal...	21,53702
			COST DIRECTE	256,69702
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	15,40182
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	272,09884

P- 4	F213U008	U	MUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, INCLÒ TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL I REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS	Rend.: 1,000 394,53 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0121000	h	Oficial 1a	Import
	A0140000	h	Manobre	2,000 /R x 30,97000 = 61,94000
			6,000 /R x 25,86000 = 155,16000	
			Subtotal...	217,10000
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x 18,06000 = 18,06000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	3,000 /R x 38,50000 = 115,50000
			Subtotal...	133,56000
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200 x 107,68510 = 21,53702
			Subtotal...	21,53702
			COST DIRECTE	372,19702
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	22,33182
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	394,52884
P- 5	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.	Rend.: 1,000 5,30 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 25,86000 = 1,29300
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	3,96600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0007 /R x 108,08000 = 0,07566
			Subtotal...	0,97866
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05949
			COST DIRECTE	5,00415
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,30025
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,30440
P- 6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000 5,96 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,112 /R x 26,73000 = 2,99376
			Subtotal...	2,99376
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 /R x 18,06000 = 1,01136
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x 59,51000 = 1,57702
			Subtotal...	2,58838
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04491
			COST DIRECTE	5,62705
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,33762

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,96467
P- 7	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000 6,40 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035 /R x 26,73000 = 0,09356
			Subtotal...	0,09356
	Maquinària:			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,061 /R x 74,42000 = 4,53962
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 /R x 108,08000 = 1,40504
			Subtotal...	5,94466
			COST DIRECTE	6,03822
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,36229
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,40051
P- 8	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000 8,16 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	2,67300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 /R x 18,06000 = 0,36120
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,054 /R x 74,42000 = 4,01868
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 /R x 108,08000 = 0,64848
			Subtotal...	5,02836
			COST DIRECTE	7,70136
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,46208
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,16344
P- 9	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.	Rend.: 1,000 6,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,170 /R x 26,73000 = 4,54410

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	4,54410
			4,54410	4,54410
	Maquinària:			
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170 /R x 9,64000 = 1,63880
			Subtotal...	1,63880
			1,63880	1,63880
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06816
			COST DIRECTE	6,25106
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,37506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,62613
P- 10	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000
			4,68 €	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 25,86000 = 2,58600
			Subtotal...	2,58600
			2,58600	2,58600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,010 /R x 74,42000 = 0,74420
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,002 /R x 89,10000 = 0,17820
			Subtotal...	1,82540
			1,82540	1,82540
			COST DIRECTE	4,41140
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,26468
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,67608
P- 11	F219U031	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000
			5,87 €	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 25,86000 = 2,58600
			Subtotal...	2,58600
			2,58600	2,58600
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,024 /R x 74,42000 = 1,78608
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x 89,10000 = 0,26730
			Subtotal...	2,95638
			2,95638	2,95638

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	4,54410
			4,54410	4,54410
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06816
			COST DIRECTE	6,25106
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,37506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,62613
P- 12	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.	Rend.: 1,000
			8,52 €	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 26,73000 = 2,67300
			Subtotal...	2,67300
			2,67300	2,67300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,020 /R x 18,06000 = 0,36120
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,060 /R x 74,42000 = 4,46520
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,006 /R x 89,10000 = 0,53460
			Subtotal...	5,36100
			5,36100	5,36100
			COST DIRECTE	8,03400
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,48204
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,51604
P- 13	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	Rend.: 1,000
			20,58 €	
P- 14	F21QQB0V	u	Retirada piona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.	Rend.: 1,000
			11,02 €	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300 /R x 26,73000 = 8,01900
			Subtotal...	8,01900
			8,01900	8,01900
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,125 /R x 18,06000 = 2,25750
			Subtotal...	2,25750
			2,25750	2,25750
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12029
			COST DIRECTE	10,39678
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,62381
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,02059

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	Rend.: 1,000 7,94 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035 /R x 26,73000 = 0,09356
			Subtotal...	0,09356
	Maquinària:			
	C13113B1	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	0,021 /R x 108,08000 = 2,26968
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,051 /R x 100,45000 = 5,12295
			Subtotal...	7,39263
			COST DIRECTE	7,48619
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,44917
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,93536
P- 16	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 5,45 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,005 /R x 25,86000 = 0,12930
			Subtotal...	0,12930
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,003 /R x 89,10000 = 0,26730
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,012 /R x 45,89000 = 0,55068
	C150U0Z1	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE RUNES	0,140 /R x 29,96000 = 4,19440
			Subtotal...	5,01238
			COST DIRECTE	5,14168
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,30850
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,45018
P- 17	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.	Rend.: 1,000 3,58 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,010 /R x 25,86000 = 0,25860

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal...
				0,25860
				0,25860
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,035 /R x 89,10000 = 3,11850
			Subtotal...	3,11850
			COST DIRECTE	3,37710
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,20263
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,57973
P- 18	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES	Rend.: 1,000 38,24 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x 25,86000 = 1,03440
			Subtotal...	1,03440
	Maquinària:			
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,034 /R x 89,10000 = 3,02940
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 71,44000 = 10,00160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,100 /R x 38,50000 = 3,85000
	C150U0Z0	M3	PART PROPOCIONAL DE TAXES D'ABOCADOR DE TERRES NETES	1,250 /R x 14,53000 = 18,16250
			Subtotal...	35,04350
			COST DIRECTE	36,07790
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,16467
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	38,24257
P- 19	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.	Rend.: 1,000 12,96 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,040 /R x 25,86000 = 1,03440
			Subtotal...	1,03440
	Maquinària:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,008 /R x 89,10000 = 0,71280
	C1315020	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA MITJANA	0,140 /R x 71,44000 = 10,00160
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,0125 /R x 38,50000 = 0,48125
			Subtotal...	11,19565 11,19565
			COST DIRECTE	12,23005
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,73380
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,96385

P- 20	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000	4,18 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,004 /R x 25,86000 =	0,10344		
					Subtotal...	0,10344	0,10344
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,014 /R x 108,08000 =	1,51312		
	C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,014 /R x 70,33000 =	0,98462		
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,025 /R x 45,89000 =	1,14725		
	C1502D00	h	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,004 /R x 49,32000 =	0,19728		
					Subtotal...	3,84227	3,84227
			COST DIRECTE		3,94571		
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		0,23674		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,18245		

P- 21	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.	Rend.: 1,000	11,39 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,005 /R x 25,86000 =	0,12930		
					Subtotal...	0,12930	0,12930
	Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,015 /R x 108,08000 =	1,62120		
	C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,015 /R x 70,33000 =	1,05495		
	C1502D00	h	CAMIÓ CISTERNA DE 6 M3	0,005 /R x 49,32000 =	0,24660		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	2,92275 2,92275
	Materials:			
	B03DU200	M3	TERRA ADEQUADA	1,200 x 6,41000 = 7,69200
			Subtotal...	7,69200 7,69200
			COST DIRECTE	10,74405
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,64464
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	11,38869

P- 22	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%	Rend.: 1,000	1,97 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,022 /R x 25,86000 =	0,56892		
					Subtotal...	0,56892	0,56892
	Maquinària:						
	C1315220	H	RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES, DE MIDA MITJANA	0,012 /R x 107,25000 =	1,28700		
					Subtotal...	1,28700	1,28700
			COST DIRECTE		1,85592		
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		0,11136		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,96728		

P- 23	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000	0,71 €		
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0140000	h	Manobre	0,004 /R x 25,86000 =	0,10344		
					Subtotal...	0,10344	0,10344
	Maquinària:						
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,004 /R x 71,13000 =	0,28452		
	C13350A0	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 10 A 12 T	0,004 /R x 70,33000 =	0,28132		
					Subtotal...	0,56584	0,56584
			COST DIRECTE		0,66928		
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		0,04016		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70944		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.	Rend.: 1,000 1,51 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	0,016 /R x 25,86000 = 0,41376
			Subtotal...	0,41376
	Maquinària:			
	C1335080	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,008 /R x 59,99000 = 0,47992
	C133A030	H	PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG	0,008 /R x 14,84000 = 0,11872
	C133M0Q0	H	MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESORI ANIVELLADOR.	0,008 /R x 51,85000 = 0,41480
			Subtotal...	1,01344
			COST DIRECTE	1,42720
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,08563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,51283
P- 25	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÉSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.	Rend.: 1,000 25,53 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200 /R x 26,73000 = 5,34600
			Subtotal...	5,34600
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 59,51000 = 2,38040
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,125 /R x 6,25000 = 0,78125
			Subtotal...	3,16165
	Materials:			
	B03DU300	M3	TERRA SELECCIONADA	1,200 x 12,98000 = 15,57600
			Subtotal...	15,57600
			COST DIRECTE	24,08365
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,44502
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,52867
P- 26	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM	Rend.: 1,000 30,74 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0150000	h	Manobre especialista	0,080 /R x 26,73000 = 2,13840
			Subtotal...	2,13840
	Maquinària:			
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,040 /R x 59,51000 = 2,38040
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,080 /R x 6,25000 = 0,50000
			Subtotal...	2,88040
	Materials:			
	B0332200	M3	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA O CALCÀRIA, PER A DRENS (1.700 KG/M3)	1,050 x 22,84000 = 23,98200
			Subtotal...	23,98200
			COST DIRECTE	29,00080
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,74005
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	30,74085
P- 27	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.	Rend.: 1,000 27,82 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x 25,86000 = 25,86000
			Subtotal...	25,86000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,38790
			COST DIRECTE	26,24790
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,57487
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	27,82277
P- 28	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000 8,26 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Maquinària:			
	C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010 /R x 78,23000 = 0,78230
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,182 /R x 38,50000 = 7,00700
			Subtotal...	7,78930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 7,78930
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,46736
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25666
P- 29	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 38,16 €
	Materials:			
	B2RA6680	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,200 x 180,00000 = 36,00000-
				Subtotal... 36,00000- 36,00000-
				COST DIRECTE -36,00000
				DESPESES INDIRECTES 6,00% -2,16000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL -38,16000
P- 30	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 0,00 €
	Materials:			
	B2RA6770	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,035 x =
				Subtotal...
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F2RA6890	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 14,10 €
	Materials:			
	B2RA6890	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,190 x 70,00000 = 13,30000
				Subtotal... 13,30000 13,30000
				COST DIRECTE 13,30000
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,79800
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09800
P- 32	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 0,00 €
	Materials:			
	B2RA6960	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,040 x =
				Subtotal...
				COST DIRECTE
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				COST EXECUCIÓ MATERIAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 16,91 €
	Materials:			
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 1,450 x 11,00000 = 15,95000
				Subtotal... 15,95000 15,95000
				COST DIRECTE 15,95000 DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,95700 COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90700
P- 34	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000 11,23 €
	Materials:			
	B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Unitats Preu € Parcial Import 1,000 x 10,59000 = 10,59000
				Subtotal... 10,59000 10,59000
				COST DIRECTE 10,59000 DESPESES INDIRECTES 6,00% 0,63540 COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22540

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.	Rend.: 1,000 76,32 €
	Materials:			
	B2RA8TD0	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Unitats Preu € Parcial Import 0,900 x 80,00000 = 72,00000
				Subtotal... 72,00000 72,00000
				COST DIRECTE 72,00000 DESPESES INDIRECTES 6,00% 4,32000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,32000
P- 36	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000 91,23 €
	Mà d'obra:			
	A0140000	h	Manobre	Unitats Preu € Parcial Import 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500
				Subtotal... 6,46500 6,46500
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	Unitats Preu € Parcial Import 1,020 x 78,04000 = 79,60080
				Subtotal... 79,60080 79,60080
				COST DIRECTE 86,06580 DESPESES INDIRECTES 6,00% 5,16395 COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,22975

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																																																																	
P- 37	F550U0TO	ML	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT. ANCORATGE SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB DESNIVELL MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I FORMIGONAT DE PILARS.	Rend.: 1,000 116,13 €																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td></td> <td>Unitats</td> <td>Preu €</td> <td>Parcial</td> <td>Import</td> </tr> <tr> <td>Mà d'obra:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0140000</td> <td>h</td> <td>Manobre</td> <td>0,500 /R x 25,86000 =</td> <td>12,93000</td> </tr> <tr> <td>A0F-000R</td> <td>h</td> <td>Oficial 1a muntador</td> <td>0,500 /R x 32,01000 =</td> <td>16,00500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>28,93500</td> <td>28,93500</td> </tr> <tr> <td>Materials:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B060UH20</td> <td>M3</td> <td>FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.</td> <td>0,080 x 79,05000 =</td> <td>6,32400</td> </tr> <tr> <td>B0A3UZ00</td> <td>U</td> <td>PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)</td> <td>5,000 x 1,84000 =</td> <td>9,20000</td> </tr> <tr> <td>BRZ22TOR</td> <td>M</td> <td>TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT.</td> <td>1,050 x 62,00000 =</td> <td>65,10000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>80,62400</td> <td>80,62400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COST DIRECTE</td> <td></td> <td>109,55900</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESPESES INDIRECTES 6,00%</td> <td></td> <td>6,57354</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td></td> <td>116,13254</td> </tr> </table>						Unitats	Preu €	Parcial	Import	Mà d'obra:					A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 =	12,93000	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 32,01000 =	16,00500			Subtotal...	28,93500	28,93500	Materials:					B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,080 x 79,05000 =	6,32400	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,000 x 1,84000 =	9,20000	BRZ22TOR	M	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT.	1,050 x 62,00000 =	65,10000			Subtotal...	80,62400	80,62400			COST DIRECTE		109,55900			DESPESES INDIRECTES 6,00%		6,57354			COST EXECUCIÓ MATERIAL		116,13254
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																																																																	
Mà d'obra:																																																																					
A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 =	12,93000																																																																	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 32,01000 =	16,00500																																																																	
		Subtotal...	28,93500	28,93500																																																																	
Materials:																																																																					
B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,080 x 79,05000 =	6,32400																																																																	
B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	5,000 x 1,84000 =	9,20000																																																																	
BRZ22TOR	M	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT.	1,050 x 62,00000 =	65,10000																																																																	
		Subtotal...	80,62400	80,62400																																																																	
		COST DIRECTE		109,55900																																																																	
		DESPESES INDIRECTES 6,00%		6,57354																																																																	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		116,13254																																																																	
P- 38	F7B451F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000 2,79 €																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td></td> <td>Unitats</td> <td>Preu €</td> <td>Parcial</td> <td>Import</td> </tr> <tr> <td>Mà d'obra:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A0127000</td> <td>h</td> <td>Oficial 1a col·locador</td> <td>0,040 /R x 25,64000 =</td> <td>1,02560</td> </tr> <tr> <td>A0137000</td> <td>h</td> <td>Ajudant col·locador</td> <td>0,020 /R x 22,77000 =</td> <td>0,45540</td> </tr> </table>						Unitats	Preu €	Parcial	Import	Mà d'obra:					A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 25,64000 =	1,02560	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x 22,77000 =	0,45540																																													
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																																																																	
Mà d'obra:																																																																					
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x 25,64000 =	1,02560																																																																	
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x 22,77000 =	0,45540																																																																	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU																																			
				Subtotal... 1,48100 1,48100																																			
	Materials:																																						
	B7B151F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,100 x 1,03000 = 1,13300																																			
				Subtotal... 1,13300 1,13300																																			
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,02222																																			
			COST DIRECTE	2,63622																																			
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,15817																																			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,79439																																			
P- 39	F8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 199,70 €																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td></td> <td>Unitats</td> <td>Preu €</td> <td>Parcial</td> <td>Import</td> </tr> <tr> <td>Materials:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B8PGUG01</td> <td>U</td> <td>GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.</td> <td>1,000 x 188,40000 =</td> <td>188,40000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subtotal...</td> <td>188,40000</td> <td>188,40000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COST DIRECTE</td> <td></td> <td>188,40000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESPESES INDIRECTES 6,00%</td> <td></td> <td>11,30400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>COST EXECUCIÓ MATERIAL</td> <td></td> <td>199,70400</td> </tr> </table>						Unitats	Preu €	Parcial	Import	Materials:					B8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 188,40000 =	188,40000			Subtotal...	188,40000	188,40000			COST DIRECTE		188,40000			DESPESES INDIRECTES 6,00%		11,30400			COST EXECUCIÓ MATERIAL		199,70400
	Unitats	Preu €	Parcial	Import																																			
Materials:																																							
B8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 188,40000 =	188,40000																																			
		Subtotal...	188,40000	188,40000																																			
		COST DIRECTE		188,40000																																			
		DESPESES INDIRECTES 6,00%		11,30400																																			
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		199,70400																																			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 40	F8PGUG02	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLS DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 287,26 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
B8PGUG02		U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X0.50X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLS DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 271,00000 =	271,00000	
			Subtotal...		271,00000	271,00000
			COST DIRECTE		271,00000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		16,26000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		287,26000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 41	F8PGUG03	U	GABIÓ DE PEDRA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLS DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 215,18 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Materials:						
B8PGUG03		U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLS DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 203,00000 =	203,00000	
			Subtotal...		203,00000	203,00000
			COST DIRECTE		203,00000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		12,18000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		215,18000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 42	F8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 344,50 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 1.50X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 325,00000 =	325,00000	
			Subtotal...		325,00000	325,00000
			COST DIRECTE		325,00000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		19,50000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		344,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 43	F8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 408,10 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA COMPACTADES I TRANSPORTABLES DE 2.00X1.00X1.00 m, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 385,00000 =	385,00000	
			Subtotal...		385,00000	385,00000
			COST DIRECTE		385,00000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		23,10000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		408,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 44	F8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 271,25 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 255,90000 =	255,90000	
			Subtotal...		255,90000	255,90000
			COST DIRECTE		255,90000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		15,35400	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		271,25400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 45	F8PGUG07	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 325,88 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials: B8PGUG07	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.	1,000 x 307,43000 =	307,43000	
			Subtotal...		307,43000	307,43000
			COST DIRECTE		307,43000	
			DESPESES INDIRECTES 6,00%		18,44580	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		325,87580	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 46	F8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0,70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA.	Rend.: 1,000 344,50 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:					
	B8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0,70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA.	1,000 x 325,00000 =	325,00000	
			Subtotal...		325,00000	325,00000
			COST DIRECTE			325,00000
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			19,50000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			344,50000

P- 47	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000 31,18 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 25,86000 =	1,29300	
			Subtotal...		1,29300	1,29300
	Maquinària:					
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x 71,13000 =	2,48955	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040 /R x 78,73000 =	3,14920	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x 50,78000 =	1,26950	
			Subtotal...		6,90825	6,90825
	Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	B0111000	m3	Aigua	0,050 x 1,78000 = 0,08900		
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150 x 18,35000 = 21,10250		
			Subtotal...	21,19150 21,19150		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01940		
			COST DIRECTE	29,41215		
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,76473		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,17687		
P- 48	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000 11,76 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	Oficial 1a	0,025 /R x 30,97000 =	0,77425	
	A0140000	h	Manobre	0,075 /R x 25,86000 =	1,93950	
			Subtotal...		2,71375	2,71375
	Maquinària:					
	C2005000	h	Regle vibratori	0,010 /R x 5,14000 =	0,05140	
			Subtotal...		0,05140	0,05140
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,105 x 79,05000 =	8,30025	
	B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x 0,15000 =	0,03000	
			Subtotal...		8,33025	8,33025
			COST DIRECTE			11,09540
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			0,66572
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,76112

P- 49	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS	Rend.: 1,000 15,95 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	Oficial 1a	0,025 /R x 30,97000 =	0,77425	
	A0140000	h	Manobre	0,075 /R x 25,86000 =	1,93950	
			Subtotal...		2,71375	2,71375
	Maquinària:					
	C2005000	h	Regle vibratori	0,010 /R x 5,14000 =	0,05140	
			Subtotal...		0,05140	0,05140
	Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,155 x 79,05000 = 12,25275
	B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	0,200 x 0,15000 = 0,03000
			Subtotal...	12,28275
			COST DIRECTE	15,04790
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,90287
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,95077
P- 50	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.	Rend.: 1,000 23,07 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,150 /R x 30,97000 = 4,64550
	A0140000	h	Manobre	0,250 /R x 25,86000 = 6,46500
			Subtotal...	11,11050
			COST DIRECTE	38,32828
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,29970
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,62798
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,022 x 79,05000 = 1,73910
	B965U0FF	M	VORADA RECTA DE 8X20 CM. AMB UN CANTELL ABISELLAT.	1,050 x 8,30000 = 8,71500
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x 100,86470 = 0,20173
			Subtotal...	10,65583
			COST DIRECTE	21,76633
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,30598
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,07231
P- 51	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)	Rend.: 1,000 40,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,250 /R x 30,97000 = 7,74250
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 = 12,93000
			Subtotal...	20,67250
	Maquinària:			
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 /R x 6,25000 = 0,12500
			Subtotal...	0,12500
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,101 x 79,05000 = 7,98405
	B965A5D0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050 x 8,90000 = 9,34500
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002 x 100,86470 = 0,20173
			Subtotal...	17,53078
			COST DIRECTE	38,32828
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,29970
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,62798
P- 52	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A	Rend.: 1,000 81,63 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,280 /R x 30,97000 = 8,67160
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 = 12,93000
			Subtotal...	21,60160
	Maquinària:			
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020 /R x 6,25000 = 0,12500
			Subtotal...	0,12500
	Materials:			
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,101 x 79,05000 = 7,98405
	B966A5D0	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	1,050 x 44,85000 = 47,09250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,002	x	100,86470 =	0,20173	
						Subtotal...	55,27828	
						COST DIRECTE	77,00488	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,62029	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	81,62517	
P- 53	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.			Rend.: 1,000	8,03 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,030	/R x	30,97000 =	0,92910	
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x	25,86000 =	1,55160	
						Subtotal...	2,48070	2,48070
	Maquinària:							
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,020	/R x	6,25000 =	0,12500	
	C2005000	h	Regle vibratori	0,015	/R x	5,14000 =	0,07710	
						Subtotal...	0,20210	0,20210
	Materials:							
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,060	x	79,05000 =	4,74300	
	B0D21070	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS	1,000	x	0,15000 =	0,15000	
						Subtotal...	4,89300	4,89300
						COST DIRECTE	7,57580	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,45455	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,03035	
P- 54	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.			Rend.: 1,000	14,03 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,150	/R x	30,97000 =	4,64550	
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	25,86000 =	1,29300	
						Subtotal...	5,93850	5,93850
	Maquinària:							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,020	/R x	5,56000 =	0,11120	
						Subtotal...	0,11120	
	Materials:							
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,001	x	195,45000 =	0,19545	
	B974U302	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLÉS	3,400	x	1,82000 =	6,18800	
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	x	100,86470 =	0,80692	
						Subtotal...	7,19037	
						COST DIRECTE	13,24007	
						DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,79440	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,03447	
P- 55	F9D1U216	M	MESTRA DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL·LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, LA BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT AMB MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.			Rend.: 1,000	42,76 €	
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,450	/R x	30,97000 =	13,93650	
	A0140000	h	Manobre	0,225	/R x	25,86000 =	5,81850	
						Subtotal...	19,75500	19,75500
	Maquinària:							
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,051	/R x	100,45000 =	5,12295	
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025	/R x	5,56000 =	0,13900	
						Subtotal...	5,26195	5,26195
	Materials:							
	B0312200	T	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, RENTADA	0,003	x	25,54000 =	0,07662	
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,101	x	79,05000 =	7,98405	
	B9D1U216	M2	LLAMBORDÍ CERÀMIC DE 20X10X6 CM. AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES	0,210	x	17,75000 =	3,72750	
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,035	x	100,86470 =	3,53026	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	15,31843
			COST DIRECTE	40,33538
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,42012
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,75550
P- 56	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.	Rend.: 1,000 35,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,4295 /R x 30,97000 = 13,30162
	A0140000	h	Manobre	0,2698 /R x 25,86000 = 6,97703
			Subtotal...	20,27865
				20,27865
	Maquinària:			
	C200URAD	H	MÀQUINA PER A TALLAR, TIPUS RADIAL	0,025 /R x 5,56000 = 0,13900
			Subtotal...	0,13900
				0,13900
	Materials:			
	B0111000	m3	Aigua	0,010 x 1,78000 = 0,01780
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003 x 125,98000 = 0,37794
	B9E1U200	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES DE COLOR GRIS.	1,020 x 8,96000 = 9,13920
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,031 x 100,86470 = 3,12681
			Subtotal...	12,66175
				12,66175
			COST DIRECTE	33,07940
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,98476
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,06416
P- 57	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	Rend.: 1,000 80,67 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x 30,97000 = 0,58843
	A0140000	h	Manobre	0,086 /R x 25,86000 = 2,22396
			Subtotal...	2,81239
				2,81239

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	15,31843
			COST DIRECTE	40,33538
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,42012
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,75550
			Subtotal...	2,43188
				2,43188
	Maquinària:			
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x 78,73000 = 0,94476
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012 /R x 71,76000 = 0,86112
			Subtotal...	2,43188
				2,43188
	Materials:			
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000 x 70,82000 = 70,82000
			Subtotal...	70,82000
				70,82000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219
			COST DIRECTE	76,10646
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,56639
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	80,67284
P- 58	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000 75,36 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x 30,97000 = 0,58843
	A0140000	h	Manobre	0,086 /R x 25,86000 = 2,22396
			Subtotal...	2,81239
				2,81239
	Maquinària:			
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x 78,73000 = 0,94476
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012 /R x 71,76000 = 0,86112
			Subtotal...	2,43188
				2,43188
	Materials:			
	B9H11J52	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	1,000 x 65,81000 = 65,81000
			Subtotal...	65,81000
				65,81000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219
			COST DIRECTE	71,09646
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,26579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	75,36224

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulats calcaris, estesa i compactada	Rend.: 1,000 76,06 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x 30,97000 = 0,58843
	A0140000	h	Manobre	0,086 /R x 25,86000 = 2,22396
			Subtotal...	2,81239
	Maquinària:			
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x 78,73000 = 0,94476
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x 62,60000 = 0,62600
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsats pneumàtics	0,012 /R x 71,76000 = 0,86112
			Subtotal...	2,43188
	Materials:			
	B9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulats calcaris	1,000 x 66,47000 = 66,47000
			Subtotal...	66,47000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,04219
			COST DIRECTE	71,75646
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	4,30539
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,06184

P- 60	F9H1UASE	U	FORMACIÓ D'ELEVACIÓ DE CALÇADA (ESQUENA D'ASE) EN TOTA LA FRANJA TRANSVERSAL PAVIMENTADA (EXCEPTE 20 CM A BANDA I BANDA PER PERMETRE EL DRENATGE DE LA VIA) PER REDUCCIÓ DE VELOCITAT FORMAT AMB MIDES D'ALÇADA ENTRE 6 I 10 CM, LONGITUD 4.00 M I 10 METRES D'AMPLADA. FORMAT PER AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTIQS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU LA PP DEL TALL DE TRÀNSIT, L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.	Rend.: 1,000 2.673,48 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	4,000 /R x 30,97000 = 123,88000
	A013D000	h	Ajudant pintor	6,000 /R x 27,50000 = 165,00000
	A0140000	h	Manobre	6,000 /R x 25,86000 = 155,16000
			Subtotal...	444,04000
	Maquinària:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	C1335050	H	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC DE 900 KG	4,000 /R x 54,84000 = 219,36000
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	4,000 /R x 78,73000 = 314,92000
	C150MNC7	H	CAMIÓ SEMIREMOLC PER A TRANSPORTS ESPECIALS, AMB DOLLY, DE 45 T DE CÀRREGA ÚTIL I 25 M DE LLARGÀRIA	4,000 /R x 105,27000 = 421,08000
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	4,000 /R x 62,60000 = 250,40000
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	2,000 /R x 48,36000 = 96,72000
	C170U600	H	MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A MESCLA BITUMINOSA	3,000 /R x 59,85000 = 179,55000
			Subtotal...	1.482,03000
	Materials:			
	B9H1U010	M2	REG D'ADHERÈNCIA COL.LOCAT	35,000 x 0,54000 = 18,90000
	B9H1U100	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTIQS	8,150 x 70,82000 = 577,18300
			Subtotal...	596,08300
			COST DIRECTE	2.522,15300
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	151,32918
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.673,48218
P- 61	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	Rend.: 1,000 0,60 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0035 /R x 26,73000 = 0,09356
			Subtotal...	0,09356
	Maquinària:			
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0035 /R x 32,34000 = 0,11319
			Subtotal...	0,11319
	Materials:			
	B0552470	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,200 x 0,30000 = 0,36000
			Subtotal...	0,36000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00140
			COST DIRECTE	0,56815
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,03409
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,60224

P- 62	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2	Rend.: 1,000 0,41 €
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	115,85000 = 115,85000
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	100,86470 = 0,10086
				Subtotal...		169,07486 169,07486
				COST DIRECTE		305,81586
				DESPESES INDIRECTES 6,00%		18,34895
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		324,16481
P- 66	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.			Rend.: 1,000 178,76 €
				Unitats		Preu €
				Parcial		Import
Mà d'obra:						
	A0121000	h	Oficial 1a	0,800	/R x	30,97000 = 24,77600
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	25,86000 = 20,68800
				Subtotal...		45,46400 45,46400
Maquinària:						
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,400	/R x	18,06000 = 7,22400
				Subtotal...		7,22400 7,22400
Materials:						
	BDCZUMER	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC H=10 CM.	1,000	x	115,85000 = 115,85000
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	100,86470 = 0,10086
				Subtotal...		115,95086 115,95086
				COST DIRECTE		168,63886
				DESPESES INDIRECTES 6,00%		10,11833
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		178,75719

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P- 67	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILÈ I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60			Rend.: 1,000 1.373,05 €
				Unitats		Preu €
				Parcial		Import
Mà d'obra:						
	A0121000	h	Oficial 1a	6,000	/R x	30,97000 = 185,82000
	A0140000	h	Manobre	6,000	/R x	25,86000 = 155,16000
				Subtotal...		340,98000 340,98000
Maquinària:						
	C1311120	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA	0,300	/R x	108,08000 = 32,42400
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	1,800	/R x	59,51000 = 107,11800
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,900	/R x	38,50000 = 34,65000
				Subtotal...		174,19200 174,19200
Materials:						
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLÙIDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	2,350	x	79,05000 = 185,76750
	BDD1U035	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 35 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	43,65000 = 43,65000
	BDD1U070	U	PEÇA PER A POU CILÍNDRICA DE 50 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	56,27000 = 56,27000
	BDD1U170	U	PEÇA PER A POU INFERIOR DE 70 CM D'ALT I DIÀMETRE 100	1,000	x	68,16000 = 68,16000
	BDD1U260	U	PEÇA PER A POU CÒNICA DE 60 CM D'ALT I DE 100 A 60 CM DE DIÀMETRE	1,000	x	96,07000 = 96,07000
	BDDZU1A0	U	GRAÓ DE POLIPROPILÈ AMB ÀNIMA D'ACER	6,000	x	5,04000 = 30,24000
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM'' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	1,000	x	300,00000 = 300,00000
				Subtotal...		780,15750 780,15750
				COST DIRECTE		1.295,32950
				DESPESES INDIRECTES 6,00%		77,71977
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.373,04927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 68	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT.	Rend.: 1,000 457,77 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	Oficial 1a	1,800 /R x 30,97000 =	55,74600	
	A0140000	h	Manobre	1,800 /R x 25,86000 =	46,54800	
			Subtotal...		102,29400	102,29400
	Maquinària:					
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x 18,06000 =	18,06000	
			Subtotal...		18,06000	18,06000
	Materials:					
	B060UH20	M3	FORMIGÓ HRM-20/F,B,P,S/20/IIa, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, TOVA, PLÀSTICA O SECA. Formigó d'àrid reciclat.	0,120 x 79,05000 =	9,48600	
	BDDZUPAM	U	MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O EQUIVALENT D'IGUAL O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA 2CLAVEGUERAM' I UN PES MÍNIM DE 50 KG.	1,000 x 300,00000 =	300,00000	
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,020 x 100,86470 =	2,01729	
			Subtotal...		311,50329	311,50329
			COST DIRECTE			431,85729
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			25,91144
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			457,76873

P- 69	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter	Rend.: 1,000 306,21 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 /R x 30,97000 =	12,69770	
	A0140000	h	Manobre	0,410 /R x 25,86000 =	10,60260	
			Subtotal...		23,30030	23,30030
	Materials:					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357 x 40,28000 = 1,43800		
	BDDZ6DDV	u	Bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa	1,000 x 263,79000 = 263,79000		
			Subtotal...	265,22800		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,34950		
			COST DIRECTE	288,87780		
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	17,33267		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	306,21047		
P- 70	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inlou el premarcatge.	Rend.: 1,000 1,64 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	Oficial 1a	0,010 /R x 30,97000 =	0,30970	
	A0140000	h	Manobre	0,005 /R x 25,86000 =	0,12930	
			Subtotal...		0,43900	0,43900
	Maquinària:					
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,005 /R x 40,47000 =	0,20235	
			Subtotal...		0,20235	0,20235
	Materials:					
	BPH1UACR	m2	Pintura acrílica especial trànsit urbà qualsevol color	0,100 x 9,02000 =	0,90200	
			Subtotal...		0,90200	0,90200
			COST DIRECTE			1,54335
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			0,09260
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,63595

P- 71	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	Rend.: 1,137 8,75 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0121000	h	Oficial 1a	0,028 /R x 30,97000 =	0,76267	
	A0140000	h	Manobre	0,028 /R x 25,86000 =	0,63683	
			Subtotal...		1,39950	1,39950
	Materials:					
	BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,204 x 1,87000 =	0,38148	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BPH1U200	m2	Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	0,400 x 16,00000 = 6,40000
			Subtotal...	6,78148 6,78148
			DESPESES AUXILIARS 5,00%	0,06998
			COST DIRECTE	8,25096
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,49506
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8,74601
P- 72	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	Rend.: 1,000 10,76 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,028 /R x 30,97000 = 0,86716
	A0140000	h	Manobre	0,028 /R x 25,86000 = 0,72408
			Subtotal...	1,59124 1,59124
	Materials:			
	BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,255 x 1,87000 = 0,47685
	BPH1U200	m2	Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	0,500 x 16,00000 = 8,00000
			Subtotal...	8,47685 8,47685
			DESPESES AUXILIARS 5,00%	0,07956
			COST DIRECTE	10,14765
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	0,60886
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,75651
P- 73	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.	Rend.: 1,000 31,22 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,220 /R x 30,97000 = 6,81340
	A0140000	h	Manobre	0,220 /R x 25,86000 = 5,68920
			Subtotal...	12,50260 12,50260
	Materials:			
	BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,510 x 1,87000 = 0,95370
	BPH1U200	m2	Pintura de dos components per a marques vials, de color blanc	1,000 x 16,00000 = 16,00000
			Subtotal...	16,95370 16,95370

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE 29,45630
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 1,76738
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,22368
P- 74	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIAMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.	Rend.: 1,000 69,70 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	1,100 /R x 30,97000 = 34,06700
	A0140000	h	Manobre	1,100 /R x 25,86000 = 28,44600
			Subtotal...	62,51300 62,51300
	Maquinària:			
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 18,06000 = 0,90300
			Subtotal...	0,90300 0,90300
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,030 x 78,04000 = 2,34120
			Subtotal...	2,34120 2,34120
				COST DIRECTE 65,75720
				DESPESES INDIRECTES 6,00% 3,94543
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,70263
P- 75	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000 286,95 €
			Unitats Preu € Parcial Import	
	Mà d'obra:			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 30,97000 = 15,48500
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x 25,86000 = 25,86000
			Subtotal...	41,34500 41,34500
	Materials:			
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,120 x 78,04000 = 9,36480
	BQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x 220,00000 = 220,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
Subtotal...				229,36480		
COST DIRECTE				270,70980		
DESPESES INDIRECTES 6,00%				16,24259		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				286,95239		
P- 76	FQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.	Rend.: 1,000 541,35 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 30,97000 =	15,48500	
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x 25,86000 =	25,86000	
Subtotal...				41,34500	41,34500	
Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,120 x 78,04000 =	9,36480	
	BQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT	1,000 x 460,00000 =	460,00000	
Subtotal...				469,36480	469,36480	
COST DIRECTE				510,70980		
DESPESES INDIRECTES 6,00%				30,64259		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				541,35239		
P- 77	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.	Rend.: 1,000 133,11 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 30,97000 =	15,48500	
	A0140000	h	Manobre	0,500 /R x 25,86000 =	12,93000	
Subtotal...				28,41500	28,41500	
Materials:						
	BQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM. DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS PER L'ANCORATGE.	1,000 x 97,16000 =	97,16000	
Subtotal...				97,16000	97,16000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
COST DIRECTE				125,57500		
DESPESES INDIRECTES 6,00%				7,53450		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,10950		
P- 78	FQ42UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 40X40X40 CM.	Rend.: 1,000 120,01 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	h	Oficial 1a	0,400 /R x 30,97000 =	12,38800	
	A0140000	h	Manobre	0,400 /R x 25,86000 =	10,34400	
Subtotal...				22,73200	22,73200	
Materials:						
	B060U200	M3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència seca, plàstica, tova o fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, HRNE-15/S,P,B/20. Formigó d'àrid reciclat.	0,070 x 78,04000 =	5,46280	
	BQ41UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT	1,000 x 85,02000 =	85,02000	
Subtotal...				90,48280	90,48280	
COST DIRECTE				113,21480		
DESPESES INDIRECTES 6,00%				6,79289		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				120,00769		
P- 79	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.	Rend.: 1,000 147,81 €		
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x 35,20000 =	35,20000	
	A0140000	h	Manobre	1,150 /R x 25,86000 =	29,73900	
Subtotal...				64,93900	64,93900	
Maquinària:						
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,250 /R x 89,10000 =	22,27500	
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,150 /R x 38,50000 =	5,77500	
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000 /R x 46,45000 =	46,45000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal...
				74,50000
				74,50000
				COST DIRECTE
				139,43900
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				8,36634
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				147,80534
P- 80	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	Rend.: 1,000
				8,06 €
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x 35,20000 = 0,70400
	A0140000	h	Manobre	0,020 /R x 25,86000 = 0,51720
				Subtotal...
				1,22120
				1,22120
Maquinària:				
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 89,10000 = 4,45500
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,050 /R x 38,50000 = 1,92500
				Subtotal...
				6,38000
				6,38000
				COST DIRECTE
				7,60120
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				0,45607
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				8,05727
P- 81	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.	Rend.: 1,000
				484,20 €
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	4,000 /R x 35,20000 = 140,80000
	A0140000	h	Manobre	4,000 /R x 25,86000 = 103,44000
				Subtotal...
				244,24000
				244,24000
Maquinària:				
	C1311110	H	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA	1,000 /R x 89,10000 = 89,10000
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	2,000 /R x 38,50000 = 77,00000
	C1504R00	H	CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM	1,000 /R x 46,45000 = 46,45000
				Subtotal...
				212,55000
				212,55000
				COST DIRECTE
				456,79000
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				27,40740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				484,19740
P- 82	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY	Rend.: 1,000
				107,16 €
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Materials:				
	BR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA) DE 18-20 CM. DE PERÍMETRE AMB ARREL NUA.	1,000 x 101,09000 = 101,09000
				Subtotal...
				101,09000
				101,09000
				COST DIRECTE
				101,09000
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				6,06540
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				107,15540
P- 83	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.	Rend.: 1,000
				44,53 €
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x 35,20000 = 7,04000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x 31,23000 = 12,49200
				Subtotal...
				19,53200
				19,53200
Maquinària:				
	C1315010	H	RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA	0,050 /R x 59,51000 = 2,97550
	C1501700	H	CAMIÓ DE 7 T	0,200 /R x 38,50000 = 7,70000
				Subtotal...
				10,67550
				10,67550
Materials:				
	BR3PU004	M3	TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA	0,500 x 23,61000 = 11,80500
				Subtotal...
				11,80500
				11,80500
				COST DIRECTE
				42,01250
				DESPESES INDIRECTES 6,00%
				2,52075
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				44,53325

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 84	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR , DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)	Rend.: 1,000 26,05 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x 35,20000 =	5,28000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x 31,23000 =	4,68450	
			Subtotal...		9,96450	9,96450
	Materials:					
	B0A3UZ00	U	PETIT MATERIAL DE SUBJECCIÓ (CARGOLS, VISOS, TACS...)	1,000 x 1,84000 =	1,84000	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,005 x 321,78000 =	1,60890	
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x 5,11000 =	10,22000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x 0,47000 =	0,94000	
			Subtotal...		14,60890	14,60890
			COST DIRECTE			24,57340
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			1,47440
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,04780
P- 85	M219UF63	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclres bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000 1,64 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,006 /R x 30,97000 =	0,18582	
	A0140000	h	Manobre	0,012 /R x 25,86000 =	0,31032	
			Subtotal...		0,49614	0,49614
	Maquinària:					
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,006 /R x 18,06000 =	0,10836	
	C110F900	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,006 /R x 107,83000 =	0,64698	
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	0,006 /R x 48,36000 =	0,29016	
			Subtotal...		1,04550	1,04550
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00744
			COST DIRECTE			1,54908
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			0,09294

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64203		
P- 86	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	Rend.: 1,000 210,58 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	1,9305 /R x 31,23000 =	60,28952	
			Subtotal...		60,28952	60,28952
	Maquinària:					
	CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	1,9305 /R x 71,21000 =	137,47091	
			Subtotal...		137,47091	137,47091
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,90434
			COST DIRECTE			198,66477
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			11,91989
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			210,58466
P- 87	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u	Rend.: 1,000 67,39 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,6178 /R x 31,23000 =	19,29389	
			Subtotal...		19,29389	19,29389
	Maquinària:					
	CR12-00KC	h	Tractor amb braç triturador de soques de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics	0,6178 /R x 71,21000 =	43,99354	
			Subtotal...		43,99354	43,99354
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,28941
			COST DIRECTE			63,57684
			DESPESES INDIRECTES 6,00%			3,81461
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,39145
P- 88	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer	Rend.: 1,000 21,41 €		
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	h	Manobre	0,240 /R x 25,86000 =	6,20640	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 93	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).	Rend.: 1,000 6.500,00 €
P- 94	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte	Rend.: 1,000 3.000,00 €
P- 95	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals	Rend.: 1,000 19,21 €
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	Unitats Preu € Parcial Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x 27,50000 = 8,25000
				0,300 /R x 32,01000 = 9,60300
			Subtotal...	17,85300 17,85300
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,26780
			COST DIRECTE	18,12080
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	1,08725
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,20804
P- 96	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	Rend.: 1,000 44,99 €
	Mà d'obra:			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	Unitats Preu € Parcial Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,880 /R x 27,50000 = 24,20000
				0,440 /R x 32,01000 = 14,08440
			Subtotal...	38,28440 38,28440
	Materials:			
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,050 x 71,77000 = 3,58850
			Subtotal...	3,58850 3,58850
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,57427
			COST DIRECTE	42,44717
			DESPESES INDIRECTES 6,00%	2,54683
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	44,99400
P- 97	SSS1V0L5	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.	Rend.: 1,000 15.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/09/23

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

AMIDAMENTS: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 FR11UARE U ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Unitats					
2	Zona propera Restaurants		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona propera Mossos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

3 P21R1-5OG u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Unitats					
2	Zona propera Restaurants		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona propera Mossos		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

4 FR11UARA U ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 P21R1-JFKY u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 FR11UARB M2 ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

7 F213U001 U ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

8 F213U007 U DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge senyals existents		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 F213U008 U MUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, INCLÒ TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL I REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals àmbit de les obres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit voreres	T	Long	Unitats				
2	Z-01		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

13	Z-12		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		12,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		6,000	3,000		18,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		3,000	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		3,000	6,000		18,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		7,000	2,000		14,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		6,000	8,000		48,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		6,000	4,000		24,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		6,000	3,000		18,000	C#*D#*E#*F#
44			4,000	4,000		16,000	C#*D#*E#*F#
45	Àmbit vorades	T	Long	Unitats			
46	Z-01		8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
47	Z-02		35,000	1,000		35,000	C#*D#*E#*F#
48	Z-09		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
49	Z-10		8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#
50	Z-18		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
51	Z-19		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
52	Z-23		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
53	Z-25		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
54	Z-26		6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
55	Z-27		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
56	Z-29		4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

57	Z-37		4,000	2,000		8,000	C#*D#*E#*F#
58	Z-42		6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **733,000**

11 F219U150 M2 DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf/Long	Ample	Unitats			
2	Z-01		300,000	1,000	1,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		95,000	1,000	1,000		95,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		18,000	1,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		16,000	1,000	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		13,000	1,000	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		320,000	1,000	1,000		320,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		20,000	1,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		938,000	1,000	1,000		938,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		75,000	1,000	1,000		75,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

37	Z-36		235,000	1,000	1,000		235,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		28,000	1,000	1,000		28,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		10,000	1,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.554,000**

12 F2194XL5 m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf/Long	Ample	Unitats			
2	Z-01		280,000	1,000	1,000		280,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		90,000	1,000	1,000		90,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		100,000	1,000	1,000		100,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		60,000	1,000	1,000		60,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		120,000	1,000	1,000		120,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		30,000	1,000	1,000		30,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		35,000	1,000	1,000		35,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

31	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		215,000	1,000	1,000		215,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.995,000**

13 F2194U32 m

Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		16,000	2,000			32,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		50,000	2,000			100,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		105,000	2,000			210,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

25	Z-24		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		101,000	2,000			202,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37							
39	Z-38							
40	Z-39							
41	Z-40							
42	Z-41							
43	Z-42							
44	Z-43							

TOTAL AMIDAMENT **1.264,000**

14 P9HC-HR30 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Superf	Ample	Nº cms			
2	Z-01			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

13	Z-12			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		100,000	1,000	5,000		500,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		180,000	1,000	5,000		900,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		28,000	1,000	5,000		140,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		25,000	1,000	5,000		125,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		180,000	1,000	5,000		900,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		250,000	1,000	5,000		1.250,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		500,000	1,000	5,000		2.500,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.351,000**

16 F219U031 M ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-09		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-10		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-18		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

7	Z-19		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-23		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-25		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-26		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-27		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-29		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-37		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-42		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,000**

17 F219U020 M ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSOS TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Long	Unitats	Nº escocells			
2	Z-01		1,200	4,000	11,000		52,800	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
6	Z-05							
7	Z-06							
8	Z-07							
9	Z-08							
10	Z-09		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
14	Z-13							
15	Z-14		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		35,000	1,000	1,000		35,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18							
20	Z-19		1,200	4,000	12,000		57,600	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		1,200	4,000	53,000		254,400	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		1,200	4,000	4,000		19,200	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

31	Z-30							
32	Z-31		1,200	4,000	12,000		57,600	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		1,200	4,000	4,000		19,200	C#*D#*E#*F#
35	Z-34							
36	Z-35							
37	Z-36		1,200	4,000	18,000		86,400	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
39	Z-38							
40	Z-39							
41	Z-40		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
42	Z-41							
43	Z-42		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **783,800**

18 F21QQB0V u Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

19 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-09		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-10		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-18		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-19		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-23		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-25		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-26		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-27		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-29		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-37		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-42		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

CARRERS 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició voreres	T	Long/Su' perf	Ample	Unitats	Excav		
2	Z-01		300,000	1,000	1,000	0,100	30,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		95,000	1,000	1,000	0,100	9,500	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		55,000	1,000	1,000	0,100	5,500	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		20,000	1,000	1,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		18,000	1,000	1,000	0,100	1,800	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		7,000	1,000	1,000	0,100	0,700	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		7,000	1,000	1,000	0,100	0,700	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		50,000	1,000	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		50,000	1,000	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		16,000	1,000	1,000	0,100	1,600	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		70,000	1,000	1,000	0,100	7,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		6,000	1,000	1,000	0,100	0,600	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		5,000	1,000	1,000	0,100	0,500	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		13,000	1,000	1,000	0,100	1,300	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		15,000	1,000	1,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		25,000	1,000	1,000	0,100	2,500	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		25,000	1,000	1,000	0,100	2,500	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		320,000	1,000	1,000	0,100	32,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		40,000	1,000	1,000	0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		20,000	1,000	1,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		55,000	1,000	1,000	0,100	5,500	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		65,000	1,000	1,000	0,100	6,500	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		938,000	1,000	1,000	0,100	93,800	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		75,000	1,000	1,000	0,100	7,500	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000	0,100	6,500	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		40,000	1,000	1,000	0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		250,000	1,000	1,000	0,100	25,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		55,000	1,000	1,000	0,100	5,500	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		70,000	1,000	1,000	0,100	7,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000	0,100	8,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		50,000	1,000	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		235,000	1,000	1,000	0,100	23,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 12

38	Z-37		40,000	1,000	1,000	0,100	4,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		28,000	1,000	1,000	0,100	2,800	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		10,000	1,000	1,000	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		80,000	1,000	1,000	0,100	8,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		80,000	1,000	1,000	0,100	8,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
45	Demolició asfalt en voreres	T	Long/Su' perf	Ample	Unitats	Excav		
46	Z-01		280,000	1,000	1,000	0,100	28,000	C#*D#*E#*F#
47	Z-02		90,000	1,000	1,000	0,100	9,000	C#*D#*E#*F#
48	Z-03		50,000	1,000	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#
49	Z-04		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
50	Z-05		15,000	1,000	1,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
51	Z-06		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
52	Z-07		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
53	Z-08		70,000	1,000	1,000	0,100	7,000	C#*D#*E#*F#
54	Z-09		100,000	1,000	1,000	0,100	10,000	C#*D#*E#*F#
55	Z-10		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
56	Z-11		65,000	1,000	1,000	0,100	6,500	C#*D#*E#*F#
57	Z-12		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
58	Z-13		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
59	Z-14		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
60	Z-15		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
61	Z-16		20,000	1,000	1,000	0,100	2,000	C#*D#*E#*F#
62	Z-17		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
63	Z-18		15,000	1,000	1,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
64	Z-19		250,000	1,000	1,000	0,100	25,000	C#*D#*E#*F#
65	Z-20		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
66	Z-21		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
67	Z-22		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
68	Z-23		60,000	1,000	1,000	0,100	6,000	C#*D#*E#*F#
69	Z-24		120,000	1,000	1,000	0,100	12,000	C#*D#*E#*F#
70	Z-25		250,000	1,000	1,000	0,100	25,000	C#*D#*E#*F#
71	Z-26		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
72	Z-27		65,000	1,000	1,000	0,100	6,500	C#*D#*E#*F#
73	Z-28		30,000	1,000	1,000	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
74	Z-29		35,000	1,000	1,000	0,100	3,500	C#*D#*E#*F#
75	Z-30		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
76	Z-31		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
77	Z-32		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
78	Z-33		50,000	1,000	1,000	0,100	5,000	C#*D#*E#*F#
79	Z-34		80,000	1,000	1,000	0,100	8,000	C#*D#*E#*F#
80	Z-35		45,000	1,000	1,000	0,100	4,500	C#*D#*E#*F#
81	Z-36		215,000	1,000	1,000	0,100	21,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
82	Z-37		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
83	Z-38		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
84	Z-39		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
85	Z-40		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
86	Z-41		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
87	Z-42		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
88	Z-43		0,000	1,000	1,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
89	Demolició vorada llamborda	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats	Excav		
90	Z-01		100,000	0,300	2,000	0,100	6,000	C#*D#*E#*F#
91	Z-02		35,000	0,300	2,000	0,100	2,100	C#*D#*E#*F#
92	Z-03		18,000	0,300	2,000	0,100	1,080	C#*D#*E#*F#
93	Z-04		6,000	0,300	2,000	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
94	Z-05		5,000	0,300	2,000	0,100	0,300	C#*D#*E#*F#
95	Z-06		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
96	Z-07		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
97	Z-08		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
98	Z-09		16,000	0,300	2,000	0,100	0,960	C#*D#*E#*F#
99	Z-10		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
100	Z-11		25,000	0,300	2,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
101	Z-12		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
102	Z-13		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
103	Z-14		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
104	Z-15		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
105	Z-16		7,000	0,300	2,000	0,100	0,420	C#*D#*E#*F#
106	Z-17		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
107	Z-18		6,000	0,300	2,000	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
108	Z-19		100,000	0,300	2,000	0,100	6,000	C#*D#*E#*F#
109	Z-20		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
110	Z-21		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
111	Z-22		20,000	0,300	2,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
112	Z-23		22,000	0,300	2,000	0,100	1,320	C#*D#*E#*F#
113	Z-24		50,000	0,300	2,000	0,100	3,000	C#*D#*E#*F#
114	Z-25		105,000	0,300	2,000	0,100	6,300	C#*D#*E#*F#
115	Z-26		20,000	0,300	2,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
116	Z-27		25,000	0,300	2,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
117	Z-28		12,000	0,300	2,000	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
118	Z-29		18,000	0,300	2,000	0,100	1,080	C#*D#*E#*F#
119	Z-30		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
120	Z-31		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
121	Z-32		20,000	0,300	2,000	0,100	1,200	C#*D#*E#*F#
122	Z-33		25,000	0,300	2,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
123	Z-34		35,000	0,300	2,000	0,100	2,100	C#*D#*E#*F#
124	Z-35		25,000	0,300	2,000	0,100	1,500	C#*D#*E#*F#
125	Z-36		101,000	0,300	2,000	0,100	6,060	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
126	Z-37		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
127	Z-38		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
128	Z-39		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
129	Z-40		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
130	Z-41		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
131	Z-42		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
132	Z-43		0,000	0,300	2,000	0,100	0,000	C#*D#*E#*F#
133	Demolició vorada T-5-T3	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats	Excav		
134	Z-01		8,000	0,300	1,000	0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
135	Z-02		35,000	0,300	1,000	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#
136	Z-09		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
137	Z-10		8,000	0,300	1,000	0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
138	Z-18		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
139	Z-19		6,000	0,300	2,000	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
140	Z-23		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
141	Z-25		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
142	Z-26		6,000	0,300	2,000	0,100	0,360	C#*D#*E#*F#
143	Z-27		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
144	Z-29		4,000	0,300	2,000	0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
145	Z-37		4,000	0,300	2,000	0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
146	Z-42		6,000	0,300	1,000	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,370

2 F227U900 M2

REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició voreres	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats			
2	Z-01		300,000	1,000	1,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		95,000	1,000	1,000		95,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		18,000	1,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		16,000	1,000	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		13,000	1,000	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 15

19	Z-18		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		320,000	1,000	1,000		320,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		938,000	1,000	1,000		938,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		75,000	1,000	1,000		75,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		235,000	1,000	1,000		235,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		28,000	1,000	1,000		28,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		10,000	1,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
45	Demolició asfalt en voreres	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats			
46	Z-01		280,000	1,000	1,000		280,000	C#*D#*E#*F#
47	Z-02		90,000	1,000	1,000		90,000	C#*D#*E#*F#
48	Z-03		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
49	Z-04		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
50	Z-05		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
51	Z-06		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
52	Z-07		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
53	Z-08		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
54	Z-09		100,000	1,000	1,000		100,000	C#*D#*E#*F#
55	Z-10		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
56	Z-11		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
57	Z-12		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
58	Z-13		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
59	Z-14		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
60	Z-15		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
61	Z-16		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
62	Z-17		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 16

63	Z-18		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
64	Z-19		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
65	Z-20		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
66	Z-21		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
67	Z-22		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
68	Z-23		60,000	1,000	1,000		60,000	C#*D#*E#*F#
69	Z-24		120,000	1,000	1,000		120,000	C#*D#*E#*F#
70	Z-25		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
71	Z-26		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
72	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
73	Z-28		30,000	1,000	1,000		30,000	C#*D#*E#*F#
74	Z-29		35,000	1,000	1,000		35,000	C#*D#*E#*F#
75	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
76	Z-31		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
77	Z-32		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
78	Z-33		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
79	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
80	Z-35		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
81	Z-36		215,000	1,000	1,000		215,000	C#*D#*E#*F#
82	Z-37		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
83	Z-38		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
84	Z-39		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
85	Z-40		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
86	Z-41		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
87	Z-42		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
88	Z-43		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
89	Demolició vorada llamborda	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats			
90	Z-01		100,000	0,300	2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
91	Z-02		35,000	0,300	2,000		21,000	C#*D#*E#*F#
92	Z-03		18,000	0,300	2,000		10,800	C#*D#*E#*F#
93	Z-04		6,000	0,300	2,000		3,600	C#*D#*E#*F#
94	Z-05		5,000	0,300	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
95	Z-06		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
96	Z-07		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
97	Z-08		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
98	Z-09		16,000	0,300	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
99	Z-10		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
100	Z-11		25,000	0,300	2,000		15,000	C#*D#*E#*F#
101	Z-12		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
102	Z-13		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
103	Z-14		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
104	Z-15		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
105	Z-16		7,000	0,300	2,000		4,200	C#*D#*E#*F#
106	Z-17		0,000	0,300	2,000		0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 17

107	Z-18		6,000	0,300	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
108	Z-19		100,000	0,300	2,000	60,000	C#*D#*E#*F#
109	Z-20		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
110	Z-21		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
111	Z-22		20,000	0,300	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
112	Z-23		22,000	0,300	2,000	13,200	C#*D#*E#*F#
113	Z-24		50,000	0,300	2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
114	Z-25		105,000	0,300	2,000	63,000	C#*D#*E#*F#
115	Z-26		20,000	0,300	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
116	Z-27		25,000	0,300	2,000	15,000	C#*D#*E#*F#
117	Z-28		12,000	0,300	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
118	Z-29		18,000	0,300	2,000	10,800	C#*D#*E#*F#
119	Z-30		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
120	Z-31		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
121	Z-32		20,000	0,300	2,000	12,000	C#*D#*E#*F#
122	Z-33		25,000	0,300	2,000	15,000	C#*D#*E#*F#
123	Z-34		35,000	0,300	2,000	21,000	C#*D#*E#*F#
124	Z-35		25,000	0,300	2,000	15,000	C#*D#*E#*F#
125	Z-36		101,000	0,300	2,000	60,600	C#*D#*E#*F#
126	Z-37		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
127	Z-38		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
128	Z-39		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
129	Z-40		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
130	Z-41		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
131	Z-42		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
132	Z-43		0,000	0,300	2,000	0,000	C#*D#*E#*F#
133	Demolició vorada T-5-T3	T	Long/Su`perf	Ample	Unitats		
134	Z-01		8,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
135	Z-02		35,000	0,300	1,000	10,500	C#*D#*E#*F#
136	Z-09		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
137	Z-10		8,000	0,300	1,000	2,400	C#*D#*E#*F#
138	Z-18		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
139	Z-19		6,000	0,300	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
140	Z-23		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
141	Z-25		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
142	Z-26		6,000	0,300	2,000	3,600	C#*D#*E#*F#
143	Z-27		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
144	Z-29		4,000	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
145	Z-37		4,000	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
146	Z-42		6,000	0,300	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.063,700**

3 F226U050 M3

TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		300,000	0,200			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

4 F226U500 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		300,000	0,200			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

5 F2271010 M2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió Talus	T						
2			600,000	0,500			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **300,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FDDZ6DDV u Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FD75UC03 U CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COL·LECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FD7FU425 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 19

4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	embornals nous		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINA A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

6	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÈSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	2 ut prev		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 20

10	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2.5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prev		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT	01	AVINGUDA LA PAU
CARRERS	04	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-09		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-10		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-18		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-19		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-23		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-25		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-26		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-27		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-29		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-37		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-42		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,000**

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 21

2	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3	F9D1U216	M	MESTRA DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECOCERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A. A TRUC DE MACETA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, LA BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT AMB MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		16,000	2,000			32,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		22,000	2,000			44,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		50,000	2,000			100,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		105,000	2,000			210,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		18,000	2,000			36,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 22

32	Z-31		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		101,000	2,000			202,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.592,000

4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-09		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-10		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-18		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-19		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-23		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-25		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-26		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-27		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-29		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-37		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-42		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats				
2	Z-01		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-09		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-10		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-18		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 23

7	Z-19		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-23		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-25		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-26		6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-27		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-29		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-37		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-42		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **127,000**

6 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Long	Prof			
2	Previsió		1,000	20,000	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 F936U410 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base	T	Superf					
2	Z-01		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 24

25	Z-24		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		215,000				215,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.995,000**

8 F936U415 M2 BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLS I DE LÍMITS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres	T	Long/Superf	Ample	Unitats			
2	Z-01		300,000	1,000	1,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		95,000	1,000	1,000		95,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		18,000	1,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		16,000	1,000	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		13,000	1,000	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 25

19	Z-18		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		320,000	1,000	1,000		320,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		20,000	1,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		938,000	1,000	1,000		938,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		75,000	1,000	1,000		75,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		235,000	1,000	1,000		235,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		28,000	1,000	1,000		28,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		10,000	1,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.554,000**

9 F9E1U225 M2

PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres	T	Long/Superf	Ample	Unitats			
2	Z-01		300,000	1,000	1,000		300,000	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		95,000	1,000	1,000		95,000	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		18,000	1,000	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		7,000	1,000	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		16,000	1,000	1,000		16,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 26

13	Z-12		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		5,000	1,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		13,000	1,000	1,000		13,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
18	Z-17			1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		25,000	1,000	1,000		25,000	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		320,000	1,000	1,000		320,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		20,000	1,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		20,000	1,000	1,000		20,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		938,000	1,000	1,000		938,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		75,000	1,000	1,000		75,000	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	1,000	1,000		65,000	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	1,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		250,000	1,000	1,000		250,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		55,000	1,000	1,000		55,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		70,000	1,000	1,000		70,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		50,000	1,000	1,000		50,000	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		235,000	1,000	1,000		235,000	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		40,000	1,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		28,000	1,000	1,000		28,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		10,000	1,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		80,000	1,000	1,000		80,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		45,000	1,000	1,000		45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.554,000**

10 F965U0FF M

VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL'. SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM.DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	Unitats	nº escocells			
2	Z-01		1,200	4,000	11,000		52,800	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		1,200	4,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		1,200	4,000	3,000		14,400	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		1,200	4,000	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 27

6	Z-05								
7	Z-06								
8	Z-07								
9	Z-08								
10	Z-09	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
11	Z-10	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
12	Z-11	1,200	4,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#			
13	Z-12	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
14	Z-13								
15	Z-14	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
16	Z-15	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
17	Z-16	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
18	Z-17	35,000	1,000	1,000	35,000	C#*D#*E#*F#			
19	Z-18								
20	Z-19	1,200	4,000	12,000	57,600	C#*D#*E#*F#			
21	Z-20	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
22	Z-21	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
23	Z-22	1,200	4,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#			
24	Z-23	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
25	Z-24	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
26	Z-25	1,200	4,000	53,000	254,400	C#*D#*E#*F#			
27	Z-26	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
28	Z-27	1,200	4,000	4,000	19,200	C#*D#*E#*F#			
29	Z-28	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
30	Z-29	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
31	Z-30								
32	Z-31	1,200	4,000	12,000	57,600	C#*D#*E#*F#			
33	Z-32	1,200	4,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#			
34	Z-33	1,200	4,000	4,000	19,200	C#*D#*E#*F#			
35	Z-34								
36	Z-35								
37	Z-36	1,200	4,000	18,000	86,400	C#*D#*E#*F#			
38	Z-37	1,200	4,000	1,000	4,800	C#*D#*E#*F#			
39	Z-38								
40	Z-39								
41	Z-40	1,200	4,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#			
42	Z-41								
43	Z-42	1,200	4,000	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#			
44	Z-43	1,200	4,000	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#			

TOTAL AMIDAMENT **783,800**

11 F9J12P60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 28

1	Base	T	Superf						
2	Z-01		280,000	280,000	C#*D#*E#*F#				
3	Z-02		90,000	90,000	C#*D#*E#*F#				
4	Z-03		50,000	50,000	C#*D#*E#*F#				
5	Z-04		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
6	Z-05		15,000	15,000	C#*D#*E#*F#				
7	Z-06		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
8	Z-07		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
9	Z-08		70,000	70,000	C#*D#*E#*F#				
10	Z-09		100,000	100,000	C#*D#*E#*F#				
11	Z-10		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
12	Z-11		65,000	65,000	C#*D#*E#*F#				
13	Z-12		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
14	Z-13		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
15	Z-14		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
16	Z-15		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
17	Z-16		20,000	20,000	C#*D#*E#*F#				
18	Z-17		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
19	Z-18		15,000	15,000	C#*D#*E#*F#				
20	Z-19		250,000	250,000	C#*D#*E#*F#				
21	Z-20		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
22	Z-21		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
23	Z-22		45,000	45,000	C#*D#*E#*F#				
24	Z-23		60,000	60,000	C#*D#*E#*F#				
25	Z-24		120,000	120,000	C#*D#*E#*F#				
26	Z-25		250,000	250,000	C#*D#*E#*F#				
27	Z-26		45,000	45,000	C#*D#*E#*F#				
28	Z-27		65,000	65,000	C#*D#*E#*F#				
29	Z-28		30,000	30,000	C#*D#*E#*F#				
30	Z-29		35,000	35,000	C#*D#*E#*F#				
31	Z-30		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
32	Z-31		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
33	Z-32		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
34	Z-33		50,000	50,000	C#*D#*E#*F#				
35	Z-34		80,000	80,000	C#*D#*E#*F#				
36	Z-35		45,000	45,000	C#*D#*E#*F#				
37	Z-36		215,000	215,000	C#*D#*E#*F#				
38	Z-37		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
39	Z-38		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
40	Z-39		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
41	Z-40		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
42	Z-41		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
43	Z-42		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				
44	Z-43		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 1.995,000

12 F9H11J5B t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix	Densitat			
2	Prev		30,000	0,120	2,400		8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

13 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix	Densitat			
2	Prev		30,000	0,120	2,400		8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

14 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf					
2	Prev		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

15 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Asfalt amb base	T	Superf	Gruix	Densitat			
2	Z-01		280,000	0,050	2,400		33,600	C#*D#*E#*F#
3	Z-02		90,000	0,050	2,400		10,800	C#*D#*E#*F#
4	Z-03		50,000	0,050	2,400		6,000	C#*D#*E#*F#
5	Z-04		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
6	Z-05		15,000	0,050	2,400		1,800	C#*D#*E#*F#
7	Z-06		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
8	Z-07		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
9	Z-08		70,000	0,050	2,400		8,400	C#*D#*E#*F#
10	Z-09		100,000	0,050	2,400		12,000	C#*D#*E#*F#
11	Z-10		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
12	Z-11		65,000	0,050	2,400		7,800	C#*D#*E#*F#
13	Z-12		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
14	Z-13		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
15	Z-14		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
16	Z-15		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
17	Z-16		20,000	0,050	2,400		2,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 30

18	Z-17		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
19	Z-18		15,000	0,050	2,400		1,800	C#*D#*E#*F#
20	Z-19		250,000	0,050	2,400		30,000	C#*D#*E#*F#
21	Z-20		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
22	Z-21		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
23	Z-22		45,000	0,050	2,400		5,400	C#*D#*E#*F#
24	Z-23		60,000	0,050	2,400		7,200	C#*D#*E#*F#
25	Z-24		120,000	0,050	2,400		14,400	C#*D#*E#*F#
26	Z-25		250,000	0,050	2,400		30,000	C#*D#*E#*F#
27	Z-26		45,000	0,050	2,400		5,400	C#*D#*E#*F#
28	Z-27		65,000	0,050	2,400		7,800	C#*D#*E#*F#
29	Z-28		30,000	0,050	2,400		3,600	C#*D#*E#*F#
30	Z-29		35,000	0,050	2,400		4,200	C#*D#*E#*F#
31	Z-30		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
32	Z-31		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
33	Z-32		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
34	Z-33		50,000	0,050	2,400		6,000	C#*D#*E#*F#
35	Z-34		80,000	0,050	2,400		9,600	C#*D#*E#*F#
36	Z-35		45,000	0,050	2,400		5,400	C#*D#*E#*F#
37	Z-36		215,000	0,050	2,400		25,800	C#*D#*E#*F#
38	Z-37		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
39	Z-38		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
40	Z-39		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
41	Z-40		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
42	Z-41		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
43	Z-42		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
44	Z-43		0,000	0,050	2,400		0,000	C#*D#*E#*F#
45	Asfalt fresat	T	Superf	Gruix	Densitat			
46	Z-17		100,000	0,050	2,400		12,000	C#*D#*E#*F#
47	Z-18		180,000	0,050	2,400		21,600	C#*D#*E#*F#
48	Z-28		28,000	0,050	2,400		3,360	C#*D#*E#*F#
49	Z-30		25,000	0,050	2,400		3,000	C#*D#*E#*F#
50	Z-31		180,000	0,050	2,400		21,600	C#*D#*E#*F#
51	Z-32		250,000	0,050	2,400		30,000	C#*D#*E#*F#
52	Z-40		500,000	0,050	2,400		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,960

16 F9H1UASE U FORMACIÓ D'ELEVACIÓ DE CALÇADA (ESQUENA D'ASE) EN TOTA LA FRANJA TRANSVERSAL PAVIMENTADA (EXCEPTE 20 CM A BANDA I BANDA PER PERMETRE EL DRENATGE DE LA VIA) PER REDUCCIÓ DE VELOCITAT FORMAT AMB MIDES D'ALÇADA ENTRE 6 I 10 CM, LONGITUD 4.00 M I 10 METRES D'AMPLADA, FORMAT PER AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU LA PP DEL TALL DE TRÀNSIT, L'ESCOMBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIÓ DE TAPES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 31

1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 06 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVERSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I LLIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 07 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Nº de passos		
2	Passos vianants		8,000	0,500	9,000	6,000	216,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 32

2	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Nº de passos		
2	Passos vianants		100,000		2,000		200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3	FPH1UTR5	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Nº de passos		
2	Passos vianants		8,000		9,000	6,000	432,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

4	FPH2USU2	m2	Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de microesferes de vidre.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Unitats	Nº de passos		
2	Passos vianants		100,000		2,000		200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10	FQ42UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 40X40X40 CM.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

11	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12	FQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA	01	PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT	01	AVINGUDA LA PAU
CARRERS	08	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó	T	Superf	Prof		%		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 34

2	Base de panot		3.554,000	0,150		1,350	719,685	C#*D#*E#*F#
3	Vorades T-5		1.264,000	0,200	0,400	1,350	136,512	C#*D#*E#*F#
4	Asfalt	T	Superf	Gruix		%		
5	asfalt		1.995,000	0,150		1,350	403,988	C#*D#*E#*F#
6	Fresat		6.351,000	0,010		1,350	85,739	C#*D#*E#*F#
7	Troncs i soques	T	Volum			%		
8			26,000			1,200	31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.377,124**

2	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó	T	Superf	Prof		%		
2	Base de panot		3.554,000	0,150		1,350	719,685	C#*D#*E#*F#
3	Vorades T-5		1.264,000	0,200	0,400	1,350	136,512	C#*D#*E#*F#
4	Asfalt	T	Superf	Gruix		%		
5	asfalt		1.995,000	0,150		1,350	403,988	C#*D#*E#*F#
6	Fresat		6.351,000	0,010		1,350	85,739	C#*D#*E#*F#
7	Troncs i soques	T	Volum			%		
8			26,000			1,200	31,200	C#*D#*E#*F#
9	petris	T	Superf	Prof		%		
10	Panot + morter		3.554,000	0,070		1,350	335,853	C#*D#*E#*F#
11	Terres	T	Volum			%		
12			600,000			1,200	720,000	C#*D#*E#*F#
13			-,001				-,001	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.432,976**

3	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terres	T	Volum			%		
2			606,370			1,200	727,644	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **727,644**

4	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Prof		%		
2	Base de panot		3.554,000	0,150		1,350	719,685	C#*D#*E#*F#
3	Vorades T-5		1.264,000	0,200	0,400	1,350	136,512	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23 Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT							856,197
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

5 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Gruix		%		
2	asfalt		1.995,000	0,150		1,350	403,988	C#*D#*E#*F#
3	Fresat		6.351,000	0,010		1,350	85,739	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 489,727

6 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superf	Prof		%		
2	Panot + morter		3.554,000	0,070		1,350	335,853	C#*D#*E#*F#
3			-6,065				-6,065	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,788

7 F2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2RA8TD0 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Troncs i soques	T	Volum			%		

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23 Pàg.: 36

2			26,000			1,200	31,200	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 31,200

11 F2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus.
 AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 09 MUR DE GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U020 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Previsió per excavacions		50,000	5,000			250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 F221U050 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	Excavació Talus existents		50,000	3,000	3,000		450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

3 F222U210 M3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES PER GABIONS	T	Long	Ample	Prof			
2	Fonament gabions		45,000	3,500	0,300		47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

4 F227U901 M2 REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES PER GABIONS	T	Long	Ample				
2	Fonament gabions		45,000	3,500			157,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,500

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 37

5 F226U050 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	Excavació Talus existents		50,000	3,000	3,000		450,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

6 F511U000 M3 FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES PER GABIONS	T	Long	Ample	Prof			
2	Fonament gabions		45,000	3,500	0,300		47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

7 F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample				
2	Excavació Talus existents		50,000	3,000			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 F228UJ00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Ample	Alçada			
2	Excavació Talus existents		50,000	1,500	3,000		225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

9 F8PGUG01 U GABIÓ DE PEDRA 1.50X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F8PGUG02 U GABIÓ DE PEDRA 2.00X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 38

1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 19,000

11 F8PGUG03 U GABIÓ DE PEDRA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F8PGUG04 U GABIÓ DE PEDRA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F8PGUG05 U GABIÓ DE PEDRA 2.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			39,000				39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

14 F8PGUG06 U GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F8PGUG07 U GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 39

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

16	F8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0.70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL·LOCAT EN OBRA.			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

17	F550U0TO	ML	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT. ANCORATGE SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB DESNIVELL MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I FORMIGONAT DE PILARS.			
----	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca protecció desnivells		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

18	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca protecció existent		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
 LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 10 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SSS1V0L5	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%).
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte
---	----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 27/09/23

Pàg.: 40

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

EUR

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F210U010	ML	CALA TRANSVERSAL PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE FORMA MANUAL SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. S'INCLOU EL REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL GRANULAR, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA RUNA, INCLOS LES TAXES I L'ELABORACIÓ DE PLÀNOL D'OBRA. (P - 1)	158,67	8,000	1.269,36
2	FR11UARE	U	ARRENCADA D'ARBRES DE GRAN PORT (EXEMPLARS), AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (P - 81)	484,20	13,000	6.294,60
3	P21R1-I5OG	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (P - 86)	210,58	13,000	2.737,54
4	FR11UARA	U	ARRENCADA D'ARBRES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 79)	147,81	4,000	591,24
5	P21R1-JFKY	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de <= 5 u (P - 87)	67,39	4,000	269,56
6	FR11UARB	M2	ARRENCADA D'ARBUSTIVA AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. S'INCLOU EL REBLIMENT DEL SOT. (P - 80)	8,06	50,000	403,00
7	F213U001	U	ARRENCADA DE BANC EXISTENT, INCLOU DEMOLICIÓ D'ANCORATGES DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MANUALS. CÀRREGA I TRANSPORT DELS BANCOS AL MAGATZEM MUNICIPAL O A L'ABOCADOR I DE LES RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 2)	42,53	8,000	340,24
8	F213U007	U	DESMUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DESMUNTAT AL MAGATZEM MUNICIPAL I DE RUNES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES, INCLÒS REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (P - 3)	272,10	1,000	272,10
9	F213U008	U	MUNTATGE DE LA TOTALITAT DE LES SENYALS DE TRÀNSIT I FIXACIONS EXISTENTS, INCLÒ TRANSPORT DES DE MAGATZEM MUNICIPAL I REPASSOS DE FAÇANES I PAVIMENTS (P - 4)	394,53	1,000	394,53
10	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA/ FORMIGÓ DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR. (P - 9)	6,63	733,000	4.859,79
11	F219U150	M2	DEMOLICIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE PAVIMENT EN VORERES AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. (P - 12)	8,52	3.554,000	30.280,08
12	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 8)	8,16	1.995,000	16.279,20
13	F2194U32	m	Demolició de mestra de paviment de llambordins col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i	6,40	1.264,000	8.089,60

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
14	P9HC-HR30	u	càrrega sobre camió (P - 7)	913,03	1,000	913,03
15	M219UF63	m2	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (P - 92)	1,64	6.351,000	10.415,64
16	F219U031	M	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 85)	5,87	127,000	745,49
17	F219U020	M	ARRENCADA DE VORADA, DE PEDRA O DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 11)	4,68	783,800	3.668,18
18	F219QB0V	u	ARRENCADA DE VORADA JARDI DE PEDRA O FORMIGÓ. S'INCLOU LA NETEJA DE LA RASA, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 10)	11,02	15,000	165,30
19	F2193A05	m	Retirada pilona metal·lica de qualsevol tipus i mida, enderroc dau formigó base amb càrrega man/mec i emmagatzemantge a obra per a posterior reposició. (P - 14)	5,96	127,000	756,92
TOTAL CARRERS				01.01.01		88.745,40

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 15)	7,94	606,370	4.814,58
2	F227U900	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 23)	0,71	6.063,700	4.305,23
3	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	4,18	60,000	250,80
4	F226U500	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE PRÈSTEC, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ AL 95 % DEL P.M. (P - 21)	11,39	60,000	683,40
5	F2271010	M2	ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS PER A UN PENDENT <25% (P - 22)	1,97	300,000	591,00
TOTAL CARRERS				01.01.02		10.645,01

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 03 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDDZ6DDV	u	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fundició dúctil per a registre de pous de la xarxa de clavegueram, categoria D-400 segons norma EN-124, diàmetre 600 mm, abatible, amb pes de la tapa superior a 50 kg, sense tancament mecànic i amb l'inscripció "CLAVEGUERAM" a la tapa, col·locat amb morter (P - 69)	306,21	1,000	306,21

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 3

2	FD75UC03	U	CONNEXIONAT DE XARXA DE CLAVEGUERAM A POU O COLLECTOR EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS. S'INCLOU ELS REPASSOS AMB MORTER M-40A, CÀRREGA MANUAL I/O MECÀNICA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR. (P - 63)	116,51	1,000	116,51
3	FD7FU425	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA DE D 250 MM. SN 4, ENVOLTAT A TOT EL SEU PERÍMETRE AMB 10 CM. DE FORMIGÓ I P.P. D'ACOBLEMENTS. (P - 64)	49,24	5,000	246,20
4	FDCJUMER	U	EMBORNAL SENSE SORRER AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LLIT DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ O PARET DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA AMB MORTER M-40A. (P - 65)	324,16	2,000	648,32
5	F222U100	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 18)	38,24	5,000	191,20
6	P233-55V9	m2	Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer (P - 88)	21,41	1,000	21,41
7	P312-U4Z4	m3	Formigonat de rases i pous de fonaments, amb formigó reciclat HRM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió (P - 91)	99,13	1,000	99,13
8	F228U700	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE PRÉSTECES, EN TONGADES DE 25 CM I COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 25)	25,53	1,000	25,53
9	FDCJUNGC	U	SUBSTITUCIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB BASTIMENT I REIXA DE FOSA MOD.GC075027A DE NORINCO O SIMILAR DE 30X75 CM. I MARC DE 10 CM. D'ALÇADA. S'INCLOU EL REPÀS I ARRANJAMENT DE LA CAIXA D'EMBORNAL EXISTENT I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 66)	178,76	2,000	357,52
10	FDD1U247	U	SUBSTITUCIÓ DE TAPA DE POU DE REGISTRE EXISTENT I ADAPTACIÓ A LA NOVA RASANT, RECREIXENT-LO O ESCURÇANT-LO AMB MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' DE SAINT-GOBAIN O EQUIVALENT, D-400 AJUNTAMENT DE SABADELL., D.60, AMB LLEGENDA, I CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT. (P - 68)	457,77	1,000	457,77
11	FDD1U007	U	POU DE REGISTRE, EN CLAVEGUERA EN FUNCIONAMENT, D'1 M DE D.INT., 2,5 M ALT. AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ. S'INCLOU MOVIMENTS DE TERRES, SOLERA DE 15 CM I RECOBRIMENT DE 15 CM DE FORMIGÓ HRM-20, GRAONS D'ACER AMB POLIPROPILE I MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL MODEL 'PAMREX SEGURETAT' O SIMILARS O SUPERIORS CARACTERÍSTIQUES, D-400, AJUNTAMENT DE SABADELL, D.60 (P - 67)	1.373,05	1,000	1.373,05
TOTAL CARRERS				01.01.03		3.842,85

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 4

LOT	01	AVINGUDA LA PAU				
CARRERS	04	FERMS I PAVIMENTS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U0T5	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, DE DOBLE CAPA (DC), AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 (TIPUS T-5) DE 30X22/19 CM, CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASSIÓ H, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPa), SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM GRUIX. S'INCLOU LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (FITXA 01-03-02) (P - 51)	40,63	127,000	5.160,01
2	F966UCT5	M	VORADA CORBA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS T-5 DE 19/22X30 CM SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM A 30 GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A (P - 52)	81,63	35,000	2.857,05
3	F9D1U216	M	MESTRA DE LLAMBORDINS EKO KLINKER BRICK RUSTIC DE COLOR VERMELL DE 20X10X6 CM. DE LA CASA PIERA ECO CERÀMICA O EQUIVALENT AMB ACABAT RUGÓS I 4 ARESTES BISELLADES, COL.LOCAT AMB MORTER M-40A, A TRUC DE MACETA. S'INCLOU L'EXCAVACIÓ, LA BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 A 30 CM DE GRUIX, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT AMB MORTER, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 55)	42,76	1.592,000	68.073,92
4	F971U432	M	BASE PER A RIGOLA, DE 30X20 CM, AMB FORMIGÓ HRM-20 I ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT I LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT. FORMIGÓ RECICLAT. (P - 53)	8,03	127,000	1.019,81
5	F974U302	M	RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC. S'INCLOU RETALL DE LES PECES AMB DISC. (P - 54)	14,03	127,000	1.781,81
6	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 47)	31,18	4,000	124,72
7	F936U410	M2	BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 48)	11,76	1.995,000	23.461,20
8	F936U415	M2	BASE DE FORMIGÓ HRM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ESCOSELLES I DE LÍMITS (P - 49)	15,95	3.554,000	56.686,30
9	F9E1U225	M2	PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES, DE BOTONS O DE RATLLES, ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. I EL TALL DE PECES AMB DISC. (P - 56)	35,06	3.554,000	124.603,24
10	F965U0FF	M	VORADA RECTA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 8X20 CM. ABISELLADA TIPUS 'FIOL', SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX. S'INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES, LA COMPACTACIÓ DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I EL REJUNTAT DE LES PECES AMB MORTER M-40A. (P - 50)	23,07	783,800	18.082,27
11	F9J12P60	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 61)	0,60	1.995,000	1.197,00
12	F9H11J5B	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 BIN 15/25 (13/22) S MAM de modul alt, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermedia i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 59)	76,06	8,640	657,16

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
13	F9H11J52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 58)	75,36	8,640	651,11
14	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 (P - 62)	0,41	30,000	12,30
15	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 57)	80,67	390,960	31.538,74
16	F9H1UASE	U	FORMACIÓ D'ELEVACIÓ DE CALÇADA (ESQUENA D'ASE) EN TOTA LA FRANJA TRANSVERSAL PAVIMENTADA (EXCEPTE 20 CM A BANDA I BANDA PER PERMETRE EL DRENATGE DE LA VIA) PER REDUCCIÓ DE VELOCITAT FORMAT AMB MIDES D'ALÇADA ENTRE 6 I 10 CM, LONGITUD 4.00 M I 10 METRES D'AMPLADA. FORMAT PER AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT, TIPUS AC16 SURF B50/70 D (D-12), AMB ÀRIDS GRANÍTICS, ESTÈS I COMPACTAT EN CAPA DE TRÀNSIT, DE 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU S'INCLOU LA PP DEL TALL DE TRÀNSIT, L'ESCOBRAT MANUAL I MECÀNIC I EL REG D'ADHERÈNCIA, L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES. (P - 60)	2.673,48	3,000	8.020,44
TOTAL CARRERS			01.01.04			343.927,08

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 06 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR47USJ1	U	SÒFORA (SÒPHORA JAPÒNICA), DE 18 A 20 CM DE PERÍMETRE, AMB L'ARREL NUA I LA COPA BEN FORMADA. S'INCLOU GARANTIA D'UN ANY (P - 82)	107,16	2,000	214,32
2	FR61U002	U	PLANTACIÓ D'ARBRE AMB L'ARREL NUA, DE 18 A 35 CM DE PERÍMETRE. S'INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL DE 1X1X1 M, AMB CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, APORTACIÓ DE TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA. (P - 83)	44,53	2,000	89,06
3	FRZ2U002	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ASPRATGES DE RTI SEGONS NTJ 06R, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8CM DE DIÀMETRE I 2M DE LLARGÀRIA, CLAVATS DE MANERA MANUAL AMB CLAVADOR D'ASPRATGES I POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE TRAVESSER DE FUSTA PER UNIR ELS DOS ASPRES AMB CARGOLS I L·LIGAM DE GOMA O CAUTXÚ DE ASPRE A COLL D'ARBRE (2UT) (P - 84)	26,05	2,000	52,10
TOTAL CARRERS			01.01.06			355,48

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 07 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21BUFRE	M2	FRESAT DE PINTURA DE SENYALS HORIZONTALS, AMB FRESADORA. CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 13)	20,58	216,000	4.445,28
2	FPH1UTR4	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 40 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre.	8,75	200,000	1.750,00

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
FASE 3 - LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3	FPH1UTR5	m	(P - 71) Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 50 cm d'amplaria, amb aplicació manual, amb pintura en fred de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre.	10,76	432,000	4.648,32
4	FPH2USU2	m2	(P - 72) Pintat sobre paviment de lletres, figures, fletxes, senyals, etc. amb aplicació manual amb pintura de dos components amb incorporació de micoreesferes de vidre. (P - 73)	31,22	50,000	1.561,00
5	FPH1U010	m	Pintat sobre paviment de línia contínua o discontinua de 10 cm d'amplaria, qualsevol color, amb pintura acrílica especial trànsit urbà, amb màquina autopropulsada. S'inclou el premarcatge. (P - 70)	1,64	200,000	328,00
6	FPV4U3R2	U	TRASLLAT DE SUPORT CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 MM. DE DIÀMETRE EXISTENT A L'ANTERIOR UBICACIÓ. (P - 74)	69,70	5,000	348,50
7	FQ21U500	U	PAPERERA METÀL·LICA TRABUCABLE DE 50 CM DE D. I 90 CM D'ALÇÀRIA, AMB DOS SUPORTS RECTANGULARS ANCORATS AL PAVIMENT, GALVANITZADA I PINTADA AL FOC. (P - 77)	133,11	10,000	1.331,10
8	PBBY-I166	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície 0.5 a 1 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals (P - 95)	19,21	10,000	192,10
9	PBBY-I5QW	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 (P - 96)	44,99	10,000	449,90
10	FQ42UB02	U	PILONA DE TUB D'ACER DE 20 CM. DE DIÀMETRE I 1 M. AMB DUES ANELLES REFLECTANTS, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON, ACABAT MATITZAT I SENSE ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE 40X40X40 CM. (P - 78)	120,01	15,000	1.800,15
11	FQ11UAF1	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO C-106 FSC DE 180 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 75)	286,95	4,000	1.147,80
12	FQ11UAF3	U	BANC DE FUSTA CERTIFICADA, TIPUS MODO FSC DE 300 CM DE LLARGÀRIA AMB SUPORTS DE FOSA AMB ACABAT OXIRON DE FABREGAS O SEMBLANT, I AMB DAUS DE FORMIGÓ H-150 DE 30X30X30 CM. (P - 76)	541,35	2,000	1.082,70
TOTAL CARRERS			01.01.07			19.084,85

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 08 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. L'AMIDAMENT SERÀ SOBRE PERFIL D'ACABAT REALMENT EXECUTAT. (P - 27)	27,82	1.377,124	38.311,59

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 7

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 28)	8,26	2.432,976	20.096,38
3	F2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)	11,23	727,644	8.171,44
4	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 33)	16,91	856,197	14.478,29
5	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 90)	17,97	489,727	8.800,39
6	P2RA-IQFO	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 89)	24,38	329,788	8.040,23
7	F2RA6680	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 29)	-38,16	0,000	0,00
8	F2RA6960	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 32)	0,00	0,000	0,00
9	F2RA6770	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 30)	0,00	0,000	0,00
10	F2RA8TD0	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus.	76,32	31,200	2.381,18

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
11	F2RA6890	m3	AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 35) Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus. AQUESTA PARTIDA NOMÉS S'ABONARÀ A L'ENTREGA DEL CERTIFICAT DEL CENTRE DE RECICLATGE, AMB EL CERTIFICAT DEL DIPÒSIT AUTORITZAT, NO S'ABONARÀ. (P - 31)	14,10	0,000	0,00
TOTAL CARRERS				01.01.08		100.279,50

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU
LOT 01 AVINGUDA LA PAU
CARRERS 09 MUR DE GABIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221U020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES (P - 16)	5,45	250,000	1.362,50
2	F221U050	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES, AMB MITJANS MECÀNICS, PER A ESPLANACIÓ DE QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR INCLOSES TAXES. (P - 17)	3,58	450,000	1.611,00
3	F222U210	M3	EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY (EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT INTERIOR DE TERRES A L'OBRA. (P - 19)	12,96	47,250	612,36
4	F227U901	M2	REPÀS, ANIVELLAT I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, EN AMPLÀRIES INFERIORS A 3 M, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I COMPACTACIÓ AL 98% DEL P.M. (P - 24)	1,51	157,500	237,83
5	F226U050	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA OBRA, EN TONGADES DE 25 CM, INCLÒS EL TRANSPORT INTERIOR AMB COMPACTACIÓ AL 95% DEL P.M. (P - 20)	4,18	450,000	1.881,00
6	F511U000	M3	FORMIGÓ DE NETEJA PER SABATES, HNE-15 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 36)	91,23	47,250	4.310,62
7	F7B451F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38)	2,79	150,000	418,50
8	F228UJ00	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA INTERIOR DEL MUR, AMB GRAVES PER A DRENATGE, EN TONGADES DE MÉS DE 25 CM I FINS A 50 CM (P - 26)	30,74	225,000	6.916,50
9	F8PGUG01	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE	199,70	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 9

10	F8PGUG02	U	MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 39) GABIÓ DE PEDRA 2.00X0.50X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 40)	287,26	19,000	5.457,94
11	F8PGUG03	U	GABIÓ DE PEDRA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 41)	215,18	0,000	0,00
12	F8PGUG04	U	GABIÓ DE PEDRA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 42)	344,50	2,000	689,00
13	F8PGUG05	U	GABIÓ DE PEDRA 2.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 43)	408,10	39,000	15.915,90
14	F8PGUG06	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.00X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES	271,25	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 10

15	F8PGUG07	U	D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 44) GABIÓ DE PEDRA A MIDA 1.50X1.00X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 45)	325,88	0,000	0,00
16	F8PGUG08	U	GABIÓ DE PEDRA A MIDA 2.00X0,70X1.00 m COMPACTADES I TRANSPORTABLES, PLENES TIPUS GABIÓ COMPACT O SIMILAR, CONSTRUÏDES A FORÇA DE MALLES DE VARILLES ENTRELLAÇADES DE DIFERENTS DIÀMETRES D'ACER D'ALTA RESISTÈNCIA TIPUS GALFAN O SIMILAR PROTEGIT AMB UNA ALEACIÓ DE ZINC I ALUMINI, AMB RÀTIOS DE COBRIMENT DE 270 A 300 GR / M2 CONFERINT UNA RESISTÈNCIA MÀXIMA DAVANT ELS EFECTES DE LA CORROSIÓ. ESTRUCTURA FIXADA AMB TENSORS I ESLINGUES APTA PER MANIPULACIÓ I COL-LOCACIÓ EN OBRA. JAULAS FARCIDES D'ÀRID RECICLAT-. LLUM DE MALLA DE 100X50MM. TRANSPORTAT I COL-LOCAT EN OBRA. (P - 46)	344,50	19,000	6.545,50
17	F550U0TO	ML	TANCA DE FUSTA MODEL TODERA 1003 DE DISSENY BARRACA O EQUIVALENT AMB PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA I 1.03 M D'ALÇADA VISTA FORMADA PER PILARS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø10 CM I 1.20 M DE LONGITUD (FORMIGONAT 20 CM) I PANELLS DE 2.50 M D'AMPLADA FORMATS PER DOS TRAVESSERS DE FUSTA DE PI TRACTAT AUTOCLAU DE Ø8 CM I 2.50 M DE LONGITUD TALLATS A MITJA CANYA I REIXA ELECTROSOLDADA VERDA DE 1.00 M D'ALÇADA. FIXACIONS I CARGOLERIA EN ACABAT GALVANITZAT. ANCORATGE SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB DESNIVELL MITJANÇANT FORAT AMB CORONA I FORMIGONAT DE PILARS. (P - 37)	116,13	50,000	5.806,50
18	F216R243	M	ENDERROC I RETIRADA DE TANCAT EXISTENT DE FUSTA/METÀL·LIC FINS A 2.00 M D'ALÇADA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ A MA I AMB COMPRESSOR, INCLOU LA CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. (P - 5)	5,30	50,000	265,00
TOTAL			CARRERS	01.01.09	52.030,15	

OBRA 01 PRESSUPOST LOT 2 AVINGUDA LA PAU

EUR

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
 PROGRAMA D'OBRES PÚBLIQUES
 RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL
 FASE 3 - LOT 02: AVINGUDA LA PAU

PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 11

LOT 01 AVINGUDA LA PAU
 CARRERS 10 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SSS1V0L5	PA	SEGURETAT I SALUT, JUSTIFICADA EN BASE AL PRESSUPOST DETALLAT DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P - 97)	15.000,00	1,000	15.000,00
2	PAIMPREV	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra (4%). (P - 93)	6.500,00	1,000	6.500,00
3	PASERAFE	PA	Partida alçada a justificar per a possibles desviaments de serveis no previstos en projecte (P - 94)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	CARRERS	01.01.10				24.500,00

**RENOVACIó I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

RESUM PRESSUPOST: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/09/23

Pàg.: 1

NIVELL 3: CARRERS			Import
Carrers	01.01.01	ENDERROCS	88.745,40
Carrers	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	10.645,01
Carrers	01.01.03	SANEJAMENT	3.842,85
Carrers	01.01.04	FERMS I PAVIMENTS	343.927,08
Carrers	01.01.06	JARDINERIA	355,48
Carrers	01.01.07	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ	19.084,85
Carrers	01.01.08	GESTIÓ DE RESIDUS	100.279,50
Carrers	01.01.09	MUR DE GABIONS	52.030,15
Carrers	01.01.10	PARTIDES ALÇADES	24.500,00
Lot	01.01	AVINGUDA LA PAU	643.410,32
			643.410,32

NIVELL 2: LOT			Import
Lot	01.01	AVINGUDA LA PAU	643.410,32
Obra	01	Pressupost LOT 2 AVINGUDA LA PAU	643.410,32
			643.410,32

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost LOT 2 AVINGUDA LA PAU	643.410,32
			643.410,32

**RENOVACIó I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

ULTIM FULL: LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	643.410,32
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 643.410,32.....	83.643,34
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 643.410,32.....	38.604,62
Subtotal	765.658,28
21 % IVA SOBRE 765.658,28.....	160.788,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 926.446,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(NOU-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

**RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL.
FASE 3 REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU**

ULTIM FULL: LOT 1 - CALASSANÇ DURAN – REPÚBLICA / LOT 2 - AVINGUDA DE LA PAU

ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES
RENOVACIÓ I MILLORA DELS FERMS DE CALÇADES I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3
REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN-LA PAU
LOT 1 - LOT 2

PRESSUPORT D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 01: CALASSANÇ DURAN-LA REPUBLICA	463.549,78 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 02: AVINGUDA LA PAU	926.446,52 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2 LOTS	1.389.996,30 €
--	----------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ TRES-CENTS VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
