

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE CONDICIONAMENT I MANTENIMENT D'UN ESTAND PER ASSISTÈNCIA A LA FIRA ISE

-PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT-

EXPEDIENT NÚM. 2401NS02

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del servei integral de condicionament i manteniment d'un estand per assistència a la Fira ISE 2024, que tindrà lloc del 30 de gener al 2 de febrer de 2024..

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei inclou:

2.1.- PAVIMENT:

- Moqueta rewind amb plàstic protector per a la zona de tarima + moqueta lateral color 1925C
- Moqueta rewind amb plàstic protector zona central – blau marí
- Tractament sostenible de moqueta rewind

2.2.-CONSTRUCCIÓ

- Estructura de fusteria de 4 m d'alçada
- Porta accés en fusteria (2 unitats)

2.3.- PINTURA

- Pintura plàstica a l'aigua per a estructura

2.4.- ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

- 4 focus led de 50W
- 8 endolls simples per a pantalles TV
- 14 endolls dobles de fins a 500W (magatzem i zona realització)
- Quadre elèctric 21kW (zona truss)
- Quadre elèctric 21kW (zona pantalla mural)
- Quadre elèctric 9 kW (zona realització)
- Quadre elèctric 1,2 kW – 24 h (neveres)
- Projecte elèctric de 53kW
- Consum elèctric inclòs

2.5.- COMPLEMENTS

- Màquina de cafè simple
- 2 assortiments de cafè (50 serveis)
- Aigua dispensador 8l
- 2 refills aigua

2.6.- INTERNET

- Internet pack (cable+SSID WI-FI) 100Mbps
- 8 port switch-unmanaged
- Cables a concretar

2.7.- NETEJA

- Neteja general abans de la inauguració
- Neteja durant l'esdeveniment (cada nit i repàs diari 2 vegades)

2.8- TRUSS I PUNTS DE RIGGING

- Estructura de truss de 30x30 platejada
- 9 punts de rigging amb motors
- 8 moviments de rigging (muntatge i desmuntatge) 1a alçada 150cmh

2.9.- TRANSPORT I MUNTATGE

- Transport del material de l'estand a construir
- Toros per a càrrega/descàrrega de material
- Equip de muntatge i desmuntatge

2.10. PROJECT MANAGEMENT

- Gestió i direcció del projecte

3. CALENDARI

El calendari previst és el següent:

- Muntatge és del 26 al 28 de gener de 2024 (ambdós inclosos)
- Retocs i neteja 29 de gener
- Desmuntatge del 3 al 5 de febrer de 2023

4. INTERLOCUCIÓ

L'empresa adjudicatària nomenarà un coordinador de servei que serà l'únic interlocutor vàlid entre el responsable del servei de la CCMA, SA i les empreses adjudicatàries. Serà responsabilitat del coordinador organitzar autònomament els seus mitjans de producció inclosos els recursos humans, per donar adequat compliment al servei adjudicat.

El personal prestarà els seus serveis seguint les instruccions del coordinador designat per l'adjudicatari, sense que els estigui permès atendre ordres de treball fora de l'operativa habitual establerta amb el coordinador.

5. VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ I AUDITORIES DE SERVEI

S'establiran reunions de coordinació entre el coordinador del servei proposat per l'adjudicatari i la persona responsable designada per la CCMA, SA per fer un seguiment del servei de manera contínua.

Sant Joan Despí, desembre de 2023