PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EDIFICIS ADSCRITS ALS DISTRICTES I GERÈNCIES I L'INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2028, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

1 OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE 4
1.1 Àmbit del Contracte 6
1.2 Horari del servei 6
2 DURADA DEL CONTRACTE 7
3 DESCRIPCIÓ D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 7
3.1 Relació d'edificis objecte 7
3.2 Condicions específiques respecte algunes persones, equipaments i instal·lacions 7
3.2.1 Protecció d'ascensors 8
3.2.2 Actuacions que afecten a les instal·lacions de detecció d'incendis 8
3.2.3 Actuacions que afecten a les instal·lacions de detecció anti-intrusisme 8
3.2.4 Protecció de béns i mobiliari 8
3.2.5 Afectació als usuaris 9
4 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 9
4.1 Actualització de l'inventari 9
4.2 Servei de manteniment preventiu 10
4.3 Servei de manteniment correctiu 12
4.4 Manteniment modificatiu i/o substitutiu 15
4.5 Obres 16
4.6 Servei de manteniment conductiu 17
4.7 Servei de traspàs 18
4.8 Serveis Mínims 18
4.9 Garantia dels serveis 18
5 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA 19
5.1 Gestió de la documentació tècnica generada 19
5.2 Sostenibilitat ambiental 20
5.2.1 Gestió ambiental i de residus 20
5.2.2 Ús de paper 20
5.2.3 Ús de fusta 21
5.2.4 Autosuficiència energètica i ambiental 21
5.2.5 Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant 23

5.3 Vestuari, comportament i disciplina 24
5.4 Suport al responsable de manteniment 25
5.5 Mitjans tècnics per la realització del servei 25
5.6 Serveis de suport al contracte sense cost associats 26
5.7 Inspeccions periòdiques reglamentàries davant dels Organismes de Control corresponents a les instal·lacions d'aquest contracte 27
5.8 Requeriments informàtics, de dispositius mòbils i de línia telefònica necessaris per a la connexió telemàtica amb l'ordinador de l'Institut Municipal d'Informàtica 28
5.9 Prevenció de Riscos Laborals (PRL) 29
5.10 Informes periòdics per la propietat 30
5.11 Responsabilitat sobre béns materials 30
5.12 Recepció, modificació i entrega dels edificis i instal·lacions 30

6 ESPECIFICACIONS ADDICIONALS 31
6.1 Gestió informatitzada del servei 31
6.1.1 Operativa de la gestió telemàtica del manteniment preventiu i conductiu 31
6.1.2 Operativa de la gestió telemàtica del manteniment correctiu, modificatiu, substitutiu i obres 33
6.1.3 Gestió amb l'aplicació de mobilitat 34
6.2 Preus mà d'obra, materials i transport 35
6.3 Conceptes inclosos/no inclosos en el percentatge de Seguretat i Salut 37

7 ESTRUCTURA DEL SERVEI 39
7.1 Organigrama funcional 39
7.2 Perfils Professionals del personal adscrit al contracte 41
7.2.1 Responsable del contracte 41
7.2.2 Administratiu/va 42
7.2.3 Encarregat 42
7.2.4 Operaris de manteniment d'instal·lacions 43

8 ANNEXES 44
8.1 Annex I – Definicions 44
8.2 Annex II - Normatives tècniques de Referència 45
8.3 Annex III – Relació d'Edificis per lot 48
8.4 Annex IV – Arbre de gammes 50
8.5 Annex V – Flux de treball de Manteniment Preventiu i Conductiu 68
8.6 Annex VI – Flux de treball de Manteniment Correctiu, Modificatiu, Substitutiu i Obres 70
8.7 Annex VII - Model d'informe justificatiu del compliment de les Millores 71
8.8 Annex VIII – Model de certificat dels treballs realitzats per l'empresa d'inserció social 72

8.9 Annex IX - Requeriments per a l'etiquetat de l'inventari d'instal·lacions 73
8.10 Annex X – Preus mà d'obra manteniment preventiu 89
8.11 Annex XI – Protocols de les gammes de manteniment preventiu 90
8.12 Annex XII – Preus Administratius 1768

1 OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a finalitat la regulació de la contractació de les activitats de manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis i dependències municipals adscrits als diferents Districtes, Gerències i l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Els principals objectius perseguits per aquest contracte es resumeixen a continuació:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions i elements constructius objecte del contracte, millorant quan s'escaigui la seva eficiència i qualitat ambiental.
- Garantir la disponibilitat de l'equipament general per assegurar la bona explotació de les dependències.
- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o incidències sorgides durant l'explotació dels edificis.
- Actualitzar i mantenir actualitzats durant tota la durada del contracte els projectes de manteniment i els inventaris d'instal·lacions i elements constructius.
- Actualitzar i mantenir actualitzats durant tota la durada del contracte els inventaris d'espais.
- Actualitzar i mantenir actualitzada durant tota la durada del contracte la documentació tècnica de les instal·lacions.
- Gestionar correctament el manteniment i la documentació generada a partir del software G.M.A.O. (Gestió del manteniment assistit per ordinador) indicat per la propietat.
- Millorar la gestió de les instal·lacions dels immobles.
- Millorar la presa de decisions tot oferint suport tècnic als Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió.
- Fer una gestió eficient dels serveis de manteniment.
- Tenir en compte el cost del cicle de vida en els treballs objecte del contracte
- Col·laborar per a portar a terme una acurada gestió energètica de l'equipament per optimitzar la despesa energètica sense posar en risc les condicions de confort establertes per la normativa vigent.

Dins de les activitats de manteniment s'hi inclouen els conceptes següents:

- Manteniment preventiu
- Manteniment correctiu
- Manteniment modificatiu i/o substitutiu
- Obres
- Manteniment conductiu
- Actualització dels inventaris
- Servei de traspàs

Aquest servei caldrà que s'ajusti als requeriments horaris dels edificis i que disposi d'una garantia de servei 24 h els 365 dies/any.

L'Ajuntament de Barcelona tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient així com informes pel control de qualitat del servei, o d'altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Dins del present contracte els criteris de manteniment preventiu normatiu i altres criteris transversals de compliment del contracte s'establiran i aniran dirigits pels responsables del contracte assignats a la Direcció de Serveis d'Edificis Municipals de la Gerència de Recursos.

Per altra banda, la gestió de la prestació del servei, anirà a càrrec dels diferents Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió (dels 10 districtes i les 4 gerències sectorials o les que hi hagi segons l'organigrama municipal vigent i l'Institut Municipal de Parcs i Jardins).

Es preveu la contractació dels serveis que es descriuran en aquest document mitjançant la divisió en lots, constituint cada lot un contracte diferenciat.

L'àmbit de la contractació es divideix en 7 lots detallats de la manera següent:

Lot 1:
- DISTRICTE DE L'EIXAMPLE
- GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS

Lot 2:
- GERÈNCIA D'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT
- DISTRICTE DE LES CORTS

Lot 3:
- GERÈNCIA D'ÀREA DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA
- DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Lot 4:
- GERÈNCIA D'ÀREA D'URBANISME I HABITATGE
- DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ
- INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

Lot 5:
- DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
- DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

Lot 6:
- DISTRICTE DE GRÀCIA
- DISTRICTE SANT MARTÍ

Lot 7:

- DISTRICTE DE NOU BARRIS
- DISTRICTE DE SANT ANDREU

La relació d'edificis i d'instal·lacions i/o equips dins de cada lot no té caràcter fix ni limitat, i és sotmesa a modificacions puntuals, baixes i noves incorporacions i/o altres modificacions que pugui aprovar l'administració municipal.

Les tasques de manteniment s'han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable possible, per part dels seus usuaris

1.1 Àmbit del Contracte

Quedaran incloses en el servei de manteniment els elements constructius i instal·lacions incloses en l'arbre de famílies de l'Annex IV del present plec.

Queden excloses del contracte:

- Instal·lacions de detecció i protecció contra incendis
- Instal·lacions de seguretat
- Aparells elevadors (Ascensors, muntacàrregues, gòndoles, plataformes elevadores, muntaplats i salvaescales)
- Plaques fotovoltaiques
- Qualsevol altra instal·lació el manteniment de les quals estigui assignat a una altra empresa amb contracte vigent
- I aquells elements i/o instal·lacions que els serveis tècnics creguin oportú excloure per la seva singularitat

L'empresa adjudicatària assumirà, en tot allò que correspon als treballs objecte d'aquest contracte, la funció d'empresa mantenidora davant el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de les Entitats d'Inspecció Tècnica i de Control que corresponguin, segons l'obligació de la normativa vigent de les instal·lacions el manteniment de les quals és objecte del present contracte.

1.2 Horari del servei

Per a qualsevol tipus de les activitats mantenidores i les obres objecte del present plec (preventiu, conductiu, modificatiu, obres, correctiu i/o resolució d'incidències, i d'atenció i servei de manteniment de certes instal·lacions) es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies laborables i

dissabtes no festius de 6 a 22 hores. L'horari estàndard es preveu, però, de 8 a 20 hores. La resta de l'horari es considerarà extraordinari.

Horari	
Horari normal	Dilluns a Dissabte
Horari extraordinari	Diumenge i festius

Pels serveis de l'actualització de l'inventari es prestaran en horari laboral normal de dilluns a dissabte de 8 a 20h.

2 DURADA DEL CONTRACTE

D'acord al PCAP, la durada del contracte serà de 4 anys a comptar des del 02 de juny de 2024 o el dia que es determini en la formalització del contracte si aquesta és posterior. Hi ha la possibilitat de pròrroga de fins a dotze mesos com a màxim.

3 DESCRIPCIÓ D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

3.1 Relació d'edificis objecte

La relació d'edificis i dependències adscrits a l'àmbit d'aquest plec de prescripcions tècniques s'adjunta a l'Annex III del present document

La relació d'edificis i d'instal·lacions i/o equips dins de cada lot no té caràcter fix ni limitat, i és sotmesa a modificacions puntuals, baixes i noves incorporacions i/o altres modificacions que pugui aprovar l'administració municipal.

3.2 Condicions específiques respecte algunes persones, equipaments i instal·lacions

A continuació es detallen diferents situacions en les que actuacions de manteniment relatives a les instal·lacions objecte d'aquest PPT poden afectar el funcionament d'elements o equips d'altres fora de l'abast d'aquest contracte.

Les especificacions següents determinen els protocols a seguir per evitar la degradació d'elements existents o la pertorbació de l'activitat del centre innecessàriament:

3.2.1 Protecció d'ascensors

Qualsevol ús que es faci dels ascensors, per una altra funció que no sigui la de traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i haurà de ser autoritzat prèviament i en tots els casos pels responsables tècnics municipals.

Si l'ús extraordinari és autoritzat, la cabina interior (paviment, laterals de cabina i portes) i els muntants del marc d'accés, han de protegir-se amb un material resistent i adequat segons el tipus d'actuació a realitzar, que com a mínim serà cartró ondulat de doble capa i reciclat. A més, si el moviment de materials ho requereix, els responsables tècnics municipals podran exigir a l'empresa adjudicatària que la protecció es faci amb aglomerat de fusta (certificada o reciclada) o DM mínim 5 mm.

Sempre caldrà senyalitzar l'aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per aquest tipus de tasques en totes les plantes que sigui necessari. El rètol informarà del fet i del temps previst en l'operació, La seva col·locació i retirada serà a càrrec de l'empresa i s'adaptarà al que determinin els responsables tècnics municipals.

3.2.2 Actuacions que afecten a les instal·lacions de detecció d'incendis

Davant de qualsevol actuació de manteniment que impliqui pols o variacions que puguin afectar a la sensibilitat dels detectors, aquests s'han de protegir o desactivar prèviament els elements afectats.

Aquesta actuació de protecció/desactivació, s'ha de realitzar per part de l'empresa adjudicatària del Manteniment de Detecció d'Incendis i Intrusió, a partir de la coordinació de l'empresa adjudicatària del present contracte i el responsable dels Serveis Tècnics Municipals.

3.2.3 Actuacions que afecten a les instal·lacions de detecció anti-intrusisme

Davant d'actuacions que requereixin desconnectar parcial o totalment el sistema existent de detecció anti-intrusisme i/o si el mateix es fa no eficaç per a l'impacte de l'actuació a realitzar, és responsabilitat de l'adjudicatari del present contracte vetllar per l'accés i la seguretat de l'obra i preservar els béns i el patrimoni municipal, tancant tots els accessos tant interiors com exteriors de la mateixa, d'acord als criteris que estableixin en cada cas els Serveis Tècnics Municipals.

3.2.4 Protecció de béns i mobiliari

Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com qualsevol element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les actuacions de manteniment, es protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ampla reciclat.

3.2.5 Afectació als usuaris

Les tasques de manteniment s'han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més confortable possible, per part dels seus usuaris. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària restarà obligada a:

- Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris de l'equipament en coordinació amb els Serveis Tècnics Municipals
- Minimitzar les tasques sorolloses mentre hi hagi usuaris en el mateix edifici.
- Protegir i aïllar els àmbits d'obra convenientment quan es produeixi pols per a què aquesta no envaeixi altres espais en ús

A més, els Serveis Tècnics Municipals hauran de comunicar a l'adjudicatari si en algun equipament existeixen usuaris amb condicions i/o sensibilitats especials per tal de prendre les mesures adients pel que fa a horaris de treball, productes a utilitzar, etc. que siguin necessàries per garantir que aquests usuaris no es vegin afectats.

4 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

4.1 Actualització de l'inventari

Durant tota la vigència del contracte l'empresa adjudicatària serà responsable de l'actualització dels inventaris.

S'haurà de vetllar per la permanent actualització d'aquest inventari durant la realització del servei de manteniment preventiu, conductiu, correctiu, modificatiu o substitutiu i/o les obres. A tal efecte, s'habilitaran procediments específics per la notificació d'aquestes modificacions per part de les empreses adjudicatàries a través del software GMAO i/o altres eines especificades per l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes notificacions de modificació hauran de ser validades pels Serveis Tècnics. Les notificacions podran ser relatives a la modificació de nombre d'unitats existents, la modificació o addició de dades tècniques, baixes o altes d'elements, l'addició o modificació de documentació adjunta o bé relatives a qualsevol altra dada que es consideri rellevant per a la gestió de l'element.

En el cas que es detecti l'existència d'un equip que no estigui present en l'inventari actual, es procedirà a incorporar-lo, assignant el protocol de manteniment preventiu segons els estàndards de l'Ajuntament de Barcelona o els que indiquin els Servei Tècnics de l'Ajuntament.

La càrrega de nous inventaris durant la vigència del contracte es realitzarà sota el model informàtic que proporcionarà l'Ajuntament i les especificacions del protocol de revisió de projectes i obres per la gestió d'edificis municipals, segons l'enllaç:

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/122374

Les dades tècniques mínimes associades a cadascuna de les famílies que han de quedar informades, com a mínim, en la realització o actualització d'inventari són les que es detallen a al protocol anterior.

4.2 Servei de manteniment preventiu

Es considera manteniment preventiu el conjunt d'operacions de manteniment que cal realitzar de manera periòdica i que tenen com objectiu mantenir un bon estat de conservació i funcionament de tots els elements dels edificis, minimitzant les aturades imprevistes per avaries, mantenir al màxim el seu nivell de rendiment i permetent que l'equipament compleixi la seva vida útil prevista.

Les operacions de manteniment preventiu es poden classificar en els tipus següents:

Preventiu normatiu o obligatori (MPN): El manteniment preventiu normatiu o obligatori agrupa totes les operacions periòdiques especificades per a la normativa vigent aplicable per a cada tipus d'instal·lació i/o element constructiu.

Preventiu ordinari (MPO): El manteniment preventiu ordinari consta d'inspeccions, verificacions i controls no obligatoris però sí recomanats per fabricants i/o pels propis responsables del manteniment, complementant el manteniment obligatori.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a complir, de manera enunciativa i no limitativa, les peticions de servei de preventiu carregades anualment dins del software de manteniment seguint les especificacions i periodicitat dels protocols definits als protocols de les gammes de manteniment preventiu de l'*Annex XI* del present plec. Les operacions a realitzar, les categories professionals, el temps especificat i /o la periodicitat d'aquests protocols podran ser objecte de modificació durant la vigència del contracte en cas de modificacions en la normativa i/o per suggeriment dels Serveis Tècnics basant-se en la seva experiència.

El contractista haurà de complimentar les Peticions de servei (PDS) amb indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada vegada que es realitzi una revisió d'aquests elements constructius i instal·lacions. En el cas de què es detectin anomalies en les revisions del manteniment preventiu no imputables a aquesta consideració de prevenció, caldrà adjuntar també una recomanació d'actuació correctiva que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió dels Serveis Tècnics Municipals. La recomanació proposarà actuacions correctives que permetin, sempre que sigui possible, millorar la qualitat ambiental i/o eficiència de l'element constructiu o instal·lació.

Es tracten de prescripcions de mínims, per tant, l'empresa adjudicatària, segons el seu criteri i d'acord amb els objectius del servei, pot ampliar-ne el contingut sense que això suposi un increment del cost del servei. En cap cas pot reduir-ne el contingut sense justificació i aprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Les tasques de manteniment preventiu es realitzaran procurant evitar en la mida del possible pertorbar el funcionament normal de les dependències municipals, i informant prèviament als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran quan l'activitat dels centres es pugui veure alterada.

Les inspeccions periòdiques reglamentàries corresponents a les instal·lacions objecte d'aquest contracte són obligació de realitzar per part de l'empresa adjudicatària (amb càrrec a l'Ajuntament) que a més, programarà i coordinarà les actuacions amb els Serveis Tècnics Municipals, així com les accions correctives que se'n derivin.

De manera enunciativa i sense ser limitativa, es llisten les obligacions que haurà d'assumir l'empresa adjudicatària en aquest aspecte:

- Restar informat de les inspeccions tècniques obligatòries vigents i les noves que puguin sorgir.
- Avisar a la propietat, amb antelació suficient, de les inspeccions tècniques obligatòries que s'han de realitzar.
- Donar assistència tècnica a les EIC durant les seves visites.
- Entregar els certificats de manteniment i les actes d'inspecció a la propietat, conservant còpia d'aquests.
- Assessorament en les accions a realitzar sobre les instal·lacions prèviament i posteriorment a les inspeccions.

Addicionalment, l'empresa adjudicatària ha d'estar en disposició d'oferir les eines o tècniques destinades a determinar l'estat de funcionament d'un equip, detectar una disminució de la seva funcionalitat/ rendiment o per preveure'n futures avaries. Aquestes actuacions seran remunerades per part de l'Ajuntament.

Algunes d'aquestes tècniques poden ser:

- Termografies
- Anàlisi de sorolls
- Anàlisi de vibracions
- Mesurament de consums
- Anàlisis de gasos

Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, disposant de tots els mitjans necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota pertorbació del funcionament normal de les dependències municipals. A tal efecte, l'encarregat i/o el responsable del contracte hauran de planificar les accions conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals.

La retribució del cost d'aquest servei incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document.

A tots els preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP
- 1,5% de seguretat i salut
- % IVA vigent

4.3 Servei de manteniment correctiu

El manteniment correctiu comprèn la reparació d'avaries o resolució d'incidències, qualsevol quina sigui la seva causa. Les peticions de servei emeses com a conseqüència de les incidències o avaries que puguin donar-se a les instal·lacions i elements constructius a mantenir es classificaran en:

TIPUS D'INCIDÈNCIA	DESCRIPCIÓ
Urgents	- Totes les que siguin conseqüència d'incidències relacionades amb elements constructius - Fuites d'aigua i/o gas, embussos i fallides greus a les instal·lacions - Alteració en la seguretat del centre i/o de les persones - Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos - Les que no permetin desenvolupar la normal activitat dels usuaris a la dependència afectada (ex: goteres sobre del lloc de treball)
Normals	Totes aquelles incidències no urgents

En qualsevol de les incidències anteriors urgents, els Serveis Tècnics Municipals podran exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari laboral normal, essent d'aplicació els increments següents no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte de mà d'obra:

- 50% per nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores)
- 50% per treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona

L'empresa adjudicatària ha de facilitar un contacte que estarà sempre localitzable, de manera que en qualsevol moment pot donar resposta a qualsevol contingència. Tots els dies de l'any estaran organitzades unes guàrdies que cobriran aquestes eventualitats perquè, a partir del moment de l'avís, el personal de l'empresa adjudicatària atengui aquestes incidències amb els temps de resposta exigit en el plec de prescripcions administratives per aquest tipus de servei.

L'empresa adjudicatària restarà obligada també a obrir els avisos que siguin fruit de la detecció d'incidències o avaries durant l'execució de qualsevol tipus de manteniment. L'empresa adjudicatària obrirà aquest avís mitjançant la web de contractistes o una aplicació per a dispositius mòbils facilitada per l'Ajuntament de Barcelona habilitada per la gestió informatitzada del servei tot aportant la informació necessària, inclòs fotografies si s'escau. Posteriorment, els Serveis Tècnics decidiran si finalment s'obre una PDS o més d'una en relació a aquest avís i en quin moment es fa.

Davant d'un avís per part dels usuaris dels centres als responsables dels Serveis Tècnics Municipals en una incidència que requereixi d'una actuació de manteniment correctiu, es seguirà el següent procediment:

- Avaluar si l'actuació requereix de pressupost previ abans de realitzar la PDS.
    - Si l'actuació requereix de pressupost previ, el responsable podrà:
        - Aprovar el pressupost i generar la corresponent PDS, la planificarà assignant una data per la seva execució i ho notificarà al contractista.
        - Demanar una revisió dels pressupost lliurat pel contractista
        - Rebutjar el pressupost i per tant la petició. No es generarà la PDS corresponent.

          El contractista disposarà d'un màxim de 30 dies naturals per lliurar el pressupost previ. Per tal de controlar els temps de lliurament es tindrà en compte la informació continguda a la PDS en el software GMAO. Es considerarà com a moment de la notificació la data i hora en la qual la PDS passa a estat Pendent de Pressupost (PP) i com a moment de resposta la data i hora en la qual la PDS passa a estat Pressupost complimentat (PC). L'incompliment d'aquest termini pot provocar l'aplicació de sancions segons el PCAP.
    - Si l'actuació no requereix de pressupost previ, el responsable generarà la PDS corresponent, la planificarà assignant una data per la seva execució i ho notificarà al contractista.
- Execució de la PDS pel contractista, imputació de costos i tancament de l'ordre al GMAO de la propietat.
- Aprovació de la PDS tancada per part dels Serveis Tècnics Municipals (validació dels treballs i costos imputats).

Per garantir la correcta qualitat en l'execució del servei, es defineixen els següents paràmetres de control per la resolució dels treballs correctius generats:

- TEMPS DE RESPOSTA: temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència de personal de l'adjudicatari al lloc on s'ha produït la incidència.
- TEMPS DE REPARACIÓ: el temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la seva completa resolució, és a dir l'aprovació pels serveis tècnics de l'ordre de treball associada un cop tancada pel contractista.

Els temps de resposta/reparació fixats a acomplir pel contractista són els següents:

	TEMPS DE RESPOSTA	TEMPS DE REPARACIÓ
URGENTS	1h	8h
NORMALS	2 dies laborables	7 dies naturals

Per tal de controlar els temps de resposta i reparació es tindrà en compte la informació continguda a la PDS en el software GMAO. Es considerarà com a moment de la notificació la data i hora en la que s'ha enviat la PDS al contractista (*Data enviada*). Per altra banda, es considerarà la data i la hora en la qual la PDS passa a estat iniciada (IN) per al càlcul del temps de resposta i la data i la hora informada en el camp *Data Realització* per al càlcul del temps de reparació.

L'incompliment dels temps anteriors podrà donar lloc a variacions de preu sobre els treballs implicats, tal i com s'indica al plec de prescripcions administratives del present contracte.

Independentment de la reparació provisional de l'avaria, aquelles reparacions definitives amb un cost estimat superior a 2.000 €, s'hauran de comunicar prèviament als Serveis Tècnics Municipals. En el cas de quantitats superiors als 5.000 € implicaran obligadament un pressupost previ per part del contractista i comunicar-ho en un termini de 48 hores en cas normal i de 4 hores en cas d'urgència als Serveis Tècnics Municipals. Aquestes actuacions necessiten una aprovació prèvia dels Serveis Tècnics Municipals abans de començar.

En el cas de que en el transcurs d'aquests treballs, l'adjudicatari advertís un increment superior al 20% del barem de l'import previst, ho comunicarà als Serveis Tècnics Municipals, per tal de que s'aprovi l'ampliació, si procedeix, de la petició del servei. Sense aquest requisit no s'acceptarà cap increment de l'import previst en el pressupost inicial.

Les actuacions de manteniment correctiu es realitzaran procurant evitar en la mida del possible pertorbar el funcionament normal de les dependències municipals, i informant prèviament als usuaris de les

operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran quan l'activitat dels centres es pugui veure alterada.

Caldrà tenir en compte que durant l'execució de qualsevol acció correctiva no s'incorri en cap acció que pugui invalidar garanties de fabricants d'equips instal·lats i que s'atendrà a solucions, equips o mètodes de treball que comportin millores ambientals, bio-climàtiques o d'estalvi energètic.

Tots els materials substituïts seran d'idèntica qualitat o superior als existents. Les actuacions de manteniment correctiu es realitzaran procurant evitar en la mida del possible pertorbar el funcionament normal de les dependències municipals, i informant prèviament als usuaris de les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran quan l'activitat dels centres es pugui veure alterada.

La retribució del cost d'aquest servei incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document. A tots els preus d'execució material s'aplicaran els següents conceptes:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP
    - Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
    - Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que composen la partida

- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

4.4 Manteniment modificatiu i/o substitutiu

Addicionalment al manteniment correctiu descrit en el punt anterior, es podran realitzar operacions de manteniment que suposin la modificació substancial d'algun element constructiu o instal·lació amb alguna de les finalitats següents:

- Substitució d'equipament o elements constructius per obsolescència o mal estat de conservació no atribuïble al present contracte.
- Substitució d'equipament que presenti una reiteració excessiva d'averies que provoquen un mal funcionament i un detriment del rendiment del equip afectant de manera significativa el servei que presta.
- Adaptació a la normativa vigent aplicable
- Millores que comportin mesures d'estalvi energètic i/o reducció de l'impacte ambiental.

- Adaptació d'espais i instal·lacions a noves necessitats d'ús i/o ocupació.

Les peticions de servei relatives a aquest tipus de manteniment tindran la mateixa estructura que les Peticions de Servei de manteniment correctiu però definiran amb major precisió cadascuna de les actuacions a què es refereixin i comprendran, a més a més un pressupost complert del treballs a executar i dels seus terminis, mitjançant la concreció d'un pla de treball.

Aquest pla permetrà als Serveis Tècnics Municipals notificar l'impacte de les actuacions i els seus terminis a les àrees, serveis i dependències que puguin estar afectades per elles, i comprovar la seva correcta execució.

En qualsevol de les incidències anteriors urgents, els Serveis Tècnics Municipals sempre i quan sigui per estricta necessitat podran exigir a l'adjudicatari la realització de treballs fora de l'horari laboral normal, essent d'aplicació els increments següents no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte de mà d'obra:

- 50% per nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores)
- 50% per treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona

La retribució del cost de les obres incloses en aquest tipus de treball incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document. A tots els preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
    - Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
    - Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que composen la partida
- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent.

4.5 Obres

Els treballs de manteniment correctiu, modificatiu o substitutiu tindran caràcter d'obres, quan:

- Aquelles intervencions que degut a les seves característiques, les possibles afectacions, el seu abast o qualsevol altra circumstància necessiten de la realització d'un projecte d'obres.
- Segons allò especificat en l'article 18.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en tractar-se d'un contracte mixt, en el cas d'actuacions d'obres (corresponent a

una o diverses peticions de servei) amb un import d'execució material igual o superior a 50.000,00 €, caldrà que es tramiti tota la documentació necessària d'un projecte d'obres.

La retribució del cost de les obres que es poden incloure en aquest tipus de treball incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document.

Als preus d'execució material s'aplicaran els conceptes següents:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
    - Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
    - Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que composen la partida
- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

Les actuacions considerades com a obres poden ser objecte de revisió de preus segons el plec administratiu.

4.6 Servei de manteniment conductiu

El manteniment conductiu inclou totes aquelles operacions realitzades en un nombre determinat d'edificis en una mateix horari i amb calendari prèviament fixat. Aquest servei està encaminat a la realització de rondes de control per tal de mantenir un òptim operacional de determinats edificis. Es poden incloure també tasques de posada en marxa i parada sistemàtica d'instal·lacions, operacions de vigilància i ajustament i/o qualsevol altra tasca requerida per al manteniment d'un bon nivell de servei i/o per tal de garantir una bona gestió de les instal·lacions i la major eficiència energètica.

Els Serveis Tècnics podran sol·licitar l'establiment d'aquest servei continuat en aquells equipaments on creguin necessari basant-se en el coneixement de la realitat dels equipaments i els seus usuaris.

La retribució del cost d'aquest servei incloent mà d'obra i materials/recanvis queden descrit en el punt 6.2 Preus mà d'obra, materials i transport d'aquest document. A tots els preus d'execució material s'aplicaran els següents conceptes:

- % Baixa ofert segons les condicions establertes al PCAP.
    - Preus simples: percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui
    - Preus compostos: aplicació individual del percentatge segons oferta pel concepte que li correspongui a cadascun dels preus simples que composen la partida

- 1,5% de seguretat i salut
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

4.7 Servei de traspàs

Si en el moment de la finalització del present contracte els serveis de manteniment s'han de traspassar a una altra empresa o entitat, l'empresa adjudicatària del present contracte quedarà obligada a prestar un servei d'acompanyament a la nova empresa o entitat que s'hagi de fer càrrec del manteniment. Aquest servei es realitzarà durant el darrer mes de vigència del present contracte i consistirà en l'acompanyament per la revisió in-situ de la totalitat dels equipaments i el traspàs de tota la informació necessària per al correcte traspàs del servei. Com a mínim, en aquest traspàs hi participarà el responsable del contracte, en la mesura que sigui necessari, i un operari de categoria oficial de 1a a jornada complerta (pot ser el mateix operari o diferents) durant tot el període de traspàs per cada àmbit.

El cost d'aquest servei d'acompanyament (només operaris) es facturarà a cada àmbit de gestió en funció de les hores de dedicació com si es tractés d'una petició de servei de manteniment correctiu.

Durant la prestació d'aquest servei, l'empresa adjudicatària del nou contracte serà la que assumeixi les responsabilitats legals com a empresa mantenidora.

4.8 Serveis Mínims

En el cas de situacions extraordinàries en què es declari l'estat d'alarma o hi hagi restriccions de mobilitat, centres temporalment tancats o situacions similars, l'Ajuntament de Barcelona podrà establir l'exigència d'uns serveis mínims de guàrdia que hauran de restar disponibles durant la vigència d'aquesta situació sobrevinguda.

Aquest servei mínim es prestarà per part de dos operaris de categoria oficial de 1a a jornada complerta per cada àmbit. Els serveis mínims efectivament prestats s'abonaran segons les regles establertes en apartats anteriors en funció del servei realitzat (manteniment preventiu, correctiu,...) mentre que aquelles hores de servei de guàrdia en les que no s'hagi realitzat cap treball s'abonaran segons les regles establertes al manteniment correctiu en funció de les hores de disponibilitat.

4.9 Garantia dels serveis.

L'adjudicatari està obligat a donar una garantia mínima d'un mes sobre les tasques realitzades en tots els serveis descrits en els apartats anteriors. Aquesta garantia podrà ser objecte d'ampliació segons allò ofert

per l'adjudicatari en virtut de les prescripcions de la clàusula 10 del PCAP i obligarà a l'adjudicatari a realitzar sense cost addicional els desplaçaments, mà d'obra, reposicions de materials i consumibles que s'hagin de proveir durant el període d'aplicació de la mateixa en cas de que es produeixi una avaria o disfunció de la instal·lació realitzada. Aquesta garantia aplicarà sempre i quan no es pugui demostrar que la incidència s'ha produït per una incorrecta manipulació o negligència no imputable a l'adjudicatari. Aquestes feines cobertes per la garantia quedaran reflectides mitjançant l'obertura d'una petició de servei que haurà de ser facturada a cost 0.

5 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

En el moment de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària serà responsable de les següents obligacions contractuals vinculades amb el servei.

5.1 Gestió de la documentació tècnica generada

Tal i com s'explica en el punt 4.1 del present plec, l'empresa adjudicatària serà responsable de l'actualització continuada dels inventaris dels edificis adscrits al contracte. L'actualització es farà sobre els llistat d'inventari en format .xls i/o utilitzant el software GMAO i també sobre la documentació gràfica editable, en el cas que estigui disponible, qualsevol quin sigui el format editable disponible en format CAD o BIM.

L'empresa adjudicatària té l'obligació de garantir l'actualització de la informació tècnica i gràfica de les instal·lacions objecte dels serveis contractats en qualsevol format en el que estigui disponible (inclosa la informació ambiental).

S'entén per documentació tècnica el llibre de manteniment, projectes, memòries descriptives, esquemes, plànols, models BIM, inventaris d'equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, etc.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament facilitaran un document per a la creació de la documentació gràfica a realitzar.

L'empresa adjudicatària haurà de recopilar tota aquella documentació tècnica generada durant l'execució de qualsevol tipus de manteniment i/o obra: projectes, garanties, legalitzacions, actes d'inspecció obligatòria, etc. i lliurar-la als Serveis Tècnics i/o introduir-la al software GMAO.

En el cas de materials o elements garantits per part dels fabricants o industrials per un temps superior al fixat en el Plec de Condicions Administratives Particulars, el contractista haurà de trametre la documentació que acrediti aquestes garanties als Serveis Tècnics Municipals.

5.2 Sostenibilitat ambiental

Per tal de complir amb la política de contractació ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, l'adjudicatari haurà de garantir el compliment dels aspectes ambientals inclosos en aquest apartat que deriven de les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l'ajuntament (en concret la instrucció per al paper, per a la fusta, i per projectes d'obres així com altres document pertinents.

5.2.1 Gestió ambiental i de residus

Tot aquell residu que l'empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà de ser degudament gestionat.

L'empresa adjudicatària s'adaptarà al pla de gestió ambiental i de residus dels centres en els camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar.

A mode d'exemple s'estableixen les condicions especials d'execució següents durant qualsevol tasca de manteniment associada al contracte:

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats durant l'execució del contracte.
- Separació selectiva dels residus assimilables als generats en les oficines en les fraccions definides en cada centre (paper, cartró, reciclables de plàstic i metall, vidre i orgànica).
- Gestió dels residus perillosos a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i els desplaçaments necessaris per a l'execució del contracte.
- Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics.
- Realització de les tasques de manteniment minimitzant la generació de pols.
- Racionalització del consum d'aigua, evitant el seu malbaratament.

El cost de l'eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d'haver de presentar els corresponents justificants d'acord amb l'actual normativa ambiental.

5.2.2 Ús de paper

En aplicació de la Instrucció tècnica per al paper, l'adjudicatari haurà de donar compliment als criteris següents:

- Com a norma general es vetllarà per l'estalvi en l'ús del paper i s'evitarà la impressió de documentació que pugui ser consultada per mitjans digitals.

- Els documents de treball que no es puguin generar en format digital hauran d'estar impresos en paper de fibres 100% reciclades.
- Quan per motius tècnics no sigui adequat, es requerirà l'ús de paper no reciclat elaborat amb fibres provinents de fusta amb garanties de legalitat, amb un mínim del 50% de fibres provinents d'explotacions forestals sostenibles (tal com defineixen els estàndards FSC, PEFC o equivalent) o fibra recuperada.

5.2.3 Ús de fusta

En aplicació de la Instrucció tècnica per a la fusta, l'adjudicatari haurà de donar compliment als criteris següents:

- Es prioritzarà l'ús de fusta reciclada amb certificació (estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).
- En cas de no tractar-se de fusta reciclada, totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).
- De manera general, s'haurà de promoure un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renovable i l'ús d'una diversitat més gran d'espècies i de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- De manera general, el prioritzarà l'ús d'espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible.
- En cas de fer-se servir fustes tropicals, aquestes, a més de tenir garanties de sostenibilitat, s'hauran d'adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla d'acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR).
- En el cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres segons UNE-EN 622, d'encenalls segons UNE-EN 300, o altres), hauran de complir amb els límits d'emissió de formalheid establerts pel Reglament (CE) n.º 1907/2006 (REACH). Fins a l'entrada en vigor de les limitacions establertes en aquest reglament, com a mínim hauran d'estar classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, d'acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

5.2.4 Autosuficiència energètica i ambiental

En aplicació de la Instrucció tècnica per a projectes d'obres (https://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf) l'adjudicatari haurà de donar compliment als criteris següents a l'hora d'executar obres durant la vigència del present contracte:

- Es prioritzaran les solucions energètiques que tendeixin cap a l'autosuficiència i redueixin la potència instal·lada, preferentment amb solucions passives i generació d'energia amb fonts renovables a escala local per tal d'assolir un balanç d'emissions zero.
- Es tractarà sempre de minimitzar els consums energètics de les solucions finals tot aplicant criteris d'eficiència energètica per a sistemes d'enllumenat i altres consums energètics (sistemes d'enllumenat mitjançant tecnologia LED, sistemes de regulació i mesures similars).
- L'estudi de les solucions tindrà en compte el cost total de propietat (CTP), tenint en compte com a mínim els costos d'inversió en equips i materials, els costos de manteniment i els costos d'explotació anual.
- Es vetllarà per la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d'aigua, des de la captació fins a l'evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d'aigües grises)
- Es prioritzarà la construcció amb materials amb l'impacte més petit possible en el seu cicle de vida.
- S'estudiarà en cada cas la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d'equips, instal·lacions i possibles microxarxes (d'energia, aigua o altres recursos) que afavoreixin l'ús eficient dels recursos.
- S'afavorirà, sempre que sigui possible, la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus basades en els principis de l'economia circular.
- Es prioritzarà l'ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat.
- Es prioritzarà l'ús de materials amb un valor d'energia grisa menor segons la base de dades del BEDEC o altres barems tècnicament apropiats.
- Es tindrà en compte, en l'estudi de les possibles solucions, la possibilitat de reutilització dels materials i equips.
- Es vetllarà per a què el dimensionament dels equips i instal·lacions sigui adequat a la realitat dels edificis i, sempre i quan es disposin dades suficients, a les possibles variacions del mateix en un termini curt de temps.
- Les aixetes que requereixin substitució s'hauran de reemplaçar per altres amb les següents característiques mínimes: cabal < 8 L/min, per pressions de 1-3 bar o cabal < 9 L/min, per pressions de 3-5 bar.
- Les reparacions o substitucions de cisternes o altres sistemes de descàrrega de vàters han d'incorporar dispositius amb les següents característiques mínimes: descàrrega d'aigua màxima de 6l i sistemes d'interrupció o descàrrega reduïda que garanteixin un màxim de 3,6l d'aigua com a promig d'una descàrrega completa i quatre descàrregues reduïdes.
- Les reparacions que necessitin la instal·lació de noves canonades es duran a terme sempre que sigui possible amb els materials següents: PE o PP en cas de plàstics, acer galvanitzat o coure en cas de metalls o PE-RT/Al/PE o PE-X/Al/PE en cas de multicapa.

- La substitució de làmpades serà sempre per altres que mantinguin les característiques luminotècniques (lumen, Ra, K) preferentment amb una potència (W) menor que la precedent. Quan calgui millorar les característiques luminotècniques es farà preferentment per làmpades amb una potència mai superior a la substituïda.
- Qualsevol actuació de substitució o renovació de lluminàries amb balast electromagnètic es farà per altres amb balast electrònic.
- Les làmpades que requereixin substitució s'hauran de reemplaçar per altres amb les característiques següents mínimes:
    - Índex de rendiment cromàtic (Ra) mínim: 80 (il·luminació interior) o 65 (exterior).
    - Contingut màxim de mercuri: segons tipus de làmpada: límits establerts a l'Annex III de la Directiva RoHS 2.
    - Vida útil mínima: segons tipus de làmpada: valors corresponents a l'etapa 3 de del Reglament UE núm. 1994/2012 (annex III).

5.2.5 Distintius de qualitat ambiental i productes amb menor càrrega contaminant

L'empresa adjudicatària estarà obligada a, sempre que sigui possible, utilitzar productes amb menor càrrega contaminant segons els criteris següents:

- Pintures d'interior, per a l'acabat de les actuacions que ho requereixin, que compleixin amb els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació del producte (continguts de metalls pesants i d'altres substàncies tòxiques i de compostos orgànics volàtils) tal com es descriuen a l'Etiqueta ecològica europea o altres ecoetiquetes tipus I equivalents.
- Olis lubricants que compleixin amb els requisits pel que fa a compostos químics en la formulació del producte (substancies tòxiques, biodegradabilitat i ecotoxicitat i limitació de substàncies perilloses), tal com es descriuen a l'Etiqueta ecològica europea o altres ecoetiquetes tipus I equivalents.
- Dissolvents recuperats o qualificats com a «fàcilment biodegradables» segons les normes de l'OCDE (tests 301- B, C, D o F, segons OECD Guideline for Testing of Chemicals, 1992) o equivalent (p. ex. Normes UNE-EN ISO 14593:2006 o ISO 10708).

L'empresa haurà de lliurar les fitxes de productes i de seguretat dels productes que preveu utilitzar acompanyades dels certificats corresponents, d'una declaració del fabricant o d'una altra evidència documental amb referència específica dels criteris esmentats als Serveis Tècnics Municipals quan aquests ho requereixin.

Es prioritzarà, de forma general, l'ús de materials i/o recanvis amb etiqueta ecològica comunitària o d'una altra etiqueta regional o nacional de tipus I o tipus III, d'acord amb les normes ISO 14024 i ISO 14025, respectivament.

Es tindran en compte en l'execució de les intervencions, les especificacions per a l'obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya regulat pel Decret 316/1994, de 4 de novembre (DOGC núm. 1985, de 14.12.1994) i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s'amplia l'àmbit del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis (DOGC núm. 2772, de 24.11.1998) i/o altres especificacions per obtenir certificats ambientals que els Serveis Tècnics Municipals considerin oportuns.

5.3 Vestuari, comportament i disciplina

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies del centre i en particular les que a continuació es descriuen.

Vestuari i identificacions

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris i per tant, aquesta n'assumirà el cost.
- Aquesta roba de treball serà igual per a tots els operaris de manteniment, ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa adjudicatària i haurà de ser conservada en bon estat.
- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral als edificis sense la roba de treball específica
- Addicionalment, tot el personal de l'empresa adjudicatària portarà en tot moment durant la seva jornada laboral la corresponent tarja d'identificació personal on consti el seu nom i cognoms.

Comportament

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment:

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici.
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels responsables del centres.

Disciplina

L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de seguretat pròpies dels edificis.

Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària:

- Menjar a l'interior de qualsevol dependència dels centres que no sigui específica per a aquest ús.
- Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en estat d'embriaguesa.

- Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol dependència de l'edifici.
- Faltar al respecte als usuaris dels centres.
- No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària que no estigui autoritzat per la propietat.

L'empresa adjudicatària haurà de guardar confidencialitat de la informació relacionada amb l'Ajuntament i els seus treballadors.

La propietat podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pogués establir l'Ajuntament o els seus representants.

5.4 Suport al responsable de manteniment

L'empresa adjudicatària haurà de donar suport tècnic al responsable de manteniment de cada districte o gerència i també a empreses relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica, els quals actuaran com gestors energètics i ambientals o similars.

5.5 Mitjans tècnics per la realització del servei

L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball (eines diverses, grup electrogen autònom amb capacitat per la utilització del trepant, martell elèctric, o el disc de tall manual). En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer.

Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible. Tenint en compte el tipus de serveis tots ells han d'estar equipats amb un sistema d'emmagatzematge tipus Globelyst de "SORTIMO" o similar, adaptat a les característiques dels treballs contractats.

Els mitjans normals del contractista inclouran el treballs fins a una alçada de 7 metres en interiors i fins a 9 metres a l'exterior, considerades ambdós com les de peu de treball. Fins aquestes alçades s'aplicaran els preus unitaris, els compostos o els preus d'unitats d'obra sense cap variació ni repercussió, entenent-se a més que les escales, bastides, i/o plataformes necessàries per realitzar aquests treballs son de propietat de l'empresa adjudicatària o de lloguer sense càrrec. Els treballs a realitzar que superin aquestes alçades seran objecte de revisió, i podrà ser expressament repercutible el lloguer dels mitjans auxiliars (escales,

bastides, plataformes, etc.) necessaris, als preus previstos en l'annex XII en l'apartat de Preus administratius.

L'adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris perquè els Serveis Tècnics Municipals es comuniquin ininterrompudament els dies laborables i dissabtes no festius en horari estàndard (de 8h a 20h). Fora d'aquest horari incloent diumenges i festius a la Ciutat de Barcelona disposarà d´un sistema alternatiu pels casos d'emergència, per a una atenció permanent els 365 dies l'any i les 24 hores del dia.

5.6 Serveis de suport al contracte sense cost associats

S'inclouen dins d'aquest apartat els següents serveis de suport a les activitats de la contracta, a càrrec de l'adjudicatari i per tant inclosos en els preus a aplicar sense cap cost addicional:

- Complimentar i lliurar un cop l'any, en tant que empresa instal·ladora, els certificats de les comprovacions i mesuraments de les operacions normatives relatives a les sales de calderes i instal·lacions solars tèrmiques, així com complimentar i tenir al dia el llibre de manteniment per aquelles instal·lacions que preveu el RITE.
- Emetre, en tant que empresa instal·ladora, els butlletins de revisió de l'estanquitat de les instal·lacions de gas i de les reformes de baixa tensió.
- Emissió i tramitació, amb la periodicitat que correspongui, dels preceptius certificats, dictàmens i informes que com a mantenidor de les instal·lacions, tingui la responsabilitat de realitzar.
- L'assessorament tècnic en tant que empresa mantenidora en la redacció dels projectes d'intervenció en edificis existents competència del Districte, Gerència o Institut.
- La tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de determinats materials o elements que composen les obres. En els casos que els materials o elements incorporats a obres objecte d'aquest contracte estiguin garantits per part del fabricant o industrial per un temps superior al fixat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el contractista haurà de trametre la documentació que acrediti aquestes garanties als Serveis Tècnics Municipals.
- Quan l'empresa adjudicatària realitzi una obra, aniran al seu càrrec els mitjans necessaris per proveir a la instal·lació de l'energia necessària amb la companyia subministradora en el cas de no presentar l'adjudicatari, dins del termini de l'obra, els butlletins o autorització de posada en marxa de les instal·lacions realitzades que ho necessitin.
- La realització de reportatges fotogràfics corresponents a l'abans i després de l'estat dels edificis, en aquelles PDS objecte d'aquest contracte.
- Totes aquelles millores tècniques i de qualitat dels materials o elements constructius, instal·lacions, etc., que puguin proposar-se en relació als elements substituïts o al conjunt de les activitats mantenidores, i que podran ser valorades amb els criteris d'adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Els serveis de suport prestats als responsables de manteniment i als gestors energètics, ambientals i PRL de cada un dels districtes assignats per part dels Serveis Tècnics Municipals.
- L'empresa adjudicatària, programarà i coordinarà les actuacions conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals respecte a les Inspeccions de les Entitats d'Inspecció i control, o de les accions posteriors de tipus correctiu que se'n derivin.

5.7 Inspeccions periòdiques reglamentàries davant dels Organismes de Control corresponents a les instal·lacions d'aquest contracte

Serà obligació de l'empresa adjudicatària supervisar i vetllar per la realització de les Inspeccions periòdiques reglamentàries de les e.i.c. corresponents a les instal·lacions objecte d'aquest contracte. El pagament de les taxes de l'entitat inspectora serà a càrrec de l'Ajuntament segons els preus especificats en les gammes de manteniment annexes al plec de prescripcions tècniques.

A títol enunciatiu i no limitatiu, formen part de l'objecte d'aquest contracte les inspeccions periòdiques següents:

- Centrals humidificadores
- Aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn
- Instal·lacions termals
- Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire
- Instal·lacions elèctriques de BT i MT,
- Instal·lacions de Gasoil/Gas
- Elements singulars, fonts ornamentals.

L'Ajuntament establirà quina entitat d'inspecció i control durà a terme aquestes inspeccions, d'entre les que tenen aquesta atribució i autorització en l'àmbit territorial de Catalunya. També seran a càrrec de l'Ajuntament les actuacions correctores que se'n derivin de les Inspeccions i que no siguin imputables a la empresa adjudicatària per manca del compliment del programa preventiu establert.

L'empresa adjudicatària programarà i coordinarà les actuacions conjuntament amb els Serveis Tècnics Municipals respecte a les Inspeccions de les Entitats d'Inspecció i control, o de les accions posteriors de tipus correctiu que se'n derivin.

L'adjudicatari tindrà l'obligació d'assessorar als Serveis Tècnics Municipals i tramitar la documentació necessària per garantir que les instal·lacions que han de mantenir estiguin conforme a reglament.

5.8 Requeriments informàtics, de dispositius mòbils i de línia telefònica necessaris per a la connexió telemàtica amb l'ordinador de l'Institut Municipal d'Informàtica

És obligació contractual essencial que l'empresa adjudicatària es connecti telemàticament amb els Sistemes dissenyats expressament pel manteniment de Districtes/Gerències/Instituts, i que per tant al seu càrrec contingui tots els mecanismes i equips i compleixi totes les condicions que segueixen:

- Línia de comunicacions – La connexió amb els Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona residents en l'Institut Municipal d'Informàtica es farà a través de la línia ADSL o de fibra òptica que l'adjudicatari disposi per l'accés a Internet. L'adjudicatari garantirà la rapidesa en l'accés.
- La línia principal per la connexió pot ésser la mateixa que l'empresa utilitzi per la seva pròpia connexió a Internet, es recomana fibra òptica. En el cas de que no tingui connexió a Internet o la línia utilitzada per la sortida a Internet estigui compartida per molts usuaris i l'ample de banda estigui saturat s'haurà de preveure una connexió de línia bàsica dedicada exclusivament per aquesta connexió.

  Equip informàtic– L'equip haurà de ser de sobretaula o portàtil i constarà de:
  - Processador Core i3 o superior.
  - Sistema Operatiu Windows 7 o XP Professional o Home Edition o superior.
  - Memòria RAM de 2 GB (mínim)
  - Disc dur d' 1GB (mínim) disponible per l'aplicació
  - Tarja de vídeo VGA de 640*480 i 16 colors (mínim)
  - Monitor color
  - Accés a internet , mitjançant un explorador equivalent o superior a MS Explorer 7 (Chrome, Firefox, Opera, Safari). Permetre pop-ups o finestres emergents per la URL de contractistes

Les empreses adjudicatàries hauran de proporcionar terminals de telefonia mòbil a tots els operaris que realitzin tasques que siguin objecte del contracte. Aquests operaris hauran de fer la gestió de les PDS mitjançant aquest terminal mòbil i una aplicació específica que serà proporcionada per l'Ajuntament de Barcelona.

Els requeriments mínims dels terminals per tal de poder treballar amb aquesta aplicació són:

- Sistema operatiu Android 5.0 o superior
- Memòria RAM de 2 GB (mínim)
- Càmera
- Connexió 3G (mínim), preferiblement 4G
- Connexió WIFI
- GPS

- Processador Quad Core (mínim)
- Lectura d'etiquetes NFC
- Lectura de codis QR

Un cop afegida l'aplicació al terminal, aquesta ha de poder accedir a la càmera, emmagatzematge i ubicació del mateix.

5.9 Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei de prevenció propi, aliè o mancomunat de riscos laborals amb una empresa autoritzada, i haurà d'haver realitzat l'avaluació de riscos del seu personal. El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la PRL. Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de Coordinació d'Activitats Empresarials tipificades legalment (RD 171/2004) i especificades al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d'aquest contracte.

Igualment, l'empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions estiguin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball (Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i normativa complementària), havent d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident dels quals puguin produir-se amb motiu de l'execució dels treballs, sigui com sigui la causa de la mateixa.

També haurà de complir amb allò que s'estableix per a les empreses adjudicatàries del contracte de manteniment al Procediment de Seguretat i Salut Laboral PSSL-11 (que es facilitarà a cada adjudicatari), referit a Manteniment del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

De manera específica, l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació, en un període màxim de 3 mesos des del dia de l'Adjudicació, a presentar l'Avaluació de Riscos de les activitats que té adjudicades, sempre i quan aquesta documentació sigui entregada abans de l'inici de l'activitat tal com es concreta al document de Coordinació d'Activitats Empresarials F1-PSSL-09 que s'entregarà a cada adjudicatari, així com els procediments de Seguretat previstos per la realització de les seves funcions.

Tot el personal assignat al contracte haurà de tenir la formació i informació necessària i obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals, així com disposar de l'aptitud mèdica per a la realització de les seves tasques, o subsidiàriament, justificar l'oferiment de la vigilància de la salut als seus treballadors/es. El personal haurà de disposar i emprar els equips de protecció individual (EPI) que siguin necessaris per a l'execució de les feines que tinguin encomanades. L'empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar la documentació que acrediti el compliment d'aquestes circumstàncies en cas de que els Serveis Tècnics Municipals o altra empresa en qui deleguin aquesta funció, ho sol·licitin.

Es redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara que no hi hagin ocasionat danys a fi de prendre les mesures de prevenció oportunes.

5.10 Informes periòdics per la propietat

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar per a cada lot del qual sigui adjudicatari un informe semestral d'avaluació dels edificis més representatius que considerin els Serveis Tècnics, a mode d'exemple els edificis més consumidors, o que per les seves característiques destaqui sobre la restes d'immobles. Aquest informe tindrà com a finalitat preveure les possibles millores en el manteniment i/o funcionament o proposar intervencions de millora sobre els equipaments, sistemes constructius i/o instal·lacions que es podrien realitzar en els edificis objecte del contracte en funció del anàlisis de les dades que es disposen del mateix (monitoratge energètic, consum, registres de temperatures i/o humitats, documentació gràfica, etc).

Aquests informes semestrals es lliuraran en suport digital. Tot això, anirà encaminat a una gestió eficient de les instal·lacions i a la reducció de l'impacte ambiental de l'activitat de l'edifici.

5.11 Responsabilitat sobre béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials dels edificis.

Estarà rigorosament prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària manipuli, per qualsevol raó, els equips i materials que es trobin a l'edifici i que no siguin objecte de les prestacions descrites en el present document.

L'empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quan quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

5.12 Recepció, modificació i entrega dels edificis i instal·lacions

L'empresa adjudicatària acceptarà els preceptes del contracte coneixent perfectament les característiques detallades al present document, els àmbits d'actuació per a cada servei, l'estat de conservació de les instal·lacions i equipament, així com les normes de seguretat i qualsevol reglament aplicable.

Si la propietat realitza qualsevol modificació o reforma a les diferents dependències i/o instal·lacions, l'empresa adjudicatària es comprometrà a adequar la coordinació de les seves funcions a les noves circumstàncies, així com prestar servei quan es requereixi.

Quan el contracte descrit en aquest document finalitzi o en el cas que es rescindeixi, l'empresa adjudicatària es compromet a complir amb les següents obligacions:

- Entregarà les diferents dependències, instal·lacions i equips en el mateix, o millor, estat de conservació i funcionament.
- Tornarà a l'Ajuntament qualsevol material que li hagi estat facilitat per a la realització dels serveis. Si aquests materials han estat degradats a conseqüència d'un mal ús per part de l'empresa adjudicatària, es requerirà que aquesta assumeixi els costos de reparació o substitució.
- Desmuntarà i/o retirarà el material fix o mòbil que ha estat aportat pel seu compte i càrrec. En el cas de no complir amb aquesta obligació, la propietat efectuarà els treballs mitjançant tercers i a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Lliurarà a l'Ajuntament tota la documentació relativa al manteniment que pugui estar en la seva possessió.

6 ESPECIFICACIONS ADDICIONALS

6.1 Gestió informatitzada del servei

Amb l'objectiu de millorar la gestió i facilitar el control de les tasques de manteniment, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal d'Informàtica (des d'ara, abreujadament, IMI) han implementat una eina informàtica que permet automatitzar i agilitar l´intercanvi de informació entre els Serveis Tècnics Municipals i els contractistes de manteniment.

Així, les Peticions de Servei de manteniment correctiu i preventiu, s'enviaran de forma telemàtica des dels Serveis Tècnics Municipals als Contractistes, i l'emplenament de les esmentades peticions de servei per part dels Contractistes, també s'enviarà de forma telemàtica als Serveis Tècnics Municipals.

A l'apartat 5.8 del Present Plec de Prescripcions Tècniques es descriuen i especifiquen els requeriments tècnics de l´esmentada connexió telemàtica dels contractistes amb l'ordinador de l´IMI.

Hi ha els següents procediments operatius diferents:

- Manteniment preventiu i conductiu
- Manteniment correctiu, modificatiu, subtitutiu i obres

6.1.1 Operativa de la gestió telemàtica del manteniment preventiu i conductiu

A l'A*nnex V* del present document es mostra el flux d'informació del servei de Manteniment Preventiu i del Manteniment Conductiu

Tal i com es pot veure al diagrama de flux mencionat anteriorment, l'aplicació informàtica genera, de forma automàtica a partir d'un Mestre de Gammes, les Peticions de Servei (PDS) de manteniment preventiu normatiu i ordinari i les ordres de manteniment conductiu a partir d'una planificació.

Als efectes dels adjudicataris o contractistes, l'operatòria pròpiament dita del manteniment preventiu i conductiu comença amb el "llançament de les PDS de manteniment preventiu".

Aquest llançament de PDS es farà per períodes d'un trimestre. Els trimestres considerats són:

- gener, febrer, març
- abril, maig, juny
- juliol, agost, setembre
- octubre, novembre, desembre

En principi, el llançament de PDS es farà 15 dies abans de l´inici de cada trimestre, és a dir, aproximadament, a partir dels dies:

- 15 de desembre
- 15 de març
- 15 de juny
- 15 de setembre

No obstant, el llançament de les primeres PDS's es farà durant els primers quinze dies de juny de 2024 o durant els primers quinze dies de vigència del contracte.

Les PDS´s, tot i ser emeses de forma trimestral, podran incloure operacions de menor freqüència, com per exemple, operacions de freqüència mensual, quinzenal, setmanal o diària.

Un cop generades les PDS's, els Serveis Tècnics Municipals les enviaran de forma telemàtica als contractistes que accediran a la informació mitjançant el seu accés a la web de contractistes. El contractista, un cop rebuda la PDS, l'executa i complimenta les dades següents:

- En el cas del manteniment preventiu: complementació dels punts d'inspecció indicant si s'ha fet o no i informant els valors de les lectures que s'indiquen, si s'escau. En cas de no realitzar algun punt d'inspecció, caldrà omplir el camp d'observacions.
- En el cas del manteniment conductiu: costos de mà d'obra, materials i maquinària, si s'escau.
- Data de realització dels treballs.
- Observacions i recomanacions, si és el cas.

- Si el contractista detectés anomalies a les instal·lacions o elements constructius, les haurà de registrar, i els Serveis Tècnics Municipals decidiran si cal fer una petició de servei de manteniment correctiu.
- A més, si s´ha produït un canvi a la diagnosi de l'element o Subgrup sobre el que s'ha actuat de forma preventiva i/o si hi ha hagut un canvi a l'inventari es farà la proposta als Serveis Tècnics Municipals de modificar el corresponent inventari de l'edifici.
- En cas de detectar algun error d'inventari, caldrà informar també als Serveis Tècnics Municipals.
- S'acreditarà la presència dels operaris al centre on s'han executat els treballs signat i/o segellat per algun usuari del centre d'alguna d'aquestes dues maneres:
    - Fitxatge amb etiqueta NFC mitjançant l'aplicació de mobilitat que proporcionarà l'Ajuntament de Barcelona
    - Adjuntar albarà i/o altre document signat i/o segellat per algun usuari del centre on ha de figurar com a mínim la data, descripció de les feines realitzades i les hores per a cada categoria de l'operari.
- Fotografies de l'estat inicial, durant l'execució i del resultat final, si s'escau.

Quan s'han fet els passos anteriors, el contractista envia, també per procediments telemàtics, les PDS complimentades als Serveis Tècnics Municipals, que són els responsables d'aprovar-les, i que conformaran, si s'escau, la corresponent relació valorada, d'acord al previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

A partir d'aquest moment, els Serveis Tècnics Municipals poden tancar el procés informàtic amb la certificació mensual de les PDS aprovades.

Un cop rebuda la PDS complimentada pels contractistes, els Serveis Tècnics Municipals la revisaran i, si hi estan d'acord, la validaran, per conformar, si s'escau, la corresponent relació valorada.

La relació valorada de les PDS de manteniment preventiu es realitzarà amb periodicitat trimestral, mentre que la certificació de les PDS de manteniment conductiu es podrà realitzar mensualment conjuntament amb la relació valorada de manteniment correctiu

Al final del procés informàtic s'alimentarà l'històric d'operacions.

6.1.2 Operativa de la gestió telemàtica del manteniment correctiu, modificatiu, substitutiu i obres

A l'annex VI del present document es mostra el flux d'informació del servei de Manteniment Correctiu, Manteniment Modificatiu, substitutiu i obres.

Als efectes dels adjudicataris o contractistes, l'operativa del manteniment correctiu i el manteniment modificatiu comença quan els Serveis Tècnics Municipals creen les Peticions de Servei o PDS.

Així, un cop creades les PDS, es procedeix a la tramesa o enviament per procediments telemàtics de les PDS's al Contractista, que també disposarà d'un accés a la web de contractistes. El contractista, un cop rebuda la PDS, l'executa i complimenta les dades següents:

- descripció de la feina realitzada
- data de realització dels treballs
- quantitat d'hores emprades pel personal segons categoria; cost unitari i cost total de la mà d'obra
- descripció dels materials utilitzats (inclòs característiques ambientals dels mateixos), quantitat, preu unitari de cadascun i cost total de materials
- nombre d'unitats d'obra, si és el cas
- cost dels equips de lloguer, si és el cas
- observacions i recomanacions, si és el cas, incloses les relatives a les millores ambientals
- S'acreditarà la presència dels operaris al centre on s'han executat els treballs signat i/o segellat per algun usuari del centre d'alguna d'aquestes dues maneres:
    - Fitxatge amb etiqueta NFC mitjançant l'aplicació de mobilitat que proporcionarà l'Ajuntament de Barcelona
    - Adjuntar albarà i/o altre document signat i/o segellat per algun usuari del centre on ha de figurar com a mínim la data, descripció de les feines realitzades i les hores per a cada categoria de l'operari.
- Fotografies de l'estat inicial, durant l'execució i del resultat final, si s'escau.

Quan s'han fet els passos anteriors, el contractista envia, també per procediments telemàtics, les PDS´s complimentades als Serveis Tècnics Municipals, que són els responsables d'aprovar-les, i que conformaran, si s'escau, la corresponent relació valorada, d'acord al previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

A partir d'aquest moment, els Serveis Tècnics Municipals poden tancar el procés informàtic amb la certificació mensual de les PDS aprovades.

Les relacions valorades d'aquestes PDS es realitzaran amb periodicitat mensual. Les PDS corresponents a obres s'hauran d'incloure en relacions valorades separades de les PDS de serveis de manteniment.

Al final del procés informàtic, s'alimentarà l'històric d'operacions.

6.1.3 Gestió amb l'aplicació de mobilitat

L'Ajuntament de Barcelona facilitarà una aplicació per la seva instal·lació en dispositius mòbils des de la qual els operaris, els encarregats i els gestors dels contractes han de realitzar les operacions següents:

- Creació d'avisos

- Emplenat de PDS de qualsevol tipus de treball
- Consulta de PDS, avisos, inventaris i dades tècniques
- Assignació d'etiquetes NFC a elements de l'inventari.

Tindrà caràcter obligatori, en els elements que ja estiguin etiquetats, utilitzar aquesta eina per la optimització de la realització del servei.

6.2 Preus mà d'obra, materials i transport

L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l'adquisició i el subministrament de tots els recanvis i fungibles necessaris per tal d'acomplir amb la correcta i execució del manteniment i explotació de l'edifici que descriuen les especificacions del present PPT.

Tot el material haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per la funció que es durà a terme, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar marca i model, per causa justificada, caldrà demostrar la idoneïtat dels materials proposats i obtenir l'autorització prèvia dels Serveis Tècnics Municipals.

El cost de petit material i fungibles quedarà inclòs en el cost total del servei i, per tant, no s'abonarà com a concepte diferenciat en el desglossament de materials de les PDS. S'exigirà a l'empresa adjudicatària el compliment d'un estoc mínim d'acord amb els Serveis Tècnics Municipals responsables de cada àmbit tot tenint en compte les necessitats específiques dels seus equipaments i que permeti acomplir el temps de reparació contractual de les avaries. A continuació es defineix, a mode enunciatiu i no limitatiu, el llistat de recanvis i fungibles necessaris per a la correcta execució del servei:

- Brides
- Regletes de derivació de diferents mesures
- Cablejat elèctric amb secció de fins a 4x16mm (quan siguin quantitats < 1m)
- Lubricants i greixos
- Material divers per a soldadures
- Tefló, cinta adhesiva, fil segellador, estopa, cinta aïllant, cinta americana, draps, cola de contacte, cola blanca, adhesius ràpids, silicona blanca i/o transparent, etc.
- Fusibles
- Aigua destil·lada
- Productes de manteniment i neteja
- Petit material de ferreteria de petit calibre (amb diàmetre <5mm i longitud <50mm) com, per exemple, cargols, claus, visos, tacs, reblons, volanderes, filferros, ribets, grapes, etc.
- Filtrina
- Cintes per impressores de etiquetes

Quan els treballs s'executin fora de l'horari ordinari especificat en el punt 1.2 d'aquest PPT, sempre sota el consentiment dels Serveis Tècnics Municipals, seran d'aplicació els següents increments no acumulables sobre els quadres de preus definits en el present contracte només sobre el preu de mà d'obra:

- 50% per nocturnitat (de 22:00 hores - fins a 6:00 hores)
- 50% per treballs en diumenges i festius a la ciutat de Barcelona

La mà d'obra dels treballs ordinaris (no urgents) de manteniment correctiu, conductiu, modificatius, substitutiu, preventiu i/o obres s'abonarà sempre amb el preu de la categoria professional més baixa necessària per la seva execució.

En cas de malmetre algun material, recanvi o fungible a causa d'una utilització negligent per part de l'empresa adjudicatària, el cost de reposició recaurà de manera exclusiva sobre la mateixa.

En cap cas es podran facturar els transports i/o desplaçaments efectuats en vehicles dels tipus següents:

- Ciclomotors
- Motocicletes
- Turismes i vehicles tot terreny
- Furgonetes de fins a 3,5 t

En el casos en què sigui imprescindible per la correcta realització de les feines una altra maquinària i/o transports, hauran de ser abonats per part de l'Ajuntament.

En el cas del manteniment preventiu normatiu i ordinari, s'aplicaran els preus de mà d'obra descrits a l'Annex X Preus mà d'obra manteniment preventiu. El càlcul de l'import de les PDS es farà multiplicant el cost previst segons l'annex XI Protocol de les gammes de manteniment preventiu pels elements de cada família existents en l'inventari. A més, es podrà establir, d'acord amb els Serveis Tècnics Municipals, un factor multiplicador sobre aquests preus, que es definirà per a cada equip inventariat, en els casos en els que existeixin dificultats d'accés, dificultat tècnica, horaris d'accés limitat, etc. o qualsevol altra causa justificada que impliqui un esforç addicional extraordinari per l'empresa adjudicatària que no estigui recollit en les condicions d'execució d'aquest plec. A tots els preus s'aplicarà la baixa prevista per cada concepte segons l'oferta de l'adjudicatari.

Les PDS de manteniment correctiu, modificatiu i conductiu han de ser valorades amb les partides, unitats i preus de l'annex XII del present plec. Es pot fer ús d'altres preus unitaris únicament en els casos en què el llistat citat no contingués cap preu útil o adaptable al contingut del que es proposa. En aquest cas, s'hauran d'aplicar, de manera prioritària, els preus continguts a la base del BEDEC de l'ITeC de l'any en curs. En cas de no existir referència del preu en el plec de prescripcions tècniques ni en l'esmentada base, es podran fer servir preus de tarifa i/o mercat. Els nous preus compostos es conformaran emprant els preus

unitaris continguts en el present plec. A tots els preus s'aplicarà la baixa prevista per cada concepte segons l'oferta de l'adjudicatari.

Els imports utilitzats pel càlcul dels pressupostos dels diferents treballs correctius, modificatius, conductius o obres seran els indicats a l'Annex XII Preus Administratius d'aquest document, on s'especifiquen els preus unitaris pels següents conceptes:

A. Mà d'obra
B. Materials
C. Maquinària
D. Compostos
E. Partides d'obra

Quan es facin servir preus de la base BEDEC de l'ITeC de l'any en curs, els paràmetres per a la selecció dels mateixos seran els següents:

- Àmbit de preus: Barcelona
- Àmbit de plecs: Catalunya
- Divisa: Euro
- Llista Preus: La més recent disponible
- Criteri d'amidament: No
- Volum d'Obra Nova: Rehabilitació

No es tindran en compte els coeficients especificats en el document publicat per l'ITeC amb el contingut i criteris del BEDEC.

Les partides compostes que s'adapten a les característiques de les feines realitzades prevalen sobre la suma de partides simples assimilables a la mateixa actuació.

6.3 Conceptes inclosos/no inclosos en el percentatge de Seguretat i Salut

1- <u>Conceptes inclosos en el percentatge:</u>

- Subministrament d'equips de protecció individual als treballadors per la prestació del servei tals com:
    - Cascos de seguretat
    - Ulleres de seguretat
    - Protectors auditius
    - Guant de protecció
    - Arnesos

  - Mascaretes
  - Pantalles facials
  - Gel hidroalcohòlic
  - Guants de nitril
  - Altres similars o equivalents
- Subministrament de vestuari de treball als treballadors tals com:
  - Granota de treball
  - Botes de seguretat
  - Jaqueta de treball
  - Pantalons de treball
  - Samarreta de treball
  - Armilla de treball
  - Armilla reflectant
  - Altres similars o equivalents
- Despeses de tasques per la instal·lació de senyalització i abalisament d'obres o intervencions de manteniment tals com:
  - Cinta d'abalisament
  - Tanques mòbils
  - Plataformes metàl·liques o de plàstic per pas de vehicles i/o vianants
  - Lluminàries i/o làmpades d'abalisament i/o garlandes
  - Cons
  - Senyalització d'obres de fins a 1,00x1,00m (segons manual de qualitat de les obres)
- Recurs preventiu en la realització de feines no subcontractades.
- Dotació de farmaciola portàtil d'urgència als vehicles
- Extintor de pols als vehicles
- Revisió mèdica anual
- Servei de prevenció aliè
- Formació / Informació de seguretat i salut específics de l'obra.
- Formacions als treballadors sobre els procediments i mesures requerides per la prestació del servei segons els decrets i instruccions arrel del COVID-19.
- Actualització de dades, procediments i comunicacions per la realització de la coordinació d'activitats empresarial.
- Altres similars o equivalents

2- <u>Conceptes no inclosos (exemples):</u>

- Implantació d'obra
  - Casetes d'obra i el seu equipament interior
  - Tancaments perimetrals fixos d'obra


  - Barreres tipus New Jersey
  - Tanques tipus Rivissa
  - Tanques metàl·liques fixes (de planxa o malla)
  - Semàfors
  - Senyals normalitzades de trànsit
  - Pintura de senyalització temporal de trànsit
- Bastides
- Línies de vida i/o ancoratges de seguretat
- Xarxes de seguretat
- Baranes de protecció d'escales i/o sostres
- Proteccions d'elements vegetals
- Altres similars o equivalents

Els conceptes que no estan inclosos en l'abonament del percentatge de seguretat i salut s'hauran d'abonar específicament per cada intervenció, desglossant els preus de cada PDS, si s'escau.

7 ESTRUCTURA DEL SERVEI

7.1 Organigrama funcional

El nombre de persones destinades a la realització del servei contractat i la seva qualificació professional ha de ser proposada per l'empresa licitadora per cada lot, d'acord amb l'organigrama definit a continuació i atenent a les necessitats de mínims exposades en el present PPT:



S'ha de tenir en compte, que el contracte està format per lots i que cada lot hi ha àmbits de gestió (districtes, gerències i institut) que tenen el seu responsable de manteniment i els seus edificis a mantenir. Per tant, l'estructura de l'empresa adjudicatària ha d'estar definida per àmbit dins de cada lot.

Es designarà un únic responsable del contracte per cada lot que farà d'interlocutor directe amb l'Ajuntament de Barcelona, els responsables dels districtes, gerències i de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins o qui es designi. L'estructura d'enginyeria, oficina tècnica i administració podrà ser compartida entre diferents àmbits dintre d'un mateix lot. Per cada lot, es designaran, com a mínim, 1 persona per administració. No obstant, caldrà designar un encarregat per a cada àmbit dintre d'un mateix lot.

La dedicació mínima que es contempla per a cada perfil per a cada lot, serà la següent:

Lots: 1, 2 i 7

- Responsable del contracte 50%
- Administratiu/va 1 100%
- Administratiu/va 2 100%
- Encarregat/da 1 100%
- Encarregat/da 2 100%

Lots: 3, 4, 5 i 6

- Responsable del contracte 50%

- Administratiu/va 100%
- Encarregat/da 1 100%
- Encarregat/da 2 100%

En qualsevol cas, l'empresa adjudicatària no podrà reclamar cap quantitat econòmica per un increment en els percentatges de dedicació indicats.

El suport de l'enginyeria o oficina tècnica de l'empresa adjudicatària quedarà inclòs dins l'oferta de l'adjudicatària, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a l'Ajuntament. L'assessorament tècnic en aquest aspecte suposarà la redacció d'informes, la gestió de la documentació de les instal·lacions, el manteniment de les dades del software GMAO, l'actualització i confecció de nous inventaris i la redacció de memòries valorades i pressupostos d'adaptació de les instal·lacions que determini els Serveis Tècnics Municipals de cada districte i gerència. Aquest assessorament tècnic es concretarà en la redacció dels següents documents: descripció detallada del projecte (justificació tècnica i econòmica), plànols on s'indicaran els elements constructius definitius, càlcul detallat del pressupost d'execució de les obres i indicació de les especificacions i característiques dels materials amb el seu manteniment corresponent. Així mateix, s'esmentaran reglaments i normatives oficials vigents d'obligat acompliment, que han d'acomplir les obres objecte del projecte, s'aportaran especificacions tècniques, documents i catàlegs tècnics, etc.

Si les obres de manteniment objecte del present contracte suposessin modificar les condicions existents en els edificis (elements constructius o instal·lacions), la Direcció de l'obra presentarà als Serveis Tècnics Municipals, una vegada finalitzades, els documents definitius "as built", en format i versió compatible amb l'utilitzat per l'Ajuntament i serà l'adjudicatari el responsable de la modificació de l'inventari del software GMAO.

Amb independència del que es determina més concretament en el PCAP, és important també fer esment en aquest Plec de Prescripcions Tècniques de què el personal designat per a la realització dels treballs haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació, etc. als que tingui accés com a conseqüència del seu treball. Si no es compleix la confidencialitat exigida en el contracte serà considerada una falta molt greu.

La totalitat de les persones vinculades al contracte presents a l'organigrama abans descrit aportarà la seva dedicació al contracte sense cap cost afegit per a l'Ajuntament de Barcelona.

7.2 Perfils Professionals del personal adscrit al contracte

7.2.1 Responsable del contracte

- Qualificació:

- Enginyer mitjà o superior, Arquitecte, Arquitecte Tècnic o titulació equivalent

- Requisits
  - Més de 5 anys d'experiència demostrable com a gestor de contractes de manteniment en edificis
  - Capacitat de decisió, proactivitat i sentit de la propietat
- Funcions
  - Gestionar el contracte de manteniment amb la propietat i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir
  - Motivar al personal associat al servei i vetllar pel compliment del contracte
  - Realitzar el control econòmic del contracte
  - Redacció d'informes.

7.2.2 Administratiu/va

- Qualificació:
  - Sense especificar
- Requisits:
  - Més de 3 anys d'experiència demostrable en tasques administratives
- Funcions:
  - Emplenar ordres de treball
  - Suport a l'oficina tècnica i al responsable del contracte
  - Gestió documental del servei

7.2.3 Encarregat

- Qualificació:
  - Sense especificar
- Requisits:
  - Més de 5 anys d'experiència demostrable com a encarregat de contractes de manteniment en edificis.
  - Capacitat de decisió i proactivitat.
- Funcions:
  - Gestionar la brigada de manteniment amb tots els operaris i serveis que estiguin relacionats.
  - Relació directa amb els responsables de manteniment dels districtes/gerències.
  - Realitzar el control econòmic del contracte juntament amb el responsable del contracte.
  - Avaluació in-situ de l'estat dels edificis i les seves instal·lacions
  - Assessorament tècnic al responsable del contracte i als Serveis Tècnics Municipals.

- Confecció de petits projectes i/o documentació tècnica per a les intervencions sobre les instal·lacions existents.
- Actualització de la documentació tècnica amb el software GMAO.
- Actualització i confecció de nous inventaris

7.2.4 Operaris de manteniment d'instal·lacions

- Qualificació
  - Tècnic especialista 1a. o 2a. (especialitat elèctrica i/o frigorista)
- Requisits:
  - Entre 2 i 5 anys d'experiència demostrable com a operari de manteniment en edificis.
  - Coneixements tècnics en instal·lacions generals d'edificis tipus sector terciari.
  - Experiència en l'execució de manteniment mitjançant ordres de treball.
  - El personal encarregat de realitzar les tasques de manteniment ha de tenir la qualificació requerida per la reglamentació vigent (RITE, REBT, Legionel·la, etc.), en particular pel que fa a carnets professionals.
  - Coneixements del funcionament del sistemes de gestió i control d'edificis, per tal de procedir a la revisió, modificació i implementació de canvis bàsics de funcionament com la programació d'horaris d'enceses i apagades de climatització i enllumenat generals i per sectors o espais, si s'escau, implementació de calendaris de programació anuals amb festius i vacances, canvis de consignes de temperatura, canvis de consignes de sensors de lluminositat, etc.
- Funcions:
  - Desenvolupament de les operacions de manteniment i tasques associades al servei.
  - Execució de les ordres de manteniment programat.
  - Resolució d'avaries, incidències i manteniments correctius.

8 ANNEXES

8.1 Annex I - Definicions

A continuació es defineix la terminologia per la qual es regeix el present Plec de Prescripcions Tècniques. Qualsevol definició que no s'inclogui en aquest apartat es regirà per la terminologia establerta per la UNE-EN 13.306 "Terminologia del manteniment":

Propietat: Entitat contractant: Ajuntament de Barcelona o representant designat a tal efecte.

Empresa Adjudicatària: Són les persones o empresa que la propietat contracta per a la realització dels serveis descrits en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Empresa Licitadora: Es tracta de cadascuna de les empreses que es presenten al procés licitació i que opten mitjançant les seves propostes tècniques i econòmiques a ser l'empresa adjudicatària dels serveis descrits en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

G.M.A.O.: Gestió del manteniment assistit per ordinador.

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter tècnic que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): Es tracta del document que exposa les indicacions de caràcter administratiu que s'han de complir durant l'execució del servei de manteniment i per les qual es regula el contracte.

Usuari dels edifici: Qualsevol treballador o visitant dels edificis

Peticionari: usuari de l'edifici amb autorització per a fer consultes o peticions al departament de manteniment mitjançant el G.M.A.O. establert.

PDS: Petició De Servei de manteniment (en alguns casos també pot ésser anomenat Ordre de treball, OD, OT, OTP).

MPN: Manteniment Preventiu Normatiu

MPO: Manteniment Preventiu Ordinari

MPC: Manteniment Preventiu Conductiu

MC: Manteniment Correctiu

MM: Manteniment Modificatiu

8.2 Annex II - Normatives tècniques de Referència

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, totes les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de les que es citen les següents, a títol enunciatiu i no limitatiu, com a més específiques:

- Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona
- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.Aprovat pel RD 919/2006
- Reglament del Servei Públic del Gasos Combustibles Decret 2913/1973 (derogat en quant s'oposi al RD 919/2006)
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis RD 1027/2007, i modificacions posteriors
- DECRET 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/07/2009)
- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d'agost i modificacions posteriors.
- Reglament sobre condicions tècniques y garanties de seguretat a línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC LAT 01 a 09, RD 223/2008 de 15 de febrer i modificacions posteriors.
- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
- Procediment d'actuació administrativa per l'aplicació del reglament per a alta tensió a instal·lacions privades. Ordre de 2 de febrer de 1990.
- Condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. RD 337/ 2014 de 12 de maig i modificacions posteriors.
- Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries i modificacions posteriors.
- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017 i modificacions posteriors.
- Normes sanitàries per les piscines d'us públic, D95/2000 de 22 de febrer i modificacions posteriors.
- Normes UNE-EN 62305 de 2011 sobre protecció contra el llamp.
- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80.
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i modificacions posteriors.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

- RD 865/2003 de 4 de juliol i Decret de la Generalitat de Catalunya 352/2004 de 27 de juliol, pel quals s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
- Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 de maig del 2011. I la modificació de la Ordenança del dia 28 d'abril de 2014 i posteriors.
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres de l'Ajuntament de Barcelona (2020)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles de l'Ajuntament de Barcelona (2018)
- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i modificacions.
- Procediment de Seguretat i Salut Laboral PSSL-11 (Manteniment). Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona
- Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials
- Normes UNE d'obligat compliment.
- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat industrial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
- Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel que s'estableixen els requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis.
- Codi tècnic de l'edificació, CTE, aprovat pel RD 314/2006, BOE de 28 de març de 2006, i les seves modificacions posteriors.
- Document bàsic de Seguretat d'Ús i Accessibilitat (DB SUA) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc (RD 842/2013)
- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d'octubre i modificacions posteriors.
- Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, anteriorment esmentada i modificacions posteriors.
- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. Ajuntament de Barcelona, maig del 2007.
- Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (publicada al BOP 83 de data 5 d'abril de 2008).
- Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

- Llei 27/2002 de la Generalitat de Catalunya sobre empreses d'iniciativa de l'economia social (empreses d'inserció), i Llei estatal 44/2007; Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció Sociolaboral de Catalunya i modificacions posteriors.
- Resta d'Ordenances Municipals específiques d'acord amb l'objecte del contracte.

8.3 Annex III – Relació d'Edificis per lot

L'àmbit de la contractació es divideix en 7 lots detallats de la manera següent:

Lot 1:

- DISTRICTE DE L'EIXAMPLE
- GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS

Lot 2:

- GERÈNCIA D'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT
- DISTRICTE DE LES CORTS

Lot 3:

- GERÈNCIA D'ÀREA DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA
- DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Lot 4:

- GERÈNCIA D'ÀREA D'URBANISME I HABITATGE
- DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ
- INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

Lot 5:

- DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
- DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

Lot 6:

- DISTRICTE DE GRÀCIA
- DISTRICTE SANT MARTÍ

Lot 7:

- DISTRICTE DE NOU BARRIS
- DISTRICTE DE SANT ANDREU

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
1	02E0025602	0602	DTE. L'EIXAMPLE	GUARDIA URBANA DISTRICTE EIXAMPLE	C	Nàpols	62	El Fort Pienc	02	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	11083	2254	0	0
1	02E0010905	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA + CONNEXIÓ CC	C	Provença	480	La Sagrada Familia	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	4339	4830	0	0
1	02E0003901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	SEU DISTRICTE DE L'EIXAMPLE	C	Aragó	311	La Dreta de L'Eixample	02	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	3391	3391	0	0
1	02E0050501	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC ATENEU FORT PIENC	Pl	Fort Pienc	4	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	2178	0	0
1	02E0043401	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA SANT ANTONI-JOAN OLIVER	C	Comte Borrell	44/46	Sant Antoni	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	1884	0	0
1	02E0003701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC LA CASA ELIZALDE	C	València	302	La Dreta de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2734	1700	0	0
1	02E0070103	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA ESQUERRA EIXAMPLE - AGUSTí CENTELLES	C	Comte d'Urgell	145	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	3163	0	0
1	02E0050504	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA FORT PIENC	Pl	Fort Pienc	4	El Fort Pienc	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	1494,99	0	0
1	02E0010903	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC SAGRADA FAMíLIA	C	Mallorca	425	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	4339	1682	0	0
1	02E0030502	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC COTXERES BORRELL	C	Viladomat	2	Sant Antoni	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	6592	1773	0	0
1	02E0004201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI DE GENT GRAN TRANSFORMADORS	C	Ausiàs Marc	60	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1037	1178,1	0	0
1	02E0021101	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA JOAN MIRÓ	C	Vilamarí	61	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1300	1300	0	0
1	02E0070102	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC URGELL	C	Comte d'Urgell	145	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	3230	0	0
1	02E0080201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL DE BARRI ATENEU EL POBLET	C	Nàpols	268	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	640	1401,6	0	0
1	02E0056902	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG MONTSERRAT OLIVELLA	C	Calàbria	260	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1174	0	0
1	02E0033901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	BIBLIOTECA SOFIA BARAT	C	Girona	64	La Dreta de L'Eixample	02	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	638	1268	0	0
1	02E0043402	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG SANT ANTONI	C	Comte Borrell	44	Sant Antoni	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1223,01	0	0
1	02E0047201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG ESQUERRA DE L'EIXAMPLE	C	Rosselló	78	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	610	610	0	0
1	02E0053601	0602	DTE. L'EIXAMPLE	OAC EIXAMPLE	C	Aragó	326	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010202	OAC	549	549	0	0
1	02E0042401	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC GOLFERICHS (EDIFICI ANNEX)	G.V.	Corts Catalanes	491	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1046,16	962	0	0
1	02E0042501	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC CASA GOLFERICHS (XALET)	G.V.	Corts Catalanes	491	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	724	724	0	0
1	02E0051201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI 210	C	Padilla	204	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	489,75	489,75	0	0
1	02E0033501	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI ASSOCIATIU LOLA ANGLADA	C	Rosselló	61	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	300	331	0	0
1	02E0025703	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI CASA GROGA DEL FORT PIENC	C	Alí Bei	120	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1029,36	1029,36	0	0
1	02E0004203	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL DE BARRI TRANSFORMADORS	C	Ausiàs Marc	60	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	493	0	0
1	02E0091702	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI VEÏNAL SANT ANTONI	C	Comte d'Urgell	1	Sant Antoni	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	834,4	934,4	0	0
1	02E0010904	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA	C	Provença	480	La Sagrada Familia	02	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	4339	652	0	0
1	02E0050503	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG FORT PIENC	Pl	Fort Pienc	4	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1075	0	0
1	02E0050502	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL INFANTIL FORT PIENC	Pl	Fort Pienc	4	El Fort Pienc	02	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	0	852,76	0	0
1	02E0004202	0602	DTE. L'EIXAMPLE	PUNT D'INFORMACIÓ JOVE DE L'EIXAMPLE	C	Ausiàs Marc	60	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	526	0	0
1	02E0010902	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG SAGRADA FAMÍLIA	C	Mallorca	425	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	4339	452	0	0
1	02E0026901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG CARLIT	C	Roger de Flor	162	La Dreta de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	389	360	0	0
1	02E0010901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CSS SAGRADA FAMíLIA	C	Mallorca	425	La Sagrada Familia	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	4339	452	0	0
1	02E0011601	0602	DTE. L'EIXAMPLE	EGG MARIA AURÈLIA CAPMANY	C	Enric Granados	47	L'Antiga Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	150	199	0	0
1	02E0047301	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ANNEX SEU DISTRICTE (SERVEIS A LES PERSONES)	C	València	307	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	450	450	0	0
1	02E0056901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI D' ENTITATS ANNA ALABERT	C	Calàbria	262	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1639	409,89	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
1	02E0061701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	COMPLEX ESPORTIU PARC JOAN MIRÓ	C	Diputació	11	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	5552	3839	0	0
1	02E0052201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI FOTOGRAFIA CATALÀ ROCA	C	Llança	15	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	362,75	362,75	0	0
1	02E0070101	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL INFANTIL URGELL	C	Comte d'Urgell	145	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	0	584	0	0
1	02E0091101	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI D' ENTITATS XAMFRÀ 317	C	Aragó	317	La Dreta de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	840	91,15	0	0
1	02E0042402	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CC GOLFERICHS (LOCAL ANNEX)	G.V.	Corts Catalanes	491	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1046,16	100	0	0
1	02E0047302	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ANNEX SEU DISTRICTE (DEPARTAMENT OBRES I MANTENIMENT)	C	València	307	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	450	329	0	0
1	02E0066602	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI VEÏNAL CALÀBRIA 66	C	Calàbria	66	Sant Antoni	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	10343	1639,37	0	0
1	02E0063901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	RACÓ DE CULTURA POPULAR DE SANT ANTONI	C	Viladomat	75	Sant Antoni	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	118	118	0	0
1	02E0042403	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI EINES MULTIMEDIA GOLFERICHS	G.V.	Corts Catalanes	491	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1046,16	85	0	0
1	02E0025603	0602	DTE. L'EIXAMPLE	COMPLEX ESPORTIU FORT PIENC	C	Marina	118	El Fort Pienc	02	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	11083	2000	0	0
1	02E0034201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	AULA AMBIENTAL SAGRADA FAMÍLIA	C	Lepant	281	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	77	0	0
1	02E0030503	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASAL INFANTIL COTXERES BORRELL	C	Viladomat	2	Sant Antoni	02	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	6592	108,93	0	0
1	02E0049801	0602	DTE. L'EIXAMPLE	MAGATZEM DISTRICTE (MOBLES)	C	Dos de Maig	259	La Sagrada Familia	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	134	134	0	0
1	02E0069801	0602	DTE. L'EIXAMPLE	MAGATZEM DISTRICTE VIA PÚBLICA	C	Calàbria	124	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	187,42	188	0	0
1	02E0013501	0602	DTE. L'EIXAMPLE	TORRE DE LES AIGÜES	C	Roger de Llúria	56	La Dreta de L'Eixample	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	50	300	0	0
1	02E0056001	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ESPAI D' ENTITATS FORT PIENC	C	Alí Bei	94	El Fort Pienc	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	93,69	93,69	0	0
1	02E0061201	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CENTRE CULTURAL POPULAR TRADICIONAL SAGRADA FAMíLIA	Ptge	Sant Pau	16	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	273	273	0	0
1	02E0047303	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ANNEX SEU DISTRICTE (COMUNICACIÓ - PROMOCIÓ ECONÒMICA)	C	València	307	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	450	195	0	0
1	02E0049001	0602	DTE. L'EIXAMPLE	COMPLEX POLIESPORTIU JARDINS INDÚSTRIA (GAUDÍ)	C	Sant Antoni Maria Claret	138	La Sagrada Familia	02	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	605,8	0	0
1	02E0049701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	MODULS VESTIDORS I LAVABOS PÚBLICS	Jard	Montserrat		La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	184,46	184,46	0	0
1	02E0032401	0602	DTE. L'EIXAMPLE	MAGATZEM DISTRICTE (MERCAT CONCEPCIÓ, LOCAL B-00)	C	Aragó	311	La Dreta de L'Eixample	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	4010	135,13	0	0
1	02E0088801	0602	DTE. L'EIXAMPLE	TALLER MASRIERA	C	Bailèn	70	La Dreta de L'Eixample	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	1580	0	0
1	02E0072701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	ASSOCIACIÓ VEÏNS PARC DE L'ESCORXADOR	C	Tarragona	74	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	200	0	0
1	02E0065701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	MAGATZEM (Ptge CLIP)	Ptge	Clip	6	La Sagrada Familia	02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	866	0	0
1	02E0099701	0602	DTE. L'EIXAMPLE	AGRUPACIÓ ESCOLTA A. GAUDÍ	C	Mallorca	424	La Sagrada Familia	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	198,96	0	0
1	02E0086401	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CASETA CLUB SOCIAL	C	Viladomat	149	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	30	0	0
1	02E0056904	0602	DTE. L'EIXAMPLE	PIAD EIXAMPLE (0602)	C	Calàbria	260	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	100	0	0
1	02P0088901	0602	DTE. L'EIXAMPLE	CLUB PETANCA LA CENIA	Av	Diagonal	290	La Sagrada Familia	02	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
1	01E0040001	0705	G. SERVEIS GENERALS	E. NOVÍSSIM	Pl	Sant Miquel	4/5	El Barri Gòtic	01	0101	OFICINES CENTRALS	010101	CASES CONSISTORIALS	8344	8231,01	0	0
1	01E0000501	0705	G. SERVEIS GENERALS	EDIFICI NOU	Pl	Sant Miquel	4/5	El Barri Gòtic	01	0101	OFICINES CENTRALS	010101	CASES CONSISTORIALS	8104	8104	0	0
1	01E0000301	0705	G. SERVEIS GENERALS	CASA DE LA CIUTAT EDIFICI VELL	Pl	Sant Jaume	1	El Barri Gòtic	01	0101	OFICINES CENTRALS	010101	CASES CONSISTORIALS	10862	10862	0	0
1	03E0002001	0705	G. SERVEIS GENERALS	PALAUET ALBENIZ	Av	Estadi	65	El Poble Sec	03	0801	PATRIMONI	080101	PALAUET ALBENIZ	4241	4241	0	0
1	01E0074001	0705	G. SERVEIS GENERALS	PRIMERA FASE EDIFICI VIA LAIETANA	Via	Laietana	8	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	9952,02	5450	0	0
1	02E0050901	0705	G. SERVEIS GENERALS	PALAU FORONDA	Rda	Sant Pau	43	Sant Antoni	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	4354	4354	0	0
1	01E0000601	0705	G. SERVEIS GENERALS	ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI	C	Bisbe Caçador	3	El Barri Gòtic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	2877	3780,14	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional	Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
1	01E0046401	0705	G. SERVEIS GENERALS	OFICINES ADMINISTRATIVES (C.ELISABETS 8-10)	C	Elisabets	8	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1785,55	1785,55	0	0
1	01E0036901	0705	G. SERVEIS GENERALS	RH/FORMACIO/PRL	C	Escar	1	Barceloneta	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1794	2632	0	0
1	01E0011401	0705	G. SERVEIS GENERALS	PATRIMONI/SSTT/VARIS	C	Avinyó	7	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	2108	2108	0	0
1	01E0000401	0705	G. SERVEIS GENERALS	DEP/INST. INTERNACIONALS	C	Avinyó	15	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1561	2323	0	0
1	03E0073201	0705	G. SERVEIS GENERALS	IMATGE I PRODUCCIÓ EDITORIAL	Pg	Zona Franca	56	La Marina del Port	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	8923	2097	0	0
1	01E0027201	0705	G. SERVEIS GENERALS	OF MUN COMPTABL	C	Avinyó	32	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	640	1533,35	0	0
1	10E0023501	0705	G. SERVEIS GENERALS	ARXIU INTERMEDI	C	Ciutat de Granada	104	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	2373	2373	0	0
1	07E0076001	0705	G. SERVEIS GENERALS	T. JUSSANA - OF. ASSOCIACIONS	Av	Cardenal Vidal i Barraquer	2	La Clota	07	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	1745,99	2203	0
1	10E0071001	0705	G. SERVEIS GENERALS	MAGATZEM MUNICIPAL G. RECURSOS	C	Perú	252	Provençals de Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	2791	2791	0	0
1	01E0004402	0705	G. SERVEIS GENERALS	ERASME JANER	C	Riera Alta	21	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1257	1585	0	0
1	01E0000201	0705	G. SERVEIS GENERALS	COMUNICACIÓ I QUALITAT	C	Paradís	14	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	719		0	0
1	01E0052601	0705	G. SERVEIS GENERALS	SINDICATS+COMITE+JUNTA	Av	Francesc Cambó	17	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	158	660,47	0	0
1	01E0032201	0705	G. SERVEIS GENERALS	ESPAI ARCADI OLIVERES	C	Sant Oleguer	20	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1339,01	831	0	0
1	01E0001101	0705	G. SERVEIS GENERALS	OFICINES MUNICIPALS CIUTAT 3	C	Ciutat	3	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	924	924	0	0
1	01E0032202	0705	G. SERVEIS GENERALS	PARKING-NOU DE LA RAMBLA,72	C	Sant Oleguer	20	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1339,01	1768,39	0	0
1	01E0083701	0705	G. SERVEIS GENERALS	LOCAL OFICINES PROVISIONALS VIA LAIETANA	Via	Laietana	7	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1172,5	550	0	0
1	01E0011404	0705	G. SERVEIS GENERALS	OFICINA NO DISCRIMINACIÓ	C	Avinyó	7	El Barri Gótic	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	2108	500,01	0	0
1	01E0081804	0705	G. SERVEIS GENERALS	SERVEIS JURÍDICS I ARXIU POBLACIÓ	Pl	Carles Pi i Sunyer	8	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	5510	2372	0	0
1	05E0042201	0705	G. SERVEIS GENERALS	EDIFICI HABITATGES (TRES REIS - ISAAC ALBÉNIZ)	C	Isaac Albéniz	12	Sarrià	05	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	1474,04	1474,04	0	0
1	01E0014001	0705	G. SERVEIS GENERALS	INSPECCIO MÈDICA	C	Sots-tinent Navarro	22	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	177	177,01	0	0
1	05E0015001	0705	G. SERVEIS GENERALS	CAN CALOPA DALT.CONREU VINYES	Ctra	Santa Creu Olorda a Sarrià	449	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	1056,95	0	0
1	01E0040301	0705	G. SERVEIS GENERALS	MAGATZEM ANNEX GR	C	Templers	16	El Barri Gótic	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1063	180,01	0	0
1	10E0099001	0705	G. SERVEIS GENERALS	SEU BARCELONA ACTIVA P2	C	Llacuna	156	Provençals de Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0	415	0	0
1	01E0066102	0705	G. SERVEIS GENERALS	SERVEI DE NOTIFICACIONS	C	Ciutat	9	El Barri Gótic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1354,55	197,69	0	0
1	02E0099201	0705	G. SERVEIS GENERALS	ANTIGA EDITORIAL GUSTAU GILI	C	Rosselló	89I	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	5451	0	0
1	08E0031601	0705	G. SERVEIS GENERALS	ESCOLA BRESSOL LLOBERA	C	Llobera	98	Les Roquetes	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	428,57	428,57	0	0
1	10E0099101	0705	G. SERVEIS GENERALS	MEDIATIC-P3 DAC	C	Roc Boronat	117	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0	1302,13	0	0
1	05E0062501	0705	G. SERVEIS GENERALS	FUNDACIÓ CATALANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN	C	Carrasco i Formiguera	1	Sarrià	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	200	200	0	0
1	10E0102701	0705	G. SERVEIS GENERALS	MAGATZEM PORT OLÍMPIC	C	Marina	18S	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	0	0	0
1	01E0103701	0705	G. SERVEIS GENERALS	CAPELLA ELISABETS 24	C	Elisabets	24	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	397	397	0	0
1		0705	G. SERVEIS GENERALS	PABELLONS PEDRALBES				Pedralbes	04	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS		1628,17	0	540
1	10E0057801	0705	G. SERVEIS GENERALS	ED.INTERFACE E-ADMINISTRACIO_ 10-11-12	C	Tànger	98	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0	2216,85	0	0
1	05E0011901	0705	G. SERVEIS GENERALS	MASIA VISTA RICA	Ctra	Santa Creu Olorda a Sarrià	209	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	624,86	0	0
1	06E0041801	0705	G. SERVEIS GENERALS	HABITATGE UNIFAMILIAR MODERNISTA	C	Pineda	12	El Coll	06	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	2010,75	179,26	0	0
2	02E0004802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDENCIA GG FRANCESC LAYRET	G.V.	Corts Catalanes	475	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	2345	2345	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional	Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	02E0036501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDÈNCIA GG FORT PIENC	C	Sardenya	139	El Fort Pienc	02	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	0	5600	0	0
2	02E0065301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	AREA DE DRETS SOCIALS 1	C	València	344	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	5846,5	5786,5	0	0
2	01E0065402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS RAVAL	C	Carme	101	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1802,05	1802,05	0	0
2	08E0039601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDÈNCIA OGASSA	C	Ogassa	1	Can Peguera	08	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	915	915	0	0
2	03E0037302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS ZONA FRANCA-LA MARINA	C	Foneria	19	La Marina del Port	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1965	1965	0	0
2	02E0004701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	BARCELONA CUIDA (Planta Baixa)	C	Viladomat	127	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1599	90,7	0	0
2	08E0044713	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SERVEI ATENCIÓ, RECUPERACIÓ I ACOLLIDA (SARA)	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	8061,16	670	0	0
2	02E0059601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	AREA DE DRETS SOCIALS 2	Pg	Sant Joan	75	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	4723	5047	0	0
2	01E0081901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CA LA DONA	C	Ripoll	25	El Barri Gótic	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	2318	550	0	0
2	02E0082901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SISEP EIXAMPLE	C	Casp	126	El Fort Pienc	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	1824		
2	03E0035601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SAIER TARRAGONA	C	Tarragona	173U	Hostafrancs	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1930	2024	0	0
2	08E0062702	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS PORTA-VILAPICINA I TORRELLOBETA	C	Selva	57	Porta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	508,34	508,34	0	0
2	01E0066101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIMENT D'URGENCIES (CEMAU)	C	Ciutat	9	El Barri Gótic	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1354,55	1354,55	0	0
2	07E0010702	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDÈNCIA GG PARC GUINARDO	C	Garriga i Roca	62	El Guinardó	07	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	1524	1524	0	0
2	04E0058802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS MATERNITAT-SANT RAMÓN	Trav	Corts	122	La Maternitat i Sant Ramon	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	450	550	0	0
2	10E0004103	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS EL PARC-VILA OLIMPICA	C	Buenaventura Muñoz	21	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1494	730	0	0
2	03E0020801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EQUIPAMENT INTEGRAL "ZONA FRANCA"	C	Número 60 Zona Franca	9	La Marina del Prat Vermell	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	825,79	0	0
2	05E0051701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CPA SARRIÀ	C	Cister	20	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	400	0	0
2	01E0003601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CAFT ST PERE MES BAIX	C	Sant Pere Més Baix	88	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	1113	1112	0	0
2	03E0019303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS COTXERES DE SANTS	C	Sants	79	Sants	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	2623	603,43	0	0
2	07E0018403	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS HORTA	C	Santes Creus	8	Horta	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	792	576,54	0	0
2	10E0072501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE ACOLLIMENT NOCTURN D'EMERGèNCIES	Ptge	Dos de Maig	17	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1040,12	863	0	0
2	02E0056401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS DRETA EIXAMPLE	Pl	Tetuan	2	La Dreta de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	672	462	0	0
2	03E0001901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SAIER 2	C	Font Honrada	8	El Poble Sec	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1044	398,04	0	0
2	08E0044711	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EQUIPAMENT INTEGRAL NOU BARRIS	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	8061,16	738,66	0	0
2	10E0060201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE D'URGèNCIES I EMERGèNCIES SOCIALS (CUESCB)	C	Llacuna	25	El Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1786	712,66	0	0
2	03E0001902	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	C.A.D.POBLESEC	C	Font Honrada	8	El Poble Sec	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1044	641,31	0	0
2	08E0032906	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS ROQUETES-TRINITAT NOVA-CANYELLES	C	Vidal i Guasch	76	Les Roquetes	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	900	517,1	0	0
2	03E0084302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS NUMÀNCIA	C	Numància	7	Sants	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	642	532	0	0
2	02E0062202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ARXIU DITRICTE EIXAMPLE	C	Calàbria	38	Sant Antoni	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	434,86	341	0	0
2	07E0031707	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS BAIX GUINARDÓ - CAN BARÓ	C	Lepant	385	El Baix Guinardó	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	3400	410,37	0	0
2	06E0076101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS EL COLL	C	Maignon	2	Vallcarca i els Penitents	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	465	387	0	0
2	08E0062701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS TURÓ DE LA PEIRA - CAN PEGUERA	C	Selva	61	Porta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	508,34	508,34	0	0
2	03E0065901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS POBLE SEC	C	Roser	15	El Poble Sec	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	216,42	622,4	0	0
2	06E0071401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS CAMP D'EN GRASSOT - GRÀCIA NOVA	C	Ca l'Alegre de Dalt	5	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	658,21	0	0
2	01E0040201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CIAJ	C	Sant Oleguer	2/4	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	755,98	755,98	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	01E0043102	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA RAVAL	C	Nou de la Rambla	45	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		489	490	0	0
2	02E0053602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	OPSE Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques	C	Aragó	344	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS		549	650	0	0
2	03E0041301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR SOCIAL PARAL.LEL	Av	Paral·lel	97	El Poble Sec	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL		224,8	224,8	0	0
2	10E0027301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EQUIPAMENT INTREGRAL MERIDIANA	Av	Meridiana	157	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		930	782,95	0	0
2	04E0059402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS LES CORTS	C	Can Bruixa	7	Les Corts	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		455,29	375,88	0	0
2	06E0085002	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CIRD DONA	C	Camèlies	34	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		418	418	0	0
2	05E0016302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SARRIÀ	C	Salvador Mundí	4B	Sarrià	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		239	418,13	0	0
2	08E0007204	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	APARTAMENTS GG PAU CASALS	C	Juan Ramón Jiménez	4	Canyelles	08	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS		4999	1000	0	0
2	05E0063301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SANT GERVASI	C	Arimon	7	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	488,6	0	0
2	01E0084801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS BARCELONETA	C	Balboa	11	Barceloneta	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	385,42	0	0
2	08E0091401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CDIAP EIPI Nou Barris	C	Antonio Machado	18	Canyelles	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	250	0	0
2	06E0006501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS VILA DE GRACIA	C	Mozart	24	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		397	407,24	0	0
2	01E0003802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS CASC ANTIC	C	Comerç	5	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		657	326,85	0	0
2	08E0050401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS GUINEUETA-VERDUN-PROSPERITAT	C	Enric Casanovas	73	La Prosperitat	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	464,87	0	0
2	01E0086501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EDIFICI HABITATGE SOCIAL APROP	C	Josep Pijoan	5	El Barri Gòtic	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS		922	922	0	0
2	10E0060602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS CLOT - CAMP DE L'ARPA	C	Corunya	5	El Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		739,86	473,13	0	0
2	07E0057103	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS VALL D'HEBRON	Av	Cardenal Vidal i Barraquer	47	La Vall d'Hebron	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		2500	700	0	0
2	10E0025909	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS BESOS	Rbla	Prim	87	El Besòs i el Maresme	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		3858	433	0	0
2	07E0039501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA HORTA	C	Marina	343	El Baix Guinardó	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	203,16	0	0
2	10E0053901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ALLOTJAMENTS TEMPORALS TÀNGER	C	Àlaba	138	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS		0	1316,21	0	0
2	02E0062203	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SANT ANTONI	C	Calàbria	38	Sant Antoni	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		434,86	441,4	0	0
2	10E0039001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE RESIDENCIAL MASIA CAN PLANAS	Rda	Sant Martí	8	Sant Martí de Provençals	10	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN		1219,13	1219,13	0	0
2	02E0090501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ILLA MYRURGIA	C	Provença	420	La Sagrada Familia	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	734,07	0	0
2	02E0004903	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE	C	Mallorca	219	L'Antiga Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		1150	301,26	0	0
2	10E0056202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS FRANJA BESÒS	Rbla	Prim	87	El Besòs i el Maresme	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		3858	3858	0	0
2	02E0053402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS FORT PIENC	Ctra	Antiga d'Horta	1	El Fort Pienc	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		0	400	0	0
2	08E0055201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MASIA CAN CARRERAS	Pg	Fabra i Puig	444	La Guineueta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		668	668	0	0
2	06E0071101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD VILA DE GRACIA	Pl	Vila de Gràcia	3	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		75	75	0	0
2	06E0044802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SADEP ZONA 2	C	Mare de Déu de la Salut	87	La Salut	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		1061	400	0	0
2	02E0029301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SAIER 1	Av	Paral·lel	196	Sant Antoni	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		738,17	305,39	0	0
2	04E0061101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT DE LES CORTS	C	Benavent	20	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS		0	739,68	0	0
2	09E0020712	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SANT ANDREU	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		5569	330	0	0
2	07E0010502	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS CARMEL	C	Santuari	27	El Carmel	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		2428	391,7	0	0
2	10E0070501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SANT MARTÍ - LA VERNEDA	Pl	Eduard Torroja	17	Sant Martí de Provençals	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		360	670	0	0
2	06E0015101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	IERMB-IIAB Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona	Pl	Vila de Gràcia	6	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		345	366	0	0
2	08E0054801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG TORRE JULIA (VIA FAVENCIA III)	Via	Favència	350	La Prosperitat	08	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS		0	500	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	10E0060603	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA SANT MARTí	C	Corunya	5	El Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	739,86	473,12	0	0
2	01E0020501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA GOTIC	C	Mirallers	1	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	154	126,61	0	0
2	09E0029904	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS GARCILASO	C	Juan de Garay	116	La Sagrera	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	3594	550,35	0	0
2	10E0059001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ESPAI FAMILIAR I CENTRE OBERT SANT MARTÍ	C	Huelva	36	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	175,33	669,79	0	0
2	02E0029302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA PARAL.LEL	Av	Paral·lel	196	Sant Antoni	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	738,17	283,76	0	0
2	06E0055701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CIBELES	C	Còrsega	363	Vila de Gràcia	06	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	08E0090601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ILLA Q NOU BARRIS	C	Besiberri	2	El Turó de la Peira	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	500	0	0
2	08E0090601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ILLA Q (CSS)	C	Besiberri	2-6	El Turó de la Peira	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS		499,91		
2	10E0010104	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS POBLE NOU-CAN FELIPA	Camí	Antic de València	28	El Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	8379	575,91	0	0
2	03E0019601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDENCIA I APARTAMENTS GG JOSEP MIRACLE	Pl	Bonet i Muixí	1	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	3232	3232	0	0
2	01E0026802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS GOTIC	C	Correu Vell	5	El Barri Gòtic	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1518	460	0	0
2	08E0041701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG VIA FAVENCIA I	Via	Favència	446/448	La Prosperitat	08	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	1436	500	0	0
2	08E0057001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EIPI NOU BARRIS	Via	Favència	242	Verdun	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	236,7	400	0	0
2	08E0017304	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS CIUTAT MERIDIANA-TORRE BARO-VALLBONA	Av	Rasos de Peguera	11	Ciutat Meridiana	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	631	505	0	0
2	09E0052504	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG NAVAS DE TOLOSA	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	12210	500	0	0
2	08E0054001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG VIA FAVENCIA II	Via	Favència	370	La Prosperitat	08	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	5864	500	0	0
2	08E0065322	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	DESDOBLAMENT EAIA NOU BARRIS	C	Deià	28	Porta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	300	0	0
2	08E0050001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG URRUTIA	Pg	Urrutia	1	Can Peguera	08	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	704	500	0	0
2	01E0054205	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EQUIP INTERDISCIPLINARI PER LA PETITA INFÀNCIA (EIPI)	C	Reina Amàlia	31	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	281,65	0	0
2	02E0081401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE DE RECURSOS LGTBI	C	Comte Borrell	20	Sant Antoni	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1313,26	1200	0	0
2	08E0032907	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA NOU BARRIS	C	Vidal i Guasch	76	Les Roquetes	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	900	156,4	0	0
2	01E0012901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	OFICINA D'AFERS RELIGIOSOS	C	Comerç	44	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	328	420	0	0
2	09E0084903	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS (em2O)	C	Capella	14	Navas	09	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	0	500	0	0
2	02E0010907	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS SAGRADA FAMíLIA	C	Padilla	255	La Sagrada Familia	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	4339	200	0	0
2	09E0049301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	UTEH (UNITAT MUNICIPAL CONTRA EL TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS)	C	Garcilaso	23/27	La Sagrera	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	198,72	198,71	0	0
2	09E0035301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR SOCIAL NAVAS	Av	Meridiana	238	Navas	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	645	645	0	0
2	02E0056903	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD EIXAMPLE (0201)	C	Calàbria	260	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1639	1639	0	0
2	10E0039801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SASPI	G.V.	Corts Catalanes	954/956	Provençals de Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	213	213	0	0
2	02E0065303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA CENTRAL	C	València	344	La Dreta de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	5846,5	60	0	0
2	99E0053301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CASA DE COLONIES CAN GIRONA		Sense Assignació		-	0	0301	RESIDENCIAL	030101	CASA COLÒNIES	1000	1000	0	0
2	02E0079701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	AREA DRETS SOCIALS 3	C	Consell de Cent	425	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0	420	0	0
2	07E0048504	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS GUINARDÓ	Rda	Guinardó	113	El Guinardó	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	30497	410	0	0
2	02E0047801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE	C	Comte Borrell	305	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	322,09	0	0
2	08E0065321	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SADEP ZONA 3	C	Deià	28	Porta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	300	0	0
2	05E0048201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG QUATRE CAMINS	C	Infanta Isabel	9	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	02E0056402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA EIXAMPLE	Pl	Tetuan	2	La Dreta de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	672	240	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	08E0089301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CONSULTES ODONTOLOGIA TORRE BARÓ	Pl	Eucaliptus	3	Torre Baró	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	4678,39	100	0	0
2	09E0039301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE DE DIA GG CASA BLOC	Pg	Torras i Bages	95	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	126,8	210	0	0
2	02E0054501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CAMPO SAGRADO	C	Marquès de Campo Sagrado	35	Sant Antoni	02	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	1321,4	75	0	0
2	07E0018404	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	LUDOTECA HORTA	C	Santes Creus	8	Horta	07	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	792	180	0	0
2	01E0043103	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD CIUTAT VELLA	C	Nou de la Rambla	45	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	489	190	0	0
2	03E0038201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG GRAN VIA	G.V.	Corts Catalanes	120	La Marina del Port	03	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	06E0010804	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	FAMILIES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS	C	Indústria	67	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	5900	591,4	0	0
2	07E0072602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BAIX GUINARDÓ	C	Marina	380	El Baix Guinardó	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	100	0	0
2	07E0021601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EQUIPAMENT INTEGRAL HORTA	Camí	Església	1/3	Horta	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1061	457,37	0	0
2	07E0024703	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD HORTA-GUINARDÓ	C	Arenys	71	La Teixonera	07	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1325	50	0	0
2	10E0066202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG GLÒRIES II	C	Ciutat de Granada	149	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	300	0	0
2	08E0085601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	LOCAL PASSEIG MARAGALL	Pg	Maragall	362	Vilapicina i Torre Llobeta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	374,21	374,21	0	0
2	03E0019304	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD SANTS-MONTJUIC	C	Sants	79	Sants	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	2623	60	0	0
2	09E0075401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA SANT ANDREU	Pg	Torras i Bages	135	Sant Andreu	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	167,87	155	0	0
2	01E0054203	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG REINA AMELIA I	C	Reina Amàlia	33	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	01E0003803	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA CASC ANTIC	C	Comerç	5	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	657	203,85	0	0
2	05E0050302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD SARRIÀ-SANT GERVASI	C	Brusi	51	Sant Gervasi-Galvany	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	90	0	0
2	10E0066203	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG GLÒRIES I	C	Ciutat de Granada	145	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	300	0	0
2	04E0010202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD LES CORTS	Pl	Comas	18	Les Corts	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1403	90	0	0
2	07E0049901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CAN TRAVI	C	Can Travi	30	La Vall d'Hebron	07	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	09E0035201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG JOAN TORRES	C	Fernando Pessoa	2	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	10E0069603	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD SANT MARTÍ	G.V.	Corts Catalanes	837	El Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1850	75	0	0
2	10E0046901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CAMI ANTIC DE VALENCIA	Camí	Antic de València	96	El Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	02E0085801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SADEP ZONA 4	C	Nàpols	227	La Dreta de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	294,27	250	0	0
2	01E0003501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG STA. CATERINA	Av	Francesc Cambó	16	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	13480,72	500	0	0
2	03E0024801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SAIER 3	C	Tarragona	141	Hostafrancs	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	460	460	0	0
2	06E0010805	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA LA SEDETA	C	Sicília	321	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	5900	100	0	0
2	03E0002402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG COURE	C	Bronze	5	La Marina del Port	03	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	9334	500	0	0
2	01E0054204	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG REINA AMALIA II	C	Lleialtat	7	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	04E0031101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG MONTNEGRE	C	Entença	275	Les Corts	04	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0
2	08E0044717	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD NOU BARRIS	Pl	Major de Nou Barris	1	La Guineueta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	75	0	0
2	04E0058803	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA LES CORTS - SARRIÀ	Trav	Corts	122	La Maternitat i Sant Ramon	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	450	200	0	0
2	10E0004001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SERVEI D'INSERCIÓ SOCIAL	C	Pujades	29	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	685	461,29	0	0
2	06E0065317	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA GOYA	C	Goya	1/3	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	5846,5	156	0	0
2	06E0070703	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MEMORY COL	C	Perill	6	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	100	0	0
2	01E0046201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG BARCELONETA	C	Pinzón	6	Barceloneta	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	300	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim	
2	08E0074402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MAGATZEM ÀREA	C	Manuel Sanchis i Guarner, 14-16	2	Porta	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	350	0	0	
2	07E0039401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG MARINA	C	Taxdirt	28	El Baix Guinardó	07	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0	
2	01E0061901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SERVEI D'ATENCIÓ A L'HOME (SAH)	Av	Marquès de l'Argentera	22X	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	752,2	752,2	0	0	
2	06E0071402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA GRÀCIA i CSS	C	Ca l'Alegre de Dalt	5	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	210,4	0	0	
2	10E0061503	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG PERE IV	C	Josep Pla	174	Provençals de Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	500	0	0	
2	02E0004704	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	BARCELONA SERVEIS DE SALUT (ODONTOLOGIA I PODOLOGIA) (Planta Tercera)	C	Viladomat	127	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	188,4	0	0	
2	10E0056301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CONCILI DE TRENTO I	C	Concili de Trento	23	El Clot	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	10091	500	0	0	
2	10E0056302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG CONCILI DE TRENTO II	C	Concili de Trento	29	El Clot	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	10091	500	0	0	
2	01E0013202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG DEL CASC ANTIC	C	Rec	23	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	144	256	0	0	
2	02E0004703	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	DIRECCIÓ D'ENVELLIMENT I CURES (Planta Segona)	C	Viladomat	127	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	188,4	0	0	
2	02E0004702	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	DIRECCIÓ DE SALUT (Planta Primera)	C	Viladomat	127	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	188,4	0	0	
2	10E0090201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	APROP GLÒRIES	C	Bolívia	33	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	3200	0	0	
2	99E0011802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	COMUNITAT TERAPEUTICA CAN PUIG		Sense Assignació		-	0	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	1720,64	0	0	
2	02E0090801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITATGES GG ALÍ BEI	C	Alí Bei	102	El Fort Pienc	02	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	1225	0	0	
2	08E0102101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CDIAP-EIPI	C	Aiguablava	68	La Trinitat Nova	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	1020	0	0	
2	02E0090701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ALLOTJAMENTS PER A FAMÍLIES ALÍ BEI	C	Alí Bei	100	El Fort Pienc	02	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	935	0	0	
2	02E0102801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	SADEP + LABORA	G.V.	Corts Catalanes	680	La Dreta de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	500	500	0	0	
2	01E0090301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ALLOTJAMENTS PER A GG VULNERABLES	C	Mestres Casals i Martorell	2	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	0	565	0	0	
2	01E0090101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PISOS DE SUPORT LA LLANA	Pl	Llana	23	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	505	500	0	0	
2	01E0103601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	GIMNAS SOCIAL SANT PAU	C	Floristes de la Rambla	10	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	476,3	476,3	0	0	
2	09E0039305	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS TUTELAT CASA BLOC, ALMIRALL PROXIDA 1-5, 1è 9a	C	Almirall Pròixida	1/5	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	126,8	36	0	0	
2	09E0070603	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Quito	18	Baró de Viver	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	37,55	0	0	
2	09E0070601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Quito	18	Baró de Viver	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	39,5	0	0	
2	09E0070604	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Quito	18	Baró de Viver	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	39,5	0	0	
2	09E0070605	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Quito	18	Baró de Viver	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	39,5	0	0	
2	09E0070602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Quito	18	Baró de Viver	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	40	0	0	
2	09E0076602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, CAMP DEL FERRO 1-3, 12è	C	Camp del Ferro	1	La Sagrera	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1835	40	0	0	
2	09E0076603	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, CAMP DEL FERRO 1-3, 19è	C	Camp del Ferro	3	La Sagrera	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1835	40	0	0	
2	09E0052506	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	40,19	0	0	
2	09E0052519	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	40,19	0	0	
2	09E0052507	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	40,35	0	0	
2	09E0052520	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	40,35	0	0	
2	09E0052508	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052509	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052510	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim	
2	09E0052511	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052512	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052513	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052514	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052515	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052521	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052522	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052523	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052524	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052525	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052526	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052527	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0052528	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	41,18	0	0	
2	09E0039304	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS TUTELAT CASA BLOC, ALMIRALL PROXIDA 1-5, 1è 5a	C	Almirall Pròixida	1/5	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	126,8	42	0	0	
2	09E0052517	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	43,04	0	0	
2	09E0052530	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	43,04	0	0	
2	09E0052516	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	43,41	0	0	
2	09E0052529	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	43,41	0	0	
2	07E0078201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, CONCA DE TREMP 53, 3r 1a	C	Conca de Tremp	53	El Carmel	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	44,34	44	0	0	
2	09E0052518	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	45,49	0	0	
2	09E0052531	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	12210	45,49	0	0	
2	07E0079501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (BENALLAR), SANTA ROSALIA 67, 2n 3a	C	Santa Rosalia	67	La Teixonera	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	46,73	46,73	0	0	
2	10E0078501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, SASSER 4, 5è 2a	C	Sàsser	4	El Besòs i el Maresme	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	39,67	48	0	0	
2	07E0077301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (BENALLAR), SANTA ALBINA 59, 3r 1a	C	Santa Albina	59	La Teixonera	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	48,1	48,1	0	0	
2	09E0077401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (INICIATIVES SOLIDÀRIES), FORADADA 12, 1r 2a	C	Foradada	12	La Trinitat Vella	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	48,55	48,55	0	0	
2	08E0076801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (CEPAIM), MAS DURAN 70-72, BLOC Q5, ESC C, 1r 2a	C	Mas Duran	70/72	Verdun	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	48,69	48,69	0	0	
2	09E0077001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (ACATHI), FORADADA 64, 1r 1a	C	Foradada	64	La Trinitat Vella	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	49,36	49,36	0	0	
2	01E0083101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Valldonzella	30	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	50,11	50,11	0		
2	08E0078701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PEDRAFORCA 23, 4t 1a	C	Pedraforca	23	Ciutat Meridiana	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	52,18	52	0	0	
2	08E0077501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (FICAT), RASOS DE PEGUERA 65, 5è 1a	Av	Rasos de Peguera	65	Ciutat Meridiana	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	52,59	52,59	0	0	
2	07E0078901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PUIGCASTELLAR 4, baixos 3a	C	Puig Castellar	4	El Carmel	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	58,06	55	0	0	
2	08E0078601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, BOADA 30, 2n 1a	C	Boada	30	La Prosperitat	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	56,68	56	0	0	
2	01E0026501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PROGESS - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Sant Oleguer	17	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	56,69	0	0	
2	01E0048002	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	C	Cendra	24	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	153,5	57	0	0	
2	10E0071201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	215	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	972,36	57	0	0	
2	07E0078401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, CONCA DE TREMP 121, 2n 3a	C	Conca de Tremp	121	El Carmel	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	57,53	57	0	0	

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional	Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	01E0042901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - PMH - Famílies	C	Tarròs	10	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	707	59	0	0
2	09E0078301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, MARE DE DEU DE LORDA 89, àtic 1a	C	Mare de Déu de Lorda	89	La Trinitat Vella	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	50	59	0	0
2	08E0078801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PERAFITA 14, 4t 2a	C	Perafita	14	Ciutat Meridiana	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	60,09	60	0	0
2	08E0077801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PROGESS - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Catasús	1	Les Roquetes	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	55,5	60,62	0	0
2	08E0079201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (CREU ROJA), PALAMÓS 41, 4t 2a	C	Palamós	41	La Trinitat Nova	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	62,85	62,85	0	0
2	07E0076901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (ACATHI),MURTRA 117, 1r 2a	C	Murtra	117	El Carmel	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	63,5	63,5	0	0
2	10E0071202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	221	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	972,36	64	0	0
2	09E0070404	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	Pg	Santa Coloma	55	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	64,52	0	0
2	09E0070405	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	Pg	Santa Coloma	55	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	64,52	0	0
2	10E0071203	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	221	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	972,36	65	0	0
2	09E0070403	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PMH - Famílies	Pg	Santa Coloma	55	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	65,16	0	0
2	03E0058306	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, Àtic	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	66	0	0
2	07E0079101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, SIDÓ 5, 7è 4a	C	Sidó	5	Sant Genís dels Agudells	07	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	58,4	67	0	0
2	08E0078101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (INICIATIVES SOLIDÀRIES), VALLCIVERA 26, 5è 1a	C	Vallcivera	26	Ciutat Meridiana	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	68,98	68,98	0	0
2	01E0055101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EDIFICI HABITATGES 3R4T	C	Santa Elena	2	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	70	0	0
2	08E0083201	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PROGESS - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Viladrosa	109	Verdun	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	70,89	70,89	0	
2	10E0066501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Families	C	Almogàvers	215	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	71	0	0
2	10E0071301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	225	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	9723,64	71	0	0
2	10E0071302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	225	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	9723,64	71	0	0
2	10E0071303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Almogàvers	225	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	9723,64	71	0	0
2	08E0077701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (CEPAIM), AV MERIDIANA 599, 3r 2a	Av	Meridiana	599	La Trinitat Nova	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	71,89	71,89	0	0
2	08E0077802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PROGESS - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Catasús	1	Les Roquetes	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	55,5	71,66	0	0
2	08E0077803	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PROGESS - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Catasús	1	Les Roquetes	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	55,5	72,69	0	0
2	10E0065315	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, AV. ICÀRIA 170, 1r 1a	Av	Icària	170	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	73	0	0
2	10E0009901	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	C	Marina	90	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	279	75	0	0
2	10E0045501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Pg	Verneda	111	La Verneda i la Pau	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	75	0	0
2	10E0065310	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, ARQUITECTE SERT 15-17, 1r 1a	C	Arquitecte Sert	15/17	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	75	0	0
2	08E0068109	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - 3 Turons - REGESA - salut mental	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	75	0	0
2	09E0039302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Pg	Torras i Bages	95	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	126,8	78	0	0
2	09E0039303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Pg	Torras i Bages	95	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	126,8	78	0	0
2	03E0058302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, 1r	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	78	0	0
2	10E0065314	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, AV. ICÀRIA 168, 1r 1a	Av	Icària	168	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	78	0	0
2	01E0073601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Sant Oleguer	13	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1336	78,54	0	0
2	03E0058303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, 2n	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	79	0	0
2	03E0058304	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, 3r	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	79	0	0
2	03E0058305	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, 4t	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	79	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional	Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	10E0009601	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	C	Pere IV	74	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	819	80	0	0
2	08E0041602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PAIDOS PORTA Families amb fills 0-6 en situació de pobresa	Pl	Gabriel Alomar	1	Porta	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	10E0064504	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Pujades	316	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	08E0065325	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	HABITAT. INCLUSIÓ - Lot 1	Via	Favència	217	Les Roquetes	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	10E0065313	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, AV. ICÀRIA 162, 1r 1a	Av	Icària	162	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	80	0	0
2	10E0065323	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PISOS SMAP	Av	Diagonal	75	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	10E0065324	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PISOS SMAP	Av	Diagonal	75	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	08E0068120	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ EMIGRANTS	Av	Escolapi Càncer	5	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	09E0070401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PG. SANTA COLOMA 51-71, ESC. F, 6è 2a	Pg	Santa Coloma	55/71	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	09E0070402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PG. SANTA COLOMA 51-71, ESC. G, 1r 1a	Pg	Santa Coloma	55/71	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	80	0	0
2	10E0079001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, PL. DE LA CULTURA 7, 2n 2a	Pl	Cultura	7	La Verneda i la Pau	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	80,9	80	0	0
2	10E0065311	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, ARQUITECTE SERT 19-21, 1r 1a	C	Arquitecte Sert	19/21	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	81	0	0
2	08E0068102	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, ESCOLAPI CÀNCER 1-7, ESC. 2, 4t 1a	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	82	0	0
2	10E0068002	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA	C	Pamplona	112	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	3493,52	85	0	0
2	01E0083001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - ATRA - Agencia de l'Habitatge de Catalunya - Famílies	C	Sant Rafael	38	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	85,49	85,49	0	
2	10E0068001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA	C	Pamplona	112	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	3493,52	86	0	0
2	08E0068103	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, ESCOLAPI CÀNCER 1-7, ESC. 2, 4t 6a	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	87	0	0
2	08E0048701	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Via	Favència	17	Canyelles	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	88	0	0
2	08E0048702	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Via	Favència	17	Canyelles	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	88	0	0
2	08E0048703	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	Via	Favència	17	Canyelles	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	88	0	0
2	03E0058301	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS VIOLÈNCIA MASCLISTA, DALMAU 21, Baixos	C	Dalmau	21	Sants	03	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	90	0	0
2	08E0065320	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS Antonio Machado 25, 1r 2a	C	Antonio Machado	25	Canyelles	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	90	90	0	0
2	10E0065312	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS SMAP, AV. ICÀRIA 160, 1r 1a	Av	Icària	160	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	95	0	0
2	10E0068004	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	Ptge	Ratés	11	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	3493,52	98	0	0
2	01E0048001	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ	C	Cendra	24	El Raval	01	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	153,5	100	0	0
2	10E0068003	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	Ptge	Ratés	11	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	3493,52	100	0	0
2	08E0068110	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - 3 Turons - REGESA - salut mental	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068111	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Caritas - PATRIMONI - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068112	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Prohabitatge - PATRIMONI - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068113	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Mambre - PATRIMONI - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068116	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Mambre - PATRIMONI - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068117	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Creu Roja - PATRIMONI	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068118	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Creu Roja - PATRIMONI	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	105	0	0
2	08E0068114	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Mambre - PATRIMONI - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	106	0	0
2	08E0068115	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Creu Roja - PATRIMONI	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	106	0	0
2	08E0068105	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Mambre - REGESA - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	107	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional	Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	08E0068106	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Mambre - REGESA - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	107	0	0
2	10E0064501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Pujades	316	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	34	113	0	0
2	10E0064502	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Pujades	316	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	34	117	0	0
2	10E0064503	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - PH - PATRIMONI - Famílies	C	Pujades	316	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	34	117	0	0
2	06E0006102	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (CREU ROJA), SORS 15	C	Martí	93	Vila de Gràcia	06	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1128	130	0	0
2	08E0068104	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Caritas - REGESA - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	162	0	0
2	08E0039602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PISOS VIOLÈNCIA MASCLISTA, OGASSA 1	C	Ogassa	1	Can Peguera	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	915	915	0	0
2	08E0068107	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Caritas - REGESA - exclusió social	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	1314,12	0	0
2	08E0068108	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS INCLUSIÓ - Fundació Salut i comunitat - REGESA - dona	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	1314,12	1314,12	0	0
2	08E0065318	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIS IMMIGRANTS (FICAT),FONTETA 22, Baixos 1a	C	Fonteta	22	Can Peguera	08	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	5846,5	5846,5	0	0
2	05E0003303	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN CASTELLÓ	C	Castelló	1	Sant Gervasi-Galvany	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	1155	100	0	0
2	01E0003602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CENTRE ENTITATS DE BARRI	C	Sant Pere Més Baix	88	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1113	100	0	0
2	02E0004705	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	EAIA's Ciutat Vella (Planta Quarta i Cinquena)	C	Viladomat	127	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	376,8	0	0
2	06E0005902	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CENTRE ARTESA TRADICIONARIUS	Trvs	Sant Antoni	6	Vila de Gràcia	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	250	0	0
2	09E0007302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	PIAD SANT ANDREU	C	Foradada	36	La Trinitat Vella	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1396	60	0	0
2	02E0010908	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SAGRADA FAMÍLIA	C	Mallorca	425	La Sagrada Familia	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	4339	200	0	0
2	10E0015402	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOAN MARAGALL	C	Bermejo	1/5	El Besòs i el Maresme	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	895	180	0	0
2	08E0017302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CSS ZONA NORD (NOMÉS NETEJA)	Av	Rasos de Peguera	25	Ciutat Meridiana	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	260	0	0
2	03E0020802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CPA ZONA FRANCA	C	Número 60 Zona Franca	9	La Marina del Prat Vermell	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	2350	0	0
2	06E0022405	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CC EL COLL-LA BRUGUERA	C	Aldea	15	El Coll	06	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	2316	120	0	0
2	01E0023102	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOSEP TARRADELLES	Pl	Caramelles	3	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	545,35	296	0	0
2	08E0023202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TURÓ DE LA PEIRA	C	Doctor Pi i Molist	39/61	El Turó de la Peira	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	501	200	0	0
2	01E0026803	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PATI LLIMONA	C	Correu Vell	5	El Barri Gòtic	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	1518	256	0	0
2	10E0030704	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG VERNEDA ALTA	C	Binèfar	22/26	La Verneda i la Pau	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	3605,51	160	0	0
2	03E0030804	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA CAPA	C	Alts Forns	82	La Marina del Port	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	1120	80	0	0
2	02E0043403	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG SANT ANTONI	C	Comte Borrell	44/46	Sant Antoni	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	140	0	0
2	10E0046302	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN SALADRIGAS	C	Llull	214	El Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	200	0	0
2	02E0047202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG ESQUERRA DE L'EIXAMPLE	C	Rosselló	78/82	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	610	120	0	0
2	09E0049202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG MOSSÈN CLAPÉS	C	Gran de Sant Andreu	467	Sant Andreu	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	399,5	140	0	0
2	09E0049602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG BON PASTOR	Pg	Mollerussa	3	El Bon Pastor	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	3447	180	0	0
2	09E0052505	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CAFT NAVAS	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	1300	0	0
2	09E0053102	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG LA PALMERA	C	Olesa	41	La Sagrera	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	160	0	0
2	01E0054206	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG TRUETA	C	Reina Amàlia	31	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	348	0	0
2	10E0056304	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG PARC DEL CLOT	Pl	Joan Casanelles	1	El Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	10091	160	0	0
2	03E0059202	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CAI LA MARINA	Pg	Zona Franca	104X	La Marina del Port	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1083	1500	0	0
2	09E0059801	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ESPAIS SOCIALS PORTA TRINITAT	Ctra	Ribes	51	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	2359,2	1163,79	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim	
2	10E0061504	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CA L'ISIDRET	C	Josep Pla	174	Provençals de Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	0	140	0	0	
2	10E0062602	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG JOAN CASANELLES	C	Concili de Trento	35	El Clot	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	580,2	200	0	0	
2	03E0065316	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA MURILLO 16	C	Murillo	16	El Poble Sec	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	5846,5	168	0	0	
2	08E00688121	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	ANTENA NORD EIPI NOU BARRIS	Av	Escolapi Càncer	5	Torre Baró	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	250	0	0	
2	04E0072802	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG CAN NOVELL	C	Fígols	23/25	Les Corts	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	150	140	0	0	
2	08E0074404	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	BANC SOLIDARI DE MATERIAL ORTOPÈDIC BSMO	C	Manuel Sanchis i Guarner, 14-16	14	Porta	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	300	0	0	
2	09E0084902	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	MENJADOR ÀPATS EN COMPANYIA CGG NAVAS	C	Capella	14/20	Navas	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	896	200	0	0	
2	01E0087101	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	RESIDÈNCIA MARIA FEIXA	C	Duana	4	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0301	RESIDENCIAL	030104	RESIDÈNCIA GENT GRAN	0	1440	0	0	
2	10E0090401	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	CANIDE	C	Ramon Turró	161	El Poblenou	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	8450	1230	0	0	
2	02E0099501	0200	G. A. DRETS SOCIALS, SALUT I COMUNITAT	DESDOBLAMENT SARA	C	Muntaner	202	L'Antiga Esquerra de L'Eixample	02	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	900	0	0	
2	04E0005103	0604	DTE. LES CORTS	BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLO	C	Comtes de Bell-lloc	198	Les Corts	04	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	3657	3300,97	0	0	
2	04E0019001	0604	DTE. LES CORTS	POLIESPORTIU ARISTIDES MAILLOL	Av	Joan XXIII	1	La Maternitat i Sant Ramon	04	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	4740	4740	0	0	
2	04E0073501	0604	DTE. LES CORTS	CENTRE CIVIC JOAN OLIVER (PERE QUART)	C	Comandant Benítez	6	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1641	2541	0	0	
2	04E0019101	0604	DTE. LES CORTS	CASERNA GUARDIA URBANA	C	Corts	25	Les Corts	04	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	1563	1563	0	0	
2	04E0010201	0604	DTE. LES CORTS	SEU DISTRICTE LES CORTS	Pl	Comas	18	Les Corts	04	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1403	1130,28	0	0	
2	04E0023601	0604	DTE. LES CORTS	POLIESPORTIU L'ILLA	C	Numància	138	Les Corts	04	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1537	4145,84	0	0	
2	04E0012501	0604	DTE. LES CORTS	CENTRE CIVIC CAN DEU	Pl	Concòrdia	13	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	984	984	0	0	
2	04E0039201	0604	DTE. LES CORTS	CENTRE CIVIC TOMASA CUEVAS-LES CORTS	C	Dolors Masferrer i Bosch	15	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1875	1875	0	0	
2	04E0052001	0604	DTE. LES CORTS	CRISTALLERIES PLANELL	C	Doctor Ibáñez	36	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	1410,9	0	0	
2	04E0061402	0604	DTE. LES CORTS	CENTRE CíVIC JOSEP MARIA TRIAS I PEITX	Rier	Blanca	1	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2409	964	0	0	
2	04E0061401	0604	DTE. LES CORTS	BIBLIOTECA MIQUEL LLONGUERAS	Rier	Blanca	1	La Maternitat i Sant Ramon	04	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	2409	1445	0	0	
2	04P0010301	0604	DTE. LES CORTS	PETANQUES JARDÍ DE LES INFANTES	Jard	Infantes		Les Corts	04	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0	
2	04E0005101	0604	DTE. LES CORTS	ATENEU DE FABRICACIÓ	C	Comtes de Bell-lloc	198	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020102	ATENEUS DE FABRICACIÓ	3657	226,4	0	0	
2	04E0037501	0604	DTE. LES CORTS	CASAL GENT GRAN SANT RAMON	C	Cardenal Reig	11B	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	314	314,5	0	0	
2	04E0065601	0604	DTE. LES CORTS	LUDOTECA GUITARD	C	Guitard	88I	Les Corts	04	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	221,84	221,84	0	0	
2	04E0048301	0604	DTE. LES CORTS	CASAL GENT GRAN CAN NOVELL	C	Caballero	29	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	246	246	0	0	
2	04E0048402	0604	DTE. LES CORTS	ESPAI ADOLESCENTS	Trav	Corts	94	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	937,5	278,7	0	0	
2	04E0075301	0604	DTE. LES CORTS	CASAL DE BARRI SANT RAMON	C	Cardenal Reig	30	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	309,1	0	0	
2	04E0039101	0604	DTE. LES CORTS	CASAL DE JOVES LES CORTS	C	Dolors Masferrer i Bosch	29	Les Corts	04	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	599	599	0	0	
2	04E0065501	0604	DTE. LES CORTS	MAGATZEM MUNICIPAL GUITARD	C	Guitard	88I	Les Corts	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1245,42	300,42	0	0	
2	04E0072801	0604	DTE. LES CORTS	CASAL GENT GRAN CAN NOVELL/ANNEX	C	Fígols	23	Les Corts	04	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	150	150	0	0	
2	04E0074801	0604	DTE. LES CORTS	LOCAL D'ENTITATS CARDENAL REIG	C	Cardenal Reig	15	La Maternitat i Sant Ramon	04	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	145	145	0	0	
2	04P0074301	0604	DTE. LES CORTS	HORTS URBANS COLONIA CASTELLS	C	Montnegre	32	Les Corts	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	240	5145	0	
2	04E0023901	0604	DTE. LES CORTS	CASAL DE BARRI LA MERCE	C	Torrent de les Roses	41A	Pedralbes	04	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	70	85	0	0	
2	04P0075201	0604	DTE. LES CORTS	PETANQUES JOSEP MUNTÉ	C	Cardenal Reig		La Maternitat i Sant Ramon	04	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	450	0	0	
2	04P0005001	0604	DTE. LES CORTS	PETANQUES BACARDÍ	Jard	Bacardí		La Maternitat i Sant Ramon	04	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	430	0	0	
2	04E0079601	0604	DTE. LES CORTS	PAVELLÓ DE VIGILÀNCIA I SANITARIS DEL PARC BEDERRIDA	C	Pascual i Vila	2	La Maternitat i Sant Ramon	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	0	50	0	0	

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
2	04E0058101	0604	DTE. LES CORTS	CASA HURTADO	Av	Pedralbes	64	Pedralbes	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	1	616	0	0
2	04E0048901	0604	DTE. LES CORTS	LAVABOS PÚBLICS PALAU DE PEDRALBES	Parc	Pedralbes		Pedralbes	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	14732,12	26	0	0
2	04E0010203	0604	DTE. LES CORTS	URINARIS DIAGONAL/NUMÀNCIA	Av	Diagonal	650B	Les Corts	04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	1403	270	0	0
2	04E0054401	0604	DTE. LES CORTS	EDIFICI ADMINISTRATIU	C	Dolors Masferrer i Bosch	2	Les Corts	04	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	2105,7	2105,7	0	0
3	08E0016901	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC DE BOMBERS SANT ANDREU	Av	Rio de Janeiro	68	Porta	08	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	1958	2126	0	0
3	01E0081803	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	EDIFICI D'ESTADISTICA PL. PI I SUNYER (VP)	Pl	Carles Pi i Sunyer	8	El Barri Gòtic	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	4828	4127	0	0
3	07E0082201	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC BOMBERS VALL D'HEBRON	C	Coll i Alentorn	5	La Teixonera	07	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	2726	4917	0	0
3	02E0004601	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC BOMBERS EIXAMPLE	C	Aragó	2	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	120	2500	0	0
3	03E0060101	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC DE BOMBERS MONTJUIC	Pg	Josep Carner	46	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	0	3100	0	0
3	03E0044601	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC BOMBERS ZONA FRANCA	C	Número 60 Zona Franca	8	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	1603	1512	0	0
3	03E0051901	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	SALA CONJUNTA DE COMANDAMENT (MCO)	C	Lleida	28	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040103	CENTRES DE CONTROL I COMANDAMENT	1029	2397,8	0	0
3	03E0051501	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PREFECTURA GUARDIA URBANA	C	Guàrdia Urbana	1	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	4866	5590	0	0
3	10E0037801	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC BOMBERS LLEVANT (P.NOU)	C	Castella	6	El Poblenou	10	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	1	2070	0	0
3	03E0044501	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 5 (UNITATS CENTRALITZADES)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	9788	2071	0	0
3	03E0051902	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC DE LA PREVENCIó	C	Lleida	30	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	1431	1431	0	0
3	01E0089501	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	EDIFICI TÀPIES 4	C	Tàpies	4	El Raval	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	0	1910	0	0
3	03E0044506	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 6 (DIVISIÓ DE TRÀNSIT)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	9788	347	0	0
3	03E0044504	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 1 (PARC MÒBIL)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040104	APARCAMENTS	9788	6271	0	0
3	03E0044507	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 4 (CANINA I VESTIDORS)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040105	CUIDA D'ANIMALS	9788	1133	0	0
3	03E0001502	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	U.T.3 (SANTS-MONTJUIC)	C	Guàrdia Urbana	4	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	1660	410	0	0
3	03E0044505	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 3 (VESTIDOR CENTRALITZAT)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040107	VESTIDORS CENTRALITZATS	9788	1110	0	0
3	03E0001501	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	EDIFICI CIUTAT DE BARCELONA	C	Guàrdia Urbana	2	El Poble Sec	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	2091	1250	0	0
3	05E0021701	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC DE BOMBERS VALLVIDRERA	Ctra	Vallvidrera a Barcelona	43	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040101	PARCS DE BOMBERS	192	192	0	0
3	02E0070801	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	OFICINES VILLAROEL	C	Villarroel	162	L'Antiga Esquerra de L'Eixample	02	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	0	1414	0	0
3	03E0044503	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ZF GUB EDIFICI 2 (UNITAT INVESTIGACIÓ)	C	A Zona Franca	97	La Marina del Prat Vermell	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	9788	994	0	0
3	01E0000901	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	UNITAT MUNTADA G.U.	C	Wellington	1A	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040105	CUIDA D'ANIMALS	5016	5213	0	0
3	03E0044602	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	FORMACIÓ BOMBERS ZONA FRANCA	C	Número 60 Zona Franca	8	La Marina del Prat Vermell	03	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	456	456	0	0
3	03E0051401	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	CASA DE LA PREMSA (PREFECTURA VELLA)	Av	Rius i Taulet	5	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040106	EDIFICIS ADMINISTRATIUS ÚS INTENSIU	1586	3778	0	0
3	03E0001601	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	DIPOSIT A (GUARDIA URBANA)	C	Guàrdia Urbana	6	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040104	APARCAMENTS	20764	1839	0	0
3	03E0038701	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARC INFANTIL DE TRÀNSIT	C	Cartoixa	1	El Poble Sec	03	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	15233	312	0	0
3	01E0073301	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	GUARDIA URBANA UNITAT DE PLATGES	Pg	Joan Borbó Comte Barcelona	32	Barceloneta	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	546	519	0	0
3	01E0000305	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	SALA SEGURETAT	Pl	Sense Assignació	1	El Barri Gòtic	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	10862	50,01	0	0
3	03E0024602	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	SINDICAT GUARDIA URBANA	Av	Francesc Ferrer i Guàrdia	16	La Font de la Guatlla	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	100	100	0	0
3	01E0043006	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	ESPAI FORMACIÓ GUB	Av	Drassanes	16	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	0	395	0	0
3	07E0023401	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	REPETIDOR RADIO GU	Ptge	Dipòsit	14B	Can Baró	07	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	25	25	0	0
3	10E0067701	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	NAU CARRER TÀNGER	C	Tànger	81	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	1442	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
3	01E0102401	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	PARQUING PARAL·LEL UT 1	C	Abat Safont	2	El Raval	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040104	APARCAMENTS	0	300	0	0
3	03E0026002	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	REPETIDOR DE MONTJUÏC	Ctra	Montjuïc	62	El Poble Sec	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	15233	25	0	0
3	10E0089601	0400	G. A. DE SEGURETAT, PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	LOCAL 13	Moll	Marina	13	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	100	0	0
3	05E0073401	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	SEU GUB SARRIA (CAN PONSIC)	C	Domínguez i Miralles	11	Sarrià	05	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	1859	0	0	0
3	05E0045202	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	BIBLIOTECA JOAN MARAGALL	C	Sant Gervasi de Cassoles	89	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1791	2985,15	0	0
3	05E0040101	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	NOVA SEU GUB AVINGUDA FOIX (des de 12/2020)	Av	J. V. Foix	109	Sarrià	05	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	0	5975	0	0
3	05E0015701	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CIVIC ORLANDAI	C	Jaume Piquet	23	Sarrià	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1300	1352	0	0
3	05E0075701	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	VIL·LA URÀNIA	C	Saragossa	29	El Putxet i el Farró	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	562	3242,25	0	0
3	05E0002801	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	SEU DISTRICTE V	Pl	Consell de la Vila	7	Sarrià	05	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1037	1123,45	0	0
3	05E0045201	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CIVIC VIL.LA FLORIDA	C	Muntaner	540	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1791	1574,34	0	0
3	05E0027601	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	SUBSEU ADMINISTRATIVA DISTRICTE V	C	Anglí	31	Les Tres Torres	05	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1282	1234,15	0	0
3	05E0003201	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	BIBLIOTECA CLARA	C	Calatrava	27	Les Tres Torres	05	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1323	1037,28	0	0
3	05E0050301	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASA SAGNIER	C	Brusi	51	Sant Gervasi-Galvany	05	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	1039,01	0	0
3	05E0043801	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL GENT GRAN CAN FABREGAS	C	Salvador Mundí	6/18	Sarrià	05	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	746,04	710,16	0	0
3	05E0048801	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL DE BARRI DEL RECTORET	Ptge	Saturn	1	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	396,42	0	0
3	05P0030002	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CAMP FUTBOL VALLVIDRERA	C	Reis Catòlics	35	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	150	500	0	0
3	05E0018701	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CIVIC SARRIA	C	Eduardo Conde	22	Sarrià	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1749	1740,52	0	0
3	05E0034301	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	REI MARTÍ	C	Bellesguard	14	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	680,84	0	0
3	05E0074501	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	ESPAI PERE PRUNA(REPARADORES)	C	Ganduxer	130	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	660	0	0
3	05E0046601	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL DE BARRI EL MERCAT CULTURAL	C	Reis Catòlics	2	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	857,79	731	0	0
3	05E0027602	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	OFICINA SERVEIS PERSONALS	C	Anglí	31	Les Tres Torres	05	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1282	580	0	0
3	05E0003301	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL GENT GRAN CAN CASTELLÓ	Pl	Castelló	1	Sant Gervasi-Galvany	05	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1155	584	0	0
3	05E0050201	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL DE BARRI "ESPAI PUTGET"	C	Marmellà	13	El Putxet i el Farró	05	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	262	0	0
3	05E0003302	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CÍVIC CAN CASTELLO	Pl	Castelló	1	Sant Gervasi-Galvany	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1155	584	0	0
3	05E0014501	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CIVIC L'ELECTRIC	Ctra	Vallvidrera a les Planes	98	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	799	401,81	0	0
3	05E0081001	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL SANT ILDEFONS	C	Marià Cubí	109/113	Sant Gervasi-Galvany	05	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	354,09	354,09	0	0
3	05E0042602	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE CIVIC VALLVIDRERA-VAZQUEZ MONTALBAN	C	Reis Catòlics	16	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1460	715,91	0	0
3	05E0042601	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	BIBL. DE VALLVIDRERA - JOSEP MIRACLE	C	Reis Catòlics	16	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1460	509,52	0	0
3	05E0062401	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	OFICINA DE COLLSEROLA	Ctra	Vallvidrera a les Planes	58	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	209,26	209,26	0	0
3	05E0080401	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	ESPAI FAMILIAR EL PETIT DRAC	Via	Augusta	329X	Sarrià	05	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	170	163,49	0	0
3	05E0018901	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	ANNEXE CASAL DE SARRIA	C	Eduardo Conde	22	Sarrià	05	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	104	113,1	0	0
3	05E0003101	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CENTRE DE SERVEIS CORNET I MAS	C	Cornet i Mas	46	Sarrià	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	287	135,86	0	0
3	05E0018801	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	ESPAI FAMILIAR EL PARC	C	Santa Amèlia	15	Sarrià	05	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	101	101	0	0
3	05E0063101	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	MANACOR CASA DEL GUARDA	C	Manacor	1	El Putxet i el Farró	05	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	142,65	0	0
3	05E0087301	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	EDIFICI D'HABITATGES	C	Isaac Albéniz	10	Sarrià	05	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	203,85	203,85	0	0
3	05E0033703	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	EDIFICI PARC DE LA TAMARITA	Pg	Sant Gervasi	41	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	110,96	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
3	05E0099301	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASA TOSQUELLA	C	Vallirana	91	El Putxet i el Farró	05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	639	639	0	0
3	05E0002703	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	INSTAL.ESPORT.CAN CARALLEU	C	Esports	2	Sarrià	05	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	7145	7145	0	0
3	05E0002803	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASA ELIES ROGENT	Camí	Pantà	36	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1037	109	0	0
3	05E0002901	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	OFICINA D'HABITATGE SARRIA	C	Canet	24	Sarrià	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	1292	200	0	0
3	05E0033701	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CASAL DE JOVES TAMARITA	Pg	Sant Gervasi	41	Sant Gervasi-La Bonanova	05	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	183	0	0
3	05E0046701	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	CAP VALLVIDRERA	C	Reis Catòlics	2	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	05	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	108,65	188,07	0	0
3	05E0071601	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	EQUIPAMENT SARRIÀ (OF. DISTRICTE I BIBLIO.) (des de 12/2020)	Pl	Sarrià	1	Sarrià	05	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	5397,2	0	0
3	05E0075501	0605	DTE. SARRIÀ - SANT GERVASI	ANNEXE DE CP TABER	C	Isaac Albéniz	14	Sarrià	05	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1034	605,49	0	0
4	02E0074201	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	LA MODEL I CENTRE PENITENCIARI OBERT	C	Entença	155	La Nova Esquerra de L'Eixample	02	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	41601	27713	0	0
4	06E0005701	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	OFICINES MUNICIPALS	C	Torrent de l'Olla	218	Vila de Gràcia	06	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	8042	8042	0	0
4	10E0030203	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	ECOLOGIA URBANA	Av	Diagonal	240	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	6228	6228	0	0
4	08E0025801	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	CENTRE DE MANTENIMENT CANYELLES	Via	Favència	41	Canyelles	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	15920	15920	0	0
4	07E0018001	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	CENTRE ACOLLIDA ANIMALS COMPANYIA	Ctra	Sant Cugat	234	Montbau	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090101	CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA	904	492,05	0	0
4	01E0025405	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	FABRICA DEL SOL	Pg	Salvat Papasseit	1	Barceloneta	01	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1035	960	0	0
4	06E0006101	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	OFICINES SERVEIS NETEJA	C	Martí	93	Vila de Gràcia	06	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1128	1128	0	0
4	10E0036001	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	CENTRE MANTENIMENT VILA OLÍMPICA	C	Jaume Vicens i Vives	1	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1000	1000	0	0
4	06E0014401	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	CENTRE RECURSOS CIUTAT SOSTENI	C	Nil Fabra	16	Vila de Gràcia	06	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	259	372	0	0
4	03E0080901	0500	G. A. URBANISME I HABITATGE	EDIFICI FONTS (MANT I SERVEIS)	Av	Reina Maria Cristina	2	El Poble Sec	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	27064	415	0	0
4	07E0057101	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASERNA GUB DTE 7	Av	Cardenal Vidal i Barraquer	47	La Vall d'Hebron	07	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	2500	2711,06	0	138,68
4	07E0032301	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	BIBLIOTECA MERCE RODOREDA	C	Camèlies	74	El Baix Guinardó	07	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	2100	2300	0	0
4	07E0045701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	BIBLIOTECA JUAN MARSE	C	Murtra	135	El Carmel	07	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	6692	3797,1871	0	666,3
4	07E0031703	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	OAC HORTA - GUINARDO	C	Lepant	385	El Baix Guinardó	07	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010202	OAC	3400	3400	0	0
4	07E0013601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	SEU DISTRICTE HORTA-GUINARDO	Rda	Guinardó	49	El Baix Guinardó	07	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1615	2295,8801	0	0
4	07E0012701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	HOTEL ENTITATS MAS GUINARDÓ	C	Maspons i Labrós	2	El Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1099	2981,6	0	0
4	07E0044902	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	BIBLIOTECA CAN MARINER	C	Vent	1	Horta	07	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1618	2013,96	45,41	255,88
4	07E0031701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	ARXIU DISTRICTE HORTA GUINARDO	C	Lepant	385	El Baix Guinardó	07	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	3400	3400	0	0
4	07E0018501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CENTRE CIVIC CASA GROGA	Av	Jordà	17	Sant Genís dels Agudells	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1055	1055	34,1784	159,5713
4	07E0011001	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL DE BARRI PIRINEU/HOTEL ENTITATS	C	Josep Serrano	59	Can Baró	07	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	4651	4491,151	171,435	812,043
4	07E0056101	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOCAL SOCIAL FONT D'EN FARGAS	Pg	Font d'en Fargas	40	La Font d'en Fargues	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1180	1304,995	0	122,15
4	07E0010501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CENTRE CIVIC EL CARMEL	C	Santuari	27/29	El Carmel	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2428	2255,59	0	0
4	07E0072601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDO	C	Marina	380	El Baix Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1276,13	0	0
4	07E0031711	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	DIRECCIó SERVEIS GENERALS I DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS	C	Lepant	385	El Baix Guinardó	07	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	3400	3400	0	0
4	07E0031702	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	DIRECCIO SERVEIS TECNICS	C	Lepant	385/387	El Baix Guinardó	07	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	3400	3400	0	0
4	07E0020102	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	ESP J BOCA NORD	C	Pedrell	192	El Carmel	07	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	6813	2118,8	0	127,3498
4	07E0089001	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	ESPAI ENTITATS TEIXONERA LA BOBILA	Pl	Adolf Marsillach	1	La Teixonera	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1350	1350	0	0
4	07E0048501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	C.C.GUINARDO	Rda	Guinardó	113	El Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	30497	2901,21	0	0
4	07E0018102	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MASIA CAN SOLER	Ctra	Sant Cugat	114	Sant Genís dels Agudells	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	1188	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	07E0015901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CENTRE CIVIC MATAS I RAMIS	C	Feliu i Codina	20	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	211	993,07	206,08	0
4	07E0067501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL GENT GRAN HORTA	C	Feliu i Codina	37	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1300	1707,8	0	44,68
4	07E0064601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL JOVE GUINARDO	Ptge	Llívia	12	El Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	4544,76	1086,02	0	0
4	07E0010401	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL MONTBAU	C	Domènech i Montaner	3	Montbau	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	880	575,89	349,86	253
4	07E0018301	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	BIBLIOTECA MONTBAU	Pl	Zurbarán	4	Montbau	07	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	747,78	0	0
4	07E0010603	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL DE BARRI LA BARRACA DEL CARMEL	C	Llobregós	107	El Carmel	07	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1502	1181,1481	0	0
4	07E0083401	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	TORRE GARCINI	C	Xiprer	40/42	El Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	758	0	0
4	07P0018101	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CAMP FUTBOL MPAL. SANT GENíS	Ctra	Sant Cugat	114	Sant Genís dels Agudells	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	1200	9290	0	700
4	07E0013609	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MASIA CARRER PORTO	C	Porto	12	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	702	0	0
4	07E0024701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	C CIVIC LA TAIXONERA	C	Arenys	71	La Teixonera	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1325	1404,4	0	146,8
4	07E0022501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	COMPLEX ESPORTIU LLARS MUNDET	Pg	Vall d'Hebron	171	Montbau	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	8271,888	0	0
4	07E0057201	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL DE BARRI,CC I LUDOTECA VALL D'HEBRON	C	Berruguete	26	La Vall d'Hebron	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	1083,33	190,51	73,087
4	07E0060901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL DE GENT GRAN VALL D'HEBRON	C	Berruguete	26	La Vall d'Hebron	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	638,91	0	0
4	07E0077201	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CAMP DE FUTBOL LA CLOTA	C	Jorge Manrique	1X	La Clota	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	150	0	0
4	07E0022101	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	C.INF LA TORRE	C	Conca de Tremp	22	El Carmel	07	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	319,91	391,2	0	209,12
4	07E0029601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOCAL SOCIAL MONTBAU	C	Roig i Solé	31	Montbau	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	495,54	531,04	0	0
4	07E0018502	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANCA SANT GENIS	Av	Jordà	13	Sant Genís dels Agudells	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	1055	756	0	0
4	07E0013606	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL GENT GRAN SANT GENIS(PL MEGUIDO)	Rda	Guinardó	49	El Baix Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1615	750	0	0
4	07E0013610	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOCALS COTREBALL	Av	Estatut de Catalunya	13	La Clota	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	385	0	0
4	07E0021501	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOC SOC FONT GOS	Camí	Cal Notari	2	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	500	239,36	1163,432	0
4	07E0058901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL D'HORTA	C	Horta	71	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	233,89	243,3	29,5	0
4	07E0039402	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PROGRAMA NOUS VEINS I VEINES	C	Marina	351	El Baix Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	74,8	0	0
4	07P0034701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTA POLIESPORTIVA MONTBAU	C	Arquitectura	9	Montbau	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	98	79,38	0	0
4	07E0006601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL TAXONERA	C	Sant Crispí	2	La Teixonera	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	203	260,16	465	0
4	07E0048502	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	ANNEX CENTRE CIVIC GUINARDO	Rda	Guinardó	113	El Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	30497	152,58	0	215
4	07E0035801	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL INFANTIL L'ANEC	C	Joan Cortada	8	Can Baró	07	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	0	170,99	0	0
4	07E0011201	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CASAL GENT GRAN CANIGó	C	Canigó	137	Horta	07	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	97	153,19	0	0
4	07E0061801	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CEM VALL HEBRON TEIXONERA	C	Granja Vella	10	La Vall d'Hebron	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0,01	1602,18	0	695,15
4	07E0013602	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOCAL SOCIAL BAIX GUINARDÓ (DINS PARC DE LES AIGÜES)	Rda	Guinardó	49	El Baix Guinardó	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1615	144,91	0	0
4	07E0018402	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LUDOTECA EL GALLINER	C	Santes Creus	8	Horta	07	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	792	203,5568	0	0
4	07P0013701	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	C.F. CARMEL	T	Carmel	25	La Font d'en Fargues	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	650	965	0	0
4	07E0100801	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CAN SAFONT	C	Natzaret	105	Sant Genís dels Agudells	07	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	171,54	0	0
4	07P0030901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES PETANQUES PL BOTTICELLI	Av	Estatut de Catalunya	16	Horta	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	189	0	0
4	07P0034901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	POLI.CAN BARO(PISTES I PETANCA	C	Tenerife	30	Can Baró	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	150	714,68	0	0
4	07E0034601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANQUES CARMEL	C	Gran Vista	25	El Carmel	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	472,5	0	0
4	07P0038401	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES PETANQUES FEDERICA MONTSENY	C	Antic del Guinardó	1	El Guinardó	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	378	0	0
4	07E0030902	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MAGATZEMS MUNICIPALS 2	Av	Estatut de Catalunya	16	Horta	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	150,75	0	0
4	07E0011102	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	ENTITAT GESTORA ART PER TOTHOM (ANNEX CP BALOO)	C	Harmonia	37	Montbau	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	3192	122	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	07P0043301	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES DE PETANQUES DISTRICTE	Rda	Guinardó	37	El Baix Guinardó	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	567	0	0
4	07E0031001	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANCA COIMBRA	Av	Estatut de Catalunya	16	Horta	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	661,5	0	0
4	07E0048601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MAGATZEMS MUNICIPALS 3	C	Lisboa	27	El Carmel	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	377,45	275,53	0	0
4	07E0021301	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	LOCAL CREU ROJA	C	Ventura Rodríguez	2	La Vall d'Hebron	07	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	76	123,4	0	0
4	07P0025101	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES PETANQUES PAS ISADORA DUNCAN	Av	Martí-Codolar	11	La Vall d'Hebron	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	567	0	0
4	07E0034801	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANCA ARMONIA	C	Arquitectura	9	Montbau	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	661,5	0	0
4	07P0048503	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES BITLLES CC GUINARDÓ	Rda	Guinardó	113	El Guinardó	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	30497	94,5	0	0
4	07E0013607	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MAGATZEM # 4	Rda	Guinardó	49	El Baix Guinardó	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1615	250	0	0
4	07P0060801	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES PETANQUES CASAL VALL D'HEBRON	C	Jorge Manrique	30	La Vall d'Hebron	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	100	189	0	0
4	07P0020103	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	PISTES PETANQUES BOCA NORD	C	Pedrell	192	El Carmel	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	6813	378	0	0
4	07E0031201	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	MAGATZEMS MUNICIPALS 1	Ctra	Horta a Cerdanyola	1	Horta	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	95,7299	0	516,91
4	07E0046802	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANCA VALLDAURA	Pg	Valldaura	20	Horta	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	1100	567	0	0
4	07E0083601	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	BLOC 17	Pl	Eivissa	17	Horta	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	881	32	0	0
4	07E0018201	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	GUARDIA URBANA PAS SOTERRAT	C	Poesia	6X	Montbau	07	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	0	12	0	0
4	07E0034902	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB PETANCA FONT CASTELLANA	C	Tenerife	30	Can Baró	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	150	567	0	0
4	07E0039901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	CLUB DE BITLLES LEONESES	C	Lisboa	148	La Clota	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	304	0	0
4	07E0031705	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	VESTIBUL SEU DISTRICTE LEPANT	C	Lepant	385	El Baix Guinardó	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	3400	3400	0	0
4	07E0098901	0607	DTE HORTA GUINARDÓ	HORTS COMUNITARIS	Pg	Font d'en Fargas	66	La Font d'en Fargues	07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	601	0	0
4	09PIJ138	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	MODELISME-PARC DE LA TRINITAT	Parc de la Trinitat				09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIACIONS		3875	0	0
4	06PIJ153	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - CAN BARÓ	Francesc Alegre, 32 (Final) 08024 Can Baró (Horta-Guinardó) 7				06	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	2227
4	07PIJ053	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	EDIFICI DEL PALAUET DEL MARQUES D'ALFARRÀS. ESPAIS CONSOLIDATS SENSE US	Jardins del Laberint d'Horta (Interior, final c/ Germans Desvalls)				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		2108	0	0
4	03PIJ016	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL VIVER TRES PINS	Av. Miramar, davant Fundacio Joan Miró				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		2064	0	0
4	05PIJ137	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	AULA FORMACIÓ-ESCOLA EINA-JARDINS DE CAN SENTMENAT	Carrer DESERT, 0001 - Jardins de Can Sentmenat				05	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS		1974	0	0
4	03PIJ143	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - COSTA I LLOBERA	Ctra Miramar, 38 (Costat Pl. Armada) 08038 Parc de Montjuïc (Sants-Montjuïc) 3				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	1860
4	10PIJ162	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - BAC DE RODA - POBLE NOU	Av Litoral - Bac de Roda 08005 El Poblenou (Sant Martí) 10				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	1704
4	10PIJ072	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL NOVA ICÀRIA (CENTRE BADAJOZ)	c/ Jaume Vicens i Vives (Sota McDonald's)				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		1475	0	0
4	01PIJ006	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	EDIFICI DEL UMBRACLE DE LA CIUTADELLA.	Parc de la Ciutadellla costat Pg. Picasso.				01	0801	PATRIMONI	090109	HIVERNACLES UMBRACLES		1345	0	0
4	07PIJ154	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC DEL LABERINT D'HORTA	PARC (Interior, front c/ Germans				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	1325
4	01PIJ005	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	EDIFICI DEL HIVERNACLE DE LA CIUTADELLA	Parc de la Ciutadellla costat Pg. Picasso. - Passeig PICASSO, 0007. Districte Ciutat Vella				01	0801	PATRIMONI	090109	HIVERNACLES UMBRACLES		1020	0	0
4	07PIJ052	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	EDIFICI DEL PALAUET DEL MARQUES D'ALFARRÀS. OFICINES+BIBLIOTECA+ANNEX	Jardins del Laberint d'Horta (Interior, final c/ Germans Desvalls)				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		955,5	0	0
4	09PIJ159	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC DE LA TRINITAT	PARC (Interior davant llac) 08033 La Trinitat Vella (Sant Andreu) 9				09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	898
4	10PIJ069	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL SUD-OEST BESÒS (R. PENYAFORT)	c/ Sant Ramon de Penyafort, 45 - Besòs, C. (Alfons el Magnànim, c. - Lluis Borrassà,c - St. Ramon de Penyafort, c. - Jaume Fabre, c.)				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		748	0	0
4	10PIJ161	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - CAN CADENA	Carrer Menorca, 27 08020 Sant Martí de Provençals (Sant Martí) 10				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	696
4	10PIJ071	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CAN CADENA	c/ Menorca, 25 - Hort Masia Can Cadena (H001)				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		691,5	0	0
4	01PIJ139	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC DE LA CIUTADELLA	PARC (Interior, sota Cascada, costat				01	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	627

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	08PIJ058	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PARC CENTRAL NOU BARRIS	Pg	Fabra i Puig s/n. (sota el pont villalba dels arcs) - Central de Nou Barris, Parc			08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		500,5	0	0
4	03PIJ017	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL OBRADOR	Av.	De l'Estadi - Obradors Viver 3pins superior			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		500	0	0
4	08PIJ157	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - TURÓ DE LA PEIRA	PARC	(Interior c/ Beret) 08031 El Turó de la Peira (Nou Barris) 8			08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	490
4	01PIJ002	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CIUTADELLA	Parc	de la Ciutadella (Interior, sota Cascada, entrada c/ Wellington)			01	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		454,5	0	0
4	07PIJ044	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL COTXERES D'HORTA	Cra.	D'Horta a Cerdanyola /BV-1415			07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		444	0	0
4	04PIJ146	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - ROSERAR CERVANTES	Avinguda	d'Esplugues, 20 (Roserar de Cervantes) 08034 Pedralbes (Les Corts) 4			04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	420
4	03PIJ144	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - VIVER TRES PINS	Av	Miramar, 2 08038 Parc de Montjuïc (Sants-Montjuïc) 3			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	414
4	06PIJ105	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL -LLIBRERIA-PARC GÜELL - C. OLOT	PARC	GÜELL - C. OLOT			06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		400	0	0
4	10PIJ112	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL-RESTAURACIÓ AMB WC-PARC DEL PORT OLÍMPIC (COBI)	PARC	DEL PORT OLÍMPIC (COBI)			10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		400	0	0
4	03PIJ142	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - CAN MESTRES	C/	Ferrocarrils Catalans - Can Clos 08038 La Marina de Port (Sants-Montjuïc) 3			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	400
4	05PIJ148	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC ORENETA	Final	Ptge. Blada (Parc de l'Oreneta 08034 Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi) 5			05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	398
4	10PIJ065	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL DIAGONAL MAR	Parc	de Diagonal Mar. C/ Selva de Mar (cantonada c/ Ramón Turró).			10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		396	0	0
4	03PIJ022	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CAN MESTRES	C/	Ferrocarrils Catalans/Can Clos			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		390,5	0	0
4	07PIJ046	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LABERINT D'HORTA CENTRE DE TREBALL	Jardins	del Laberint d'Horta (Interior, final c/ Germans Desvalls)			07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		387	0	0
4	04PIJ027	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL ROSERAR DE CERVANTES	Avinguda	d'Esplugues, 20 (Roserar de Cervantes)			04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		377,5	0	0
4	03PIJ020	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL TEATRE GREC	Pg.	Santa Madrona/Umbracle - Font del Passatge de Santa Madrona, Parc			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		367,5	0	0
4	02PIJ140	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - JOAN MIRÓ	Carrer	d'Aragó, s/n (Parc Joan Miró) 08015 La Nova Esquerra de l'Eixample			02	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	367
4	02PIJ009	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JOAN MIRÓ	Parc	de Joan Miró (interior)			02	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		350	0	0
4	06PIJ152	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARK GÜELL	Crta.	Carmel (Park Güell) 08024 La Salut (Gràcia) 6			06	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	304
4	01PIJ077	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL RESTAURACIÓ AMB WC-LOCAL A PORXOS BARCELONETA "L'ARENAL"	LOCAL	A PORXOS BARCELONETA "L'ARENAL"			01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		300	0	0
4	01PIJ078	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL RESTAURACIÓ AMB WC-LOCAL B PORXOS BARCELONETA "CA LA NURI"	LOCAL	B PORXOS BARCELONETA "CA LA NURI"			01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		300	0	0
4	01PIJ079	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL RESTAURACIÓ AMB WC-LOCAL C PORXOS BARCELONETA "SAL CAFÉ"	LOCAL	C PORXOS BARCELONETA "SAL CAFÉ"			01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		300	0	0
4	01PIJ080	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL RESTAURACIÓ AMB WC-LOCAL D PORXOS BARCELONETA "XUP XUP"	LOCAL	D PORXOS BARCELONETA "XUP XUP"			01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		300	0	0
4	06PIJ104	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL-BAR AMB WC-PARC GÜELL - C. OLOT	PARC	GÜELL - C. OLOT			06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		300	0	0
4	03PIJ015	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL ESPANYA INDUSTRIAL	Parc	de l'Espanya Industrial. Pl. Antoni Perez Moya,1			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		284	0	0
4	03PIJ021	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JOAN BROSSA	Crta.	De Montjuïc/ Pl. de la Sardana			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		274	0	0
4	08PIJ156	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC DE LA GUINEUETA	PARC	(Accés per c/ Castor) 08042 La Guineueta (Nou Barris) 8			08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	243
4	08PIJ158	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - RONDA GUINEUETA	Ronda	de la Guineueta Vella, 55-57 08042 Canyelles (Nou Barris) 8			08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	220
4	07PIJ050	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL RIERES D'HORTA	c/	Jerez s/n			07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		213	0	0
4	09PIJ063	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL TRINITAT	PARC	(Interior davant llac)			09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		209	0	0
4	09PIJ060	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MANIGUA	c/	Manigua 10			09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		203,2	0	0
4	04PIJ029	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PALAU DE PEDRALBES	Avda.	Diagonal 686 (Jardins del Palau de Pedralbes) - Titular. Gene Catalunya			04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		196	0	0
4	04PIJ145	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC PALAU REIAL / PEDRALBES	Avda.	Diagonal 686 (Jardins del Palau de Pedralbes) 08034 Pedralbes (Les Corts) 4			04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	196
4	03PIJ023	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL ESPANYA INDUSTRIAL - B	Pg.	De Sant Antoni (sota Helicoide)			03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		192	0	0
4	07PIJ045	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL AIGÜES DEL GUINARDÓ	PARC	DE LES AIGÜES DEL GUINARDÓ			07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		191,5	0	0
4	10PIJ066	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL POBLE NOU	Parc	del Poblenou (Interior, Pg. Clavell - c/ Jonquera)			10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		190	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	03PIJ018	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL ANELLA OLIMPÍCA	C/ Pierre de Coubertain (sota Palau Sant Jordi)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		186,5	0	0
4	07PIJ049	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JARDINS DEL DOCTOR PLA I ARMENGOL	Jardins de Pla i Armengol				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		185	0	0
4	09PIJ062	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL BON PASTOR	c/ Mollerussa, 51-53 (Cruïlla c/ Lima) - Lima, c. (Sas, c. - Guayaquil, Pg.)				09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		182,5	0	0
4	10PIJ070	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PARC DEL CENTRE DE POBLE NOU	Parc central del Poble nou (Espronceda, 161) C/ Cristobal de Moura / Diagonal				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		173,5	0	0
4	05PIJ151	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC TURÓ PARK	Carrer Ferran Agulló (Jardins del Turó Parc) 08021 Sant Gervasi - Galvany (Sarrià-Sant Gervasi - 5)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	165
4	09PIJ160	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC DE LA PEGASO	PARC (c/ Portugal) 08030 La Sagrera (Sant Andreu) 9				09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	163
4	07PIJ043	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MONTBAU	c/ Harmonia (Cruïlla c/ Cançó)				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		157	0	0
4	01PIJ004	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE LA PLATJA	Pg.. Barceloneta platja				01	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS		150,37	0	0
4	10PIJ068	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CANÒPIA	Plaça de les Glories - Glòries Catalanes, Pl.				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		149,7	0	0
4	02PIJ007	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL ESTACIÓ DEL NORD	C/ Marina (sota el Pont) - EL FORT PIENC				02	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		147	0	0
4	02PIJ141	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PL. SAGRADA FAMILIA	Plaça Sagrada Família, s/n (costat c/Provença) 08013 La Sagrada Família (Eixample) 2				02	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	147
4	08PIJ057	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL GUINEUETA	PARC (Accés per c/ Castor) - Guineueta, Parc				08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		140,85	0	0
4	10PIJ067	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CARLES I	PARC (Interior front c/)				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		137,5	0	0
4	03PIJ012	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MOSSÈN CINTO VERDAGUER	Jardins (interior)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		115	0	0
4	05PIJ034	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CASTELL DE L'ORENETA	Final Ptge. Blada (Parc de l'Oreneta, en antic castell) - Castell de l'Oreneta, Parc				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		113,5	0	0
4	06PIJ041	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PARC GÜELL	Avinguda Coll del Portell 130 (final carrer)				06	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		105	0	0
4	09PIJ061	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PEGASO	PARC (c/ Portugal)				09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		104,5	0	0
4	07PIJ048	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL SANT GENÍS	Avda. del Jordà s/n / Plaça Meguido				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		102,5	0	0
4	03PIJ010	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CASTELL DE MONTJUÏC	Crta. De Montjuïc (front accés Castell)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		98	0	0
4	02PIJ008	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL SAGRADA FAMILIA	Pl. Sagrada Familia (costat C/ Provença)				02	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		97,5	0	0
4	05PIJ150	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC VIL·LA AMÈLIA	Eduardo Conde, 22 (Jardí de Vil·la Amèlia) 08034 Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi) 5				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	95
4	08PIJ055	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CANYELLES - GUINEUETA	Rda. Guineueta Vella, 50 Bloc C-7 Baixos				08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		90,5	0	0
4	06PIJ042	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MARTÍ	Martí / Lesseps / Alzina				06	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		86,5	0	0
4	10PIJ064	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CLOT	PARC (Interior front c/ Escultor Claperós)				10	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		86	0	0
4	05PIJ039	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL TAMARITA	Pg. Sant Gervasi, 49. Front Pl. John Kennedy (Parc de la Tamarita)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		85,5	0	0
4	05PIJ149	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC PUTXET	Carrer Manacor (Parc del Putxet) 08023 El Putxet i el Farró (Sarrià-Sant Gervasi) 5				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS		0	0	85
4	03PIJ019	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MARQUÉS DE COMILLES	Camí de Muntanyans (Prop Pg. De les Cascades) - Francesc Ferrer i Guàrdia, Av. - Foixarda, c. - Montanyans, Av.				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		82,5	0	0
4	04PIJ030	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL DIAGONAL 3ª	Avda. Diagonal, 690 (front Facultat d'Econòmiques) - Diagonal, Av. (l'Alfambra, c. - John M. Keynes, c.)				04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		75	0	0
4	04PIJ025	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL LES INFANTES	Jardí de les Infantes. Carrer Vallespir amb Can Bruixa				04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		72,5	0	0
4	05PIJ033	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL TURÓ PARC	Carrer Ferran Agulló (Jardins del Turó Parc)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		72,5	0	0
4	08PIJ056	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL TURÓ DE LA PEIRA	Parc Turó de la Peira (Interior c/ Beret)				08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		72,5	0	0
4	01PIJ003	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LUDOTECA CIUTADELLA	Ludoteca- oficina conservador				01	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES		70	0	0
4	07PIJ051	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL VIVER DE CAN BARÓ	c/ Francesc Alegre, 38 (Final)				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		67,5	0	0
4	07PIJ047	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL VENTURA RODRÍGUEZ (VALL D'HEBRON)	c/ Ventura Rodríguez, 8				07	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		66	0	0
4	06PIJ040	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CREUETA DEL COLL	Carrer Castellterçol (Parc de la Creueta del Coll)				06	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		65	0	0
4	04PIJ028	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CREU DE PEDRALBES	Final Avinguda de Pedralbes, amb Bisbe Català (Jardins de la Creu de Pedralbes)				04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		62,5	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim	
4	05PIJ038	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL PUTXET	Carrer Manacor (Parc del Putxet)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		58	0	0	
4	03PIJ014	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CAN SABATÉ	Jardins (interior, accés M. de Dèu del Port)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		57,5	0	0	
4	04PIJ026	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL BACARDÍ	Carrer Comandante Benitez (Jardins Bacardí)				04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		57,5	0	0	
4	05PIJ032	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JARDINS MORAGAS	Carrer Calaf (Jardins Moragas)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		56,5	0	0	
4	03PIJ011	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JARDINS DE JOAN MARAGALL	Pg. Pavelló Albeniz (soterrani)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		55	0	0	
4	01PIJ073	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LA CIUTADELLA - PL. CASCADES	PARC DE LA CIUTADELLA - PL. CASCADES				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	01PIJ074	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LA CIUTADELLA - PL. PRIM	PARC DE LA CIUTADELLA - PL. PRIM				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	01PIJ075	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LA BARCELONETA	PARC DE LA BARCELONETA				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	01PIJ076	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH	JARDINS DE RUBIÓ I LLUCH				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	01PIJ081	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LLOGUER BARQUES -PARC DE LA CIUTADELLA	PARC DE LA CIUTADELLA				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	02PIJ082	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD	PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD				02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	02PIJ083	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE JOAN MIRÓ - C. ARAGÓ	PARC DE JOAN MIRÓ - C. ARAGÓ				02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	02PIJ084	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. SAGRADA FAMÍLIA - PARC GUINEUETA	PL. SAGRADA FAMÍLIA - PARC GUINEUETA				02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	02PIJ085	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DE LA PL. GAUDÍ	JARDINS DE LA PL. GAUDÍ				02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	02PIJ086	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. GLÒRIES - RBLA. ENCANTS	PL. GLÒRIES - RBLA. ENCANTS				02	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ087	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE MONTJUÏC - MNAC	PARC DE MONTJUÏC - MNAC				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ088	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE MONTJUÏC - AV. DE L'ESTADI	PARC DE MONTJUÏC - AV. DE L'ESTADI				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ089	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE MONTJUÏC - JARDINS D'ACLIMATACIÓ	PARC DE MONTJUÏC - JARDINS D'ACLIMATACIÓ				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ090	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. CARLES BUÏGAS - BANDA LLOBREGAT	PL. CARLES BUÏGAS - BANDA LLOBREGAT				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ091	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. CARLES BUÏGAS - BANDA BESÓS	PL. CARLES BUÏGAS - BANDA BESÓS				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ092	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE MONTJUÏC - MIRADOR DE L'ALCALDE	PARC DE MONTJUÏC - MIRADOR DE L'ALCALDE				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ093	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL	PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ094	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-RBLA. DE SANTS - PL. SANTS	RBLA. DE SANTS - PL. SANTS				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	03PIJ095	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-RBLA. DE SANTS - HOSPITALET	RBLA. DE SANTS - HOSPITALET				03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	04PIJ096	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DE CAN RIGAL	JARDINS DE CAN RIGAL				04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	04PIJ097	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DE LA CREU DE PEDRALBES	JARDINS DE LA CREU DE PEDRALBES				04	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ098	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. JOHN F. KENNEDY	PL. JOHN F. KENNEDY				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ099	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	TRENET-PARC DE L'ORENETA	PARC DE L'ORENETA				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ100	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DE VIL·LA AMÈLIA	JARDINS DE VIL·LA AMÈLIA				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ101	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-TURÓ PARK	TURÓ PARK				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ102	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. FERRAN CASABLANCAS	PL. FERRAN CASABLANCAS				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	05PIJ103	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL-BAR AMB WC-JARDINS DE CAN SENTMENAT	JARDINS DE CAN SENTMENAT				05	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	06PIJ106	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LA CREUETA DEL COLL	PARC DE LA CREUETA DEL COLL				06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	07PIJ107	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DEL LABERINT	PARC DEL LABERINT				07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	07PIJ108	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LES RIERES D'HORTA (AV. ESTATUT)	PARC DE LES RIERES D'HORTA (AV. ESTATUT)				07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	
4	07PIJ109	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-JARDINS DEL PRÍNCEP DE GIRONA	JARDINS DEL PRÍNCEP DE GIRONA				07	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES		50	0	0	

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional		S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	08PIJ110	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DE LA GUINEUETA - PL. SAGRADA FAMÍLIA	PARC DE LA GUINEUETA - PL. SAGRADA FAMÍLIA				08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	09PIJ111	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA SOCIAL-BAR AMB WC -PARC DE LA TRINITAT	PARC DE LA TRINITAT				09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ113	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	LOCAL-BAR AMB WC-PARC DE CARLES I	PARC DE CARLES I				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ114	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PARC DEL POBLENOU	PARC DEL POBLENOU				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ115	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BAR AMB WC-PL. GLÒRIES - NODE TOU	PL. GLÒRIES - NODE TOU				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ116	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-SANT SEBASTIÀ	SANT SEBASTIÀ				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ117	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-SANT SEBASTIÀ	SANT SEBASTIÀ				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ118	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-SANT SEBASTIÀ	SANT SEBASTIÀ				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ119	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-SANT MIQUEL	SANT MIQUEL				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ120	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-SANT MIQUEL	SANT MIQUEL				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ121	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GANDULES I PARA-SOLS-BARCELONETA	BARCELONETA				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ122	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA GELATS-BARCELONETA	BARCELONETA				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ123	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GANDULES I PARA-SOLS-SOMORROSTRO	SOMORROSTRO				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	01PIJ124	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GANDULES I PARA-SOLS-SOMORROSTRO	SOMORROSTRO				01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ125	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-NOVA ICÀRIA	NOVA ICÀRIA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ126	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-NOVA ICÀRIA	NOVA ICÀRIA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ127	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA GELATS-NOVA ICÀRIA	NOVA ICÀRIA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ128	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BOGATELL	BOGATELL				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ129	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BOGATELL	BOGATELL				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ130	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-BOGATELL	BOGATELL				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ131	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-MAR BELLA	MAR BELLA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ132	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-MAR BELLA	MAR BELLA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ133	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-NOVA MAR BELLA	NOVA MAR BELLA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ134	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-NOVA MAR BELLA	NOVA MAR BELLA				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ135	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-LLEVANT	LLEVANT				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	10PIJ136	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	GUINGUETA-LLEVANT	LLEVANT				10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES			50	0	0
4	08PIJ054	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CIUTAT MERIDIANA	Avda. Rasos de Peguera (front Nº 63)				08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			48,5	0	0
4	05PIJ036	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL VIL·LA AMELIA	Carrer d'Eduardo Conde (Jardí de Vil·la Amèlia)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			45,5	0	0
4	04PIJ024	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL JOAQUIM RUYRA	Travessera de les Corts (Jardins de Joaquim Ruyra)				04	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			44	0	0
4	01PIJ001	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CIUTAT VELLA - PARC DE LES CASCADES	PARC. (Avd. Litoral)				01	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			42	0	0
4	05PIJ035	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL FERRAN CASABLANCA (TAMARITA)	Carrer Ganduxer (Jardins Ferran Casablanca)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			41,5	0	0
4	08PIJ155	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - C. MANTENIMENT CANYELLES	Via Favència 08042 Canyelles (Nou Barris) 8				08	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS			0	0	40
4	05PIJ031	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL FONT DEL RACÓ	Avgda. Tibidabo (Parc de la Font del Racó)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			39	0	0
4	05PIJ037	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL MONTEROLS	Carrer Hercegovina (Parc Monterols)				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			35	0	0
4	05PIJ147	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	ABOCADOR - PARC MONTEROLS	Carrer Hercegovina (Parc Monterols) 08021 Sant Gervasi - Galvany (Sarrià-Sant Gervasi) 5				05	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100105	ABOCADORS ESPAIS EXTERIORS			0	0	30
4	09PIJ059	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL CAN FABRA - PLAÇA ORFILA	c/ Segre				09	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ			21	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
4	03PIJ013	1060	INS. MPAL. PARCS I JARDINS	CENTRE DE TREBALL COSTA I LLOBERA	Crta. Miramar (costat Pl. Armada)				03	1001	CENTRES LOGÍSTICS	100103	CENTRES DE TREBALL PIJ		18	0	0
5	01E0038801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ESCOLA ANTIGA MASSANA	C	Hospital	56	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	10186	5500	0	0
5	01E0079801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CAN 60	C	Riereta	18	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	3952,1	3952,02	0	0
5	01E0063501	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE CIVIC CONVENT SANT AGUSTÍ	C	Comerç	36	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	7288	3571,41	0	0
5	01E0081201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	EL BORSÍ	Pl	Verònica	2	El Barri Gòtic	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	3547	3547	0	0
5	01E0026201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE CIVIC BARCELONETA	C	Conreria	1	Barceloneta	01	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	3334	3334	0	0
5	01E0026701	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASERNA GUARDIA URBANA DE CIUTAT VELLA	C	Rambla	43	El Raval	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	3211,7	3211,7	0	0
5	01E0015602	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASA DELS ENTREMESOS	Pl	Beates	2	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	2864	2864	0	0
5	01E0001001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE CIVIC PATI LLIMONA	C	Sant Simplici	2	El Barri Gòtic	01	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1821	2670,25	0	0
5	01P0016603	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PISTES POLIESPORTIVES MAQUINISTA	C	Andrea Doria	69	Barceloneta	01	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	7900	2566,58	501	0
5	01E0031301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	SUBSEU DEL DISTRICTE (CASA MISERICORDIA)	C	Ramelleres	17	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	2318	1893	121	0
5	01E0065802	0601	DTE. CIUTAT VELLA	TEATRE DEL CTRE SANT PERE APOSTOL	C	Sant Pere Més Alt	25	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020110	ESPECTACLES	1832	1832		
5	01E0003402	0601	DTE. CIUTAT VELLA	BIBLIOTECA FRANCESCA BONNEMAISON	C	Sant Pere Més Baix	29	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	4200	1819,06	0	12,5
5	01E0054202	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL DE GENT GRAN TRUETA	C	Reina Amàlia	31	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1564,72	0	18,48
5	01E0063504	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CAPELLES SANT AGUSTí	C	Comerç	36	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	7288	1529,99	0	0
5	01E0016404	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ANNEX A L'ARXIU DEL DISTRICTE	Pl	Àngels	7	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	4928	1375,4	0	0
5	01P0033401	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CAMP FUTBOL PARC BARCELONETA	Pg	Marítim de la Barceloneta	15	Barceloneta	01	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	150	1273,2	0	0
5	01E0021401	0601	DTE. CIUTAT VELLA	C.CIVIC DRASSANES	C	Nou de la Rambla	45	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1495	1187	0	0
5	01E0063601	0601	DTE. CIUTAT VELLA	C SERVEIS PERSONALS CASC ANTIC	Pl	Acadèmia	1	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	1160,01	0	0
5	01E0061001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	BIBLIOTECA ANDREU NIN	C	Rambla	32	El Barri Gòtic	01	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1159	1159	0	0
5	01E0004301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	SEU DISTRICTE	Pl	Bonsuccés	3	El Raval	01	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1100	1100	0	0
5	01E0051301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL DE JOVES PALAU ALÓS	C	Sant Pere Més Baix	55	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	3375	1100	0	0
5	01P0026601	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PISTES ESCOLA DRASSANES	Av	Drassanes	10	El Raval	01	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	1092	0	0
5	01E0069101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PISTES SANT RAFAEL	C	Sant Rafael	29	El Raval	01	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	1069,55	0	0
5	01E0038901	0601	DTE. CIUTAT VELLA	BIBLIOTECA SANT PAU	C	Carme	47	El Raval	01	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1055	1055	0	0
5	01E0101001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ESCOLA DE MÚSICA PASSATGE SANT BERNAT	PTGE	SANT BERNAT	9		01	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS		1035,5	0	0
5	01E0054201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES	C	Reina Amàlia	31	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	950,25	0	39,62
5	01E0038101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	EDIFICI REGOMIR	C	Regomir	7	El Barri Gòtic	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1443	900	0	0
5	01E0100901	0601	DTE. CIUTAT VELLA	MESTRE CASALS I MARTORELL	C	MESTRE CASALS I MARTORELL	2-16		01	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN		895,74	0	0
5	01E0037701	0601	DTE. CIUTAT VELLA	BIBLIOTECA FRATERNITAT (BARCELONETA)	C	Sant Carles	9	Barceloneta	01	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	687	806	0	0
5	01E0063507	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ZONES COMUNS COMERç 36	C	Comerç	36	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	7288	760,58	0	0
5	01E0001201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	HOTEL ENTITATS	C	Comerç	42	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	632	681,32	0	3,05
5	01E0070001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL INFANTIL ANDREA DORIA	C	Andrea Doria	25	Barceloneta	01	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	675,35	675,35	0	401,5
5	01E0082801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL	Pg	Joan Borbó Comte Barcelona	44/45	Barceloneta	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	633,35	633,35	0	0
5	01S0087701	0601	DTE. CIUTAT VELLA	HORT URBÀ (REC COMTAL 19 - Passatge Sant Benet, 12)	C	Rec Comtal	19B	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	617	0	0
5	01E0013201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL GENT GRAN DEL CASC ANTIC	C	Comerç	52	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	144	584	0	0
5	01E0082101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	EDIFICI SEGLE XX	C	Atlàntida	1/3	Barceloneta	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	572	0	0
5	01E0084703	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE ENTITATS DE BARRI	C	Balboa	11	Barceloneta	01	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	560,87	0	0
5	01E0026801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE DE SERVEIS PERSONALS DEL GOTIC /CASAL GG PATI LLIMONA	C	Correu Vell	5	El Barri Gòtic	01	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1518	557,24	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
5	01E0032203	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCALS NOU DE LA RAMBLA 68	C	Nou de la Rambla		El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	550	550	0	0
5	01E0023101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASAL DE GENT GRAN JOSEP TARRADELLES	Pl	Caramelles	1	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	545,35	545,35	0	0
5	01E0013301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ASSOCIACIÓ VEÏNS CASC ANTIC	C	Rec	27	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	531	531	0	0
5	01E0043004	0601	DTE. CIUTAT VELLA	UNITAT PLATGES GU	Av	Drassanes	16/28	El Raval	01	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	1573,24	395	0	0
5	01E0080601	0601	DTE. CIUTAT VELLA	NOU LOCAL ATENEU ENCILOPEDIC	C	Reina Amàlia	38	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	3145,7	350,74	0	0
5	01E0004501	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ASSOCIACIÓ CULTURA, SOLIDARITAT I PAU - COMUNITAT SANT'EGIDI	C	Hospital	140	El Raval	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	330	330		
5	01E0012401	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ENTITATS RIBERA -BORN	Plta	Montcada	14	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	329	326	0	0
5	01E0088101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	AAVV BARRI GOTIC	C	Nou de Sant Francesc	21	El Barri Gótic	01	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	1085,9	317,68	0	0
5	01E0102001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ASSOCIACIÓ ESQUITX	C	Tàpies	7		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		300	0	300
5	01E0101701	0601	DTE. CIUTAT VELLA	FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA	C	Nou de Sant Francesc	42		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		265	0	265
5	01E0101401	0601	DTE. CIUTAT VELLA	FUNDACIÓ TOT RAVAL	C	Carme	102		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		246,38	0	246,38
5	01E0016402	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ARXIU DISTRICTE	Pl	Àngels	7	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	4928	228,8	0	0
5	01E0101901	0601	DTE. CIUTAT VELLA	FUNDACIÓ ADSIS	C	Sant Pere Mitjà	52		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		226,08	0	226,08
5	01E0038001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	EQUIP SOCIAL POU DE LA FIGUERA	C	Sant Pere Més Baix	70	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	225	0	0
5	01E0051101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	URINARIS PITARRA	Pl	Teatre		El Barri Gótic	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	0	216,45	0	0
5	01E0101301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	USOC C/SANT PACIÀ 9	C	Sant Pacià	9		01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS		212,3	0	212,3
5	01E0035501	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL-3 PLATJA BARCELONETA	Pg	Marítim de la Barceloneta		Barceloneta	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1056	200	0	0
5	01E0031401	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL ENTITATS CASC ANTIC/HABITATGE	Pl	Pons i Clerch	4	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	986	176	0	0
5	01E0088001	0601	DTE. CIUTAT VELLA	ASSOCIACIÓ CULTURA, SOLIDARITAT I PAU - COMUNITAT SANT'EGIDI	C	Hospital	142B	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	220	168	0	0
5	01E0000101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LUDOTECA DEL PI	Pl	Pi	2	El Barri Gótic	01	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	1747	151,4	0	68,5
5	01E0062301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASA DE LA BARCELONETA	C	Sant Carles	6	Barceloneta	01	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	141	150	0	0
5	01E0081902	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE ENTITATS DE BARRI	C	Ripoll	25	El Barri Gótic	01	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	2318	150	0	0
5	01E0098801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTE RIOJANO	C	Peu de la Creu	6		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		150	0	150
5	01E0098802	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CENTRE RIOJANO	C	Peu de la Creu	6	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	150	150	0	0
5	01E0031302	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL ANNEX SUBSEU DEL DISTRICTE	C	Ramelleres	17	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	148,85	0	0
5	01E0087901	0601	DTE. CIUTAT VELLA	INSTITUT PROMOCIÓ CULTURA CATALANA	C	Arc de Sant Pau	16	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	138	0	0
5	01E0059901	0601	DTE. CIUTAT VELLA	EQUIPAMENTS SALA POLIVALENT	C	Carders	33	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	50	133,98	0	0
5	01E0001301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	MAGATZEM DISTRICTE (ÚS PARCIAL FINS DEFINIR ESPAI OFFICE)	C	Sils	5	El Barri Gótic	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	128	128	0	0
5	01E0087003	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL 2 PLATJA BARCELONETA	Pg	Pg Marítim Barceloneta	0023*0031		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		125	0	125
5	01E0086301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL ENTITATS	C	Lleó	26	El Raval	01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	109	109	0	0
5	01E0101601	0601	DTE. CIUTAT VELLA	CASA MUSICA BEETHOVEN	C	Rambla	97		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		100	0	100
5	01E0079301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	DIÀLEGS DE DONA	C	Sant Oleguer	9	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	437,8	95,2	0	0
5	01E0089201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL 2 OFICINES REHABILITACIÓ	Pl	Caramelles	8	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	90	90	0	0
5	01E0016403	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL 2 OFICINES REHABILITACIÓ	C	Àngels	3	El Raval	01	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	90	90	0	0
5	01E0101201	0601	DTE. CIUTAT VELLA	MUCHA FIBRA	C	Vistalegre	5		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		82	0	82
5	01E0016405	0601	DTE. CIUTAT VELLA	URINARIS ANGELS	Pl	Àngels	7X	El Raval	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090104	LAVABOS, URINARIS PÚBLICS	4928	75,87	0	0
5	01E0087002	0601	DTE. CIUTAT VELLA	LOCAL 1 PLATJA BARCELONETA	Pg	Pg Marítim Barceloneta	0023*0031		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		75	0	75

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
5	01E0101801	0601	DTE. CIUTAT VELLA	GRUP D'ECOCONSUM LA SARDINETA	C	Ginebra	43		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		60	0	60
5	01E0101501	0601	DTE. CIUTAT VELLA	FUNDACIO PRIVADA CATALANA COMPTAL	C	Gatuelles	5		01	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		52	0	52
5	01E0094802	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA MERCAT BOQUERIA 1	C	Rambla	91		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		35,04	0	35,04
5	01E0026301	0601	DTE. CIUTAT VELLA	GUINGUETA CHARLES DARWING	Pg	Marítim de la Barceloneta	33	Barceloneta	01	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES	3140	30	0	0
5	01E0094806	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA MERCAT BOQUERIA 5	C	Rambla	91		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		27,56	0	27,56
5	01E0094803	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA MERCAT BOQUERIA 2	C	Rambla	91		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		22,8	0	22,8
5	01E0094804	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA MERCAT BOQUERIA 3	C	Rambla	91		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		20,35	0	20,35
5	01E0094805	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA MERCAT BOQUERIA 4	C	Rambla	91		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		20	0	20
5	01E0101101	0601	DTE. CIUTAT VELLA	PARADA 17 RAMBLA DELS FLORISTES	C	Rambla	114		01	1101	MERCATS	110101	MERCATS		15	0	15
5	03E0083501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAN BATLLÓ. BLOC 2	C	Mossèn Amadeu Oller	17/21	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	720	0	0
5	03E0074101	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAN BATLLÓ. BLOC 8	C	Mossèn Amadeu Oller	9	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	21830	21830	0	0
5	03E0066801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EDIFICI CARRER NAVARRA	C	Navarra	11	La Bordeta	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	400	0	0
5	03E0005201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	SEU DISTRICTE SANTS-MONTJUIC	C	Creu Coberta	104	Hostafrancs	03	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	4885	4885	0	0
5	03E0058201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EDIFICI LLEIALTAT	C	Olzinelles	31	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1968,15	1968	0	0
5	03E0084401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	POLIESPORTIU LA MARINA	C	Coure	5	La Marina del Port	03	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	3064,81	2440,59	0
5	03E0019401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CGG/CC COTXERES SANTS (EDIFICI C)	Pl	Bonet i Muixí	7	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2242	2900	267	0
5	03E0053201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASA DEL MIG	C	Muntadas	5	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020102	ATENEUS DE FABRICACIÓ	676	676	0	0
5	03E0019201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE CIVIC CASINET HOSTAFRANCS	C	Rector Triadó	53	Hostafrancs	03	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1283	2012	0	0
5	03E0037901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BIBLIOTECA POPULAR VAPOR VELL	C	Joan Güell	14	Sants	03	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	4467,6	1847,4	1217	0
5	03E0084002	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAN BATLLÓ. BLOC 11	C	Mossèn Amadeu Oller	23	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	3639	0	0
5	03E0085701	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE CIVIC EL SORTIDOR	Pl	Sortidor	12	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1137	2546,91	258	0
5	03E0037301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	PEPITA CASANELLAS	C	Foneria	19	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1965	1965	1242	0
5	03E0064401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL	C	Amnistia Internacional	8	La Marina del Port	03	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	3178	2250	2340	0
5	03E0032001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EDIFICI CARRER OLZINELLES 30	C	Olzinelles	30	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1073,55	1073,55	0	0
5	03E0002601	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	POLIESPORTIU LA BASCULA	C	Foc	130	El Poble Sec	03	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	2793	1448	17812	0
5	03E0019301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	AUDITORI COTXERES SANTS (EDIFICI D)	C	Sants	79	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	2623	1426	0	0
5	03E0035701	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	C. B. FONT DE LA GUATLLA	C	Valls	15	La Font de la Guatlla	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	670	895,13	0	0
5	03E0002602	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE CIVIC LA BASCULA	C	Foc	130	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2793	1345	0	0
5	03E0091001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	PAVELLÓ POLIESPORTIU LA SAGI	C	Roger	46	Sants-Badal	03	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	3210	3210	0	0
5	03E0059201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE CIVIC CASA DEL RELLOTGE	Pg	Zona Franca	104X	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1083	1083	0	0
5	03E0019302	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	OFICINES COTXERES SANTS (EDIFICI A)	C	Sants	79	Sants	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	2623	1197	0	0
5	03P0084502	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	PETANQUES ENERGIA	C	Coure	5	La Marina del Port	03	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	3919	700	0	0
5	03E0073101	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAMP FUTBOL IBERIA	C	Sant Eloi	10	La Marina del Port	03	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	556	1091	0
5	03E0045001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EQUIPAMENT ALBAREDA	C	Albareda	22	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	1891,93	0	0
5	03P0033602	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAMP DE FUTBOL LA SATALIA	C	Margarit	63	El Poble Sec	03	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	508	1017,01	0	0
5	03E0005301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LUDOTECA OLZINELLES	C	Constitució	2	La Bordeta	03	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	1403	2166,72	446	0
5	03E0015502	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BIBLIOTECA FRANCESC BOIX	C	Blai	34	El Poble Sec	03	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	683	683	190	0
5	03E0030802	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASAL GENT GRAN LA CAPA	C	Alts Forns	84	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1120	375,01	0	0
5	03E0074701	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LA PLATGETA	C	Mare de Déu de Port	279	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	126	0	0
5	03E0001801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	MASIA CAN CERVERA	C	Guatlla	2	La Font de la Guatlla	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	143	143	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
5	03E0076501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCALS PER ESPAI JOVES	C	Química	2	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	670,25	670,25	0	0
5	03E0030801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASA DELS COLORS	C	Alts Forns	82	La Marina del Port	03	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	1120	531,01	0	0
5	03E0045101	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BADAL, 131-133 2 LOCALS	Rbla	Badal	130	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	200,01	0	0
5	03P0031901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	PISTA POLIESP. PARC TRES XEMEN	C	Vila i Vilà	34	El Poble Sec	03	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	220	220	0	0
5	03E0028002	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE DE BARRI CAN CLOS	C	Diligències	2	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	646,3	323,15	0	0
5	03E0002303	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BARCELONA ACTIVA	Pg	Exposició	10	El Poble Sec	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	256	220	0	0
5	03E0046501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	Diables i Artistes de Sants	C	Sagunt	99	Sants	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	80	0	0
5	03E0019501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LA MASIA	Pl	Bonet i Muixí	3	Sants	03	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	223	223	375	0
5	03E0056502	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASAL DE BARRI SANT CRISTÒFOL	C	Bronze	5	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1365,81	530	0	0
5	03E0002201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	COORDINADORA ENTITATS POBLE SEC	C	Elkano	24	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	367	367	0	0
5	03E0076502	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ESPAI D'ENTITATS I RADIO	C	Química	2	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	670,25	0	0
5	03E0056501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASAL DE GENT GRAN SANT CRISTOFOL	C	Bronze	5	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1365,81	530	0	0
5	03E0045801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE GENT GRAN POLVORÍ	C	Guadalquivir	12	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	175	0	0
5	03E0028902	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	AAVV LA VINYA	C	Alts Forns	87	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	340,22	50	0	0
5	03E0055401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ANTIGA EMISORA DE RADIO	Camí	Polvorí	7	La Marina del Port	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	540	250	0	0
5	03E0013401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE DE BARRI LA CADENA	C	Mare de Déu de Port	391	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	388	388	0	0
5	03E0033801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASAL DE BARRI EDUARD AUNOS	C	Tortosa	39	La Marina del Prat Vermell	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	146,15	146,15	0	0
5	03E0064901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASTELLERS DE SANTS. FABRICA GERMANS CLIMENT.	C	Comtes de Bell-lloc	49	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	145,04	250	0	0
5	03E0070302	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE DALIA 14	C	Dàlia	14	La Font de la Guatlla	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	418	0	0
5	03E0081301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCAL IMAGINA'T	C	Sovelles	1	La Marina del Prat Vermell	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	110,1	109,84	0	0
5	03E0052701	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ESPAI JOVES 12@16	C	Concòrdia	35	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	134,43	134,43	0	0
5	03E0055501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE BARRI EL POLVORI	C	Segura	34	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	160	160	0	0
5	03E0044302	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ANTIGA DISCOTECA AGAPITO	C	Violant Hongria Reina Aragó	155	Sants	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	1120	0	0
5	03E0044301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	MAGATZEM(VIOLANT D'HONGRIA)	C	Violant Hongria Reina Aragó	155B	Sants	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	500	0	0
5	03E0084001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	BIBLIOTECA JOSE PONSA I NOUS ESPAIS	C	Mossèn Amadeu Oller	17	La Bordeta	03	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	840	0	0
5	03E0080801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ESPAI D'ADOLESCENTS LA CLAU	C	Leiva	67	Hostafrancs	03	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	196,9	206	0	0
5	03E0044103	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	FUNDACIÓ PACO CANDEL+ASS. ENTITATS	C	Mare de Déu de Port	363	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	179,82	338	0	0
5	03E0028001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASAL DE BARRI DE CAN CLOS	Pl	Mig de Can Clos	7	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	646,3	650	0	0
5	03E0027001	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE DE LA DONA ANCORA	C	Sant Eloi	1	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	176	176	0	0
5	03E0073202	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ESPAI BCN ACTIVA	Pg	Zona Franca	56	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	8923	332,29	0	0
5	03E0084102	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	MASIA DE PELLERIA. CAN BATLLÓ. (BLOC ACCÉS)	C	Mossèn Amadeu Oller	17/21	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	225	0	0
5	03E0044104	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	AAVV ESTRELLES ALTES	C	Mare de Déu de Port	389	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	179,82	80	0	0
5	03E0028901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE DE BARRI LA VINYA	C	Ferrocarrils Catalans	71	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	340,22	340,22	0	0
5	03E0044102	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ASSOCIACIÓ COMERCIANTS LA MARINA	C	Mare de Déu de Port	389	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	179,82	154	0	0
5	03E0028003	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	GIMNÀS DE CAN CLOS	Pl	Mig de Can Clos		La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	646,3	646,3	0	0
5	03E0084201	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAN BATLLÓ. BLOC 9	C	Constitució	59I	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	2600	0	0
5	03E0038501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE GENT GRAN CAN CLOS	C	Marbre	6	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	70	0	0
5	03E0011301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	AA VV POBLE SEC	C	Margarit	23	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	835	835	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
5	03E0081501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE CULTURAL ESTRELLES ALTES	C	Mare de Déu de Port	281	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	63,93	55,64	0	0
5	03E0083801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ORFEÓ DE SANTS	C	Miquel Àngel	54	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	985	985	0	0
5	03E0038502	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	AVV CAN CLOS (Sala Pintura)	C	Marbre	8	La Marina del Port	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	98,12	0	0
5	03E0005401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EDIFICI D'HABITATGES BADAL 121	Rbla	Badal	121	Sants-Badal	03	0301	RESIDENCIAL	030103	HABITATGES COLECTIUS	872	872	0	0
5	03E0082501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ESTADI JULIA DE CAMPMANY	C	Segura	31	El Poble Sec	03	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	7947	1433	0	0
5	03P0049401	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	PISTA POLIESPORTIVA LA FARGA	C	Almeria	41	La Bordeta	03	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	180	180	0	180
5	03E0057301	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	FEDERACIÓ FESTA MAJOR DE SANTS	C	Violant Hongria Reina Aragó	153	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	210	0	0
5	03E0103101	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CASTELLERS DE SANTS (Comtes Bell-Lloc 68, Viriat 5)	C	Viriat	5	Sants	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	3680	0	0
5	03E0005402	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCALS AA MALALTS MENT I COL.LECTIU IGUALTAT	Rbla	Badal	121	Sants-Badal	03	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	113	0	0
5	03E0019801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	ANTIC PAVELLÓ DE LES ELÈCTRIQUES	C	Mirador del Palau Nacional	1	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	734	734	0	0
5	03E0019901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	NOU JARDI BOTÀNIC	C	Doctor Font i Quer	10	El Poble Sec	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	0	0	0
5	03E0064801	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCAL AAVV SATALIA	C	Creu dels Molers	105	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	79,69	0	0
5	03E0071501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCAL EXPROPIAT NOUS USOS	Ptge	Serrahima	5	El Poble Sec	03	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	180	0	0
5	03E0100901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	EDIFICI CARRER CORRAL	C	Gavà	39I	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	687	688	0	0
5	03E0102901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	LOCAL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (BAIXOS)	C	Ferreria	26	Sants	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	1031	1031	0	0
5	03E0103501	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CENTRE SOCIAL DE SANTS (LOCAL 2)	Av	Carrilet	5	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	13,886	13,86	0	0
5	03E0083901	0603	DTE. SANTS-MONTJÜIC	CAN BATLLÓ. BLOC 19	C	Parcerisa	34	La Bordeta	03	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	1050	0	0
6	06E0054901	0606	DTE. GRÀCIA	CASERNA GUARDIA URBANA GRACIA	Av	Vallcarca	205	Vallcarca i els Penitents	06	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	0	2791,53	0	0
6	06E0047701	0606	DTE. GRÀCIA	BIBLIOTECA JAUME FUSTER	C	Riera de Vallcarca	2	Vallcarca i els Penitents	06	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	6107,9	0	0
6	06E0043201	0606	DTE. GRÀCIA	ESPAI JOVE LA FONTANA	C	Gran de Gràcia	190	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1736	3490,41	0	0
6	06E0063001	0606	DTE. GRÀCIA	PISTA POLIESPORTIVA JOSEP COMELLAS	C	Neptú	6	Vila de Gràcia	06	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	2331,84	0	0
6	06E0022401	0606	DTE. GRÀCIA	CENTRE CIVIC EL COLL-LA BRUGUERA	C	Duran i Borrell	24	El Coll	06	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2316	2390	0	0
6	06E0058401	0606	DTE. GRÀCIA	BIBLIOTECA VALLCARCA PENITENTS M. ANTONIETA COT	Pg	Vall d'Hebron	65	Vallcarca i els Penitents	06	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	1383,41	0	0
6	06E0010801	0606	DTE. GRÀCIA	CENTRE CIVIC LA SEDETA	C	Indústria	67	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	5900	2088,76	0	0
6	06P0034401	0606	DTE. GRÀCIA	FINCA TURULL	Pg	Turull	1	Vallcarca i els Penitents	06	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	6215	0	0
6	06E0041901	0606	DTE. GRÀCIA	PISTES POLIESPORTIVES CREUETA DEL COLL	C	Mare de Déu del Coll	75	Vallcarca i els Penitents	06	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	2010,75	2010,75	0	0
6	06E0022901	0606	DTE. GRÀCIA	SERVEIS DISTRICTE DE GRACIA	C	Francisco Giner	46	Vila de Gràcia	06	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	1060	1295	0	0
6	06E0006301	0606	DTE. GRÀCIA	SEU DISTRICTE GRACIA	Pl	Vila de Gràcia	2	Vila de Gràcia	06	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1500	1500	0	0
6	06E0035401	0606	DTE. GRÀCIA	BIBLIOTECA VILA DE GRÀCIA	C	Torrent de l'Olla	104	Vila de Gràcia	06	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1150	1550	0	0
6	06E0005901	0606	DTE. GRÀCIA	CENTRE ARTESA TRADICIONARIUS	Trvs	Sant Antoni	6	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1270,32	1047	0	0
6	06E0005802	0606	DTE. GRÀCIA	ESPAI ALBERT MUSONS	C	Alzina	7/9	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	975	975	0	0
6	06E0050101	0606	DTE. GRÀCIA	CENTRE CULTURAL LA VIOLETA	C	Maspons	6	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	702	1291,6	0	0
6	06E0070702	0606	DTE. GRÀCIA	ATENEU DE FABRICACIÓ	C	Perill	8	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020102	ATENEUS DE FABRICACIÓ	0	550	0	0
6	06E0015801	0606	DTE. GRÀCIA	CASAL DE BARRI CARDENER	C	Cardener	45	La Salut	06	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1083	1083	0	0
6	06E0014301	0606	DTE. GRÀCIA	EDIFICI ANNEX DISTRICTE DE GRACIA	C	Francisco Giner	51	Vila de Gràcia	06	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	435	830,7	0	0
6	06E0037401	0606	DTE. GRÀCIA	CASAL DE GENT GRAN PENITENTS	Pg	Vall d'Hebron	76	Vallcarca i els Penitents	06	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	323,81	665	0	0
6	06E0005601	0606	DTE. GRÀCIA	FINCA SAN SALVADOR	Pg	Mare de Déu del Coll	79	El Coll	06	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	811	0	0
6		0606	DTE. GRÀCIA	REBOST SOLIDARI	C	Pau Alsina	115		06	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		396,59	0	0
6	06E0021201	0606	DTE. GRÀCIA	CASAL DE GENT GRAN MONTMANY	C	Montmany	45	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	129	190	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
6	06E0091501	0606	DTE. GRÀCIA	ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL CAN MARINER 2019	C	Sicília	275	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	283	0	0
6	06E0010803	0606	DTE. GRÀCIA	ANNEX CC LA SEDETA BUCS D'ASSAIG	C	Sant Antoni Maria Claret	64	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	5900	338,6	0	0
6	06E0064101	0606	DTE. GRÀCIA	AA VV COLL-VALLCARCA	Pl	Grau Miró	1	El Coll	06	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	151	0	0
6	06E0034501	0606	DTE. GRÀCIA	AULA AMBIENTAL BOSC TURULL	Pg	Turull	36	Vallcarca i els Penitents	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	174,85	0	0
6	06E0089601	0606	DTE. GRÀCIA	CASAL DE BARRI CAN CAROL CAMBRILS 26	C	Cambrils	28	Vallcarca i els Penitents	06	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1500	360	0	0
6	06E0044401	0606	DTE. GRÀCIA	ESPAI GUARNIMENTS (TRAV. GRACIA)	Trav	Gràcia	102	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	173	0	0
6	06E0006305	0606	DTE. GRÀCIA	CASAL DE BARRI ANTIC CONSOLAT DE DINAMARCA	Viad	Vallcarca	4	Vallcarca i els Penitents	06	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1500	448	0	0
6	06E0055601	0606	DTE. GRÀCIA	EDIFICI USOS CIVICS	C	Milà i Fontanals	4	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	483	483,7	0	0
6	06E0063801	0606	DTE. GRÀCIA	AA VV GRASSOT I PG. SANT JOAN	Ptge	Alió	12	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	145,36	100	0	0
6	06E0006001	0606	DTE. GRÀCIA	CAMP FUTBOL NOU SARDENYA	C	Sardenya	549	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	06	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	9953	1000	0	0
6	06E0006201	0606	DTE. GRÀCIA	CAMPANAR DE GRACIA	Pl	Vila de Gràcia	9999	Vila de Gràcia	06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	90	90	0	0
6	06E0031501	0606	DTE. GRÀCIA	CAMP DE FUTBOL L'ALIGA	Pl	Alfonso Comín	16	Vallcarca i els Penitents	06	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	500	0	0
6	06E0064102	0606	DTE. GRÀCIA	AA VV RIERA VIADUCTE-VALLCARCA NORD	Pl	Grau Miró	1	El Coll	06	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	178,75	0	0
6	06E0022301	0606	DTE. GRÀCIA	REFUGI PL DEL DIAMANT	Pl	Diamant	9999	Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	225	0	0
6		0606	DTE. GRÀCIA	REFUGI PLAÇA REVOLUCIÓ	Pl	Revolució		Vila de Gràcia	06	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS		30,3	0	0
6	06S0055001	0606	DTE. GRÀCIA	ANNEX GUARDIA URBANA GRACIA	C	Cesare Cantù	2	Vallcarca i els Penitents	06	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	0	3206,42	0	0
6	06E0086801	0606	DTE. GRÀCIA	LOCAL MAGATZEM DISTRICTE	C	Reig i Bonet	12	Vila de Gràcia	06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	143,79	143,79	0	0
6	06E0099401	0606	DTE. GRÀCIA	HORT JARDÍ DE LA FONT DEL CARBÓ	C	Marianao	2	La Salut	06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	4140	0	0
6	06S0103001	0606	DTE. GRÀCIA	HORT URBÀ (Manrique de Lara 2-8)	C	Manrique de Lara	2	Vila de Gràcia	06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	453	0	0
6		0606	DTE. GRÀCIA	VESTUARIS PÚBLIC CREUETA DEL COLL				El Coll	06	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS		43,99	0	0
6	10E0046303	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN TAULAT (CAN SALADRIGAS)	C	Llull	214	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	1370	0	0
6	10E0013801	0610	DTE. SANT MARTÍ	EQUIPAMENTS CENTRE CIVIC SANT MARTI	C	Selva de Mar	213	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	4657	3557	0	0
6	10E0009501	0610	DTE. SANT MARTÍ	SEU DEL DISTRICTE DE SANT MARTI	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	2244	2244	0	0
6	10E0004101	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE CIVIC I CASAL GENT GRAN PARC-SANDARU	C	Buenaventura Muñoz	21	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1494	4160	0	0
6	10E0069601	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE CULTURAL LA FARINERA	G.V.	Corts Catalanes	835	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	1850	3000	0	0
6	10E0025901	0610	DTE. SANT MARTÍ	EQUIPAMENTS CENTRE CIVIC BESOS	Rbla	Prim	87	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	3858	3148	0	0
6	10E0068901	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA CAMP DE L'ARPA-CATERINA ALBERT	C	Indústria	295	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	2783,93	2783,93	0	0
6	10E0046301	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA POBLENOU - MANUEL ARRANZ (CAN SALADRIGAS)	C	Joncar	35	El Poblenou	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	2498,01	0	0
6	10E0010102	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE CIVIC CAN FELIPA	Camí	Antic de València	28	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	8379	3125	0	0
6	10E0090901	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	C	Concili de Trento	161	Sant Martí de Provençals	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	3922,91	3922,91	0	0
6	10E0085301	0610	DTE. SANT MARTÍ	UT 10 GUARDIA URBANA	C	Marroc	42	Provençals de Poblenou	10	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	2072	2415,43	0	0
6	10E0056602	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL	Av	Bogatell	7	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	2388	1996	0	0
6	10E0025902	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA RAMON D'ALOS P-E	Rbla	Prim	87	El Besòs i el Maresme	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	3858	541	0	0
6	10E0046304	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE IMATGERIA FESTIVA SANT MARTÍ	C	Joncar	35/39	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	360	0	0
6	10E0071701	0610	DTE. SANT MARTÍ	AUDITORI SANT MARTÍ	Pl	Angeleta Ferrer	1	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	345,57	681	0	0
6	10E0062601	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN JOAN CASANELLES	C	Concili de Trento	25	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	580,2	915,41	0	0
6	10E0050701	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI VERNEDA	C	Santander	6	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	1833	0	0
6	10E0013804	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA POPULAR S MARTI P-4	C	Selva de Mar	213	Sant Martí de Provençals	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	4657	430	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
6	10E0013802	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASA D'AVIS S MARTI P-2	C	Selva de Mar	213	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	4657	430	0	0
6	10P0026401	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL MARESME	C	Puigcerdà	50	El Besòs i el Maresme	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	800,01	0	0
6	10E0054103	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL VILA OLIMPICA	C	Salvador Espriu	97	El Poblenou	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	3680	752	0	0
6	10E0056303	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN CASANELLES	C	Concili de Trento	15	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	10091	974	0	0
6	10E0029401	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI POBLENOU	Rbla	Poblenou	49	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	908,86	1018	0	0
6	10E0029801	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL CLOT DE LA MEL	C	Lope de Vega	238	El Clot	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	150	500,01	0	0
6	10P0044001	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL JUPITER	C	Agricultura	222/238	Sant Martí de Provençals	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0,01	1000,01	0	0
6	10E0060001	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI VILA OLÍMPICA	C	Taulat	3	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1040	1027	0	0
6	10E0010001	0610	DTE. SANT MARTÍ	POL.LA PAU (EXTREMADURA 102!)	C	Extremadura	1	La Verneda i la Pau	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	400	800,01	0	0
6	10E0016801	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN PARC DEL CLOT	Pl	Valentí Almirall	2	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	750	750	0	0
6	10P0085101	0610	DTE. SANT MARTÍ	PISTA ESPORTIVA LA PALMERA	C	Andrade	242	La Verneda i la Pau	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	150	200,01	0	0
6	10E0061502	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI CA L'ISIDRET	C	Josep Pla	174	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	775,55	0	0
6	10E0009801	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI LA PAU	C	Pere Vergés	2	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	2080	2080	0	0
6	10E0080701	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL SANT MARTI DE PROVENÇALS - ANDRADE	C	Andrade	134	Sant Martí de Provençals	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	800	800	0	0
6	10E0068801	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI ALCHEMIKA	C	Sant Antoni Maria Claret	358	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	929,19	929,19	0	0
6	10E0009510	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI DIAGONAL MAR	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	2244	694	0	0
6	10E0009509	0610	DTE. SANT MARTÍ	BIBLIOTECA EL CLOT-JOSEP BENET	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	2244	1800	0	0
6	10P0036602	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL MENORCA	C	Menorca	1	Sant Martí de Provençals	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	402	500,01	0	0
6	10E0030701	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN VERNEDA ALTA	C	Ca n'Oliva	56	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	3605,51	747	0	0
6	10E0009804	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV LA PAU	C	Pere Vergés	1	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	2080	200	0	0
6	10E0015401	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN JOAN MARAGALL	C	Bermejo	1	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	895	800	0	0
6	10A0061001	0610	DTE. SANT MARTÍ	MAGATZEM I ALTRES PETICIONS	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	2244	2244	0	0
6	10E0055801	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE JOVES CAN RICART	C	Emília Coranty	5	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	569	0	0
6	10E0025906	0610	DTE. SANT MARTÍ	CC BESÒS	Rbla	Prim	87	El Besòs i el Maresme	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	3858	343	0	0
6	10E0028701	0610	DTE. SANT MARTÍ	LUDOTECA MARIA GRACIA PONT	C	Pujades	165	El Poblenou	10	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	440	440	0	0
6	10E0037001	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL INFANTIL EL DRAC	Via	Trajana	50	La Verneda i la Pau	10	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	0	571	0	0
6	10E0029001	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI BESOS	C	Cristóbal de Moura	230	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	498,15	498,15	0	0
6	10E0046902	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN QUATRE CANTONS	Camí	Antic de València	96	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	420	0	0
6	10E0061501	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL CA L'ISIDRET	C	Josep Pla	174	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	858,8	0	0
6	10E0069602	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE JOVES DEL CLOT I CAMP DE L'ARPA	G.V.	Corts Catalanes	835	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1850	400	0	0
6	10E0037201	0610	DTE. SANT MARTÍ	DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI	C	Andrade	9	El Clot	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	445,6	445,6	0	0
6	10P0036201	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL AGAPITO FERNANDEZ	Pg	Marítim de la Mar Bella	131	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	6867	500,01	0	0
6	10E0025301	0610	DTE. SANT MARTÍ	LUDOTECA EL XALET DEL CLOT	C	Bilbao	216	El Clot	10	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	781	750	0	0
6	10E0016501	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV CLOT CAMP DE L'ARPA	C	Sibelius	3	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	245	245	0	0
6	10E0057701	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI LA PALMERA	C	Maresme	244	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	66	751	0	0
6	10E0009506	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE BARRI BAC DE RODA	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	2244	988	0	0
6	10E0056601	0610	DTE. SANT MARTÍ	ARXIU MUNICIPAL DEL DTE. ST. MARTI	Av	Bogatell	7	La Vila Olímpica del Poblenou	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	2388	384	0	0
6	10E0012201	0610	DTE. SANT MARTÍ	AA VV DIAGONAL MAR	C	Pujades	412	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	227	227	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
6	10E0029101	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI CARMEN GóMEZ	C	Catània	1	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	320,9	320,9	0	0
6	10E0048101	0610	DTE. SANT MARTÍ	ASSOC.RECREATIVA LA PALMERA	C	Concili de Trento	284	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	451	451	0	0
6	10E0065101	0610	DTE. SANT MARTÍ	CINEMA PERE IV	C	Alfons el Magnànim	59	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1345	1531	0	0
6	10P0001401	0610	DTE. SANT MARTÍ	PISTA POLIESPORTIVA PARC	C	Llull	1	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	150	500,01	0	0
6	10E0036601	0610	DTE. SANT MARTÍ	LUDOTECA CA L'ARNO	C	Menorca	1	Sant Martí de Provençals	10	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020302	LUDOTEQUES	402	321	0	0
6	10E0085901	0610	DTE. SANT MARTÍ	BICICLOT	C	Verneda	16	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	1000	0	0
6	10E0056701	0610	DTE. SANT MARTÍ	LA ESCOCESA	C	Pere IV	347	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	1539	0	0
6	10E0022801	0610	DTE. SANT MARTÍ	POLIESPORTIU LA NAU DEL CLOT	C	Llacuna	172	El Clot	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1254,66	1254,66	0	0
6	10E0066201	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL LLACUNA	C	Bolívia	49	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	300	0	0
6	10E0043601	0610	DTE. SANT MARTÍ	DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT	C	Clot	27	El Clot	10	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	263,5	263,5	0	0
6	10E0069302	0610	DTE. SANT MARTÍ	CAMP FUTBOL FRANCESC ABAD - BESONENSE	C	Lluís Borrassà	23	El Besòs i el Maresme	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	136	136	0	0
6	10E0012101	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV SANT MARTI PROVENCALS	C	Andrade	168	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	287	287	0	0
6	10E0067301	0610	DTE. SANT MARTÍ	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGUÏSTICA	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	584,29	250,01	0	0
6	10P0081101	0610	DTE. SANT MARTÍ	MAGATZEM VIA PÚBLICA	C	Puigcerdà	127	El Besòs i el Maresme	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	3380	0	900
6	10E0068301	0610	DTE. SANT MARTÍ	POLIESPORTIU JOAN PUJADES	C	Pujades	369	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	400	400	0	0
6	10E0012001	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL DE GENT GRAN PARAGUAI-PERU	C	Paraguai	11	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	200	200	0	0
6	10E0074602	0610	DTE. SANT MARTÍ	MENJADOR SOLIDARI EL GREGAL	Rbla	Prim	22	El Besòs i el Maresme	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030201	MENJADOR SOCIAL	138,13	138,13	0	0
6	10E0028201	0610	DTE. SANT MARTÍ	TORRE DE LES AIGUES	C	Selva de Mar	9	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	200	0	0
6	10E0067601	0610	DTE. SANT MARTÍ	FUTUR CASAL DE JOVES	C	Pallars	217	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0,01	660,3	0	0
6	10E0012801	0610	DTE. SANT MARTÍ	FORMIGA MARTINENCA	C	Mallorca	580	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	763	839	0	0
6	10E0050801	0610	DTE. SANT MARTÍ	ATENEU FARINERA DEL CLOT	C	Muntanya	8	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	621	0	0
6	10E0062604	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE AUDIOVISUAL SANT MARTI (TV CLOT)	C	Concili de Trento	33	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	580,2	580,2	0	0
6	10E0045901	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE DE BARRI LA PALMERA	C	Andrade	223	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	751	0	0
6	10E0009802	0610	DTE. SANT MARTÍ	CB LA PAU	C	Pere Vergés	1	La Verneda i la Pau	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	2080	416	0	0
6	10E0036701	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL RAMBLA POBLE NOU 128	Rbla	Poblenou	124	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	79	0	0
6	10E0029802	0610	DTE. SANT MARTÍ	LA TRIPLETA (CF CLOT DE LA MEL) (PETANQUES I BITLLES)	C	Andrade	40	El Clot	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	500	0	820
6	10E0068201	0610	DTE. SANT MARTÍ	ATENEU COLON (CLUB D'ESCACS)	C	Ramon Turró	144	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	128,51	128,51	0	0
6	10E0009507	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI VIA TRAJANA	Pl	Valentí Almirall	1	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	2244	194	0	0
6	10E0055802	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL EIX PERE IV	C	Emília Coranty	5	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	105	0	0
6	10E0062603	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI CONCILI DE TRENTO	C	Concili de Trento	15	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	580,2	580,2	0	0
6	10E0066301	0610	DTE. SANT MARTÍ	COOPERATIVA ANTIGA CAMP DE L'ARPA (LOCALS SOLARS)	C	Fontova	12	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	420	0	0
6	10E0049501	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI ANTONI MIRO PERIS	C	Ripollès	18	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	277,15	277,15	0	0
6	10E0060501	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI VIA TRAJANA	Pg	Verneda	111	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	233	0	0
6	10E0069301	0610	DTE. SANT MARTÍ	COMPLEX ESPORTIU FRANCESC ABAD	C	Lluís Borrassà	23	El Besòs i el Maresme	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	136	336	0	0
6	10E0072201	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL ANTIC CAP	C	Paraguai	17	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	540	540	0	0
6	10E0077601	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI BERNAT MARTORELL	C	Bernat Martorell	1	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	66	66	0	0
6	10P0058501	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES ESPRONCEDA	C	Perú	127	Provençals de	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
								Poblenou			EXTERIORS						
6	10P0009512	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES SANTANDER-RBLA.PRIM	C	Santander	43	La Verneda i la Pau	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	600
6	10E0066901	0610	DTE. SANT MARTÍ	MAGATZEM PLA OCUPACIONAL	C	Verneda	9	El Clot	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	50	0	0
6	10E0103201	0610	DTE. SANT MARTÍ	FRONTONS BAC DE RODA	C	Huelva	10	Sant Martí de Provençals	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1201,18	1201,18	0	0
6	10E0045301	0610	DTE. SANT MARTÍ	PARC DE CAN MIRALLETES	C	Conca	25X	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	226	226	0	0
6	10E0073901	0610	DTE. SANT MARTÍ	AGRUPAMENT ESCOLTA RAKXA	C	Pallars	272	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	240,86	240,86	0	0
6	10E0089101	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL D'ENTITATS	Ptge	Pere Ripoll	7	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	169,66	169,66	0	0
6	10E0062605	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPAI SCV CLOT	C	Concili de Trento	15	El Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	300	0	0
6	10E0042301	0610	DTE. SANT MARTÍ	AA VV VERNEDA ALTA	C	Camp Arriassa	98	La Verneda i la Pau	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	160	0	0
6	10P0023301	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES REC-SANT JOAN DE MALTA	C	Espronceda	313	El Clot	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10E0041001	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV PROVENÇALS-VERNEDA	C	Doctor Zamenhof	25	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	246	246	0	0
6	10P0085401	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES SELVA DE MAR-DIAGONAL	C	Selva de Mar	42X	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10P0009511	0610	DTE. SANT MARTÍ	PISTES VERMELLES	Rbla	Prim	65B	El Besòs i el Maresme	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	0	0	920
6	10E0009401	0610	DTE. SANT MARTÍ	MAGATZEM DE BRIGADA	Rbla	Guipúscoa	97	Sant Martí de Provençals	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	363	363	0	0
6	10P0085201	0610	DTE. SANT MARTÍ	(PETANQUES I BITLLES)	C	Andrade	242	La Verneda i la Pau	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	375
6	10P0016201	0610	DTE. SANT MARTÍ	MENORCA (CF MENORCA) (PETANQUES I BITLLES)	C	Menorca	64	Sant Martí de Provençals	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	120
6	10E0012202	0610	DTE. SANT MARTÍ	CLUB ESPORTIU PUJADES	C	Pujades	412	El Besòs i el Maresme	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	227	227	0	0
6	10P0082701	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES SANT MARTÍ	C	Fluvià	204	Sant Martí de Provençals	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10E0074603	0610	DTE. SANT MARTÍ	MAGATZEM (COSTAT MENJADOR GREGAL)	Rbla	Prim	22	El Besòs i el Maresme	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	138,13	138,13	0	0
6	10P0014701	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES PARC DEL CLOT	Parc	Clot		El Clot	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10E0072901	0610	DTE. SANT MARTÍ	AA VV POBLE NOU	C	Doctor Trueta	195	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	450,82	1565	0	0
6	10P0033301	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES SAN FELIPA	C	Marià Aguiló	17X	El Poblenou	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10P0016701	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES RIBERA TRIANGULO DIAGONAL	C	Agricultura	60	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10P0069001	0610	DTE. SANT MARTÍ	PETANQUES I BITLLES CAMP DE L'ARPA	E.M.	Camp de l'Arpa	50472	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	500	0	0
6	10E0088601	0610	DTE. SANT MARTÍ	EDIFICI PALO ALTO	C	Pellaires	32	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	7632	7631	0	0
6	10P0010002	0610	DTE. SANT MARTÍ	PISTA HOCKEY	C	Extremadura		La Verneda i la Pau	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	400	800,01	0	0
6	10E0010101	0610	DTE. SANT MARTÍ	ESPORTIU CAN FELIPA	Camí	Antic de València	28	El Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	8379	5254	0	0
6	10E0012002	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL PARAGUAI 19	C	Paraguai	11	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	200	546	0	0
6	10E0014101	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV DEL PARC	C	Llull	1	El Parc i la Llacuna del Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	140	140	0	0
6	10E0020401	0610	DTE. SANT MARTÍ	ASSOCIACIO VEINS ESPRONCEDA	G.V.	Corts Catalanes	974	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	136	200,01	0	0
6	10E0021801	0610	DTE. SANT MARTÍ	AA VV LLACUNA	Rbla	Poblenou	162	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	150,01	0	0
6	10E0021901	0610	DTE. SANT MARTÍ	LOCAL GRAN VIA	G.V.	Corts Catalanes	904	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	633	0	0
6	10E0024101	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE MUNICIPAL DE VELA	Pg	Marítim del Port Olímpic		La Vila Olímpica del Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	300	0	0
6	10E0025501	0610	DTE. SANT MARTÍ	COMPLEX ESPORTIU MAR BELLA	Pg	Marítim de la Mar Bella	113	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	27953,1	2600,01	0	0
6	10E0029501	0610	DTE. SANT MARTÍ	AAVV PARAG-PERU	G.V.	Corts Catalanes	1154	Provençals de Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	93,56	80	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
6	10E0030702	0610	DTE. SANT MARTÍ	COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA	C	Ca n'Oliva	56	La Verneda i la Pau	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	3605,51	3000,01	0	0
6	10E0033101	0610	DTE. SANT MARTÍ	COMPLEX ESP VINTRO/ANTIC CSS CLOT-CAMP	Ptge	Vintró	2	El Clot	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	3415,82	1200,01	0	0
6	10E0036101	0610	DTE. SANT MARTÍ	BASE NAUTICA MARBELLA	Pg	Marítim del Bogatell	101	El Poblenou	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	300	0	0
6	10E0040801	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASA COMARCAL ESTEPA	C	Doctor Zamenhof	17	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	120	120	0	0
6	10E0040901	0610	DTE. SANT MARTÍ	BAR DEL JUBILAT	C	Doctor Zamenhof	21	Sant Martí de Provençals	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	120	120	0	0
6	10E0041101	0610	DTE. SANT MARTÍ	BRIGADA PARCS/PELUQUE.JUBILATS	C	Doctor Zamenhof	23	Sant Martí de Provençals	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	246	246	0	0
6	10E0042101	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE GERIATRIC LLULL	C	Llull	406	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	20781	20781	0	0
6	10E0043901	0610	DTE. SANT MARTÍ	PISCINA MUNICIPAL JUPITER	C	Agricultura	218/220	Sant Martí de Provençals	10	0601	PISCINA	060101	PISCINA	2088	500,01	0	0
6	10E0047002	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASA CEUTA	C	Alfons el Magnànim		El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	267	0	0
6	10E0047501	0610	DTE. SANT MARTÍ	POLIESPORTIU PISCINA MARESME	C	Pujades	405	El Besòs i el Maresme	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1	1500,01	0	0
6	10E0057401	0610	DTE. SANT MARTÍ	CASAL AVIS	C	Llull	399	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	95,88	95,88	0	0
6	10E0057501	0610	DTE. SANT MARTÍ	FUNDACIO PERE MITJANS	Rbla	Prim	31	El Besòs i el Maresme	10	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	341,41	384,41	0	0
6	10E0073701	0610	DTE. SANT MARTÍ	CARRER SOSPIR	C	Degà Bahí	82	El Camp de l'Arpa del Clot	10	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	454	0	0
6	10E0074601	0610	DTE. SANT MARTÍ	AA VV SUT-OEST DEL BESOS	Rbla	Prim	22	El Besòs i el Maresme	10	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	138,13	138,13	0	0
6	10E0080501	0610	DTE. SANT MARTÍ	CENTRE INICIACIó ESPORTIVA OLIMPIA	C	Perú	195	Provençals de Poblenou	10	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1894,49	1000,01	0	0
6	10S0087501	0610	DTE. SANT MARTÍ	HORT URBÀ (PTGE. AYMÀ, 10-14)	Ptge	Aymà	10	El Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090103	HORTS URBANS	0	2572	0	0
6	10E0068601	0610	DTE. SANT MARTÍ	NAU C. PUJADES	C	Pujades	97	El Poblenou	10	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	488,98	0	0
7	08E0089401	0608	DTE. NOU BARRIS	ANTIGA ESCOLA BRESSOL BENJAMÍ	C	Fosca	2	La Trinitat Nova	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	982,09	0	0
7	08E0044704	0608	DTE. NOU BARRIS	GUARDIA URBANA DT. NOU BARRIS	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	8061,16	2338	0	1292
7	08E0044701	0608	DTE. NOU BARRIS	SEU DTE NOU BARRIS	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	8061,16	7580	0	2964
7	08E0008401	0608	DTE. NOU BARRIS	POLIESPORTIU VIRREI AMAT	C	Joan Alcover	6	Vilapicina i Torre Llobeta	08	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	4704	3047	0	0
7	08E0072101	0608	DTE. NOU BARRIS	CENTRE CIVIC ATENEU POPULAR (TEATRE)	C	Portlligat	1	La Trinitat Nova	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	100	2655	0	0
7	08E0007001	0608	DTE. NOU BARRIS	COMPLEX ESPORTIU LA GUINEUETA	C	Castor	1	La Guineueta	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	13982	1630	0	4327
7		0608	DTE. NOU BARRIS	ILLA Q (CGG I VEÏNS	C	Besiberri	2-6	El Turó de la Peira	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN		1278,17		
7	08E0006801	0608	DTE. NOU BARRIS	PISTA I VESTIDORS BASQUET CANYELLES ESCOLA DISSENY DEIÀ	C	Ignasi Agustí	2	Canyelles	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	6062	1230	0	0
7	08E0082401	0608	DTE. NOU BARRIS	ESPAI JOVE LES BASSES	C	Teide	16	El Turó de la Peira	08	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1874	2930	0	300
7	08E0075901	0608	DTE. NOU BARRIS	MASIA GUINEUETA	C	Marie Curie	17	La Guineueta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1011	1409	0	0
7	08E0032602	0608	DTE. NOU BARRIS	CC. MASIA CAN VERDAGUER	C	Piferrer	94	Porta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1101	1630,43	0	500,73
7	08E0017301	0608	DTE. NOU BARRIS	C. CIVIC ZONA NORD	Av	Rasos de Peguera	11	Ciutat Meridiana	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	2151	2151	0	0
7	08E0052101	0608	DTE. NOU BARRIS	BIBLIOTECA CIUTAT MERIDIANA (ZONA NORD)	C	Vallcivera	3	Torre Baró	08	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	1676	0	163
7	08E0014901	0608	DTE. NOU BARRIS	C.CIVIC CAN BASTE	Pg	Fabra i Puig	274	El Turó de la Peira	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1445	2167	0	0
7	08E0032501	0608	DTE. NOU BARRIS	C F PORTA (ALZAMORA)	Pg	Andreu Nin	22	Porta	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	2875	575,4	0	2168
7	08E0068101	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL DE BARRI TORRE BARÓ	Av	Escolapi Càncer	5	Torre Baró	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1456	1456	0	0
7	08E0044706	0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL AV CANYELLES (CALINOVA)	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	8061,16	700	0	0
7	08E0064001	0608	DTE. NOU BARRIS	BIBLIOTECA LES ROQUETES	Via	Favència	288A	Les Roquetes	08	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	803	1458	0	0
7	08E0044201	0608	DTE. NOU BARRIS	CAMP DE FUTBOL CIUTAT MERIDIAN	Av	Rasos de Peguera	222	Ciutat Meridiana	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	400	0	543,64
7	08E0082301	0608	DTE. NOU BARRIS	C.F. NOU BARRIS (LA MONTAñESA)	Via	Favència	322	La Prosperitat	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	5651	3175	0	820
7	08E0054601	0608	DTE. NOU BARRIS	BIBLIOTECA COTXERES DE BORBO	Pl	Carmen Laforet	11	Vilapicina i Torre Llobeta	08	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1358	2268	0	0
7	08E0044705	0608	DTE. NOU BARRIS	BIBLIOTECA NOU BARRIS	C	Marie Curie	16	La Guineueta	08	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	8061,16	2525	0	0
7	07P0039701	0608	DTE. NOU BARRIS	C.F. CANYELLES (PERTANY ADM AL DT07)	Ctra	Alta de les Roquetes	55	Horta	07	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	265,5	290	0	3720

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
7	08P0017201	0608	DTE. NOU BARRIS	C.F. TURO DE LA PEIRA	C	Vall d'Ordesa	36	El Turó de la Peira	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	400	0	490
7	08E0054701	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL GENT GRAN COTXERES DE BORBO	Pl	Carmen Laforet	11	Vilapicina i Torre Llobeta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1358	1308	0	0
7	08E0023801	0608	DTE. NOU BARRIS	ESPAI VIA FAVENCIA	Via	Favència	288A	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	861	985	0	0
7	08E0061301	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA	C	Garbí	1	La Trinitat Nova	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	1300	0	350
7	08P0040601	0608	DTE. NOU BARRIS	CAMP FUTBOL VALLBONA	C	Oristà	8/10	Vallbona	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	278	357	0	1237
7	08E0023201	0608	DTE. NOU BARRIS	C.A. TURO DE LA PEIRA	C	Doctor Pi i Molist	39	El Turó de la Peira	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	501	501	0	0
7	08E0037101	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL AVIS CASA NOSTRA	C	Maladeta	32	Porta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	867,65	0	229,38
7	08E0030601	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL D'AVIS CAN PEGUERA	C	Camós	1	Can Peguera	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	462,9	631	0	0
7	08E0015201	0608	DTE. NOU BARRIS	CENTRE D'ACTIVITATS TON I GUIDA	C	Vidal i Guasch	16	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1312	1206	0	0
7	08E0044202	0608	DTE. NOU BARRIS	FAB-LAB (CENTRE OCUPACIONAL)	Av	Rasos de Peguera	222	Ciutat Meridiana	08	0201	CENTRES CULTURALS	020102	ATENEUS DE FABRICACIÓ	5388	810	480	0
7	08E0017901	0608	DTE. NOU BARRIS	POLIESPORTIU VALLDAURA	C	Baltasar Gracián	9	La Prosperitat	08	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1325	1728	0	0
7	08E0067901	0608	DTE. NOU BARRIS	CENTRE CIVIC TORRE LLOBETA	C	Santa Fe	2	Vilapicina i Torre Llobeta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	884	1105	0	0
7		0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL 3	C	Robert Robert	6	Verdun	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		546	0	0
7	08E0024001	0608	DTE. NOU BARRIS	PISTES ESPORTIVES VIA FAVENCIA	Via	Favència	228	Verdun	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	2094	1068,3	0	0
7	08E0085501	0608	DTE. NOU BARRIS	CASA DE LES AIGUES	C	Garbí	2	La Trinitat Nova	08	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	3576	6834,5	16627	0
7	08E0046101	0608	DTE. NOU BARRIS	C.B. LA COSA NOSTRA	C	Beret	11	Can Peguera	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	1299	530	0	95
7		0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL 1	Via	Favència	348-350	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		396	0	0
7	08E0033201	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL GENT GRAN ROQUETES I SALA LECTURA	C	Garigliano	58	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	648	0	0
7	08E0046102	0608	DTE. NOU BARRIS	ESPAI TRONADA	C	Beret	11	Can Peguera	08	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	1299	411	0	17,3
7	08E0035001	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL BARRI PROSPERITAT	C	Enric Casanovas	57	La Prosperitat	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	450	656	0	0
7	08E0021001	0608	DTE. NOU BARRIS	LA BÒBILA	Pl	Sóller	1	Porta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1440	1321	0	0
7	08E0077901	0608	DTE. NOU BARRIS	NOU BARRIS ACTIVA	C	Vilalba dels Arcs	1	Can Peguera	08	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	448,52	493,6	0	0
7	08E0072102	0608	DTE. NOU BARRIS	AVV ROQUETES I DESPATXOS BCN ACTIVA	C	Portlligat	1	La Trinitat Nova	08	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	454	454	0	0
7	08E0072001	0608	DTE. NOU BARRIS	MIRADOR CASTELL TORRE BARÓ	Ctra	Alta de les Roquetes	328	Les Roquetes	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	500	0	0
7	08E0015202	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL JOVES ROQUETES	C	Vidal i Guasch	16	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	1312	435	0	0
7	08E0009301	0608	DTE. NOU BARRIS	C.A. PEDRAFORCA	C	Agudes	1	Ciutat Meridiana	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	192	220	0	0
7	08E0006902	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL INFANTIL ROQUETES (GAUDI)	C	Artesania	81	Les Roquetes	08	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	2130	160	0	280
7	08E0007206	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL INFANTIL CANYELLES	C	Juan Ramón Jiménez	4	Canyelles	08	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	4999	357	0	0
7	08E0068119	0608	DTE. NOU BARRIS	ESPAI ZONA NORD	Av	Escolapi Càncer	7	Torre Baró	08	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010202	OAC	0	253	0	0
7	08E0046103	0608	DTE. NOU BARRIS	ASSOCIACIó CA N'ENSENYA	C	Beret	11	Can Peguera	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1299	366	0	0
7	08E0057901	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL INFANTIL TRINITAT NOVA	C	Vila-real	7	La Trinitat Nova	08	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	138,65	314	0	0
7	08E0007201	0608	DTE. NOU BARRIS	C.A.PAU CASALS I RESID PB-5	C	Juan Ramón Jiménez	4	Canyelles	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	4999	370	0	0
7	08E0025201	0608	DTE. NOU BARRIS	BIBLIOTECA POPULAR CANYELLES	Rda	Guineueta Vella	32	Canyelles	08	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	410	401	0	0
7	08E0060701	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL DE BARRI VERDUM	C	Luz Casanova	4	Verdun	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	409,23	453	0	0
7		0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL 2	C	Alonso Cano	88	Verdun	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		260	0	0
7	08E0076402	0608	DTE. NOU BARRIS	DEPARTAMENT ZONA NORD	Av	Escolapi Càncer	4	Torre Baró	08	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	410,95	125	0	0
7	08E0044716	0608	DTE. NOU BARRIS	OFICINES I MAGATZEM DELS DIABLES	C	Manuel Sanchis i Guarner, 14-16	6	Porta	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	8061,16	204,42	0	0
7		0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL CASAL DE JOVES ZONA NORD	Av	Escolapi Càncer	1	Torre Baró	08	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES		253	0	0
7	08E0039603	0608	DTE. NOU BARRIS	LOCALS DE CAN CARRERES(MAGATZEM MPAL.)	C	Ogassa	1	Can Peguera	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST.	915	549	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
													MANTENIMENT				
7	08E0040701	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL DE BARRI DE VALLBONA	C	Oristà	8/10	Vallbona	08	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	624	315	0	323
7	08E0017101	0608	DTE. NOU BARRIS	A. V. CIUTAT MERIDIANA	C	Agudes	93	Ciutat Meridiana	08	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	220	0	0
7	08E0080301	0608	DTE. NOU BARRIS	AVV VERDUM	C	Robert Robert	2	Verdun	08	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	666,3	199	0	0
7	08E0091301	0608	DTE. NOU BARRIS	MÒDULS VESTIDORS PISTA COBERTA CAMPILLO DE LA VIRGEN	Ptge	Brull	8	Torre Baró	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	31,65	0	0
7	08E0029201	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL D'AVIS TRINITAT NOVA	C	Platja d'Aro	6	La Trinitat Nova	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	45	64	0	0
7	08E0085502	0608	DTE. NOU BARRIS	ANTICS DIPÒSITS SOTERRANIS CASA DE LES AIGÜES	C	Garbí	2	La Trinitat Nova	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	16284	3220	0	0
7	08E0041702	0608	DTE. NOU BARRIS	CLUB ATLETISME NOU BARRIS	Via	Favència	446/448	La Prosperitat	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1436	44,8	0	0
7		0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL PER ENTITATS DE ROQUETES	Via	Favència	223-229	Les Roquetes	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS		121,84	0	0
7	08E0062101	0608	DTE. NOU BARRIS	CASETA PISTES BOTXES CAMPILLO	Ptge	Brull	2	Torre Baró	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	130	0	0
7	08E0045601	0608	DTE. NOU BARRIS	CASETA GÒNGORA-VERDUM	C	Formentor	7	Porta	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090105	GUINGUETES	0	14	0	0
7	08E0091202	0608	DTE. NOU BARRIS	MÒDULS PETANCA PARC AQÜEDUCTE CIUTAT MERIDIANA	Av	Rasos de Peguera	51	Ciutat Meridiana	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	60,46	0	0
7	08E0056801	0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL ENTITATS LOLA NO ESTÀ SOLA	C	Artesania	96	Verdun	08	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	88,8	88,8	0	0
7	08E0070901	0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL BANC ALIMENTS CIUTAT MERIDIANA	C	Vallcivera	12	Ciutat Meridiana	08	0302	SERVEIS SOCIALS	030204	BANC D'ALIMENTS	137,02	137	0	0
7	08E0043501	0608	DTE. NOU BARRIS	MASIA CAN VALENT	Av	Rio de Janeiro	51	Porta	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	720	720	0	0
7	08E0080302	0608	DTE. NOU BARRIS	LOCAL VERDUM	C	Robert Robert	6	Verdun	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	666,3	471,97	0	0
7		0608	DTE. NOU BARRIS	MÒDULS PROVISIONALS ESPAI GENT GRAN CIUTAT MERIDIANA	C	Rasos de Peguera	218-220	Ciutat Meridiana	08	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN		30	0	0
7	08E0053001	0608	DTE. NOU BARRIS	CASAL DE JOVES DE PROSPERITAT	Pg	Valldaura	271	La Prosperitat	08	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	0	1430,69	0	0
7	08E0032801	0608	DTE. NOU BARRIS	EDIFICI ANNEXE CENTRE ACTIVITATS VALLBONA	Av	Alzinar	32	Vallbona	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090106	EDIFICIS O LOCALS BUITS	0	300	0	0
7	08E0075801	0608	DTE. NOU BARRIS	ESGLESIA SANT RAFAEL	C	Alsàcia	1	La Guineueta	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	818	0	0
7	08E0076401	0608	DTE. NOU BARRIS	ESCOLA D'HOSTELERIA	Av	Escolapi Càncer	4	Torre Baró	08	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	410,95	310	0	0
7	08E0102301	0608	DTE. NOU BARRIS	CLUB PETANCA NOU BARRIS	C	Alcúdia	21X	Porta	08	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	0	0	0	0
7	09E0090001	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI PORTA TRINITAT	Via	Favència	399	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	4182	0	0
7	09E0029901	0609	DTE. SANT ANDREU	ESPAI JOVE GARCILASO	C	Juan de Garay	116	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	3594	3594	0	0
7	09E0030303	0609	DTE. SANT ANDREU	CASERNA GUARDIA URBANA SANT ANDREU	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040102	UNITATS TERRITORIALS	223,39	0	0	0
7	09E0072401	0609	DTE. SANT ANDREU	RECINTE FABRA &COATS	C	Sant Adrià	20	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	0	0	13474
7	09E0076601	0609	DTE. SANT ANDREU	BIBLIOTECA LA SAGRERA-MARINA CLOTET	C	Camp del Ferro	3	La Sagrera	09	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	1835	2210	0	0
7	09E0038302	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC I CASAL DE GENT GRAN BARO DE VIVER	C	Tucumán	9	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1	2926	0	0
7	09E0022001	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM MALATS 3	C	Malats	3	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	44	44	0	0
7	09E0007905	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL DE BARRI CONGRES-INDIANS	C	Garcilaso	204	El Congrés i els Indians	09	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	9669	623,83	0	0
7	09E0020701	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	5569	469,09	0	0
7	09E0066001	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C CASAL DE BARRI L'HARMONIA (EDIF C)	C	Sant Adrià	18	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	2674	2674	0	0
7	09E0084901	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL GENT GRAN NAVAS	C	Sant Antoni Maria Claret	243	Navas	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1185	1689,49	0	0
7	09E0007301	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC TRINITAT VELLA	C	Foradada	36	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1396	1396	0	0
7	09E0042701	0609	DTE. SANT ANDREU	BIBLIOTECA TRINITAT VELLA J BARBERO	C	Galícia	16	La Trinitat Vella	09	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	0	1651,81	0	0
7	09E0008801	0609	DTE. SANT ANDREU	SEU DISTRICTE SANT ANDREU	Pl	Orfila	1	Sant Andreu	09	0101	OFICINES CENTRALS	010102	SEUS DISTRICTE	1316	1316	0	0
7	09E0020903	0609	DTE. SANT ANDREU	TEATRE SAT	C	Neopàtria	50	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	3276	0	0
7	09E0056201	0609	DTE. SANT ANDREU	BIBLIOTECA BON PASTOR	C	Mare Eterna	2	El Bon Pastor	09	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	481	2057	0	0
7	09E0020707	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH- S.BCN SAGRERA AVE-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	5569	656,3	0	0
7	09E0032102	0609	DTE. SANT ANDREU	BIBLIOTECA IGNASI IGLESIES (CAN FABRA)	C	Segre	24	Sant Andreu	09	0202	BIBLIOTEQUES	020201	BIBLIOTEQUES	6135	4210	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
7	09E0020702	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH- SERVEIS TÈCNICS-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	5569	637,9	0	0
7	09E0066004	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C EDIFICI K	C	Sant Adrià	18	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	2674	250	0	0
7	09E0009201	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC BON PASTOR	Pl	Robert Gerhard	3	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1309	1309	0	0
7	09E0075002	0609	DTE. SANT ANDREU	ESPAI 30	C	Hondures	28	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	308	0	0
7	09E0032701	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL DE BARRI TORRE DE LA SAGRERA	C	Berenguer de Palou	86	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	0	1106,31	0	0
7	09E0041401	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL DIABLES DE SANT ANDREU (2 CENTRES)	C	Ramon Batlle	13	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	575	575	0	0
7	09E0049201	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL GENT GRAN MOSSEN CLAPES	C	Gran de Sant Andreu	467	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	399,5	399	0	0
7	09E0063701	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA POPULAR - CAN GALTACREMAT	C	Arquímedes	18	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	996	0	0
7	09E0008001	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC SANT ANDREU	C	Gran de Sant Andreu	111	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	1007	1007	0	0
7	09E0053101	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL GENT GRAN LA PALMERA	C	Garcilaso	105	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	757	0	0
7	09E0063201	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM ESPRONCEDA	C	Espronceda	320	Navas	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	0	862,65	0	0
7	09E0066701	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL	C	Felip II	222	El Congrés i els Indians	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	798,75	0	0
7	09E0020708	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH- ARXIU MUNICIPAL SANT ANDREU-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010201	ARXIUS	5569	653,2	0	0
7	09E0030301	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL CAS GARVIVENT	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	223,39	223,39	0	0
7	09E0064301	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C ASEM CATALUNYA (EDIF A)	C	Sant Adrià	20	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	160	0	0
7	09E0008101	0609	DTE. SANT ANDREU	POLIESPORTIU LA SAGRERA -FRANCISCO CALVO-	C	Virgili	45	Sant Andreu	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	219	600	0	0
7	09E0017601	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL GENT GRAN BASCONIA	C	Bascònia	42	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	406	406	0	0
7	09E0064302	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C AMICS DE LA FABRA & COATS (EDIF A)	C	Sant Adrià	20	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	160	0	0
7	09E0065201	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C ESPAI JOSEP BOTA (EDIF I+J)	C	Parellada	5	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	250	0	0
7	09E0008501	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC LA SAGRERA	C	Martí Molins	22	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	903	903	0	0
7	09E0076301	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL DE GENT GRAN BON PASTOR -NOU-	C	Alfarràs	30	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	1224,6	923	0	0
7	09E0067101	0609	DTE. SANT ANDREU	POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO	C	Pare Manyanet	21/23	Sant Andreu	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	1	7000	0	0
7	09E0060401	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C CAN FONTANET (EDIF E)	C	Parellada	13	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1709	1709	0	0
7	09E0052501	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE CIVIC NAVAS	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	12210	1769,84	0	0
7	09E0033001	0609	DTE. SANT ANDREU	BANC ALIMENTS CARITAS	C	Berenguer de Palou	104	La Sagrera	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	14348	608,89	0	0
7	09E0067801	0609	DTE. SANT ANDREU	CASES CARRER PONT	C	Pont	4	Sant Andreu	09	0301	RESIDENCIAL	030102	HABITATGES INDIVIDUALS	0	440	0	0
7	09E0020709	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH- ESCOLA ADULTS PEGASO-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	5569	616,9	0	0
7	09E0088701	0609	DTE. SANT ANDREU	CAMP DE FUTBOL BARÓ DE VIVER	C	Ciutat d'Asunción	73	Baró de Viver	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	500	0	12000
7	09E0030307	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL VENTIJOL	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	223,39	975,4	0	0
7	09E0076203	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL BANC D'ALIMENTS BON PASTOR	C	Biosca	21	El Bon Pastor	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	663,6	160	0	0
7	09E0032103	0609	DTE. SANT ANDREU	OAC DISTRICTE (CAN FABRA)	C	Segre	24	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010202	OAC	6135	258,5	0	0
7	09E0028601	0609	DTE. SANT ANDREU	SALA JOVE BARO DE VIVER	Pg	Santa Coloma	104	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	237,45	237,45	0	0
7	09E0064201	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C FUNDACIÓ ÀMBIT (EDIF A)	C	Sant Adrià	20	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	160	0	0
7	09E0028801	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL CASAL DE JOVES BARÓ DE VIVER	Pg	Guayaquil	55	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020108	ESPAIS JOVES	257	333	0	0
7	09E0028501	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL INFANTIL BARO DE VIVER	Pg	Santa Coloma	108	Baró de Viver	09	0203	LUDOTECA I CASAL INFANTIL	020301	CASALS INFANTILS	133	133	0	0
7	09E0089801	0609	DTE. SANT ANDREU	NAU VILA BESÒS	Ptge	Torrent de l'Estadella	11	El Bon Pastor	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	990	990	0	0
7	09E0068401	0609	DTE. SANT ANDREU	PISTES ESPORTIVES (SANT JOAN DE MATA)	Pg	Torras i Bages	170/172	Sant Andreu	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	307	0	0
7	09E0020705	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI JOSEP PALLACH- SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	5569	651,2	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
7	09P0023701	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BON PASTOR -PISTES MESSI-	C	Arbeca	2	El Bon Pastor	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	3230	2230	0	0
7	09E0035101	0609	DTE. SANT ANDREU	PARC DE LA PEGASO-PISTES EXTERIORS	C	Rovira i Virgili	3/15	La Sagrera	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	0	4350,43	0	0
7	09E0052503	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL A.V. NAVAS	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	12210	102,59	0	0
7	09E0009001	0609	DTE. SANT ANDREU	POLIESPORTIU BON PASTOR	C	Costa Daurada	2	El Bon Pastor	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	2637	2637	0	0
7	09E0008301	0609	DTE. SANT ANDREU	CAMP MUNICIPAL SANT ANDREU NARCIS SALA	C	Pare Manyanet	21	Sant Andreu	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	4550	3275	0	0
7	09E0066003	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C PUNT INFORMACIÓ (EDIF A)	C	Sant Adrià	18	Sant Andreu	09	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	2674	15	0	0
7	09E0073801	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C PONT DEL DRAGÓ (EDIF M)	C	Sant Adrià	10	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1846	718,3	0	0
7	09E0066002	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C ESPAI JOSEP BOTA	C	Sant Adrià	18	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	2674	1200	0	0
7	09E0047601	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL DE BARRI CAN PORTABELLA	C	Virgili	18	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020104	CASALS DE BARRI	415	814,7	0	0
7	09E0058702	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BARÓ DE VIVER - CLUB DE LA LLUITA-	Pg	Guayaquil	44	Baró de Viver	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	1	436	0	0
7	09E0060301	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C COLLA JOVE SANT ANDREU (EDIF G)	C	Parellada	7/11	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	3041	1130,69	0	0
7	09E0023702	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BON PASTOR -LOCAL DIABLES BON PASTOR-	C	Arbeca	2	El Bon Pastor	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	3230	500	0	0
7	09E0017801	0609	DTE. SANT ANDREU	PISCINES TRINITAT VELLA	Via	Bàrcino	84	La Trinitat Vella	09	0601	PISCINA	060101	PISCINA	1985	1985	0	0
7	09E0059501	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL OFICINA D'HABITATGE	C	Joan Torras	49	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	297,84	297,84	0	0
7	09E0024403	0609	DTE. SANT ANDREU	ESPAI VIA BARCINO	Via	Bàrcino	75	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	736	1004	0	0
7	09E0036301	0609	DTE. SANT ANDREU	CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA	Via	Bàrcino	104	La Trinitat Vella	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	500	800	0	0
7	09E0032101	0609	DTE. SANT ANDREU	CAN FABRA	C	Segre	24	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	6135	256,5	0	0
7	09E0024402	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL PERRO DE PATERNA	Via	Bàrcino	75	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	736	342,36	0	0
7	09E0084603	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL PETANCA TRINITAT	Via	Favència	526	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	184	247,8	0	0
7	09E0084604	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL ESGLESIA EVANGELISTA	Via	Favència	526	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	184	277,45	0	0
7	09E0084601	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL DIMONIS TRINIFOC	Via	Favència	526	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	237	102,35	0	0
7	09E0007601	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL CENTRE DE DISMINUÏTS PSIQUICS CAMÍ	C	Fraga	21	Sant Andreu	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	92	173	0	0
7	09E0052502	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL HOTEL D'ENTITATS NAVAS	C	Las Navas de Tolosa	312	Navas	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	12210	266,54	0	0
7	09E0084602	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL GRUP ROCK	Via	Favència	526	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	883	270,25	0	0
7	09E0058701	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BARÓ DE VIVER- FUTBOL SALA-	Pg	Guayaquil	44	Baró de Viver	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	1	914	0	0
7	09P0017503	0609	DTE. SANT ANDREU	PISTA HOCKEY PARC DE LA PEGASO	C	Dublín	1	La Sagrera	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	12955	903,9	0	0
7	09E0053801	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BARÓ DE VIVER- INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA-	C	Arbeca	30	El Bon Pastor	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	968	1113	0	0
7	09E0075101	0609	DTE. SANT ANDREU	PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA	C	Hondures	18	La Sagrera	09	0701	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	070101	COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL	0	2250	0	0
7	09E0051601	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL BANC D'ALIMENTS BON PASTOR - MAGATZEM-	C	Tàrrega	5X	El Bon Pastor	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	63	0	0
7	09E0013901	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL AV. MERIDIANO CERO AMEC	C	Torroella de Montgrí	11	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	109	109	0	0
7	09E0007903	0609	DTE. SANT ANDREU	ESPAI PER ENTITATS CONGRÉS-INDIANS	C	Garcilaso	204	El Congrés i els Indians	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	9669	114,91	0	0
7	09E0040401	0609	DTE. SANT ANDREU	MUSEU DE LA MAQUINISTA	C	Ferran Junoy		El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	230	230	0	0
7	09E0007801	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL ASSOCIACIÓ SARDANISTA	C	Montsec	20	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	284	284	0	0
7	09E0007501	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COMISSIÓ DE FESTES SANT ANDREU	C	Fraga	17	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	79	79	0	0
7	09E0028401	0609	DTE. SANT ANDREU	BON PASTOR TRANSFORMA'T	Pg	Mollerussa	61	El Bon Pastor	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	189,69	83	0	0
7	09E0009102	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COMISSIÓ DE FESTES BON PASTOR	C	Flix	29	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	230	115	0	0
7	09E0009101	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL ASSOCIACIO CICLISTA BON PASTOR	C	Flix	29	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	230	132	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
7	09E0022701	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM PG SANTA COLOMA	Pg	Santa Coloma	110	Baró de Viver	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	132,15	132,15	0	0
7	09E0086006	0609	DTE. SANT ANDREU	SALA TRINITAT VELLA	C	Mare de Déu de Lorda	2/10	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	300	160,35	0	0
7	09E0051801	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL A.V. SANT ANDREU DE PALOMAR	C	Doctor Balari i Jovany	13	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	0	170,5	0	0
7	09E0086005	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL AV. TRINITAT VELLA	C	Mare de Déu de Lorda	2/10	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	286	232,66	0	0
7	09E0086003	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COMISSIÓ DE FESTES TRINITAT VELLA	C	Mare de Déu de Lorda	2/10	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	286	271,5	0	0
7	09E0028802	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL A.V. BARÓ DE VIVER	Pg	Guayaquil	55	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	257	288	0	0
7	09E0024401	0609	DTE. SANT ANDREU	PASSADíS TRINITAT VELLA	Via	Bàrcino	75	La Trinitat Vella	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	736	359,4	0	0
7	09E0008901	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM GUAYAQUIL (VIA PÚBLICA)	Pg	Guayaquil	43	El Bon Pastor	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	740	740	0	0
7	09E0059301	0609	DTE. SANT ANDREU	CASA DE LES AIGUES	Ctra	Ribes	103	La Trinitat Vella	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	707	707	0	0
7	09E0008606	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL CLUB HANDBALL BEACH	Pg	Torras i Bages	108	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	2638	20	0	0
7	09E0008605	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL A.V. SANT ANDREU NORD TRAMUNTANA	Pg	Torras i Bages	108	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020101	ASSOCIACIONS DE VEÏNS	2638	25	0	0
7	09E0032104	0609	DTE. SANT ANDREU	TALLER DE MUSICS (CAN FABRA)	C	Segre	24	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	6135	1410	0	0
7	09E0022702	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL SEVILLANAS	Pg	Santa Coloma	110	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	132,15	132,15	0	0
7	09E0073802	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C CNL (EDIF M)	C	Sant Adrià	10	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	1846	1846	0	0
7	09E0007701	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE D'ESTUDIS IGNASI IGLESIAS	C	Ignasi Iglésias	35	Sant Andreu	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	190	265	0	0
7	09E0069401	0609	DTE. SANT ANDREU	CASAL GENT GRAN TRINITAT VELLA	Ctra	Ribes	85	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020103	CASALS DE GENT GRAN	0	450	0	0
7	09E0103301	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM PG. VERNEDA	Pg	Verneda	150	El Bon Pastor	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	1021,83	1021,83	0	0
7	09P0023703	0609	DTE. SANT ANDREU	LLOSA BON PASTOR-PETANCA-	C	Arbeca	2/28	El Bon Pastor	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050102	PETANQUES, BITLLES	3230	500	0	0
7	09E0007907	0609	DTE. SANT ANDREU	PISTA ESPORTIVA CONGRES-INDIANS	C	Garcilaso	204	El Congrés i els Indians	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	9669	432	0	0
7	09E0008302	0609	DTE. SANT ANDREU	PISCINA SANT ANDREU	C	Pare Manyanet	21	Sant Andreu	09	0601	PISCINA	060101	PISCINA	4550	4550	0	0
7	09E0008802	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL CASAL CATÒLIC	C	Pons i Gallarza	58	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	1316	200	0	0
7	09E0020713	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI PALLACH - ESCOLA DE MUSICA-	C	Segadors	2	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	5569	1204,75	0	0
7	09E0023001	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM MALATS 5	C	Malats	5	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	65	65	0	0
7	09E0027901	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI EQUIPAMENT PARC DE LA PEGASO	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	221,29	210	0	0
7	09E0030402	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL EEE.J. CIERVA	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0102	OFICINES TEC-ADMINISTRATIVES	010203	EDIFICIS ADMINISTRATIUS	3254,32	1627,16	0	0
7	09E0035102	0609	DTE. SANT ANDREU	PARC DE LA PEGASO-CIRCUIT EDUCACIÓ VIARIA	C	Gran de la Sagrera	179	La Sagrera	09	0401	SEGURETAT I PREVENCIÓ	040199	VARIS	0	1300	0	0
7	09E0041201	0609	DTE. SANT ANDREU	EDIFICI GRAN DE LA SAGRERA	C	Gran de la Sagrera	165	La Sagrera	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	170	0	0
7	09E0049302	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL SERVEI ATENCIÓ HOMES	C	Garcilaso	23	La Sagrera	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	198,72	198	0	0
7	09E0064303	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C VOLUNTARIAT 2000 (EDIF A)	C	Sant Adrià	20	Sant Andreu	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	0	160	0	0
7	09P0065001	0609	DTE. SANT ANDREU	CAMP FUTBOL BON PASTOR	C	Santander	116	El Bon Pastor	09	0501	INSTAL. ESPORTIVES EXTERIORS	050101	PISTES ESPORTIVES	500	100	0	0
7	09E0066005	0609	DTE. SANT ANDREU	ESPAI VERTICAL (Fabra i Coats)	C	Sant Adrià	14	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	626	0	0
7	09E0067001	0609	DTE. SANT ANDREU	PISCINES D'ESTIU CAMP DEL FERRO	C	Bonaventura Gispert		Sant Andreu	09	0601	PISCINA	060101	PISCINA	12726	489	0	0
7	09E0073803	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C SERVEIS D'EDUCACIÓ (EDIFI M)	C	Sant Adrià	10	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020107	CENTRES FORMATIUS	1846	626	0	0
7	09E0076201	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL "FEM SOROLL"	C	Biosca	17	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	663,6	160	0	0
7	09E0076202	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COMISSIÓ DE FESTES BON PASTOR	C	Biosca	19	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	663,6	160	0	0
7	09E0076204	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL ASSOSIACIÓ AREP	C	Biosca	25	El Bon Pastor	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	663,6	663,6	0	0
7	09E0078001	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COMISSIÓ DE FESTES BARÓ DE VIVER	C	Quito	1	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	88,9	90	0	0

L	Codi	Àmbit		Descripció Centre	T. Via	Via	Núm.	Barri	Dte.		Tipologia Funcional		Subtipologia Funcional	S.Const.	S. Mant	S. Ajard	S.Pavim
7	09E0078002	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL DRETS SOCIALS BARÓ DE BIVER	C	Quito	9	Baró de Viver	09	0302	SERVEIS SOCIALS	030203	SERVEIS SOCIALS	88,9	90	0	0
7	09E0086004	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCAL COLLA GEGANTS TRINITAT VELLA (Teatre)	C	Mare de Déu de Lorda	2/10	La Trinitat Vella	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	489	109,78	0	0
7	09E0088501	0609	DTE. SANT ANDREU	MAGATZEM DISTRICTE	C	Baliarda	43U	Sant Andreu	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090102	MAGATZEMS, CENTRES LOGÍSTICS , INST. MANTENIMENT	135	135	0	0
7	09E0089701	0609	DTE. SANT ANDREU	LOCALS SINÈRGICS	C	Quito	19	Baró de Viver	09	0201	CENTRES CULTURALS	020109	LOCALS ENTITATS I ASSOCIAICONS	0	210	0	0
7	09E0090101	0609	DTE. SANT ANDREU	3 LOCALS	C	Clariana	24	Baró de Viver	09	0901	ALTRES EDIFICIS VARIS	090199	VARIS	0	300	0	0
7	09E0099801	0609	DTE. SANT ANDREU	CENTRE DE VIDA COMUNITARI TRINITAT VELLA	Ctra	Ribes	51	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020105	CENTRES CÍVICS	0	1835	0	0
7	09E0102601	0609	DTE. SANT ANDREU	F&C ESPAI VERTICAL (EDIF G)	C	Sant Adrià	14	Sant Andreu	09	0201	CENTRES CULTURALS	020106	CENTRES CULTURALS	0	0	0	0

8.4 Annex IV – Arbre de gammes

01 PRODUCCIÓ
- 0101 PLANTES REFREDADORES
  - 0101A PLANTES REFREDADORESPOTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 0101B PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
    - 0101BA PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
    - 0101BB PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
- 0102 BOMBES DE CALOR
  - 0102A BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 0102B BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
    - 0102BA BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
    - 0102BB BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
- 0103 TORRES DE REFRIGERACIÓ
  - 0103A TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 0103B TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
- 0104 CALDERES
  - 0104A CALDERES - MURALS
    - 0104AA CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0104AB CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW
      - 0104ABA CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
      - 0104ABB CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
      - 0104ABC CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
  - 0104B CALDERES - ATMOSFÈRIQUES
    - 0104BA CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0104BB CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW
      - 0104BBA CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
      - 0104BBB CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
      - 0104BBC CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
  - 0104C CALDERES - SOBREPRESSIÓ
    - 0104CA CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0104CB CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW
      - 0104CBA CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
      - 0104CBB CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
      - 0104CBC CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW
  - 0104D CALDERES - DE BIOMASSA
    - 0104DA CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0104DB CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
      - 0104DBA CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW
      - 0104DBB CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW
      - 0104DBC CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

0105 CREMADORS
- 0105A CREMADORS - GAS OIL
- 0105B CREMADORS - GAS
- 0105C CREMADORS - MIXTOS

0106 EQUIPS AUTÒNOMS
- 0106A EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 0106AA EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - COMPACTES
  - 0106AB EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)
- 0106B EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
  - 0106BA EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - COMPACTES
  - 0106BB EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)

0107 RADIADORS D'AIGUA
- 0107A RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0107B RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW

0108 ESCALFADORS ELÈCTRICS
- 0108A ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW
- 0108B ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW

0109 EQUIPS FRIGORÍFICS
- 0109A COMPRESSORS
  - 0109AA COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
    - 0109AAA COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109AAB COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
  - 0109AB COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
    - 0109ABA COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109ABB COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES
  - 0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
  - 0109AD COMPRESSORS - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
- 0109B CAMBRA FRIGORÍFICA
  - 0109BA CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
    - 0109BAA CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109BAB CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
  - 0109BB CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
    - 0109BBA CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109BBB CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES
  - 0109BC CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
  - 0109BD CAMBRA FRIGORÍFICA - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
- 0109C CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA
  - 0109CA CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC)
    - 0109CAA CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109CAB CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES
  - 0109CB CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg
    - 0109CBA CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES
    - 0109CBB CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES

0109CC CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg
0109CD CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 3000 kg <= GAS GLUORAT (HFC)
0109D EQUIPS FRIGORÍFICS - MÀQUINA DE GEL
0110 BESCANVIADORS
0110A BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0110AA BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PLAQUES
0110AB BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TUBS
0110B BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0110BA BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES
0110BB BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TUBS
0111 EQUIPS DE COGENERACIÓ
0112 TERRA RADIANT
0113 SOSTRE RADIANT
0114 UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV
0114A UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0114B UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0115 GENERADOR D'AIRE CALENT
0116 CAPTADORS GEOTÈRMICS
0199 ALTRES PRODUCCIÓ
02 DISTRIBUCIÓ I VENTILACIÓ
0201 CLIMATITZADORS
0201A CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0201AA CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h
0201AB CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0201AC CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h
0201B CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0201BA CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h
0201BB CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0201BC CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h
0202 CAIXES DE VENTILACIÓ
0202A CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0202AA CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES
0202AB CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE
0202AC CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA
0202B CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0202BA CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES
0202BB CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE
0202BC CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA
0203 FAN-COIL
0203A FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0203AA FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0203AB FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE
0203AC FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0203B FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0203BA FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET
0203BB FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE
0203BC FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA
0204 TERMINALS VRV
0204A TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0204AA TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0204AB TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE

0204AC TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0204B TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0204BA TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET
0204BB TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE
0204BC TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA
0205 EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR)
0205A EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0205AA EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET
0205AB EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE
0205AC EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA
0205B EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW
0205BA EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE PARET
0205BB EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE SOSTRE
0205BC EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE TERRA
0206 CONDUCTES AIRE
0206A CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA
0206B CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE
0207 ELEMENTS DE DIFUSIÓ
0207A REIXES
0207B DIFUSORS
0207C CAIXES DE PLÈNUM
0208 COMPORTES
0208A COMPORTES - REGULACIÓ
0208AA COMPORTES - REGULACIÓ - MANUAL
0208AB COMPORTES - REGULACIÓ - MOTORITZADA
0208B COMPORTES - SOBREPRESSIÓ
0208C COMPORTES - TALLAFOCS
0209 HUMIDIFICADORS
0209A HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0209AA HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES
0209AB HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES
0209B HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0209BA HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES
0209BB HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES
0210 RECUPERADORS DE CALOR
0210A RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0210AA RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS
0210AB RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS
0210B RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0210BA RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS
0210BB RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS
0211 CORTINES D'AIRE
0211A CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
0211AA CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELÈCTRIQUES
0211AB CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES
0211B CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW
0211BA CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - ELÈCTRIQUES
0211BB CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - DE BATERIES
0212 DIPÒSITS D'INÈRCIA

- 0212A DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0212B DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0213 AEROESCALFADOR
  - 0213A AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 0213B AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0214 BOCA EXTRACCIÓ BANY
- 0215 DESHUMIDIFICADORS
- 0216 MOTORITZACIÓ DE TANCAMENTS
  - 0216A MOTORITZACIÓ DE TANCAMENTS-FINESTRES
  - 0216B MOTORITZACIÓ DE TANCAMENTS-PERSIANES
- 0299 ALTRES DISTRIBUCIÓ I VENTILACIÓ

03 BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

- 0302 BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA
  - 0302A BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC
    - 0302AA BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0302AB BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
  - 0302B BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT
    - 0302BA BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0302BB BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0303 GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA
- 0304 GRUPS DE PRESSIÓ AIGÜES FECALS I SANEJAMENT
- 0305 GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL
- 0306 GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC
- 0307 GRUPS DE PRESSIÓ CLIMATITZACIÓ
- 0399 ALTRES BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

04 FLUIDS I GASOS

- 0401 XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS
  - 0401A XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA
    - 0401AA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0401AB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
  - 0401B XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA
    - 0401BA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0401BB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
  - 0401C XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ
    - 0401CA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
    - 0401CB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
  - 0401D XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS
  - 0401F XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL
    - 0401FA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR
      - 0401FAA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM <= 5 M3
      - 0401FAB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM > 5 M3
    - 0401FB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR
      - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM <= 3 M3

0401FBB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM > 3 M3
0401G XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT
0401H XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - BUIT
0401I XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOS MEDICINALS
0401J XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D'AIRE
0401K XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - VÀLVULA MOTORITZADA
0401L XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS
0401LA XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS - MANUALS
0401LB XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - PURGADORS - AUTOMÀTICS
0402 DIPÒSITS EXPANSIÓ
0402A DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW
0402AA DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS
0402AB DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS
0402B DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0402BA DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS
0402BB DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS
0403 DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA
0404 DIPÒSITS HIDROPNEUMÀTICS
0405 DIPÒSITS ACUMULADOR ACS
0405A DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw
0405B DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
0407 DIPÒSITS GASOIL
0407A DIPÒSITS GASOIL - AERIS
0407AA DIPÒSITS GASOIL - AERIS - INTERIOR
0407AAA DIPÒSITS GASOIL - AERIS - INTERIOR - <= 300L
0407AAB DIPÒSITS GASOIL - AERIS - INTERIOR - > 300L
0407AB DIPÒSITS GASOIL - AERIS - EXTERIOR
0407ABA DIPÒSITS GASOIL - AERIS - EXTERIOR - <= 500L
0407ABB DIPÒSITS GASOIL - AERIS - EXTERIOR - > 500L
0407B DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS
0407BA DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3
0407BB DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3
0407BC DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3
0407C DIPÒSITS GASOIL - SECUNDARIS
0408 DIPÒSITS GAS
0409 DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT
0410 DIPÒSITS BUIT
0411 DIPÒSITS GASOS MEDICINALS
0411A DIPÒSITS GASOS MEDICINALS - CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE
0412 COMPRESSORS
0412A COMPRESSORS - DE CARGOL
0412B COMPRESSORS - DE PISTÓ
0413 GRUPS GENERADORS
0414 SEPARADORS DE BOMBOLLES
0415 PRESES DE GASOS MEDICINALS
0499 ALTRES FLUÏDS I GASOS
05 ELEMENTS DE MESURA
0501 ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS
0501A ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - AIGUA
0501B ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - GAS
0501C ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ELECTRICITAT
0501D ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ENERGÈTIC
0599 ALTRES ELEMENTS DE MESURA
06 SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ
0601 SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ELEMENTS DE CAMP
0601A ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ

- 0601AA ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - TERMÒSTATS
- 0601AB ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - CENTRALETES DE CONTROL
- 0601AC ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES DE TEMPERATURA
- 0601AD ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES D'HUMITAT
- 0601AE ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - ACTUADORS
- 0601AF LIMITADOR-REGISTRADOR ACÚSTIC
- 0601B DETECTOR DE CO2
- 0601C DETECTOR CO2 PER ASPIRACIÓ
- 0601D DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ
- 0601E SENSOR DE LLUM DIURNA
- 0602 SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ORDINADOR DE CONTROL
- 0603 SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ
- 0603A SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - GAS
- 0603B SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2
- 0603C SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 PER ASPIRACIÓ
- 0603D SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - OPACÍMETRE
- 0604 SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - QUADRES DE CONTROL
- 0699 ALTRES SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ

07 AÏLLAMENTS
- 0701 AÏLLAMENTS - TÈRMICS
- 0702 AÏLLAMENTS - ACÚSTICS

08 TRACTAMENTS D'AIGÜES
- 0801 TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS
- 0801A TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0801B TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0802 TRACTAMENTS D'AIGÜES - DESCALCIFICACIÓ
- 0802A PLANTES DESCALCIFICADORES
- 0802AA PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0802AB PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0802B EQUIPS DESCALCIFICACIÓ
- 0802BA EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0802BB EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0803 ÒSMOSI INVERSA
- 0803A ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0803B ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0804 EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA
- 0804A EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
- 0804B EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW
- 0899 ALTRES TRACTAMENTS D'AIGÜES

09 SANEJAMENT
- 0901 XARXA DE SANEJAMENT
- 0902 BONERA
- 0903 XARXA DE SANEJAMENT - REIXES I ACCESSORIS
- 0904 ARQUETES I POUS
- 0904A ARQUETA SEPARADORA DE GREIXOS
- 0904B ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS
- 0904C ARQUETA SIFÒNICA O DE PAS
- 0904D POUS DE REGISTRE
- 0999 ALTRES SANEJAMENT

10 SANITARIS I AIXETES
- 1001 SANITARIS
- 1001A AIGÜERES
- 1001B PLATS DE DUTXA
- 1001C URINARIS
- 1001D INODORS
- 1001DA INODORS - DESCÀRREGA
- 1001DB INODORS - MOTXILLA

- 1001E ABOCADOR
- 1001F LAVABOS
- 1001G SAFAREIG
- 1001H BANYERES

1002 AIXETES
- 1002A AIXETES - AUTOMÀTIQUES
  - 1002AA AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR
  - 1002AB AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR
- 1002B AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES

1003 FLUXORS

1004 ACCESSORIS
- 1004A EIXUGAMANS
- 1004B DOSIFICADOR DE SABÓ
- 1004C PORTA-ROTLLES
- 1004D DISPENSADORS
- 1004E BARRES SUPORT
- 1004F SABONERES
- 1004G FONTS
- 1004H TOVALLOLERS
- 1004I SEIENTS
- 1004J BARRES CORTINA
- 1004K MAMPARES

1099 ALTRES SANITARIS I AIXETES

1117 COMPORTES
- 1117A COMPORTES-TALLAFOCS

13 EQUIPS MITJA TENSIÓ

1301 EQUIPS MITJA TENSIÓ - CEL·LES DE PROTECCIÓ

1302 EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ
- 1302A EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC
- 1302B EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI

1399 ALTRES EQUIPS MITJA TENSIÓ

14 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

1401 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS
- 1401A CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - METÀL·LICS
- 1401B CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - PVC

1402 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES
- 1402A CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - METÀL·LIQUES
- 1402B CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - PVC

1499 ALTRES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES

15 EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ

1501 QUADRES ELÈCTRICS
- 1501A QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS
  - 1501AA EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ|QUADRES ELÈCTRICS|QUADRES GENERALS|RESTA
- 1501B QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES
  - 1501BA QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - PETIT
  - 1501BB QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - STANDARD
  - 1501BC QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - TIPUS ARMARI

1502 BATERIES DE CONDENSADORS
- 1502A BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS
- 1502B BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS

1503 SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA

1504 VARIADORS DE FREQÜÈNCIA

1505 ENDOLLS
- 1505A ENDOLLS - SIMPLE
- 1505B ENDOLLS - CAIXA MÚLTIPLE

1506 INTERRUPTORS

1507 XARXA DE TERRES

- 1508 AUTOTRANSFORMADORS
- 1509 ESTABILITZADORS DE TENSIÓ
  - 1509A ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - ELECTROMECÀNICS
  - 1509B ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - ELECTRÒNICS
  - 1509C ESTABILITZADORS DE TENSIÓ - FERROSONANTS
- 1510 XARXA GENERAL INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
- 1599 ALTRES EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ

16 IL·LUMINACIÓ

- 1601 LLUMINÀRIES
  - 1601A LLUMINÀRIES - REGLETES
    - 1601AA LLUMINÀRIES - REGLETES - FLUORESCENTS
    - 1601AB LLUMINÀRIES - REGLETES - LED
  - 1601B LLUMINÀRIES - PANTALLES
    - 1601BA LLUMINÀRIES - PANTALLES - FLUORESCENTS
    - 1601BB LLUMINÀRIES - PANTALLES - LED
  - 1601C LLUMINÀRIES - BANYADORS
    - 1601CA LLUMINÀRIES - BANYADORS - FLUORESCENTS
    - 1601CB LLUMINÀRIES - BANYADORS - LED
  - 1601D LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS
    - 1601DA LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - BAIX CONSUM
    - 1601DB LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - LED
  - 1601E LLUMINÀRIES - PROJECTORS
    - 1601EA LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS INCANDESCENTS
    - 1601EB LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS DE BAIX VOLTATGE
    - 1601EC LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALOGENURS METÀL·LICS
    - 1601ED LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE MERCURI
    - 1601EE LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE SODI
    - 1601EF LLUMINÀRIES - PROJECTORS - LED
  - 1601F LLUMINÀRIES - APLICS
  - 1601G LLUMINÀRIES - LÀMPARA DE PEU
  - 1601H LLUMINÀRIES - DECORATIVA
- 1602 IL·LUMINACIÓ - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- 1603 LLUMINÀRIES EXTERIORS
- 1699 ALTRES IL·LUMINACIÓ

17 TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

- 1701 MEGAFONIA
  - 1701A MEGAFONIA - MICRÒFONS
  - 1701B MEGAFONIA - ALTAVEUS
  - 1701C MEGAFONIA - RACKS
  - 1701Z MEGAFONIA - VARIS
- 1702 TELEFONIA
  - 1702A TELEFONIA - CENTRALETA
  - 1702B TELEFONIA - TELÈFON
  - 1702C TELEFONIA - ANTENA TELEFONIA
- 1703 COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA
- 1704 INTERFONIA
- 1705 TELEVISIÓ-FM
  - 1705A TELEVISIÓ-FM - ANTENA
  - 1705B TELEVISIÓ-FM - TV
  - 1705C TELEVISIÓ-FM - EQUIPAMENT
  - 1705D TELEVISIÓ-FM - AMPLIFICADOR CATV
  - 1705E TELEVISIÓ-FM - PRESA TV / FM
- 1707 XARXES SENSE FILS
  - 1707A XARXES SENSE FILS - ROUTERS
  - 1707B XARXES SENSE FILS - ANTENES WI-FI
  - 1707C XARXES SENSE FILS - AMPLIFICADORS
- 1708 INFORMÀTICA

- 1708A INFORMÀTICA - ORDINADORS
- 1708B INFORMÀTICA - IMPRESSORES
- 1708C INFORMÀTICA - SERVIDORS

1709 VEU I DADES
- 1709A VEU I DADES - RACK
- 1709B VEU I DADES - PRESES DE DADES

1710 IMATGE I SO
- 1710A IMATGE I SO - PROJECTORS DE VÍDEO
- 1710B IMATGE I SO - MONITORS
- 1710C IMATGE I SO - ALTAVEUS
- 1710D IMATGE I SO - CÀMERES
- 1710E IMATGE I SO - DISPOSITIUS DE CONTROL
- 1710F IMATGE I SO - DISTIRBUÏDORS I EQUIPS DE CONNEXIÓ
- 1710G IMATGE I SO - ORDINADORS
- 1710H IMATGE I SO - MICRÒFONS
- 1710I IMATGE I SO - REPRODUCTORS
- 1710J IMATGE I SO - CONVERSORS
- 1710K IMATGE I SO - AMPLIFICADORS
- 1710L IMATGE I SO - EQUALITZADORS
- 1710M IMATGE I SO - FONTS D'ALIMENTACIÓ
- 1710N IMATGE I SO - ELEMENTS DE BASE I/O SUPORT
- 1710O IMATGE I SO - GRAVADOR
- 1710P IMATGE I SO - PRESES
  - 1710PA IMATGE I SO - PRESES - ÀUDIO
  - 1710PB IMATGE I SO - PRESES - VÍDEO
  - 1710PC IMATGE I SO - PRESES - ÀUDIO I VÍDEO
- 1710Q IMATGE I SO - SWITCH
- 1710R IMATGE I SO - EMMAGATZEMATGE
- 1710S IMATGE I SO - TAULES DE MESCLES
- 1710Z IMATGE I SO - VARIS

1799 ALTRES TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

18 GRUPS ELECTRÒGENS

1801 GRUPS ELECTRÒGENS|DIESEL (eliminar)

19 PARALLAMPS

21 CONTROLS D'ACCESSOS

2101 PORTES AUTOMÀTIQUES
- 2101A PORTES AUTOMÀTIQUES CORREDISSES
- 2101B PORTES AUTOMÀTIQUES GIRATÒRIES
- 2101C PORTES AUTOMÀTIQUES BATENTS
- 2101D PORTES AMB PERSIANA MOTORITZADES

2102 TORNS

2103 PILONES AUTOMÀTIQUES

2104 SEMÀFORS

2199 ALTRES CONTROLS D'ACCESSOS

22 EQUIPAMENT

2201 EQUIPAMENT - GASTRONÒMIC
- 2201A CAMPANA EXTRACTORA
- 2201B CUINA ELÈCTRICA
- 2201C FREGIDORA ELÈCTRICA
- 2201D MARMITA ELÈCTRICA
- 2201E FORN ELÈCTRIC
- 2201F BANY MARIA ELÈCTRIC
- 2201G PLANXES
- 2201H MÀQUINA DE CAFÈ
- 2201I MÀQUINA DE GLAÇONS
- 2201J FORN A VAPOR
- 2201K FERMENTADORA

2201L TORRADORA
2201M ESCALFAPLATS
2201N MÀQUINA DE BEGUDES
2201O MICROONES
2201P NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS
2202 EQUIPAMENT - NETEJA
2202A TÚNEL RENTAVAIXELLA
2202B MÀQUINA RENTAVAIXELLES
2202C MÀQUINA DE RENTAR ROBA
2202D MÀQUINA DE SECAR ROBA
2299 ALTRES EQUIPAMENTS
23 EQUIPAMENT PER GIMNÀS
2301 SAUNA I BANYS DE VAPOR
2301A SALA BANY DE VAPOR
2301B GENERADOR DE VAPOR
2301C SALA SAUNA
2301D CALEFACTOR SAUNA
2301E DOSIFICADOR AIGUA SAUNA
2302 MÀQUINES DE FITNESS
2302A EQUIPS ISOTÒNICS
2302B EQUIPS CARDIOVASCULARS
2302C CINTES PER CÓRRER
2302D BICICLETES ESTÀTIQUES
2302E EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT
2303 MÀQUINA DE RAIGS UVA
2399 ALTRES EQUIPAMENTS PER GIMNÀS
24 PISCINES
2401 PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA
2402 PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES
2403 PISCINES - FILTRES
2403A PISCINES - FILTRES - DE SORRA
2403B PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES
2403C PISCINES - FILTRES - DE CARTUTX
2404 PISCINES - DIPÒSIT REGULADOR
2405 PISCINES - COMPTADOR DE RENOVACIONS
2406 PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR
2407 PISCINES - VAS
2407A PISCINES - VAS - PISCINA CLIMATITZADA = SI
2407B PISCINES - VAS - PISCINA CLIMATITZADA = NO
2408 PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS
2408A PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS - PISCINA CLIMATITZADA = SI
2408B PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS - PISCINA CLIMATITZADA = NO
2409 PISCINES - BANYERES
2499 ALTRES ELEMENTS DE PISCINES
25 ELEMENTS CONSTRUCTIUS
2501 SISTEMA ESTRUCTURAL
2501A FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
2501AA FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - ELEMENTS SUPERFICIALS
2501AB FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - ELEMENTS PROFUNDS
2501AC FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - MURS DE CONTENCIÓ
2501AD ELEMENTS CONSTRUCTIUS|FONAMENTS I ESTRUCTURA|FONAMENTS|SABATA SUPERFICIAL
2501AZ ALTRES FONAMENTS I CONTENCIIONS
2501B ESTRUCTURA VERTICAL
2501BA PILARS
2501BAA PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BAB PILARS - METÀL·LICS

2501BAC PILARS - DE FUSTA
2501BAD PILARS - DE PEDRA
2501BAE PILARS - DE FÀBRICA DE MAÓ
2501BB MÈNSULES
2501BBA MÈNSULES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BBB MÈNSULES - METÀL·LIQUES
2501BBC MÈNSULES - DE FUSTA
2501BBD MÈNSULES - DE PEDRA
2501BC MURS
2501BCA MURS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BCB MURS - DE PEDRA
2501BCC MURS - DE FÀBRICA DE MAÓ
2501BCD MURS - DE BLOC DE FORMIGÓ
2501BCE MURS - DE MAÇONERIA
2501BD ESCALES
2501BDA ESCALES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501BDB ESCALES - METÀL·LIQUES
2501BE RAMPES
2501BF ESTRUCTURA VERTICAL - TENSORS
2501BZ ALTRES ELEMENTS D'ESTRUCTURA VERTICAL
2501C ESTRUCTURA HORITZONTAL
2501CA BIGUES
2501CAA BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT
2501CAB BIGUES - METÀL·LIQUES
2501CAC BIGUES - DE FUSTA
2501CB FORJATS
2501CBA FORJATS - BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT
2501CBB FORJATS - BIGUES METÀL·LIQUES
2501CBC FORJATS - BIGUES DE FUSTA
2501CBD FORJATS - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT
2501CBE FORJATS - LLOSES PREFABRICADES
2501CBF FORJATS - RETICULARS
2501CC VOLADISSOS
2501CCA VOLADISSOS - DE FORMIGÓ ARMAT
2501CCB VOLADISSOS - METÀL·LICS
2501CCC VOLADISSOS - DE FUSTA
2501CZ ALTRES ELEMENTS D'ESTRUCTURA HORITZONTAL
2501E ELEMENTS CONSTRUCTIUS|FONAMENTS I ESTRUCTURA|ESCALES
2501F ELEMENTS CONSTRUCTIUS|FONAMENTS I ESTRUCTURA|VOLADISSOS
2502 FAÇANES
2502A FAÇANES - FÀBRIQUES
2502AA FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÒ
2502AB FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ
2502AC FAÇANES - FÀBRIQUES - DE VIDRE
2502AD FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA
2502B FAÇANES - PREFABRICADES
2502BA FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA
2502BB FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS
2502BC FAÇANES - PREFABRICADES - VENTILADES
2502C FAÇANES - PREFABRICADES - ELEMENTS SINGULARS FAÇANES
2502D FAÇANES - PREFABRICADES - REMATS FAÇANES
2502Z ALTRES TIPUS DE FAÇANES
2503 COBERTA
2503A COBERTA - INCLINADES
2503AA COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT
2503AB COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA
2503AC COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D'ACER

- 2503AD COBERTA - INCLINADES - PISSARRA
- 2503AE COBERTA - INCLINADES - SINTÈTIQUES
- 2503AF COBERTA - INCLINADES - TEULA
- 2503B COBERTA - PLANES
  - 2503BA COBERTA - PLANES - TRANSITABLES
  - 2503BB COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES
    - 2503BBA COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA
    - 2503BBB COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA
  - 2503BC COBERTA - PLANES - AJARDINADES
- 2503C COBERTA - ELEMENTS SINGULARS COBERTES
  - 2503CA CLARABOIA
  - 2503CB LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT
  - 2503CC LLUERNA ENVIDRADA
- 2503D COBERTA - REMATS COBERTES
- 2503Z ALTRES TIPUS DE COBERTES

2504 COMPARTIMENTACIÓ
- 2504A COMPARTIMENTACIÓ - MAMPARES
- 2504B COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS
  - 2504BA COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS - FIXES
  - 2504BB COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS - MÒBILS
- 2504Z ALTRES TIPUS DE COMPARTIMENTACIÓ

2505 FUSTERIES
- 2505A FUSTERIES - INTERIORS
  - 2505AA FUSTERIES - INTERIORS - D'ACER
  - 2505AB FUSTERIES - INTERIORS - D'ALUMINI
  - 2505AC FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA
  - 2505AD FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC
- 2505B FUSTERIES - EXTERIORS
  - 2505BA FUSTERIES - EXTERIORS - D'ACER
  - 2505BB FUSTERIES - EXTERIORS - D'ALUMINI
  - 2505BC FUSTERIES - EXTERIORS - DE FUSTA
  - 2505BD FUSTERIES - EXTERIORS - DE PLÀSTIC
- 2505C FUSTERIES - TALLAFOCS
  - 2505CA FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ÚS RESIDENCIAL HABITATGE I APARCAMENTS
  - 2505CB FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ALTRES USOS I APARC OCUPACIÓ<=500 PERS
  - 2505CC FUSTERIES - TALLAFOCS - EDIF ALTRES USOS I APARCOCUPACIÓ >500 PERS
- 2505Z ALTRES FUSTERIES

2506 DEFENSES I PROTECCIONS
- 2506A BARANES
- 2506B PERSIANES
- 2506C GELOSIES
- 2506D REIXES D'ACER
- 2506Z ALTRES TIPUS DE DEFENSES I PROTECCIONS

2507 VIDRES

2508 REVESTIMENTS
- 2508A PAVIMENTS
  - 2508AA PAVIMENTS - DE MORTER
  - 2508AB PAVIMENTS - DE TERRATZO
  - 2508AC PAVIMENTS - PEDRA NATURAL
  - 2508AD PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL
  - 2508AE PAVIMENTS - MOQUETA
  - 2508AF PAVIMENTS - CERÀMICS
  - 2508AG PAVIMENTS - DE FUSTA
  - 2508AH PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ
  - 2508AI PAVIMENTS - PAVIMENT AMB PANOTS

2508AJ PAVIMENTS - GRADES DE FORMIGÓ
2508AK PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA
2508AL PAVIMENTS - ENTRAMAT REIXA GALVANITZADA
2508AM PAVIMENTS - TERRES TÈCNICS
2508AN PAVIMENTS - SÒCOLS
2508AO PAVIMENTS - REMATS
2508AP PAVIMENTS - CAMP DE GESPA ARTIFICIAL
2508AZ ALTRES PAVIMENTS
2508B REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS
2508BA REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PECES CERÀMIQUES
2508BB REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL
2508BC REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT AMB PECES DE MORTER
2508BD REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ENGUIXATS
2508BE REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ARREBOSSATS
2508BF REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS
2508BG REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - EMPLAFONATS
2508BH REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCS
2508BI REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PINTURES
2508BJ REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - TEIXITS
2508BK REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE FUSTA
2508BL REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENTS DE CARTRÓ-GUIX
2508BM REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REMATS
2508BZ ALTRES REVESTIMENTS PARAMENTS VERTICALS
2508C SOSTRES
2508CA SOSTRES - CEL RAS
2508CAA SOSTRES - CEL RAS - CONTINUS
2508CAB SOSTRES - CEL RAS - MODULARS
2508CB SOSTRES - ENGUIXATS
2508CC SOSTRES - ARREBOSSATS
2508CD SOSTRES - PINTURES
2508CE SOSTRES - REVESTIMENTS DE FUSTA
2508CZ ALTRES TIPUS DE REVESTIMENT DE SOSTRES
2509 ELEMENTS CONSTRUCTIUS - ELEMENTS SINGULARS
26 SOLAR
2601 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
2601A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
2601B INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - BATERIES
2601C INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - INVERSORS
2602A INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR < 14 Kw
2602B INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - 14 k W <= POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR <= 70 kW
2602C INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW
2602 INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR
2602A INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR – POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR < 14Kw
2602B INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - 14 k W <= POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR <= 70 Kw
2602C INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW
2603 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - SUPORTS PLAQUES
27 JARDINERIA I REG
2701 ARBRES
2702 GESPA
2703 ARBUSTOS
2704 PAVIMENT DE SAULÓ
2705 ENFILADISSES
2706 SUPERFICIES HIDROSEMBRADES
2707 JARDINERES
2708 PARTERRES

- 2709 PALMERES
- 2710 REG
- 2711 FLOR DE TEMPORADA
- 2799 ALTRES JARDINERIA

28 NETEJA

29 CONTROL DE PLAGUES
- 2901 CONTROL DE PLAGUES - ROSSEGADORS
- 2902 CONTROL DE PLAGUES - INSECTES
- 2903 CONTROL DE PLAGUES - AUS
  - 2903A CONTROL DE PLAGUES - AUS - PUNXES
  - 2903B CONTROL DE PLAGUES - AUS - XARXES
  - 2903C CONTROL DE PLAGUES - AUS - FILS ELECTRIFICATS
- 2999 ALTRES CONTROLS DE PLAGUES

30 MATERIALS ESPORTIUS
- 3001 PORTERIES
- 3002 CISTELLES
  - 3002A CISTELLES - DE TERRA
  - 3002B CISTELLES - RETRÀCTILS
  - 3002C CISTELLES - DE SOSTRE FIXES
- 3003 BANQUETES
- 3004 ESPATLLERES
- 3005 GABIA LLANÇAMENTS
- 3006 PORTA DE SALT
- 3007 SALTÒMETRE
- 3008 SEIENTS
- 3009 GRADERIES RETRÀCTILS
- 3010 PISTA D'ATLETISME
- 3099 ALTRES MATERIALS ESPORTIUS

31 LLICÈNCIA AMBIENTAL
- 3101 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I
- 3102 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1
- 3103 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2
- 3104 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III

32 FONTS ORNAMENTALS

33 EQUIPS ESCÈNICS
- 3301 EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA
- 3302 EQUIPS ESCÈNICS - MOTORS
- 3303 EQUIPS ESCÈNICS - TARIMA DESMUNTABLE
- 3304 EQUIPS ESCÈNICS - CARROS MANUALS
- 3305 EQUIPS ESCÈNICS - BIGUES ESCENARI
- 3306 EQUIPS ESCÈNICS - VARA ELECTRIFICADA
- 3307 EQUIPS ESCÈNICS - TALL CONTRAPESAT
- 3308 EQUIPS ESCÈNICS - TALL MOTORITZAT (de tambor vertical)
- 3310 EQUIPS ESCÈNICS - PANTALLA DE CINEMA
- 3311 EQUIPS ESCÈNICS - BUTAQUES
- 3312 EQUIPS ESCÈNICS - POLITGES
- 3313 EQUIPS ESCÈNICS - PROJECTORS DE CINE
- 3399 ALTRES EQUIPS ESCÈNICS

34 QUALITAT AMBIENTAL A INTERIORS

35 INSPECCIONS PERIÒDIQUES
- 3501 INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
  - 3501A INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW
  - 3501B INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70
- 3502 INSPECCIONS PERIÒDIQUES - BAIXA TENSIÓ
- 3503 INSPECCIONS PERIÒDIQUES - MITJA TENSIÓ


36 PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI
- 3601 AR1.1
- 3602 BR2.1
- 3603 AFCH.1
- 3604 AR1.2
- 3605 BR1.2
- 3606 BR2.2
- 3607 AFCH.2
- 3608 AR1.3
- 3609 BR1.3
- 3610 BR2.3
- 3611 AFCH.3
- 3612 AR1.4
- 3613 AR2.4
- 3614 BR1.4
- 3615 BR2.4
- 3616 AFCH.4
- 3617 AR1.5
- 3618 BR1.5
- 3619 BR2.5
- 3620 AFCH.5
- 3621 AR1.6
- 3622 BR1.6
- 3623 BR2.6
- 3624 AFCH.6
- 3625 AR1.7
- 3626 BR1.7
- 3627 AFCH.7


37 MOBILIARI I EQUIPAMENTS
- 3701 MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES
  - 3701A MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - TAULELLS
  - 3701B MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - MIRALLS
  - 3701C MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - ARMARIS
  - 3701D MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - BUTAQUES
  - 3701E MOBILIARI I QUIPAMENTS FIXES - PRESTATGERIES INDUSTRIALS
  - 3701Z ALTRES MOBILIARIS FIXES
- 3702 TAULES
  - 3702A TAULES - DE TREBALL
  - 3702B TAULES - DE REUNIONS
    - 3702BA TAULES - DE REUNIONS - RODONES
    - 3702BB TAULES - DE REUNIONS - RECTANGULARS
    - 3702BC TAULES - DE REUNIONS - FORMES SINGULARS
  - 3702C TAULES - PLEGABLES
  - 3702D TAULES - TIPUS CÓCTEL
  - 3702E TAULES - AUXILIARS
  - 3702F TAULES - ALES
- 3703 SEIENTS
  - 3703A SEIENTS - CADIRES D'OFICINA
    - 3703AA SEIENTS - CADIRES D'OFICINA - AMB RODES
    - 3703AB SEIENTS - CADIRES D'OFICINA - SENSE RODES
  - 3703B SEIENTS - CADIRES PLEGABLES
  - 3703C SEIENTS - SOFÀS
  - 3703D SEIENTS - BUTAQUES
  - 3703E SEIENTS - TAMBORETS
  - 3703F SEIENTS - PER ACTES
    - 3703FA SEIENTS - PER ACTES - CADIRES APILABLES
    - 3703FB SEIENTS - PER ACTES - CADIRES PLEGABLES

3703FC SEIENTS - PER ACTES - TAMBORETS
3703G SEIENTS - CADIRES AMB TAULETA
3704 MOBILIARI I EQUIPAMENTS - CARROS DE TRANSPORT
3705 BANCS
3706 ARMARIS
3706A ARMARIS - ALTS
3706B ARMARIS - MITJA ALÇADA
3706C ARMARIS - BAIXOS
3707 PRESTATGERIES
3707A PRESTATGERIES - ALTES
3707B PRESTATGERIES - MITJA ALÇADA
3707C PRESTATGERIES - BAIXES
3708 CALAIXERES
3708A CALAIXERES - FIXES
3708B CALAIXERES - MÒBILS
3709 ARXIVADORS COMPACTES
3709A ARXIVADORS COMPACTES - MECÀNICS
3709B ARXIVADORS COMPACTES - ELECTRÒNICS
3710 PLANERES
3711 TARIMES
3712 CATENÀRIES
3713 FARISTOLS
3714 PENJADORS
3714A PENJADORS - DE PEU
3714B PENJADORS - DE PARET
3715 PAPERERES
3716 QUADRES
3716A QUADRES - CATALOGATS
3716B QUADRES - NO CATALOGATS
3717 MOBILIARI I EQUIPAMENTS - PECES SINGULARS
3718 BANDERES
3799 ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI
38 SENYALÈTICA
3801 SENYALÈTICA - FIXA
3801A SENYALÈTICA - FIXA - HORITZONTAL
3801B SENYALÈTICA - FIXA - VERTICAL
3802 SENYALÈTICA - DINÀMICA
3802A SENYALÈTICA - DINÀMICA - DIRECTORIS DIGITALS
39 PREVENCIÓ DE RISCOS
3901 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
3901A LÍNIES DE VIDA
3901B ANCORATGES DE SEGURETAT
3901C BARANES DE SEGURETAT
3901D SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA - XARXES
3901Z SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA - ALTRES SPROTECCIONS COL·LECTIVES
3902 SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
3902A ARNESOS
3902Z ALTRES PROTECCIONS INDIVIDUALS
3903 DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC (DEA)
40 RESIDUS
4001 BUJOLS I CONTENIDORS
4001A BUJOLS I CONTENIDORS - PAPER I CARTRÓ
4001B BUJOLS I CONTENIDORS - ENVASOS
4001C BUJOLS I CONTENIDORS - VIDRE
4001D BUJOLS I CONTENIDORS - MATÈRIA ORGÀNICA
4001E BUJOLS I CONTENIDORS - REBUIG
4001F BUJOLS I CONTENIDORS - PILES I BATERIES


4001G BUJOLS I CONTENIDORS - MATERIALS DE DESTRUCCIÓ CERTIFICADA
4001H BUJOLS I CONTENIDORS - BOLQUERS
4001Z ALTRES BUJOLS I CONTENIDORS

8.5 Annex V - Flux de treball de Manteniment Preventiu i Conductiu




Planificació manteniment conductiu
Es crea OT?
NO
SÍ
OTP PENDENT D'ENVIAR
OTP ANUL·LADA
OTP ENVIADA
Proposta modificació inventari?
SÍ
Proposta de modificació d'inventari
NO
OTP INICIADA
OTP CUMPLIMENTADA
Anomalies Registrades?
SÍ
Alta avís de corrrectiu
NO
OTP PENDENT APROVAR
Validació OTP?
NO
OTP APROVADA
Selecciona per certificar?
SÍ
OTP CERTIFICADA
OTP COMPTABILITZADA

8.6 Annex VI - Flux de treball de Manteniment Correctiu, Modificatiu, Substitutiu i Obres



8.7 Annex VII - Model d'informe justificatiu del compliment de les Millores

INFORME ANUAL COMPLIMENT DE LES MILLORES REALITZADES DINTRE DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICI DE VALOR PER L'ADJUDICATARI DEL: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EDIFICIS ADSCRITS ALS DISTRICTES I GERÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2028

NÚM. DE CONTRACTE: EXPEDIENT:

ÀMBIT:
ADJUDICATARI:
PERIODE:

L'empresa ....., amb domicili a ....., amb CIF, com a empresa mantenidora dels edificis adscrit a l'àmbit indicat i representada per ....., amb document d'identitat ....., (càrrec o funcions)....., com a empresa adjudicatària de l'esmentat contracte,

CERTIFICA:

Que s'ha donat compliment a les millores ofertes segons la clàusula 10 dels Criteris de Judici de Valor, on es puntuaven les millores ofertes per l'empresa adjudicatària.

Taula resum dels treballs realitzats:

N. de PDS	Descripció	Pressupost PEM oferta	Valor Cert.	Data execució	Observacions

S'annexen a aquest informe, la copia de la petició de servei certificada al GMAO Municipal com a justificació dels treballs descrits a cost 0€

Barcelona, ...de .....de 20..

Empresa adjudicatària

Nom del representant de l'empresa
Càrrec/funcions

8.8 Annex VIII – Model de certificat dels treballs realitzats per l'empresa d'inserció social.

INFORME ANUAL COMPLIMENT DE LES MILLORES REALITZADES DINTRE DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AMB JUDICI DE VALOR PER L'ADJUDICATARI DEL: CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EDIFICIS ADSCRITS ALS DISTRICTES I GERÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PELS ANYS 2024-2028

NÚM. DE CONTRACTE: **EXPEDIENT:**

En/Na ..... amb DNI,..... en representació de l'Empresa .....amb CIF.....situada al .....

CERTIFICA:

- Que els treballs subcontractats han estat executats al Districte/Gerència de ..... dins les necessitats del contracte .....
- Que durant l'exercici ..... (any)..... ha realitzat les actuacions següents, subcontractades per l'empresa ..... amb CIF .....

Núm PDS	Data d'alta	Ubicació	Incidència	import

Barcelona, ...de .....de 20..

(identificació de nom complert, DNI i càrrec de responsabilitat dins l'empresa)

Signat 1:..... Signat 2:.....

8.9 Annex IX - Requeriments per a l'etiquetat de l'inventari d'instal·lacions

Ajuntament de Barcelona

Requeriments per a etiquetats d'elements de l'inventari d'instal·lacions

Departament de Coordinació Transversal d'Edificis

Direcció de Serveis d'Edificis Municipals

Gerència de Serveis Generals

Juliol de 2023, Versió 1.1

Sumari

Introducció 1

Objectius 1

Estructura del document 2

1. Requeriments de les etiquetes 3

1.1 Tipus d'etiquetes 3

1.2 Especificacions de les etiquetes 3

1.2.1 Tipus de xip 3

1.2.2 UUID 3

1.2.3 Característiques físiques 3

1.2.4 Altres característiques 4

2. Elements a etiquetar 5

3. Ubicació de les etiquetes 8

3.1 Edificis 8

3.2 Unitats de producció de climatització 8

3.3 Calderes 8

3.4 Compressors 9

3.5 Cambres frigorífiques 9

3.6 Dipòsits de combustibles 9

3.7 Elements de mesura 10

3.8 Centrals d'alarma d'incendis i de seguretat 10

3.9 Sistemes d'extinció per gas 10

3.10 Estacions transformadores 10

3.11 Quadres elèctrics generals 11

3.12 Grups electrògens 11

3.13 Parallamps 11

3.14 Ascensors 12

3.15 Altres aparell de transport i elevació 12

3.16 Línies de vida 12

3.17 Ancoratges de seguretat 13

Introducció

La Direcció de Serveis d'Edificis Municipals, la qual pertany a la Gerència de Serveis Generals, entre d'altres tasques internes de la pròpia Gerència, actua com a responsable dels contractes transversals relacionats amb el Facility Management dels edificis municipals. Com a tal, crea les directrius que s'han d'adoptar amb col·laboració contínua amb tots els àmbits de gestió, per tal d'oferir un servei homogeni, complint amb la normativa vigent.

Dins de la Direcció hi ha diferents departament interrelacionats per tal de dur a terme la gestió i la coordinació dels següents contractes i/o criteris:

- Contractes de manteniment i neteja dels edificis, instal·lacions o equipaments dels 10 Districtes i les Gerències sectorials.
- Contractes de Manteniment Integral (FM&FS)
- Contractes de subministrament energètics i d'aigua per tots els edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Barcelona
- Contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament i organismes autònoms adherits
- Contractes de Gestió energètica i estalvis garantits conjuntament amb l'AEB, optimitzant el subministrament i la gestió de les PFV.
- Contractes de Manteniment i Gestió energètica amb estalvis garantits.

Objectius

El present document pretén ser un recull d'especificacions relatives a l'etiquetat dels elements de les instal·lacions i els equipaments existents als edificis per tal de poder identificar-los i relacionar-los directament amb l'inventari que es gestiona al software GMAO. Les especificacions contingudes en aquest document són aplicables tant per a edificis que a dia d'avui s'estan gestionant i/o mantenint com per a edificis d'obra nova o resultat de grans rehabilitacions o reformes que s'han de rebre i gestionar als districtes o gerències de l'Ajuntament de Barcelona sense prejudici de que pugui ser adoptat com a referència per part de la resta d'òrgans de la corporació.

Cal aclarir que aquest és un document dinàmic que serà objecte de millora contínua actualitzant-se segons l'experiència pròpia de l'equip redactor i de les possibles noves directrius adoptades fruit de col·laboracions amb altres òrgans interns o externs. Per aquesta raó s'indica a la portada el número de versió i la data de redacció.

Estructura del document

El present document s'estructura en 3 blocs. El primer bloc fa referència als requeriments de les etiquetes tot establint uns criteris generals bàsics per la selecció de les mateixes.

Seguidament, el segon bloc, es recullen els criteris per tal de seleccionar els elements a etiquetar i s'enumeren específicament les gammes d'equips que, com a norma general, s'han d'etiquetar.

Per últim, al tercer bloc, s'especifiquen els criteris de prioritat bàsics a l'hora de determinar la ubicació de les etiquetes per tal de mantenir una uniformitat i que siguin sempre fàcils de detectar les etiquetes en funció dels elements que s'han d'etiquetar.

1. Requeriments de les etiquetes

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar el desenvolupament i implantació de tecnologies que ajudin a millorar l'eficiència de la gestió del manteniment dels centres municipals.

Per aquesta raó, l'Ajuntament de Barcelona estableix, mitjançant aquest document, una sèrie de criteris bàsics per l'etiquetatge dels elements d'instal·lacions que es gestionen a través del GMAO que ajudin a l'automatització de tasques in-situ i que permetin la consulta i gestió ràpida de la informació disponible.

1.1 Tipus d'etiquetes

Per tal de minimitzar al màxim el risc de còpia i per raó d'equilibri qualitat-preu, només s'admetran etiquetes de tipus NFC (Near Field Communication).

En cas de que no sigui possible la utilització d'aquest tipus d'etiquetes o no resulti viable per una qüestió de relació entre la inversió econòmica i el rendiment o ús esperat, s'haurà de justificar i acordar el canvi amb els Serveis Tècnics.

1.2 Especificacions de les etiquetes

1.2.1 Tipus de xip

Únicament s'admetran les etiquetes NFC amb xips del tipus NTAG 213 o NTAG 216.

1.2.2 UUID

L'UUID ha de ser en un format estandaritzat per la Open Software Foundation (OSF).

El proveïdor de les etiquetes haurà de proporcionar un certificat per garantir que la seva codificació és única a nivell mundial per a totes les etiquetes subministrades indicant l'identificador únic universal, en endavant, UUID (Universally Unique Identifier).

1.2.3 Característiques físiques

Com a norma general, les etiquetes seran circulars, amb un diàmetre d'aproximadament 30mm i un gruix de màxim 10mm, de color negre o gris fosc.

Les etiquetes disposaran d'un orifici al mig per poder cargolar-la sobre el suport. En cas de que el suport sobre el que s'hagin d'instal·lar no admeti la fixació mitjançant cargol, es podrà fer servir un adhesiu que sigui adient per al tipus de suport i garanteixi al màxim la fixació.

1.2.4 Altres característiques

Quan les etiquetes s'hagin de disposar sobre superfícies metàl·liques, aquestes hauran d'estar dotades de les proteccions adients per tal de garantir el seu funcionament.

Les etiquetes hauran de tenir les característiques de resistència adients a l'ambient en el qual s'han de col·locar, és a dir, en el cas d'haver-se de col·locar en exteriors aquestes hauran de ser impermeables i de materials resistents a la intempèrie.

2. Elements a etiquetar

Com a norma general, a més dels edificis, els elements d'inventari que s'han d'etiquetar preferentment seran aquells en els quals les ordres de manteniment preventiu es generen de manera individual, no agrupada. En general, es tracta d'aquells elements que són objecte d'inspeccions periòdiques reglamentàries i aquells que, en general, es consideren crítics.

A continuació, es llisten les gammes d'elements a etiquetar de forma preferent d'acord als criteris exposats anteriorment:

Codi	Descripció
0101A	Plantes refredadores – Potència instal·lació <= 70 kw
0101BA	Plantes refredadores - Potència instal·lació > 70kw – Potència equip > 70 <= 1000 kw
0101BB	Plantes refredadores - Potència instal·lació > 70kw - Potència equip > 1000 kw
0102A	Bombes de calor - Potència instal·lació <= 70 kw
0102BA	Bombes de calor - Potència instal·lació > 70kw - Potència equip > 70 <= 1000 kw
0102BB	Bombes de calor - Potència instal·lació > 70kw - Potència equip > 1000 kw
0103A	Torres de refrigeració - Potència instal·lació <= 70 kw
0103B	Torres de refrigeració - Potència instal·lació > 70kw
0104AA	Calderes - Murals - Potència instal·lació <= 70 kw
0104ABA	Calderes - Murals - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 20 <= 70 kw
0104ABB	Calderes - Murals - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 70 <= 1000 kw
0104ABC	Calderes - Murals - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 1000 kw
0104BA	Calderes - Atmosfèriques - Potència instal·lació <= 70 kw
0104BBA	Calderes - Atmosfèriques - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 20 <= 70 kw
0104BBB	Calderes - Atmosfèriques - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 70 <= 1000 kw
0104BBC	Calderes - Atmosfèriques - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 1000 kw
0104CA	Calderes - Sobrepressió - Potència instal·lació <= 70 kw
0104CBA	Calderes - Sobrepressió - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 20 <= 70 kw
0104CBB	Calderes - Sobrepressió - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 70 <= 1000 kw
0104CBC	Calderes - Sobrepressió - Potència instal·lació >70 kw - Potència equip > 1000 kw
0104DA	Calderes – De Biomassa - Potència instal·lació <= 70 kw
0104DBA	Calderes - De Biomassa - Potència instal·lació > 70 kw - Potència equip > 20 <= 70 kw
0104DBB	Calderes - De Biomassa - Potència instal·lació > 70 kw - Potència equip > 70 <= 1000 kw
0104DBC	Calderes - De Biomassa - Potència instal·lació > 70 kw - Potència equip > 1000 kw
0105A	Cremadors - gas oil
0105B	Cremadors - gas
0105C	Cremadors - mixtos
0109AAA	Compressors - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) – amb detector de fuites
0109AAB	Compressors - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - sense detector de fuites
0109ABA	Compressors - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - amb detector de fuites
0109ABB	Compressors - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg – sense detector de fuites
0109AC	Compressors - 300 <= Gas Fluorat (HFC)< 3000kg
0109AD	Cambra frigorífica - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - amb detector de fuites
0109BAA	Cambra frigorífica - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - sense detector de fuites
0109BAB	Cambra frigorífica - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - amb detector de fuites
0109BBA	Cambra frigorífica - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - sense detector de fuites
0109BBB	Cambra frigorífica - 300 <= Gas Fluorat (HFC)< 3000kg
0109BC	Cambra frigorífica autònoma - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - amb detector de fuites

Codi	Descripció
0109BD	Cambra frigorífica autònoma - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - sense detector de fuites
0109CAA	Cambra frigorífica autònoma - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - amb detector de fuites
0109CAB	Cambra frigorífica autònoma - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - sense detector de fuites
0109CBA	Cambra frigorífica autònoma - 300 <= Gas Fluorat (HFC)< 3000kg
0109CBB	Climatitzadors - Potència instal·lació <= 70 kw - <= 10.000 m3/h
0109CC	Climatitzadors - Potència instal·lació <= 70 kw - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0109CD	Climatitzadors - Potència instal·lació <= 70 kw - > 30.000 m3/h
0201AA	Climatitzadors - Potència instal·lació > 70kw - <= 10.000 m3/h
0201AB	Climatitzadors - Potència instal·lació > 70kw - < 10.000 <= 30.000 m3/h
0201AC	Climatitzadors - Potència instal·lació > 70kw - > 30.000 m3/h
0201BA	Compressors - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) – amb detector de fuites
0201BB	Compressors - <= 30 kg Gas Fluorat (HFC) - sense detector de fuites
0201BC	Compressors - 30kg < Gas Fluorat (HFC)< 300kg - amb detector de fuites
0307	Grups de pressió climatització
0407A	Dipòsits gasoil - aeris
0407BA	DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3
0407BB	DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3
0407BC	DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3
0407C	Dipòsits gasoil - secundaris
0408A	Dipòsits gas - aeris
0408B	Dipòsits gas - semisoterrats
0408C	Dipòsits gas - soterrats
0413	Grups generadors
0501A	Elements de mesura - comptadors - aigua
0501B	Elements de mesura - comptadors - gas
0501C	Elements de mesura - comptadors - electricitat
0501D	Elements de mesura - comptadors - energètic
1106	Contraincendis - centraletes detecció
1110B	Sistema extinció per gas
1110C	Extinció automàtica - escuma física
1203	Seguretat - centraletes de detecció i alarma
1301	Equips mitja tensió - cel·les de protecció
1302A	Equips mitja tensió - transformadors de distribució - encapsulats en sec
1302B	Equips mitja tensió - transformadors de distribució - oli
1501A	Quadres elèctrics - quadres generals
1501AA	Equips de baixa tensió|quadres elèctrics|quadres generals|resta
1509A	Estabilitzadors de tensió - electromecànics
1509B	Estabilitzadors de tensió - electrònics
1509C	Estabilitzadors de tensió - ferrosonants
18	Grups electrògens
19	Parallamps
2001AA	Ascensors - elèctrics - panoràmics
2001AB	Ascensors - elèctrics - no panoràmics
2001BA	Ascensors - hidràulics - panoràmics
2001BB	Ascensors - hidràulics - no panoràmics
2001C	Ascensors - tracció per imants permanents
2002	Plataformes elevadores
2003	Escales mecàniques
2004	Rampes mecàniques
2005	Ponts mòbils

Codi	Descripció
2006	Muntaplats
2007	Muntadocuments
2008	Góndoles
2009A	Salvaescales - plataforma
2009B	Salvaescales - cadira
2104	Semàfors
2407	Piscines - vas
2408	Piscines - xarxa de canonades i accesoris
2409	Piscines - banyeres
3802A	Senyalètica - dinàmica - directoris digitals
3901A	Línies de vida
3901B	Ancoratges de seguretat
3901C	Baranes de seguretat
3901D	Sistemes de protecció col·lectiva - xarxes
3902A	Arnesos
3903	Desfibril·lador automàtic (DEA)

3. Ubicació de les etiquetes

La ubicació de les etiquetes es definirà en funció de l'element que es vol identificar segons les especificacions dels apartats següents.

3.1 Edificis

Les etiquetes identificadores dels edificis es situaran sempre que sigui possible en l'interior, a una alçada d'entre 90cm i 110cm respecte a la cota del terra i en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Al costat de la màquina de fitxar (en els centres on hi hagi)
2. Al costat de la porta d'entrada a un màxim de 10cm del marc de la porta, a l'interior del centre sobre un parament vertical on es pugui cargolar
3. Al costat de la porta d'entrada a un màxim de 10cm del marc de la porta, a l'interior del centre sobre un parament vertical on es pugui adherir
4. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre

3.2 Unitats de producció de climatització

Les etiquetes identificadores d'unitats de producció de climatització (plantes refredadores, bombes de calor, torres de refrigeració, climatitzadors,...) es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
2. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
3. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, en un lloc accessible i visible.
4. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, en un lloc accessible i visible.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.3 Calderes

Les etiquetes identificadores de calderes es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
2. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.

3. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, en un lloc accessible i visible.
4. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, en un lloc accessible i visible.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.4 Compressors

Les etiquetes identificadores de compressors es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
2. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
3. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, en un lloc accessible i visible.
4. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, en un lloc accessible i visible.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.5 Cambres frigorífiques

Les etiquetes identificadores de cambres frigorífiques es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A l'exterior de la cambra, al costat de la porta d'entrada sobre un parament vertical on es pugui cargolar.
2. A l'exterior de la cambra, al costat de la porta d'entrada sobre un parament vertical on es pugui adherir
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.6 Dipòsits de combustibles

Les etiquetes identificadores de dipòsits de combustibles (gas, gasoil,...) es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre la carcassa del propi dipòsit, adherida, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
2. Sobre la carcassa del propi dipòsit, adherida, en un lloc accessible i visible.
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.7 Elements de mesura

Les etiquetes identificadores d'elements de mesura (comptadors d'aigua, electricitat, etc.) es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A l'interior del recinte o armari, a una distància màxima de 10cm sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui cargolar.
2. A l'interior del recinte o armari, a una distància màxima de 10cm sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui adherir.
3. Sobre la porta del recinte o armari, cargolada.
4. Sobre la porta del recinte o armari, adherida
5. Sobre la tapa del comptador, adherida.
6. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.8 Centrals d'alarma d'incendis i de seguretat

Les etiquetes identificadores de les centrals d'alarma d'incendis i de seguretat es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre un parament vertical on es pugui cargolar, a una distància màxima de 10cm de la centraleta
2. Sobre un parament vertical on es pugui adherir, a una distància màxima de 10cm de la centraleta
3. Sobre la tapa de la pròpia centraleta, adherida.
4. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.9 Sistemes d'extinció per gas

Les etiquetes identificadores dels sistemes d'extinció per gas es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre un parament vertical on es pugui cargolar, a una distància màxima de 10cm dels dipòsits de l'agent extintor.
2. Sobre un dipòsit d'agent extintor, al costat d'una etiqueta de revisió, adherida. .
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.10 Estacions transformadores

Les etiquetes identificadores de les estacions transformadores es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A l'interior del recinte protegit, a una distància màxima de 10cm de la porta d'entrada sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui cargolar.
2. A l'interior del recinte protegit, a una distància màxima de 10cm de la porta d'entrada sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui adherir.
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.11 Quadres elèctrics generals

Les etiquetes identificadores de quadres elèctrics generals es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A l'interior del recinte protegit o armari, sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui cargolar.
2. A l'interior del recinte protegit o armari, sobre una sobre un parament vertical visible i accessible on es pugui adherir.
3. Sobre la porta del recinte protegit o armari, cargolada.
4. Sobre la porta del recinte protegit o armari, adherida
5. Sobre la tapa de l'interruptor general, adherida.
6. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.12 Grups electrògens

Les etiquetes identificadores de grups electrògens es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
2. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, al costat de l'etiqueta amb les dades tècniques sempre que aquesta es conservi i sigui visible i accessible.
3. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, cargolada o reblonada, en un lloc accessible i visible.
4. Sobre la carcassa de la pròpia màquina, adherida, en un lloc accessible i visible.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.13 Parallamps

Les etiquetes identificadores de parallamps es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A la base d'obra del parallamps, cargolada sempre i quan no quedi compromesa l'estanqueïtat a l'aigua de la coberta.

2. A prop de la base del parallamps, a màxim 1m de distància de la mateixa, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui cargolar sense afectar l'estanqueïtat de la coberta.
3. A prop de la base del parallamps, a màxim 1m de distància de la mateixa, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui adherir.

Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.14 Ascensors

Les etiquetes identificadores dels ascensors es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A l'interior del quartet de màquines de l'ascensor, quan hi hagi, a prop del pany de la porta, sobre un parament vertical on es pugui cargolar.
2. A l'interior del quartet de màquines de l'ascensor, quan hi hagi, a prop del pany de la porta, sobre un parament vertical on es pugui adherir.
3. A l'interior de la cabina de l'ascensor, sobre una superfície no metàl·lica per sobre de les botoneres
4. A l'interior de la cabina de l'ascensor, sobre una superfície metàl·lica per sobre de les botoneres.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.15 Altres aparell de transport i elevació

Les etiquetes identificadores d'altres aparells de transport i elevació (gòndoles, plataformes elevadores, salvaescales, muntaplats,...) es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Sobre un parament vertical on es pugui cargolar, a una distància màxima de 10cm del comandament de l'aparell, cargolada.
2. Sobre un parament vertical on es pugui adherir, a una distància màxima de 10cm del comandament de l'aparell, adherida.
3. Sobre el propi aparell, a prop del comandament, cargolada.
4. Sobre el propi aparell, a prop del comandament, adherida.
5. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.16 Línies de vida

Les etiquetes identificadores de línies de vida es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. A prop del punt d'ancoratge que sigui accessible sense haver-se de lligar i més proper a l'entrada a la coberta, a màxim 1m de distància del mateix, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui cargolar sense afectar l'estanqueïtat de la coberta.
2. A prop del punt d'ancoratge que sigui accessible sense haver-se de lligar i més proper a l'entrada a la coberta, a màxim 1m de distància del mateix, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui adherir.
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

3.17 Ancoratges de seguretat

Les etiquetes identificadores d'ancoratges de seguretat es situaran en els següents llocs, per ordre de preferència:

1. Al costat del punt d'ancoratge, a un màxim de 10cm de distància del mateix, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui cargolar sense afectar l'estanqueïtat de la coberta.
2. Al costat del punt d'ancoratge, a un màxim de 10cm de distància del mateix, sobre algun element d'obra visible i accessible on es pugui adherir.
3. Allà on s'acordi amb els Serveis Tècnics responsables del manteniment del centre on estigui ubicat l'equip.

Versió	**1.1**
Equip Redactor	**Departament de Coordinació Transversal d'Edificis**
Validat per	**Direcció de Serveis d'Edificis Municipals**
Aprovat per	**Gerència de Serveis Generals**

Barcelona, juliol de 2023

8.10 Annex X - Preus mà d'obra manteniment preventiu

Codi	Descripció	Preu €/h
CAT-01	AJUDANT MECÀNIC	27,92
CAT-02	ELECTRÒNIC	28,77
CAT-03	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77
CAT-04	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ	35,00
CAT-05	AJUDANT FRIGORISTA	27,92
CAT-06	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA LEGIONEL.LA	55,00
CAT-07	MECÀNIC	28,77
CAT-08	OF. 1a FRIGORISTA	28,77
CAT-10	ELECTRICISTA	28,77
CAT-11	EMPRESA HOMOLOGADA APARELLS A PRESSIÓ	35,00
CAT-12	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92
CAT-13	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92
CAT-14	AJUDANT GENERAL	27,92
CAT-17	EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENSIÓ	60,00
CAT-18	EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TENSIÓ	35,00
CAT-19	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77
CAT-20	PINTURA	27,92
CAT-21	NETEJA	19,42
CAT-22	JARDINERIA	28,77
CAT-23	EMPRESA EXTERNA DDD	30,00
CAT-24	EMPRESA EXTERNA EQUIPS ESCÈNICS	35,00
CAT-25	EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT AMBIENTAL	40,00
CAT-26	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZACIÓ (L)	35,00
CAT-27	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00
CAT-33	EIC AMBIENTAL	50,00
CAT-34	EIC GAS	50,00
CAT-35	EIC GASOIL	50,00

8.11 Annex XI – Protocols de les gammes de manteniment preventiu

EQUIP: PREV-0101A PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0101A

PLANTES REFREDADORES POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PLANTES REFREDADORESPOTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101A-1-02	Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli als equips frigorífics.
0101A-1-03	Netegeu els evaporadors.
0101A-1-04	Netegeu els condensadors.
0101A-1-05	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0101A-1-06	Revisió del sistema de control automàtic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,50	87,50

Subtotal:	87,50
Preu Fix:	0,00
Total:	87,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**87,50**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - PLANTES REFREDADORESPOTÈNC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101A-5-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0101A-5-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0101A-5-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANTES REFREDADORESPOTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101A-2-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Freqüencia:	**Semestral**	
Verificacions i ajustos (6M) - PLANTES REFREDADORESPOTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101A-3-02	Comproveu els ancoratges
0101A-3-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0101A-3-04	Verifiqueu i ajusteu vàlvules automàtiques.
0101A-3-05	Comproveu l'estanqueitat de les vàlvules d'interceptació.
0101A-3-06	Verifiqueu i ajusteu els programadors.
0101A-3-07	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0101A-3-08	Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,75	61,25

Subtotal:	61,25
Preu Fix:	0,00
Total:	61,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**61,25**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - PLANTES REFREDADORESPOTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101A-4-02	Mesureu la potència absorbida. (kW)
0101A-4-03	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)
0101A-4-04	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0101A-4-05	Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
0101A-4-06	Cabal d'aigua al condensador. (l/s)
0101A-4-07	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0101A-4-08	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0101A-4-09	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0101A-4-10	Comproveu la pèrdua de pressió a l'evaporador. (MPa)
0101A-4-11	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)
0101A-4-12	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0101A-4-13	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)
0101A-4-14	Cabal d'aigua a l'evaporador. (l/s)
0101A-4-15	Mesureu el consum elèctric. (A)
0101A-4-16	Comproveu la pèrdua de pressió al condensador. (MPa)
0101A-4-17	CEE o COP instantani.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

EQUIP: PREV-0101BA PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <=

SECTOR: Sense Assignació

0101BA

PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PLANTES REFREDADORES - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BA-3-02	Netegeu els condensadors.
0101BA-3-03	Netegeu els evaporadors.
0101BA-3-04	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,25	78,75

Subtotal:	78,75
Preu Fix:	0,00
Total:	78,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**78,75**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - PLANTES REFREDADORES - POT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-8-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0101BA-8-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0101BA-8-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions per. (M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BA-2-02	Comprovació de l'estanquitat i nivell de refrigerant i oli als equips frigorífics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Comprovacions per. (M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101BA-5-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA		27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Freqüencia: **Quadriennal**

Inspecció instal·lació i refrigeració (4A) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-7-01 Inspecció de la instal·lació de refrigeració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i ajustaments (6M) - PLANTES REF. - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101BA-1-02	Comproveu els ancoratges.
0101BA-1-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0101BA-1-04	Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.
0101BA-1-05	Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0101BA-1-06	Verifiqueu i ajusteu els programadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,17	40,83

Subtotal:	40,83
Preu Fix:	0,00
Total:	40,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**40,83**

Verificacions i ajustaments (6M) - PLANTES REF. - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BA-4-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0101BA-4-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,25	43,75

Subtotal:	43,75
Preu Fix:	0,00
Total:	43,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,75**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions per. (3M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: MESURES EN MÀQUINES FRIGORÍFIQUES
0101BA-6-02	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0101BA-6-03	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0101BA-6-04	Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
0101BA-6-05	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)
0101BA-6-06	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0101BA-6-07	Cabal d''aigua a l''evaporador. (l/s)
0101BA-6-08	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0101BA-6-09	CEE o COP instantani.
0101BA-6-10	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0101BA-6-11	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0101BA-6-12	Mesureu el consum elèctric (A)
0101BA-6-13	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)
0101BA-6-14	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)
0101BA-6-15	Cabal d''aigua al condensador. (l/s)
0101BA-6-16	Comproveu la pèrdua de pressió en l'evaporador. (MPa)
0101BA-6-17	Comproveu la pèrdua de pressió en el condensador. (MPa)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0101BB PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000

SECTOR: Sense Assignació

0101BB

PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PLANTES REFREDADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BB-4-02	Netegeu els condensadors.
0101BB-4-03	Netegeu els evaporadors.
0101BB-4-04	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,25	78,75

Subtotal:	78,75
Preu Fix:	0,00
Total:	78,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**78,75**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - PLANTES REFREDADORES - POT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-8-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0101BB-8-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0101BB-8-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: MESURES EN MÀQUINES FRIGORÍFIQUES
0101BB-1-02	Mesureu el consum elèctric (A)
0101BB-1-03	Comproveu la pèrdua de pressió en el condensador. (MPa)
0101BB-1-04	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0101BB-1-05	Potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
0101BB-1-06	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0101BB-1-07	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0101BB-1-08	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)
0101BB-1-09	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0101BB-1-10	Cabal d'aigua al condensador. (l/s)
0101BB-1-11	CEE o COP instantani.
0101BB-1-12	Cabal d'aigua a l'evaporador. (l/s)
0101BB-1-13	Comproveu la pèrdua de pressió en l'evaporador. (MPa)
0101BB-1-14	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)
0101BB-1-15	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0101BB-1-16	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0101BB-1-17	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BB-3-02	Comprovació de l'estanquitat i nivell de refrigerant i oli als equips frigorífics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball
Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques
Treballar sense tensió
Guants aïllants
Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació
Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-6-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101BB-6-02 Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball
Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques
Treballar sense tensió
Guants aïllants
Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció instal·lació i refrigeració (4A) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-7-01 Inspecció de la instal·lació de refrigeració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i ajustaments (6M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0101BB-2-02	Comproveu els ancoratges.
0101BB-2-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0101BB-2-04	Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.
0101BB-2-05	Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0101BB-2-06	Verifiqueu i ajusteu els programadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,17	40,83

Subtotal:	40,83
Preu Fix:	0,00
Total:	40,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**40,83**

Verificacions i ajustaments (6M) - PLANTES REFREDADORES - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0101BB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0101BB-5-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0101BB-5-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,25	43,75

Subtotal:	43,75
Preu Fix:	0,00
Total:	43,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,75**

EQUIP: PREV-0102A BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0102A

BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102A-1-01	Comprovació de l'estanquitat i nivells d'oli en equips frigorífics.
0102A-1-02	Netegeu els condensadors.
0102A-1-03	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE IT 3: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
0102A-1-04	Revisió del sistema de control automàtic.
0102A-1-05	Netegeu els evaporadors.
0102A-1-06	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,50	87,50

Subtotal:	87,50
Preu Fix:	0,00
Total:	87,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**87,50**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102A-5-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0102A-5-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0102A-5-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102A-2-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i ajustos (6M) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102A-4-02	Verifiqueu i ajusteu els programadors.
0102A-4-03	Comproveu l'estanqueitat de les vàlvules d'interceptació.
0102A-4-04	Comproveu ancoratges.
0102A-4-05	Verifiqueu i ajusteu vàlvules automàtiques.
0102A-4-06	Verifiqueu i ajusteu termòmteres i manòmetres.
0102A-4-07	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0102A-4-08	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	1,75	48,86

Subtotal:	48,86
Preu Fix:	0,00
Total:	48,86
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**48,86**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102A-3-02	Mesureu la potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
0102A-3-03	Comproveu la pèrdua de pressió al condensador. (MPa)
0102A-3-04	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102A-3-05	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)
0102A-3-06	Cabal d'aigua al condensador. (l/s)
0102A-3-07	Cabal d'aigua a l'evaporador. (l/s)
0102A-3-08	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0102A-3-09	Mesureu el CEE o COP instantani.
0102A-3-10	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0102A-3-11	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0102A-3-12	Comproveu la pèrdua de pressió a l'evaporador. (MPa)
0102A-3-13	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102A-3-14	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)
0102A-3-15	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0102A-3-16	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0102A-3-17	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

EQUIP: PREV-0102BA BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000

SECTOR: Sense Assignació

0102BA

BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BA-6-02	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0102BA-6-03	Netegeu els condensadors.
0102BA-6-04	Netegeu els evaporadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,25	78,75

Subtotal:	78,75
Preu Fix:	0,00
Total:	78,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**78,75**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - BOMBES DE CALOR - POT. INS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-8-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0102BA-8-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0102BA-8-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102BA-1-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BA-2-02	Comprovació de l'estanquitat i nivell de refrigerant i oli als equips frigorífics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia: **Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-7-01 Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat de control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i ajustaments (6M) - BOMBES DE CALOR - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102BA-3-02	Comproveu els ancoratges.
0102BA-3-03	Verifiqueu i ajusteu els programadors.
0102BA-3-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0102BA-3-05	Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0102BA-3-06	Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,17	40,83

Subtotal:	40,83
Preu Fix:	0,00
Total:	40,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**40,83**

Verificacions i ajustaments (6M) - BOMBES DE CALOR - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BA-5-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0102BA-5-03	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,25	43,75

Subtotal:	43,75
Preu Fix:	0,00
Total:	43,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,75**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - BOMBES DE CALOR - POT. INST. > 70kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: MESURES EN MÀQUINES FRIGORÍFIQUES
0102BA-4-02	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0102BA-4-03	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102BA-4-04	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0102BA-4-05	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)
0102BA-4-06	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0102BA-4-07	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0102BA-4-08	Cabal d'aigua al condensador. (l/s)
0102BA-4-09	Cabal d'aigua a l'evaporador. (l/s)
0102BA-4-10	Comproveu la pèrdua de pressió al condensador. (MPa)
0102BA-4-11	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)
0102BA-4-12	Mesureu la potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.
0102BA-4-13	Comproveu la pèrdua de pressió en l'evaporador. (MPa)
0102BA-4-14	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102BA-4-15	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0102BA-4-16	Mesureu el CEE o COP instantani.
0102BA-4-17	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0102BB BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

SECTOR: Sense Assignació

0102BB

BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BB-6-02	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0102BB-6-03	Netegeu els condensadors.
0102BB-6-04	Netegeu els evaporadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,25	78,75

Subtotal:	78,75
Preu Fix:	0,00
Total:	78,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**78,75**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-8-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0102BB-8-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0102BB-8-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102BB-1-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BB-2-02	Comprovació de l'estanquitat i nivell de refrigerant i oli als equips frigorífics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: MESURES EN MÀQUINES FRIGORÍFIQUES
0102BB-4-02	Comproveu la pèrdua de pressió al condensador. (MPa)
0102BB-4-03	Mesureu la pressió de condensació. (MPa)
0102BB-4-04	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del evaporador. (ºC)
0102BB-4-05	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102BB-4-06	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del evaporador. (ºC)
0102BB-4-07	Mesureu la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador. (ºC)
0102BB-4-08	Mesureu la pressió d'evaporació. (MPa)
0102BB-4-09	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0102BB-4-10	Comproveu la pèrdua de pressió en l'evaporador. (MPa)
0102BB-4-11	Mesureu el CEE o COP instantani.
0102BB-4-12	Cabal d'aigua a l'evaporador. (l/s)
0102BB-4-13	Mesureu la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador. (ºC)
0102BB-4-14	Mesureu la temperatura de condensació. (ºC)
0102BB-4-15	Mesureu la temperatura d'evaporació. (ºC)
0102BB-4-16	Cabal d'aigua al condensador. (l/s)
0102BB-4-17	Mesureu la potència tèrmica instantània del generador, com percentatge de la càrrega màxima.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - BOMBES DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - POTÈNCIA E **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-7-01	Inspecció obligatòria a realitzar per una entitat de control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i ajustaments (6M) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0102BB-3-02	Comproveu els ancoratges.
0102BB-3-03	Verifiqueu i ajusteu els programadors.
0102BB-3-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0102BB-3-05	Verifiqueu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0102BB-3-06	Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,17	40,83

Subtotal:	40,83
Preu Fix:	0,00
Total:	40,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**40,83**

Verificacions i ajustaments (6M) - BOMBES DE CALOR - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0102BB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0102BB-5-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0102BB-5-03	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,25	43,75

Subtotal:	43,75
Preu Fix:	0,00
Total:	43,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,75**

EQUIP: PREV-0103A TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0103A

TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0103A-6-02	Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Revisió general (A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-7-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0103A-7-02	Inspeccioneu l'estat de corrosió de tots els elements.
0103A-7-03	Contrasteu i ajusteu els termòmetres i manòmetres.
0103A-7-04	Comproveu l'estat dels contactors i proteccions dels motors.
0103A-7-05	Reviseu i netegeu les dutxes.
0103A-7-06	Verifiqueu l'estanquitat.
0103A-7-07	Inspeccioneu l'estat de la pintura.
0103A-7-08	Verifiqueu l'estat dels amortidors i anivellació de la torre.
0103A-7-09	Netegeu els dipòsits de purga.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 865/2003
0103A-3-02	-Temperatura:comprovar que estigui entre els límits de funcionament. En cas contrari verificar el correcte funcionament de la torre. (ºC)
0103A-3-03	-Terbolesa: Comprovar que és inferior a 15 UNF. En cas contrari instal·lar filtres.
0103A-3-04	-Conductivitat: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari ajustar i/o reparar equips de control de C
0103A-3-05	Prendre nota de les operacions realitzades així com els paràmetres mesurats en el Registre de Manteniment.
0103A-3-06	-pH:comprovar que estigui entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari ajustar i/o reparar els equips de control de pH. (
0103A-3-07	-Sòlids totals en dissolució: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari instal·lar filtres.
0103A-3-08	Dreneu i netegeu la safata.
0103A-3-09	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Cons
0103A-3-10	Reviseu la qualitat físico-química i microbiològica de l'aigua. Determineu:
0103A-3-11	-Productes de corrosió: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua.
0103A-3-12	-Aerobis totals: Comprovar que és inferior a 10.000 UFC/ml. En cas contrari comprovar l'eficàcia de la dosis i tipus de biocida utilitzat i realitzar
0103A-3-13	- Consum (A)
0103A-3-14	-Fe total: Comprovar que és inferior a 2mg/l. En cas contrari comprovar el correcte funcionament del tractament anti corrosió.
0103A-3-15	-Nivell de clor o biocida utilitzat: Segons especificacions del fabricant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16
	Subtotal:			43,16
	Preu Fix:			0,00
	Total:			43,16
	Nombre d'Entitats:			1,00
	Factor Aplicable:			1,00
	Cost total d'execució material per PDS:			**43,16**

Comprovacions periòdiques (M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0103A-5-02	Anoteu cabal. (l/s)
0103A-5-03	Greixeu els coixinets dels ventiladors i dels motors.
0103A-5-04	Anoteu temperatura entrada. (ºC)
0103A-5-05	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0103A-5-06	Anoteu temperatura sortida. (ºC)
0103A-5-07	Contrasteu i ajusteu els termòstats de control de les torres.
0103A-5-08	Verifiqueu l'alineació del motoventilador. Estat i tensió de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió i neteja (6M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103A-1-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100-030-94
0103A-1-03	Un cop finalitzada la operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga al màxim possible i mantenint el nivell de l
0103A-1-04	Reviseu, netegeu i/o substituïu el farcit.
0103A-1-05	Comprovar el correcte funcionament, bon estat de conservació i neteja del condensador, si es necessari netejar, reparar i/o substituir.
0103A-1-06	Netegeu i desinfecteu tot el circuit.
0103A-1-07	Recircular el sistema, amb els ventiladors desconnectats durant dos hores, mesurant cada trenta minuts els nivells de clor residual lliure i reposant
0103A-1-08	Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor en el seu interior, així com un inhibidor de la
0103A-1-09	Recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es realitzaran determinacions del mateix cada hora, per assegurar el con
0103A-1-10	Recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible les obertures tancades per evitar la sortida de aeros
0103A-1-11	Neutralitzar el clor, buidar el sistema i esbandir amb aigua a pressió.
0103A-1-12	Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en quantitat suficient per mantenir en l'aigua de la bassa una concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
0103A-1-13	Les peces desmuntables seran netejades a fons submergides en una solució que contingui 15 ppm de clor residual lliure, durant vint minuts, esbandint p
0103A-1-14	Normalització de les condicions d'operació, durant aquest període amb la fi d'eliminar la biocapa que pogués romandre en els intercanviadors i zones
0103A-1-15	Netejar a fons les superfícies del equip amb detergents i aigua a pressió i esbandir.
0103A-1-16	Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants capaços de actuar sobre la biocapa i anticorrosius
0103A-1-17	Purgueu el circuit, elimineu l'aigua bruta i reposeu-la amb aigua neta. Afegiu agents biodispersants, biocides, inhibidors de calç i de corrosió.
0103A-1-18	Omplir d'aigua i afegir el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 pp
0103A-1-19	Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
0103A-1-20	PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ SEGONS DECRET 865/2003
0103A-1-21	Procediment per equips que poden aturar la seva activitat, i en el cas d'utilitzar clor:
0103A-1-22	Procediment tant pel farcit de la bassa com per la resta de components, de torres de refrigeració industrials de ¿tir induït¿ i ¿flux d'aire creuat o
0103A-1-23	Neutralitzar el clor novament, buidar i esbandir.
0103A-1-24	Realitzar les operacions de manteniment mecànic del equip i reparar les avaries detectades.
0103A-1-25	Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per assolir 15 ppm de clor residual lliure, afegint anticorrosius compatibles en la quanti

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	13,87	485,33

Subtotal:	485,33
Preu Fix:	0,00
Total:	485,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**485,33**

Revisió i neteja (6M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 865/2003
0103A-4-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 865/2003
0103A-4-03	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100-030-94
0103A-4-04	Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
0103A-4-05	Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en quantitat suficient per mantenir en l'aigua de la bassa una concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
0103A-4-06	Neutralitzar el clor novament, buidar i esbandir.
0103A-4-07	Purgueu el circuit, elimineu l'aigua bruta i reposeu-la amb aigua neta. Afegiu agents biodispersants, biocides, inhibidors de calç i de corrosió.
0103A-4-08	Netejar a fons les superfícies del equip amb detergents i aigua a pressió i esbandir.
0103A-4-09	Recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es realitzaran determinacions del mateix cada hora, per assegurar el con
0103A-4-10	Les peces desmuntables seran netejades a fons submergides en una solució que contingui 15 ppm de clor residual lliure, durant vint minuts, esbandint p
0103A-4-11	Realitzar les operacions de manteniment mecànic del equip i reparar les avaries detectades.
0103A-4-12	Procediment per equips que poden aturar la seva activitat, i en el cas d'utilitzar clor:
0103A-4-13	Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per assolir 15 ppm de clor residual lliure, afegint anticorrosius compatibles en la quanti
0103A-4-14	Reviseu, netegeu i/o substituïu el farcit.
0103A-4-15	Recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible les obertures tancades per evitar la sortida de aeros
0103A-4-16	Procediment tant pel farcit de la bassa com per la resta de components, de torres de refrigeració industrials de 'tir induït' i 'flux d'aire creuat o
0103A-4-17	Comprovar el correcte funcionament, bon estat de conservació i neteja del condensador, si es necessari netejar, reparar i/o substituir.
0103A-4-18	Netegeu i desinfecteu tot el circuit.
0103A-4-19	Neutralitzar el clor, buidar el sistema i esbandir amb aigua a pressió.
0103A-4-20	Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants capaços de actuar sobre la biocapa i anticorrosius
0103A-4-21	Normalització de les condicions d'operació, durant aquest període amb la fi d'eliminar la biocapa que pogués romandre en els intercanviadors i zones
0103A-4-22	Omplir d'aigua i afegir el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 pp
0103A-4-23	Recircular el sistema, amb els ventiladors desconnectats durant dos hores, mesurant cada trenta minuts els nivells de clor residual lliure i reposant
0103A-4-24	Un cop finalitzada la operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga al màxim possible i mantenint el nivell de l
0103A-4-25	Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor en el seu interior, així com un inhibidor de la

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	3,00	86,31

Subtotal:	86,31
Preu Fix:	0,00
Total:	86,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**86,31**

Freqüencia:	**Trimestral**

Determinació de Legionel·la (3M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103A-2-01	Acció proposta: Revisar el programa de manteniment i realitzar les correccions oportunes, repetir als 15 dies.
0103A-2-02	Si una de les dues mostres anteriors donen valors > 100 UFC/l, revisar el programa de manteniment i introduir-hi les reformes estructurals necessàries
0103A-2-03	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103A-2-04	Acció proposta: Revisar el programa de manteniment, amb el propòsit de establir accions correctores que disminueixin la concentració de legionel·la.
0103A-2-05	Confirmar el recompte als 15 dies. Sí aquesta es menor de 100 UFC/l prendre una altre mostra passat un mes. Si el resultat de la segona mostra es < 10
0103A-2-06	Legionel·la: >1.000<10.000 UFC/l
0103A-2-07	Legionel·la: >100>1.000 UFC/l
0103A-2-08	Determinació de Legionel·la. Anàlisis segons la norma ISO 11731 Part 1, 1998. Qualitat de l'aigua. Detecció i enumeració de Legionel¿la.
0103A-2-09	Neteja i desinfecció d'acord amb l'annex 4b.
0103A-2-10	Acció proposta: Parar el funcionament de la instal·lació, buidar el sistema. Netejar i realitzar un tractament de xoc abans de reiniciar el servei. Re
0103A-2-11	Legionel·la: > 10.000 UFC/l
0103A-2-12	Accions segons el contatge de legionel·la
0103A-2-13	Per a la recollida de mostres per a la determinació de la legionel·la, s'agafarà un litre d'aigua del dipòsit (en el punt més allunyat de l'escomesa)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	1,55	85,25

Subtotal:	85,25
Preu Fix:	0,00
Total:	85,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**85,25**

EQUIP: PREV-0103B TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW

SECTOR: Sense Assignació

0103B

TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW

Freqüencia: **Anual**

Inspecció reglamentària torres refrigeració (A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-2-01	Inspecció reglamentària que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)		35,00	14,00	490,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA		27,92	14,00	390,88
		Subtotal:			880,88
		Preu Fix:			0,00
		Total:			880,88
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**880,88**

Revisió general (A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103B-6-02	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Cons
0103B-6-03	Comproveu el correcte funcionament, bon estat de conservació i neteja del condensador i del separador de gotes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	1,00	35,00
		Subtotal:			35,00
		Preu Fix:			0,00
		Total:			35,00
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**35,00**

Revisió general (A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-8-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0103B-8-02	Inspeccioneu l'estat de corrosió de tots els elements.

0103B-8-03	Contrasteu i ajusteu els termòmetres i manòmetres.
0103B-8-04	Comproveu l'estat dels contactors i proteccions dels motors.
0103B-8-05	Reviseu i netegeu les dutxes.
0103B-8-06	Verifiqueu l'estanquitat.
0103B-8-07	Inspeccioneu l'estat de la pintura.
0103B-8-08	Verifiqueu l'estat dels amortidors i anivellació de la torre.
0103B-8-09	Netegeu els dipòsits de purga.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103B-5-02	-Aerobis totals: Comprovar que és inferior a 10.000 UFC/ml. En cas contrari comprovar l'eficàcia de la dosis i tipus de biocida utilitzat i realitzar
0103B-5-03	-Temperatura:comprovar que estigui entre els límits de funcionament. En cas contrari verificar el correcte funcionament de la torre. (ºC)
0103B-5-04	-Terbolesa: Comprovar que és inferior a 15 UNF. En cas contrari instal·lar filtres.
0103B-5-05	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Cons
0103B-5-06	Dreneu i netegeu la safata.
0103B-5-07	-Fe total: Comprovar que és inferior a 2mg/l. En cas contrari comprovar el correcte funcionament del tractament anti corrosió.
0103B-5-08	- Preneu mesura del consum (A)
0103B-5-09	-Conductivitat: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari ajustar i/o reparar equips de control de C
0103B-5-10	-Nivell de clor o biocida utilitzat: Segons especificacions del fabricant.
0103B-5-11	-pH:comprovar que estigui entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari ajustar i/o reparar els equips de control de pH. (
0103B-5-12	Reviseu la qualitat físico-química i microbiològica de l'aigua. Determineu:
0103B-5-13	-Sòlids totals en dissolució: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua. En cas contrari instal·lar filtres.
0103B-5-14	-Productes de corrosió: Comprovar que està entre els límits establerts en el tractament de l'aigua.
0103B-5-15	Prendre nota de les operacions realitzades així com els paràmetres mesurats en el Registre de Manteniment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Comprovacions periòdiques (M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-7-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0103B-7-02	Anoteu cabal. (l/s)
0103B-7-03	Greixeu els coixinets dels ventiladors i dels motors.
0103B-7-04	Anoteu temperatura entrada. (ºC)
0103B-7-05	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0103B-7-06	Anoteu temperatura sortida. (ºC)
0103B-7-07	Contrasteu i ajusteu els termòstats de control de les torres.
0103B-7-08	Verifiqueu l'alineació del motoventilador. Estat i tensió de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció periòdica (4A) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT4.INSPECCIÓN. Article 31. Inspeccions periòdiques d'eficiència energètica.
0103B-1-02	Inspecció a què s'han de sotmetre periòdicament els generadors de calor o fred (incloent, si s'escau, les instal·lacions d'energia solar) de les insta
0103B-1-03	Operacions a realitzar per un organisme de control autoritzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	7,00	385,00

Subtotal:	385,00
Preu Fix:	0,00
Total:	385,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**385,00**

Freqüencia:	**Semestral**	
Revisió i neteja (6M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW		**Tipus: MPN**
Contracte:	0 Sense Assignació	
Contractista:	0 Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100-030-94
0103B-4-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103B-4-03	Procediment per equips que poden aturar la seva activitat, i en el cas d'utilitzar clor:
0103B-4-04	Recircular el sistema durant tres hores, amb els ventiladors desconnectats i quan sigui possible les obertures tancades per evitar la sortida de aeros
0103B-4-05	Les peces desmuntables seran netejades a fons submergides en una solució que contingui 15 ppm de clor residual lliure, durant vint minuts, esbandint p
0103B-4-06	PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ SEGONS DECRET 865/2003
0103B-4-07	Afegir hipoclorit sòdic (NaClO) en quantitat suficient per mantenir en l'aigua de la bassa una concentració màxima residual de clor lliure de 5 ppm.
0103B-4-08	Cloració de l'aigua del sistema, almenys 5 ppm de clor residual lliure i addició de biodispersants capaços de actuar sobre la biocapa i anticorrosius
0103B-4-09	Un cop finalitzada la operació de neteja, es renovarà la totalitat de l'aigua del circuit obrint la purga al màxim possible i mantenint el nivell de l
0103B-4-10	Reviseu, netegeu i/o substituïu el farcit.
0103B-4-11	Introduir en el flux d'aigua la quantitat de clor suficient per assolir 15 ppm de clor residual lliure, afegint anticorrosius compatibles en la quanti
0103B-4-12	Neutralitzar el clor novament, buidar i esbandir.
0103B-4-13	Normalització de les condicions d'operació, durant aquest període amb la fi d'eliminar la biocapa que pogués romandre en els intercanviadors i zones
0103B-4-14	Recircular durant quatre hores mantenint els nivells de clor residual lliure. Es realitzaran determinacions del mateix cada hora, per assegurar el con
0103B-4-15	Neutralitzar el clor, buidar el sistema i esbandir amb aigua a pressió.
0103B-4-16	Ajustar el pH entre 7 i 8, per millorar l'acció de l'àcid hipoclorós (HClO).
0103B-4-17	Procediment tant pel farcit de la bassa com per la resta de components, de torres de refrigeració industrials de ¿tir induït¿ i ¿flux d'aire creuat o
0103B-4-18	Purgueu el circuit, elimineu l'aigua bruta i reposeu-la amb aigua neta. Afegiu agents biodispersants, biocides, inhibidors de calç i de corrosió.
0103B-4-19	Afegir la quantitat adequada de biodispersant perquè actuï sobre la biocapa i permeti l'atac del clor en el seu interior, així com un inhibidor de la
0103B-4-20	Netegeu i desinfecteu tot el circuit.
0103B-4-21	Comprovar el correcte funcionament, bon estat de conservació i neteja del condensador, si es necessari netejar, reparar i/o substituir.
0103B-4-22	Recircular el sistema, amb els ventiladors desconnectats durant dos hores, mesurant cada trenta minuts els nivells de clor residual lliure i reposant
0103B-4-23	Realitzar les operacions de manteniment mecànic del equip i reparar les avaries detectades.
0103B-4-24	Netejar a fons les superfícies del equip amb detergents i aigua a pressió i esbandir.
0103B-4-25	Omplir d'aigua i afegir el desinfectant de manteniment. Quan aquest desinfectant sigui clor, es mantindran uns nivells de clor residual lliure de 2 pp

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	13,87	762,67

Subtotal:	762,67
Preu Fix:	0,00
Total:	762,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**762,67**

Freqüencia:	**Trimestral**

Determinació de Legionel·la (3M) - TORRES DE REFRIGERACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0103B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004
0103B-3-02	Acció proposta: Revisar el programa de manteniment, amb el propòsit de establir accions correctores que disminueixin la concentració de legionel·la.
0103B-3-03	Acció proposta: Revisar el programa de manteniment i realitzar les correccions oportunes, repetir als 15 dies.
0103B-3-04	Si una de les dues mostres anteriors donen valors > 100 UFC/l, revisar el programa de manteniment i introduir-hi les reformes estructurals necessàries
0103B-3-05	Confirmar el recompte als 15 dies. Sí aquesta es menor de 100 UFC/l prendre una altre mostra passat un mes. Si el resultat de la segona mostra es < 10
0103B-3-06	Legionel·la: > 10.000 UFC/l
0103B-3-07	Accions a realitzar i abonar per correctiu segons el comptatge de legionel·la
0103B-3-08	Determinació de Legionel·la. Anàlisis segons la norma ISO 11731 Part 1, 1998. Qualitat de l'aigua. Detecció i enumeració de Legionel·la.
0103B-3-09	Acció proposta: Parar el funcionament de la instal·lació, buidar el sistema. Netejar i realitzar un tractament de xoc abans de reiniciar el servei. Re
0103B-3-10	Legionel·la: >1.000<10.000 UFC/l
0103B-3-11	Legionel·la: >100>1.000 UFC/l
0103B-3-12	Per a la recollida de mostres per a la determinació de la legionel¿la, s'agafarà un litre d'aigua del dipòsit (en el punt més allunyat de l'escomesa)
0103B-3-13	Neteja i desinfecció d'acord amb l'annex 4b.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	1,55	85,25

Subtotal:	85,25
Preu Fix:	0,00
Total:	85,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**85,25**

EQUIP: PREV-0104AA CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0104AA

CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104AA-1-02	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104AA-1-03	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104AA-1-04	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104AA-1-05	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104AA-1-06	Neteja del cremador de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,50
Cost total d'execució material per PDS:	**105,00**

Revisió general (A) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0104AA-2-02	Comproveu l'estat de les bombes recirculadores d'aigua.
0104AA-2-03	Netegeu l'intercanviador i el cremador.
0104AA-2-04	Verifiqueu el correcte funcionament dels dispositius de seguretat que incorpori la caldera.
0104AA-2-05	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els elements.
0104AA-2-06	Verifiqueu i regleu els òrgans de regulació i control.
0104AA-2-07	Verifiqueu els cabals d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,50
Cost total d'execució material per PDS:	**39,38**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periódiques (2A) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104AA-3-02	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104AA-3-03	- Tiratge caixa de fums
0104AA-3-04	- Contingut CO
0104AA-3-05	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104AA-3-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104AA-3-07	Temperatura dels gasos de combustió.
0104AA-3-08	- Index opacitat
0104AA-3-09	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104AA-3-10	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104AA-3-11	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104AA-3-12	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida. del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104AA-3-13	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104AA-3-14	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,50
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0104ABA CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70

SECTOR: Sense Assignació

0104ABA

CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**		
Revisió general (A) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW			**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0104ABA-3-02	Comproveu l'estat de les bombes recirculadores d'aigua.
0104ABA-3-03	Netegeu l'intercanviador i el cremador.
0104ABA-3-04	Verifiqueu el correcte funcionament dels dispositius de seguretat que incorpori la caldera.
0104ABA-3-05	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els elements.
0104ABA-3-06	Verifiqueu i regleu els òrgans de regulació i control.
0104ABA-3-07	Verifiqueu els cabals d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - CALDERES - MURALS - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104ABA-1-02	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104ABA-1-03	- Index d'opacitat (ppm)
0104ABA-1-04	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104ABA-1-05	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104ABA-1-06	- Contingut CO
0104ABA-1-07	- Tiratge caixa de fums
0104ABA-1-08	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104ABA-1-09	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104ABA-1-10	Índex d''opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104ABA-1-11	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104ABA-1-12	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104ABA-1-13	Temperatura dels gasos de combustió.
0104ABA-1-14	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - MURALS - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABA-2-02	Revisió i neteja de filtres d''aigua.
0104ABA-2-03	Comprovació i tarat d''elements de seguretat.
0104ABA-2-04	Comprovació de nivell d'aigua als circuits.
0104ABA-2-05	Comprovació d''estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104ABA-2-06	Neteja del cremador de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Semestral**		
Revisió general (6M) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABA-4-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104ABA-4-03	Comprovació de material refractari.
0104ABA-4-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0104ABB CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 10

SECTOR: Sense Assignació

0104ABB

CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 Kw — **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0104ABB-2-02	Comproveu l'estat de les bombes recirculadores d'aigua.
0104ABB-2-03	Netegeu l'intercanviador i el cremador.
0104ABB-2-04	Verifiqueu el correcte funcionament dels dispositius de seguretat que incorpori la caldera.
0104ABB-2-05	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els elements.
0104ABB-2-06	Verifiqueu i regleu els òrgans de regulació i control.
0104ABB-2-07	Verifiqueu els cabals d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - MURALS - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABB-1-02	Revisió i neteja de filtres d''aigua.
0104ABB-1-03	Comprovació i tarat d''elements de seguretat.
0104ABB-1-04	Comprovació de nivell d'aigua als circuits.
0104ABB-1-05	Comprovació d''estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104ABB-1-06	Neteja del cremador de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia: **Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - MURALS - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABB-5-01 Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**		
Revisió general (6M) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABB-3-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104ABB-3-03	Comprovació de material refractari.
0104ABB-3-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - CALDERES - MURALS - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104ABB-4-02	- Tiratge caixa de fums
0104ABB-4-03	Temperatura dels gasos de combustió.
0104ABB-4-04	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104ABB-4-05	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104ABB-4-06	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104ABB-4-07	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104ABB-4-08	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104ABB-4-09	- Index d'opacitat (ppm)
0104ABB-4-10	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104ABB-4-11	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104ABB-4-12	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104ABB-4-13	- Contingut CO
0104ABB-4-14	- Temperatura aigua entrada (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104ABC CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

SECTOR: Sense Assignació

0104ABC

CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0104ABC-3-02	Comproveu l'estat de les bombes recirculadores d'aigua.
0104ABC-3-03	Netegeu l'intercanviador i el cremador.
0104ABC-3-04	Verifiqueu el correcte funcionament dels dispositius de seguretat que incorpori la caldera.
0104ABC-3-05	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els elements.
0104ABC-3-06	Verifiqueu i regleu els òrgans de regulació i control.
0104ABC-3-07	Verifiqueu els cabals d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT3: MESURES EN CALDERES
0104ABC-1-02	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104ABC-1-03	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104ABC-1-04	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i sortida.
0104ABC-1-05	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104ABC-1-06	Temperatura dels gasos de combustió.
0104ABC-1-07	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - MURALS - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABC-2-02	Revisió i neteja de filtres d''aigua.
0104ABC-2-03	Comprovació i tarat d''elements de seguretat.
0104ABC-2-04	Comprovació de nivell d'aigua als circuits.
0104ABC-2-05	Comprovació d''estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104ABC-2-06	Neteja del cremador de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Quadriennal**	
Inspecció eficiència energètica (4A) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABC-5-01	Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52
			Subtotal:	377,52
			Preu Fix:	0,00
			Total:	377,52
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**		
Revisió general (6M) - CALDERES - MURALS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104ABC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104ABC-4-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104ABC-4-03	Comprovació de material refractari.
0104ABC-4-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0104BA CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0104BA

CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BA-1-02	Neteja del cremador de la caldera.
0104BA-1-03	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104BA-1-04	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104BA-1-05	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104BA-1-06	Netejar el circuit de fums de calderes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104BA-3-02	Contingut de CO en els productes de combustió.
0104BA-3-03	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104BA-3-04	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104BA-3-05	Temperatura del fluid portador en la sortida. (ºC)
0104BA-3-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104BA-3-07	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)
0104BA-3-08	Temperatura del fluid portador en la entrada. (ºC)
0104BA-3-09	Contingut de CO2 en els productes de combustió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BA-2-01	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104BA-2-02	Neteja dels cremadors.
0104BA-2-03	Comprovació dels elements de seguretat.
0104BA-2-04	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104BA-2-05	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en gneral.
0104BA-2-06	Estat general de la caldera.
0104BA-2-07	Verificar funcionament de rampa de gas.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104BBA CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP >

SECTOR: Sense Assignació

0104BBA

CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions per. (2A) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104BBA-2-02	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104BBA-2-03	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104BBA-2-04	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104BBA-2-05	Temperatura dels gasos de combustió.
0104BBA-2-06	- Index d'opacitat (ppm)
0104BBA-2-07	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104BBA-2-08	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104BBA-2-09	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104BBA-2-10	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104BBA-2-11	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104BBA-2-12	- Contingut CO
0104BBA-2-13	- Tiratge caixa de fums
0104BBA-2-14	- Temperatura aigua sortida (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBA-1-02	Neteja del cremador de la caldera.
0104BBA-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104BBA-1-04	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104BBA-1-05	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104BBA-1-06	Revisió i neteja de filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - ATM. - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBA-3-01	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104BBA-3-02	Comprovació dels elements de seguretat.
0104BBA-3-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104BBA-3-04	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104BBA-3-05	Estat general de la caldera.
0104BBA-3-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general (6M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBA-4-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104BBA-4-03	Comprovació de material refractari.
0104BBA-4-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0104BBB CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP >

SECTOR: Sense Assignació

0104BBB

CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBB-1-02	Neteja del cremador de la caldera.
0104BBB-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104BBB-1-04	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104BBB-1-05	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104BBB-1-06	Revisió i neteja de filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBB-5-01	Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - ATM. - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBB-2-01	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104BBB-2-02	Comprovació dels elements de seguretat.
0104BBB-2-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104BBB-2-04	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104BBB-2-05	Estat general de la caldera.
0104BBB-2-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general (6M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBB-4-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104BBB-4-03	Comprovació de material refractari.
0104BBB-4-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Trimestral**		
Comprovacions per. (3M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104BBB-3-02	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104BBB-3-03	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104BBB-3-04	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104BBB-3-05	- Tiratge caixa de fums
0104BBB-3-06	Temperatura dels gasos de combustió.
0104BBB-3-07	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104BBB-3-08	- Index d'opacitat (ppm)
0104BBB-3-09	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104BBB-3-10	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104BBB-3-11	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104BBB-3-12	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104BBB-3-13	- Contingut CO
0104BBB-3-14	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104BBC CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP >

SECTOR: Sense Assignació

0104BBC

CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBC-1-02	Neteja del cremador de la caldera.
0104BBC-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104BBC-1-04	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104BBC-1-05	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104BBC-1-06	Revisió i neteja de filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104BBC-3-02	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104BBC-3-03	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0104BBC-3-04	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104BBC-3-05	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104BBC-3-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104BBC-3-07	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104BBC-3-08	Contingut de CO en els productes de combustió.
0104BBC-3-09	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Mantenir l'ordre a la zona de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense peces o adorns metàl·lics
Treballar sense tensió
Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques
Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBC-5-01	Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBC-2-01	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104BBC-2-02	Comprovació dels elements de seguretat.
0104BBC-2-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104BBC-2-04	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104BBC-2-05	Estat general de la caldera.
0104BBC-2-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general (6M) - CALDERES - ATMOSFÈRIQUES - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104BBC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104BBC-4-02	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104BBC-4-03	Comprovació de material refractari.
0104BBC-4-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Mantenir l'ordre a la zona de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense peces o adorns metàl·lics
Treballar sense tensió
Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques
Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-0104CA CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0104CA

CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**		
Revisió general (A) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CA-1-02	Comprovació de nivells d''aigua als circuits.
0104CA-1-03	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104CA-1-04	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104CA-1-05	Comprovació d''estanquitat del tancament entre cremador i caldera.
0104CA-1-06	Neteja del cremador de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104CA-2-02	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada. (ºC)
0104CA-2-03	Temperatura o pressió del fluid portador en la sortida. (ºC)
0104CA-2-04	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0104CA-2-05	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104CA-2-06	Índex d''opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104CA-2-07	Contingut de CO en els productes de combustió.
0104CA-2-08	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104CA-2-09	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CA-3-01	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104CA-3-02	Estat general de la caldera.
0104CA-3-03	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104CA-3-04	Comprovació dels elements de seguretat.
0104CA-3-05	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104CA-3-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en gneral.
0104CA-3-07	Neteja dels cremadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104CBA CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20

SECTOR: Sense Assignació

0104CBA

CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions per. (2A) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104CBA-4-02	Temperatura o pressió del fluid portador en la sortida. (ºC)
0104CBA-4-03	Contingut de CO en els productes de combustió.
0104CBA-4-04	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0104CBA-4-05	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)
0104CBA-4-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104CBA-4-07	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104CBA-4-08	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada. (ºC)
0104CBA-4-09	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBA-1-02	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104CBA-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104CBA-1-04	Revisió i neteja de filtres d'aigua.
0104CBA-1-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104CBA-1-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió general (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBA-2-02	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104CBA-2-03	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104CBA-2-04	Comprovació de material refractari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBA-3-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104CBA-3-02	Estat general de la caldera.
0104CBA-3-03	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
0104CBA-3-04	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104CBA-3-05	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104CBA-3-06	Comprovació dels elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104CBB CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70

SECTOR: Sense Assignació

0104CBB

CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBB-1-02	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104CBB-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104CBB-1-04	Revisió i neteja de filtres d'aigua.
0104CBB-1-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104CBB-1-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiència energètica (4A) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBB-5-01	Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBB-2-02	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104CBB-2-03	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104CBB-2-04	Comprovació de material refractari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - SOBREP. - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBB-3-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104CBB-3-02	Estat general de la caldera.
0104CBB-3-03	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
0104CBB-3-04	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104CBB-3-05	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104CBB-3-06	Comprovació dels elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions per. (3M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104CBB-4-02	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0104CBB-4-03	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104CBB-4-04	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada. (ºC)
0104CBB-4-05	Temperatura o pressió del fluid portador en la sortida. (ºC)
0104CBB-4-06	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)
0104CBB-4-07	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104CBB-4-08	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. (ppm)
0104CBB-4-09	Contingut de CO en els productes de combustió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104CBC CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1(

SECTOR: Sense Assignació

0104CBC

CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ >70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBC-1-02	Comprovació de nivells d'aigua als circuits.
0104CBC-1-03	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0104CBC-1-04	Revisió i neteja de filtres d'aigua.
0104CBC-1-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104CBC-1-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104CBC-2-02	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)
0104CBC-2-03	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0104CBC-2-04	Contingut de CO en els productes de combustió.
0104CBC-2-05	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0104CBC-2-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. (ppm)
0104CBC-2-07	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada. (ºC)
0104CBC-2-08	Temperatura o pressió del fluid portador en la sortida. (ºC)
0104CBC-2-09	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBC-5-01 Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió general (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104CBC-3-02	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0104CBC-3-03	Netejar el circuit de fums de calderes.
0104CBC-3-04	Comprovació de material refractari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Verificacions i neteja (6M) - CALDERES - SOBREPRESSIÓ - POT. INST. >70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104CBC-4-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104CBC-4-02	Estat general de la caldera.
0104CBC-4-03	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.
0104CBC-4-04	Verificar funcionament de rampa de gas.
0104CBC-4-05	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104CBC-4-06	Comprovació dels elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104DA CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

SECTOR: Sense Assignació

0104DA

CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DA-3-02	Neteja del cremador de la caldera.
0104DA-3-03	Comprovació i neteja, si s'escau, de circuits de fus, conductes de fums i xemeneies en la caldera de biomassa.
0104DA-3-04	Comprovació d''estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-7-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104DA-7-02	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104DA-7-03	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104DA-7-04	Temperatura dels gasos de combustió.
0104DA-7-05	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104DA-7-06	- Tiratge caixa de fums
0104DA-7-07	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104DA-7-08	Índex d''opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104DA-7-09	- Contingut CO
0104DA-7-10	- Index d'opacitat (ppm)
0104DA-7-11	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104DA-7-12	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104DA-7-13	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104DA-7-14	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DA-4-02	Revisió dels elements de seguretat en la instal·lació de biomassa.
0104DA-4-03	Neteja i retirada de cendres de la instal¿lació de biocombustible sòlid.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DA-1-02	Comprovació de material refractari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DA-2-02	Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal·lació de biocombustible sòlid.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,08	2,92

Subtotal:	2,92
Preu Fix:	0,00
Total:	2,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,92**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-5-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104DA-5-02	Estat general de la caldera.
0104DA-5-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104DA-5-04	Verificar el correcte funcionament del mecanisme d'aportació de combustible.
0104DA-5-05	Comprovació dels elements de seguretat.
0104DA-5-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Comprovacions periòdiques (S) - CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DA-6-02	Comprovació de l'estat del biocombustible sòlid.
0104DA-6-03	Control visual de la caldera de biomassa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

EQUIP: PREV-0104DBA CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20

SECTOR: Sense Assignació

0104DBA

CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 20 <= 70 kW

Freqüencia:	**Biennal**	
Comprovacions per. (2A) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW		**Tipus: MPN**
Contracte:	0 Sense Assignació	
Contractista:	0 Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104DBA-5-02	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104DBA-5-03	- Index d'opacitat (ppm)
0104DBA-5-04	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104DBA-5-05	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104DBA-5-06	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104DBA-5-07	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104DBA-5-08	- Contingut CO
0104DBA-5-09	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104DBA-5-10	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104DBA-5-11	Temperatura dels gasos de combustió.
0104DBA-5-12	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104DBA-5-13	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104DBA-5-14	- Tiratge caixa de fums

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Mensual**		
Comprovacions per. (M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBA-3-02	Neteja i retirada de cendres de la instal·lació de biocombustible sòlid.
0104DBA-3-03	Revisió dels elements de seguretat en la instal·lació de biomassa.
0104DBA-3-04	Comprovació i neteja, si s'escau, de circuits de fus, conductes de fums i xemeneies en la caldera de biomassa.
0104DBA-3-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104DBA-3-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions per. (S) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBA-1-02	Comprovació de l'estat del biocombustible sòlid.
0104DBA-1-03	Control visual de la caldera de biomassa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBA-2-02	Comprovació de material refractari.
0104DBA-2-03	Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal¿lació de biocombustible sòlid.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 20 <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBA-4-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104DBA-4-02	Estat general de la caldera.
0104DBA-4-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104DBA-4-04	Verificar el correcte funcionament del mecanisme d'aportació de combustible.
0104DBA-4-05	Comprovació dels elements de seguretat.
0104DBA-4-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0104DBB CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70

SECTOR: Sense Assignació

0104DBB

CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 70 <= 1000 kW

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBB-3-02	Neteja i retirada de cendres de la instal·lació de biocombustible sòlid.
0104DBB-3-03	Revisió dels elements de seguretat en la instal·lació de biomassa.
0104DBB-3-04	Comprovació i neteja, si s'escau, de circuits de fus, conductes de fums i xemeneies en la caldera de biomassa.
0104DBB-3-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104DBB-3-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. E **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-6-01	Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions per. (S) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBB-1-02	Comprovació de l'estat del biocombustible sòlid.
0104DBB-1-03	Control visual de la caldera de biomassa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBB-2-02	Comprovació de material refractari.
0104DBB-2-03	Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal¿lació de biocombustible sòlid.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-5-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104DBB-5-02	Estat general de la caldera.
0104DBB-5-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104DBB-5-04	Verificar el correcte funcionament del mecanisme d'aportació de combustible.
0104DBB-5-05	Comprovació dels elements de seguretat.
0104DBB-5-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Trimestral**	
Comprovacions per. (3M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 70 <= 1000 kW		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104DBB-4-02	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104DBB-4-03	Temperatura dels gasos de combustió.
0104DBB-4-04	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0104DBB-4-05	- Tiratge caixa de fums
0104DBB-4-06	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104DBB-4-07	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104DBB-4-08	- Index d'opacitat (ppm)
0104DBB-4-09	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104DBB-4-10	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104DBB-4-11	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104DBB-4-12	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104DBB-4-13	- Contingut CO
0104DBB-4-14	- Temperatura sala de màquines (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP:	PREV-0104DBC CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 10
SECTOR:	Sense Assignació

0104DBC

CALDERES - DE BIOMASSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POTÈNCIA EQUIP > 1000 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0104DBC-2-02	- Contingut CO
0104DBC-2-03	- Temperatura aigua sortida (ºC)
0104DBC-2-04	Temperatura dels gasos de combustió.
0104DBC-2-05	- Temperatura sala de màquines (ºC)
0104DBC-2-06	Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
0104DBC-2-07	Temperatura o pressió del fluid portador en la entrada i la sortida.
0104DBC-2-08	Temperatura ambient de la sala de màquines.
0104DBC-2-09	- Tiratge caixa de fums
0104DBC-2-10	- Temperatura gasos de la combustió (ºC)
0104DBC-2-11	- Index d'opacitat (ppm)
0104DBC-2-12	- Temperatura aigua entrada (ºC)
0104DBC-2-13	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0104DBC-2-14	Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Comprovacions periòdiques (M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBC-4-02	Neteja i retirada de cendres de la instal·lació de biocombustible sòlid.
0104DBC-4-03	Revisió dels elements de seguretat en la instal·lació de biomassa.
0104DBC-4-04	Comprovació i neteja, si s'escau, de circuits de fus, conductes de fums i xemeneies en la caldera de biomassa.
0104DBC-4-05	Neteja del cremador de la caldera.
0104DBC-4-06	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció eficiciència energètica (4A) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. E **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-6-01 Inspecció de les instal·lacions de calefacció i ACS.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INST. > 70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBC-1-02	Comprovació de l'estat del biocombustible sòlid.
0104DBC-1-03	Control visual de la caldera de biomassa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0104DBC-3-02	Comprovació de material refractari.
0104DBC-3-03	Obertura i tancament del contenidor plegable de la instal¿lació de biocombustible sòlid.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Verificacions (6M) - CALDERES - DE BIOMASSA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW - POT. EQUIP > 1000 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0104DBC-5-01	PROGRAMA DE MATENIMENT PREVENTIU
0104DBC-5-02	Estat general de la caldera.
0104DBC-5-03	Contrast de termòmetres i manòmetres.
0104DBC-5-04	Verificar el correcte funcionament del mecanisme d'aportació de combustible.
0104DBC-5-05	Comprovació dels elements de seguretat.
0104DBC-5-06	Inspeccionar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

EQUIP: PREV-0105A CREMADORS - GAS OIL

SECTOR: Sense Assignació

0105A

CREMADORS - GAS OIL

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0105A CREMADORS - GAS OIL

Freqüencia: **Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - CREMADORS - GAS OIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105A-1-02	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels electrodes.
0105A-1-03	Netegeu i verifiqueu el correcte estat de la cèl·lula iònica.
0105A-1-04	Verifiqueu els dispositius de seguretat i enclavaments.
0105A-1-05	Verifiqueu visualment que la combustió és correcta.
0105A-1-06	Verifiqueu la regulació de pressió de combustible.
0105A-1-07	Verifiqueu el programador i el transformador d'encesa.
0105A-1-08	Verifiqueu que la pressió d'arribada del gas és la correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - CREMADORS - GAS OIL **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105A-2-02	Netegeu i verifiqueu els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regualció.
0105A-2-03	Anoteu la intensitat de cada fase i compareu amb la nominal. (A)
0105A-2-04	Verifiqueu la inexistència de sorolls extranys.
0105A-2-05	Comproveu la regulació i actuació dels tèrmics.
0105A-2-06	Comproveu la connexió de posta a terra.
0105A-2-07	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels plats deflectors.
0105A-2-08	Comproveu el collament dels borns de connexió elèctrics.
0105A-2-09	Inspeccioneu l'estat del ventilador i netegeu en cas necessari.
0105A-2-10	Netegeu i verifiqueu l'espiell.
0105A-2-11	Contrasteu i ajusteu termòmetres i manòmetres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,58	16,78

Subtotal:	16,78
Preu Fix:	0,00
Total:	16,78
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**16,78**

EQUIP: PREV-0105B CREMADORS - GAS

SECTOR: Sense Assignació

0105B

CREMADORS - GAS

Freqüencia:	**Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - CREMADORS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105B-1-02	Verifiqueu la regulació de pressió de combustible.
0105B-1-03	Verifiqueu visualment que la combustió és correcta.
0105B-1-04	Verifiqueu els dispositius de seguretat i enclavaments.
0105B-1-05	Verifiqueu el programador i el transformador d'encesa.
0105B-1-06	Netegeu i verifiqueu el correcte estat de la cèl·lula iònica.
0105B-1-07	Verifiqueu que la pressió d'arribada del gas és la correcta.
0105B-1-08	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels electrodes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Freqüencia:	**Semestral**
Revisió general (6M) - CREMADORS - GAS	**Tipus: MPO**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105B-2-02	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels plats deflectors.
0105B-2-03	Netegeu i verifiqueu l'espiell.
0105B-2-04	Anoteu la intensitat de cada fase i compareu amb la nominal. (A)
0105B-2-05	Comproveu la connexió de posta a terra.
0105B-2-06	Netegeu i verifiqueu els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regulació.
0105B-2-07	Contrasteu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0105B-2-08	Comproveu la regulació i actuació dels tèrmics.
0105B-2-09	Comproveu el collament dels borns de connexió elèctrics.
0105B-2-10	Inspeccioneu l'estat del ventilador i netegeu en cas necessari.
0105B-2-11	Verifiqueu la inexistència de sorolls extranys.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,58	16,78

Subtotal:	16,78
Preu Fix:	0,00
Total:	16,78
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**16,78**

EQUIP: PREV-0105C CREMADORS - MIXTOS

SECTOR: Sense Assignació

0105C

CREMADORS - MIXTOS

Freqüencia:	**Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - CREMADORS - MIXTOS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105C-2-02	Verifiqueu la regulació de pressió de combustible.
0105C-2-03	Verifiqueu visualment que la combustió és correcta.
0105C-2-04	Netegeu i verifiqueu el correcte estat de la cèl·lula iònica.
0105C-2-05	Verifiqueu els dispositius de seguretat i enclavaments.
0105C-2-06	Verifiqueu el programador i el transformador d'encesa.
0105C-2-07	Verifiqueu que la pressió d'arribada del gas és la correcta.
0105C-2-08	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels electrodes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - CREMADORS - MIXTOS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0105C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0105C-1-02	Netegeu i verifiqueu els injectors de gas i les vàlvules de la rampa de regualció.
0105C-1-03	Netegeu i verifiqueu el correcte estat dels plats deflectors.
0105C-1-04	Verifiqueu la inexistència de sorolls extranys.
0105C-1-05	Contrasteu i ajusteu termòmetres i manòmetres.
0105C-1-06	Comproveu la connexió de posta a terra.
0105C-1-07	Comproveu la regulació i actuació dels tèrmics.
0105C-1-08	Netegeu i verifiqueu l'espiell.
0105C-1-09	Comproveu el collament dels borns de connexió elèctrics.
0105C-1-10	Anoteu la intensitat de cada fase i compareu amb la nominal. (A)
0105C-1-11	Inspeccioneu l'estat del ventilador i netegeu en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,58	16,78

Subtotal:	16,78
Preu Fix:	0,00
Total:	16,78
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**16,78**

EQUIP: PREV-0109AAA COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109AAA

COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109AAA-1-02	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.
0109AAA-1-03	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109AAA-1-04	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109AAA-1-05	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109AAA-1-06	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisions periòdiques (A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109AAA-3-02	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109AAA-3-03	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109AAA-3-04	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109AAA-3-05	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109AAA-3-06	Comprovació documental:
0109AAA-3-07	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109AAA-3-08	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109AAA-3-09	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109AAA-3-10	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109AAA-3-11	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109AAA-3-12	Comprovació general del sistema:
0109AAA-3-13	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109AAA-3-14	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109AAA-4-02	Netegeu el condensador.
0109AAA-4-03	Comproveu les pressions de treball.
0109AAA-4-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109AAA-2-02	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109AAA-2-03	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109AAA-2-04	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109AAA-2-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109AAA-2-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109AAA-2-07	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109AAA-2-08	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109AAA-2-09	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109AAA-2-10	Realitzar una neteja general.
0109AAA-2-11	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109AAA-2-12	Revisar els equips de protecció individual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

EQUIP: PREV-0109AAB COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109AAB

COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia: **Anual**

Revisions periòdiques (A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109AAB-1-02	Comprovació documental:
0109AAB-1-03	Detecció de fuites per procediments directes:
0109AAB-1-04	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109AAB-1-05	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109AAB-1-06	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109AAB-1-07	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109AAB-1-08	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109AAB-1-09	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109AAB-1-10	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109AAB-1-11	Comprovació general del sistema:
0109AAB-1-12	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109AAB-1-13	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper
0109AAB-1-14	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109AAB-1-15	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109AAB-1-16	Detecció de fuites per procediments indirectes:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109AAB-2-02	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.
0109AAB-2-03	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109AAB-2-04	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.

0109AAB-2-05	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109AAB-2-06	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109AAB-4-02	Netegeu el condensador.
0109AAB-4-03	Comproveu les pressions de treball.
0109AAB-4-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - COMPRESSORS - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AAB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109AAB-3-02	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109AAB-3-03	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109AAB-3-04	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109AAB-3-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109AAB-3-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109AAB-3-07	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109AAB-3-08	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109AAB-3-09	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109AAB-3-10	Realitzar una neteja general.
0109AAB-3-11	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109AAB-3-12	Revisar els equips de protecció individual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

EQUIP: PREV-0109ABA COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109ABA

COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109ABA-1-02	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.
0109ABA-1-03	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109ABA-1-04	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109ABA-1-05	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109ABA-1-06	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisions periòdiques (A) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109ABA-4-02	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109ABA-4-03	Comprovació general del sistema:
0109ABA-4-04	Comprovació documental:
0109ABA-4-05	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109ABA-4-06	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109ABA-4-07	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109ABA-4-08	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109ABA-4-09	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109ABA-4-10	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109ABA-4-11	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109ABA-4-12	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109ABA-4-13	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109ABA-4-14	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**
Revisions periòdiques (M) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES	**Tipus: MPO**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109ABA-3-02	Netegeu el condensador.
0109ABA-3-03	Comproveu les pressions de treball.
0109ABA-3-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109ABA-2-02	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109ABA-2-03	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109ABA-2-04	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109ABA-2-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109ABA-2-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109ABA-2-07	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109ABA-2-08	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109ABA-2-09	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109ABA-2-10	Realitzar una neteja general.
0109ABA-2-11	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109ABA-2-12	Revisar els equips de protecció individual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

EQUIP: PREV-0109ABB COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109ABB

COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109ABB-1-02	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.
0109ABB-1-03	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109ABB-1-04	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109ABB-1-05	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109ABB-1-06	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109ABB-4-02	Netegeu el condensador.
0109ABB-4-03	Comproveu les pressions de treball.
0109ABB-4-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109ABB-2-02	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109ABB-2-03	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109ABB-2-04	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109ABB-2-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109ABB-2-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109ABB-2-07	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109ABB-2-08	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109ABB-2-09	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109ABB-2-10	Realitzar una neteja general.
0109ABB-2-11	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109ABB-2-12	Revisar els equips de protecció individual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - COMPRESSORS - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109ABB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109ABB-3-02	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109ABB-3-03	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper
0109ABB-3-04	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109ABB-3-05	Comprovació general del sistema:
0109ABB-3-06	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109ABB-3-07	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109ABB-3-08	Detecció de fuites per procediments directes:
0109ABB-3-09	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109ABB-3-10	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109ABB-3-11	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109ABB-3-12	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109ABB-3-13	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109ABB-3-14	Detecció de fuites per procediments indirectes:
0109ABB-3-15	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109ABB-3-16	Comprovació documental:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

EQUIP: PREV-0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

SECTOR: Sense Assignació

0109AC

COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109AC-1-02	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.
0109AC-1-03	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109AC-1-04	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109AC-1-05	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109AC-1-06	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Mensual**		
Revisions periòdiques (M) - COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg			**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109AC-4-02	Netegeu el condensador.
0109AC-4-03	Comproveu les pressions de treball.
0109AC-4-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109AC-2-02	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109AC-2-03	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109AC-2-04	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109AC-2-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109AC-2-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109AC-2-07	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109AC-2-08	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109AC-2-09	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109AC-2-10	Realitzar una neteja general.
0109AC-2-11	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109AC-2-12	Revisar els equips de protecció individual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109AC COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Semestral**	
Revisions periòdiques (6M) - COMPRESSORS - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109AC-3-02	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109AC-3-03	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109AC-3-04	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109AC-3-05	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109AC-3-06	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109AC-3-07	Comprovació general del sistema:
0109AC-3-08	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109AC-3-09	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109AC-3-10	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109AC-3-11	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109AC-3-12	Comprovació documental:
0109AC-3-13	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109AC-3-14	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

EQUIP: PREV-0109BAA CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109BAA

CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**
Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES	**Tipus: MPN**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109BAA-2-02	Comprovació documental:
0109BAA-2-03	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109BAA-2-04	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109BAA-2-05	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109BAA-2-06	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109BAA-2-07	Verificar que no hi hagin pèrdues de refrigerant.
0109BAA-2-08	Comprovació general del sistema:
0109BAA-2-09	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109BAA-2-10	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109BAA-2-11	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109BAA-2-12	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109BAA-2-13	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109BAA-2-14	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109BAA-3-02	Revisar els equips de protecció individual.
0109BAA-3-03	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109BAA-3-04	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109BAA-3-05	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109BAA-3-06	Realitzar una neteja general.
0109BAA-3-07	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109BAA-3-08	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109BAA-3-09	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109BAA-3-10	Revisar l'estat de les canonades.
0109BAA-3-11	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109BAA-3-12	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109BAA-1-02	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109BAA-1-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109BAA-1-04	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.
0109BAA-1-05	Reguleu i desgeleu si cal.
0109BAA-1-06	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-0109BAB CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES

SECTOR: Sense Assignació

0109BAB

CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**

Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109BAB-2-02	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109BAB-2-03	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109BAB-2-04	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109BAB-2-05	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper
0109BAB-2-06	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109BAB-2-07	Comprovació general del sistema:
0109BAB-2-08	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109BAB-2-09	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109BAB-2-10	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109BAB-2-11	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109BAB-2-12	Detecció de fuites per procediments directes:
0109BAB-2-13	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109BAB-2-14	Comprovació documental:
0109BAB-2-15	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109BAB-2-16	Detecció de fuites per procediments indirectes:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109BAB-3-02	Revisar els equips de protecció individual.
0109BAB-3-03	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109BAB-3-04	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109BAB-3-05	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109BAB-3-06	Realitzar una neteja general.
0109BAB-3-07	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109BAB-3-08	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109BAB-3-09	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109BAB-3-10	Revisar l'estat de les canonades.
0109BAB-3-11	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109BAB-3-12	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIGORÍFICA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109BAB-1-02	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109BAB-1-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109BAB-1-04	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.
0109BAB-1-05	Reguleu i desgeleu si cal.
0109BAB-1-06	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-0109BBA CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITI

SECTOR: Sense Assignació

0109BBA

CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**

Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109BBA-1-02	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109BBA-1-03	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109BBA-1-04	Comprovació general del sistema:
0109BBA-1-05	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109BBA-1-06	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109BBA-1-07	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109BBA-1-08	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109BBA-1-09	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109BBA-1-10	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109BBA-1-11	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109BBA-1-12	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109BBA-1-13	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109BBA-1-14	Comprovació documental:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Quinquennal**		
Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109BBA-3-02	Revisar els equips de protecció individual.
0109BBA-3-03	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109BBA-3-04	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109BBA-3-05	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109BBA-3-06	Realitzar una neteja general.
0109BBA-3-07	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109BBA-3-08	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109BBA-3-09	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109BBA-3-10	Revisar l'estat de les canonades.
0109BBA-3-11	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109BBA-3-12	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109BBA-2-02	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109BBA-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109BBA-2-04	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.
0109BBA-2-05	Reguleu i desgeleu si cal.
0109BBA-2-06	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-0109BBB CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUI

SECTOR: Sense Assignació

0109BBB

CAMBRA FRIGORÍFICA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Quinquennal**		
Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109BBB-3-02	Revisar els equips de protecció individual.
0109BBB-3-03	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109BBB-3-04	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109BBB-3-05	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109BBB-3-06	Realitzar una neteja general.
0109BBB-3-07	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109BBB-3-08	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109BBB-3-09	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109BBB-3-10	Revisar l'estat de les canonades.
0109BBB-3-11	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109BBB-3-12	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109BBB-1-02	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109BBB-1-03	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109BBB-1-04	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109BBB-1-05	Comprovació general del sistema:
0109BBB-1-06	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109BBB-1-07	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper
0109BBB-1-08	Comprovació documental:
0109BBB-1-09	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109BBB-1-10	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109BBB-1-11	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109BBB-1-12	Detecció de fuites per procediments directes:
0109BBB-1-13	Detecció de fuites per procediments indirectes:
0109BBB-1-14	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109BBB-1-15	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109BBB-1-16	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIG. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109BBB-2-02	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109BBB-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109BBB-2-04	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.
0109BBB-2-05	Reguleu i desgeleu si cal.
0109BBB-2-06	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA		28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-0109BC CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

SECTOR: Sense Assignació

0109BC

CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109BC CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Quinquennal**		
Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109BC-3-02	Revisar els equips de protecció individual.
0109BC-3-03	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109BC-3-04	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109BC-3-05	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.
0109BC-3-06	Realitzar una neteja general.
0109BC-3-07	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109BC-3-08	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109BC-3-09	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109BC-3-10	Revisar l'estat de les canonades.
0109BC-3-11	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109BC-3-12	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109BC CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia: **Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109BC-1-02	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109BC-1-03	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109BC-1-04	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109BC-1-05	Comprovació general del sistema:
0109BC-1-06	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109BC-1-07	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109BC-1-08	Comprovació documental:
0109BC-1-09	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109BC-1-10	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109BC-1-11	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109BC-1-12	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109BC-1-13	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109BC-1-14	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0109BC CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIGORÍFICA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109BC-2-02	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109BC-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109BC-2-04	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.
0109BC-2-05	Reguleu i desgeleu si cal.
0109BC-2-06	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-0109CAA CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE

SECTOR: Sense Assignació

0109CAA

CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia: **Anual**

Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109CAA-4-02	Comprovació documental:
0109CAA-4-03	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109CAA-4-04	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109CAA-4-05	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109CAA-4-06	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109CAA-4-07	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109CAA-4-08	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109CAA-4-09	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109CAA-4-10	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109CAA-4-11	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109CAA-4-12	Comprovació general del sistema:
0109CAA-4-13	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109CAA-4-14	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CAA-5-02	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109CAA-5-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109CAA-5-04	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109CAA-5-05	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcte.
0109CAA-5-06	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109CAA-1-02	Comproveu les pressions de treball.
0109CAA-1-03	Netegeu els condensadors.
0109CAA-1-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109CAA-3-02	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109CAA-3-03	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109CAA-3-04	Realitzar una neteja general.
0109CAA-3-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109CAA-3-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109CAA-3-07	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109CAA-3-08	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109CAA-3-09	Revisar els equips de protecció individual.
0109CAA-3-10	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109CAA-3-11	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109CAA-3-12	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CAA-2-02	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.
0109CAA-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109CAA-2-04	Reguleu i desgeleu si cal.
0109CAA-2-05	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109CAA-2-06	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0109CAB CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR

SECTOR: Sense Assignació

0109CAB

CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia: **Anual**

Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIG. AUT. - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109CAB-4-02	Comprovació general del sistema:
0109CAB-4-03	Detecció de fuites per procediments directes:
0109CAB-4-04	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109CAB-4-05	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109CAB-4-06	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109CAB-4-07	Comprovació documental:
0109CAB-4-08	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109CAB-4-09	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109CAB-4-10	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109CAB-4-11	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109CAB-4-12	Detecció de fuites per procediments indirectes:
0109CAB-4-13	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109CAB-4-14	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109CAB-4-15	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109CAB-4-16	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CAB-5-02	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109CAB-5-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109CAB-5-04	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109CAB-5-05	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcte.
0109CAB-5-06	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - CAMBRA FRIG. AUT. - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109CAB-1-02	Comproveu les pressions de treball.
0109CAB-1-03	Netegeu els condensadors.
0109CAB-1-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**
Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIG. AUT. - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES	**Tipus: MPN**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109CAB-3-02	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109CAB-3-03	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109CAB-3-04	Realitzar una neteja general.
0109CAB-3-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109CAB-3-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109CAB-3-07	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109CAB-3-08	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109CAB-3-09	Revisar els equips de protecció individual.
0109CAB-3-10	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109CAB-3-11	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109CAB-3-12	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIG. AUT. - <= 30 kg GAS FLUORAT (HFC) - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CAB-2-02	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.
0109CAB-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109CAB-2-04	Reguleu i desgeleu si cal.
0109CAB-2-05	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109CAB-2-06	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0109CBA CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECT

SECTOR: Sense Assignació

0109CBA

CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DETECTOR DE FUITES

Freqüencia: **Anual**

Revisions periòdiques (A) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109CBA-3-02	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109CBA-3-03	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109CBA-3-04	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109CBA-3-05	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109CBA-3-06	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109CBA-3-07	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109CBA-3-08	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109CBA-3-09	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109CBA-3-10	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109CBA-3-11	Comprovació documental:
0109CBA-3-12	Comprovació general del sistema:
0109CBA-3-13	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109CBA-3-14	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CBA-5-02	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109CBA-5-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109CBA-5-04	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109CBA-5-05	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcte.
0109CBA-5-06	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109CBA-1-02	Comproveu les pressions de treball.
0109CBA-1-03	Netegeu els condensadors.
0109CBA-1-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions per. (5A) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109CBA-4-02	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109CBA-4-03	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109CBA-4-04	Realitzar una neteja general.
0109CBA-4-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109CBA-4-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109CBA-4-07	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109CBA-4-08	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109CBA-4-09	Revisar els equips de protecció individual.
0109CBA-4-10	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109CBA-4-11	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109CBA-4-12	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions per. (3M) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - AMB DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CBA-2-02	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.
0109CBA-2-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109CBA-2-04	Reguleu i desgeleu si cal.
0109CBA-2-05	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109CBA-2-06	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0109CBB CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETE(

SECTOR: Sense Assignació

0109CBB

CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DETECTOR DE FUITES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CAMBRA FRIG. AUTÒNOMA - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CBB-5-02	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109CBB-5-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109CBB-5-04	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109CBB-5-05	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcte.
0109CBB-5-06	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions per. (M) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109CBB-2-02	Comproveu les pressions de treball.
0109CBB-2-03	Netegeu els condensadors.
0109CBB-2-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisions per. (5A) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109CBB-4-02	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109CBB-4-03	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109CBB-4-04	Realitzar una neteja general.
0109CBB-4-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109CBB-4-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109CBB-4-07	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109CBB-4-08	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109CBB-4-09	Revisar els equips de protecció individual.
0109CBB-4-10	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109CBB-4-11	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109CBB-4-12	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**
Revisions per. (6M) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES	**Tipus: MPN**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109CBB-1-02	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109CBB-1-03	Revisar els següents elements: Juntes i connexions, vàlvules incloent tiges (vástagos), parts del sistema subjectes a vibracions, segellats (inclosos
0109CBB-1-04	Detecció de fuites per procediments indirectes:
0109CBB-1-05	Comprovació general del sistema:
0109CBB-1-06	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109CBB-1-07	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109CBB-1-08	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109CBB-1-09	Valorar la possible existència de fuites a partir de la variació de càrrega refrigerant mitjançant l'anàlisi dels següents paràmetres: Pressió, Temper
0109CBB-1-10	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109CBB-1-11	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109CBB-1-12	Comprovació documental:
0109CBB-1-13	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109CBB-1-14	Detecció de fuites per procediments directes:
0109CBB-1-15	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109CBB-1-16	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**		
Revisions per. (3M) - CAMBRA FRIG. AUT. - 30kg < GAS FLUORAT (HFC)< 300kg - SENSE DET. DE FUITES			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CBB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CBB-3-02	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.
0109CBB-3-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109CBB-3-04	Reguleu i desgeleu si cal.
0109CBB-3-05	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109CBB-3-06	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0109CC CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

SECTOR: Sense Assignació

0109CC

CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CC-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CC-5-02	Comproveu l'estanquitat de tots els elements.
0109CC-5-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de les vàlvules de seguretat i equilibrat.
0109CC-5-04	Comproveu els elements de seguretat del quadre elèctric.
0109CC-5-05	Comproveu que la càrrega de refrigerant és correcte.
0109CC-5-06	Comproveu els limitadors de pressió així com la resta d'elements de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109CC-2-02	Comproveu les pressions de treball.
0109CC-2-03	Netegeu els condensadors.
0109CC-2-04	Comproveu el nivell d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisions periòdiques (5A) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-14
0109CC-4-02	Comprovar el funcionament dels limitadors de pressió i elements de seguretat. En cas necessari, realitzar un ajust, calibratge i reparació o substituc
0109CC-4-03	Revisar l'estat dels detectors de fuites.
0109CC-4-04	Realitzar una neteja general.
0109CC-4-05	Comprovar per mostreig mitjançant càmera termogràfica l'estat de l'aïllament i aparells a pressió d'acer al carboni en instal¿lacions frigorífiques am
0109CC-4-06	Revisar l'estat de les canonades.
0109CC-4-07	Verificar que els recipients frigorífics no han sofert danys estructurals.(Si han estat fora de servei per un temps superior a 2 anys o han sofert alg
0109CC-4-08	Comprovar l'estat exterior dels components (corrosió i proteccions).
0109CC-4-09	Revisar els equips de protecció individual.
0109CC-4-10	Revisar l'estat de les plaques d'identificació. En cas necessari, reposició de les deteriorades.
0109CC-4-11	Revisar l'estat de l'aïllament.
0109CC-4-12	Revisar l'estat interior dels aparells multi tubulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 138/2011. INSTRUCCIÓ IF-17
0109CC-1-02	Verificar l'absència de sorolls o vibracions anormals, formació de gel i insuficient capacitat de refredament.
0109CC-1-03	Els detectors manuals de gas refrigerant hauran d'estar degudament calibrats i amb sensibilitats de al menys 5 grams per any.
0109CC-1-04	Comprovació general del sistema:
0109CC-1-05	Comprovar si existeixen danys en elements de seguretat com pressòstats, vàlvules de seguretat, connexions de sensors, etc.
0109CC-1-06	Comprovar els visors o indicadors de nivell si la instal·lació disposa dels mateixos.
0109CC-1-07	Comprovar els valors dels paràmetres de funcionament que puguin revelar condicions anormals.
0109CC-1-08	Comprovar que no existeixen anomalies en zones en les que s'han produït fuites amb anterioritat, o hagin estat reparades o intervingudes.
0109CC-1-09	Revisar que el detector de fuites funciona correctament.
0109CC-1-10	Comprovar el funcionament dels detectors de fuites.
0109CC-1-11	Verificar que no hi hagi pèrdues de refrigerant.
0109CC-1-12	Verificar l'absència de corrosions, fuites d'oli i danys en components o materials (juntes, unions, vàlvules, etc.)
0109CC-1-13	Verificar l'existència del llibre de registre així com els manuals d'instruccions de la instal¿lació frigorífica.
0109CC-1-14	Comprovació documental:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions periòdiques (3M) - CAMBRA FRIGORÍFICA AUTÒNOMA - 300 <= GAS FLUORAT (HFC)< 3000kg **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109CC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RSF
0109CC-3-02	Verifiqueu el funcionament del dispositiu de trucada de seguretat.
0109CC-3-03	Comproveu la descàrrega d'aigua de refredament.
0109CC-3-04	Reguleu i desgeleu si cal.
0109CC-3-05	Comproveu la temperatura i l'acumulació de gel en l'evaporador.
0109CC-3-06	Comproveu el tancament hermètic de les portes i que es poden obrir interior i exteriorment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0201AA CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201AA

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AA-3-02	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.
0201AA-3-03	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201AA-3-04	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201AA-3-05	Per la vàlvula TA:
0201AA-3-06	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.
0201AA-3-07	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
0201AA-3-08	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201AA-3-09	Inspeccioneu l'estat de conservació.
0201AA-3-10	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201AA-3-11	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201AA-3-12	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201AA-3-13	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201AA-3-14	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201AA-3-15	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201AA-3-16	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0201AA-3-17	Per la xarxa de canonades i accessoris:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201AA-5-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201AA-5-03	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201AA-5-04	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.

0201AA-5-05	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua
0201AA-5-06	Verifiqueu els ancoratges.
0201AA-5-07	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201AA-5-08	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0201AA-5-09	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
0201AA-5-10	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201AA-5-11	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
0201AA-5-12	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201AA-5-13	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201AA-5-14	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
0201AA-5-15	Greixeu les comportes.
0201AA-5-16	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació
0201AA-5-17	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
0201AA-5-18	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,83	29,17

Subtotal:	29,17
Preu Fix:	0,00
Total:	29,17
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**29,17**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AA-4-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AA-1-02	Operacions a realitzar en les comportes:
0201AA-1-03	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.
0201AA-1-04	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.
0201AA-1-05	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,20	5,58

Subtotal:	5,58
Preu Fix:	0,00
Total:	5,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,58**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0201AA-2-02	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201AA-2-03	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0201AA-2-04	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

EQUIP: PREV-0201AB CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201AB

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201AB-4-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201AB-4-03	Greixeu les comportes.
0201AB-4-04	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
0201AB-4-05	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201AB-4-06	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201AB-4-07	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0201AB-4-08	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201AB-4-09	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules t'intercepta-hi.
0201AB-4-10	Reviseu i netegeu els filtres taiga.
0201AB-4-11	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201AB-4-12	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201AB-4-13	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.
0201AB-4-14	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
0201AB-4-15	Verifiqueu els ancoratges.
0201AB-4-16	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0201AB-4-17	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
0201AB-4-18	Inspeccioneu els suports antivibratoris.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,25	43,75

Subtotal:	43,75
Preu Fix:	0,00
Total:	43,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,75**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AB-5-02	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201AB-5-03	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

0201AB-5-04	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201AB-5-05	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201AB-5-06	Inspeccioneu l'estat de conservació.
0201AB-5-07	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201AB-5-08	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201AB-5-09	Per la vàlvula TA:
0201AB-5-10	Per la xarxa de canonades i accessoris:
0201AB-5-11	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201AB-5-12	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0201AB-5-13	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201AB-5-14	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201AB-5-15	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.
0201AB-5-16	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201AB-5-17	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POT. INST. <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AB-2-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0201AB-1-02	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l""absència de fuites.
0201AB-1-03	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201AB-1-04	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AB-3-02	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.
0201AB-3-03	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
0201AB-3-04	Operacions a realitzar en les comportes:
0201AB-3-05	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

EQUIP: PREV-0201AC CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201AC

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AC-1-02	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.
0201AC-1-03	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201AC-1-04	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
0201AC-1-05	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201AC-1-06	Per la xarxa de canonades i accessoris:
0201AC-1-07	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.
0201AC-1-08	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201AC-1-09	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0201AC-1-10	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201AC-1-11	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201AC-1-12	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201AC-1-13	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201AC-1-14	Per la vàlvula TA:
0201AC-1-15	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201AC-1-16	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201AC-1-17	Inspeccioneu l'estat de conservació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AC-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201AC-5-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201AC-5-03	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201AC-5-04	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.

0201AC-5-05	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.
0201AC-5-06	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.
0201AC-5-07	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0201AC-5-08	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0201AC-5-09	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
0201AC-5-10	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201AC-5-11	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201AC-5-12	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
0201AC-5-13	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0201AC-5-14	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201AC-5-15	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0201AC-5-16	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201AC-5-17	Greixeu les comportes.
0201AC-5-18	Verifiqueu els ancoratges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,67	58,33

Subtotal:	58,33
Preu Fix:	0,00
Total:	58,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**58,33**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AC-3-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201AC-2-02	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.
0201AC-2-03	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
0201AC-2-04	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.
0201AC-2-05	Operacions a realitzar en les comportes:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,42	11,63

Subtotal:	11,63
Preu Fix:	0,00
Total:	11,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,63**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201AC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0201AC-4-02	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.
0201AC-4-03	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201AC-4-04	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,42	11,63

Subtotal:	11,63
Preu Fix:	0,00
Total:	11,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,63**

EQUIP: PREV-0201BA CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201BA

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BA-3-02	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201BA-3-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201BA-3-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201BA-3-05	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201BA-3-06	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201BA-3-07	Per la vàlvula TA:
0201BA-3-08	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201BA-3-09	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201BA-3-10	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201BA-3-11	Per la xarxa de canonades i accessoris:
0201BA-3-12	Inspeccioneu l'estat de conservació.
0201BA-3-13	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201BA-3-14	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ BATERIES INTERCANVI TÈRMIC
0201BA-4-02	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
0201BA-4-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0201BA-4-04	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BA-1-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201BA-5-02	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201BA-5-03	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201BA-2-02	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201BA-2-03	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201BA-2-04	Greixeu les comportes.
0201BA-2-05	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.
0201BA-2-06	Verifiqueu els ancoratges.
0201BA-2-07	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0201BA-2-08	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
0201BA-2-09	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0201BA-2-10	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201BA-2-11	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0201BA-2-12	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0201BA-2-13	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201BA-2-14	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.
0201BA-2-15	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201BA-2-16	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
0201BA-2-17	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
0201BA-2-18	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - <= 10.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BA-6-02	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.
0201BA-6-03	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.
0201BA-6-04	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

0201BA-6-05 Operacions a realitzar en les comportes:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,20	5,58

Subtotal:	5,58
Preu Fix:	0,00
Total:	5,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,58**

EQUIP: PREV-0201BB CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201BB

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BB-3-02	Inspeccioneu l'estat de conservació.
0201BB-3-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201BB-3-04	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201BB-3-05	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201BB-3-06	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201BB-3-07	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201BB-3-08	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201BB-3-09	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.
0201BB-3-10	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201BB-3-11	Per la xarxa de canonades i accessoris:
0201BB-3-12	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201BB-3-13	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201BB-3-14	Per la vàlvula TA:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ BATERIES INTERCANVI TÈRMIC
0201BB-6-02	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
0201BB-6-03	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.
0201BB-6-04	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201BB-1-02	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201BB-1-03	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BB-2-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BB-4-02	Operacions a realitzar en les comportes:
0201BB-4-03	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
0201BB-4-04	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.
0201BB-4-05	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - < 10.000 <= 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201BB-5-02	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.
0201BB-5-03	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0201BB-5-04	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
0201BB-5-05	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201BB-5-06	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201BB-5-07	Greixeu les comportes.
0201BB-5-08	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0201BB-5-09	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201BB-5-10	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0201BB-5-11	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.
0201BB-5-12	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201BB-5-13	Verifiqueu els ancoratges.
0201BB-5-14	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0201BB-5-15	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201BB-5-16	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0201BB-5-17	Inspeccioneu els suports antivibratoris.

0201BB-5-18 Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

EQUIP: PREV-0201BC CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h

SECTOR: Sense Assignació

0201BC

CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BC-1-02	Verifiqueu-ne el funcionament correcte.
0201BC-1-03	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i junts)
0201BC-1-04	Comproveu la posició de les vàlvules TA.
0201BC-1-05	Pentineu les aletes que ho necessitin.
0201BC-1-06	Verifiqueu l'absència de condensació.
0201BC-1-07	Per la vàlvula TA:
0201BC-1-08	Netegeu l'estesa de les canonades.
0201BC-1-09	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0201BC-1-10	Inspeccioneu l'estanquitat de les juntes.
0201BC-1-11	Netegeu les aletes amb un producte adequat projectat en sentit contrari al de circulació d'aire.
0201BC-1-12	Inspeccioneu l'estat de conservació.
0201BC-1-13	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0201BC-1-14	Per la xarxa de canonades i accessoris:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Revisió general (A) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ BATERIES INTERCANVI TÈRMIC
0201BC-5-02	Inspeccioneu la inexistència de fuites en els trams visibles de la xarxa de canonades i comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.
0201BC-5-03	Realitzeu la neteja exterior i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi fuites.
0201BC-5-04	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,67	23,33

Subtotal:	23,33
Preu Fix:	0,00
Total:	23,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**23,33**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE
0201BC-2-02	Reviseu i netegeu els filtres. Reposeu-los si es necessari.
0201BC-2-03	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades i accessoris.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,67	23,33

Subtotal:	23,33
Preu Fix:	0,00
Total:	23,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**23,33**

Comprovacions periòdiques (M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BC-3-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0201BC-4-02	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0201BC-4-03	Verifiqueu els ancoratges.
0201BC-4-04	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
0201BC-4-05	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules segons el senyal de comandament.
0201BC-4-06	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0201BC-4-07	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0201BC-4-08	Inspeccioneu l'aïllament tèrmic.
0201BC-4-09	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0201BC-4-10	Comproveu el correcte funcionament del desguàs de condensats.
0201BC-4-11	Realitzeu una neteja general i comproveu l'estanquitat de la safata.
0201BC-4-12	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0201BC-4-13	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.
0201BC-4-14	Greixeu les comportes.
0201BC-4-15	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
0201BC-4-16	Verifiqueu l'estanquitat dels junts d'unió.
0201BC-4-17	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0201BC-4-18	Verifiqueu i ajusteu els òrgans d'acció de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Verificacions i neteja (6M) - CLIMATITZADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - > 30.000 m3/h **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0201BC-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0201BC-6-02	Verifiqueu l'estanquitat amb les comportes totalment tancades.
0201BC-6-03	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.
0201BC-6-04	Greixeu i verifiqueu la suavitat de gir dels eixos.

0201BC-6-05 Operacions a realitzar en les comportes:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,42	11,63

Subtotal:	11,63
Preu Fix:	0,00
Total:	11,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,63**

EQUIP: PREV-0407BA DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3

SECTOR: Sense Assignació

0407BA

DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3

Freqüencia:	**Anual**

Revisió General (A) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0407BA-1-02	Reviseu les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
0407BA-1-03	Comproveu el funcionament de les bombes de combustible.
0407BA-1-04	Verifiqueu la purga d'aigua.
0407BA-1-05	Netegeu els filtres de les bombes.
0407BA-1-06	Comproveu el correcte funcionament de les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat.
0407BA-1-07	Realitzeu una neteja general.
0407BA-1-08	Comproveu el nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
0407BA-1-09	Greixeu la moto-bomba del grup de pressió, netegeu el filtre i comproveu l'estanquitat de les unions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions Periòdiques (S) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3 — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BA-3-02	En aquells tancs que no han de realitzar la prova d'estanquitat perquè posseeixen cubell estanc amb tub de bus, verifiqueu l'absència de producte en e

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - <= 10 m3 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BA-2-02	Verifiqueu la protecció activa si és mitjançant corrent impresa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

EQUIP: PREV-0407BB DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3

SECTOR: Sense Assignació

0407BB

DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3

Ajuntament de Barcelona

Llibre de Revisions Manteniment Preventiu per Edifici

PREV-0407BB DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3

Freqüencia: **Anual**

Revisió General (A) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0407BB-1-02	Reviseu les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
0407BB-1-03	Comproveu el funcionament de les bombes de combustible.
0407BB-1-04	Verifiqueu la purga d'aigua.
0407BB-1-05	Netegeu els filtres de les bombes.
0407BB-1-06	Comproveu el correcte funcionament de les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat.
0407BB-1-07	Realitzeu una neteja general.
0407BB-1-08	Comproveu el nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
0407BB-1-09	Greixeu la moto-bomba del grup de pressió, netegeu el filtre i comproveu l'estanquitat de les unions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions Periòdiques (S) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3 — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BB-3-02	En aquells tancs que no han de realitzar la prova d'estanquitat perquè posseeixen cubell estanc amb tub de bus, verifiqueu l'absència de producte en e

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 10 <= 60 m3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BB-2-02	Verifiqueu la protecció activa si és mitjançant corrent impresa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

EQUIP: PREV-0407BC DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3

SECTOR: Sense Assignació

0407BC

DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3

Freqüencia:	**Anual**

Revisió General (A) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0407BC-1-02	Reviseu les canalitzacions, netejant i reparant els trams en mal estat.
0407BC-1-03	Comproveu el funcionament de les bombes de combustible.
0407BC-1-04	Verifiqueu la purga d'aigua.
0407BC-1-05	Netegeu els filtres de les bombes.
0407BC-1-06	Comproveu el correcte funcionament de les vàlvules de tancament ràpid, de retenció i de seguretat.
0407BC-1-07	Realitzeu una neteja general.
0407BC-1-08	Comproveu el nivell de gas-oil en els dipòsits de subministrament i el funcionament de l'equip de mesura.
0407BC-1-09	Greixeu la moto-bomba del grup de pressió, netegeu el filtre i comproveu l'estanquitat de les unions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions Periòdiques (S) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BC-3-02	En aquells tancs que no han de realitzar la prova d'estanquitat perquè posseeixen cubell estanc amb tub de bus, verifiqueu l'absència de producte en e

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - DIPÒSITS GASOIL - SOTERRATS - > 60 m3 — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS IPE MI-IP03
0407BC-2-02	Verifiqueu la protecció activa si és mitjançant corrent impresa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

EQUIP: PREV-0407C DIPÒSITS GASOIL - SECUNDARIS

SECTOR: Sense Assignació

0407C

DIPÒSITS GASOIL - SECUNDARIS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió Anual (A) - DIPÒSITS GASOIL - SECUNDARIS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0407C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0407C-1-02	Comproveu el correcte funcionament de les vàlvules.
0407C-1-03	Comproveu el correcte funcionament de sortidors, mànegues i equips pel transport del fluid.
0407C-1-04	Realitzeu una neteja general.
0407C-1-05	Verifiqueu la purga d'aigua, si en disposa.
0407C-1-06	Comproveu el nivell de gas-oil en els dipòsits i el funcionament del equip de mesura.
0407C-1-07	Reviseu les canalitzacions, netegeu i repareu els trams en mal estat.
0407C-1-08	Verifiqueu, si n'hi ha, la connexió a terra i la continuïtat elèctrica dels conductes i la resta d'elements metàl·lics.
0407C-1-09	Verifiqueu l'estat d'oxidació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	3,00	86,31

Subtotal:	86,31
Preu Fix:	0,00
Total:	86,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**86,31**

EQUIP: PREV-0413 GRUPS GENERADORS

SECTOR: Sense Assignació

0413

GRUPS GENERADORS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - GRUPS GENERADORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0413-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0413-1-02	Verifiqueu l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i el funcionament dels pilots.
0413-1-03	Verifiqueu el bon estat de tots els elements.
0413-1-04	Reviseu l'estat dels coixinets de la bomba.
0413-1-05	Lubriqueu els elements mòbils.
0413-1-06	Comproveu la inexistència de fuites.
0413-1-07	Verifiqueu la inexistència de sorolls estranys.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - GRUPS GENERADORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0413-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0413-2-02	Comproveu la pressió de treball del grup.
0413-2-03	Verifiqueu l'estat general de l'equip.
0413-2-04	Reviseu l'estat dels filtres i purgadors. Netegeu en cas necessari.
0413-2-05	Realitzeu una neteja general del grup.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

EQUIP: PREV-0501A ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - AIGUA

SECTOR: Sense Assignació

0501A

ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - AIGUA

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - AIGUA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0501A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0501A-1-02	Inspeccioneu els suports i fixacions.
0501A-1-03	Realitzeu una neteja general.
0501A-1-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0501A-1-05	Lectura del consum. (m3)
0501A-1-06	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites a premses, ràcords i junts.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

EQUIP: PREV-0501B ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - GAS

SECTOR: Sense Assignació

0501B

ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - GAS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0501B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0501B-1-02	Verifiqueu els precintes.
0501B-1-03	Verifiqueu la correcta ventilació.
0501B-1-04	Verifiqueu la correcta senyalització.
0501B-1-05	Inspeccioneu l'estat de neteja.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

EQUIP: PREV-0501C ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ELECTRICITAT

SECTOR: Sense Assignació

0501C

ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ELECTRICITAT

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ELECTRICITAT		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0501C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0501C-1-02	Verifiqueu els precintes.
0501C-1-03	Verifiqueu que els accessos estiguin lliures d'obstacles.
0501C-1-04	Comproveu que els dígits dels comptadors es corresponen amb els últims rebuts.
0501C-1-05	Inspeccioneu l'estat de neteja.
0501C-1-06	Verifiqueu la correcta ventilació i el desguàs del local.
0501C-1-07	Verifiqueu les connexions i els terminals.
0501C-1-08	Comproveu que no hi hagi humitats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-0501D ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ENERGÈTIC

SECTOR: Sense Assignació

0501D

ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ENERGÈTIC

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE MESURA - COMPTADORS - ENERGÈTIC — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0501D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0501D-1-02	Comproveu l'estat de conservació de la unitat.
0501D-1-03	Verifiqueu el funcionament i calibreu en cas necessari.
0501D-1-04	Inspeccioneu l'estat de les juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

EQUIP: PREV-1106 CONTRAINCENDIS - CENTRALETES DE DETECCIÓ

SECTOR: Sense Assignació

1106

CONTRAINCENDIS - CENTRALETESS DETECCIÓ

Freqüencia:	**Anual**

Revisió a realitzar per mantenidor homologat (A) - CONTRAINCENDIS - CENTRALETESS DETECCIÓ **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1106-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 513/2017
1106-1-02	Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció
1106-1-03	Verifiqueu i actualitzeu el software de la central
1106-1-04	Comprovar totes les maniobres: avisadors lumínics i acústics,aturada aire, màquines i ascens,ext automàtica, comportes tallafocs,extracció fums,...
1106-1-05	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi fet.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OFICIAL DE 1a (SEG-INC)	25,40	6,00	152,40

Subtotal:	152,40
Preu Fix:	0,00
Total:	152,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**152,40**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - CONTRAINCENDIS - CENTRALETESS DETECCIÓ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1106-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 513/2017
1106-2-02	Netegeu els borns dels acumuladors i reposeu aigua destil·lada si cal.
1106-2-03	Comproveu el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament .
1106-2-04	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi fet.
1106-2-05	Substituïu les llumetes, fusibles ... defectuosos.
1106-2-06	Verificar si s'han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de la darrera revisió i documentar-los
1106-2-07	Revisió sist. bateries. Prova commutació del sistema de fallida de xarxa, funcionament sistema amb bateries, detecció d'avaria, restitució mode normal

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT (SEG-INC)	24,37	0,50	12,19

Subtotal:	12,19
Preu Fix:	0,00
Total:	12,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**12,19**

EQUIP: PREV-1109A-4 EXTINTORS - POLS SECA

SECTOR: Sense Assignació

1109A

EXTINTORS - POLS SECA

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Timbrat (5A) - EXTINTORS - POLS SECA		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1109A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 513/2017
1109A-4-02	A partir de la data de timbrat de l'extintor cada CINC ANYS (i per tres vegades com a màxim) es retimbrarà l'extintor d'acord amb la ITC-MIE AP.5 Del

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat
- Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

- Mascareta
- Guants per a productes químics
- Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors
- Ulleres protecció
- Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OFICIAL DE 1a (SEG-INC)	25,40	1,00	25,40

Subtotal:	25,40
Preu Fix:	0,00
Total:	25,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**25,40**

EQUIP: PREV-1110B SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS

SECTOR: Sense Assignació

1110B

SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1110B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1110B-2-02	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
1110B-2-03	Comproveu el bon estat dels suports i ampolla.
1110B-2-04	Desconnecteu els fulminants o electrovàlvules per realitzar proves i reconexió un cop enllestides.
1110B-2-05	Activeu la detecció i comproveu l'actuació del sistema.
1110B-2-06	Verifiqueu el pes de la unitat de gas i l'estat de l'agent extintor
1110B-2-07	Verifiqueu el dispositiu d'accionament manual
1110B-2-08	Verifiqueu l'absència de fuites
1110B-2-09	Verifiqueu l'absència de'obstruccions a les sortides i el seu bon estat de conservació
1110B-2-10	Verifiqueu el correcte estat dels filtres de les bombes
1110B-2-11	Verifiqueu l'estat correcte dels dipòsits
1110B-2-12	Inspeccioneu l'estat de les connexions

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OFICIAL DE 1a (SEG-INC)	25,40	0,33	8,47

Subtotal:	8,47
Preu Fix:	0,00
Total:	8,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,47**

Revisió a realitzar per mantenidor homologat (A) - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1110B-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 513/2017
1110B-4-02	Realitzeu una comprovació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant o instal.ladors.
1110B-4-03	Proveu la instal.lació en les condiciones de recepció.
1110B-4-04	Comproveu l'estat de l'agent extintor.
1110B-4-05	Verifiqueu els components del sistema, especialment els dispositius de disparament i alarma.
1110B-4-06	Comproveu la càrrega de l'agent extintor i de l'indicador de la mateixa (mesura alternativa de pes o pressió).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OFICIAL DE 1a (SEG-INC)		25,40	0,50	12,70
		Subtotal:			12,70
		Preu Fix:			0,00
		Total:			12,70
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**12,70**

Freqüencia: **Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1110B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRETO 1942/93 (Actulaitzat per Ordre de 16/4/1998)
1110B-1-02	Comproveu el bon estat dels components del sistema.
1110B-1-03	Comproveu que la boquilla de l'agent extintor es trobi en bon estat i lliure d'obstacles pel seu funcionament.
1110B-1-04	Comproveu l'estat de càrrega i anoteu la pressió.
1110B-1-05	Comproveu els circuits i els elements de senyalització.
1110B-1-06	Realitzeu la neteja general de tots els components.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT (SEG-INC)		24,37	0,17	4,06
		Subtotal:			4,06
		Preu Fix:			0,00
		Total:			4,06
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**4,06**

Comprovacions periòdiques (3M) - SISTEMA EXTINCIÓ PER GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1110B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1110B-3-02	Ompliu l'etiqueta de revisió amb data i nom.
1110B-3-03	Verifiqueu la connexió dels fulminants.
1110B-3-04	Verifiqueu unions flexibles i ancoratge d'ampolla.
1110B-3-05	Controleu la fitxa de timbrat d'ampolla.
1110B-3-06	Realitzeu la comprovació de funcionament amb cadascuna de les fonts d'alimentació disponibles
1110B-3-07	En els sistemes automàtics, substituïr les llumetes, fusibles, etc¿defectuosos

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT (SEG-INC)	24,37	0,17	4,06

Subtotal:	4,06
Preu Fix:	0,00
Total:	4,06
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,06**

EQUIP: PREV-1110C EXTINCIÓ AUTOMÀTICA - ESCUMA FÍSICA

SECTOR: Sense Assignació

1110C

EXTINCIÓ AUTOMÀTICA - ESCUMA FÍSICA

Freqüencia:	**Anual**

Inspección periódica (A) - EXTINCIÓ AUTOMÀTICA - ESCUMA FÍSICA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1110C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS UNE 23-526-84, UNE 23-521-90
1110C-1-02	EQUIP PRODUCTOR ESCUMA
1110C-1-03	S'han d'inspeccionar els dosificadors, el seu equip accessori i els generadors d'escuma. Es comprovarà, en cas d'existir càmeres d'escuma, que funcion
1110C-1-04	CANONADES
1110C-1-05	S'han d'examinar les canonades aèries, per determinar les seves condicions i per comprovar que es mantenen els pendents necessaris per al drenatge. S'
1110C-1-06	FILTRES
1110C-1-07	Els filtres s'han d'inspeccionar i netejar després de cada utilització o prova de cabal.
1110C-1-08	EQUIP DE POSADA EN MARXA
1110C-1-09	Les vàlvules de control, inclosos tots els dispositius d'actuació manual o automàtica, s'han de provar a intervals regulars.
1110C-1-10	ESCUMOGEN
1110C-1-11	S'ha de fer una inspecció periòdica del escumogen i dels tancs o recipients d'emmagatzematge per observar si hi ha una excessiva sedimentació o envell
1110C-1-12	INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
1110C-1-13	Al costat de l'equip de control, s'han de col·locar instruccions de funcionament i manteniment i un esquema de la instal·lació. Totes les persones que

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat
- Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

- Mascareta
- Guants per a productes químics
- Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors
- Ulleres protecció
- Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OFICIAL DE 1a (SEG-INC)	25,40	8,00	203,20

Subtotal:	203,20
Preu Fix:	0,00
Total:	203,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**203,20**

EQUIP: PREV-1301 EQUIPS MITJA TENSIÓ - CEL·LES DE PROTECCIÓ

SECTOR: Sense Assignació

1301

EQUIPS MITJA TENSIÓ - CEL·LES DE PROTECCIÓ

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS MITJA TENSIÓ - CEL·LES DE PROTECCIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1301-2-01	Comproveu els deterioraments i desgastaments en les peces de més treball.
1301-2-02	Comproveu el sincronisme d'obertura i tancament de contactes.
1301-2-03	DISJUNTOR
1301-2-04	Mesureu la resistència d'aïllaments entre càmeres i contra massa.
1301-2-05	Executeu de varies maniobres de connexió i desconnexió per verificar el funcionament.
1301-2-06	Verifiqueu la penetració, pressió i simultaneïtat de contactes.
1301-2-07	Mesureu la resistència de contactes en relació a l'escalfament experimentat per efecte Joule.
1301-2-08	Comproveu la desconnexió del disjuntor per l'actuació dels relés indirectes.
1301-2-09	Comproveu els deterioraments i desgastaments en les peces de més treball.
1301-2-10	Netegeu els aïlladors i ganivetes.
1301-2-11	Comproveu els enclavaments.
1301-2-12	Verifiqueu els aïllaments en els aïlladors.
1301-2-13	INTERRUPTOR
1301-2-14	Verifiqueu la penetració, pressió i simultaneïtat de contactes.
1301-2-15	Lubriqueu els mecanismes.
1301-2-16	CABINA PREFABRICADA:
1301-2-17	Comproveu el calibrat dels fusibles.
1301-2-18	Executeu diverses maniobres d'accionament manual per a verificar la seva correcta actuació.
1301-2-19	Lubrifiqueu els mecanismes.
1301-2-20	Verifiqueu els aïllaments en aïlladors.
1301-2-21	Comproveu les regulacions dels mecanismes d'obertura i tancament.
1301-2-22	Executeu diverses maniobres d'accionament elèctric a distància per verificar la correcta actuació.
1301-2-23	Verifiqueu les regulacions dels mecanismes i varilles de transmissió per a desconnexió i rearmament per actuació de relés directes i fusibles.
1301-2-24	Netegeu les bornes, càmeres, articulacions i mecanismes.
1301-2-25	SECCIONADOR
1301-2-26	Realitzeu una neteja generalitzada de la cabina.
1301-2-27	Comproveu l'estat de corrosió aplicant, si fos necessari, a les zones afectades, pintura del tipus poliuretà catalitzable.
1301-2-28	Comproveu el deterioraments i desgastaments en les peces de més treball.
1301-2-29	Executeu varies maniobres de connexió i desconnexió per verificar el funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENS	60,00	8,00	480,00

Subtotal:	480,00
Preu Fix:	0,00
Total:	480,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**480,00**

EQUIP: PREV-1302A EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC

SECTOR: Sense Assignació

1302A

EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1302A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1302A-1-02	Revisió d'embarrats
1302A-1-03	Netegeu el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de fer amb aire sec a una pressió inferior a 3 Kg/cm2.
1302A-1-04	Revisió de relés de protecció
1302A-1-05	Mesura d'aïllament entre fases i presa de terra
1302A-1-06	Elimineu l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'imprimació i una capa d'esmalt.
1302A-1-07	Revisió de seccionadors
1302A-1-08	Revisió de xarxa de terres amb mesura de resistències als elements, preses i piques en relació al terreny
1302A-1-09	Revisió de transformador de distribució
1302A-1-10	Mesura de distància entre suports
1302A-1-11	Mesura de distància entre fases
1302A-1-12	Mesura d'aïllament entre fases
1302A-1-13	Revisió de cables de potència
1302A-1-14	Revisió visual d'estat general d'aïllaments, suports, connexions, passamurs, presa de terra, etc.
1302A-1-15	Mesura de diàmetre de la varilla
1302A-1-16	Redacció d'informe tècnic de la instal¿lació i dels valors obtinguts a les proves
1302A-1-17	Revisió dels fusibles
1302A-1-18	Mesura de distància entre fases i presa de terra
1302A-1-19	Verifiqueu les fixacions del connexionament.
1302A-1-20	Revisió d'interruptors automàtics
1302A-1-21	Revisió de transformador de tensió
1302A-1-22	Revisió de transformador d'intensitat
1302A-1-23	Verifiqueu el funcionament de l'equip detector de temperatura.
1302A-1-24	Revisió d'interruptors automàtics de BT
1302A-1-25	Revisió general dels aïllaments, inclou reposició en cas necessari, lubricació i engreixat dels mecanismes i elements en punts de fricció

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENS	60,00	4,25	255,00

Subtotal:	255,00
Preu Fix:	0,00
Total:	255,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**255,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - ENCAPSULATS EN SEC **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1302A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1302A-2-02	En períodes de màxim consum verifiqueu la temperatura de la sala. (ºC)
1302A-2-03	Comproveu visualment l'estat exterior del transformador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

EQUIP: PREV-1302B EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI

SECTOR: Sense Assignació

1302B

EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1302B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1302B-1-02	Revisió de transformador d'intensitat
1302B-1-03	Elimineu l'òxid de les parts metàl·liques, aplicant-hi una capa d'imprimació i una capa d'esmalt.
1302B-1-04	Mesura de distància entre suports
1302B-1-05	Revisió d'interruptors automàtics de BT
1302B-1-06	Revisió general dels aïllaments, inclou reposició en cas necessari, lubricació i engreixat dels mecanismes i elements en punts de fricció
1302B-1-07	Revisió de transformador de tensió
1302B-1-08	Revisió de seccionadors
1302B-1-09	Revisió visual d'estat general d'aïllaments, suports, connexions, passamurs, presa de terra, etc.
1302B-1-10	Mesura de distància entre fases i presa de terra
1302B-1-11	Netegeu el transformador i el local amb aire sec. La neteja del transformador s'ha de fer amb aire sec a una pressió inferior a 3 Kg/cm2.
1302B-1-12	Verifiqueu les fixacions del connexionament.
1302B-1-13	Revisió de relés de protecció
1302B-1-14	Revisió de xarxa de terres amb mesura de resistències als elements, preses i piques en relació al terreny
1302B-1-15	Revisió d'embarrats
1302B-1-16	Revisió de cables de potència
1302B-1-17	Mesura de diàmetre de la varilla
1302B-1-18	Mesura d'aïllament entre fases
1302B-1-19	Revisió de transformador de distribució
1302B-1-20	Revisió dels fusibles
1302B-1-21	Mesura d'aïllament entre fases i presa de terra
1302B-1-22	Verifiqueu el funcionament de l'equip detector de temperatura.
1302B-1-23	Mesura de distància entre fases
1302B-1-24	Revisió d'interruptors automàtics
1302B-1-25	Redacció d'informe tècnic de la instal¿lació i dels valors obtinguts a les proves

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA ALTA TENS	60,00	4,25	255,00

Subtotal:	255,00
Preu Fix:	0,00
Total:	255,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**255,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIPS MITJA TENSIÓ - TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ - OLI **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1302B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1302B-2-02	Comproveu visualment l'estat exterior del transformador.
1302B-2-03	En períodes de màxim consum verifiqueu la temperatura de la sala. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

EQUIP: PREV-1501A QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS

SECTOR: Sense Assignació

1501A

QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (15D) - QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501A-3-02	Verifiqueu que no apareixen sobreescalfaments en alguns dels elements del quadre, sigui interruptors o conductors.
1501A-3-03	Comproveu les lectures dels voltímetres i amperímetres.
1501A-3-04	Inspeccioneu visualment l'estat dels equips de comandament i protecció.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció a realitzar per una empresa homologada (A) - QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RBT
1501A-1-02	Verificar la connexió a terra en tor el quadre, mesurar la resistència de terra en la caixa de connexió i anotar el valor en la fitxa.
1501A-1-03	Neteja interior del quadre elèctric amb aire a pressió.
1501A-1-04	Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard...).
1501A-1-05	Inspecció obligatòria a realitzar per una empresa homologada, segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió, R.D. 842/2002.
1501A-1-06	Verificar l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un comprovador.
1501A-1-07	Inspeccionar l'estat correcte de la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA BAIXA TEN	35,00	8,00	280,00

Subtotal:	280,00
Preu Fix:	0,00
Total:	280,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**280,00**

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspecció i repàs (3M) - QUADRES ELÈCTRICS - QUADRES GENERALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501A-2-02	Comproveu l'estat de collament dels borns.
1501A-2-03	Comproveu l'estat de collament del cargols.
1501A-2-04	Inspeccioneu els cables interiors
1501A-2-05	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.
1501A-2-06	Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
1501A-2-07	Mesureu el valor dels consums de cada circuit i comproveu que no sobrepassa la nominal de l'interruptor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	5,00	143,85

Subtotal:	143,85
Preu Fix:	0,00
Total:	143,85
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**143,85**

EQUIP: PREV-18 GRUPS ELECTRÒGENS

SECTOR: Sense Assignació

18

GRUPS ELECTRÒGENS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - GRUPS ELECTRÒGENS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

18-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
18-3-02	Greixeu l'equip.
18-3-03	Verifiqueu l'estat i canvieu l'oli del motor.
18-3-04	Verifiqueu l'estat i canvieu el filtre de combustible.
18-3-05	Dreneu el circuit primari de gas-oil i encebeu el circuit de combustible.
18-3-06	Verifiqueu l'estat i neteja dels injectors.
18-3-07	Regleu les vàlvules.
18-3-08	Netegeu el col·lector.
18-3-09	Verifiqueu i ajusteu les escombretes del motor d'arrencada i del generador de càrrega de bateries.
18-3-10	Neteja general del grup.
18-3-11	Control de l'estat dels motors d'arrencada.
18-3-12	Comprovar l'absència d'aigua en dipòsits de combustible.
18-3-13	Comprovació dels nivells dels dipòsits de combustible.
18-3-14	Purga d'aire del sistema.
18-3-15	Control de l'accionament de la bomba d'injecció.
18-3-16	Comprovar l'estat dels maneguets i abraçadores.
18-3-17	Comprovació de l'amarratge del motor i generador amb la seva bancada.
18-3-18	Purga de la vàlvula de desaireació del càrter.
18-3-19	Verificació de possibles fuites en col¿lectors d'admissió i escapament.
18-3-20	Comprovació de l'estat i funcionament de l'acoblament Motor-Alternador.
18-3-21	Omplert dels punts de greixatge.
18-3-22	Comprovació i mesura del contingut de CO en els fums.
18-3-23	Mesura de l'opacitat dels fums.
18-3-24	Estat de l'aïllament i ancoratges de la canonada d'escapament.
18-3-25	Neteja general del motor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Botes dielèctriques
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	4,00	115,08

Subtotal:	115,08
Preu Fix:	0,00
Total:	115,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**115,08**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - GRUPS ELECTRÒGENS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

18-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
18-1-02	Comprovacions a realitzar abans de posar en marxa el grup:
18-1-03	Verifiqueu el nivell d'oli i líquid refrigerant.
18-1-04	Verifiqueu el nivell de combustible.
18-1-05	Verifiqueu el nivell d'electròlit i aigua de les bateries.
18-1-06	Verifiqueu l'estat del filtre d'aire.
18-1-07	Verifiqueu el nivell d'aigua del radiador.
18-1-08	Comproveu l'estat i posició dels selectors.
18-1-09	Verificar el sistema de preescalfament.
18-1-10	Verificar l'estat de les corretges.
18-1-11	Comprovar fuites en el circuit de refrigeració.
18-1-12	Proves en Buit:
18-1-13	Verifiqueu la pressió.
18-1-14	Verifiqueu la temperatura.
18-1-15	Verifiqueu el funcionament de les bombes de gas-oil.
18-1-16	Verifiqueu les tensions i la freqüència.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Botes dielèctriques
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificació i repàs (3M) - GRUPS ELECTRÒGENS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

18-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
18-2-02	Operacions a realitzar amb el grup aturat:
18-2-03	Verifiqueu l'estat dels borns i les connexions de les bateries.
18-2-04	Verifiqueu el sistema de càrrega de les bateries i la tensió de la corretja del generador.
18-2-05	Comproveu la tensió als borns de les bateries.
18-2-06	Verifiqueu l'estat de fixació del motor, de l'alternador, del radiador, de la carcassa, del dipòsit i del quadre.
18-2-07	Verifiqueu l'estat dels antivibradors.
18-2-08	Verifiqueu l'anticongelant del motor .
18-2-09	Verifiqueu la instal¿lació elèctrica del grup i del quadre.
18-2-10	Apreteu els contactes dels borns i dels contactors.
18-2-11	Verifiqueu i ajusteu els relés tèrmics i comproveu els fusibles.
18-2-12	Verifiqueu l'estat de la corretja del ventilador.
18-2-13	Inspeccioneu l'estat de les politges.
18-2-14	Verifiqueu l' estat dels manegots de goma del radiador.
18-2-15	Operacions a realitzar a l'alternador:
18-2-16	Verifiqueu el collament de les connexions.
18-2-17	Inspeccioneu el cablejat i connexions entre l'estator i el col¿lector.
18-2-18	Controleu l'estat dels diodes i el rectificador.
18-2-19	Verifiqueu l'estat dels rodaments.
18-2-20	Arranqueu el grup (provoqueu un zero de tensió) i realitzeu les següents comprovacions:
18-2-21	Verifiqueu la pressió de l'oli.
18-2-22	Verifiqueu la temperatura de refrigeració.
18-2-23	Comproveu l'absència de sorolls i vibracions.
18-2-24	Comproveu l'absència de fugues d'oli, aigua o combustible.
18-2-25	Verifiqueu i controleu el consum.
18-2-26	Verifiqueu els amperímetres.
18-2-27	Comproveu les tensions de cada fase.
18-2-28	Verifiqueu la freqüència amb el freqüencímetre.
18-2-29	Comproveu el funcionament de les diverses alarmes i bombetes de senyalització.
18-2-30	Comprovar el temps entre fallada de xarxa i arrancada del grup.
18-2-31	Comprovar el temps entre el restabliment de la xarxa i la parada del grup.
18-2-32	Verificar que han canviat els estats dels disjuntors de Xarxa i Grup durant la transferència.
18-2-33	Comprovar el funcionament de la bomba d'elevació de combustible en manual i automàtic.
18-2-34	Comprovar que el nivell de dipòsit principal no estigui per sota del 25% de la capacitat del dipòsit.
18-2-35	Verificació que les temperatures de funcionament en l'interior de la sala no superen els valors màxims establerts en les especificacions de fabricant.
18-2-36	Verificació de l'estat del radiador del panell de refrigeració, fuites. Comprovació de la protecció de anticongelant, afegint si es necessari.
18-2-37	Comprovar el funcionament de l'extractor de la sala i control de soroll.
18-2-38	Comprovació de greixatge i lubricació del turbo.
18-2-39	Comprovar i anotar la pressió d'oli després d'una hora de funcionament.
18-2-40	Comprovació de sorolls estranys en el turbo sobrealimentador.
18-2-41	Revisió ¿comandament de parada¿ i ¿parada d'emergència¿.
18-2-42	Comprovació del sistema d'alarmes per sobre temperatura.
18-2-43	Comprovació del sistema d'alarmes per baixa pressió d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Botes dielèctriques
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

- Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

EQUIP: PREV-19 PARALLAMPS

SECTOR: Sense Assignació

19

PARALLAMPS

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - PARALLAMPS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

19-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
19-1-02	Realitzeu la mesura de terra.
19-1-03	Comproveu visualment l'estat de conservació en front de la corrosió.
19-1-04	Verifiqueu l'estat de l'aïllament.
19-1-05	Inspeccioneu les connexions elèctriques.
19-1-06	Netegeu el capçal de captació, si n'hi ha.
19-1-07	Verifiqueu l'estat de la subjecció.
19-1-08	Estudi i anàlisi del sistema de protecció en funció de l'avaluació del risc d'impacte d'acord amb el criteri establert per normativa vigent
19-1-09	Realitzar una proposta de modificació del sistema, en cas necessari, per ajustar el nivell de protecció al ris real de danys.
19-1-10	Emissió d'un informe tècnic de resultats en el que figuri l'estat de la instal·lació i les mesures correctores a prendre

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA		28,77	4,00	115,08
		Subtotal:			115,08
		Preu Fix:			0,00
		Total:			115,08
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**115,08**

EQUIP: PREV-2407 PISCINES - VAS

SECTOR: Sense Assignació

2407

PISCINES - VAS

Freqüencia:

Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua (D) - PISCINES - VAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-4-01	Mesurar el temps de recirculació
2407-4-02	Mesurar el brom total
2407-4-03	Mesurar la temperatura ambient.
2407-4-04	Mesurar la humitat relativa.
2407-4-05	Mesurar la terbolesa.
2407-4-06	Mesurar el clor combinat residual
2407-4-07	Mesurar el pH
2407-4-08	Mesurar el clor lliure residual
2407-4-09	Comprovar la presència d'altres desinfectants.
2407-4-10	Mesurar la concentració de CO2
2407-4-11	Mesurar la temperatura.
2407-4-12	Mesurar l'àcid isocianúric
2407-4-13	Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió anual (A) - PISCINES - VAS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RD 487/2022
2407-6-02	Fer una desinfecció més intensa al realitzar l'ús diari de la instal·lació, mantenint un bon nivell de desinfectant i un temps de recirculació adequat

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	167,52
Preu Fix:	0,00
Total:	167,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**167,52**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - VAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RD 487/2022
2407-2-02	Revisar els elements de la banyera i els difusors.
2407-2-03	Comproveu l'estat de les reixes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
2407-2-04	Verifiqueu el cabal a les boques.
2407-2-05	Comproveu que no existeixen elements que obstrueixen les boques.
2407-2-06	Reviseu i netegeu els desguassos.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,75	20,94

Subtotal:	20,94
Preu Fix:	0,00
Total:	20,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,94**

Paràmetres indicadors de qualitat de l'aigua (M) - PISCINES - VAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-5-01	Mesurar el temps de recirculació
2407-5-02	Mesurar el potencial REDOX
2407-5-03	Mesurar el brom total
2407-5-04	Mesurar la temperatura ambient.
2407-5-05	Mesurar les Pseudomonas aeruginosa
2407-5-06	Mesurar la humitat relativa.
2407-5-07	Mesurar la terbolesa.
2407-5-08	Mesurar el clor combinat residual
2407-5-09	Mesurar el pH
2407-5-10	Mesurar el clor lliure residual
2407-5-11	Comprovar la presència d'altres desinfectants.
2407-5-12	Mesurar la legionella spp
2407-5-13	Mesurar l'escherichia coli
2407-5-14	Mesurar la concentració de CO2
2407-5-15	Mesurar la temperatura.
2407-5-16	Mesurar l'àcid isocianúric
2407-5-17	Comprovar que sigui ben visible el desguàs del fons.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,17	4,65
		Subtotal:			4,65
		Preu Fix:			0,00
		Total:			4,65
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**4,65**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció Reglamentaria (4A) - PISCINES - VAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-3-01 -Inspecció a realitzar per una entitat d'inspecció i control

2407-3-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEGÚN REIAL DECRET 352/2004 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	8,00	440,00

Subtotal:	440,00
Preu Fix:	0,00
Total:	440,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**440,00**

Freqüencia:	**Semestral**		
Inspecció i neteja (S) - PISCINES - VAS			**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació	
Contractista:	0	Sense assignació	

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2407-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 85/2000 DE LA GENERALITAT
2407-1-02	Netegeu i desinfecteu les línies de separació, cordes i tots els elements que floten a la superfície.
2407-1-03	Netegeu el local d'instal¿lacions tècniques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

EQUIP: PREV-2408 PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS

SECTOR: Sense Assignació

2408

PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2408-6-02	Verificar l'estat de corrosió.
2408-6-03	Inspeccionar els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comprovar la estanqeuïtat dels circuits.
2408-6-04	Verificar l'absència de condensació.
2408-6-05	Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
2408-6-06	Netejar el recorregut de les canonades.
2408-6-07	Inspeccionar els soports i fixacions (apretar brides i juntes).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2408-3-02	Inspeccionar visualment la absència de fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió (M) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
2408-4-02	Es revisarà el correcte estat de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció reglamentària (4A) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 352/2004 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
2408-2-02	Inspecció a realitzar per una entitat de inspecció i control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	8,00	440,00

Subtotal:	440,00
Preu Fix:	0,00
Total:	440,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**440,00**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja i desinfecció (6M) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RD 487/2022
2408-1-02	Desmuntar, netejar i desinfectar tota la instal.(difusors vasos,filtres impulsió,aixetes,dutxes...) i substituir elem. amb corrosió,incrustacions,etc.
2408-1-03	En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment a seguir serà el següent:
2408-1-04	NOTA: Els elements nous han de ser desinfectats abans de la seva posada en servei, amb una solució de 20 a 30 mg/l de clor durant un temps mínim de 30
2408-1-05	Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar.
2408-1-06	Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-lo per al seu funcionament habitual.
2408-1-07	Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i realitzant les operacions necessaries i esbandir amb aigua neta.
2408-1-08	Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins els 70ºC i mantenir com a mínim 2 hores. Posteriorment obrir per sectors totes le
2408-1-09	PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ.
2408-1-10	Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d'ús normals. Sí es necessaria la recloració, aquesta es farà mitjançant dossificadors automàtics
2408-1-11	Es realitzarà la revisió, neteja i desinfecció sistemàtica de tots els elements (segons protocol detallat a continuació) i es substituïran els que pre
2408-1-12	En el cas de la desinfecció térmica, el procediment a seguir serà el següent:
2408-1-13	Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30ºC i un pH de 7-8, fent arribar a tots els punts terminals

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Inspecció i neteja (6M) - PISCINES - XARXA DE CANONADES I ACCESORIS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2408-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2408-5-02	Comprovar la estanqueïtat de les vàlvules.
2408-5-03	Comprovar el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

EQUIP: PREV-2409 PISCINES - BANYERES

SECTOR: Sense Assignació

2409

PISCINES - BANYERES

Freqüencia:

Accions a realitzar després de l'ús (D) - PISCINES - BANYERES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2409-5-01 Buidat, neteja, raspallat i desinfecció de les parets i el fons del vas.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisió (M) - PISCINES - BANYERES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2409-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RD 487/2022
2409-3-02	Revisar els elements de les banyeresi els difusors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció reglamentària (4A) - PISCINES - BANYERES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2409-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS DECRET 352/2004 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

2409-1-02 Inspecció realitzar per una entitat d'inspecció i control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	8,00	440,00

Subtotal:	440,00
Preu Fix:	0,00
Total:	440,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**440,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja i desinfecció (6M) - PISCINES - BANYERES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2409-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RD 487/2022
2409-2-02	Es desmontaràn els difusors, es netejaràn i desinfectaràn.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

EQUIP: PREV-3101 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I

SECTOR: Sense Assignació

3101

LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I

Freqüencia:

Revisió periòdica (8A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3101-2-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de la Administració Ambiental.
3101-2-02	01.- L'autorització i la llicència ambiental resten subjectes a una revisió periòdica sempre que es compleixin els supòsits definits al punt 2 de l'ar

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

Freqüencia: **Biennal**

Verificació ambiental (2A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX I **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3101-1-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental
3101-1-02	01.- Verificació integral del compliment de les determinacions ambientals, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

EQUIP: PREV-3102 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1

SECTOR: Sense Assignació

3102

LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1

Freqüencia:

Revisió periòdica (8A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3102-2-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de la Administració Ambiental.
3102-2-02	01.- L'autorització i la llicència ambiental resten subjectes a una revisió periòdica sempre que es compleixin els supòsits definits al punt 2 de l'ar

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Verificació ambiental (4A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II1 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3102-1-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental
3102-1-02	01.- Verificació integral del compliment de les determinacions ambientals, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

EQUIP: PREV-3103 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2

SECTOR: Sense Assignació

3103

LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2

Freqüencia:

Revisió periòdica (8A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3103-2-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de la Administració Ambiental.
3103-2-02	01.- L'autorització i la llicència ambiental resten subjectes a una revisió periòdica sempre que es compleixin els supòsits definits al punt 2 de l'ar

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Verificació ambiental (5A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX II2 — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3103-1-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental
3103-1-02	01.- Verificació integral del compliment de les determinacions ambientals, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

EQUIP: PREV-3104 LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III

SECTOR: Sense Assignació

3104

LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III

Freqüencia:

Revisió periòdica (8A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3104-2-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de la Administració Ambiental.
3104-2-02	01.- L'autorització i la llicència ambiental resten subjectes a una revisió periòdica sempre que es compleixin els supòsits definits al punt 2 de l'ar

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Verificació ambiental (5A) - LLICÈNCIA AMBIENTAL - ANNEX III		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3104-1-01	LLEI 3/1998 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental
3104-1-02	01.- Verificació integral del compliment de les determinacions ambientals, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC AMBIENTAL	50,00	8,00	400,00

Subtotal:	400,00
Preu Fix:	0,00
Total:	400,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**400,00**

EQUIP: PREV-34 QUALITAT AMBIENTAL A INTERIORS

SECTOR: Sense Assignació

34

QUALITAT AMBIENTAL A INTERIORS

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció qualitat ambiental (A) - QUALITAT AMBIENTAL A INTERIORS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

34-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT I NORMA UNE 171330-2
34-1-02	Paràmetres mínims de mesura i metodologia a seguir :
34-1-03	(Cèl·lula electroquímica)
34-1-04	(Mitjançant mostrejador SAS per impactació)
34-1-05	Diòxid de carboni.
34-1-06	Humitat relativa.
34-1-07	Avaluació higiènica dels sistemes de climatització .
34-1-08	Generar informe d'inspecció.
34-1-09	Bacteris i fongs en suspensió. (ufc/m3)
34-1-10	(Gravimetria NIOSH . Mesurament directe mitjançant equip de difracció de raigs làser)
34-1-11	(Equips de mesurament directe)
34-1-12	(Inspecció visual i en cas de dubte gravimetria segons UNE 100012)
34-1-13	Partícules en suspensió (µg / m3)
34-1-14	(Mesura directa mitjançant sonda infrarojos)
34-1-15	(Gravimetria NIOSH . Mesurament directe mitjançant equip de difracció de raigs làser)
34-1-16	Monòxid de carboni.
34-1-17	Temperatura. (ºC)
34-1-18	Recompte de partícules en suspensió . (part. de 0,5 micres/m3)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA QUALITAT .	40,00	2,00	80,00

Subtotal:	80,00
Preu Fix:	0,00
Total:	80,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**80,00**

EQUIP: PREV-3501A INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <

SECTOR: Sense Assignació

3501A

INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:

Inspecció instal·lació tèrmica completa (15A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-7-01 Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	8,00	280,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	503,36
Preu Fix:	0,00
Total:	503,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**503,36**

Freqüencia: **Anual**

Revisió general de l aïllament (A) - INSPECCIONS per. - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: AÏLLAMENT
3501A-2-02	Inspeccioneu l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Revisió general (A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501A-3-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Revisió general (A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 Kw **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501A-4-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
3501A-4-03	Netegeu el traçat de les canonades.
3501A-4-04	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
3501A-4-05	Verifiqueu l'absència de condensació.
3501A-4-06	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Revisió general (A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
3501A-5-02	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	3,00	105,00

Subtotal:	105,00
Preu Fix:	0,00
Total:	105,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**105,00**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions (6M) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501A-1-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Verificacions (6M) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501A-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501A-6-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
3501A-6-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

EQUIP: PREV-3501B INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >7

SECTOR: Sense Assignació

3501B

INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70

Freqüencia:

Inspecció instal·lació tèrmica completa (15A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-7-01 Inspecció de la instal·lació tèrmica completa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	8,00	280,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	503,36
Preu Fix:	0,00
Total:	503,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**503,36**

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
3501B-1-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general de l aïllament (A) - INSPECCIONS per. - INST. CLIMATITZACIÓ - POT. INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: AÏLLAMENT
3501B-3-02	Inspeccioneu l'estat de l'aïllament tèrmic de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Revisió general (A) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INST. CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501B-5-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
3501B-5-03	Netegeu el traçat de les canonades.
3501B-5-04	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
3501B-5-05	Verifiqueu l'absència de condensació.
3501B-5-06	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovaciones per. (M) - INSPECCIONS per. - INST. CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
3501B-4-02	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions (6M) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3501B-2-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Verificacions (6M) - INSPECCIONS PERIÒDIQUES - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ - POTENCIA INTAL·LACIÓ >70 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3501B-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
3501B-6-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
3501B-6-03	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

EQUIP: PREV-3901A LÍNIES DE VIDA

SECTOR: Sense Assignació

3901A

LÍNIES DE VIDA

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - LÍNIES DE VIDA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3901A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN 795 i EN 363.
3901A-1-02	Comprovar els extrems del cable.
3901A-1-03	Verificar que la tensió de treball és l'adequada.
3901A-1-04	Comprovar l'estat del cable, del tensor, de l'absorbidor d'energia, dels pals d'ancoratge(extrems i intermedis), de les fixacions, de les peces en con

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Casc

Arnes de seguretat

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	4,00	115,08

Subtotal:	115,08
Preu Fix:	0,00
Total:	115,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**115,08**

EQUIP: PREV-3901B ANCORATGES DE SEGURETAT

SECTOR: Sense Assignació

3901B

ANCORATGES DE SEGURETAT

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - ANCORATGES DE SEGURETAT **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3901B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN 795 i EN 363.
3901B-1-02	Comprovar les fixacions
3901B-1-03	Comprovar l'absència de corrosió
3901B-1-04	Comprovar la càrrega de treball

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

0106AA

EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - COMPACTES

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - COMPACTES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0106AA-1-02	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0106AA-1-03	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0106AA-1-04	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0106AA-1-05	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0106AA-1-06	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0106AA-1-07	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0106AA-1-08	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0106AA-1-09	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0106AA-1-10	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0106AA-1-11	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0106AA-1-12	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0106AA-1-13	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0106AA-1-14	Verifiqueu l'estat de les fixacions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106AA-2-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0106AA-2-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0106AA-2-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0106AB

EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POT. INST. <= 70 kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR) **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0106AB-1-02	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0106AB-1-03	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0106AB-1-04	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0106AB-1-05	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0106AB-1-06	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0106AB-1-07	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0106AB-1-08	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0106AB-1-09	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0106AB-1-10	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0106AB-1-11	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0106AB-1-12	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0106AB-1-13	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0106AB-1-14	Verifiqueu l'estat de les fixacions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POT. INS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106AB-2-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0106AB-2-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0106AB-2-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0106BA

EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - COMPACTES

Freqüencia: **Anual**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BA-3-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0106BA-3-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0106BA-3-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció instal·lació i refrigeració (4A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - COMPAC **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BA-2-01	Inspecció de la instal·lació de refrigeració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i neteja (6M) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - COMPACTES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0106BA-1-02	Netejar la bateria d'intercanvi
0106BA-1-03	Verificar l'estat de les fixacions
0106BA-1-04	Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat
0106BA-1-05	Verificar l'estanqueitat de la bateria d'intercanvi
0106BA-1-06	Dur a terme la neteja general i verificar l'estanqueitat general
0106BA-1-07	Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat
0106BA-1-08	Verificar l'estat de corrosió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,67	23,33

Subtotal:	23,33
Preu Fix:	0,00
Total:	23,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**23,33**

0106BB

EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR)

Freqüencia: **Anual**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BB-3-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0106BB-3-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0106BB-3-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció instal·lació i refrigeració (4A) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PARTIT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BB-2-01 Inspecció de la instal·lació de refrigeració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i neteja (6M) - EQUIPS AUTÒNOMS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PARTITS (UNITAT EXTERIOR) **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0106BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0106BB-1-02	Netejar la bateria d'intercanvi
0106BB-1-03	Verificar l'estat de les fixacions
0106BB-1-04	Comprovar les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat
0106BB-1-05	Verificar l'estanqueitat de la bateria d'intercanvi
0106BB-1-06	Dur a terme la neteja general i verificar l'estanqueitat general
0106BB-1-07	Inspeccionar els aparells de maniobra i de seguretat
0106BB-1-08	Verificar l'estat de corrosió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,67	23,33

Subtotal:	23,33
Preu Fix:	0,00
Total:	23,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**23,33**

0107A

RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Purga i neteja (A) - RADIADORS D AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0107A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA AIRE
0107A-2-02	Purgueu els radiadors.
0107A-2-03	Realitzeu una neteja general.
0107A-2-04	Comproveu l'estat dels suports i subjeccions.
0107A-2-05	Comproveu i reviseu l'estat dels radiadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - RADIADORS D AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0107A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0107A-1-02	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics si existeixen.
0107A-1-03	Reviseu l'estanquitat i el funcionament de las vàlvules termostàtiques dels radiadors.
0107A-1-04	Verifiqueu l'absència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0107B

RADIADORS D'AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW

Freqüencia: **Semestral**

Purga i neteja (6M) - RADIADORS D AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0107B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA AIRE
0107B-1-02	Comproveu l'estat dels suports i subjeccions.
0107B-1-03	Realitzeu una neteja general.
0107B-1-04	Comproveu i reviseu l'estat dels radiadors.
0107B-1-05	Purgueu els radiadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Comprovacions periòdiques (6M) - RADIADORS D AIGUA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0107B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0107B-2-02	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics si existeixen.
0107B-2-03	Reviseu l'estanquitat i el funcionament de las vàlvules termostàtiques dels radiadors.
0107B-2-04	Verifiqueu l'absència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0108A

ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0108A-3-02	Verificar l'estat dels suports i les fixacions.
0108A-3-03	Comprobar l'absència d'incrustacions i/o corrosions en el cos del dipòsit.
0108A-3-04	Comprovar estat dels pilots de senyalització i fusibles. Substitució d'elements defectuosos.
0108A-3-05	Neteja superficial.
0108A-3-06	Verificar les vàlvules de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS R.I.T.E
0108A-4-02	Escalfar l'aigua dels dipòsits fins la temperatura de 70ºC i mantenir almenys durant dos hores.
0108A-4-03	Inspeccionar ànodes de sacrifici (si existeixen), netejar i/o substituir en cas necesari.
0108A-4-04	Desinfecció térmica
0108A-4-05	Obrir per sectors totes les aixetes i dutxes durant 5 minuts de forma seqüencial. Confirmar la temperatura per a que en tots els punts terminals de la
0108A-4-06	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN TÉRMICA
0108A-4-07	Buidar dipòsit i tornar a omplir pel seu funcionament habitual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,50	69,80

Subtotal:	69,80
Preu Fix:	0,00
Total:	69,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**69,80**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja dipòsit acumulador (S) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP < 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108A-5-01 Dur a terme la purga del fons dels acumuladors

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,83	29,17

Subtotal:	29,17
Preu Fix:	0,00
Total:	29,17
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**29,17**

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspecció i neteja (3M) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP <= 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0108A-1-02	Verificació d'absència de fuites d'aigua en qualsevol punt.
0108A-1-03	Inspeccionar el correcte estat de conservació i manteniment del dipòsit.
0108A-1-04	Revisar l'estat general de netedat, i netejar exteriorment si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0108B

ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0108B-2-02	Verificar l'estat dels suports i les fixacions.
0108B-2-03	Comprobar l'absència d'incrustacions i/o corrosions en el cos del dipòsit.
0108B-2-04	Comprovar estat dels pilots de senyalització i fusibles. Substitució d'elements defectuosos.
0108B-2-05	Neteja superficial.
0108B-2-06	Verificar les vàlvules de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS R.I.T.E
0108B-3-02	Escalfar l'aigua dels dipòsits fins la temperatura de 70ºC i mantenir almenys durant dos hores.
0108B-3-03	Inspeccionar ànodes de sacrifici (si existeixen), netejar i/o substituir en cas necesari.
0108B-3-04	Desinfecció térmica
0108B-3-05	Obrir per sectors totes les aixetes i dutxes durant 5 minuts de forma seqüencial. Confirmar la temperatura per a que en tots els punts terminals de la
0108B-3-06	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN TÉRMICA
0108B-3-07	Buidar dipòsit i tornar a omplir pel seu funcionament habitual.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,50	69,80

Subtotal:	69,80
Preu Fix:	0,00
Total:	69,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**69,80**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja dipòsit acumulador (S) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108B-4-01 Dur a terme la purga del fons dels acumuladors

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,83	29,17

Subtotal:	29,17
Preu Fix:	0,00
Total:	29,17
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**29,17**

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspecció i neteja (3M) - ESCALFADORS ELÈCTRICS - POTÈNCIA EQUIP > 24,4 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0108B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0108B-1-02	Verificació d'absència de fuites d'aigua en qualsevol punt.
0108B-1-03	Inspeccionar el correcte estat de conservació i manteniment del dipòsit.
0108B-1-04	Revisar l'estat general de netedat, i netejar exteriorment si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0109D

EQUIPS FRIGORÍFICS - MÀQUINA DE GEL

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - EQUIPS FRIGORÍFICS - MÀQUINA DE GEL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109D-1-02	Comproveu les pressions i el nivell d'oli dels compressors.
0109D-1-03	Netegeu el circuit d'aigua.
0109D-1-04	Comproveu l'estat de la paret interior del cilindre i netegeu-ne la calç incrustada.
0109D-1-05	Comproveu les connexions elèctriques.
0109D-1-06	Verifiqueu l'estanquitat dels conductes de refrigerant.
0109D-1-07	Verifiqueu l'estat dels junts del reductor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - EQUIPS FRIGORÍFICS - MÀQUINA DE GEL — **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0109D-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0109D-2-02	Realitzeu una neteja general.
0109D-2-03	Greixeu els elements mecànics.
0109D-2-04	Verifiqueu el funcionament del detector de seguretat de nivell de gel.
0109D-2-05	Comproveu que no hi ha fuites de lubricant en el reductor.
0109D-2-06	Comproveu l'estat del limitador d'esforç.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA		28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

0110AA

BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PLAQUES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PLAQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0110AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0110AA-1-02	Comproveu l'absència de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Revisión general (A) - BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - PLAQUES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0110AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0110AA-2-02	Reviseu les juntes.
0110AA-2-03	Si els valors de transmissió s'han reduït, netegeu els circuits del primari i secundari, en funció del tipus de sediment o incrustació existent.
0110AA-2-04	Reviseu l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0110BA

BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0110BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0110BA-1-02	Reviseu l'aïllament tèrmic.
0110BA-1-03	Si els valors de transmissió s'han reduït, netegeu els circuits del primari i secundari, en funció del tipus de sediment o incrustació existent.
0110BA-1-04	Reviseu les juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general (A) - BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0110BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0110BA-2-02	Comproveu l'absència de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BESCANVIADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - PLAQUES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0110BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0110BA-3-02	Comproveu la temperatura d'utilització de l'intercanviador, entrada primari. (ºC)
0110BA-3-03	Comproveu la temperatura d'utilització de l'intercanviador, sortida primari. (ºC)
0110BA-3-04	Comproveu la inexistència de fuites.
0110BA-3-05	Comproveu la temperatura d'utilització de l'intercanviador, sortida secundari. (ºC)
0110BA-3-06	Comproveu la temperatura d'utilització de l'intercanviador, entrada secundari. (ºC)
0110BA-3-07	Verifiqueu el salt tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

0111

EQUIPS DE COGENERACIÓ

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (4M) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-3-02	Revisar la pressió del refrigerant del sistema.
0111-3-03	Comprovar la sincronització de l'encesa
0111-3-04	Calibrar sensors
0111-3-05	Comprovar / Canviar separador d'oli
0111-3-06	Mesurar la pressió de compressió
0111-3-07	Comprovar / netejar el filtre d'aire
0111-3-08	Comprovar les unions cargolades de l'evacuació de les emissions.
0111-3-09	Revisar / ajustar la vàlvula de regulació
0111-3-10	Ajustar folgança de la vàlvula.
0111-3-11	Canviar les bugies (material a abonar apart)
0111-3-12	Revisar l'aire (comprovar la relació de combustible i les emissions)
0111-3-13	Mesurar la pressió del càrter
0111-3-14	Comprovar / netejar el filtre de gas
0111-3-15	Mesurar la pressió de gas d'escapament
0111-3-16	Comprovar / netejar els sensors
0111-3-17	Comprovar la concentració de refrigerant
0111-3-18	Comprovar / netejar intercooler

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Bi-Mensual**

Comprovacions periòdiques (2M) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-2-02	Canviar l'oli del motor/ anàlisi de l'oli *
0111-2-03	Comprovar l'inici del procés
0111-2-04	Comprovar que no hi ha fuites
0111-2-05	*L'interval de canvi d'oli individual té que ser identificat per l'anàlisi regular de l'oli en funció de les condicions de funcionament i de l'oli usa
0111-2-06	Registrar les dades de funcionament
0111-2-07	Verificar les connexions de cargol
0111-2-08	Ajustar les bugies
0111-2-09	Revisar la pressió de succió
0111-2-10	Canviar el filtre de l'oli

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Comprovacions periòdiques (10A) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-5-02	Substituir els pistons
0111-5-03	Es recomana per a aquestes periodicitats realitzar les següents operacions (a abonar per manteniment correctiu):
0111-5-04	Mesura del cigonyal
0111-5-05	Reemplaçar els coixinets del cigonyal
0111-5-06	Mesura de l'arbre de lleves
0111-5-07	Substituir la vàlvula d'engranatge de distribució

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-6-02	Substituir els anells dels pistons
0111-6-03	Substituir les culates.
0111-6-04	Substituir els revestiments
0111-6-05	Es recomana per a aquestes periodicitats realitzar les següents operacions (a abonar per manteniment correctiu):
0111-6-06	Mesura de les bieles

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-4-02	Registrar les dades de funcionament
0111-4-03	*L'interval de canvi d'oli individual té que ser identificat per l'anàlisi regular de l'oli en funció de les condicions de funcionament i de l'oli usa
0111-4-04	Mesurar la pressió del càrter
0111-4-05	Canviar el filtre de l'oli
0111-4-06	Comprovar / netejar intercooler
0111-4-07	Comprovar / netejar el filtre d'aire
0111-4-08	Mesura de la pressió de gas de escapament
0111-4-09	Verificar les connexions de cargol
0111-4-10	Comprovar / netejar el filtre de gas
0111-4-11	Revisar la pressió del refrigerant del sistema.
0111-4-12	Comprovar l'inici del procés
0111-4-13	Comprovar que no hi ha fuites
0111-4-14	Comprovar / netejar els sensors
0111-4-15	Revisar / ajustar la vàlvula de regulació
0111-4-16	Canviar l'oli del motor/ anàlisis de l'oli *
0111-4-17	Comprovar la concentració de refrigerant
0111-4-18	Comprovar la sincronització de l'arrencada
0111-4-19	Revisar l'aire (comprovar la relació de combustible i de les emissions)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - EQUIPS DE COGENERACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0111-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0111-1-02	Substitució del col·lector d'escapament
0111-1-03	Es recomana per a aquestes periodicitats realitzar les següents operacions (a abonar per manteniment correctiu):
0111-1-04	Substitució del turbocompressor
0111-1-05	Mesurar el joc axial del cigonyal
0111-1-06	Substitució del refrigerant

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

0112

TERRA RADIANT

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERRA RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0112-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0112-3-02	Inspecció de l'estat dels suports dels col¿lectors i reforçar-los en cas necessari.
0112-3-03	En el cas d'existència d'additius inhibidors pel tractament de l'aigua de l' instal¿lació, es controlarà que es mantenen les característiques d'origen
0112-3-04	Inspecció exterior dels armaris de col¿lectors de terra radiant: estat de pintura, inexistència de corrosions i humitats. Repàs de pintura, si es nece

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TERRA RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0112-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0112-2-02	Inspecció de bombes de recirculació.
0112-2-03	Inspecció de indicis d'humitats en terres.
0112-2-04	Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació de inexistència d'aire en l'interior dels circuits.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - TERRA RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0112-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0112-1-02	Verificació d'estanquitat de claus de pas i detentors. Obertura i tancament manual.
0112-1-03	Verificació de sensors de temperatura de circuits. Específicament de la posició i l'estat dels sensors de condensació en terres freds.
0112-1-04	Inspecció de degoteig en premses de claus de pas.
0112-1-05	Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control de cabals d'aigua. Comprovació del funcionam
0112-1-06	Verificació i ajust de cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació d'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície r
0112-1-07	Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams visibles.
0112-1-08	Presa de dades de temperatures d'impulsió i retorn d'aigua i d'ambient i comparació amb les de disseny.
0112-1-09	Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
0112-1-10	Verificació de la inexistència de símptomes de condensacions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	8,00	280,00

Subtotal:	280,00
Preu Fix:	0,00
Total:	280,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**280,00**

0113

SOSTRE RADIANT

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - SOSTRE RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0113-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0113-1-02	Inspecció exterior de panells de sostres radiants: estat de pintura, inexistència de corrosions i humitats. Repàs de pintura, en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	3,00	105,00

Subtotal:	105,00
Preu Fix:	0,00
Total:	105,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**105,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - SOSTRE RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0113-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0113-2-02	Inspecció de purgadors d'aire, manuals i automàtics. Purga i eliminació d'aire. Verificació de inexistència d'aire a l'interior dels circuits.
0113-2-03	Inspecció de bombes de recirculació.
0113-2-04	Verificació de inexistència de degoteig i fugues d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - SOSTRE RADIANT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0113-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0113-3-02	Inspecció de circuits i ramals de canonades en trams vistos.
0113-3-03	Verificació de inexistència de símptomes de condensacions.
0113-3-04	Inspecció de degoteig en premses de claus de pas.
0113-3-05	Inspecció de llaços de regulació i control. Verificació de centraletes i vàlvules automàtiques de control de cabals d'aigua. Comprovació de funcioname
0113-3-06	Verificació i ajust de cabals d'aigua en circulació pels diferents circuits i zones. Verificació d'homogeneïtat de temperatura en tota la superfície r
0113-3-07	Verificació de sensors de temperatura de circuits. Específicament de la posició i l' estat de sensors de condensació en sostres.
0113-3-08	Verificació de estanquitat de claus de pas i detentors. Obertura i tancament manual.
0113-3-09	Inspecció d'estat de suports de panells de sostres radiants i reforçar-los en cas necessari.
0113-3-10	Inspecció de vàlvules termostàtiques. Estanquitat. Comprovació d'actuació.
0113-3-11	Presa de dades de temperatures d' impulsió i retorn d'aigua i d'ambient i comparació amb les de disseny.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	8,00	280,00

Subtotal:	280,00
Preu Fix:	0,00
Total:	280,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**280,00**

0114A

UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0114A-1-02	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0114A-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0114A-1-04	Netegeu les bateries d¿evaporació i condensació.
0114A-1-05	Verifiqueu l¿estat de les fixacions.
0114A-1-06	Reviseu l¿estat de l¿aïllament tèrmic.
0114A-1-07	Verifiqueu l¿estanquitat de les bateries.
0114A-1-08	Inspeccioneu els aparells de seguretat.
0114A-1-09	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0114A-1-10	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0114A-1-11	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0114A-1-12	Verifiqueu l¿estat de corrosió.
0114A-1-13	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114A-4-01	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0114A-4-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0114A-4-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0114B

UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0114B-1-02	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0114B-1-03	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0114B-1-04	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0114B-1-05	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0114B-1-06	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114B-5-01	Compr. llibre registre instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
0114B-5-02	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
0114B-5-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0114B-3-02	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0114B-3-03	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0114B-3-04	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció instal·lació i refrigeració (4A) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 7 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114B-4-01	Inspecció de la instal·lació de refrigeració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC CLIMATITZACIÓ (L)	35,00	6,00	210,00
Categoria 2:	AJUDANT FRIGORISTA	27,92	6,00	167,52

Subtotal:	377,52
Preu Fix:	0,00
Total:	377,52
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**377,52**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0114B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0114B-2-02	Netegeu les superfícies de les diferents unitats terminals.
0114B-2-03	Inspeccioneu els aparells de maniobra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

0115

GENERADOR D'AIRE CALENT

Freqüencia:	**Anual**

Neteja/ (A) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0115-5-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE VENTILADORS AMB MESURA DE POTÈNCIA ABSORBIDA
0115-1-02	Verifiqueu que el ventilador no té elements estranys i que gira lliurement.
0115-1-03	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.
0115-1-04	Mesureu la potència absorbida. (KW)
0115-1-05	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Comprovacions periòdiques (M) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0115-4-02	Comprovació i tarat d'elements de seguretat.
0115-4-03	Revisar i netejar els filtres.
0115-4-04	Neteja del cremador del generador d'aire calent.
0115-4-05	Comprovació d'estanquitat del tancament entre cremador i caldera.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió general (6M) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0115-3-02	Neteja de conductes de fums i xemeneia.
0115-3-03	Netejar el circuit de fums del generador d'aire calent.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Verificacions i neteja (6M) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ UNITATS TERMINALS D'AIGUA AIRE
0115-6-02	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
0115-6-03	Verificació general de l'estanquitat de les juntes d'unió. (combustible gasoil)
0115-6-04	Verifiqueu els ancoratges.
0115-6-05	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0115-6-06	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
0115-6-07	Realitzar la neteja exterior
0115-6-08	Inspeccionar l'aïllament tèrmic
0115-6-09	Verifiqueu i ajusteu les sondes i els elements de camp.
0115-6-10	Greixeu els rodets i els elements mòbils.
0115-6-11	Greixeu les comportes.
0115-6-12	Verifiqueu l'estat de corrosió i apliqueu proteccions antioxidants en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - GENERADOR D AIRE CALENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0115-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS RITE IT 3: MESURES EN CALDERES
0115-2-02	Temperatura del fluid portador en la entrada. (ºC)
0115-2-03	Pressió del fluid portador en la entrada. (MPa)
0115-2-04	Comprovació del tir de la caixa de fums de la caldera.
0115-2-05	Temperatura ambient de la sala de màquines. (ºC)
0115-2-06	Pressió del fluid portador en la sortida. (MPa)
0115-2-07	Contingut de CO2 en els productes de combustió.
0115-2-08	Temperatura dels gasos de combustió. (ºC)
0115-2-09	Índex d''opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.
0115-2-10	Contingut de CO en els productes de combustió.
0115-2-11	Temperatura del fluid portador en la sortida. (ºC)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0202AA

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AA-2-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AA-3-02	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202AA-3-03	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AA-3-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202AA-3-05	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0202AA-3-06	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202AA-3-07	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions per. (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INST. <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AA-1-02	Mesureu la potència absorbida. (A)
0202AA-1-03	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.
0202AA-1-04	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202AA-1-05	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.
0202AA-1-06	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AA-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AA-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202AA-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202AA-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202AA-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0202AB

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AB-2-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AB-3-02	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202AB-3-03	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202AB-3-04	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202AB-3-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202AB-3-06	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AB-3-07	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INST. <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AB-1-02	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202AB-1-03	Mesureu la potència absorbida. (A)
0202AB-1-04	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.
0202AB-1-05	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AB-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AB-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202AB-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202AB-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202AB-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0202AC

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AC-2-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AC-3-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AC-3-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202AC-3-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202AC-3-05	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0202AC-3-06	Verifiqueu tot el funcionament de l'aparamenta elèctrica.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202AC-1-02	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202AC-1-03	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.
0202AC-1-04	Mesureu la potència absorbida. (A)
0202AC-1-05	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TEULADA		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202AC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202AC-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202AC-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202AC-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202AC-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202AC-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0202BA

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202BA-1-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202BA-1-03	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202BA-1-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BA-1-05	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202BA-1-06	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
0202BA-1-07	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BA-3-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INST. > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE VENTILADORS AMB MESURA DE POTÈNCIA ABSORBIDA
0202BA-2-02	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.
0202BA-2-03	Mesureu la potència absorbida. (A)
0202BA-2-04	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202BA-2-05	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.
0202BA-2-06	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ > 70kW - TRANSMISSIÓ PER CORRETGES		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BA-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202BA-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202BA-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BA-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202BA-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0202BB

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202BB-1-02	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202BB-1-03	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202BB-1-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BB-1-05	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202BB-1-06	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.
0202BB-1-07	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BB-3-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POT. INST. > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE VENTILADORS AMB MESURA DE POTÈNCIA ABSORBIDA
0202BB-2-02	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.
0202BB-2-03	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.
0202BB-2-04	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202BB-2-05	Mesureu la potència absorbida. (A)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - ACCIONAMENT DIRECTE		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BB-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202BB-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202BB-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BB-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202BB-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0202BC

CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BC-2-02	Netegeu l'interior i l'exterior del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0202BC-3-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0202BC-3-03	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202BC-3-04	Verifiqueu tot el funcionament de l'aparamenta elèctrica.
0202BC-3-05	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BC-3-06	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE VENTILADORS AMB MESURA DE POTÈNCIA ABSORBIDA
0202BC-1-02	Realitzeu proves d'arrencada i funcionament.
0202BC-1-03	Mesureu la potència absorbida. (A)
0202BC-1-04	Verifiqueu que no té elements estranys a l'oïda del ventilador i que gira lliurement.
0202BC-1-05	Comproveu l'actuació dels comandaments de control i proteccions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - CAIXES DE VENTILACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TEULADA		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0202BC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE
0202BC-4-02	Comproveu consums i la regulació del tèrmic.
0202BC-4-03	Verifiqueu tot el funcionament de l'emparamenta elèctrica.
0202BC-4-04	Reviseu els coixinets i engreixeu-los en cas necessari.
0202BC-4-05	Verifiqueu i ajusteu els acoblaments i l'estat de fixació del ventilador.
0202BC-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31
			Subtotal:	9,31
			Preu Fix:	0,00
			Total:	9,31
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0203AA

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AA-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203AA-1-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.
0203AA-1-04	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,25	6,98
		Subtotal:			6,98
		Preu Fix:			0,00
		Total:			6,98
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AA-2-02	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
0203AA-2-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203AA-3-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203AA-3-03	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203AA-3-04	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)
0203AA-3-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203AA-3-06	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203AA-3-07	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203AA-3-08	Netegeu les reixetes.
0203AA-3-09	Comproveu el sifó de condensats.
0203AA-3-10	Greixeu les peces mòbils.
0203AA-3-11	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203AA-3-12	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203AA-3-13	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0203AB

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AB-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203AB-1-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AB-2-02	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
0203AB-2-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203AB-3-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203AB-3-03	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203AB-3-04	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)
0203AB-3-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203AB-3-06	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203AB-3-07	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203AB-3-08	Netegeu les reixetes.
0203AB-3-09	Comproveu el sifó de condensats.
0203AB-3-10	Greixeu les peces mòbils.
0203AB-3-11	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203AB-3-12	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203AB-3-13	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0203AC

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AC-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203AC-1-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203AC-2-02	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
0203AC-2-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203AC-3-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203AC-3-03	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203AC-3-04	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)
0203AC-3-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203AC-3-06	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203AC-3-07	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203AC-3-08	Netegeu les reixetes.
0203AC-3-09	Comproveu el sifó de condensats.
0203AC-3-10	Greixeu les peces mòbils.
0203AC-3-11	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203AC-3-12	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203AC-3-13	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0203BA

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203BA-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203BA-2-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.
0203BA-2-04	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BATERIES DE BESCANVI TÈRMIC
0203BA-3-02	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0203BA-3-03	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203BA-4-02	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203BA-4-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203BA-1-02	Greixeu les peces mòbils.
0203BA-1-03	Comproveu el sifó de condensats.
0203BA-1-04	Netegeu les reixetes.
0203BA-1-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203BA-1-06	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203BA-1-07	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203BA-1-08	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203BA-1-09	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203BA-1-10	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0203BB

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203BB-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203BB-2-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BATERIES DE BESCANVI TÈRMIC
0203BB-3-02	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0203BB-3-03	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203BB-4-02	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203BB-4-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203BB-1-02	Greixeu les peces mòbils.
0203BB-1-03	Comproveu el sifó de condensats.
0203BB-1-04	Netegeu les reixetes.
0203BB-1-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203BB-1-06	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203BB-1-07	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203BB-1-08	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203BB-1-09	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203BB-1-10	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0203BC

FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA

Freqüencia: **Anual**

Comprobacions periòdiques (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0203BC-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d''aire, canvieu-los si cal.
0203BC-2-03	Netegeu a fons les superficies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió general (A) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BATERIES DE BESCANVI TÈRMIC
0203BC-3-02	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0203BC-3-03	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: REVISIÓ I NETEJA DE FILTRES D'AIRE. I UNE 100-30
0203BC-4-02	Reviseu i netegeu els filtres o reposeu-los si cal.
0203BC-4-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FAN-COIL - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA — **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0203BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DE UNITATS TERMINALS AIGUA-AIRE
0203BC-1-02	Greixeu les peces mòbils.
0203BC-1-03	Comproveu el sifó de condensats.
0203BC-1-04	Netegeu les reixetes.
0203BC-1-05	Verifiqueu el funcionament general.
0203BC-1-06	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0203BC-1-07	Realitzar la neteja exterior i revisió general de las les bateries i comprovar l'absència de fuites.
0203BC-1-08	Comproveu l'absència d'obstruccions en la safata de condensats, i netegeu la safata.
0203BC-1-09	Verifiqueu el sistema de regulació.
0203BC-1-10	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0204AA

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204AA-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204AA-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204AA-1-04	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204AA-1-05	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204AA-1-06	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204AA-1-07	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204AA-1-08	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0204AA-1-09	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204AA-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0204AA-1-11	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0204AA-1-12	Netegeu a fons les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0204AA-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0204AA-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0204AA-2-04	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0204AB

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204AB-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204AB-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204AB-1-04	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204AB-1-05	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204AB-1-06	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204AB-1-07	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204AB-1-08	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0204AB-1-09	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204AB-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0204AB-1-11	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0204AB-1-12	Netegeu a fons les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50
			Subtotal:	17,50
			Preu Fix:	0,00
			Total:	17,50
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0204AB-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0204AB-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0204AC

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204AC-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204AC-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204AC-1-04	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204AC-1-05	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204AC-1-06	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204AC-1-07	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204AC-1-08	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0204AC-1-09	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204AC-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0204AC-1-11	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0204AC-1-12	Netegeu a fons les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0204AC-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0204AC-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0204BA

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BA-3-02	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204BA-3-03	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204BA-3-04	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204BA-3-05	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204BA-3-06	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET — **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BA-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204BA-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204BA-1-04	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0204BA-1-05	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0204BA-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204BA-2-03	Netegeu les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

0204BB

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BB-3-02	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204BB-3-03	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204BB-3-04	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204BB-3-05	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204BB-3-06	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BB-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204BB-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204BB-1-04	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0204BB-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204BB-2-03	Netegeu les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

0204BC

TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BC-3-02	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0204BC-3-03	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0204BC-3-04	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0204BC-3-05	Realitzeu una neteja general dels diferents equips.
0204BC-3-06	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIS AUTÒNOMS
0204BC-1-02	Verifiqueu el funcionament i velocitats dels ventiladors.
0204BC-1-03	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0204BC-1-04	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - TERMINALS VRV - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0204BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0204BC-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra.
0204BC-2-03	Netegeu les superfícies de les diferents unitats terminals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

0205AA

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE PARET

Freqüencia: **Anual**

Revisions generals (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205AA-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0205AA-1-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0205AA-1-04	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205AA-1-05	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205AA-1-06	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205AA-1-07	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205AA-1-08	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205AA-1-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205AA-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205AA-1-11	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205AA-1-12	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205AA-1-13	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205AA-1-14	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0205AA-1-15	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions per. (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0205AA-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0205AA-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0205AB

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE SOSTRE

Freqüencia: **Anual**

Revisions generals (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205AB-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0205AB-1-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0205AB-1-04	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205AB-1-05	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205AB-1-06	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205AB-1-07	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205AB-1-08	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205AB-1-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205AB-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205AB-1-11	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205AB-1-12	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205AB-1-13	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205AB-1-14	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions per. (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0205AB-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0205AB-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0205AC

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE TERRA

Freqüencia: **Anual**

Revisions generals (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205AC-1-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0205AC-1-03	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0205AC-1-04	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205AC-1-05	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205AC-1-06	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205AC-1-07	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205AC-1-08	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205AC-1-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205AC-1-10	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205AC-1-11	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205AC-1-12	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205AC-1-13	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205AC-1-14	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions per. (A) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. <= 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0205AC-2-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aire, canvieu-los si cal.
0205AC-2-03	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0205BA

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE PARET

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions per. (M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. > 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BA-1-02	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0205BA-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.
0205BA-1-04	Netejar tambor d'impulsió

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i neteja (6M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. > 70 kW - DE PARET **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BA-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205BA-2-03	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205BA-2-04	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205BA-2-05	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205BA-2-06	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205BA-2-07	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205BA-2-08	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205BA-2-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205BA-2-10	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205BA-2-11	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205BA-2-12	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0205BB

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE SOSTRE

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions per. (M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. > 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BB-1-02	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0205BB-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i neteja (6M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INT) - POT. INST. > 70 kW - DE SOSTRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BB-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205BB-2-03	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205BB-2-04	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205BB-2-05	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205BB-2-06	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205BB-2-07	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205BB-2-08	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205BB-2-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205BB-2-10	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205BB-2-11	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205BB-2-12	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0205BC

EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - DE TERRA

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions per. (M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. > 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BC-1-02	Netegeu a fons les superfícies de la unitat terminal.
0205BC-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aire.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i neteja (6M) - EQUIPS AUTÒNOMS PARTITS (UNITAT INTERIOR) - POT. INST. > 70 kW - DE TERRA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0205BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'EQUIPS AUTÒNOMS
0205BC-2-02	Inspeccioneu els aparells de maniobra i de seguretat.
0205BC-2-03	Verificar el correcte funcionament de la bomba de condensats.
0205BC-2-04	Verifiqueu el funcionament i velocitats del ventilador.
0205BC-2-05	Comproveu les vàlvules i els accessoris, comprovant el taratge dels elements de seguretat.
0205BC-2-06	Revisar i netejar la canonada de desaigua.
0205BC-2-07	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
0205BC-2-08	Verifiqueu l'estanquitat de les bateries.
0205BC-2-09	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0205BC-2-10	Netegeu les bateries d'evaporació i condensació.
0205BC-2-11	Realitzeu una neteja general de l'equip i verifiqueu l'estanquitat.
0205BC-2-12	Verifiqueu l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0206A

CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELA SEGONS RITE, UNE 100-030-94 I CTE
0206A-1-02	Verifiqueu la inexistència de vibracions.
0206A-1-03	Inspeccioneu l'estat de l'aïllament.
0206A-1-04	Comproveu, ajusteu i reguleu els cabals.
0206A-1-05	Netejar els trams de conducte que presentin brutícia (Operacions a abonar per manteniment correctiu)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	3,00	105,00

Subtotal:	105,00
Preu Fix:	0,00
Total:	105,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**105,00**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovació periòdica (5A) - CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ SEGONS CTE:
0206A-3-02	Verifiqueu l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	4,00	140,00

Subtotal:	140,00
Preu Fix:	0,00
Total:	140,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**140,00**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - CONDUCTES AIRE - XAPA GALVANITZADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENTO PREVENTIU
0206A-2-02	Reviseu per mostreig trams visibles de conductes i fixacions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,75	20,94

Subtotal:	20,94
Preu Fix:	0,00
Total:	20,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,94**

0206B

CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELA SEGONS RITE, UNE 100-030-94 I CTE
0206B-1-02	Verifiqueu la inexistència de vibracions.
0206B-1-03	Inspeccioneu l'estat de l'aïllament.
0206B-1-04	Comproveu, ajusteu i reguleu els cabals.
0206B-1-05	Netejar els trams de conducte que presentin brutícia (Operacions a abonar per manteniment correctiu)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	3,00	105,00

Subtotal:	105,00
Preu Fix:	0,00
Total:	105,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**105,00**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovació periòdica (5A) - CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ SEGONS CTE:
0206B-3-02	Verifiqueu l'estanquitat inspeccionant les juntes i les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	4,00	140,00

Subtotal:	140,00
Preu Fix:	0,00
Total:	140,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**140,00**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - CONDUCTES AIRE - FIBRA VIDRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0206B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENTO PREVENTIU
0206B-2-02	Reviseu per mostreig trams visibles de conductes i fixacions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,75	20,94
		Subtotal:			20,94
		Preu Fix:			0,00
		Total:			20,94
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**20,94**

0207A

REIXES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - REIXES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0207A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0207A-1-02	Comproveu per mostreig el cabal d'aire i distribució en algunes reixes i ajusteu novament les lamel·les si s'escau.
0207A-1-03	Netegeu les reixes i les lamel·les.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0207B

DIFUSORS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIFUSORS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0207B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0207B-1-02	Comproveu per mostreig el cabal d'aire i distribució en algunes reixes i ajusteu novament les lamel·les si s'escau.
0207B-1-03	Netegeu les reixes i les lamel·les.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0207C

CAIXES DE PLÈNUM

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CAIXES DE PLÈNUM **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0207C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0207C-1-02	Comproveu per mostreig el cabal d'aire i distribució en algunes reixes i ajusteu novament les lamel·les si s'escau.
0207C-1-03	Netegeu les reixes i les lamel·les.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

0208AA

COMPORTES - REGULACIÓ - MANUAL

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPORTES - REGULACIÓ - MANUAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0208AA-1-02	Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
0208AA-1-03	Netejar tots els components.
0208AA-1-04	Verificar que la posició de l'accionament mecànic és la correcta segons condicions de disseny.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0208AB

COMPORTES - REGULACIÓ - MOTORITZADA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPORTES - REGULACIÓ - MOTORITZADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0208AB-1-02	Comprovar el correcte funcionament del servomotor
0208AB-1-03	Verificar que la posició de l'accionament mecànic és la correcta segons condicions de disseny.
0208AB-1-04	Greixar els eixos de les diferents peces mecàniques.
0208AB-1-05	Netejar tots els components.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0208B

COMPORTES - SOBREPRESSIÓ

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPORTES - SOBREPRESSIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT GENERAL
0208B-1-02	Netegeu tots els components i excedents de greix.
0208B-1-03	Greixeu els eixos de les diferents peces mecàniques.
0208B-1-04	Verifiqueu que la posició de l'accionament mecànic sigui la correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0208C

COMPORTES - TALLAFOCS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - COMPORTES - TALLAFOCS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0208C-1-02	Verifiqueu manualment el funcionament del mecanisme de la comporta.
0208C-1-03	Greixeu els eixos de les diferents peces mecàniques.
0208C-1-04	Verificar i netejar el comandament elèctric.
0208C-1-05	Netegeu la pols del conjunt disparador.
0208C-1-06	Ajusteu els cargols i els perns del mecanisme de lleva.
0208C-1-07	Comproveu la correcta senyalització de la zona de foc regulada per la comporta.
0208C-1-08	Verifiqueu l'estanquitat del segellat del cos mòbil de la comporta en relació al marc.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Comprovacions periòdiques (A) - COMPORTES TALLAFOCS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208C-4-01	Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d¿alimentació principal i auxiliar.
0208C-4-02	Greixatge dels components i elements del sistema.
0208C-4-03	Verificació de senyals d¿alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d¿incendis.
0208C-4-04	Compr. Funcion. sist. posicions d¿activació i descans, incloent resposta a senyals activ. manuals i auto. i compr. temps resp. dintre paràmetres diss.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	OF. 1a FRIGORISTA		28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - COMPORTES TALLAFOCS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208C-3-01	Verificar la no existencia d'elements que impedeixin el normal funcionament.
0208C-3-02	Neteja dels components i elements del sistema.
0208C-3-03	Comprovar que tant el marc com la fulla no tinguin danys mecànics que impedeixin la seva correcta.
0208C-3-04	Inspeccionar i fer prova funcionament de la porta.
0208C-3-05	Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva activació manual.
0208C-3-06	Verificar el funcionament dels tancaments mecànics i electromecànics.
0208C-3-07	Verificar que cap dispositiu que pugui afectar al funcionament de la porta estigui malmès o abscent.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - COMPORTES TALLAFOCS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0208C-2-01	Inspecció visual general.
0208C-2-02	Compr. que no s'han modificat condic. Utilitz. del sist. o fet altres modif. que impedeixin descens complet de les barreres actives de control de fums

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

0209AA

HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0209AA-1-02	Reviseu els aparells humectació i refredament evaporatiu.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209AA-3-02	Comproveu el funcionament general.
0209AA-3-03	Realitzeu una neteja general de totes les peces així com del conducte de desaigüe.
0209AA-3-04	Inspeccioneu l'estat de la mànega de vapor i condensació. Substituïu en cas de presentar signes de deteriorament.
0209AA-3-05	Comproveu el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació així com la inexistència d'alarmes.
0209AA-3-06	Verifiqueu els elements de control i seguretat.
0209AA-3-07	Verifiqueu les connexions i restrenyeu en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,58	20,42

Subtotal:	20,42
Preu Fix:	0,00
Total:	20,42
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,42**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209AA-2-02	Inspeccioneu i netegeu el sistema de drenatge i la bomba.
0209AA-2-03	Verifiqueu la inexistència de llot i calci al cilindre i els electrodes. Netegeu-los o substituïu-los si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0209AB

HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0209AB-2-02	Reviseu els aparells humectació i refredament evaporatiu.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209AB-3-02	Comproveu el funcionament general de tots els elements.
0209AB-3-03	Comproveu el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació així com la inexistència d'alarmes.
0209AB-3-04	Verifiqueu les connexions i restrenyeu en cas necessari.
0209AB-3-05	Inspeccioneu l'estat de la mànega de vapor i condensació. Substituïu en cas de presentar signes de deteriorament.
0209AB-3-06	Verifiqueu els elements de control i seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,58	20,42

Subtotal:	20,42
Preu Fix:	0,00
Total:	20,42
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,42**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209AB-1-02	Verifiqueu l'estat del cilindre i de les resistències elèctriques. Netegeu-les o substituïu-les si s'escau.
0209AB-1-03	Inspeccioneu i netegeu el sistema de drenatge i la bomba.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0209BA

HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209BA-2-02	Verifiqueu els elements de control i seguretat.
0209BA-2-03	Realitzeu una neteja general de totes les peces així com del conducte de desaigüe.
0209BA-2-04	Inspeccioneu l'estat de la mànega de vapor i condensació. Substituïu en cas de presentar signes de deteriorament.
0209BA-2-05	Comproveu el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació així com la inexistència d'alarmes.
0209BA-2-06	Verifiqueu les connexions i restrenyeu en cas necessari.
0209BA-2-07	Comproveu el funcionament general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,58	20,42

Subtotal:	20,42
Preu Fix:	0,00
Total:	20,42
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,42**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0209BA-1-02	Reviseu els aparells humectació i refredament evaporatiu.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ELECTRODES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209BA-3-02	Inspeccioneu i netegeu el sistema de drenatge i la bomba.
0209BA-3-03	Verifiqueu la inexistència de llot i calci al cilindre i els electrodes. Netegeu-los o substituïu-los si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0209BB

HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209BB-3-02	Verifiqueu els elements de control i seguretat.
0209BB-3-03	Comproveu el funcionament general de tots els elements.
0209BB-3-04	Verifiqueu les connexions i restrenyeu en cas necessari.
0209BB-3-05	Inspeccioneu l'estat de la mànega de vapor i condensació. Substituïu en cas de presentar signes de deteriorament.
0209BB-3-06	Comproveu el funcionament del display de lectura de paràmetres i de programació així com la inexistència d'alarmes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,58	20,42

Subtotal:	20,42
Preu Fix:	0,00
Total:	20,42
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,42**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0209BB-1-02	Inspeccioneu i netegeu el sistema de drenatge i la bomba.
0209BB-1-03	Verifiqueu l'estat del cilindre i de les resistències elèctriques. Netegeu-les o substituïu-les si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Comprovacions periòdiques (M) - HUMIDIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - RESISTÈNCIES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0209BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0209BB-2-02	Reviseu els aparells humectació i refredament evaporatiu.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

0210AA

RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AA-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS

0210AA-1-02 Verificar l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,12	3,26

Subtotal:	3,26
Preu Fix:	0,00
Total:	3,26
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,26**

Revisión general (A) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AA-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT

0210AA-2-02 Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.

0210AA-2-03 Revisió i neteja o canvi de filtres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210AA-4-02	Netegeu a fons el recuperador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,33	9,31
		Subtotal:			9,31
		Preu Fix:			0,00
		Total:			9,31
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**9,31**

Freqüencia:	**Trimestral**	
Verificacions i neteja (3M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ROTATIUS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210AA-3-02	Greixatge del motor.
0210AA-3-03	Comprovar l'estat de les corretges.
0210AA-3-04	Greixatge de l'eix del recuperador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0210AB

RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisión general (A) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0210AB-1-02	Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.
0210AB-1-03	Revisió i neteja o canvi de filtres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210AB-2-02	Netegeu a fons el recuperador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions i neteja (3M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210AB-3-02	Verificar l'estat correcte del recuperador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0210BA

RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS
0210BA-3-02	Verificar l'estat de corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,12	3,26

Subtotal:	3,26
Preu Fix:	0,00
Total:	3,26
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,26**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210BA-4-02	Netegeu a fons el recuperador.
0210BA-4-03	Revisió i neteja o canvi de filtres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0210BA-2-02	Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Trimestral**	
Verificacions i neteja (3M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ROTATIUS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210BA-1-02	Greixatge de l'eix del recuperador.
0210BA-1-03	Greixatge del motor.
0210BA-1-04	Comprovar l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0210BB

RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210BB-3-02	Netegeu a fons el recuperador.
0210BB-3-03	Revisió i neteja o canvi de filtres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,33	9,31
		Subtotal:			9,31
		Preu Fix:			0,00
		Total:			9,31
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**9,31**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0210BB-1-02	Revisar i netejar els aparells de recuperació de calor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions i neteja (3M) - RECUPERADORS DE CALOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0210BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0210BB-2-02	Verificar l'estat correcte del recuperador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0211AA

CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELÈCTRIQUES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELÈCTRIQUES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0211AA-1-02	Comproveu l'estat de les fixacions.
0211AA-1-03	Verifiqueu l'estat de les connexions elèctriques.
0211AA-1-04	Reviseu el correcte funcionament de les resistències.
0211AA-1-05	Netegeu les reixetes.
0211AA-1-06	Verifiqueu l'absència de corrossió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - ELÈCTRIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0211AA-2-02	Verifiqueu el funcionament general de l'equip.
0211AA-2-03	Comproveu l'actuació dels comandaments de control.
0211AA-2-04	Verifiqueu el correcte funcionament dels ventiladors així com la inexistència de sorolls estranys.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0211AB

CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0211AB-1-02	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0211AB-1-03	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Revisió general (A) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0211AB-2-02	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0211AB-2-03	Netegeu la safata de condensadors.
0211AB-2-04	Netegeu les reixetes.
0211AB-2-05	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0211AB-2-06	Verifiqueu el funcionament del motor: vibracions, acoblaments, etc.
0211AB-2-07	Comproveu l'estat de les connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,50	17,50
		Subtotal:			17,50
		Preu Fix:			0,00
		Total:			17,50
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0211AB-3-02	Verifiqueu el correcte funcionament dels ventiladors així com la inexistència de sorolls estranys.
0211AB-3-03	Reviseu i netegeu els filtres en cas de que sigui necessari.
0211AB-3-04	Verifiqueu el funcionament general de l'equip.
0211AB-3-05	Comproveu l'absència d'obstruccions a la safata de condensats.
0211AB-3-06	Comproveu l'actuació dels comandaments de control.
0211AB-3-07	Netegeu els conductes, sifó i la safata de condensats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0211BA

CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - ELÈCTRIQUES

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - ELÈCTRIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0211BA-1-02	Verifiqueu el funcionament general de l'equip.
0211BA-1-03	Verifiqueu el correcte funcionament dels ventiladors així com la inexistència de sorolls estranys.
0211BA-1-04	Comproveu l'actuació dels comandaments de control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - ELÈCTRIQUES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0211BA-2-02	Reviseu el correcte funcionament de les resistències.
0211BA-2-03	Verifiqueu l'absència de corrossió.
0211BA-2-04	Comproveu l'estat de les fixacions.
0211BA-2-05	Verifiqueu l'estat de les connexions elèctriques.
0211BA-2-06	Netegeu les reixetes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0211BB

CORTINES D'AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - DE BATERIES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BATERIES DE BESCANVI TÈRMIC
0211BB-1-02	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
0211BB-1-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0211BB-2-02	Comproveu l'absència d'obstruccions a la safata de condensats.
0211BB-2-03	Verifiqueu el correcte funcionament dels ventiladors així com la inexistència de sorolls estranys.
0211BB-2-04	Comproveu l'actuació dels comandaments de control.
0211BB-2-05	Netegeu els conductes, sifó i la safata de condensats.
0211BB-2-06	Reviseu i netegeu els filtres en cas de que sigui necessari.
0211BB-2-07	Verifiqueu el funcionament general de l'equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Verifiacions i neteja (6M) - CORTINES D AIRE - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ> 70 kW - DE BATERIES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0211BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0211BB-3-02	Netegeu les reixetes.
0211BB-3-03	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0211BB-3-04	Netegeu la safata de condensadors.
0211BB-3-05	Verifiqueu el funcionament del motor: vibracions, acoblaments, etc.
0211BB-3-06	Verifiqueu l'estat de les fixacions.
0211BB-3-07	Comproveu l'estat de les connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0212A

DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0212A-2-02	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0212A-2-03	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

Revisió general (A) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0212A-3-02	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0212A-3-03	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
0212A-3-04	Comproveu la pressió de l'aigua.
0212A-3-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0212A-3-06	Comproveu la pressió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENITU
0212A-1-02	Anoteu la pressió del circuit. (MPa)
0212A-1-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0212A-1-04	Purgueu els punts alts de la instal·lació.
0212A-1-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

0212B

DIPÒSITS D'INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0212B-2-02	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0212B-2-03	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
0212B-2-04	Comproveu la pressió de l'aigua.
0212B-2-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0212B-2-06	Comproveu la pressió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENITU
0212B-1-02	Anoteu la pressió del circuit. - PressioMPa
0212B-1-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0212B-1-04	Purgueu els punts alts de la instal·lació.
0212B-1-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS D INÈRCIA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0212B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0212B-3-02	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del dipòsit.
0212B-3-03	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,33	11,67

Subtotal:	11,67
Preu Fix:	0,00
Total:	11,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**11,67**

0213A

AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0213A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0213A-1-02	Verifiqueu el sistema de regulació.
0213A-1-03	Preneu consums del ventilador.
0213A-1-04	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0213A-1-05	Verifiqueu el funcionament general.
0213A-1-06	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)
0213A-1-07	Greixeu les peces mòbils.
0213A-1-08	Netegeu les reixetes.
0213A-1-09	Netejar les aletes del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general (A) - AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0213A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0213A-2-02	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.
0213A-2-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0213B

AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0213B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BATERIES DE BESCANVI TÈRMIC
0213B-1-02	Comproveu la circulació de les bateries purgant si calgués.
0213B-1-03	Reviseu visualment i netegeu les bateries comprovant que no hi hagi fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia:	**Semestral**	
Verificacions i neteja (6M) - AEROESCALFADOR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0213B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ D'UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
0213B-2-02	Greixeu les peces mòbils.
0213B-2-03	Preneu consums del ventilador.
0213B-2-04	Verifiqueu el sistema de regulació.
0213B-2-05	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0213B-2-06	Netejar les aletes del ventilador.
0213B-2-07	Netegeu les reixetes.
0213B-2-08	Verifiqueu els inversors hivern-estiu.(si n'hi ha)
0213B-2-09	Verifiqueu el funcionament general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0214

BOCA EXTRACCIÓ BANY

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - BOCA EXTRACCIÓ BANY **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0214-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0214-1-02	Comprovació del correcte estat de tots els components.
0214-1-03	Comprovació de la correcta fixació del conducte flexible.
0214-1-04	Verificar l'estat de corrosió en els elements metàl·lics.
0214-1-05	Neteja general del conjunt.
0214-1-06	Comprovació de la correcta fixació de la boca al sostre.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0216A

MOTORITZACIÓ DE TANCAMENTS-FINESTRES

Freqüencia: **Anual**

Revisions (A) Finestres motoritzades **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0216A-1-01	Manteniment dels orificis dels desgüasos, comprovació de què no estiguin obturats
0216A-1-02	Manteniment guies finestres, comprovació no sucietat o elements que impideixen el funcionament
0216A-1-03	Comprovació de juntes, que no hi hagin deformitats ni deteriorament i correctament lubricades
0216A-1-04	Comprovació dels ferratges i accessoris
0216A-1-05	Comprovació del funcionament de tancaments, retenedors, mecanismes, sellats i rivets
0216A-1-06	Manteniment dels components elèctrics
0216A-1-07	Comprovació de l'estat del cablejat motor
0216A-1-08	Realitzar l'ajustament dels sensors
0216A-1-09	Comprovació de l'estat dels finals de carrera del motor

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,30	8,63

Subtotal:	8,63
Preu Fix:	0,00
Total:	8,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,63**

0216B

MOTORITZACIÓ DE TANCAMENTS-PERSIANES

Freqüencia: **Anual**

Revisions (A) Persianes motoritzades **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0216B-1-01	Inspecció visual de l'estat interior del calaix
0216B-1-02	Inspecció visual de l'estat dels tirants d'unió entre el pany i l'eix
0216B-1-03	Inspecció visual de l'encreuament entre les lames i les guies
0216B-1-04	Inspecció de l'estat de la subjecció de les guies al soport
0216B-1-05	Comprovació del tancament de la tapa del calaix. Hermeticitat.
0216B-1-06	Neteja del pany de les lames per l'interior del calaix
0216B-1-07	Neteja i aspiració de l'interior del calaix
0216B-1-08	Comprovació de l'estat del cablejat motor
0216B-1-09	Ajustament dels sensors
0216B-1-10	Comprovació de l'estat de finals de carrera del motor

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,30	8,63

Subtotal:	8,63
Preu Fix:	0,00
Total:	8,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,63**

0302AA

BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302AA-2-02	Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa. (MPa)
0302AA-2-03	Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
0302AA-2-04	Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302AA-3-02	Comproveu i ajusteu l'alineació del grup.
0302AA-3-03	Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
0302AA-3-04	Verifiqueu l'absència de fuites en els junts.
0302AA-3-05	Verifiqueu l'estat dels acoblaments.
0302AA-3-06	Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
0302AA-3-07	Netegeu els filtres d'aspiració i renoveu en cas necessari.
0302AA-3-08	Lubriqueu i greixeu els coixinets i rodaments.
0302AA-3-09	Anoteu l'intensitat per fase i comproveu-la amb la nominal. (A)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302AA-1-02	Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
0302AA-1-03	Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
0302AA-1-04	Comproveu les vibracions i verifiqueu l'estat dels ancoratges.
0302AA-1-05	Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
0302AA-1-06	Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

0302AB

BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BOMBES AMB MESURA POTÈNCIA CONSUMIDA
0302AB-1-02	Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
0302AB-1-03	Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
0302AB-1-04	Lubriqueu i greixeu els coixinets i rodaments.
0302AB-1-05	Comproveu i ajusteu l'alineació del grup.
0302AB-1-06	Netegeu els filtres d'aspiració i renoveu en cas necessari.
0302AB-1-07	Verifiqueu l'absència de fuites en els junts.
0302AB-1-08	Anoteu l'intensitat per fase i comproveu-la amb la nominal. (A)
0302AB-1-09	Verifiqueu l'estat dels acoblaments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302AB-3-02	Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa. (MPa)
0302AB-3-03	Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
0302AB-3-04	Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR SEC - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302AB-2-02	Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
0302AB-2-03	Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).
0302AB-2-04	Comproveu les vibracions i verifiqueu l'estat dels ancoratges.
0302AB-2-05	Desmunteu la tapa del ventilador i netegeu les aletes de ventilació.
0302AB-2-06	Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

0302BA

BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302BA-2-02	Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa. (MPa)
0302BA-2-03	Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
0302BA-2-04	Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302BA-3-02	Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
0302BA-3-03	Verifiqueu l'estat dels acoblaments.
0302BA-3-04	Verifiqueu l'absència de fuites en els junts.
0302BA-3-05	Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
0302BA-3-06	Anoteu l'intensitat per fase i comproveu-la amb la nominal. (A)
0302BA-3-07	Netegeu els filtres d'aspiració i renoveu en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Semestral**	
Revisió general (6M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302BA-1-02	Comproveu les vibracions i verifiqueu l'estat dels ancoratges.
0302BA-1-03	Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
0302BA-1-04	Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
0302BA-1-05	Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

0302BB

BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302BB-2-02	Anoteu les pressions de treball i verifiqueu que no excedeixen les de placa. (MPa)
0302BB-2-03	Pareu la bomba elèctricament, canvieu el selector a bomba reserva i tanqueu les vàlvules de la bomba aturada.
0302BB-2-04	Comproveu que la bomba en funcionament és la que correspon.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Comprovacions periòdiques (M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ BOMBES AMB MESURA POTÈNCIA CONSUMIDA
0302BB-3-02	Verifiqueu que els desguassos de refrigeració i degoteig no estan obstruïts (per tancaments de premsa estopa).
0302BB-3-03	Verifiqueu l'absència de fuites en els junts.
0302BB-3-04	Anoteu l'intensitat per fase i comproveu-la amb la nominal. (A)
0302BB-3-05	Verifiqueu l'estat dels acoblaments.
0302BB-3-06	Verifiqueu el degoteig de la premsa i colleu les unions en cas necessari.
0302BB-3-07	Netegeu els filtres d'aspiració i renoveu en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA - ROTOR HUMIT - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0302BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0302BB-1-02	Comproveu les vibracions i verifiqueu l'estat dels ancoratges.
0302BB-1-03	Comproveu i ajusteu el relé tèrmic.
0302BB-1-04	Inspeccioneu l'estat general, netegeu el motor i repinteu-lo en cas necessari.
0302BB-1-05	Inspeccioneu les connexions elèctriques, la connexió a terra i l'aïllament del motor (entre fases i entre fase i terra).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

0303

GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0303-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0303-2-02	Verifiqueu la senyalització, variador de velocitat i alarmes del quadre elèctric.
0303-2-03	Verifiqueu l'aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
0303-2-04	Comproveu el tarat dels pressostats.
0303-2-05	Comproveu l'estat dels filtres.
0303-2-06	Repasseu els ancoratges i restrenyeu si fos necessari.
0303-2-07	Realitzeu una neteja general del local i dels equips.
0303-2-08	Reviseu i greixeu tots els elements mòbils.
0303-2-09	Verifiqueu el consum d'energia.
0303-2-10	Verifiqueu l'estat correcte dels coixinets.
0303-2-11	Verifiqueu l'estanquitat dels junts.
0303-2-12	Comproveu l'estat d'oxidació i apliqueu pintura si cal.
0303-2-13	Accioneu tots els elements de valvuleria.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0303-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0303-1-02	Verifiqueu l'estat general del grup comprovant l'absència de fuites.
0303-1-03	Verifiqueu i controleu la pressió en els manòmetres .
0303-1-04	Poseu en funcionament a través de la canonada de proves retornant l'aigua al dipòsit i verificant el cabal.
0303-1-05	Verifiqueu l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i funcionament dels pilots.
0303-1-06	Mireu el nivell d'aigua del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

0304

GRUPS DE PRESSIÓ AIGÜES FECALS I SANEJAMENT

Freqüencia:	**Anual**

Comprovació general (A) - GRUPS DE PRESSIÓ AIGUES FECALS I SANEJAMENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0304-3-01	Comprovació estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués estat necessari la seva implantació per a poder garantir el drenatge

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - GRUPS DE PRESSIÓ AIGÜES FECALS I SANEJAMENT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0304-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0304-2-02	Si la bomba ha estat utilitzada durant un llarg període, colleu adequadament la premsa que estreny la goma del cable.
0304-2-03	Inspeccioneu els cables interiors.
0304-2-04	Verifiqueu l'aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
0304-2-05	Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d'escalfaments i sorolls.
0304-2-06	Seguiu les instruccions del manual de manteniment del fabricant.
0304-2-07	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
0304-2-08	Netegeu la bomba a fons.
0304-2-09	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - GRUPS DE PRESSIÓ AIGÜES FECALS I SANEJAMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0304-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0304-1-02	Comproveu que les actuacions dels comandaments són correctes.
0304-1-03	Simuleu alarmes de nivell.
0304-1-04	Comproveu consum de la bomba i el seu funcionament general.
0304-1-05	Netegeu, i en cas necessari , ompliu d'oli la tapa sifònica.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

0305

GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0305-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0305-2-02	Verifiqueu l'aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
0305-2-03	Comproveu el desgast dels engranatges.
0305-2-04	Comproveu el desgast del eix i rodaments.
0305-2-05	Comproveu la pèrdua de característiques funcionals.
0305-2-06	Realitzeu una revisió general completa de la bomba.
0305-2-07	Canvieu el tacs de goma del acoblament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió bianual (2A) - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0305-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0305-1-02	Reviseu manualment la molla de la vàlvula d'alleujament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0305-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0305-3-02	Comproveu visualment la inexistència de fuites entre brides o connexions.
0305-3-03	Estrenyeu la premsa estopa manualment quan les fuites siguin excessives.
0305-3-04	Comproveu les fuites per tancament mecànic.
0305-3-05	Canvieu les juntes cada vegada que es desmuntin.
0305-3-06	Comproveu visualment la inexistència de fuites entre el cos i la tapa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió semestral (6M) - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0305-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0305-4-02	Comproveu el collament de perns en la unió motor/bancada, bomba/bancada, tapes/cos, suplement suport/suport, brides/cos.
0305-4-03	Verifiqueu i alineeu l'acoblament entre bomba i motor cada cop que es desmunti.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificació periòdica (3M) - GRUPS DE PRESSIÓ GASOIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0305-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0305-5-02	Comproveu l'escalfament dels rodaments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

0306

GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovació (M) - GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0306-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0306-2-02	Comprovació de l'estat dels filtres d'oli.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovació (6M) - GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0306-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0306-1-02	Comprovació del correcte funcionament dels elements de regulació i del correcte funcionament de la instal.lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions i Neteja (3M) - GRUP DE PRESSIÓ OLEOHIDRÀULIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0306-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0306-3-02	Comprovar la precàrrega de pressió dels acumuladors.
0306-3-03	Comprovar que la temperatura del fluid es troba dins dels paràmetres que estableix el fabricant.
0306-3-04	Es comprovarà l'estat del filtre d'aire i es substituirà en cas necessari.
0306-3-05	Es realitzarà una neteja exterior de l'equip, d'aquesta manera les possible pèrdues poden ser trobades amb més facilitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0307

GRUPS DE PRESSIÓ CLIMATITZACIÓ

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - GRUPS DE PRESSIÓ climatització **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0307-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0307-2-02	Verifiqueu la senyalització, variador de velocitat i alarmes del quadre elèctric.
0307-2-03	Verifiqueu l'aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
0307-2-04	Comproveu el tarat dels pressostats.
0307-2-05	Comproveu l'estat dels filtres.
0307-2-06	Repasseu els ancoratges i restrenyeu si fos necessari.
0307-2-07	Realitzeu una neteja general del local i dels equips.
0307-2-08	Reviseu i greixeu tots els elements mòbils.
0307-2-09	Verifiqueu el consum d'energia.
0307-2-10	Verifiqueu l'estat correcte dels coixinets.
0307-2-11	Verifiqueu l'estanquitat dels junts.
0307-2-12	Comproveu l'estat d'oxidació i apliqueu pintura si cal.
0307-2-13	Accioneu tots els elements de valvuleria.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - GRUPS DE PRESSIÓ CLIMATITZACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0307-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0307-1-02	Verifiqueu l'estat general del grup comprovant l'absència de fuites.
0307-1-03	Verifiqueu i controleu la pressió en els manòmetres .
0307-1-04	Poseu en funcionament a través de la canonada de proves retornant l'aigua al dipòsit i verificant el cabal.
0307-1-05	Verifiqueu l'estat del quadre elèctric comprovant la posició dels selectors i funcionament dels pilots.
0307-1-06	Mireu el nivell d'aigua del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

0401AA

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:

Mesures de mostreig (D) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-6-01	Mesurar el pH
0401AA-6-02	Mesurar la temperatura
0401AA-6-03	Mesurar el biocida

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401AA-2-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401AA-2-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401AA-2-04	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
0401AA-2-05	Netegeu el traçat de les canonades.
0401AA-2-06	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0401AA-2-07	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,75	20,94
			Subtotal:	49,71
			Preu Fix:	0,00
			Total:	49,71
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**49,71**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
0401AA-4-02	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Neteja i desinfecció (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-9-01 Revisió, neteja i desinfecció de tota la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	4,00	220,00

Subtotal:	220,00
Preu Fix:	0,00
Total:	220,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**220,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions per. (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030
0401AA-5-02	Realitzar la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401AA-1-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0401AA-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0401AA-1-04	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,50	69,80

Subtotal:	69,80
Preu Fix:	0,00
Total:	69,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**69,80**

Mesures de mostreig (S) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-7-01	Mesurar la terbolesa

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Trimestral**

Mesures de mostreig (3M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AA-8-01	Mesurar la legionella spp
0401AA-8-02	Mesurar els aerobis
0401AA-8-03	Mesurar el ferro total

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

0401AB

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia:

Mesures de mostreig (D) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 k **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-5-01	Mesurar el pH
0401AB-5-02	Mesurar la temperatura
0401AB-5-03	Mesurar el biocida

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401AB-2-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401AB-2-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401AB-2-04	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
0401AB-2-05	Netegeu el traçat de les canonades.
0401AB-2-06	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401AB-3-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Neteja i desinfecció (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-8-01 Revisió, neteja i desinfecció de tota la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	4,00	220,00

Subtotal:	220,00
Preu Fix:	0,00
Total:	220,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**220,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030
0401AB-1-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
0401AB-1-03	Realitzar la purga de les vàlvules de drenatge.
0401AB-1-04	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401AB-4-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0401AB-4-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Mesures de mostreig (D) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 k **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-5-01	Mesurar el pH
0401AB-5-02	Mesurar la temperatura
0401AB-5-03	Mesurar el biocida

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Mesures de mostreig (S) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 k **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-6-01 Mesurar la terbolesa

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Trimestral**

Mesures de mostreig (3M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA CALENTA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401AB-7-01	Mesurar la legionella spp
0401AB-7-02	Mesurar els aerobis
0401AB-7-03	Mesurar el ferro total

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

0401BA

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
0401BA-1-02	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401BA-4-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.
0401BA-4-03	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0401BA-4-04	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401BA-4-05	Netegeu el traçat de les canonades.
0401BA-4-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401BA-4-07	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96
Categoria 2:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	28,35
Preu Fix:	0,00
Total:	28,35
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,35**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INST. <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE 100030
0401BA-2-02	Realitzar la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401BA-3-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401BA-6-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0401BA-6-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

0401BB

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401BB-2-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401BB-5-02	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0401BB-5-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401BB-5-04	Netegeu el traçat de les canonades.
0401BB-5-05	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401BB-5-06	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovaciones periódicas (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BB-4-02 PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS

0401BB-4-04 Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401BB-1-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0401BB-1-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

Inspecció i neteja (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIGUA FREDA - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401BB-3-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

0401CA

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CA-1-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CA-2-02	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
0401CA-2-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401CA-2-04	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0401CA-2-05	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401CA-2-06	Netegeu el traçat de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CA-4-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS

0401CA-4-02 Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CA-3-02	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
0401CA-3-03	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

Verificacions (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CA-5-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0401CB

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CB-1-02	Inspeccioneu els suports i les fixacions (estrènyer brides i juntes)
0401CB-1-03	Verifiqueu l'absència de condensació.
0401CB-1-04	Comproveu l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
0401CB-1-05	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401CB-1-06	Netegeu el traçat de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401CB-3-02	Inspeccioneu els trams visibles de fuites de la xarxa de canonades, comproveu l'estanquitat dels circuits de distribució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovaciones per. (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POT. INST. > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: COMPROVACIÓ DE NIVELLS D'AIGUA EN CIRCUITS
0401CB-2-02	Inspeccioneu visualment l'absència de fuites en premses, ràcords i juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401CB-4-02	Inspeccioneu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Verificacions (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - CLIMATITZACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401CB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: XARXA DE CANONADES
0401CB-5-02	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.
0401CB-5-03	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

0401D

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401D-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401D-2-02	Comproveu l'existència de senyalització i vigència dels elements contraincendis.
0401D-2-03	Verifiqueu l'estanquitat de les vàlvules de seguretat.
0401D-2-04	Verifiqueu els dispositius automàtics de detecció de fuites.
0401D-2-05	Realitzeu la neteja general del traçat de canonades.
0401D-2-06	Verifiqueu l'estat de corrosió.
0401D-2-07	Inspeccioneu els suports i les fixacions.
0401D-2-08	Contrasteu i ajusteu els manòmetres i termòmetres.
0401D-2-09	Inspeccioneu l'estat del aïllament tèrmic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401D-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401D-4-02	Efectueu les anotacions de control de consum de combustible.
0401D-4-03	Realitzeu la neteja de filtres i renoveu en cas necessari.
0401D-4-04	Comproveu el tancament de les vàlvules automàtiques.
0401D-4-05	Verifiqueu l'estanquitat de les vàlvules de tall i de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia: **Quinquennal**

Inspecció periòdica (5A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401D-5-01 Inspecció obligatòria que ha de dur a terme una empresa d'inspecció i control homologada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC GAS		50,00	6,00	300,00
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	6,00	167,52
		Subtotal:			467,52
		Preu Fix:			0,00
		Total:			467,52
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**467,52**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401D-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401D-3-02	Reviseu i regleu els reguladors de baixa i alta pressió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401D-1-02	Comproveu la pressió d'utilització.
0401D-1-03	Verifiqueu la inexistència de fuites a la xarxa i l'estat de les canalitzacions.
0401D-1-04	Comproveu la pressió del circuit de subministrament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

0401FAB

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM > 5 M3

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM > 5 M3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401FAB-2-02	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0401FAB-2-03	Verifiqueu el bon estat de les canonades.
0401FAB-2-04	Netegeu l'estesa de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Inspecció periòdica (10A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM > 5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FAB-1-01 Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC GASOIL		50,00	6,00	300,00
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	6,00	167,52
		Subtotal:			467,52
		Preu Fix:			0,00
		Total:			467,52
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**467,52**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Inspecció obligatòria (5A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ INTERIOR - VOLUM > **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FAB-3-01 Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC GASOIL		50,00	6,00	300,00
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	6,00	167,52
		Subtotal:			467,52
		Preu Fix:			0,00
		Total:			467,52
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**467,52**

0401FBB

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM > 3 M3

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM > 3 M3 **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401FBB-2-02	Verifiqueu l'absència de corrosió.
0401FBB-2-03	Verifiqueu el bon estat de les canonades.
0401FBB-2-04	Netegeu l'estesa de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Inspecció periòdica (10A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM > 3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FBB-1-01 Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC GASOIL		50,00	6,00	300,00
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	6,00	167,52
		Subtotal:			467,52
		Preu Fix:			0,00
		Total:			467,52
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**467,52**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Inspecció obligatòria (5A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOIL - UBICACIÓ EXTERIOR - VOLUM > **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401FBB-3-01 Operacions que ha de dur a terme un organisme de control autoritzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EIC GASOIL		50,00	6,00	300,00
Categoria 2:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	6,00	167,52
		Subtotal:			467,52
		Preu Fix:			0,00
		Total:			467,52
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**467,52**

0401G

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401G-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REGLAMENT D'APARELLS A PRESSIÓ MIE-AP17

0401G-1-02 Verifiqueu el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401G-4-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

0401G-4-02 Reviseu l'estat general i netegeu els trams visibles de la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401G-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401G-2-02	Verifiqueu el correcte estat i funcionament dels equips d'acondicionament d'aire abans dels punts de consum.
0401G-2-03	Comproveu l'estat dels filtres. Canvieu-los o netegeu-los en cas necessari.
0401G-2-04	Reviseu la inexistència de fuites.
0401G-2-05	Accioneu els purgadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions periòdiques (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401G-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401G-3-02	Reviseu la valvulería pertinent així com ràcords...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

0401H

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - BUIT

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - BUIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401H-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401H-1-02	Netegeu i desinfecteu la xarxa de distribució amb substàncies no agressives.
0401H-1-03	Reviseu les connexions d'entrega.
0401H-1-04	Verifiqueu l'estat i netegeu el col·lector de residus.
0401H-1-05	Verifiqueu la inexistència de fuites.
0401H-1-06	Renoveu els filtres de bactèries.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

0401I

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOS MEDICINALS

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOS MEDICINALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401I-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401I-1-02	Comproveu l'estanquitat i el funcionament de la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

QUÍMIC

Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors

Guants per a productes químics

Mascareta

Ulleres protecció

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - GASOS MEDICINALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401I-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401I-2-02	Purgueu el circuit.
0401I-2-03	Verifiqueu el correcte funcionament de les vàlvules de seguretat.
0401I-2-04	Inspeccioneu l'absència de fuites a juntes i filtres.
0401I-2-05	Realitzeu una neteja general de tots els elements.
0401I-2-06	Netegeu filtres i purgadors. Renoveu els filtres segons freqüència d'ús.
0401I-2-07	Comproveu caducitat dels flexibles.
0401I-2-08	Comproveu visualment l'aspecte extern dels serpentins.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

QUÍMIC

- Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos
- Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors
- Guants per a productes químics
- Mascareta
- Ulleres protecció

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

0401J

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D'AIRE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D AIRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401J-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401J-1-02	Realitzeu una revisió elèctrica general de l'equip.
0401J-1-03	Verifiqueu la qualitat de l'aire i substituïu la càrrega absorbent en cas necessari.
0401J-1-04	Desmunteu i netegeu els filtres de sortida de les torres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D AIRE **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401J-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401J-2-02	Desmunteu i netegeu els filtres silenciadors d'escapament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - SECADOR D AIRE **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401J-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401J-3-02	Comproveu que el cicle de assecat es realitza correctament i de forma completa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

0401K

XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - VÀLVULA MOTORITZADA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - VÀLVULA MOTORITZADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401K-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0401K-1-02	Verificar el funcionament del servomotor.
0401K-1-03	Realitzar una neteja general.
0401K-1-04	Comprovar la correcta senyalització entre la vàlvula i el control de gestió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,08	2,92

Subtotal:	2,92
Preu Fix:	0,00
Total:	2,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,92**

Revisió general (A) - XARXA DE CANONADES I ACCESSORIS - VÀLVULA MOTORITZADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0401K-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0401K-2-02	Comprovació de la estanquitat de la vàlvula.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,02	0,58

Subtotal:	0,58
Preu Fix:	0,00
Total:	0,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,58**

0402AA

DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402AA-1-02	Controleu la pressió de l'aigua en fred.
0402AA-1-03	Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i omplir si s'escau.
0402AA-1-04	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0402AA-1-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402AA-1-06	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ VAS D'EXPANSIÓ
0402AA-3-02	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del vas d'expansió.
0402AA-3-03	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402AA-2-02	Anoteu la pressió del circuit d'expansió. (MPa)
0402AA-2-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0402AA-2-04	Purgueu els punts més alts de la instal·lació.
0402AA-2-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0402AB

DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402AB-1-02	Controleu la pressió de l'aigua en fred.
0402AB-1-03	Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i omplir si s'escau.
0402AB-1-04	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0402AB-1-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402AB-1-06	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ VAS D'EXPANSIÓ
0402AB-3-02	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del vas d'expansió.
0402AB-3-03	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ < 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402AB-2-02	Anoteu la pressió del circuit d'expansió. (MPa)
0402AB-2-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0402AB-2-04	Purgueu els punts més alts de la instal·lació.
0402AB-2-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0402BA

DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402BA-1-02	Controleu la pressió de l'aigua en fred.
0402BA-1-03	Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i omplir si s'escau.
0402BA-1-04	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0402BA-1-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402BA-1-06	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402BA-2-02	Anoteu la pressió del circuit d'expansió. (MPa)
0402BA-2-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0402BA-2-04	Purgueu els punts més alts de la instal·lació.
0402BA-2-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - AUTOMÀTICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ VAS D'EXPANSIÓ
0402BA-3-02	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402BA-3-03	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del vas d'expansió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0402BB

DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402BB-1-02	Controleu la pressió de l'aigua en fred.
0402BB-1-03	Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas i omplir si s'escau.
0402BB-1-04	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0402BB-1-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402BB-1-06	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0402BB-2-02	Anoteu la pressió del circuit d'expansió. (MPa)
0402BB-2-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0402BB-2-04	Purgueu els punts més alts de la instal·lació.
0402BB-2-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS EXPANSIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW - MECÀNICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0402BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ VAS D'EXPANSIÓ
0402BB-3-02	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0402BB-3-03	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del vas d'expansió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,25	8,75

Subtotal:	8,75
Preu Fix:	0,00
Total:	8,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**8,75**

0403

DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA

Freqüencia:

Mesura nivells de desinfectant (D) - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0403-5-01 Comprovació dels nivells de desinfectant, en un número representatiu dels punts terminals,, amb mesura i regulació del pH.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0403-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0403-4-02	Comprovar l'estat general de conservació.
0403-4-03	Comprovar l'hermeticitat de la tapa del dipòsit.
0403-4-04	Buidar, netejar i comprovar l'estat de l'interior del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Control de temperatura (S) - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0403-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0403-2-03	Comproveu que la temperatura als dipòsits d'aigua freda de consum humà no supera els 20ºC.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0403-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0403-3-02	Verifiqueu la posició i actuació de les vàlvules d'omplerta, aspiració i drenatge.
0403-3-03	Comproveu l'absència de fuites i filtracions.
0403-3-04	Verifiqueu l'ajust i funcionament de les sondes de nivell.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC		28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Semestral**

Control de temperatura (S) - DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0403-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0403-2-03	Comproveu que la temperatura als dipòsits d'aigua freda de consum humà no supera els 20ºC.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

0404

DIPÒSITS HIDROPNEUMÀTICS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS HIDROPNEUMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0404-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0404-2-02	Comproveu la pressió en fred de la cambra de gas.
0404-2-03	Controleu la pressió de l'aigua en fred.
0404-2-04	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
0404-2-05	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0404-2-06	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS HIDROPNEUMÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0404-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0404-1-02	- Pressio (Mpa)
0404-1-03	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0404-1-04	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.
0404-1-05	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del vas d'expansió.
0404-1-06	Purgueu els punts alts de la instal.lació.
0404-1-07	Anoteu la pressió del circuit d'expansió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

0405A

DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw

Freqüencia:

Control de temperatura (D) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-8-01 Comprovar que la temperatura en els dipòsits no sigui inferior a 60ºC, i no sigui inferior a 50ºC en el circuit de retorn.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ SISTEMA DE PREPARACIÓ D'A.C.S.
0405A-2-02	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0405A-2-03	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Revisió general (A) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0405A-3-02	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
0405A-3-03	Comproveu la pressió en fred.
0405A-3-04	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0405A-3-05	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0405A-3-06	Comproveu la pressió de l'aigua al circuit en fred.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0405A-1-02	Anoteu la pressió del circuit. (Mpa)
0405A-1-03	Purgar els punts alts de la instal·lació.
0405A-1-04	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.
0405A-1-05	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-4-01	Purga de vàlvules de drenatge de les canonades.
0405A-4-02	PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS RD 487/2022

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Quadriennal**

Inspecció a realitzar per una entitat d'inspecció i control (4A) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCI **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-7-01 Inspecció que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	8,00	440,00

Subtotal:	440,00
Preu Fix:	0,00
Total:	440,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**440,00**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja dipòsit acumulador (S) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0405A-6-02	Dur a terme la purga del fons dels acumuladors

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,08	2,92

Subtotal:	2,92
Preu Fix:	0,00
Total:	2,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,92**

Freqüencia:	**Trimestral**	
Inspecció i neteja (3M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 Kw		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405A-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0405A-5-02	Reviseu l'estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari.
0405A-5-03	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Cons

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0405B

DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia:

Control de temperatura (D) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-7-01 Comprovar que la temperatura en els dipòsits no sigui inferior a 60ºC, i no sigui inferior a 50ºC en el circuit de retorn.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0405B-4-02	Verifiqueu el funcionament dels purgadors automàtics.
0405B-4-03	Comproveu la pressió en fred.
0405B-4-04	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.
0405B-4-05	Comproveu les pressions a ple rendiment.
0405B-4-06	Comproveu la pressió de l'aigua al circuit en fred.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0405B-2-02	Verifiqueu la inexistència de fuites d'aigua.
0405B-2-03	Anoteu la pressió del circuit. (MPa)
0405B-2-04	Purgueu els punts alts de la instal·lació.
0405B-2-05	Verifiqueu el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC		28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Comprovacions periòdiques (M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ SISTEMA DE PREPARACIÓ D'A.C.S.
0405B-3-02	Verifiqueu el sistema d'omplerta d'aigua del dipòsit.
0405B-3-03	Purga de vàlvules de drenatge de les canonades.
0405B-3-04	PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS RD 487/2022
0405B-3-05	Verifiqueu el funcionament de la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC		28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Quadriennal**

Inspecció a realitzar per una entitat d'inspecció i control (4A) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCI **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-6-01 Inspecció que ha de dur a terme una entitat d'inspecció i control.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	8,00	440,00

Subtotal:	440,00
Preu Fix:	0,00
Total:	440,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**440,00**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja dipòsit acumulador (S) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0405B-5-02	Dur a terme la purga del fons dels acumuladors

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,08	2,92

Subtotal:	2,92
Preu Fix:	0,00
Total:	2,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,92**

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspecció i neteja (3M) - DIPÒSITS ACUMULADOR ACS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0405B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
0405B-1-02	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions haurà de realitzar els cursos que a tal efecte siguin homologats per el Ministeri de Sanitat i Cons
0405B-1-03	Reviseu l'estat general de neteja i conservació i netegeu en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0409

DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT

Freqüencia: **Anual**

Revisió Anual (A) - DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0409-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS REGLAMENT DE APARELLS A PRESSIÓ MIE-AP17
0409-2-02	Netegeu interiorment els dipòsits per eliminar els olis i residus produïts per aquests.
0409-2-03	Verifiqueu el correcte estat i funcionament dels equips de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

Revisió Anual (A) - DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0409-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0409-4-02	Realitzeu una revisió general de l'estat de la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia: **Mensual**

Verificacions Periòdiques (M) - DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0409-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0409-1-02	Reviseu la vàlvula de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions Periòdiques (S) - DIPÒSITS AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0409-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0409-3-02	Reviseu les vàlvules d'entrada i sortida.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0410

DIPÒSITS BUIT

Freqüencia:	**Anual**

Revisions Periòdiques (A) - DIPÒSITS BUIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0410-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0410-1-02	Verifiqueu l'estat general.
0410-1-03	Realitzeu una neteja i desinfecció general.
0410-1-04	Comproveu l'estat de les juntes.
0410-1-05	Verifiqueu la inexistència de fuites.
0410-1-06	Purgueu el dipòsit per evacuar els líquids condensats que pugui tenir dipositats en el seu interior.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0411A

DIPÒSITS GASOS MEDICINALS - CENTRAL D'EMMAGATZEMATGE

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió General (6M) - DIPÒSITS GASOS MEDICINALS - CENTRAL D EMMAGATZEMATGE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0411A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0411A-1-02	Verifiqueu la inexistència de fuites.
0411A-1-03	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre d'alarmes òptiques i acústiques.
0411A-1-04	Comproveu la pressió de servei.
0411A-1-05	Commuteu i poseu en servei les bateries de les ampolles de reserva durant un mínim de 10 minuts.
0411A-1-06	Verifiqueu el bon estat dels elements d'unió entre les ampolles i el col·lector general.
0411A-1-07	Comproveu el número d'ampolles connectades i en reserva.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

Mascareta

Guants per a productes químics

Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors

Ulleres protecció

Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

0412A

COMPRESSORS - DE CARGOL

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMPRESSORS - DE CARGOL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0412A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0412A-2-02	Verifiqueu l'estat i netegeu els elements retorn d'oli i l'estat de la junta.
0412A-2-03	Canvieu el filtre d'aire així com els elements filtrants.
0412A-2-04	Verifiqueu l'estat de tensió de les corretges.
0412A-2-05	Canvieu l'oli per complet i el filtre.
0412A-2-06	Greixeu els rodaments dels motors.
0412A-2-07	Realitzeu una revisió elèctrica general i restrenyeu les connexions dels cables de potencia.
0412A-2-08	Verifiqueu el correcte funcionament del termòmetre de seguretat.
0412A-2-09	Verifiqueu l'element de cautxú elàstic del acoblament motor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - COMPRESSORS - DE CARGOL **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0412A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0412A-1-02	Realitzeu la neteja i bufat dels elements de refrigeració.
0412A-1-03	Netegeu el regulador de pressió en cas necessari.
0412A-1-04	Netegeu la sala de l'equip.
0412A-1-05	Verifiqueu el nivell d'oli i reposeu en cas necessari.
0412A-1-06	Verifiqueu la canonada de retorn d'oli, netegeu l'orifici i els elements filtrants si es necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

0412B

COMPRESSORS - DE PISTÓ

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - COMPRESSORS - DE PISTÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0412B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0412B-2-02	Reviseu el sistema de descompressió.
0412B-2-03	Netegeu la sala de l'equip.
0412B-2-04	Netegeu el filtre.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - COMPRESSORS - DE PISTÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0412B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0412B-1-02	Canvieu l'oli.
0412B-1-03	Desmunteu per complet l'equip i reviseu el pistó, boia, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

0414

SEPARADORS DE BOMBOLLES

Freqüencia:	**Trimestral**

Neteja (3M) - SEPARADORS DE BOMBOLLES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0414-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT
0414-1-02	Buidatge de les partícules sòlides dipositades a l'interior del equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0415

PRESES DE GASOS MEDICINALS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PRESES DE GASOS MEDICINALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0415-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0415-1-02	Inspeccioneu l'absència de fuites en preses.
0415-1-03	Comproveu que la pressió de sortida sigui correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat
- Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

- Mascareta
- Guants per a productes químics
- Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors
- Ulleres protecció
- Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,08	2,40

Subtotal:	2,40
Preu Fix:	0,00
Total:	2,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,40**

0601AA

ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - TERMÒSTATS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - TERMÒSTATS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AA-2-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AA-2-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AA-2-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - TERMÒSTATS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AA-1-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AA-1-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AA-1-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0601AB

ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - CENTRALETES DE CONTROL

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - CENTRALETES DE CONTROL **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AB-2-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AB-2-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AB-2-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.
0601AB-2-05	Inspecció i estrenyment de connexions elèctriques

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	4,00	140,00

Subtotal:	140,00
Preu Fix:	0,00
Total:	140,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**140,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - CENTRALETES DE CONTROL **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AB-1-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AB-1-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AB-1-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0601AC

ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES DE TEMPERATURA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES DE TEMPERATURA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AC-2-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AC-2-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AC-2-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES DE TEMPERATURA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AC-1-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AC-1-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AC-1-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0601AD

ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES D'HUMITAT

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES D HUMITAT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AD-2-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AD-2-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AD-2-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - SONDES D HUMITAT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AD-1-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AD-1-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AD-1-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0601AE

ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - ACTUADORS

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - ACTUADORS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AE-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AE-2-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AE-2-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AE-2-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ - ACTUADORS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AE-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÀTIC
0601AE-1-02	Verifiqueu, per mostreig, el funcionament correcte de les vàlvules d'acord amb els senyals de comandament.
0601AE-1-03	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, les sondes i elements de camp.
0601AE-1-04	Verifiqueu i ajusteu, per mostreig, els òrgans d'accionament de les vàlvules motoritzades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0601AF

LIMITADOR-REGISTRADOR ACÚSTIC

Freqüencia: **Anual**

Bolcat i manteniment dades (A) - LIMITADOR-REGISTRADOR ACÚSTIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AF-1-01	MANTENIMENT DE DADES AL SERVIDOR WEB (platoforma de control) a realitzar pel fabricant
0601AF-1-02	Bolcat i el manteniment de dades al servidor del web de l'equip

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	Sense Assignació	0,00	0,00	0,00

Subtotal:	0,00
Preu Fix:	250,00
Total:	250,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**250,00**

Revisions generals (A) - LIMITADOR-REGISTRADOR ACÚSTIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601AF-2-01	MANTENIMENT ORDINARI a realitzar per empresa instal·ladora autoritzada pel fabricant
0601AF-2-02	Comprobar que els nivells programats no hagin sigut modificats ni manipulats.
0601AF-2-03	Comprobar que els precintes són els adequats i que estan inalterats.
0601AF-2-04	Comprobar que l'aparell està degudament calibrat respecte els rangs de tolerància admissibles.
0601AF-2-05	Compr. si hi ha modif. en l'equip de reforç electroacústic que alterin el funcionament del limitador
0601AF-2-06	Comprobar el correcte funcionament de la instal·lació i realitzar els ajustos necessaris.
0601AF-2-07	Facilitar al personal destinat a manipular la instal., les instruccions en cas d¿avaria o anomalia.
0601AF-2-08	Expedir certificat de conformitat de la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	Sense Assignació	0,00	0,00	0,00

Subtotal:	0,00
Preu Fix:	150,00
Total:	150,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**150,00**

0601B

DETECTOR DE CO2

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DETECTOR DE CO2 **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601B-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0601B-4-02	Comproveu tots els detectors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia: **Quinquennal**

Substitució d¿elements (5A) - DETECTOR DE CO2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601B-3-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

0601B-3-02 Substituïu l'element sensor dels detectors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia: **Triennal**

Revisió del calibrat (3A) - DETECTOR DE CO2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601B-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

0601B-1-02 Canvieu el filtre de carbó dels sensors i torneu a calibrar els detectors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - DETECTOR DE CO2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0601B-2-02	Reviseu el 25% del total dels detectors de la instal·lació. Verifiqueu l'actuació dels ventiladors i sirenes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

0601C

DETECTOR CO2 PER ASPIRACIÓ

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - DETECTOR CO2 PER ASPIRACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0601C-1-02	Comproveu el cabal.
0601C-1-03	Netegeu els filtres.
0601C-1-04	Verifiqueu el funcionament de cada punt d'aspiració.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0601D

DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DETECTOR DE PRESÈNCIA IL·LUMINACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0601D-1-02	Inspeccioneu l'estat de les connexions.
0601D-1-03	Comproveu el funcionament de cada element.
0601D-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions.
0601D-1-05	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat.
0601D-1-06	Netegeu els detectors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

0601E

SENSOR DE LLUM DIURNA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - SENSOR DE LLUM DIURNA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0601E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0601E-1-02	Comproveu el funcionament de cada element.
0601E-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions.
0601E-1-04	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi realitzat.
0601E-1-05	Inspeccioneu l'estat de les connexions.
0601E-1-06	Netegeu els detectors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

0602

SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ORDINADOR DE CONTROL

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ORDINADOR DE CONTROL **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0602-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0602-2-02	Comproveu el funcionament de tots els elements de l'equip.
0602-2-03	Realitzeu les comprovacions i recomanacions del proveïdor del software.
0602-2-04	Comproveu les connexions i cables elèctrics.
0602-2-05	Comproveu la tensió d'alimentació.
0602-2-06	Netegeu l'interior i l'exterior del equip (pantalla, teclat, torre i mouse).
0602-2-07	Comproveu totes les connexions entre els diferents elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - ORDINADOR DE CONTROL **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0602-1-01	Comprovar hardware (PC e impressora)
0602-1-02	En el lloc de supervisió:
0602-1-03	Revisar la configuració d'alarmes i registres programats

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

0603A

SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - GAS

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - GAS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603A-1-02	Si es disposa de panell de control, verifiqueu que no hi hagi cap alarma.
0603A-1-03	Reviseu l'estat de les connexions.
0603A-1-04	Comproveu les subjeccions.
0603A-1-05	Realitzeu una neteja general.
0603A-1-06	Comproveu el correcte funcionament del equip, provocant l'alarma.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0603B

SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603B-1-02	Realitzeu la verificació integral de la instal.lació.
0603B-1-03	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi fet.
0603B-1-04	Realitzeu la prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.
0603B-1-05	Reguleu les tensions i intensitats.
0603B-1-06	Verifiqueu les unions roscades o soldades.
0603B-1-07	Netegeu l'equip de la central i els accessoris.
0603B-1-08	Verifiqueu els equips de transmissió d'alarma.
0603B-1-09	Netegeu i realitzeu el reglatge dels reles.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603B-2-02	Ha de quedar constància del resultat de les verificacions anotant el canvi d'elements defectuosos que s'hagi fet.
0603B-2-03	Comproveu el funcionament de la instal·lació amb cada font de subministrament.
0603B-2-04	Reposició de l'aigua destil·lada si cal
0603B-2-05	Manteniment dels acumuladors :
0603B-2-06	Substituïu llumetes, fusibles ... defectuosos.
0603B-2-07	Neteja de borns

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0603C

SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 PER ASPIRACIÓ

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions per. (6M) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 PER ASPIRACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603C-2-02	Comproveu el correcte funcionament.
0603C-2-03	Calibreu la detecció de CO.
0603C-2-04	Verifiqueu el correcte estat dels filtres (canvieu en cas necessari).
0603C-2-05	Verifiqueu el cabal d'aspiració de les bombes (No ha de ser inferior a 4 l/min).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Triennal**

Revisió general (3A) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - CO2 PER ASPIRACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603C-1-02	Canvieu el sensor electroquímic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0603D

SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - OPACÍMETRE

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions periòdiques (6M) - SISTEMES DE CONTROL I GESTIÓ - CENTRALS DE DETECCIÓ - OPACÍMETRE **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0603D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0603D-1-02	Verifiqueu el funcionament de la font lluminosa.
0603D-1-03	Realitzeu una neteja general.
0603D-1-04	Calibreu l'equip.
0603D-1-05	Netegeu els filtres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

0701

AÏLLAMENTS - TÈRMICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - AÏLLAMENTS - TÈRMICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0701-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: AÏLLAMENT
0701-1-02	Inspeccioneu l'estat d'aïllament tèrmic de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0702

AÏLLAMENTS - ACÚSTICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - AÏLLAMENTS - ACÚSTICS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0702-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: AÏLLAMENT
0702-1-02	Inspeccioneu l'estat d'aïllament tèrmic de les canonades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

0801A

TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0801A-1-02	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
0801A-1-03	Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0801A-1-04	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Revisió general (A) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0801A-3-02	Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.
0801A-3-03	Buideu, netegeu i comproveu l'estat interior del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0801A-2-02	Comproveu el funcionament de les vàlvules i sondes, i calibreu en cas necessari.
0801A-2-03	Comproveu el correcte funcionament de la bomba dosificadora.
0801A-2-04	Comproveu el nivell de càrrega del reactiu. Reposeu en cas necessari.
0801A-2-05	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanquitat del dipòsit de reactiu.
0801A-2-06	Netejar l'electrode, introduir en HCl (àcid clorhídric) durant 5 minuts.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

0801B

TRACTAMENTS D'AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0801B-3-02	Verifiqueu el correcte estat i estanquitat dels conductes de fluid.
0801B-3-03	Buideu, netegeu i comproveu l'estat interior del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0801B-1-02	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
0801B-1-03	Reviseu visualment la instal¿lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0801B-1-04	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ		35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Comprovacions periòdiques (M) - TRACTAMENTS D AIGÜES - DOSIFICADORS - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0801B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0801B-2-02	Comproveu el funcionament de les vàlvules i sondes, i calibreu en cas necessari.
0801B-2-03	Comproveu el correcte funcionament de la bomba dosificadora.
0801B-2-04	Comproveu el nivell de càrrega del reactiu. Reposeu en cas necessari.
0801B-2-05	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanquitat del dipòsit de reactiu.
0801B-2-06	Netejar l'electrode, introduir en HCl (àcid clorhídric) durant 5 minuts.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC		28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

0802AA

PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AA-3-02	Comproveu el nivell de sorra i l'estat de saturació del filtre.
0802AA-3-03	Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
0802AA-3-04	Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal comprovant que es troba en perfecte estat. En cas de gran acumulació de brutícia raspalleu amb molt de
0802AA-3-05	Netegeu i elimineu les incrustacions en el dipòsit del filtre de sorra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

Revisió general (A) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0802AA-4-02	Reviseu visualment la instal¿lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0802AA-4-03	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
0802AA-4-04	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia:	**Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AA-1-02	Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió.
0802AA-1-03	Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
0802AA-1-04	Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resin
0802AA-1-05	Verifiqueu que es produeix de forma automàtica la neteja a contracorrent del filtre de sorra.
0802AA-1-06	Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
0802AA-1-07	Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.
0802AA-1-08	Netegeu el desguàs i verifiqueu que no està obstruït.
0802AA-1-09	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d'alarma.
0802AA-1-10	Verifiqueu el bon estat de conservació i l'absència de corrosió en el dipòsit del filtre de sorra.
0802AA-1-11	Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
0802AA-1-12	Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AA-2-02	Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d'aigua.
0802AA-2-03	Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0802AB

PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AB-4-02	Comproveu el nivell de sorra i l'estat de saturació del filtre.
0802AB-4-03	Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
0802AB-4-04	Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal comprovant que es troba en perfecte estat. En cas de gran acumulació de brutícia raspalleu amb molt de
0802AB-4-05	Netegeu i elimineu les incrustacions en el dipòsit del filtre de sorra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0802AB-1-02	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
0802AB-1-03	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
0802AB-1-04	Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Verificacions periòdiques (M) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AB-2-02	Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió.
0802AB-2-03	Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
0802AB-2-04	Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resin
0802AB-2-05	Verifiqueu que es produeix de forma automàtica la neteja a contracorrent del filtre de sorra.
0802AB-2-06	Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
0802AB-2-07	Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.
0802AB-2-08	Netegeu el desguàs i verifiqueu que no està obstruït.
0802AB-2-09	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d'alarma.
0802AB-2-10	Verifiqueu el bon estat de conservació i l'absència de corrosió en el dipòsit del filtre de sorra.
0802AB-2-11	Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
0802AB-2-12	Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - PLANTES DESCALCIFICADORES - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802AB-3-02	Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d'aigua.
0802AB-3-03	Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0802BA

EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BA-1-01	Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
0802BA-1-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BA-1-03	Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal i comproveu que es troba en perfecte estat. En cas de gran acumulació de brutícia raspalleu amb molt de

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Revisió general (A) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0802BA-4-02	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
0802BA-4-03	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
0802BA-4-04	Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia:	**Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BA-3-02	Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resin
0802BA-3-03	Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
0802BA-3-04	Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió.
0802BA-3-05	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d'alarma.
0802BA-3-06	Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
0802BA-3-07	Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
0802BA-3-08	Netegeu el desguàs i verifiqueu que no es troba obstruït.
0802BA-3-09	Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
0802BA-3-10	Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BA-2-02	Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.
0802BA-2-03	Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0802BB

EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BB-1-01	Reviseu el nivell de desgast de la resina i el grau de brutícia retingut.
0802BB-1-02	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BB-1-03	Buideu i netegeu l'interior del dipòsit de sal i comproveu que es troba en perfecte estat. En cas de gran acumulació de brutícia raspalleu amb molt de

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia: **Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BB-3-02	Procediu a la desinfecció de la resina (aquesta desinfecció no és necessària si les sals contenen ja el nivell de desinfectant necessari per les resin
0802BB-3-03	Comproveu el bon estat de conservació del dipòsit de resina.
0802BB-3-04	Verifiqueu l'estanquitat de les juntes d'unió.
0802BB-3-05	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i de les senyals d'alarma.
0802BB-3-06	Comproveu el bon funcionament de la bomba dosificadora de clor i verifiqueu la càrrega de reactiu.
0802BB-3-07	Comproveu el funcionament de les vàlvules en general.
0802BB-3-08	Netegeu el desguàs i verifiqueu que no es troba obstruït.
0802BB-3-09	Verifiqueu el bon estat de conservació del dipòsit de salmorra.
0802BB-3-10	Verifiqueu que la regeneració de sal es produeix de forma automàtica i en el moment previst.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,75	26,25

Subtotal:	26,25
Preu Fix:	0,00
Total:	26,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**26,25**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0802BB-4-02	Reviseu visualment la instal·lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0802BB-4-03	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
0802BB-4-04	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS DESCALCIFICACIÓ - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0802BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0802BB-2-02	Reviseu visualment la instal·lació per detectar qualsevol anomalia.
0802BB-2-03	Verifiqueu el nivell de sal en el dipòsit, així com el nivell d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

0803A

ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0803A-3-02	Reviseu visualment la instal¿lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0803A-3-03	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.
0803A-3-04	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803A-2-01	Verifiqueu el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
0803A-2-02	Verifiqueu el correcte funcionament del sistema automàtic de neteja.
0803A-2-03	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
0803A-2-04	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i senyals d'alarma.
0803A-2-05	Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits admissibles.
0803A-2-06	Comproveu que la pressió en la membrana és l'adequada. En cas contrari modifiqueu el cabal de recirculació fins aconseguir el valor desitjat.
0803A-2-07	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja general (6M) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0803A-1-02	Verifiqueu que no queden incrustacions de calci en la membrana.
0803A-1-03	Realitzeu una desinfecció de la membrana, i posteriorment comproveu que no queden restes en l'aigua de sortida del desinfectant utilitzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

0803B

ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0803B-2-02	Reviseu visualment la instal¿lació i els seus paràmetres per detectar qualsevol anomalia.
0803B-2-03	Verifiqueu el bon estat de conservació i estanqueitat.
0803B-2-04	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,17	5,83

Subtotal:	5,83
Preu Fix:	0,00
Total:	5,83
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,83**

Revisions periòdiques (M) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803B-3-01	Verifiqueu el bon funcionament del conjunt motor-bomba.
0803B-3-02	Verifiqueu el correcte funcionament del sistema automàtic de neteja.
0803B-3-03	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
0803B-3-04	Verifiqueu el correcte funcionament del quadre de comandament i senyals d'alarma.
0803B-3-05	Controleu els paràmetres de temperatura, cabal i pressió. Verifiqueu que es troben dintre dels límits admissibles.
0803B-3-06	Comproveu que la pressió en la membrana és l'adequada. En cas contrari modifiqueu el cabal de recirculació fins aconseguir el valor desitjat.
0803B-3-07	Verifiqueu el funcionament de les vàlvules en general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja general (6M) - ÒSMOSI INVERSA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0803B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0803B-1-02	Verifiqueu que no queden incrustacions de calci en la membrana.
0803B-1-03	Realitzeu una desinfecció de la membrana, i posteriorment comproveu que no queden restes en l'aigua de sortida del desinfectant utilitzat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

0804A

EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ <= 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0804A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0804A-1-02	Mesurar els potencials de l'equip i comprovar que es troben dins els valors admessos pel fabricant.
0804A-1-03	Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recubriment es troba dins dels paràmetres exigits pel fabricant, substituir l'ànode en cas contrari.
0804A-1-04	Comprovar el correcte funcionament de l'equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0804B

EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIP PROTECCIÓ CATÒDICA - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0804B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE IT 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
0804B-1-02	Revisar l'estat de l'ànode i comprovar que el recubriment es troba dins dels paràmetres exigits pel fabricant, substituir l'ànode en cas contrari.
0804B-1-03	Comprovar el correcte funcionament de l'equip.
0804B-1-04	Mesurar els potencials de l'equip i comprovar que es troben dins els valors admessos pel fabricant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

0901

XARXA DE SANEJAMENT

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE SANEJAMENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0901-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
0901-2-02	Netegeu les arquetes.
0901-2-03	Netegeu amb projecció d'aigua a pressió les boneres.
0901-2-04	Netegeu els registres crítics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Comprovació periòdica (10A) - XARXA DE SANEJAMENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0901-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:

0901-1-02 Netejar les arquetes de peu, de baixant i sifòniques o abans si fan pudor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - XARXA DE SANEJAMENT **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0901-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
0901-3-02	Comproveu l'estat de neteja de la coberta.
0901-3-03	Feu una inspecció visual dels elements de registre.
0901-3-04	Verifiqueu que no hi hagi obstruccions als conductes.
0901-3-05	Verifiqueu la inexistència d'humitats en les proximitats dels recorreguts de les canonades.
0901-3-06	Verifiqueu l'estanquitat de les tapes per evitar olors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

0902

BONERA

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - BONERA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0902-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0902-1-02	Netegeu la bonera, examinant tots els seus elements.
0902-1-03	Comproveu l'existència d'aigua en el tancament hidràulic.
0902-1-04	Efectueu prova d'evacuació, comprovant la no disminució del cabal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

0903

XARXA DE SANEJAMENT - REIXES I ACCESSORIS

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - XARXA DE SANEJAMENT - REIXES I ACCESSORIS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0903-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
0903-1-02	Netegeu les reixes, examinant tots els seus elements.
0903-1-03	Efectueu la prova d'evacuació, comprovant la no disminució del cabal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

0904A

ARQUETA SEPARADORA DE GREIXOS

Freqüencia: **Mensual**

Verificacions periòdiques (M) - ARQUETA SEPARADORA DE GREIXOS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0904A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS UNE EN 1825-2/2002
0904A-1-02	Buidar l'aparell de greixos acumulats.
0904A-1-03	Neteja amb aigua a pressió dels dispositius d'entrada i sortida.
0904A-1-04	Verificar el bon estat i funcionament de tots els elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions periòdiques (6M) - ARQUETA SEPARADORA DE GREIXOS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0904A-2-01	Es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existis.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

0904B

ARQUETA SEPARADORA D'HIDROCARBURS

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - ARQUETA SEPARADORA D HIDROCARBURS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0904B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGÚN UNE-EN 858-2
0904B-1-02	Verificació del recobrimint intern, si n"hi ha.
0904B-1-03	Verificació de l'ajust del dispositiu del tancament automàtic.
0904B-1-04	Buidar el sistema separador.
0904B-1-05	Comprovació de la estanquitat del sistema.
0904B-1-06	Comprovació del estat dels dispositius i instal·lacions elèctriques.
0904B-1-07	Verificació de les partes integrades en el sistema.
0904B-1-08	Comprovació de l'estat estructural.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia: **Semestral**

Revisions i neteja (6M) - ARQUETA SEPARADORA D HIDROCARBURS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

0904B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS UNE-EN 858-2
0904B-2-02	Neteja del canal de desguàs del registre de presa de mostres.
0904B-2-03	Verificació del sistema d'avís del separador.
0904B-2-04	Verificació de la permeabilitat dels dispositius de coalèscencia del separador.
0904B-2-05	Mesura del espessor de líquids lleugers del separador.
0904B-2-06	Verificació del funcionament del dispositiu de tancament automàtic del separador.
0904B-2-07	Determinació del volum de fang i buidat quan s'arribi a la meitat del volum del col·lector.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

PRODUCTES COMBUSTIBLES

Evitar qualsevol espurna en la sala

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

1001A

AIGÜERES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - AIGÜERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001A-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001A-1-02	Comproveu els suports.
1001A-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001A-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001A-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001B

PLATS DE DUTXA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PLATS DE DUTXA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001B-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001B-1-02	Comproveu els suports.
1001B-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001B-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001B-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001C

URINARIS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - URINARIS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001C-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001C-1-02	Comproveu els suports.
1001C-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001C-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001C-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001DA

INODORS - DESCÀRREGA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - DESCÀRREGA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001DA-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001DA-1-02	Comproveu els suports.
1001DA-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001DA-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001DA-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001DB

INODORS - MOTXILLA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - MOTXILLA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001DB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1001DB-1-02	Verifiqueu el correcte funcionament del mecanisme de descàrrega i d'omplerta. Verifiqueu que no existeixen fuites.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

Revisió general (A) - MOTXILLA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001DB-2-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001DB-2-02	Comproveu els suports.
1001DB-2-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001DB-2-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001DB-2-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001E

ABOCADOR

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ABOCADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001E-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001E-1-02	Comproveu els suports.
1001E-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001E-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001E-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001F

LAVABOS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LAVABOS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001F-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001F-1-02	Comproveu els suports.
1001F-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001F-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001F-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1001G

SAFAREIG

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - SAFAREIG **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1001G-1-01	Verifiqueu l'absència de degoteig.
1001G-1-02	Comproveu els suports.
1001G-1-03	PROGRAMA DE MANENIMENT PREVENTIU
1001G-1-04	Verifiqueu l'absència de dipòsits i residus, netegeu el sifó si cal.
1001G-1-05	Comproveu l'estanquitat del desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1002AA

AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1002AA-2-02	Verifiqueu l'estat i funcionament de la cèl·lula.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia:	**Mensual**

Inspecció i neteja (M) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
1002AA-1-02	Revisió de punts terminals mitjançant mostra rotatòria, essent la totalitat dels punts terminals de la instal·lació a final d'any.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB PULSADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS RD 487/2022
1002AA-3-02	Obrir aixetes i dutxes amb poc ús o no utilitzades,deixant córrer aigua durant uns minuts.En un any, s'hauran d'haver comprovat tots els punts finals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

1002AB

AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1002AB-2-02	Verifiqueu l'estat i funcionament de la cèl·lula.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia:	**Mensual**

Inspecció i neteja (M) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
1002AB-1-02	Revisió de punts terminals mitjançant mostra rotatòria, essent la totalitat dels punts terminals de la instal·lació a final d'any.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - AIXETES - AUTOMÀTIQUES - AMB SENSOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS RD 487/2022
1002AB-3-02	Obrir aixetes i dutxes amb poc ús o no utilitzades,deixant córrer aigua durant uns minuts.En un any, s'hauran d'haver comprovat tots els punts finals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

1002B

AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1002B-2-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
1002B-2-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

Freqüencia:	**Mensual**

Inspecció i neteja (M) - AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
1002B-1-02	Revisió de punts terminals mitjançant mostra rotatòria, essent la totalitat dels punts terminals de la instal·lació a final d'any.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - AIXETES - NO AUTOMÀTIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1002B-3-01	Obrir aixetes i dutxes amb poc ús o no utilitzades,deixant córrer aigua durant uns minuts.En un any, s'hauran d'haver comprovat tots els punts finals.
1002B-3-02	PROGRAMA DE MANTENIMIENT SEGONS RD 487/2022

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

1003

FLUXORS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - FLUXORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1003-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1003-1-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el flux és finament subdividit.
1003-1-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
1003-1-04	Verifiqueu que el temps de funcionament estigui dins del marge esperat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1004A

EIXUGAMANS

Freqüencia:	**Mensual**

Verificació funcional (M) - EIXUGAMANS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004A-2-02	Comproveu la inexistència d'elements extranys al seu interior que dificultin el seu gir.
1004A-2-03	Realitzeu una neteja general de l'equip.
1004A-2-04	Verifiqueu el bon estat de les connexions elèctriques
1004A-2-05	Verifiqueu el seu correcte funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,07	1,86

Subtotal:	1,86
Preu Fix:	0,00
Total:	1,86
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,86**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - EIXUGAMANS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004A-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004A-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004A-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004B

DOSIFICADOR DE SABÓ

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - DOSIFICADOR DE SABÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004B-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004B-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004B-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004C

PORTA-ROTLLES

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - PORTA-ROTLLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004C-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004C-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004C-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004D

DISPENSADORS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - DISPENSADORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004D-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004D-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004D-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004E

BARRES SUPORT

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - BARRES SUPORT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004E-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004E-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004E-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004F

SABONERES

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - SABONERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004F-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004F-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004F-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004F-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004G

FONTS

Freqüencia:	**Semestral**	
Comprovacions periòdiques (6M) - FONTS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004G-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004G-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004G-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004G-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004H

TOVALLOLERS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - TOVALLOLERS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004H-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004H-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004H-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004H-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004I

SEIENTS

Freqüencia:	**Semestral**	
Comprovacions periòdiques (6M) - SEIENTS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004I-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004I-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004I-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004I-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004J

BARRES CORTINA

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - BARRES CORTINA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004J-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004J-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004J-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004J-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1004K

MAMPARES

Freqüencia: **Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - MAMPARES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004K-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004K-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
1004K-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
1004K-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Comprovacions periòdiques (6M) - MAMPARES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1004K-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1004K-2-02	Reviseu l'existència del recubriment dels cargosl de la mampara.
1004K-2-03	Comproveu el correcte sellejat de la mampara amb les parets tant interior com exteriorment. Substituir-lo en cas necessari.
1004K-2-04	Reviseu l'hermeticitat de la mampara i l'acabat superficial.
1004K-2-05	Reviseu les juntes de protecció cristall-mampara.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

1401A

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - METÀL·LICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1401A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1401A-1-02	Inspeccioneu visualment la protecció de tubs i safates.
1401A-1-03	Netegeu el traçat de les canalitzacions.
1401A-1-04	Inspeccioneu els suports i fixacions.
1401A-1-05	Verifiqueu els precintes i l'accessibilitat dels registres.
1401A-1-06	Fixeu o reposeu les tapes de les caixes de derivació que calgui.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1401B

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - PVC

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - TUBS - PVC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1401B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1401B-1-02	Inspeccioneu visualment la protecció de tubs i safates.
1401B-1-03	Netegeu el traçat de les canalitzacions.
1401B-1-04	Inspeccioneu els suports i fixacions.
1401B-1-05	Verifiqueu els precintes i l'accessibilitat dels registres.
1401B-1-06	Fixeu o reposeu les tapes de les caixes de derivació que calgui.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1402A

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - METÀL·LIQUES

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - METÀL·LIQUES		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1402A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1402A-1-02	Inspeccioneu visualment la protecció de tubs i safates.
1402A-1-03	Netegeu el traçat de les canalitzacions.
1402A-1-04	Inspeccioneu els suports i fixacions.
1402A-1-05	Verifiqueu els precintes i l'accessibilitat dels registres.
1402A-1-06	Fixeu o reposeu les tapes de les caixes de derivació que calgui.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1402B

CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - PVC

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES - SAFATES - PVC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1402B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1402B-1-02	Inspeccioneu visualment la protecció de tubs i safates.
1402B-1-03	Netegeu el traçat de les canalitzacions.
1402B-1-04	Inspeccioneu els suports i fixacions.
1402B-1-05	Verifiqueu els precintes i l'accessibilitat dels registres.
1402B-1-06	Fixeu o reposeu les tapes de les caixes de derivació que calgui.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1501BA

QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - PETIT

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - PETIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BA-1-02	Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard...).
1501BA-1-03	Comproveu l'estat de collament dels borns.
1501BA-1-04	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.
1501BA-1-05	Netegeu l'interior del quadre elèctric.
1501BA-1-06	Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
1501BA-1-07	Verifiqueu l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
1501BA-1-08	Verifiqueu l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - PETIT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BA-2-02	Inspeccioneu els cables interiors.
1501BA-2-03	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.
1501BA-2-04	Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d'escalfaments i sorolls.
1501BA-2-05	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
1501BA-2-06	Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,13	3,84

Subtotal:	3,84
Preu Fix:	0,00
Total:	3,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,84**

1501BB

QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - STANDARD

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - STANDARD **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BB-2-02	Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard...).
1501BB-2-03	Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
1501BB-2-04	Comproveu l'estat de collament dels borns.
1501BB-2-05	Netegeu l'interior del quadre elèctric.
1501BB-2-06	Verifiqueu l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
1501BB-2-07	Verifiqueu l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
1501BB-2-08	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - STANDARD **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BB-1-02	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.
1501BB-1-03	Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d'escalfaments i sorolls.
1501BB-1-04	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
1501BB-1-05	Inspeccioneu els cables interiors.
1501BB-1-06	Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

1501BC

QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - TIPUS ARMARI

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - TIPUS ARMARI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BC-1-02	Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard...).
1501BC-1-03	Verifiqueu l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
1501BC-1-04	Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
1501BC-1-05	Comproveu l'estat de collament dels borns.
1501BC-1-06	Netegeu l'interior del quadre elèctric.
1501BC-1-07	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.
1501BC-1-08	Verifiqueu l'aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,58	16,78

Subtotal:	16,78
Preu Fix:	0,00
Total:	16,78
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**16,78**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - QUADRES ELÈCTRICS - SUBQUADRES - TIPUS ARMARI **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1501BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1501BC-2-02	Accioneu el polsador de prova dels mecanismes diferencials.
1501BC-2-03	Inspeccioneu visualment l'estat de tots els mecanismes de comandament i protecció.
1501BC-2-04	Connecteu tots els interruptors i verifiqueu la inexistència d'escalfaments i sorolls.
1501BC-2-05	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.
1501BC-2-06	Inspeccioneu els cables interiors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

1502A

BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (15D) - BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502A-3-02	Verifiqueu que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant.
1502A-3-03	Verifiqueu el funcionament de la ventilació forçada (Si disposa d'aquesta).
1502A-3-04	Comproveu que no apareixen sobreescalfaments en els elements de la bateria.
1502A-3-05	Verifiqueu que les lectures d'energia reactiva que marca el display superen el 0.9 de cos de phi.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502A-2-02	Netegeu l'interior del quadre amb aire a pressió.
1502A-2-03	Verifiqueu la posta a terra i la continuïtat a tot el xassís.
1502A-2-04	Verifiqueu els paràmetres de regulació.
1502A-2-05	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,67	47,95

Subtotal:	47,95
Preu Fix:	0,00
Total:	47,95
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**47,95**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i repàs (6M) - BATERIES DE CONDENSADORS - DINÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502A-1-02	Inspeccioneu els cables interiors.
1502A-1-03	Comproveu l'estat de collament dels cargols.
1502A-1-04	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA		28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

1502B

BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (15D) - BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502B-3-02	Verifiqueu que la temperatura de la sala no supera la indicada pel fabricant.
1502B-3-03	Verifiqueu el funcionament de la ventilació forçada (Si disposa d'aquesta).
1502B-3-04	Comproveu que no apareixen sobreescalfaments en els elements de la bateria.
1502B-3-05	Verifiqueu que les lectures d'energia reactiva que marca el display superen el 0.9 de cos de phi.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502B-2-02	Netegeu l'interior del quadre amb aire a pressió.
1502B-2-03	Verifiqueu la posta a terra i la continuïtat a tot el xassís.
1502B-2-04	Verifiqueu els paràmetres de regulació.
1502B-2-05	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,67	47,95

Subtotal:	47,95
Preu Fix:	0,00
Total:	47,95
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**47,95**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i repàs (6M) - BATERIES DE CONDENSADORS - ESTÀTICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1502B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1502B-1-02	Inspeccioneu els cables interiors.
1502B-1-03	Comproveu l'estat de collament dels cargols.
1502B-1-04	Comproveu l'accionament mecànic dels contactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,67	19,18

Subtotal:	19,18
Preu Fix:	0,00
Total:	19,18
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**19,18**

1503

SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (15D) - SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1503-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1503-1-02	Verifiqueu el correcte estat de càrrega de les bateries a través del display.
1503-1-03	Verifiqueu la correcta posició de funcionament i absència d'alarmes.
1503-1-04	Seguint les instruccions del fabricant:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1503-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1503-2-02	Inspeccioneu les bobines.
1503-2-03	Controleu tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes.
1503-2-04	Reglatge de la tensió de sortida del convertidor.
1503-2-05	El bon funcionament del By-Pass manual.
1503-2-06	Bateria, comproveu:
1503-2-07	Reglatge de la tensió de la bateria.
1503-2-08	Control dels condensadors de filtrat de sortida.
1503-2-09	Tensió d'entrada al S.A.I.
1503-2-10	Control dels elements mecànics dels equips:
1503-2-11	Inspeccioneu els cables dels conductors.
1503-2-12	Limitació de la corrent de la bateria.
1503-2-13	Càrrega i descàrrega.
1503-2-14	Tensió de sortida del rectificador.
1503-2-15	Convertidor, comproveu:
1503-2-16	Netegeu l'electrònica de potència.
1503-2-17	Control dels condensadors de contínua.
1503-2-18	Rectificador/Carregador, comproveu:
1503-2-19	Sincronisme.
1503-2-20	Assaig del monitor i telemonitor.
1503-2-21	Controleu la temperatura de l'equip i del local.
1503-2-22	Inspeccioneu els transformadors.
1503-2-23	Intensitat de sortida del sistema.
1503-2-24	Funcionament correcte dels ventiladors.
1503-2-25	Realització de varies commutacions amb xarxa verificant el perfecte estat.
1503-2-26	By-pass, comproveu:
1503-2-27	Control de sincronització de xarxa.
1503-2-28	Comproveu:
1503-2-29	Funcionament correcte dels ventiladors.
1503-2-30	Control de freqüència de sortida.
1503-2-31	Desconnexió i connexió automàtica del condensador.
1503-2-32	Prova d'autonomia.
1503-2-33	Tensió de sortida del sistema.
1503-2-34	Control de la intensitat de sortida.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA		27,92	1,50	41,88
		Subtotal:			41,88
		Preu Fix:			0,00
		Total:			41,88
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**41,88**

1504

VARIADORS DE FREQÜÈNCIA

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - VARIADORS DE FREQÜÈNCIA — **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1504-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1504-1-02	Comprovar senyals i controls
1504-1-03	Comprovar que no existeixen sorolls estranys
1504-1-04	Us d'eines i equips de protecció individual amb marcatge CE
1504-1-05	SEGURITAT I SALUT
1504-1-06	Comprovar vibracions
1504-1-07	Cinturó portaeines
1504-1-08	Us d'eines aïllants per treballs amb risc elèctric
1504-1-09	Verificar el funcionament (parada i arrencada)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - VARIADORS DE FREQÜÈNCIA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1504-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTU
1504-2-02	Verificar proteccions
1504-2-03	Comprovar connexions (collament)
1504-2-04	Verificar connexió de posada a terra
1504-2-05	Verificar paràmetres (Intensitat; Tensió; Freqüència)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

1505A

ENDOLLS - SIMPLE

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - ENDOLLS - SIMPLE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1505A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1505A-1-02	Comproveu el correcte estat de l'element
1505A-1-03	Netegeu els endolls.
1505A-1-04	Comproveu la tensió entre els pols dels endolls i respecte terra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

1505B

ENDOLLS - CAIXA MÚLTIPLE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - ENDOLLS - CAIXA MÚLTIPLE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1505B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1505B-1-02	Verificar tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard ...).
1505B-1-03	Verificar la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre.
1505B-1-04	Comprovar la tensió entre els pols dels endolls i respecte a terra.
1505B-1-05	Verificar l'actuació dels interruptors diferencials amb un comprovador.
1505B-1-06	Comprovar l'estat de subjecció dels borns.
1505B-1-07	Netejar la paramenta elèctrica.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	0,10	2,88

Subtotal:	2,88
Preu Fix:	0,00
Total:	2,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,88**

1506

INTERRUPTORS

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - INTERRUPTORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1506-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1506-1-02	Netegeu els interruptors.
1506-1-03	Verifiqueu el funcionament dels interruptors.
1506-1-04	Comproveu el correcte estat de l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA		27,92	0,01	0,23

Subtotal:	0,23
Preu Fix:	0,00
Total:	0,23
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,23**

1507

XARXA DE TERRES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - XARXA DE TERRES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1507-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1507-1-02	Comprovació de les unions aluminotèrmiques.
1507-1-03	Comprovació dels cargols general i mordasses.
1507-1-04	Verificar la correcta connexió de tots els equips de la xarxa de terres.
1507-1-05	- Resistencia de terra
1507-1-06	Mesura de la resistència a terra tenint en compte especificacions de REBT i / o disseny de projecte.
1507-1-07	Revisió de pous de terra: Verificar resistència elèctrica dels pous, afegir sals minerals si és necessari, verificar cargols i mordasses, i comprovaci
1507-1-08	Comprovació de les unions en les caixes dels ponts de comprovació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1601AA

LLUMINÀRIES - REGLETES - FLUORESCENTS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - REGLETES - FLUORESCENTS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601AA-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels encebadors.
1601AA-1-03	Netegeu la làmpada.
1601AA-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601AA-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601AA-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,10	2,79

Subtotal:	2,79
Preu Fix:	0,00
Total:	2,79
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,79**

1601AB

LLUMINÀRIES - REGLETES - LED

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - REGLETES - LED **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601AB-1-02	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601AB-1-03	Netegeu la lluminària
1601AB-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el difusor, la làmpada i la lluminària.
1601AB-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,10	2,79

Subtotal:	2,79
Preu Fix:	0,00
Total:	2,79
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,79**

1601BA

LLUMINÀRIES - PANTALLES - FLUORESCENTS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PANTALLES - FLUORESCENTS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601BA-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels encebadors.
1601BA-1-03	Netegeu la làmpada.
1601BA-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601BA-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601BA-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,10	2,79

Subtotal:	2,79
Preu Fix:	0,00
Total:	2,79
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,79**

1601BB

LLUMINÀRIES - PANTALLES - LED

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PANTALLES - LED **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601BB-1-02	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601BB-1-03	Netegeu la lluminària
1601BB-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el difusor, la làmpada i la lluminària.
1601BB-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,10	2,79

Subtotal:	2,79
Preu Fix:	0,00
Total:	2,79
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,79**

1601CA

LLUMINÀRIES - BANYADORS - FLUORESCENTS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - BANYADORS - FLUORESCENTS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601CA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601CA-1-02	Netegeu la làmpada.
1601CA-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601CA-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601CA-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

1601DA

LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - BAIX CONSUM

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - BAIX CONSUM **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601DA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601DA-1-02	Netegeu la làmpada.
1601DA-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601DA-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601DA-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.
1601DA-1-06	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601DB

LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - LED

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - DOWNLIGHTS - LED **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601DB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601DB-1-02	Netegeu la làmpada.
1601DB-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601DB-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601DB-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.
1601DB-1-06	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601EA

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS INCANDESCENTS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS INCANDESCENTS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601EA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601EA-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
1601EA-1-03	Netegeu la làmpada.
1601EA-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601EA-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601EA-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601EB

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS DE BAIX VOLTATGE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALÒGENS DE BAIX VOLTATGE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601EB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601EB-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
1601EB-1-03	Netegeu la làmpada.
1601EB-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601EB-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601EB-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601EC

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALOGENURS METÀL·LICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - HALOGENURS METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601EC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601EC-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
1601EC-1-03	Netegeu la làmpada.
1601EC-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601EC-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601EC-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601ED

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE MERCURI

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE MERCURI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601ED-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601ED-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
1601ED-1-03	Netegeu la làmpada.
1601ED-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601ED-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601ED-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601EE

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE SODI

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - VAPOR DE SODI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601EE-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601EE-1-02	Comproveu per mostreig el funcionament dels transformadors.
1601EE-1-03	Netegeu la làmpada.
1601EE-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601EE-1-05	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601EE-1-06	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601EF

LLUMINÀRIES - PROJECTORS - LED

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - PROJECTORS - LED **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601EF-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601EF-1-02	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601EF-1-03	Netegeu la lluminària
1601EF-1-04	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el difusor, la làmpada i la lluminària.
1601EF-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,13	3,72

Subtotal:	3,72
Preu Fix:	0,00
Total:	3,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,72**

1601F

LLUMINÀRIES - APLICS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - APLICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601F-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601F-1-02	Netegeu la làmpada.
1601F-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601F-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601F-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

1601G

LLUMINÀRIES - LÀMPARA DE PEU

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - LÀMPARA DE PEU **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601G-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601G-1-02	Netegeu la làmpada.
1601G-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601G-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601G-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

1601H

LLUMINÀRIES - DECORATIVA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES - DECORATIVA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1601H-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1601H-1-02	Netegeu la làmpada.
1601H-1-03	Inspeccioneu l'estat de les fixacions, el reflector, la làmpada i la lluminària.
1601H-1-04	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.
1601H-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

1602

IL·LUMINACIÓ - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - IL·LUMINACIÓ - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1602-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS REIAL DECRET 513/2017
1602-1-02	Netegeu els diferents elements.
1602-1-03	Verifiqueu la visibilitat dels rètols.
1602-1-04	Comproveu per mostreig el correcte funcionament dels autònoms encenent-los un mínim de 30 minuts i verifiqueu que no minva la intensitat de llum. Reem
1602-1-05	Verifiqueu per mostreig l'estat de les fixacions

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA		27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Comprovacions periòdiques (A) - IL·LUMINACIÓ - EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1602-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1602-2-02	Comproveu el funcionament accionant l'interruptor corresponent.
1602-2-03	Verifiqueu per mostreig l'estat de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense tensió

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,05	1,40

Subtotal:	1,40
Preu Fix:	0,00
Total:	1,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,40**

1603

LLUMINÀRIES EXTERIORS

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - LLUMINÀRIES EXTERIORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1603-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
1603-1-02	Control de les connexions i de l'oxidació de la lluminària.
1603-1-03	Control de la corrosió, tant la interna com l'externa, dels suports.
1603-1-04	Neteja del sistema òptic i tancament de la lluminària.
1603-1-05	Control dels sistemes mecànics de fixació de la lluminària.
1603-1-06	Verificació dels sistemes de regulació del nivell lluminós.
1603-1-07	Control de les deformacions dels suports (vent, xoc).
1603-1-08	Verifiqueu el funcionament de totes les unitats i reempleceu els elements necessaris.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense tensió
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Guants aïllants

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

1703

COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COMUNICACIÓ HOSPITALÀRIA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1703-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1703-1-02	Comproveu per mostreig les connexions elèctriques.
1703-1-03	Verifiqueu el bon estat i funcionament de cada unitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	0,08	2,40

Subtotal:	2,40
Preu Fix:	0,00
Total:	2,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,40**

1704

INTERFONIA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - INTERFONIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1704-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1704-1-02	Verifiqueu el bon estat i funcionament de cada unitat.
1704-1-03	Comproveu per mostreig les connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	0,08	2,40

Subtotal:	2,40
Preu Fix:	0,00
Total:	2,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,40**

1705A

TELEVISIÓ-FM - ANTENA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - TELEVISIÓ-FM - ANTENA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1705A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1705A-1-02	Verifiqueu l'estat correcte del cablejat.
1705A-1-03	Inspeccioneu les connexions.
1705A-1-04	Verifiqueu l'estat correcte de les fixacions.
1705A-1-05	Realitzeu una neteja general.
1705A-1-06	Verifiqueu la qualitat del senyal.
1705A-1-07	Verifiqueu l'orientació correcta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1705B

TELEVISIÓ-FM - TV

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - TELEVISIÓ-FM - TV **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1705B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1705B-1-02	Comproveu el funcionament general de l'equip.
1705B-1-03	Realitzeu una neteja general, interior i exterior.
1705B-1-04	Comproveu la correcta sincronització i configuració de tots els canals.
1705B-1-05	Comproveu les connexions entre els diferents elements del sistema com TV, antena, vídeo, descodificadors,...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1705C

TELEVISIÓ-FM - EQUIPAMENT

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - TELEVISIÓ-FM - EQUIPAMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1705C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1705C-1-02	Verifiqueu el funcionament.
1705C-1-03	Comproveu les connexions.
1705C-1-04	Netegeu l'equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

1705D

TELEVISIÓ-FM - AMPLIFICADOR CATV

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - TELEVISIÓ-FM - AMPLIFICADOR CATV **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1705D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1705D-1-02	Realitzar inspecció visual.
1705D-1-03	Neteja del equip.
1705D-1-04	Collament de cargols si cal.
1705D-1-05	Verificació del funcionament del equip mitjançant l''equip receptor de l''imatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

1705E

TELEVISIÓ-FM - PRESA TV / FM

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - TELEVISIÓ-FM - PRESA TV / FM **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1705E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1705E-1-02	Verifiqueu el correcte estat.
1705E-1-03	Verifiqueu l'estat de les fixacions i de les connexions.
1705E-1-04	Comproveu per mostreig el seu funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,01	0,23

Subtotal:	0,23
Preu Fix:	0,00
Total:	0,23
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,23**

1708A

INFORMÀTICA - ORDINADORS

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - INFORMÀTICA - ORDINADORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1708A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1708A-1-02	Correu els programes de manteniment del disc dur tals com el defragmentador.
1708A-1-03	Comproveu la tensió d'alimentació.
1708A-1-04	Comproveu totes les connexions entre els diferents elements.
1708A-1-05	Comproveu el funcionament de tots els elements de l'equip.
1708A-1-06	Comproveu les connexions dels cables elèctrics.
1708A-1-07	Netegeu l'interior i l'exterior del equip (pantalla, teclat, torre i mouse).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

1708B

INFORMÀTICA - IMPRESSORES

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - INFORMÀTICA - IMPRESSORES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1708B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1708B-1-02	Comproveu el bon estat de les connexions.
1708B-1-03	Netegeu l'interior i l'exterior de l'equip.
1708B-1-04	Comproveu els nivells de tinta.
1708B-1-05	Correu els programes i opcions de comprovació de funcionament de la impressora.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

1708C

INFORMÀTICA - SERVIDORS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - INFORMÀTICA - SERVIDORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1708C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1708C-1-02	Comprovació de la tensió d''alimentació i de les tensions contínues produïdes.
1708C-1-03	Desmagnetització de la pantalla en cas necessari
1708C-1-04	Comprovació de l''estat de les connexions
1708C-1-05	Correr programes de manteniment del disc dur i de compovació del funcionament.
1708C-1-06	Neteja inetrior i exterior de l''equip

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

1709A

VEU I DADES - RACK

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - VEU I DADES - RACK **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1709A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1709A-1-02	Inspeccioneu l'estat de conservació dels armaris, dels panells d'entrada de veu i d'entrada de dades, i dels panells de lloc de treball.
1709A-1-03	Ordeneu i etiqueteu els elements d'interconnexió dels panells (Si ja estan etiquetats comproveu la seva veracitat).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

1709B

VEU I DADES - PRESES DE DADES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - VEU I DADES - PRESES DE DADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

1709B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1709B-1-02	Verifiqueu el correcte estat.
1709B-1-03	Comproveu per mostreig el seu funcionament.
1709B-1-04	Verifiqueu l'estat de les fixacions i de les connexions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

2101A

PORTES AUTOMÀTIQUES CORREDISSES

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions per. (6M) - PORTES AUTOMÀTIQUES CORREDISSES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2101A-1-01	MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS UNE 85121
2101A-1-02	1. NETEJA I AJUSTOS GENERAL DELS MECANISMES
2101A-1-03	- Neteja interior del calaix del mecanisme i revisió del sistema de fixació d¿operador
2101A-1-04	- Neteja i verificació de l¿estat del perfil de rodadura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-05	- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons del motor i politges de transmissió
2101A-1-06	- Substitució dels pinyons de transmissió i corretja cada tres anys (material no inclòs).
2101A-1-07	- Revisió del carros de desplaçament. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-08	- Revisió de cargols, fixacions i suspensió de les fulles. Substituir les suspensions en cas necessari (no inclòs)
2101A-1-09	- Ajust de rodes concèntriques/excèntriques. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-10	- Revisió i comprovació de l¿estat de les gomes de tancament
2101A-1-11	- Repàs i ajust de cargols de tots els elements de l¿operador
2101A-1-12	- Revisió dels topalls final de carrera.
2101A-1-13	- Canviar topalls final de carrera cada tres anys (material no inclòs)
2101A-1-14	2. AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES I GUIES
2101A-1-15	- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació del desplaçament.
2101A-1-16	- Revisió, neteja, engreixat i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
2101A-1-17	- Substitució de guies T20/D20/E20/I30/C44 cada tres anys (material no inclòs)
2101A-1-18	3. VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
2101A-1-19	- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés.
2101A-1-20	- Comprovació del voltatge rebut.(Valor)
2101A-1-21	4. VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT
2101A-1-22	- Revisió i assaig del pany interior
2101A-1-23	- Comprovar la folgança del pany amb platines de tancament. Substituir el pany en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-24	- Revisió i assaig de cèl·lules d seguretat i/o obertura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-25	- Revisió i assaig del selector del comandament
2101A-1-26	- Rev/assaig clau ext./targeter magnètic/codif. Num./pols. obertura/pols. tancament forçat/avisador acústic i con. el. ext. com alarmes(assaig) i SAI
2101A-1-27	5. REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG DE PORTA. REVISIÓ I ASSAIG DE SISTEMES ANTIPÀNIC
2101A-1-28	- Reglatge de radars. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-29	- Verificació i ajustament de paràmetres i auto ajust de la porta
2101A-1-30	- Comprovar la càrrega, assaig i maniobra de la bateria antipànic. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101A-1-31	- Substitució de la bateria cada tres anys (material no inclòs).
2101A-1-32	- Assaig de maniobra de la porta antipànic de socors (ni n¿hi ha). Comprovar la força a aplicar per abatre les fulles.
2101A-1-33	6. DESMUNTATGE DEL GRUP MOTOR (Cada 3 anys)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	5,00	139,60

Subtotal:	139,60
Preu Fix:	0,00
Total:	139,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**139,60**

2101B

PORTES AUTOMÀTIQUES GIRATÒRIES

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions per. (6M) - PORTES AUTOMÀTIQUES GIRATÒRIES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2101B-1-01	MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS UNE 85121
2101B-1-02	1. NETEJA I AJUSTOS GENERAL DELS MECANISMES
2101B-1-03	- Neteja interior del calaix del mecanisme i revisió del sistema de fixació d¿operador
2101B-1-04	- Neteja i verificació de l¿estat del perfil de rodadura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-05	- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons del motor i politges de transmissió
2101B-1-06	- Substitució dels pinyons de transmissió i corretja cada tres anys (material no inclòs).
2101B-1-07	- Revisió del carros de desplaçament. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-08	- Revisió de cargols, fixacions i suspensió de les fulles. Substituir les suspensions en cas necessari (no inclòs)
2101B-1-09	- Ajust de rodes concèntriques/excèntriques. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-10	- Revisió i comprovació de l¿estat de les gomes de tancament
2101B-1-11	- Repàs i ajust de cargols de tots els elements de l¿operador
2101B-1-12	- Revisió dels topalls final de carrera.
2101B-1-13	- Canviar topalls final de carrera cada tres anys (material no inclòs)
2101B-1-14	2. AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES I GUIES
2101B-1-15	- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació del desplaçament.
2101B-1-16	- Revisió, neteja, engreixat i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
2101B-1-17	- Substitució de guies T20/D20/E20/I30/C44 cada tres anys (material no inclòs)
2101B-1-18	3. VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
2101B-1-19	- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés.
2101B-1-20	- Comprovació del voltatge rebut.(Valor)
2101B-1-21	4. VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT
2101B-1-22	- Revisió i assaig del pany interior
2101B-1-23	- Comprovar la folgança del pany amb platines de tancament. Substituir el pany en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-24	- Revisió i assaig de cèl·lules d seguretat i/o obertura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-25	- Revisió i assaig del selector del comandament
2101B-1-26	- Rev/assaig clau ext./targeter magnètic/codif. Num./pols. obertura/pols. tancament forçat/avisador acústic i con. el. ext. com alarmes(assaig) i SAI
2101B-1-27	5. REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG DE PORTA. REVISIÓ I ASSAIG DE SISTEMES ANTIPÀNIC
2101B-1-28	- Reglatge de radars. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-29	- Verificació i ajustament de paràmetres i auto ajust de la porta
2101B-1-30	- Comprovar la càrrega, assaig i maniobra de la bateria antipànic. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101B-1-31	- Substitució de la bateria cada tres anys (material no inclòs).
2101B-1-32	- Assaig de maniobra de la porta antipànic de socors (ni n¿hi ha). Comprovar la força a aplicar per abatre les fulles.
2101B-1-33	6. DESMUNTATGE DEL GRUP MOTOR (Cada 3 anys)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	14,00	390,88

Subtotal:	390,88
Preu Fix:	0,00
Total:	390,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**390,88**

2101C

PORTES AUTOMÀTIQUES BATENTS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions per. (6M) - PORTES AUTOMÀTIQUES BATENTS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2101C-1-01	MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS UNE 85121
2101C-1-02	1. NETEJA I AJUSTOS GENERAL DELS MECANISMES
2101C-1-03	- Neteja interior del calaix del mecanisme i revisió del sistema de fixació d¿operador
2101C-1-04	- Neteja i verificació de l¿estat del perfil de rodadura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-05	- Ajust i revisió corretja de tracció, pinyons del motor i politges de transmissió
2101C-1-06	- Substitució dels pinyons de transmissió i corretja cada tres anys (material no inclòs).
2101C-1-07	- Revisió del carros de desplaçament. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-08	- Revisió de cargols, fixacions i suspensió de les fulles. Substituir les suspensions en cas necessari (no inclòs)
2101C-1-09	- Ajust de rodes concèntriques/excèntriques. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-10	- Revisió i comprovació de l¿estat de les gomes de tancament
2101C-1-11	- Repàs i ajust de cargols de tots els elements de l¿operador
2101C-1-12	- Revisió dels topalls final de carrera.
2101C-1-13	- Canviar topalls final de carrera cada tres anys (material no inclòs)
2101C-1-14	2. AJUST I VERIFICACIÓ DE FULLES I GUIES
2101C-1-15	- Revisió i ajust de fulles mòbils. Verificació del desplaçament.
2101C-1-16	- Revisió, neteja, engreixat i fixació de guiadors, guies SOS i guies de seguretat.
2101C-1-17	- Substitució de guies T20/D20/E20/I30/C44 cada tres anys (material no inclòs)
2101C-1-18	3. VERIFICACIÓ DE LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES
2101C-1-19	- Neteja i verificació de contactes microruptors i relés.
2101C-1-20	- Comprovació del voltatge rebut.(Valor)
2101C-1-21	4. VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT I COMANDAMENT
2101C-1-22	- Revisió i assaig del pany interior
2101C-1-23	- Comprovar la folgança del pany amb platines de tancament. Substituir el pany en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-24	- Revisió i assaig de cèl·lules d seguretat i/o obertura. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-25	- Revisió i assaig del selector del comandament
2101C-1-26	- Rev/assaig clau ext./targeter magnètic/codif. Num./pols. obertura/pols. tancament forçat/avisador acústic i con. el. ext. com alarmes(assaig) i SAI
2101C-1-27	5. REGLATGE DE PARÀMETRES I ASSAIG DE PORTA. REVISIÓ I ASSAIG DE SISTEMES ANTIPÀNIC
2101C-1-28	- Reglatge de radars. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-29	- Verificació i ajustament de paràmetres i auto ajust de la porta
2101C-1-30	- Comprovar la càrrega, assaig i maniobra de la bateria antipànic. Substituir en cas necessari (no inclòs).
2101C-1-31	- Substitució de la bateria cada tres anys (material no inclòs).
2101C-1-32	- Assaig de maniobra de la porta antipànic de socors (ni n¿hi ha). Comprovar la força a aplicar per abatre les fulles.
2101C-1-33	6. DESMUNTATGE DEL GRUP MOTOR (Cada 3 anys)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	5,00	139,60

Subtotal:	139,60
Preu Fix:	0,00
Total:	139,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**139,60**

2201A

CAMPANA EXTRACTORA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CAMPANA EXTRACTORA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201A-2-02	Comproveu el funcionament del dispositiu antiretorn.
2201A-2-03	Inspeccioneu l'estat del condensador de greixos si n'hi ha.
2201A-2-04	Comproveu l'estat de corrosió.
2201A-2-05	Desmunteu i netegeu la campana extractora.
2201A-2-06	Comproveu el funcionament de l'enllumenat si n'hi ha.
2201A-2-07	Verifiqueu el correcte acoblament amb el conducte de sortida.
2201A-2-08	Verifiqueu l'estat del ventilador.
2201A-2-09	Inspeccioneu l'estat de subjecció de la campana.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,67	18,61

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CAMPANA EXTRACTORA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201A-3-02	Netegeu el filtre i canvieu-lo si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions periòdiques (6M) - CAMPANA EXTRACTORA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201A-1-02	Inspeccioneu l'estat de la malla tallafocs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

2201B

CUINA ELÈCTRICA

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - CUINA ELÈCTRICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201B-1-02	Reguleu i netegeu els pilots.
2201B-1-03	Comproveu les connexions elèctriques.
2201B-1-04	Verifiqueu l'estat general.
2201B-1-05	Verifiqueu el bon estat i funcionament dels elements calefactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201C

FREGIDORA ELÈCTRICA

Freqüencia: **Mensual**

Revisions periòdiques (M) - FREGIDORA ELÈCTRICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201C-1-02	Comproveu les connexions elèctriques i l'estat dels cables elèctrics.
2201C-1-03	Netegeu a fons l'aparell.
2201C-1-04	Verifiqueu els elements calefactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2201D

MARMITA ELÈCTRICA

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - MARMITA ELÈCTRICA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201D-1-02	Verifiqueu i greixeu la vàlvula d'entrada d'aigua.
2201D-1-03	Verifiqueu que no apareixen desperfectes en el vas.
2201D-1-04	Verifiqueu l'estat general.
2201D-1-05	Comproveu les connexions i els cables elèctrics.
2201D-1-06	Verifiqueu els elements calefactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2201E

FORN ELÈCTRIC

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - FORN ELÈCTRIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201E-1-02	Verifiqueu el motor del ventilador.
2201E-1-03	Verifiqueu els elements calefactors.
2201E-1-04	Comproveu les connexions i els cables elèctrics.
2201E-1-05	Comproveu el funcionament i bon estat dels comandaments de control.
2201E-1-06	Verifiqueu el funcionament de la llum interior.
2201E-1-07	Verifiqueu els contactors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201F

BANY MARIA ELÈCTRIC

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - BANY MARIA ELÈCTRIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201F-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201F-1-02	Netegeu i ajusteu els pilots.
2201F-1-03	Ajusteu totes les parts mecàniques.
2201F-1-04	Ajusteu les pressions de treball.
2201F-1-05	Verifiqueu els elements escalfadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201G

PLANXES

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PLANXES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201G-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201G-1-02	Netegeu a fons totes les superfícies.
2201G-1-03	Reguleu i netegeu els pilots.
2201G-1-04	Verifiqueu les parts calefactores.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2201H

MÀQUINA DE CAFÈ

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA DE CAFÈ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201H-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201H-1-02	Realitzeu una neteja general.
2201H-1-03	Reviseu el sistema elèctric.
2201H-1-04	Reviseu i ajusteu el sistema mecànic.
2201H-1-05	Feu una posta a punt de tots els elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201I

MÀQUINA DE GLAÇONS

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA DE GLAÇONS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201I-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201I-1-02	Netegeu els conductes de desguàs.
2201I-1-03	Realitzeu una neteja general.
2201I-1-04	Reviseu el sistema elèctric.
2201I-1-05	Feu una posta a punt de tots els elements.
2201I-1-06	Reviseu i ajusteu el sistema mecànic.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201J

FORN A VAPOR

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - FORN A VAPOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201J-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201J-1-02	Netegeu a fons l'interior de l'aparell.
2201J-1-03	Comproveu les connexions i els cables elèctrics.
2201J-1-04	Comproveu el correcte tancament del recinte.
2201J-1-05	Comproveu el correcte funcionament dels comandaments i de l'aparell en general.
2201J-1-06	Verifiqueu els elements a pressió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201K

FERMENTADORA

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - FERMENTADORA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201K-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201K-1-02	Reviseu l'humidistat.
2201K-1-03	Netegeu i reviseu el panell interior.
2201K-1-04	Netegeu i reviseu la pissarra elèctrica interior.
2201K-1-05	Reviseu el motor elèctric.
2201K-1-06	Comproveu que les portes tanquen correctament i que les frontisses estan en bon estat.
2201K-1-07	Reviseu l'enllumenat interior.
2201K-1-08	Extraieu la magnèsia.
2201K-1-09	Reviseu les resistències humides i seques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	1,33	37,23

Subtotal:	37,23
Preu Fix:	0,00
Total:	37,23
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**37,23**

2201L

TORRADORA

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TORRADORA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201L-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201L-1-02	Netegeu a fons l'aparell.
2201L-1-03	Verifiqueu els elements calefactors.
2201L-1-04	Comproveu les connexions elèctriques i l'estat dels cables.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201M

ESCALFAPLATS

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - ESCALFAPLATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201M-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201M-1-02	Netegeu a fons totes les superfícies.
2201M-1-03	Reguleu i netegeu els pilots.
2201M-1-04	Verifiqueu les parts calefactores.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2201N

MÀQUINA DE BEGUDES

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - MÀQUINA DE BEGUDES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201N-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201N-1-02	Comproveu que el cabal de les fonts és el correcte i que no existeixen elements estranys que impedeixen el flux.
2201N-1-03	Comproveu el nivell de refresc i reposeu-ne si es necessari.
2201N-1-04	Verifiqueu l'estat general de la instal·lació.
2201N-1-05	Comproveu l'estanquitat i el bon estat de les canonades d'alimentació.
2201N-1-06	Verifiqueu que els recipients a pressió no estan buits.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2201O

MICROONES

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - MICROONES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201O-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201O-1-02	Comproveu el correcte tancament de la porta.
2201O-1-03	Netegeu el forn interior i exteriorment.
2201O-1-04	Verifiqueu les connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2201P

NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - NEVERES I CONGELADORS AUTÒNOMS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2201P-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2201P-1-02	Reviseu el collament dels cargols a la zona del compressor.
2201P-1-03	Netegeu el serpentí exterior.
2201P-1-04	Netegeu els compressors.
2201P-1-05	Realitzeu la neteja general del interior i exterior de l'equip.
2201P-1-06	Comproveu que no existeixen fuites de gas.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2202A

TÚNEL RENTAVAIXELLA

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - TÚNEL RENTAVAIXELLA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202A-2-02	Netegeu els filtres.
2202A-2-03	Verifiqueu els difusors de rentada i esbandida i netegeu-los si cal.
2202A-2-04	Netegeu els conductes de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions periòdiques (3M) - TÚNEL RENTAVAIXELLA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202A-1-02	Verifiqueu el funcionament dels elements calefactors.
2202A-1-03	Comproveu el funcionament de la bomba de rentada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2202B

MÀQUINA RENTAVAIXELLES

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA RENTAVAIXELLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202B-1-02	Verifiqueu els difusors de rentada i esbandida i netegeu-los si cal.
2202B-1-03	Netegeu els filtres.
2202B-1-04	Netegeu els conductes de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions periòdiques (3M) - MÀQUINA RENTAVAIXELLES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202B-2-02	Verifiqueu el funcionament dels elements calefactors.
2202B-2-03	Comproveu el cabal de la bomba de rentada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL		27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2202C

MÀQUINA DE RENTAR ROBA

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA DE RENTAR ROBA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202C-2-01	PRORAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202C-2-02	Netegeu els filtres de desguàs.
2202C-2-03	Comproveu que el desguàs no està obstruït i netegeu-lo.
2202C-2-04	Netegeu el filtre d'entrada d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions periòdiques (3M) - MÀQUINA DE RENTAR ROBA — **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202C-1-02	Verifiqueu l'estanquitat i l'estat de la goma.
2202C-1-03	Comproveu el correcte anivellament de l'aparell.
2202C-1-04	Verifiqueu el funcionament correcte del selector de programes.
2202C-1-05	Netegeu la cubeta de possibles restes de detergent.
2202C-1-06	Comproveu les connexions elèctriques.
2202C-1-07	Comproveu sorolls, vibracions i escalfaments.
2202C-1-08	Verifiqueu les connexions d'entrada i sortida d'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2202D

MÀQUINA DE SECAR ROBA

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA DE SECAR ROBA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202D-1-01	Comproveu que el desguàs no està obstruit i netegeu-lo.
2202D-1-02	PRORAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202D-1-03	Netegeu els filtres de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

Freqüencia:	**Trimestral**

Verificacions periòdiques (3M) - MÀQUINA DE SECAR ROBA — **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2202D-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2202D-2-02	Verifiqueu l'estanquitat i l'estat de la goma.
2202D-2-03	Comproveu el correcte anivellament de l'aparell.
2202D-2-04	Verifiqueu el correcte funcionament.
2202D-2-05	Comproveu sorolls, vibracions i escalfaments.
2202D-2-06	Comproveu les connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT GENERAL	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2301A

SALA BANY DE VAPOR

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - SALA BANY DE VAPOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301A-2-02	Verifiqueu l'estanquitat de la porta d'entrada.
2301A-2-03	Comproveu l'estat general de la sala.
2301A-2-04	Comproveu el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.
2301A-2-05	Comproveu visualment l'estat dels recobriments del terra, parets, sostre i bancs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia: **Semestral**

Operacions periòdiques (S) - SALA BANY DE VAPOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301A-1-02	Netegeu i desinfecteu la sala.
2301A-1-03	Comproveu visualment l'estat dels tancaments i superfícies.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2301B

GENERADOR DE VAPOR

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - GENERADOR DE VAPOR **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301B-1-02	Comproveu que les magnituds indicades al frontal del controlador del generador es troben entre els marges admissibles.
2301B-1-03	Netegeu el filtre d'impureses del conducte d'alimentació d'aromes.
2301B-1-04	Comproveu que no existeix cap indicador d'alarma encès.
2301B-1-05	Verifiqueu el correcte funcionament de la bomba dosificadora d'aromes.
2301B-1-06	Comproveu el bon estat de les resistències o elèctrodes.
2301B-1-07	Verifiqueu el funcionament general de l'equip.
2301B-1-08	Verifiqueu el funcionament del sensor de temperatura.
2301B-1-09	Verifiqueu l'estanquitat dels conductes i valvuleria de la xarxa de canonades d'alimentació i desguàs.
2301B-1-10	Purgueu la instal·lació.
2301B-1-11	Comproveu el bon estat de les connexions elèctriques en tots els elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

2301C

SALA SAUNA

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - SALA SAUNA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301C-1-02	Verifiqueu el funcionament dels aplics i l'estat de les connexions.
2301C-1-03	Verifiqueu l'estat i estanquitat de la porta d'accés.
2301C-1-04	Comproveu visualment l'estat del recobriment del terra, parets, sostre i bancs.
2301C-1-05	Comproveu l'estat general de la sala.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Freqüencia:	**Semestral**

Operacions periòdiques (S) - SALA SAUNA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301C-2-02	Desinfecteu i netegeu a fons la sala.
2301C-2-03	Comproveu visualment l'estat dels tancaments i superfícies.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

2301D

CALEFACTOR SAUNA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - CALEFACTOR SAUNA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301D-1-02	Comproveu el bon estat de les pedres que transmeten el calor, reposeu-ne en cas necessari.
2301D-1-03	Comproveu l'estat general de l'equip.
2301D-1-04	Comproveu l'estat dels cables i les connexions elèctriques.
2301D-1-05	Verifiqueu l'estanquitat del recobriment de les resistències.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31
Categoria 2:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	18,61
Preu Fix:	0,00
Total:	18,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**18,61**

2301E

DOSIFICADOR AIGUA SAUNA

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS D AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2301E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2301E-1-02	Comproveu que els conductes d'alimentació d'aigua no es trobin obstruïts.
2301E-1-03	Verifiqueu que el nivell d'aigua injectat sigui el desitjat.
2301E-1-04	Comproveu el bon estat de la instal·lació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2302A

EQUIPS ISOTÒNICS

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - EQUIPS ISOTÒNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302A-1-02	Realitzeu un examen visual general de l'equip.
2302A-1-03	Greixeu i verifiqueu l'estat dels coixinets de les politges o elements lliscants.
2302A-1-04	Verifiqueu que no apareixen zones deteriorades, oxidades...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS ISOTÒNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302A-2-02	Apliqueu lubricant a la primera placa de pes.
2302A-2-03	Netegeu barnilla i guia del dipòsit de peses.
2302A-2-04	Lubriqueu els punts de pivotació.
2302A-2-05	Apliqueu protector de vinil a la tapisseria.
2302A-2-06	Reviseu que els cargols, passadors... estiguin ben collats.
2302A-2-07	Reviseu l'estat dels cables.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2302B

EQUIPS CARDIOVASCULARS

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - EQUIPS CARDIOVASCULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302B-1-02	*Si és objecte.
2302B-1-03	Verifiqueu el sistema elèctric.*
2302B-1-04	Verifiqueu que no apareixen zones deteriorades, oxidades...
2302B-1-05	Realitzeu un examen visual general de l'equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS CARDIOVASCULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302B-2-02	Apliqueu protector de vinil a tota la tapisseria.
2302B-2-03	Netegeu els protectors de plàstic.
2302B-2-04	Reviseu possibles danys a tota la maquinària.
2302B-2-05	Reviseu que cargols, passadors... estiguin ben collats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2302C

CINTES PER CÓRRER

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - CINTES PER CÓRRER **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302C-2-02	Immobilitzeu l'equip abans de realitzar qualsevol operació, seguint el llibre d'instruccions.
2302C-2-03	*Si és objecte.
2302C-2-04	Realitzeu un examen visual general de l'equip.
2302C-2-05	Verifiqueu el sistema elèctric.*
2302C-2-06	Verifiqueu que no apareixen zones deteriorades, oxidades...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - CINTES PER CÓRRER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302C-1-02	Aspireu la corretja d'arrossegament sota les cintes.
2302C-1-03	Netegeu els protectors de plàstic.
2302C-1-04	Netegeu la boquilla de la cera a les cintes.
2302C-1-05	Immobilitzeu l'equip abans de realitzar qualsevol operació, seguint el llibre d'instruccions.
2302C-1-06	Reviseu que cargols, passadors... estiguin ben collats.
2302C-1-07	Reviseu possibles danys a tota la maquinària.
2302C-1-08	Apliqueu protector de vinil a tota la tapisseria.
2302C-1-09	Passeu l'aspirador per sota la cinta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2302D

BICICLETES ESTÀTIQUES

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - BICICLETES ESTÀTIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302D-1-02	Realitzeu un examen visual general de l'equip.
2302D-1-03	Comproveu el pern i la seva inserció.
2302D-1-04	*Si és objecte.
2302D-1-05	Verifiqueu el sistema elèctric.*
2302D-1-06	Verifiqueu que no apareixen zones deteriorades, oxidades...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - BICICLETES ESTÀTIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302D-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302D-2-02	Reviseu que els cargols, passadors... estiguin ben collats.
2302D-2-03	Reviseu possibles danys a tota la maquinària.
2302D-2-04	Apliqueu protector de vinil a tota la tapisseria.
2302D-2-05	Netegeu els protectors de plàstic.
2302D-2-06	Netegeu i lubriqueu els seients.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2302E

EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT

Freqüencia:	**Mensual**

Revisions periòdiques (M) - EQUIPS D AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302E-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302E-1-02	Realitzeu un examen visual general de l'equip.
2302E-1-03	Verifiqueu que no apareixen zones deteriorades, oxidades...
2302E-1-04	Verifiqueu el sistema a pressió (pistó, presa,...).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (S) - EQUIPS D'AIRE COMPRIMIT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2302E-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2302E-2-02	Reviseu que els cargols, passadors... estiguin ben collats.
2302E-2-03	Apliqueu protector de vinil a tota la tapisseria.
2302E-2-04	Netegeu els protectors de plàstic.
2302E-2-05	Reviseu possibles danys a tota la maquinària.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2303

MÀQUINA DE RAIGS UVA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - MÀQUINA DE RAIGS UVA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2303-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2303-3-02	Comproveu el bon estat general de l'equip.
2303-3-03	Verifiqueu l'estat dels cables i connexions elèctriques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - MÀQUINA DE RAIGS UVA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2303-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2303-1-02	Netegeu i reviseu els tubs i els filtres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRÒNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions periòdiques (S) - MÀQUINA DE RAIGS UVA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2303-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2303-2-02	Netegeu el metacrilat superior i inferior per les dues bandes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2401

PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2401-4-02	Verifiqueu l'estat de corrosió.
2401-4-03	Verifiqueu i ajusteu les vàlvules automàtiques.
2401-4-04	Verifiqueu i ajusteu els termòmetres i els manòmetres.
2401-4-05	Verifiqueu i ajusteu els programadors.
2401-4-06	Comproveu els ancoratges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Revisió general (A) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
2401-5-02	Realitzeu una neteja i revisió general de les bateries i comproveu que no hi hagi pèrdues.
2401-5-03	Comproveu la circulació de les bateries purgant en cas necessari.
2401-5-04	Reviseu i netegeu els filtres d'aigua.
2401-5-05	Reviseu el sistema de control automàtic.
2401-5-06	Comproveu l'estanquitat de les vàlvules d'interceptació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball
Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics
Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense tensió
Guants aïllants
Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció
Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

Programa de prevenció i detecció de fuites de refrigerants fluorats (A) - PISCINES - BOMBA DE CALOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-7-01	Comprovar: sorolls,vibracions,senyals de corrosió,fuites oli,components danyats,detectors de fuites (en cas d'existir),zones amb fuites anteriorment
2401-7-02	Compr. llibre registre la instal. frigorífica, parant especial atenció a les àrees problemàtiques o que hagin presentat fuites en anteriors ocasions
2401-7-03	Det. fuites proced. directes(rev. elements propensos a escapolir) o indirectes(valorar existència fuites amb anàlisi de paràmetres: pressió,temp.,etc)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball
Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics
Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
Treballar sense tensió
Guants aïllants
Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció
Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2401-1-02	Verifiqueu el funcionament dels interruptors de flux.
2401-1-03	Verifiqueu la tensió i l'estat de les corretges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: MESURES EN MÀQUINES FRIGORÍFIQUES
2401-2-08	Reviseu i netegeu els filtres. Canvieu-los si és necessari.
2401-2-16	Comproveu la tara dels elements de seguretat.
2401-2-17	Comproveu els nivells de refrigerant i d'oli dels equips frigorífics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i ajustaments (6M) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RITE ITE 3: OPERACIONS DE MANTENIMENT
2401-3-02	Greixeu les comportes.
2401-3-03	Comproveu l'absència de vibracions i sorolls.
2401-3-04	Netegeu els evaporadors.
2401-3-05	Netegeu els condensadors.
2401-3-06	Verifiqueu i ajusteu l'alineació de les politges.
2401-3-07	Reviseu l'estat de l'aïllament tèrmic.
2401-3-08	Greixeu els corrons i els elements mòbils.
2401-3-09	Verifiqueu els junts d'unió.
2401-3-10	Inspeccioneu els suports antivibratoris.
2401-3-11	Comproveu el correcte funcionament del desguàs dels condensadors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	3,00	86,31

Subtotal:	86,31
Preu Fix:	0,00
Total:	86,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**86,31**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprobacions periòdiques (3M) - PISCINES - BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2401-6-01	Mesurar la pressió de condensació.
2401-6-02	Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida del condensador.
2401-6-03	Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada del condensador.
2401-6-04	Mesurar la pressió d'evaporació.
2401-6-05	Mesurar la temperatura del fluid exterior a l'entrada de l'evaporador.
2401-6-06	Mesurar la pèrdua de pressió en el condensador.
2401-6-07	Mesurar la temperatura d'evaporació.
2401-6-08	Mesurar la pèrdua de pressió en l'evaporador.
2401-6-09	Mesurar la temperatura del fluid exterior a la sortida de l'evaporador.
2401-6-10	Mesurar la temperatura de condensació.
2401-6-11	Mesurar la potència absorbida.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,50	52,50

Subtotal:	52,50
Preu Fix:	0,00
Total:	52,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**52,50**

2402

PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2402-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2402-3-02	Reviseu i greixeu tots els elements mòbils.
2402-3-03	Comproveu l'estat d'oxidació i apliqueu pintura en cas necessari.
2402-3-04	Accioneu tots els elements de valvuleria.
2402-3-05	Verifiqueu el correcte estat dels coixinets.
2402-3-06	Verifiqueu l'estanquitat de les juntes i canvieu-les en cas necessari.
2402-3-07	Comproveu l'estat dels prefiltres i canvieu-los en cas necessari.
2402-3-08	Verifiqueu el consum d'energia.
2402-3-09	Repasseu els ancoratges i restrenyeu si fos necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i neteja (S) - PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2402-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2402-2-02	Verifiqueu i controleu la pressió als manòmetres.
2402-2-03	Realitzeu la inversió de les bombes grup normal - grup auxiliar.
2402-2-04	Netegeu els prefiltres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia: **Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - PISCINES - GRUP ELECTROBOMBES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2402-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2402-1-02	Verifiqueu l'estat general del grup comprovant l'absència de fuites i el cabal.
2402-1-03	Comproveu els elements de protecció del quadre elèctric.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Treballar sense peces o adorns metàl·lics
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques

MAQUINÀRIA

- Ulleres protecció
- Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96
Categoria 2:	AJUDANT ELECTRICISTA	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

2403A

PISCINES - FILTRES - DE SORRA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - FILTRES - DE SORRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 85/2000 DE LA GENERALITAT
2403A-1-02	Comproveu el nivell de matèria filtrant i l'estat del interior del dipòsit.
2403A-1-03	Efectueu una desincrustació amb àcid dèbil (àcid sulfànic) o fort prèviament diluït.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Revisió general (A) - PISCINES - FILTRES - DE SORRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2403A-2-02	Comproveu el nivell de saturació del filtre i canvieu-lo en cas necessari.
2403A-2-03	Netegeu exteriorment l'equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,75	21,58

Subtotal:	21,58
Preu Fix:	0,00
Total:	21,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**21,58**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió (M) - PISCINES - FILTRES - DE SORRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403A-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
2403A-3-02	Es revisaran els filtres i si es necessari es substituiran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Revisió mensual (M) - PISCINES - FILTRES - DE SORRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403A-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2403A-4-02	Comproveu les pressions en els dipòsits.
2403A-4-03	Reviseu el funcionament de les vàlvules.
2403A-4-04	Reviseu els possibles sortints del sistema.
2403A-4-05	Comproveu l'absència de fuites en el dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC		28,77	0,33	9,59

Subtotal:	9,59
Preu Fix:	0,00
Total:	9,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,59**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i neteja (S) - PISCINES - FILTRES - DE SORRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403A-5-01	Realitzeu la neteja a contracorrent del filtre amb aigua del vas.
2403A-5-02	Purgueu el dipòsit.
2403A-5-03	PORGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

2403B

PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 85/2000 DE LA GENERALITAT
2403B-1-02	Realitzeu un examen complet i netegeu els elements filtrants així com els suports.
2403B-1-03	Verifiqueu el valor de la pressió diferencial. En cas necessari, realitzeu el canvi de matèria filtrant.
2403B-1-04	Verifiqueu l'estanquitat de l'equip i la inexistència de fuites de diatomees.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

Revisió (M) - PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
2403B-2-02	Es revisaran els filtres i si es necessari es substituiran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió general (6M) - PISCINES - FILTRES - DE DIATOMEES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 85/2000 DE LA GENERALITAT
2403B-3-02	Netegeu les camises i substituïu les diatomees defectuoses.
2403B-3-03	Comproveu l'estat interior del filtre.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2403C

PISCINES - FILTRES - DE CARTUTX

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - FILTRES - DE CARTUTX **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2403C-1-02	Comproveu l'estat interior del filtre.
2403C-1-03	Verifiqueu el correcte funcionament dels sistemes de control de pressió.
2403C-1-04	Comproveu els sistemes de comandament i protecció.
2403C-1-05	Controleu la totalitat de la unitat, sobretot el suport dels cartutxos i la junta de la part superior.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió (M) - PISCINES - FILTRES - DE CARTUTX **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2403C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS RD 487/2022
2403C-2-02	Es revisaran els filtres i si es necessari es substituiran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

2404

PISCINES - DIPÒSIT REGULADOR

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - DIPÒSIT REGULADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2404-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2404-1-02	Comproveu l'estat general de conservació.
2404-1-03	Buideu, netegeu i comproveu l'estat del interior del dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,75	20,94

Subtotal:	20,94
Preu Fix:	0,00
Total:	20,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,94**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - DIPÒSIT REGULADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2404-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2404-2-02	Comproveu l'absència de fuites.
2404-2-03	Verifiqueu l'estat i actuació de les vàlvules.
2404-2-04	Verifiqueu l'estanquitat del dipòsit.
2404-2-05	Verifiqueu el sistema de control del nivell d'aigua al dipòsit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2405

PISCINES - COMPTADOR DE RENOVACIONS

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - COMPTADOR DE RENOVACIONS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2405-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2405-1-02	Verifiqueu el bon funcionament del equip.
2405-1-03	Comproveu que les renovacions d'aigua són les correctes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

2406

PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2406-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2406-1-02	Verificar l'estat de corrosió.
2406-1-03	Verificar l'absència de condensació.
2406-1-04	Comprovar l'estat dels elements de protecció i/o acabat.
2406-1-05	Inspeccionar els soports i fixacions (apretar brides i juntes).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,75	20,94

Subtotal:	20,94
Preu Fix:	0,00
Total:	20,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**20,94**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2406-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2406-5-02	Comproveu el funcionament del filtre.
2406-5-03	Verifiqueu la pressió en els manòmetres.
2406-5-04	Comproveu l'estanquitat del equip.
2406-5-05	Calibreu i netegeu les sondes, vàlvules i bomba dosificadora.
2406-5-06	Realitzeu la neteja general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i neteja (S) - PISCINES - EQUIP DOSIFICADOR **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2406-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS DECRET 85/2000 DE LA GENERALITAT
2406-2-02	Dosifiqueu l'estabilitzador i ajusteu en cas necessari.
2406-2-03	Netegeu el circuit de mesura de brom o clor.
2406-2-04	Netegeu l'equip d'anàlisi.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,33	9,31

Subtotal:	9,31
Preu Fix:	0,00
Total:	9,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**9,31**

2501AC

FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - MURS DE CONTENCIÓ

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES - MURS DE CONTENCIÓ **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2501AC-1-02	Comprovació del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuació dels murs parcialment estancs.
2501AC-1-03	Comprovació de que no han aparegut humitats per les juntes, de despreniments del producte de segellat o d'aparició d'esquerdes en el mateix.
2501AC-1-04	Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior.
2501AC-1-05	Comprovació que les obertures de ventilació de la cambra dels murs parcialment estancs no estan obstruïdes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

2501BAA

PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAA-1-02	Anàlisi de la resistència de l'estructura a través d'escleròmetre.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAA-2-02	Anàlisi de les fissures o esquerdes, detectant el seu origen i analitzant la seva evolució. Comprovar que les fletxes no superen les toleràncies admis
2501BAA-2-03	Comprovació de la inexistència de fuïtes en canonades d'aigua que puguin afectar a l'estructura. Si es torna a produir haurà de reposar-se total o par
2501BAA-2-04	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501BAA-2-05	Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.
2501BAA-2-06	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501BAA-2-07	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
2501BAA-2-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,43
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,67
Preu Fix:	0,00
Total:	0,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,67**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - PILARS - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAA-3-02	Observar que no apareixin taques d'òxid, indicatiu de la corrosió en armadures.
2501BAA-3-03	Observar l'estat de la protecció contra la corrosió i contra el foc.
2501BAA-3-04	En pilars vistos, controlar les erosions produïdes per cops.
2501BAA-3-05	Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

2501BAB

PILARS - METÀL·LICS

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - PILARS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAB-1-02	Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga. Si apareixen pandeigs realitzar un estudi tècnic de les seves causes.
2501BAB-1-03	Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PILARS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAB-3-02	Inspecció de les unions soldades, reblonades o cargolades.
2501BAB-3-03	Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
2501BAB-3-04	Revisió total de la protecció ignífuga. Si és necessari realitzar una nova protecció.
2501BAB-3-05	Realitzar pintat anticorrosió.
2501BAB-3-06	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501BAB-3-07	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501BAB-3-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte
2501BAB-3-09	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,43
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,23

Subtotal:	0,66
Preu Fix:	0,00
Total:	0,66
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,66**

Freqüencia: **Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - PILARS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAB-2-02	Comprovar pandeigs i desploms.
2501BAB-2-03	Si apareixen fletxes iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superen les admissibles.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

2501BAC

PILARS - DE FUSTA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PILARS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAC-1-02	Renovació de la protecció (vernissos, pintures) dels suports exteriors.
2501BAC-1-03	Revisió dels punts dels suports de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia: **Quinquennal**

Revisió general (5A) - PILARS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAC-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2501BAC-2-02 Renovació del tractament dels suports contra insectes i fongs.

2501BAC-2-03 Anàlisi de la resistència.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,36
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,72
Preu Fix:	0,00
Total:	0,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,72**

Verificacions i anàlisi (5A) - PILARS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAC-3-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2501BAC-3-02 Anàlisi de possibles desploms o pandeigs, detectant-se el seu origen i analitzant la seva evolució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció visual (6M) - PILARS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BAC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BAC-4-02	Inspecció de les erosions en suports vistos causats per cops.
2501BAC-4-03	Verificar la inexistència d'insectes.
2501BAC-4-04	Inspecció de l'aparició de pandeigs o desploms.
2501BAC-4-05	Comprovar que existeixen situacions persistents d'humitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

2501BDA

ESCALES - DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - ESCALES - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BDA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BDA-1-02	Inspeccionar que apareguin ampolles, escrostonats esquerdament o qualsevol altre tipus d'anomalia.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,01	0,16
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,31
Preu Fix:	0,00
Total:	0,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,31**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - ESCALES - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BDA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BDA-2-02	Realitzar una inspecció, observant si apareixen en alguna zona fletxes excessives o qualsevol altre tipus de defecte apreciable.
2501BDA-2-03	Repintat de les vistes amb un revestiment contra el foc.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,19

Subtotal:	0,31
Preu Fix:	0,00
Total:	0,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,31**

2501BDB

ESCALES - METÀL·LIQUES

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - ESCALES - METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501BDB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501BDB-1-02	Comprovar l'absència de corrosió.
2501BDB-1-03	Inspeccionar l'estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al terra.
2501BDB-1-04	Repassos de pintura en zones amb desperfectes, ratlladures, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,05	1,44

Subtotal:	1,44
Preu Fix:	0,00
Total:	1,44
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,44**

2501CAA

BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAA-3-02	Es realitzaran les probes adequades de la resisténcia dels materials per observar la seva evolució per un tècnic competent.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprobacions periòdiques (5A) - BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMIENT PREVENTIU:
2501CAA-2-02	Anàlisis de les esquerdes, detectant el seu origen i analizant la seva evolució. Anàlisis de deformacions comprobant que les fletxes no superin les to
2501CAA-2-03	Comprobació de la inexistència de fuites a les canyaries d'aigua que puguin afectar a l'estructura. Si es produissin es deurà substituir-se total o pa

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - BIGUES - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAA-1-01	Inspecció de la possible aparició d'esquerdes.
2501CAA-1-02	A les bigues despenjades, controlar les erosions produides per cops.
2501CAA-1-03	PROGRAMA DE MANTENIMIENT PREVENTIU:
2501CAA-1-04	Observar que no apareixen taques d'òxid, indicatiu de la corrossió a les armadures.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

2501CAB

BIGUES - METÀL·LIQUES

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - BIGUES - METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAB-2-02	Comprovació de l'eficàcia de la protecció ignífuga.
2501CAB-2-03	Detecció de possibles humitats per evitar corrosió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - BIGUES - METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAB-1-02	Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspallat.
2501CAB-1-03	Realitzar pintat anticorrosió.
2501CAB-1-04	Detecció de fissures.
2501CAB-1-05	Revisió total en tota l'estructura de la protecció ignífuga. Davant deteriorament, realitzar una nova protecció.
2501CAB-1-06	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501CAB-1-07	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501CAB-1-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte
2501CAB-1-09	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,02	0,42
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,58
Preu Fix:	0,00
Total:	0,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,58**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - BIGUES - METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAB-3-02	Si apareixen fletxes iniciar un estudi tècnic de les seves causes. Comprovar que les fletxes no superin les admissibles.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CAC

BIGUES - DE FUSTA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - BIGUES - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAC-2-02	Renovació de la protecció (vernissos, pintures) de les bigues externes.
2501CAC-2-03	Revisió dels punts de les bigues de fusta amb més possibilitats de presentar humitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - BIGUES - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAC-1-02	Renovació del tractament de les bigues contra insectes i fongs.
2501CAC-1-03	Anàlisi de resistència.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,16
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,40
Preu Fix:	0,00
Total:	0,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Verificacions i anàlisi (5A) - BIGUES - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAC-3-02	Anàlisi de fletxes excessives, detectant-se el seu origen i analitzant la seva evolució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció visual (6M) - BIGUES - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CAC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CAC-4-02	Comprovar que no es produeixin situacions persistents d'humitat.
2501CAC-4-03	Verificar la inexistència d'insectes.
2501CAC-4-04	Inspecció de l'aparició de fletxes excessives.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,08	2,40

Subtotal:	2,40
Preu Fix:	0,00
Total:	2,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,40**

2501CBA

FORJATS - BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBA-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBA-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.
2501CBA-2-04	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501CBA-2-05	Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.
2501CBA-2-06	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501CBA-2-07	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
2501CBA-2-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,43

Subtotal:	0,43
Preu Fix:	0,00
Total:	0,43
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,43**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBA-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBA-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBA-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBA-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CBB

FORJATS - BIGUES METÀL·LIQUES

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - BIGUES METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBB-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBB-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - BIGUES METÀL·LIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBB-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBB-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBB-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBB-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CBC

FORJATS - BIGUES DE FUSTA

Freqüencia: **Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - BIGUES DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBC-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBC-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - BIGUES DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBC-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBC-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBC-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBC-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CBD

FORJATS - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBD-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBD-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.
2501CBD-2-04	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501CBD-2-05	Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.
2501CBD-2-06	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501CBD-2-07	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
2501CBD-2-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,43

Subtotal:	0,43
Preu Fix:	0,00
Total:	0,43
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,43**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBD-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBD-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBD-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBD-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CBE

FORJATS - LLOSES PREFABRICADES

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - LLOSES PREFABRICADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBE-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBE-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBE-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - LLOSES PREFABRICADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBE-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBE-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBE-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBE-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBE-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CBF

FORJATS - RETICULARS

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - FORJATS - RETICULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBF-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBF-2-02	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.
2501CBF-2-03	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.
2501CBF-2-04	Valorat estat estructura, velocitat de deteriorament, especificar si cal inspec. especial programada d'acord amb protocol establert per autor projecte
2501CBF-2-05	Si escau, repintat de les superfícies de formigó amb pintura adequada, previ sanejament del suport.
2501CBF-2-06	Si l'estructura roman en un ambient exterior i/o agressiu, és possible que requereixi inspeccions amb periodicitat inferior.
2501CBF-2-07	Inspecció de l'estat de l'estructura segons especificacions de la normativa.
2501CBF-2-08	La periodicitat és orientativa.Comprovar protocols de mantenimient i periodicitats del Plà d'Inspecció i Manteniment, descrit en projecte

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,43

Subtotal:	0,43
Preu Fix:	0,00
Total:	0,43
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,43**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - FORJATS - RETICULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CBF-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CBF-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2501CBF-1-03	Observeu situacions persistents d'humitat.
2501CBF-1-04	Reviseu la protecció ignífuga.
2501CBF-1-05	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2501CCA

VOLADISSOS - DE FORMIGÓ ARMAT

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - VOLADISSOS - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCA-2-02	Inspeccionar el voladissos comprovant que l'estat inicial del mateix roman intacte.
2501CCA-2-03	Revisió de l'enrajolat, comprovant que no existeixin peces soltes i que les unions amb els elements de tancament es troben en bon estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - VOLADISSOS - DE FORMIGÓ ARMAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCA-1-02	Revisió completa, observant si existeixen fissures i fletxes.
2501CCA-1-03	Vigilar la fixació dels escopidors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

2501CCB

VOLADISSOS - METÀL·LICS

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - VOLADISSOS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCB-2-02	Inspeccionar el voladissos comprovant que l'estat inicial del mateix roman intacte.
2501CCB-2-03	Revisió de l'enrajolat, comprovant que no existeixin peces soltes i que les unions amb els elements de tancament es troben en bon estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - VOLADISSOS - METÀL·LICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCB-1-02	Revisió completa, observant si existeixen fissures i fletxes.
2501CCB-1-03	Vigilar la fixació dels escopidors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

2501CCC

VOLADISSOS - DE FUSTA

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - VOLADISSOS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCC-2-02	Inspeccionar el voladissos comprovant que l'estat inicial del mateix roman intacte.
2501CCC-2-03	Revisió de l'enrajolat, comprovant que no existeixin peces soltes i que les unions amb els elements de tancament es troben en bon estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - VOLADISSOS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2501CCC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2501CCC-1-02	Revisió completa, observant si existeixen fissures i fletxes.
2501CCC-1-03	Vigilar la fixació dels escopidors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

2502AA

FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÓ

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Comprovació (10A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÒ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AA-2-02	Comprovació de l'estat de netja de les apertures de ventilació de la càmara (si l'hagués).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,40
Preu Fix:	0,00
Total:	0,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÒ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AA-1-02	En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada.
2502AA-1-03	Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, d
2502AA-1-04	Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades es renovarà.
2502AA-1-05	Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, ...).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,94
Preu Fix:	0,00
Total:	0,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,94**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - BLOCS DE FORMIGÓ **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AA-3-02	Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química.
2502AA-3-03	Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
2502AA-3-04	Comprovació de l'estat del massillat i del tapajuntes (si l'hagués).
2502AA-3-05	Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes.
2502AA-3-06	Comprovació de possibles despreniments i aparició d'eflorescències, reparant-les en el seu cas.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:		ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

2502AB

FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Comprovació (10A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AB-3-02	Comprovació de l'estat de netja de les apertures de ventilació de la càmara (si l'hagués).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40
Categoria 2:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,80
Preu Fix:	0,00
Total:	0,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,80**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AB-2-02	Neteja general (mitjançant rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius, ...).
2502AB-2-03	En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial. Reparació de la massilla degradada.
2502AB-2-04	Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.
2502AB-2-05	Realitzar una inspecció a fons observant si apareixen fissures de retracció o degudes a seients. Qualsevol alteració d'aquesta naturalesa (fissures, d

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,32
Categoria 2:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,80
Preu Fix:	0,00
Total:	0,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,80**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE MAÓ **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AB-1-02	Inspecció per detectar escrostonats, fissures o esquerdes.
2502AB-1-03	Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química.
2502AB-1-04	Comprovació de l'estat del massillat i del tapajuntes (si l'hagués).
2502AB-1-05	Inspecció per detectar l'aparició d'humitats i taques.
2502AB-1-06	Comprovació de possibles despreniments i aparició d'eflorescències, reparant-les en el seu cas.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

2502AC

FAÇANES - FÀBRIQUES - DE VIDRE

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE VIDRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2502AC-2-02	Revisió de l'estat de la façana, comprovant que existeixin ruptures. En aquest cas es reposaran netejant perfectament el forat i eliminant qualsevol p
2502AC-2-03	Neteja a fons normalment mitjançant un rentat amb aigua sabonosa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,46
Categoria 2:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,94
Preu Fix:	0,00
Total:	0,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,94**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE VIDRE **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AC-1-02	Inspecció per detectar l'aparició de fissures o ruptures de les peces, així com desploms o altres deformacions de la fàbrica.
2502AC-1-03	Inspecció per detectar possibles marques d'oxidació.
2502AC-1-04	Revisió de l'estat de les juntes, comprovant que no existeix erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, procedint a la seva reparació en cas de

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

2502AD

FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AD-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2502AD-4-02	Comprovació de l'estat del massillat i del tapajuntes (si l'hagués).
2502AD-4-03	Control de la possible erosió, ja sigui mecànica, física o química.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,10	2,88

Subtotal:	2,88
Preu Fix:	0,00
Total:	2,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,88**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Neteja general (10A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AD-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AD-3-02	Neteja i raspallat del parament. Afagir una protecció a base de pintura de silicat potàsic amb el fi d'assegurar la seva durabilitat.
2502AD-3-03	Reparació o substitució de pedres de maçoneria o carreus; rejuntant amb morter bastard.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,03	0,70
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,64

Subtotal:	1,34
Preu Fix:	0,00
Total:	1,34
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,34**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AD-1-02	Si existeix algun tipus de protecció 'antipintades' es renovarà.
2502AD-1-03	Reparació de la massilla degradada.
2502AD-1-04	En juntes de dilatació, comprovació de la verticalitat de paraments, amplada de la junta i seient diferencial.
2502AD-1-05	Inspecció de la pedra, observant si s'han produït alteracions per l'acció dels agents atmosfèrics, fissures degudes a seients locals o a solicitacions

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,60
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,03	0,70

Subtotal:	1,30
Preu Fix:	0,00
Total:	1,30
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,30**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - FAÇANES - FÀBRIQUES - DE PEDRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502AD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502AD-2-02	Comprobació de l'estat de conservació dels punts singulars.
2502AD-2-03	Comprobació de l'estat de conservació del revestiment: posible aparició de fisures, desprendiments, humitats y taques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,13	3,84

Subtotal:	3,84
Preu Fix:	0,00
Total:	3,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,84**

2502BA

FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Comprovacions (10A) - FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BA-5-02	Comprovació de l'estat de neteja de les obertures de ventilació de la càmara, si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,40
Preu Fix:	0,00
Total:	0,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

Freqüencia: **Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BA-1-02	Comprovar la possible existència d'esquerdes i fissures, així com caigudes o altres deformacions al full principal.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,94
Preu Fix:	0,00
Total:	0,94
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,94**

Revisió general (5A) - FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2502BA-4-02	Canvi i reparació general de les juntes d'estanquitat.
2502BA-4-03	Neteja general segons els materials del mur.
2502BA-4-04	Canvi i reposició general de les juntes de vidre per possible degradació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,72

Subtotal:	0,72
Preu Fix:	0,00
Total:	0,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,72**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2502BA-2-02	Comproveu que les reixes de circulació d'aire no estan obstruïdes i netegeu-les en cas necessari.
2502BA-2-03	Verifiqueu l'estat i bon funcionament dels sistema de tancament de les finestres.
2502BA-2-04	Greixeu les frontises dels elements practicables i verifiqueu que giren lliurement.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,32
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,80
Preu Fix:	0,00
Total:	0,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,80**

Freqüencia: **Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - FAÇANES - PREFABRICADES - MUR CORTINA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BA-3-02	Reviseu l'estat de conservació dels elements pintats.
2502BA-3-03	Comproveu el bon estat de les juntes, reposeu-les en cas necessari.
2502BA-3-04	Reviseu els ancoratges entre les plaques i l'estructura.
2502BA-3-05	Verifiqueu la inexistència d'esquerdes en els vidres.
2502BA-3-06	Realitzeu una revisió general de cada placa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48
Categoria 2:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,96
Preu Fix:	0,00
Total:	0,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

2502BB

FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Comprovacions (10A) - FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BB-3-02	Comprovació de l'estat de neteja de les obertures de ventilació de la càmara, si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,40
Preu Fix:	0,00
Total:	0,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BB-2-02	Revisió general dels elements de substentació.
2502BB-2-03	Substitució del segellat degradat en les juntes segellades.
2502BB-2-04	Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial.
2502BB-2-05	Segellat de les possibles petites esquerdes que hagin aparegut en els elements prefabricats, prèvia neteja amb xorro d'aigua i raspallat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,02	0,32

Subtotal:	0,80
Preu Fix:	0,00
Total:	0,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,80**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - FAÇANES - PREFABRICADES - DE PLAFONS **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2502BB-1-02	Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant immediatament els desperfectes trobats.
2502BB-1-03	- Evitar cops i fregades, així com l'abocada de productes caústics i d'aigua procedent de jardineres.
2502BB-1-04	PRECAUCIONS:
2502BB-1-05	- No realitzar modificacions o reformes sense consultar a tècnic competent.
2502BB-1-06	Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablejat.
2502BB-1-07	- No fixar ni recolzar algun element extrany als plafons.
2502BB-1-08	Comprovació general de l'estat dels plafons prefabricats (ruptures, esquerdes, ...).
2502BB-1-09	En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillat i del tapajuntes, si l'hagués.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

2502BC

FAÇANES - PREFABRICADES - VENTILADES

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Comprovació (10A) - FAÇANES - PREFABRICADES - VENTILADES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BC-3-01 Comprovació de l'estat de neteja de les nafres o les obertures de ventilació de la càmara (si n'hi ha).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FAÇANES - PREFABRICADES - VENTILADES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BC-2-01	Comprovació de la verticalitat dels paraments, amplada de la junta de dilatació i seient diferencial.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,03	0,72

Subtotal:	0,72
Preu Fix:	0,00
Total:	0,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,72**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovacions periòdiques (3A) - FAÇANES - PREFABRICADES - VENTILADES **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2502BC-1-01	Revisió general dels elements de sustentació.
2502BC-1-02	Comprovació general de l'estat de les fulles int i ext de la façana (fissures, trencament, esquerdes, despreniments, humitats, taques, etc).
2502BC-1-03	Revisió general de l'estat de les juntes segellades, reparant inmediatament els desperfectes trobats.
2502BC-1-04	Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
2502BC-1-05	En les juntes de dilatació, comprovació de l'estat del massillat i del tapajunts, si n'hi hagués.
2502BC-1-06	Comprovació de la posada a terra dels elements metàl·lics, així com la continuïtat del cablejat, si escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

2503AA

COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT

Freqüencia:

Substitució (15A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-6-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AA-6-02	Substitució de les arandelles d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements d'estanquitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia: **Anual**

Inspecció visual (A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AA-5-02	Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
2503AA-5-03	Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
2503AA-5-04	Inspecció de les vessants de la teulada, detectant i corregint plaques deteriorades i revisant l'estat de la trobada de la vessant amb elements vertic
2503AA-5-05	Revisió de les trobades canaló - baixant, procedint a la seva reparació immediata si fos necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AA-2-02	Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura suport.
2503AA-2-03	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels sistemes de desguàs.
2503AA-2-04	Verificar que no s'han produït despreniments ni deformacions de cobertures i canalons.
2503AA-2-05	Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AA-4-02	Rascat de pintura aixecada i repintat (si la coberta va pintada).
2503AA-4-03	Comprovació de les arandelles estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
2503AA-4-04	Canvi del material de revestiment degradat.
2503AA-4-05	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics, si els hagués.
2503AA-4-06	Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció de les plaques i acabaments.
2503AA-4-07	Realitzar les proves en els ancoratges de seguretat recomanades pel fabricant i l'instal·lador.
2503AA-4-08	Substitució de les gàrgoles deteriorades.
2503AA-4-09	Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,23

Subtotal:	0,55
Preu Fix:	0,00
Total:	0,55
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,55**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja (6M) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AA-3-02	Neteja a fons i el·liminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer en els canalons de recollida d'aigües.
2503AA-3-03	Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors, i demés elements de desguàs, comprovant el seu funcionament.
2503AA-3-04	Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Polit de punts d'òxid; pintat amb pintura antioxidant i acabament en la pintura recomenada en project
2503AA-3-05	Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
2503AA-3-06	NOTA: Aquestes accions es realitzaran preferiblement al finalitzar la temporada de tardor i la de primavera.
2503AA-3-07	Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,13
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,25
Preu Fix:	0,00
Total:	0,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,25**

Freqüencia:	**Triennal**	
Comprobació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES DE FIBROCIMENT		**Tipus: MPN**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AA-1-02	Comprobació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503AA-1-03	Comprobació de l'estat de conservació dels punts singulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503AB

COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AB-1-02	Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
2503AB-1-03	Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
2503AB-1-04	Inspecció de les vessants de la teulada, detectant i corregint plaques deteriorades i revisant l'estat de la trobada de la vessant amb elements vertic
2503AB-1-05	Revisió general de l'estat de conservació dels punts sigulars com aiguafons, juntes, careners, ...
2503AB-1-06	Revisió de les trobades canaló - baixant, procedint a la seva reparació immediata si fos necessari.
2503AB-1-07	Inspecció de l'estat dels ràfecs de les vessants.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AB-3-02	Verificar que no s'han produït despreniments ni deformacions de cobertures i canalons.
2503AB-3-03	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels sistemes de desguàs.
2503AB-3-04	Comprovació de la subjecció de les xapes i acabaments, observant franquícies i corrosions.
2503AB-3-05	Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AB-2-02	Rascat de pintura aixecada i repintada (si la coberta va pintada).
2503AB-2-03	Realitzar les proves en els ancoratges de seguretat recomanades pel fabricant i l'instal·lador.
2503AB-2-04	Comprovació de les soldadures, abonyegadures, aplastaments, dels materials que formen el sistema de cobertura.
2503AB-2-05	Substitució de les gàrgoles deteriorades.
2503AB-2-06	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics, si els hagués.
2503AB-2-07	Canvi de material de revestiment degradat.
2503AB-2-08	Comprovació de la inexistència de fissuracions en la xapa, procedint a la seva substitució en cas d'existir.
2503AB-2-09	Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,23

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja (6M) - COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AB-4-02	Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
2503AB-4-03	Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
2503AB-4-04	Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Polit de punts d'òxid; pintat amb pintura antioxidant i acabament en la pintura recomenada en project
2503AB-4-05	Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors, i demés elements de desguàs, comprovant el seu funcionament.
2503AB-4-06	NOTA: Aquestes accions es realitzaran preferiblement al finalitzar la temporada de tardor i la de primavera.
2503AB-4-07	Neteja a fons i el·liminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer en els canalons de recollida d'aigües.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,13

Subtotal:	0,25
Preu Fix:	0,00
Total:	0,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,25**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - DE XAPA METÀL·LICA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AB-5-02	Comprovació de l''estat de conservació de la protecció o taulada.
2503AB-5-03	Comprovació de l''estat de conservació dels punt singulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503AC

COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D'ACER

Freqüencia:

Substitucions (15A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AC-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AC-5-02	Substitució de les arandelles d'estanquitat dels elements de subjecció i dels complements d'estanquitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Anual**

Neteja i inspecció (A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AC-3-02	Revisió dels trobades canaló-baixant, procedint a la seva reparació immediata si fos necessari.
2503AC-3-03	Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors, i demés elements de desguàs, comprovant el seu funcionament.
2503AC-3-04	Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
2503AC-3-05	Inspecció de l'estat de la protecció galvanització i/o prelacat.
2503AC-3-06	Revisió general de l'estat de conservació dels punts singulars com aiguafons, juntes, careners, ...
2503AC-3-07	Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
2503AC-3-08	Inspeccions de les vessants de la teulada, detectant i corregint peces deteriorades i revisant l'estat de la trobada de la vessant amb elements vertic
2503AC-3-09	Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Polit de punts d'òxid; pintat amb pintura antioxidant i acabament en la pintura recomenada en project
2503AC-3-10	NOTA: Les accions de neteja es realitzaran preferiblement al finalitzar la temporada de tardor.
2503AC-3-11	Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
2503AC-3-12	Neteja a fons i el·liminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer en els canalons de recollida d'aigües.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,13
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,45
Preu Fix:	0,00
Total:	0,45
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,45**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AC-1-02	Verificar que no s'han produït despreniments ni deformacions en cobertures i canalons, inspeccionant la subjecció de les plaques i acabaments.
2503AC-1-03	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels sistemes de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AC-4-02	Comprovació de les deformacions de les vessants de coberta.
2503AC-4-03	Comprovació de la inexistència de fissuracions en les plaques, procedint a la seva reparació en cas d'existir.
2503AC-4-04	Comprovació de les arandelles estanques en les fixacions i de les juntes d'estanquitat.
2503AC-4-05	Realitzar les proves en els ancoratges de seguretat recomanades pel fabricant i l'instal·lador.
2503AC-4-06	Comprovació de l'estat del material d'aïllament.
2503AC-4-07	Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - PLAQUES D ACER **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AC-2-02	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503AC-2-03	Comprovació de l'estat de conservació dels punt singulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503AD

COBERTA - INCLINADES - PISSARRA

Freqüencia:	**Anual**

Neteja i inspeccions (A) - COBERTA - INCLINADES - PISSARRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AD-2-02	Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Polit de punts d'òxid; pintat amb pintura antioxidant i acabament en la pintura recomenada en project
2503AD-2-03	NOTA: Les accions es realitzaran preferiblement al finalitzar la temporada de tardor.
2503AD-2-04	Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
2503AD-2-05	Neteja a fons i el·liminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer en els canalons de recollida d'aigües.
2503AD-2-06	Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors, i demés elements de desguàs, comprovant el seu funcionament.
2503AD-2-07	Inspecció de l'estat de la trobada pissarres-paraments verticals.
2503AD-2-08	Revisió dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües i dels baixants pluvials.
2503AD-2-09	Revisió detectant pissares soltes o remogudes.
2503AD-2-10	Inspeccions de les vessants de la teulada, revisant els punts sigunlars com: juntes, careners, aiguafons,...
2503AD-2-11	Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,16
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - INCLINADES - PISSARRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AD-1-02	Verificar que no s'han produït despreniments ni deformacions de cobertures i canalons.
2503AD-1-03	Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
2503AD-1-04	Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura suport.
2503AD-1-05	Comprovació de l'estat del material d'aïllament.
2503AD-1-06	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels sistemes de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - INCLINADES - PISSARRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AD-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AD-3-02	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics, si els hagués.
2503AD-3-03	Canvi del material de revestiment degradat.
2503AD-3-04	Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
2503AD-3-05	Correcció de la subjecció de les teules.
2503AD-3-06	Substitució de les gàgoles deteriorades.
2503AD-3-07	Realitzar les proves en els ancoratges de seguretat recomanades pel fabricant i l'instal·lador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - PISSARRA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AD-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AD-4-02	Comprovació de l""estat de conservació dels punt singulars.
2503AD-4-03	Comprovació de l""estat de conservació de la protecció o taulada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503AE

COBERTA - INCLINADES - SINTÈTIQUES

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - SINTÈTIQUES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AE-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AE-1-02	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503AE-1-03	Comprovació de l'estat de conservació dels punt singulars.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503AF

COBERTA - INCLINADES - TEULA

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - COBERTA - INCLINADES - TEULA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AF-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AF-5-02	Revisió de l'estat dels ancoratges de subjecció dels canalons de recollida d'aigües.
2503AF-5-03	Revisió de l'estat dels ancoratges dels baixants pluvials.
2503AF-5-04	Neteja a fons de la camera sota vessants. Desinsectació i desratització. Eliminació de nius.
2503AF-5-05	Revisió general de l'estat de conservació dels punts sigulars com aiguafons, juntes, careners, ...
2503AF-5-06	Inspecció de les vessants de la teulada, detectant i corregint teules deteriorades i revisant l'estat de la trobada de la vessant amb elements vertica
2503AF-5-07	Inspecció dels ràfecs de les vessants.
2503AF-5-08	Revisió de les trobades canaló - baixant, procedint a la seva reparació immediata si fos necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,35
Preu Fix:	0,00
Total:	0,35
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,35**

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - INCLINADES - TEULA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AF-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AF-2-02	Comprovació de la inexistència de deformació i ruptures en l'estructura suport.
2503AF-2-03	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels sistemes de desguàs.
2503AF-2-04	Comprovació de la inexistència d'humitats de filtració i condensació.
2503AF-2-05	Verificar que no s'han produït despreniments ni deformacions de cobertures i canalons.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - INCLINADES - TEULA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AF-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AF-4-02	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics, si els hagués.
2503AF-4-03	Canvi dels tubs deformats, trencats o degradats, en els baixants pluvials.
2503AF-4-04	Substitució de les gàrgoles deteriorades.
2503AF-4-05	Correcció de la subjecció de les teules.
2503AF-4-06	Canvi del material de revestiment degradat.
2503AF-4-07	Realitzar les proves en els ancoratges de seguretat recomanades pel fabricant i l'instal·lador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja (6M) - COBERTA - INCLINADES - TEULA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AF-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503AF-3-02	NOTA: Aquestes accions es realitzaran preferiblement al finalitzar la temporada de tardor i la de primavera.
2503AF-3-03	Neteja i eliminació de plantes espontànies en gàrgoles.
2503AF-3-04	Neteja a fons i el·liminació de plantes espontànies que hagin pogut aparèixer en els canalons de recollida d'aigües.
2503AF-3-05	Revisió de l'estat dels ancoratges de seguretat. Polit de punts d'òxid; pintat amb pintura antioxidant i acabament en la pintura recomenada en project
2503AF-3-06	Eliminació de plantes espontànies dels baixants pluvials.
2503AF-3-07	Neteja de fullaraca i terra d'aiguafons, cassoletes, sobreeixidors, i demés elements de desguàs, comprovant el seu funcionament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,27
Preu Fix:	0,00
Total:	0,27
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,27**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - INCLINADES - TEULA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503AF-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503AF-1-02	Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars.
2503AF-1-03	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503BA

COBERTA - PLANES - TRANSITABLES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COBERTA - PLANES - TRANSITABLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BA-1-02	Verifiqueu l'estat de les juntes de dilatació si són accessibles.
2503BA-1-03	Reviseu de l'estat del paviment.
2503BA-1-04	Reviseu les unions paviment amb paraments verticals i altres punts crítics per a la detecció d'esquerdes que puguin ocasionar goteres o humitats.
2503BA-1-05	Comproveu el correcte estat de conservació dels punts crítics de canalons i baixants pluvials.
2503BA-1-06	Verifiqueu que totes les boneres, amb les seves respectives reixes de protecció, es troben en bon estat, comprovant que compleixen correctament amb la

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,96

Subtotal:	0,96
Preu Fix:	0,00
Total:	0,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

Freqüencia: **Mensual**

Neteja (M) - COBERTA - PLANES - TRANSITABLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BA-4-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2503BA-4-02 Procediu a la neteja general de la coberta i dels seus elements auxiliars per tal de facilitar l'evacuació d'aigua en cas de pluja, de manera que aque

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Substitucions (5A) - COBERTA - PLANES - TRANSITABLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BA-3-02	Verifiqueu la correcta fixació dels ancoratges.
2503BA-3-03	Realitzeu una revisió a fons de totes les buneres verificant l'estat del segellat d'unió d'aquestes amb la coberta, reposeu-lo si és necessari.
2503BA-3-04	Canvieu les parts de recobriment asfàltic degradades.
2503BA-3-05	Verifiqueu l'estesa de canalons i baixants pluvials, i procediu al canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,07	1,92

Subtotal:	1,92
Preu Fix:	0,00
Total:	1,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,92**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - COBERTA - PLANES - TRANSITABLES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BA-2-02	Reviseu l'estat dels ancoratges de seguretat.
2503BA-2-03	Elimineu les plantes esporàdiques que puguin aparèixer.
2503BA-2-04	Netejeu els canalons, buneres i elements de desguàs a fons.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,40
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,60

Subtotal:	1,00
Preu Fix:	0,00
Total:	1,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,00**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - PLANES - TRANSITABLES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503BA-5-02	Recolocació de la grava.
2503BA-5-03	Comprovació de l''estat de conservació dels punt singulars.
2503BA-5-04	Comprovació de l''estat de conservació de la protecció o taulada.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,20	5,75

Subtotal:	5,75
Preu Fix:	0,00
Total:	5,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,75**

2503BBA

COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA

Freqüencia:	**Anual**	
Inspecció visual (A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBA-2-02	Inspecció de les vessants, revisant els punts singulars com: juntes, careners, trobades de vessants amb elements verticals comprovant que les llàmines
2503BBA-2-03	Revisió de les trobades canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
2503BBA-2-04	Inspecció dels ganxos de servei i elements de seguretat existents.
2503BBA-2-05	Inspecció de l'estat del massillat i tapajuntes (si l'hagués) en juntes de dilatació.
2503BBA-2-06	Inspecció de l'escampat homogeni de la grava menuda en la coberta, verificant la inexistència de zones amb capes de grava menuda de gruix inferior a 5

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBA-3-02	Comprovació de les deformacions de les vessants de la coberta.
2503BBA-3-03	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels elements del sistema de desguàs.
2503BBA-3-04	Comprovació de l'estat del material de protecció, desplaçament.
2503BBA-3-05	Comprovació de l'estat i capacitat dels ganxos de servei i elements de seguretat.
2503BBA-3-06	Comprovació de l'estanquitat de les vessants.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBA-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBA-4-02	Reblert de les esquerdes del morter de protecció.
2503BBA-4-03	Eliminació de bosses d'aigua entre teles asfàltiques i segellat.
2503BBA-4-04	Aixecament de la grava menuda i neteja de pols per tràfec sota xorro d'aigua.
2503BBA-4-05	Demolició i reposició del morter en zones bufades.
2503BBA-4-06	Comprovació de les característiques de les llàmines.
2503BBA-4-07	Comprovació de la subjecció de les llàmines.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia: **Semestral**

Neteja (6M) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBA-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBA-5-02	Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i materials acumulats pel vent.
2503BBA-5-03	Nota: Aquestes accions es realitzaran especialment al finalitzar els períodes de Tardor i Primavera.
2503BBA-5-04	Neteja de la coberta.
2503BBA-5-05	Neteja de buneres, canalons, llimes, cassoletes, sobreeixidors i demés elements de desguàs, en especial, comprovació de que els baixants i les buneres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB PROTECCIÓ DE GRAVA MENUDA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503BBA-1-02	Comprovació de l'estat de conservació dels punt singulars.
2503BBA-1-03	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503BBA-1-04	Recolocació de la grava.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,20	5,75

Subtotal:	5,75
Preu Fix:	0,00
Total:	5,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,75**

2503BBB

COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBB-3-01	Revisió de l'estat d'entrega impermeabilització-paraments verticals.
2503BBB-3-02	Inspecció de les vessants, revisant els punts singulars com: juntes, careners, trobades de vessants amb elements verticals.
2503BBB-3-03	Inspecció de l'estat del massillat i tapajuntes (si l'hagués) en juntes de dilatació.
2503BBB-3-04	Inspecció de les lesions de la membrana de protecció externa.
2503BBB-3-05	Revisió de les trobades canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.
2503BBB-3-06	Revisió dels ganxos de servei i elements de seguretat existents.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBB-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBB-5-02	Comprovació de les deformacions de les vessants de la coberta.
2503BBB-5-03	Comprovació de l'estanquitat de les vessants.
2503BBB-5-04	Comprovació de l'estat i capacitat dels ganxos de servei i elements de seguretat.
2503BBB-5-05	Comprovació de l'estanquitat i funcionament dels elements del sistema de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBB-4-02	Eliminació de bosses d'aigua entre teles asfàltiques i segellat.
2503BBB-4-03	Revisió en profunditat de la conservació de les bancades i la seva impermeabilització.
2503BBB-4-04	Comprovació de les característiques de la membrana.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja (6M) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BBB-1-02	Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i materials acumulats pel vent.
2503BBB-1-03	Neteja de la coberta.
2503BBB-1-04	Nota: Aquestes accions es realitzaran especialment al finalitzar els períodes de Tardor i Primavera.
2503BBB-1-05	Neteja de buneres, canalons, llimes, cassoletes, sobreeixidors i demés elements de desguàs, en especial, comprovació de que els baixants i les buneres

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - PLANES - NO TRANSITABLES - AMB MEMBRANA AUTOPROTEGIDA **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BBB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503BBB-2-02	Comprovació de l'estat de conservació dels punt singulars.
2503BBB-2-03	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503BBB-2-04	Recolocació de la grava.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,20	5,75

Subtotal:	5,75
Preu Fix:	0,00
Total:	5,75
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**5,75**

2503BC

COBERTA - PLANES - AJARDINADES

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - COBERTA - PLANES - AJARDINADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BC-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BC-5-02	Revisió general d'aiguafons per mostreig del seu estat de conservació, detectant la possible aparició de goteres.
2503BC-5-03	Revisió de l'estat del massillat i tapajuntes (si l'hagués) de les juntes de dilatació (ocultes).
2503BC-5-04	Revisió d'entrega als paraments verticals per mostreig de la superficie oculta sota la terra vegetal.
2503BC-5-05	Revisió de la trobada canaló-baixant pluvial i de l'estat dels ancoratges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Substitucions (10A) - COBERTA - PLANES - AJARDINADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BC-2-02	Canvi del massillat degradat de les juntes de dilatació.
2503BC-2-03	Canvi dels tubs dels baixants deformats, trencats o degradats.
2503BC-2-04	Realitzar les proves de seguretat, en els ancoratges de seguretat, recomanades pel fabricant.
2503BC-2-05	Reposició del sistema de protecció anti-arrels.
2503BC-2-06	Desmuntar el jardí i revisar la protecció de la impermeabilització.
2503BC-2-07	En buneres, substitució dels materials de segellat i acabament degradats.
2503BC-2-08	Substitució del sistema de drenatge.
2503BC-2-09	En aiguafons i canalons, ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics o de plom (si els hagués). Canvi del material de revestiment degradat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció visual (6M) - COBERTA - PLANES - AJARDINADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BC-1-02	Nota: Aquestes accions es realitzaran especialment al finalitzar els períodes de Tardor i Primavera.
2503BC-1-03	Comprovar el correcte funcionament de buneres, canalons, cassoletes, sobreeixidors i demés elements de desguàs.
2503BC-1-04	Neteja a fons de l'interior de buneres, així com de les reixes de protecció.
2503BC-1-05	Revisió de l'estat dels ancoratges.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,27
Preu Fix:	0,00
Total:	0,27
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,27**

Neteja (S) - COBERTA - PLANES - AJARDINADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503BC-3-02	Riscos i cures de la jardineria.
2503BC-3-03	Neteja de les possibles adherencies vegetals que es produeixin en buneres i que puguin amenaçar la seva correcta resposta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

Freqüencia:	**Triennal**

Comprovació trianual (3A) - COBERTA - PLANES - AJARDINADES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503BC-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE:
2503BC-4-02	Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o taulada.
2503BC-4-03	Comprovació de l'estat de conservació dels punt singulars.
2503BC-4-04	Recolocació de la grava.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2503CA

CLARABOIA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - CLARABOIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CA-3-02	En cas de que sigui practicable, comprovació del dispositiu d'apertura i lubricant i neteja del mateix.
2503CA-3-03	Comprovació de l'estanquitat de la junta perimetral entre el sòcol i la impermeabilització de la coberta.
2503CA-3-04	Inspecció de l'estat de la cúpula, dels elements de subjecció com cargols, ancoratges, etc., i dels materials de les juntes d'estanquitat.
2503CA-3-05	Inspecció dels sòcols i els acabaments amb la membrana impermeabilitzant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Substitucions (5A) - CLARABOIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CA-1-02	Canvi del massillat degradat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,03	0,96

Subtotal:	0,96
Preu Fix:	0,00
Total:	0,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja (6M) - CLARABOIA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CA-2-02	Neteja amb esponja, aigua i sabó neutre, previ rec amb aigua a pressió per arrencar partícules abrasives depositades en la superfície.
2503CA-2-03	Comprovació de l'estat de la membrana impermeabilitzant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,24
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

2503CB

LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CB-1-02	Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, trobades amb elements verticals, elements de desguàs, ...
2503CB-1-03	Revisió i lubricació de les ferramentes de tanca i maniobra.
2503CB-1-04	Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat, eliminant els punts d'òxid mitjançant polit i repintat.
2503CB-1-05	Inspecció visual de les característiques aparents: engroguiments, fissuracions,...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CB-2-02	Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació dels mateixos.
2503CB-2-03	Comprovació de l'estanquitat de la lluerna, comprovant l'estat de la massilla de segellat en les plaques, en l'estructura de substenció i en les troba

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,61

Subtotal:	0,61
Preu Fix:	0,00
Total:	0,61
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,61**

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CB-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CB-4-02	Realitzar els assaigs recomanats pel fabricant en els ancoratges de seguretat.
2503CB-4-03	Comprovació de la resistència a la intempèrie de la placa i de la seva elasticitat.
2503CB-4-04	Comprovació de l'estat dels elements de segellat i juntes, substituint-los en cas de pèrdua d'estanquitat.
2503CB-4-05	Canvi de tubs deformats, trencats o degradats dels baixants pluvials.
2503CB-4-06	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics (si els hagués).
2503CB-4-07	Comprovació de l'estat dels elements de subjecció de les plaques, reparant el degradat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,80

Subtotal:	0,80
Preu Fix:	0,00
Total:	0,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,80**

Freqüencia:	**Semestral**	
Neteja (6M) - LLUERNA DE POLICARBONAT O METRAQUIILAT		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CB-3-02	Neteja de qualsevol tipus de vegetació i de materials acumulats pel vent.
2503CB-3-03	Neteja d'elements de desguàs.
2503CB-3-04	Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, previ rec amb aigua a pressió per arrencar partícules abrasives depositades en la s

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

- Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se
- Utilitzar correctament tots els elements de seguretat
- Arnes de seguretat
- Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

2503CC

LLUERNA ENVIDRADA

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció visual (A) - LLUERNA ENVIDRADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CC-1-02	Comprovació de la protecció dels perfils de la fusteria i de la deformació dels mateixos.
2503CC-1-03	Inspecció dels punts d'ancoratge de seguretat, eliminant els punts d'òxid mitjançant polit i repintat.
2503CC-1-04	Revisió general per a detecció de fissures o esquerdes en la superficie.
2503CC-1-05	Revisió i lubricació de les ferramentes de tanca i maniobra.
2503CC-1-06	Inspecció de l'estanquitat, revisant juntes, materials de segellat, ...
2503CC-1-07	Inspecció visual de punts singulars: juntes, careners, trobades amb elements verticals, elements de desguàs, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,60

Subtotal:	0,60
Preu Fix:	0,00
Total:	0,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,60**

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - LLUERNA ENVIDRADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CC-3-02	Substitució de plaques de vidre trencades o escrostonades.
2503CC-3-03	Ajustament i rectificació dels revestiments asfàltics (si els hagués).
2503CC-3-04	Canvi de tubs deformats, trencats o degradats dels baixants pluvials.
2503CC-3-05	Comprovació de l'estat dels elements de segellat i juntes, substituint-los en cas de pèrdua d'estanquitat.
2503CC-3-06	Realitzar els assaigs recomanats pel fabricant en els ancoratges de seguretat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,72

Subtotal:	0,72
Preu Fix:	0,00
Total:	0,72
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,72**

Freqüencia:	**Semestral**

Neteja (6M) - LLUERNA ENVIDRADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2503CC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2503CC-2-02	Neteja amb aigua i productes tradicionals no abrasius ni alcalins, previ rec amb aigua a pressió per arrencar partícules abrasives depositades en la s
2503CC-2-03	Neteja de qualsevol tipus de vegetació i de materials acumulats pel vent.
2503CC-2-04	Neteja d'elements de desguàs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,02	0,43

Subtotal:	0,43
Preu Fix:	0,00
Total:	0,43
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,43**

2504A

COMPARTIMENTACIÓ - MAMPARES

Freqüencia: **Biennal**

Verificacions i neteja (2A) - COMPARTIMENTACIÓ - MAMPARES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2504A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2504A-2-02	Netejeu i pinteu els plafons, si és necesari.
2504A-2-03	Si l'element disposa de vidres, comproveu-ne la seva subjecció.
2504A-2-04	Comproveu fixacions i unions dels perfils i plaques.
2504A-2-05	Reviseu totes les juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,01	0,23
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,63
Preu Fix:	0,00
Total:	0,63
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,63**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - COMPARTIMENTACIÓ - MAMPARES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2504A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2504A-1-02	Comprovar i ajustar la pressió dels tensors, així com la immobilitat de l'empanelat i estat dels ribets. En cas de pèrdua de pressió o deteriorament d
2504A-1-03	Envernissada o pintat de les mampares.
2504A-1-04	Si porta mòdul practicable s'apretaran els cargols de fixació dels perns al perfil suport.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,01	0,35
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,67
Preu Fix:	0,00
Total:	0,67
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,67**

2504B

COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - COMPARTIMENTACIÓ - ENVANS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2504B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2504B-1-02	Realitzeu una revisió dels envans, inspeccionant la possible aparició de fissures, esquerdes, desploms o qualsevol altre tipus de lesió.
2504B-1-03	Comproveu la inexistència d'humitats.
2504B-1-04	Inspeccioneu l'adherència del revestiment al suport.
2504B-1-05	Inspeccioneu la superficie del guix, per observar possibles desperfectes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

2505AA

FUSTERIES - INTERIORS - D'ACER

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FUSTERIES - INTERIORS - D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AA-2-02	Comprovar el correcte funcionament i efectivitat dels mecanismes de tanca i maniobra.
2505AA-2-03	Comprovació de toleràncies d'encaixament de la fulla pendent del pern.
2505AA-2-04	Inspecció per detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils.
2505AA-2-05	Repas dels punts despresos de pintura.
2505AA-2-06	Repintat amb antioxidant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,35

Subtotal:	0,59
Preu Fix:	0,00
Total:	0,59
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,59**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FUSTERIES - INTERIORS - D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AA-3-02	Realitzar una prova d'estanquitat.
2505AA-3-03	Neteja de pintura vella amb bufador o amb decapant.
2505AA-3-04	Substitució dels panys avariats o defectuosos.
2505AA-3-05	Reparació o substitució de perns defectuosos o desgastats.
2505AA-3-06	Polit de tots els punts oxidats per cop o despreniment de pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,35

Subtotal:	0,71
Preu Fix:	0,00
Total:	0,71
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,71**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FUSTERIES - INTERIORS - D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AA-1-02	En bastiments, reajustat de les possibles esquerdes en els paraments on van rebuts.
2505AA-1-03	Comprovació de l'ajustament i tanca de las fulles de pas.
2505AA-1-04	Neteja genreal de bastiments i fulles de pas (aigua, sabó neutre i secat amb drap). Evitar l'ús d'abrasius, disolvents, acetona, alcohol o altres prod
2505AA-1-05	Greixatge de perns i panys.
2505AA-1-06	Comprovar el correcte funcionament dels mecanismes de comandament sensibles a les manifestacions d'incendis, en cas de tractar-se de comportes tallafo
2505AA-1-07	Neteja periòdica dels rails, en cas de fulles corredisses, comprovant que hagi obstacles per a la seva tanca.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,27
			Subtotal:	0,51
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,51
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,51**

2505AB

FUSTERIES - INTERIORS - D'ALUMINI

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FUSTERIES - INTERIORS - D ALUMINI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AB-3-02	Comproveu que els tancaments i mecanismes responen correctament.
2505AB-3-03	Comproveu les juntes d'estanquitat.
2505AB-3-04	Netejeu les guies dels bastiments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,22

Subtotal:	0,54
Preu Fix:	0,00
Total:	0,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,54**

Freqüencia:	**Quadriennal**
Revisió general (4A) - FUSTERIES - INTERIORS - D ALUMINI	**Tipus: MPO**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AB-2-02	Substituiu els mecanismes defectuosos.
2505AB-2-03	Comproveu l'estanquitat del segellat. Realitzeu la prova d'estanquitat.
2505AB-2-04	Canvieu gomes i ribets degradats.
2505AB-2-05	Comproveu el correcte estat dels ribets de subjecció dels vidres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FUSTERIES - INTERIORS - D ALUMINI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AB-1-02	Netegeu amb un drap, aigua i sabó neutre no alcalí totes les superfícies de la fusteria. Seguidament sequeu-les.
2505AB-1-03	Greixeu frontisses, panys i elements mòbils.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,27

Subtotal:	0,27
Preu Fix:	0,00
Total:	0,27
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,27**

2505AC

FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AC-3-02	Repaseu la pintura o barnís en les fulles de pas.
2505AC-3-03	Reviseu la subjecció de vidres en muntants i fulls de pas envidrats.
2505AC-3-04	Comproveu les toleràncies d'encaix de la fulla.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,01	0,31
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,55
Preu Fix:	0,00
Total:	0,55
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,55**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AC-1-02	Realitzeu una prova d'estanquitat.
2505AC-1-03	Pinteu o envernisseu les fulles de pas, muntants i bastiments segons escaigui.
2505AC-1-04	Reposeu les bisagres, cargols i panys avariats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,35

Subtotal:	0,71
Preu Fix:	0,00
Total:	0,71
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,71**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FUSTERIES - INTERIORS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AC-2-02	Netejeu la totalitat de l'element amb productes adequats pel tipus de material.
2505AC-2-03	Comproveu el collament dels cargols.
2505AC-2-04	Comproveu l'ajustament i correcte tancament de les fulles de pas.
2505AC-2-05	Verifiqueu que no hi ha esquerdes en els paraments que envolten el marc.
2505AC-2-06	Comproveu l'estat general de l'element, repasseu les esquerdes.
2505AC-2-07	Verifiqueu l'estat dels elements de protecció antixoc, si n'hi han.
2505AC-2-08	Greixeu i verifiqueu el funcionament dels perns, manetes i panys.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,13
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16
			Subtotal:	0,29
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,29
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,29**

2505AD

FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AD-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AD-3-02	Neteja del canal i orificis del desguàs, i guies dels bastiments.
2505AD-3-03	Greixatge de tancadors i mecanismes.
2505AD-3-04	Inspecció per detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils; ruptures; fallada en la subjecció, ...
2505AD-3-05	Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de tanca i maniobra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,16

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AD-1-02	Comprovació de l'estanquitat del segellat.
2505AD-1-03	Substitució de mecanismes defectuosos.
2505AD-1-04	Comprovació del correcte estat dels ribets de subjecció de vidres.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - FUSTERIES - INTERIORS - DE PLÀSTIC **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2505AD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2505AD-2-02	Neteja de rails en fulles corredisses.
2505AD-2-03	Neteja mitjançant aigua freda, aigua amb addicció de sabó neutre o parafina. Evitar l'ús de productes que puguin danyar la fusteria.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

2506A

BARANES

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - BARANES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506A-1-02	En els ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter d'agafada.
2506A-1-03	Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid en la fàbrica procede
2506A-1-04	Conservació mitjançant repintat general.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,06	1,76
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,08	2,09

Subtotal:	3,85
Preu Fix:	0,00
Total:	3,85
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,85**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - BARANES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506A-2-02	Revisió general de l'estat de conservació dels elements verticals i horitzontals, així com el seu enclavament amb terra i parets.
2506A-2-03	Inspecció de les possibles ratlladures i corrosió en els ancoratges.
2506A-2-04	Polit dels punts amb òxid.
2506A-2-05	Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius.
2506A-2-06	Pintat per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en projecte.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,04	1,20
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,03	0,70

Subtotal:	1,90
Preu Fix:	0,00
Total:	1,90
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,90**

2506B

PERSIANES

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PERSIANES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506B-1-02	Inspecció de l'estat de les lamel·les, detectant ruptures, desencaixats i desplaçaments horitzontals. Reposició de les mateixes si és necessari.
2506B-1-03	Greixatge dels pivots de substentació i gir del tambor d'enrotllament.
2506B-1-04	Revisió de l'estat de conservació del mecanisme extensor/retractor i greixatge general.
2506B-1-05	Revisió de l'aïllament intern (si disposa del mateix) en la tapa interior del registre de la caixa d'enrotllat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,96

Subtotal:	0,96
Preu Fix:	0,00
Total:	0,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PERSIANES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506B-2-02	Repàs en profunditat de l'estat de les lamel·les.
2506B-2-03	Revisió del segellat de les guies i rebut al parament.
2506B-2-04	Repintat o envernissat en persianes de fusta.
2506B-2-05	Substitució dels mecanismes d'enrotllament deteriorats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,03	0,93
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,05	1,44

Subtotal:	2,37
Preu Fix:	0,00
Total:	2,37
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,37**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - PERSIANES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506B-3-02	- Amb lamel·les de fusta en sec.
2506B-3-03	- De PVC o alumini amb aigua i detergent neutre (no pols abrasives)
2506B-3-04	Neteja de les lamel·les.
2506B-3-05	En cas de que siguin persianes accionades amb maneta o elèctricament, s'han de greixar els coixinets dels torns o els elements mòbils corresponents.
2506B-3-06	S'ha de cuidar la neteja i evitar la obstrucció de les guies de lliscament de la persiana.
2506B-3-07	Revisió dels topalls d'enrotllat, reposant els trencats o defectuosos.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,24
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,60
Preu Fix:	0,00
Total:	0,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,60**

2506C

GELOSIES

Freqüencia:	**Anual**

Verificacions i neteja (A) - GELOSIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506C-1-02	Pintat amb oli de llinosa o succedani.
2506C-1-03	Si està pintada, repàs de pintura en els llocs despresos.
2506C-1-04	Neteja general amb aigua i sabó neutre, amb raspall i xorro d'aigua.
2506C-1-05	De peces ceràmiques:
2506C-1-06	Neteja de forats mitjançant xorro d'aire a pressió o aspiració.
2506C-1-07	De formigó:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,03	0,65
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	1,58
Preu Fix:	0,00
Total:	1,58
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,58**

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - GELOSIES		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506C-2-02	Inspecció de l'estat d'unió a la resta de paraments de l'edifici.
2506C-2-03	Si està pintada, pintura general de tota la gelosia.
2506C-2-04	Inspecció de possibles desploms, ruptures de blocs i fissures.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,96
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,07	1,86

Subtotal:	2,82
Preu Fix:	0,00
Total:	2,82
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,82**

2506D

REIXES D'ACER

Freqüencia:	**Biennal**

Inspecció general (2A) - REIXES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506D-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506D-1-02	En els ancoratges al parament, rejuntat de les possibles esquerdes del morter d'agafada.
2506D-1-03	Inspecció visual, comprovant la seva fixació al suport (si l'ancoratge és per soldadura) i la possible aparició de taques d'òxid en la fàbrica procede

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,13	3,84

Subtotal:	3,84
Preu Fix:	0,00
Total:	3,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**3,84**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificaciones i neteja (6M) - REIXES D ACER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2506D-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2506D-2-02	Pintat per punts amb pintura antioxidant i acabament en la mateixa pintura plasmada en projecte.
2506D-2-03	Inspecció de les possibles ratlladures i corrosió en els ancoratges.
2506D-2-04	Revisió general de l'estat de conservació dels elements, així com el seu enclavament amb terra i parets.
2506D-2-05	Neteja general, evitant àcids, lleixius o productes abrasius.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

2507

VIDRES

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Revisió general (10A) - VIDRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2507-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2507-2-02	Comprovació de l'estat general del segellat i substitució general per degradació del material.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,96

Subtotal:	0,96
Preu Fix:	0,00
Total:	0,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - VIDRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2507-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2507-1-02 Comprovació general de l'estat del bastidor.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,60

Subtotal:	0,60
Preu Fix:	0,00
Total:	0,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,60**

2508AA

PAVIMENTS - DE MORTER

Freqüencia: **Anual**

Inspecció i neteja (A) - PAVIMENTS - DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AA-2-02	Neteja a fons amb sabó neutre i suficients esbandits posteriors per a la seva eliminació.
2508AA-2-03	Revisió del paviment observant si apareixen en algunes zones fisures, humitats, enfonsaments, bosses o altre tipus de lesions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,13
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,29
Preu Fix:	0,00
Total:	0,29
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,29**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AA-1-02	Controlar que no existeixin despreniments.
2508AA-1-03	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AA-1-04	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.
2508AA-1-05	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28

Subtotal:	0,28
Preu Fix:	0,00
Total:	0,28
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,28**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AA-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AA-3-02	Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o s'observin deformacion

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,32
		Subtotal:			0,32
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,32
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,32**

2508AB

PAVIMENTS - DE TERRATZO

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - DE TERRATZO **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AB-1-02	Controleu l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AB-1-03	Observeu l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AB-1-04	Elimineu a vapor les incrustacions en les juntes.
2508AB-1-05	Abrillanteu.
2508AB-1-06	Inspeccioneu les esquerdes, fissures i ruptures.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,13

Subtotal:	0,41
Preu Fix:	0,00
Total:	0,41
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,41**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - DE TERRATZO **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AB-2-02	Inspeccioneu fixant o substituint les peces deteriorades.
2508AB-2-03	Inspeccioneu els separadors o juntes de dilatació amb cobrejuntes que presentin mal estat o s'observin deformacions o realçaments sobre el nivell del
2508AB-2-04	Polimenteu.
2508AB-2-05	Inspeccioneu les juntes de dilatació segellades, repareu els desperfectes que observeu i substituiu el segellant quan estigui en mal estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,19

Subtotal:	0,55
Preu Fix:	0,00
Total:	0,55
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,55**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspeccions i neteja (6M) - PAVIMENTS - DE TERRATZO **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AB-3-02	Encereu.
2508AB-3-03	Inspeccioneu el paviment observant si apareixen rajoles trencades, soltes o despreses.
2508AB-3-04	Reviseu l'ajustament i segellat de les tapes dels pericons que existeixin.
2508AB-3-05	Netejeu l'element a fons amb sabó neutre. Seguidament realitzeu suficients esbandits per eliminar les restes de sabó. 2.- Verifiqueu la inexistència d
2508AB-3-06	Reviseu l'estat de la cargoleria de rebut (en juntes de dilatació).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,00	0,08

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

2508AC

PAVIMENTS - PEDRA NATURAL

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - PAVIMENTS - PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AC-3-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508AC-3-02 Neteja general a fons evitant l'ús de sabons, lleixius o amoniac i no debent emprar-se en cap cas àcids.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

Freqüencia:	**Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AC-2-02	Inspecció del paviment observant si apareixen rajoles trencades, esquerdades o despreses, procedint a la seva fixació o substitució si és necessari.
2508AC-2-03	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AC-2-04	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AC-2-05	Abrillantat.
2508AC-2-06	Controlar que existeixin despreniments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,13
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28
			Subtotal:	0,41
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,41
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,41**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AC-1-02	Inspecció de les juntes de dilatació segellades reparant els desperfectes que s'observin i substituint el segellant quan estigui en mal estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

2508AD

PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AD-2-02	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.
2508AD-2-03	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AD-2-04	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AD-2-05	Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.
2508AD-2-06	Controlar que no existeixin despreniments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AD-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AD-3-02	En esglaons es procedirà a la fixació o reemplaçament de les cantoneres que puguin ocasionar entrebancs.
2508AD-3-03	Inspecció reparant les zones deteriorades, així com els separadors o juntes de dilatació i de contorn que presentin mal estat o s'observin deformacion

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspeccions i neteja (6M) - PAVIMENTS - PVC, GOMES I VINIL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AD-1-02	Detecció de zones abossades, procedint a la seva reparació.
2508AD-1-03	Detecció de cargoleria o ancoratges solts.
2508AD-1-04	Neteja general realitzada amb sabó neutre i suficients esbandits posteriors per a la seva completa eliminació.
2508AD-1-05	En els de vinil les superficies de microsuro o microfusta es realitzarà una neteja en sec o amb aspiradora.
2508AD-1-06	Encerat i abrillantament antilliscant.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,00	0,08
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

2508AE

PAVIMENTS - MOQUETA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - MOQUETA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AE-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AE-1-02	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AE-1-03	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AE-1-04	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.
2508AE-1-05	Controlar que no existeixin despreniments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general i substitució (5A) - PAVIMENTS - MOQUETA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AE-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AE-3-02	Canvi de totes les graoneres antilliscants.
2508AE-3-03	Revisió general de la moqueta i canvi de les que es trobin degradades o massa tacades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,32
		Subtotal:			0,32
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,32
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,32**

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspeccions i neteja (3M) - PAVIMENTS - MOQUETA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AE-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AE-2-02	Revisió per comprovar l'estat de fixació dels materials antilliscants.
2508AE-2-03	Detecció de cargoleria o ancoratges solts de tapajuntes metàl·lics.
2508AE-2-04	Detecció de zones amb forma de bosses, procedint a la seva reparació i enganxat.
2508AE-2-05	Neteja per aigua a pressió amb absorció immediata o amb escuma seca.
2508AE-2-06	Neteja i abrillantat de tapajuntes metàl·lics.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,27
Preu Fix:	0,00
Total:	0,27
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,27**

2508AF

PAVIMENTS - CERÀMICS

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - CERÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AF-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AF-1-02	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AF-1-03	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AF-1-04	Controlar que no existeixin despreniments.
2508AF-1-05	Eliminació a vapor de les incrustacions en les juntes.
2508AF-1-06	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - CERÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AF-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AF-3-02	Inspecció del paviment observant si apareixen en algunes zones rajoles trencades, esquerdades o despreses en aquest cas es reposaran o es procedirà a
2508AF-3-03	Reconstrucció de juntes buides. Si el paviment està col·locat amb junta ampla, es procurarà mantenir en bon estat aquestes juntes, actuant immediatame

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,32
		Subtotal:			0,32
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,32
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,32**

Freqüencia: **Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - PAVIMENTS - CERÀMICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AF-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AF-2-02	Neteja amb vapor a pressió i raspallat directe de les juntes.
2508AF-2-03	Detecció de pecess soltes o trencades, procedint a la seva reparació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,27
Preu Fix:	0,00
Total:	0,27
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,27**

2508AG

PAVIMENTS - DE FUSTA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - PAVIMENTS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AG-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508AG-2-02 Detecteu peces soltes o deteriorades i procediu a la seva reposició o reparació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,20
Preu Fix:	0,00
Total:	0,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,20**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AG-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AG-1-02	Reconeixeu la superficie i en cas necessari procediu al seu planejat, polit i envernissat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,28
		Subtotal:			0,28
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,28
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,28**

Freqüencia:	**Trimestral**

Neteja periòdica (3M) - PAVIMENTS - DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AG-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AG-3-02	Netejeu segons l'acabat superficial (vernís, ceres, olis).
2508AG-3-03	Encereu amb cera antilliscant i abrillanteu (paviment i rodapeus).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

2508AH

PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AH-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AH-2-02	Revisió de l'ajustament de les tapes de pericons.
2508AH-2-03	Observar l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508AH-2-04	Controlar que no existeixin despreniments.
2508AH-2-05	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.
2508AH-2-06	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Substitucions (10A) - PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AH-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AH-1-02	Polit
2508AH-1-03	Reposició si té tractament superficial sanejat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
			Subtotal:	0,35
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,35
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,35**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - SOLERA DE FORMIGÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AH-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AH-3-02	Inspecció de la solera reparant les zones deteriorades.
2508AH-3-03	Si està rematat en pintura, repintat general de tot el paviment en les zones desgastades.
2508AH-3-04	Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28
Categoria 2:	PINTURA	27,92	0,01	0,19

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

2508AI

PAVIMENTS - PAVIMENT AMB PANOTS

Freqüencia:	**Quinquennal**	
Revisió general (5A) - PAVIMENTS - PAVIMENT AMB PANOTS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AI-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2508AI-1-02	Inspeccioneu fixant o substituint les peces deteriorades.
2508AI-1-03	Inspecció visual del estat del paviment.
2508AI-1-04	Inspecció de les zones on puguin aprèixer enfosaments, bufaments, fissures o qualsevol altre tipus de lesió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	0,00	0,08

Subtotal:	0,08
Preu Fix:	0,00
Total:	0,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,08**

2508AJ

PAVIMENTS - GRADES DE FORMIGÓ

Freqüencia: **Quinquennal**

Comprovacions periòdiques (5A) - PAVIMENTS - GRADES DE FORMIGÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AJ-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AJ-2-02	Verifiqueu que no s'han variat les condicions de projecte.
2508AJ-2-03	Analitzeu fissures o esquerdes, detecteu el seu origen i analitzeu la seva evolució.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	3,00	86,31

Subtotal:	86,31
Preu Fix:	0,00
Total:	86,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**86,31**

Freqüencia:	**Triennal**

Inspecció visual (3A) - PAVIMENTS - GRADES DE FORMIGÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AJ-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AJ-1-02	Observeu l'aparició de fissures o esquerdes.
2508AJ-1-03	Controleu l'aparició de taques d'òxid procedents de l'armat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ	28,77	3,00	86,31

Subtotal:	86,31
Preu Fix:	0,00
Total:	86,31
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**86,31**

2508AK

PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA

Freqüencia: **Biennal**

Comprovacions periòdiques (2A) - PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AK-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AK-3-02	Inspecció d'esquerdes, fissures i ruptures.
2508AK-3-03	Controlar que no existeixin despreniments.
2508AK-3-04	Revisió de l'ajustament de les tapes de pericons.
2508AK-3-05	Controlar l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,40

Subtotal:	0,40
Preu Fix:	0,00
Total:	0,40
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

Freqüencia:	**Cada 10 Anys**

Substitucions (10A) - PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AK-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AK-2-02	Reposició si té tractament superficial sanejat.
2508AK-2-03	Polit

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,11

Subtotal:	0,11
Preu Fix:	0,00
Total:	0,11
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,11**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - PAVIMENTS - PAVIMENTS DE MESCLA BETUMINOSA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AK-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AK-1-02	Si està rematat en pintura, repintat general de tot el paviment en les zones desgastades.
2508AK-1-03	Inspecció del paviment reparant les zones deteriorades.
2508AK-1-04	Revisió de l'estat de les juntes de retracció, entorn i dilatació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,01	0,19

Subtotal:	0,19
Preu Fix:	0,00
Total:	0,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,19**

2508AL

PAVIMENTS - ENTRAMAT REIXA GALVANITZADA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - PAVIMENTS - ENTRAMAT REIXA GALVANITZADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AL-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508AL-1-02	Inspeccionar l''estat dels ancoratges i de les fixacions a les parets i al terra de l''estructura sobre la qual es fixa l''entramat.
2508AL-1-03	verificar el corecte estat de conservació de l''entramat d''acer d''acer.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

2508AP

PAVIMENTS - CAMP DE GESPA ARTIFICIAL

Freqüencia:	**Semestral**	
Neteja i revisió general (6M) - PAVIMENTS - CAMP DE GESPA ARTIFICIAL		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508AP-1-01	Netejar i raspatllar la gespa artificial mitjançant maquinària especialitzada
2508AP-1-02	Pentinat amb estora de la superfície de joc per introduïr catxú superficial en cas necessari
2508AP-1-03	Repàs de juntes/marcatges i reparació dels desperfectes existents fins a un màxim de 5m
2508AP-1-04	Aportació de cautxú als punts de penal i còrner, amb un màxim de d'aportació de 100 kg o 6m2
2508AP-1-05	Neteja de les zones amb difícil accés mitjançant bufador
2508AP-1-06	Anàlisi de la situació general del replenat per tal d'avaluar futures aportacions.
2508AP-1-07	Redacció d'informe sobre l'estat del terreny de joc

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

MAQUINÀRIA

Ulleres protecció

Verificar que la maquinària està parada manualment

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	30,00	863,10

Subtotal:	863,10
Preu Fix:	0,00
Total:	863,10
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**863,10**

2508BA

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PECES CERÀMIQUES

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PECES CERÀMIQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BA-1-02	Netejeu en profunditat amb aigua a pressió que no dany les juntes.
2508BA-1-03	Comproveu la naturalesa i evolució dels següents processo: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, desprendiments, humitats capilars i
2508BA-1-04	Inspeccioneu l'estat de les juntes entre peces i les juntes de dilatació, comproveu la seva estanquitat a l'aigua, i reposeu quan sigui necessari els
2508BA-1-05	Repareu o substituiu les plaquetes trencades o deteriorades. Reposeu les peces despreses immediatament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,24
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36
			Subtotal:	0,60
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,60
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,60**

Freqüencia:	**Semestral**

Inspecció i neteja (6M) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PECES CERÀMIQUES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BA-2-02	Inspeccioneu les peces per detectar-hi anomalies o desperfectes com ruptures, desprendiments, taques diverses, ... En cas de desprendiments de peces c
2508BA-2-03	Repareu o substituiu les plaquetes trencades o deteriorades. Reposeu les peces despreses immediatament.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,16
Categoria 2:	NETEJA		19,42	0,01	0,13
		Subtotal:			0,29
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,29
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,29**

2508BB

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL

Freqüencia: **Anual**

Comprovació visual (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BB-1-02	Revisió visual i si és necessari reparar o substituir les plaques de pedra i ancoratges trencats o deteriorats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,36
		Subtotal:			0,36
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,36
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,36**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Revisió i neteja general (10A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BB-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BB-3-02	Reparació o substitució de les plaques de pedra i ancoratges trencats o deteriorats.
2508BB-3-03	Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,24

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Inspeccions periòdiques (5A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE PEDRA NATURAL **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BB-2-02	Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les de dilatació.
2508BB-2-03	Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
2508BB-2-04	Inspecció per detectar en les peces de pedra anomalies o desperfectes com esquerdes, ruptures, taques d'òxid, taques diverses, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

2508BC

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT AMB PECES DE MORTER

Freqüencia:	**Anual**

Comprovació visual (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT AMB PECES DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BC-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BC-2-02	Revisió visual per reparar o substituir les plaques de pedra i ancoratges trencats o deteriorats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Revisió i neteja general (10A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REV.AMB PECES DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BC-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BC-3-02	Reparació o substitució de les plaques de pedra i ancoratges trencats o deteriorats.
2508BC-3-03	Neteja general, segons el tipus de pedra, mitjançant els processos habituals: rentat amb aigua, neteja química, projecció d'abrasius.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,24
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Inspeccions periòdiques (5A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT AMB PECES DE MORTER **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BC-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BC-1-02	Inspecció de l'estat de les juntes entre les xapes i les de dilatació.
2508BC-1-03	Comprovació de pèrdues o deterioraments dels ancoratges.
2508BC-1-04	Inspecció per detectar en les peces de pedra anomalies o desperfectes com esquerdes, ruptures, taques d'òxid, taques diverses, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

2508BD

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ENGUIXATS

Freqüencia: **Anual**

Inspeccions periòdiques (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ENGUIXATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BD-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BD-1-02	Inspeccioneu per detectar anomalies o desperfectes com esquerdes, abombament, ...
2508BD-1-03	Comproveu amb especial atenció l'estat dels guardavius que protegeixen les arestes verticals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,20
		Subtotal:			0,20
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,20
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,20**

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ENGUIXATS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BD-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BD-2-02	Netejeu en profunditat amb aigua a pressió que no dany les juntes.
2508BD-2-03	Comproveu la naturalesa i evolució dels següents processos: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, desprendiments, humitats capilars i
2508BD-2-04	Inspeccioneu l'estat de les juntes entre peces i el de les junte de dilatació, comproveu la seva estanquitat a l'aigua.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,32

Subtotal:	0,32
Preu Fix:	0,00
Total:	0,32
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,32**

2508BE

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ARREBOSSATS

Freqüencia: **Anual**

Inspeccions periòdiques (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ARREBOSSATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BE-1-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508BE-1-02 Inspeccioneu per detectar anomalies o desperfectes com esquerdes, abombament, ...

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ARREBOSSATS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BE-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BE-2-02	Inspeccioneu l'estat de les juntes entre peces i el de les juntes de dilatació, comproveu la seva estanquitat a l'aigua.
2508BE-2-03	Netejeu en profunditat amb aigua a baixa pressió.
2508BE-2-04	Comproveu la naturalesa i l'evolució del següents processos: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, desprendiments, humitats capilars

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat
- Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,01	0,16
			Subtotal:	0,40
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,40
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,40**

2508BF

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS

Freqüencia: **Anual**

Comprovació visual (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BF-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508BF-2-02 Revisió visual per a reparació o substituir el revestiment en mal estat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

Freqüencia: **Cada 10 Anys**

Revisió i neteja general (10A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BF-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BF-3-02	Neteja general segons el tipus d'estucat.
2508BF-3-03	Revisió de l'estat general de conservació de l'estucat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,22
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,46
Preu Fix:	0,00
Total:	0,46
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,46**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Inspeccions periòdiques (5A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCATS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BF-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BF-1-02	Inspecció per detectar anomalies o desperfectes com esquerdes, quarteament, escrostonats, humitats, taques diverses, ... (en estucats monocapa o de pe
2508BF-1-03	Inspecció per detectar anomalies o desperfectes com esquerdes, abombament, exfoliació, escrostonats, ... (en estucats de morter de ciment o cal).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,00	0,12
		Subtotal:			0,12
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,12
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,12**

2508BG

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - EMPLAFONATS

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - EMPLAFONATS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BG-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BG-1-02	Inspeccioneu l'estat de les juntes entre peces i el de les juntes de dilatació, reposeu quan sigui necessari els corresponents segellats, tapajuntes o
2508BG-1-03	Inspeccioneu visualment per detectar en les peces anomalies o desperfectes com ratllats, punxonaments i desprendiments del suport base, taques diverse
2508BG-1-04	Comproveu que no han aparegut taques d'humitat o fongs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,36

Subtotal:	0,36
Preu Fix:	0,00
Total:	0,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,36**

2508BH

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCS

Freqüencia: **Anual**

Inspeccions periòdiques (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BH-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BH-1-02	Inspecció per detectar anomalies o desperfectes com esquerdes, abombament, exfoliació, escrostonats, ...
2508BH-1-03	Comprovar amb especial atenció l'estat dels guardavius que protegeixen les arestes verticals.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,16
		Subtotal:			0,16
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,16
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,16**

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - ESTUCS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BH-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BH-2-02	Inspecció de l'estat de les juntes entre peces i el de les de dilatació, comprovant la seva estanquitat a l'aigua.
2508BH-2-03	Comprovació dels següents processos: erosió mecànica, erosió química, esquerdes i fissures, despreniments, humitats capilars i humitats accidentals.
2508BH-2-04	Neteja en profunditat amb aigua a pressió que no dany les juntes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,28
Categoria 2:	NETEJA		19,42	0,01	0,19
		Subtotal:			0,47
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,47
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,47**

2508BI

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PINTURES

Freqüencia: **Biennal**

Inspecció visual i neteja (2A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PINTURES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BI-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BI-1-02	Inspeccioneu per detectar desperfectes com escrostonats, ampolles, quartejament, eflorescències, ...
2508BI-1-03	Netejeu segons el tipus:
2508BI-1-04	*Al ciment: netejeu passant lleugerament un raspall de nailon amb abundant aigua.
2508BI-1-05	* Vernís sobre materials petris: netejeu amb esponges o draps humits amb aigua sabonosa.
2508BI-1-06	* Vernís sobre fusta: netejeu amb esponges o draps lleugerament humits.
2508BI-1-07	*A la cal: netejeu només de la pols mitjançant draps secs.
2508BI-1-08	*A l'esmalt: netejeu amb esponges o draps humits amb aigua sabonosa suaument sense danyar la pintura.
2508BI-1-09	*Plàstica: netejeu amb esponges o draps humits amb aigua sabonosa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat
- Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

- Mascareta
- Guants per a productes químics
- Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors
- Ulleres protecció
- Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	NETEJA	19,42	0,01	0,24
Categoria 2:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,20

Subtotal:	0,44
Preu Fix:	0,00
Total:	0,44
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,44**

Freqüencia: **Quinquennal**

Reposició (5A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - PINTURES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BI-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508BI-2-02 Reposeu la pintura.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

QUÍMIC

Mascareta

Guants per a productes químics

Utilitzar mascareta amb filtre contra partícules, gasos i vapors

Ulleres protecció

Conèixer i seguir les instruccions indicades en els envasos

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	PINTURA	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

2508BJ

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - TEIXITS

Freqüencia:	**Anual**

Inspecció periòdica i neteja (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - TEIXITS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BJ-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BJ-1-02	Revisió del revestiment reparant les possibles anomalies i observant la inexistència de frec amb elements durs que ho danyn així com la presència d'hu
2508BJ-1-03	Neteja de superficies textils amb aspirador amb bec llis o de cerres molt suaus. La neteja de superficies plastificades o impermeables es realitzarà m

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,28
Categoria 2:	NETEJA	19,42	0,02	0,32

Subtotal:	0,60
Preu Fix:	0,00
Total:	0,60
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,60**

2508BK

REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE FUSTA

Freqüencia: **Anual**

Revisió general (A) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BK-2-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:

2508BK-2-02 Reconeixeu la superfície i en cas necessari procediu al seu pintat amb els productes adients per fusta a la intempèrie.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,00	0,12

Subtotal:	0,12
Preu Fix:	0,00
Total:	0,12
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,12**

Freqüencia:	**Trimestral**

Comprovacions periòdiques (3M) - REVESTIMENTS - PARAMENTS VERTICALS - REVESTIMENT DE FUSTA **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508BK-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508BK-1-02	Comprovar que el revestiment no pateixi una deformació excessiva.
2508BK-1-03	Detectar peces soltes o deteriorades i procediu a la seva reposició o reparació.
2508BK-1-04	Comprovar el bon estat del tractament superficial o intern contra humitats i controlar l""aparició d""humitats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,01	0,16
		Subtotal:			0,16
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,16
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,16**

2508CAA

SOSTRES - CEL RAS - CONTINUS

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - SOSTRES - CEL RAS - CONTINUS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508CAA-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508CAA-1-02	Controleu que no existeixin desprendiments.
2508CAA-1-03	Inspeccioneu esquerdes, fissures i ruptures.
2508CAA-1-04	Observeu l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508CAA-1-05	Controleu l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - SOSTRES - CEL RAS - CONTINUS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508CAA-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508CAA-2-02	Inspeccioneu per detectar anomalies o desperfectes, com esquerdes, abombament, ...
2508CAA-2-03	Comproveu l'estat de la pintura si l'hagués.
2508CAA-2-04	Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2508CAB

SOSTRES - CEL RAS - MODULARS

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió general (2A) - SOSTRES - CEL RAS - MODULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508CAB-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508CAB-1-02	Controleu que no existeixin desprendiments.
2508CAB-1-03	Inspeccioneu esquerdes, fissures i ruptures.
2508CAB-1-04	Observeu l'aparició d'humitats capilars i accidentals.
2508CAB-1-05	Controleu l'erosió que s'hagi produït tant mecànica com química.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,02	0,48

Subtotal:	0,48
Preu Fix:	0,00
Total:	0,48
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,48**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - SOSTRES - CEL RAS - MODULARS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2508CAB-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
2508CAB-2-02	Inspeccioneu per detectar anomalies o desperfectes, com esquerdes, abombament, ...
2508CAB-2-03	Comproveu l'estat de la pintura si l'hagués.
2508CAB-2-04	Reviseu amb especial atenció les juntes perimetrals o de dilatació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,01	0,16

Subtotal:	0,16
Preu Fix:	0,00
Total:	0,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,16**

2601

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Freqüencia:	**Anual**

Revisió General (A) - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2601-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ
2601-2-02	Verifiqueu tots els paràmetres de regulació dels interruptors i mecanismes (In, sensibilitat, temps de retard,etc).
2601-2-03	Inspeccioneu l'estat correcte de la pintura.
2601-2-04	Verifiqueu l'aïllament de cada sortida i l'actuació de l'interruptor diferencial corresponent amb un comprovador.
2601-2-05	Verifiqueu la posada a terra i la continuïtat a tot el quadre, mesureu la resistència de terra a la caixa de connexió i anoteu el valor a la fitxa.
2601-2-06	Neteja interior del quadre elèctric amb aire a pressió.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,50	43,16

Subtotal:	43,16
Preu Fix:	0,00
Total:	43,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**43,16**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió General (6M) - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2601-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2601-1-02	Comprovar si existeixen defectes com: oxidacions al marc, esquerdes, brutícia acumulada..
2601-1-03	Plaques solars fotovoltaiques
2601-1-04	Ondulador, regulador i bateria
2601-1-05	Comprovar l'estat dels fusibles
2601-1-06	Verifiqueu l'estat general de l'estructura.
2601-1-07	Verifiqueu l'absència de signes de corrosió de l'estructura i apliqueu protecció antioxidant en cas necessari.
2601-1-08	Netegeu els borns dels acumuladors i reposeu aigua destil¿lada si cal.
2601-1-09	Jardineria i neteja en general
2601-1-10	Verifiqueu que no apareix cap senyal d'alarma en l'ondulador.
2601-1-11	Comprovar el correcte estat i funcionament del regulador i de l'ondulador.
2601-1-12	Verifiqueu el nivell d'àcid de les bateries.
2601-1-13	Comprovar el correcte estat dels cables.
2601-1-14	Comprovar el correcte estat de l'aïllament.
2601-1-15	Elements de cablejat, protecció i connexió
2601-1-16	Comprovar l'estat dels elements de fixació del cablejat (brides, tub, canals, etc.)
2601-1-17	Verifiqueu l'estat de la pintura de l'estructura i repinteu les zones que calgui.
2601-1-18	Comprovació de l'estanquitat dels connectors del circuit de corrent contínua.
2601-1-19	Estructura de suport
2601-1-20	Evitar la propagació de males herbes i arbustos a les proximitats de la instal¿lació que puguin malmetre el seu funcionament.
2601-1-21	Realitzar una neteja general de la capa superficial de les plaques mitjançant detergents (que no afectin al medi ambient) amb l'ajuda de l'aigua.
2601-1-22	Realitzar una neteja interior dels centres d'inversors i comptadors evitant l'acumulació de brutícia.
2601-1-23	Realitzar una neteja general.
2601-1-24	Verifiqueu el bon estat de les soldadures de l'estructura, corrosió o deteriorament dels elements de fixació (cargols, femelles, grapes, etc.)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	2,00	57,54
Categoria 2:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	115,08
Preu Fix:	0,00
Total:	115,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**115,08**

Comprovacions periòdiques (6M) - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2601-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU SEGONS CTE. Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.
2601-3-02	Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent cables de preses de terra i reajustament de bornes), platines, transformadors, ventilad
2601-3-03	Comprovació de les proteccions elèctriques.
2601-3-04	Comprovació de l'estat dels mòduls: comprovar la situació respecte al projecte original i verificar l'estat de les connexions.
2601-3-05	Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, làmpades de senyalitzacions, alarmes, etc.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

2602A

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR < 14 Kw

Freqüencia: **Anual**

Revisions (A) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR < 14 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602A-1-01	Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
2602A-1-02	Purgat del camp de captació.
2602A-1-03	Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
2602A-1-04	Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
2602A-1-05	Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Verificació (A) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR < 14 Kw **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602A-2-01	Verificació compliment HE 4 contribució mín. d'energia de fonts renovables (cobrir >70% demanda energètica anual per a ACS i climatització piscina)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

2602B

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - 14 k W <= POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR <= 70 kW

Freqüencia:	**Anual**

Pla de vigilància (6M) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - TUBS DE BUIT **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602B-2-01	Verificació compliment HE 4 contribució mín. d'energia de fonts renovables (cobrir >70% demanda energètica anual per a ACS i climatització piscina)
2602B-2-01	Verificació compliment HE 4 contribució mín. d'energia de fonts renovables (cobrir >70% demanda energètica anual per a ACS i climatització piscina)
2602B-2-02	Purgar el sistema.
2602B-2-02	Purgar el sistema.
2602B-2-03	Comprovar que no existeixen fuites ni humitats.
2602B-2-03	Comprovar que no existeixen fuites ni humitats.
2602B-2-04	Circuit primari
2602B-2-04	Circuit primari
2602B-2-05	Verificar la inexistència de fuites i humitats a les canonades, aïllaments i sistema d'omplerta.
2602B-2-05	Verificar la inexistència de fuites i humitats a les canonades, aïllaments i sistema d'omplerta.
2602B-2-06	Circuit secundari
2602B-2-06	Circuit secundari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions (6M) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - 14 k W <= POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR =< 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602B-1-01	Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
2602B-1-02	Purgat del camp de captació.
2602B-1-03	Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
2602B-1-04	Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
2602B-1-05	Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
2602B-1-06	Circuit primari
2602B-1-07	Comprovar la pressió del vas d'expansió.
2602B-1-08	Comprovar el nivell del vas d'expansió.
2602B-1-09	Substituir en el cas d'observar deformacions en les juntes.
2602B-1-10	Comprovar que no existeixen fuites en les connexions.
2602B-1-11	Buidar l'aire del botellí mitjançant el purgador.
2602B-1-12	Purgar el dipòsit acumulador, eliminant la presència de fangs.
2602B-1-13	Substituir els tubs malmesos en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisions (6M) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - 14 k W <= POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR =< 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602B-1-01	Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).
2602B-1-02	Purgat del camp de captació.
2602B-1-03	Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).
2602B-1-04	Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
2602B-1-05	Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
2602B-1-06	Circuit primari
2602B-1-07	Comprovar la pressió del vas d'expansió.
2602B-1-08	Comprovar el nivell del vas d'expansió.
2602B-1-09	Substituir en el cas d'observar deformacions en les juntes.
2602B-1-10	Comprovar que no existeixen fuites en les connexions.
2602B-1-11	Buidar l'aire del botellí mitjançant el purgador.
2602B-1-12	Purgar el dipòsit acumulador, eliminant la presència de fangs.
2602B-1-13	Substituir els tubs malmesos en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

2602C

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW

Freqüencia: **Anual**

Verificacions (A) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602C-3-01	Verificació de l'estat de la barreja d'anticongelant (PH, grau de protecció antigelada, etc.) i actuació de sistema d'ompliment.
2602C-3-02	Revisió de l'estat de sistema d'intercanvi (neteja, etc.).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	2,00	70,00

Subtotal:	70,00
Preu Fix:	0,00
Total:	70,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**70,00**

Verificació (A) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602C-4-01	Verificació compliment HE 4 contribució mín. d'energia de fonts renovables (cobrir >70% demanda energètica anual per a ACS i climatització piscina)

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

Freqüencia: **Semestral**

Revisions setmanals pel propi usuari (S) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602C-1-01	Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Revisions (6M) - INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR - POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ SOLAR > 70 kW **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2602C-2-01	Purgat del camp de captació.
2602C-2-02	Revisió de l'estat dels captadors solars (neteja, estat de vidres, juntes, absorbidor, carcassa i connexions) i de l'estructura i suports.
2602C-2-03	Adopció de mesures contra sobreescalfament (tapat, buidat de captadors, etc.).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	1,00	35,00

Subtotal:	35,00
Preu Fix:	0,00
Total:	35,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**35,00**

2603

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - SUPORTS PLAQUES

Freqüencia:	**Trimestral**

Inspecció general (3M) - INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA - SUPORTS PLAQUES **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2603-1-01	Inspecció de les unions soldades, reblonades o cargolades.
2603-1-02	Verificar que no existeixen punts de corrosió ni degradacions a l'estructura.
2603-1-03	Comprovar que no existeixen fuites en les connexions.
2603-1-04	Restituir la posició i condicions inicials en cas de deformacions.
2603-1-05	Eliminar l'aparició d'òxid en la pintura mitjançant raspall i realitzar pintat anticorrosiu, si fos necessari.
2603-1-06	Inspecció de la possible aparició de fissures o esquerdes en la bancada així com el seu anivellat.
2603-1-07	Inspecció de les unions soldades, reblonades o cargolades.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

2701

ARBRES

Freqüencia: **Anual**

Tractament fitosanitari (A) - ARBRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2701-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2701-1-02	Aplicar el tractament fitosanitari adeqüat si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Adob (A) - ARBRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2701-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2701-2-02	Utilitzar adob orgànic (uns 2 Kg. per arbre) barrejat amb la terra al voltant de l'arbre o be utilitzar adob mineral de lenta lliberació estès al volt
2701-2-03	Abonar en cas de sols pobres en nutrients.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Poda (A) - ARBRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2701-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

2701-3-02	PODA DE FORMACIÓ
2701-3-03	Consistirà en:
2701-3-04	Situar a una determinada alçada del terra la copa de l'arbre.
2701-3-05	Formar una estructura de branques sòlida ben distribuides al voltant del tronc.
2701-3-06	PODA DE MANTENIMENT
2701-3-07	Realitzar una poda de manteniment consistent en eliminar branques mortes, soques i branques petites.
2701-3-08	PODA EXCEPCIONAL
2701-3-09	Realitzar només en cas necessari, ja que consisteix a eliminar per complert la totalitat de les branques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

2702

GESPA

Freqüencia:

Recollida de fulles (4M) - GESPA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2702-5-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2702-5-02	Reitrar les fulles disposades a la totalitat de la superficie.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,00	0,08

Subtotal:	0,08
Preu Fix:	0,00
Total:	0,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,08**

Freqüencia: **Anual**

Sega (A) - GESPA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2702-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2702-1-02	Mantenir l'alçada de l'herba de 2 a 5 centímetres.
2702-1-03	Nota: quan més alta és l'herba més arrel té i per tan la resistència de la gespa és més gran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Adob natural (A) - GESPA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2702-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2702-2-02	La quantitat d'adob a aportar serà determinada pel tipus de sòl, el clima, el tipus de gespa i l'ús.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Tractament males herbes (A) - GESPA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2702-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2702-3-02	Si es perceb la presència elevada de males herbes aplicar un tractament específic per a la seva el.liminació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,01	0,24

Subtotal:	0,24
Preu Fix:	0,00
Total:	0,24
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,24**

Freqüencia:	**Semestral**	
Adob (6M) - GESPA		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2702-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2702-4-02	La quantitat d'adob a aportar serà determinada pel tipus de sòl, el clima, el tipus de gespa i l'ús.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,00	0,08

Subtotal:	0,08
Preu Fix:	0,00
Total:	0,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,08**

2703

ARBUSTOS

Freqüencia: **Anual**

Adob (A) - ARBUSTOS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2703-3-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

2703-3-02 Abonar segons les necessitats mitjançant un adob orgànic, mineral o ambdòs.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,04	1,20

Subtotal:	1,20
Preu Fix:	0,00
Total:	1,20
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,20**

Poda (A) - ARBUSTOS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2703-4-01 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU

2703-4-02 Es procedirà a realitzar una poda de, Formació, de Neteja, de Floració, Ornamental o de Renovació en funció del tipus d'arbust.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Mensual**	
Tractament males herbes (M) - ARBUSTOS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2703-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2703-1-02	Si es perceb la presència elevada de males herbes aplicar un tractament específic per a la seva el.liminació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia:	**Semestral**

Tractament fitosanitari (6M) - ARBUSTOS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2703-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2703-2-02	Aplicar el tractament fitosanitari adeqüat si s'escau.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

2704

PAVIMENT DE SAULÓ

Freqüencia:

Recollida de fulles (4M) - PAVIMENT DE SAULÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2704-1-01 Recollida de fulles

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,00	0,08
		Subtotal:			0,08
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,08
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,08**

Rasclonat (4M) - PAVIMENT DE SAULÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2704-2-01 Rasclonat

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,05	1,44
		Subtotal:			1,44
		Preu Fix:			0,00
		Total:			1,44
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**1,44**

Tactament males herbes (4M) - PAVIMENT DE SAULÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2704-3-01 Tractament males herbes

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia: **Semestral**

Tractament herbicides (6M) - PAVIMENT DE SAULÓ **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2704-4-01 Tractament herbicides

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,05	1,44

Subtotal:	1,44
Preu Fix:	0,00
Total:	1,44
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,44**

2705

ENFILADISSES

Freqüencia: **Semestral**

Marcació i redirecció (6M) - ENFILADISSES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2705-1-01 Marcació i redirecció

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

2706

SUPERFICIES HIDROSEMBRADES

Freqüencia:	**Semestral**

Desbrossada (6M) - SUPERFICIES HIDROSEMBRADES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2706-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2706-1-02	Eliminació de les males herbes mitjançant una esbrossadora.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

2707

JARDINERES

Freqüencia:

Tractament males herbes (4M) - JARDINERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2707-3-01 Tractament males herbes

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,05	1,44

Subtotal:	1,44
Preu Fix:	0,00
Total:	1,44
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**1,44**

Freqüencia: **Anual**

Poda (A) - JARDINERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2707-1-01 Poda

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,50	14,39
		Subtotal:			14,39
		Preu Fix:			0,00
		Total:			14,39
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**14,39**

Adob (A) - JARDINERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2707-2-01 Adob

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,01	0,24
		Subtotal:			0,24
		Preu Fix:			0,00
		Total:			0,24
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**0,24**

Tractament fitosanitari (A) - JARDINERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2707-4-01 Tractament fitosanitari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,50	14,39
				Subtotal:	14,39
				Preu Fix:	0,00
				Total:	14,39
				Nombre d'Entitats:	1,00
				Factor Aplicable:	1,00
				Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

2708

PARTERRES

Freqüencia:

Tractament males herbes (4M) - PARTERRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2708-2-01 Tractament males herbes

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia: **Anual**

Tractament fitosanitari (A) - PARTERRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2708-1-01 Tractament fitosanitari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Adob (A) - PARTERRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2708-3-01 Adob

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

Poda (A) - PARTERRES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2708-4-01 Poda

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,50	14,39
				Subtotal:	14,39
				Preu Fix:	0,00
				Total:	14,39
				Nombre d'Entitats:	1,00
				Factor Aplicable:	1,00
				Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

2709

PALMERES

Freqüencia: **Anual**

Adob (A) - PALMERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2709-1-01 Adob

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,17	4,80
		Subtotal:			4,80
		Preu Fix:			0,00
		Total:			4,80
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**4,80**

Poda (A) - PALMERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2709-2-01 Poda

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,50	14,39
		Subtotal:			14,39
		Preu Fix:			0,00
		Total:			14,39
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**14,39**

Tractament fitosanitari (A) - PALMERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2709-3-01 Tractament fitosanitari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA		28,77	0,50	14,39
				Subtotal:	14,39
				Preu Fix:	0,00
				Total:	14,39
				Nombre d'Entitats:	1,00
				Factor Aplicable:	1,00
				Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

2710

REG

Freqüencia:

Comprovació periòdica (15D) - REG **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2710-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2710-2-02	Comprovar el correcte funcionament de pujada i baixada dels difusors en el cas de reg i parada de reg.
2710-2-03	Comprovar que els difusors no estàn obstruits.
2710-2-04	Comprovar que la difusió de l'aigua es distribueix uniformement.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Anual**

Neteja (A) - REG **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2710-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT SEGONS REIAL DECRET 865/2003
2710-1-02	El personal dedicat a efectuar aquestes operacions ha d'haver realitzat els cursets que homologui el Ministeri de Sanitat i Consum a proposta de les c
2710-1-03	Netejar els difusors de reg mitjançant tractaments físics (aigua a pressió) o físic-químics (Clor).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

2711

FLOR DE TEMPORADA

Freqüencia: **Mensual**

Neteja males herbes (M) - FLOR DE TEMPORADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2711-2-01 Neteja males herbes

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,25	7,19

Subtotal:	7,19
Preu Fix:	0,00
Total:	7,19
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**7,19**

Freqüencia: **Semestral**

Reposició (6M) - FLOR DE TEMPORADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2711-1-01 Reposició

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	JARDINERIA	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

2901

CONTROL DE PLAGUES - ROSSEGADORS

Freqüencia:	**Mensual**

Desratització (M) - CONTROL DE PLAGUES - ROSSEGADORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2901-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2901-1-02	Comprovar l'estat dels rodenticides, substituint-los o reforçant el tractament si fos necesari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA DDD	30,00	2,50	75,00

Subtotal:	75,00
Preu Fix:	0,00
Total:	75,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**75,00**

2902

CONTROL DE PLAGUES - INSECTES

Freqüencia:	**Mensual**

Operacions de desinsectació (M) - CONTROL DE PLAGUES - INSECTES **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

2902-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
2902-1-02	Es realitzaran controls dels dipòsits de greixos del pous fecals, programant tractaments segons evolucioni l'estat dels insectes.
2902-1-03	Es substituiran i revisaran els monitors.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA DDD	30,00	2,50	75,00

Subtotal:	75,00
Preu Fix:	0,00
Total:	75,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**75,00**

3001

PORTERIES

Freqüencia:	**Anual**

Pintar (A) - PORTERIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3001-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3001-2-02	Repassar l'estat de conservació de la estructura per a detectar-hi oxidacions, aquestes es tractaràn amb productes antioxidants i es pintaran.
3001-2-03	Substituir les xarxes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i comprovacions (S) - PORTERIES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3001-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3001-1-02	Verificar que el cargols no estàn afluixats.
3001-1-03	Revisar l'estat de conservació de la xarxa i que aquesta es troba ben col.locada i que no representa cap perill.
3001-1-04	Revisar l'estat de la estructura metàl.lica, en el cas que s'observi algún defecte que disminueixi la solidessa del conjunt que pugui provocar el volc
3001-1-05	Comprovar que no falta cap ganxet per a la fixació de la xarxa.
3001-1-06	Revisar que tots els ganxets fixadors de les xarxes es troben en bon estat, sense erosions ni desperfectes.
3001-1-07	Revisar la correcta fixació de la porteria amb el terra.
3001-1-08	Comprovar la correcta rotació en cas de porteries de fútbol 7.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,17	4,80

Subtotal:	4,80
Preu Fix:	0,00
Total:	4,80
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,80**

3002A

CISTELLES - DE TERRA

Freqüencia:	**Anual**

Pintar (A) - CISTELLES - DE TERRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002A-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002A-2-02	Substituir les xarxes.
3002A-2-03	Repassar l'estat de conservació de la estructura per a detectar-hi oxidacions, aquestes es tractaràn amb productes antioxidants i es pintaran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisions i comprovacions (S) - CISTELLES - DE TERRA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002A-1-02	Revisar l'estat de la estructura metàl.lica, en el cas que s'observi algún defecte que disminueixi la solidessa del conjunt, aquest es resoldrà inmedi
3002A-1-03	Netejar la superficie del tauler.
3002A-1-04	Verificar la correcta fixació del tauler.
3002A-1-05	Revisar l'estat de conservació de la protecció, i de les seves fixacions a l'estructura de la cistella.
3002A-1-06	Revisar l'estat de conservació de la xarxa i que aquesta es troba ben col.locada i que no representa cap perill.
3002A-1-07	Revisar el correcte funcionament de l'aro flexible, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
3002A-1-08	Revisar que els contrapesos es troben col.locats en la posició correcta i que no presenten desperfectes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

3002B

CISTELLES - RETRÀCTILS

Freqüencia:	**Anual**

Pintar (A) - CISTELLES - RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002B-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002B-2-02	Substituir les xarxes.
3002B-2-03	Repassar l'estat de conservació de la estructura per a detectar-hi oxidacions, aquestes es tractaràn amb productes antioxidants i es pintaran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia: **Semestral**

Revisió i comprovacions (S) - CISTELLES - RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002B-1-02	Netejar la superficie del tauler.
3002B-1-03	Verificar la correcta fixació del tauler.
3002B-1-04	Revisar el correcte funcionament de l'aro flexible, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
3002B-1-05	Revisar l'estat de la estructura metàl.lica, en el cas que s'observi algún defecte que disminueixi la solidessa del conjunt, aquest es resoldrà inmedi
3002B-1-06	Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.
3002B-1-07	Greixar els eixos, molles, coxinets.
3002B-1-08	Revisar l'estat de conservació de la protecció, i de les seves fixacions a l'estructura de la cistella.
3002B-1-09	Revisar l'estat de conservació de la xarxa i que aquesta es troba ben col.locada i que no representa cap perill.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Comprovacions (6M) - CISTELLES - RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002B-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002B-3-02	Neteja superficial del motor i del ventilador.
3002B-3-03	Comprovar les tensions en les bornes del motor elèctric.
3002B-3-04	Verificar que les fixacions al sostre es troben en bon estat, en cas necessari reapretar o substituir els elements que puguin possar en perill la esta
3002B-3-05	Reapretar les bornes.
3002B-3-06	Verificar l'estat de conservació dels cables i de les politges. Substituir-les si fos necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRICISTA		28,77	1,00	28,77
		Subtotal:			28,77
		Preu Fix:			0,00
		Total:			28,77
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**28,77**

3002C

CISTELLES - DE SOSTRE FIXES

Freqüencia:	**Anual**

Pintar (A) - CISTELLES - DE SOSTRE FIXES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002C-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002C-2-02	Substituir les xarxes.
3002C-2-03	Repassar l'estat de conservació de la estructura per a detectar-hi oxidacions, aquestes es tractaràn amb productes antioxidants i es pintaran.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió i comprovacions (S) - CISTELLES - DE SOSTRE FIXES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3002C-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3002C-1-02	Revisar l'estat de les fixacions de l'estructura amb el sostre.
3002C-1-03	Verificar la correcta fixació del tauler.
3002C-1-04	Revisar l'estat de conservació de la xarxa i que aquesta es troba ben col.locada i que no representa cap perill.
3002C-1-05	Revisar l'estat de la estructura metàl.lica, en el cas que s'observi algún defecte que disminueixi la solidessa del conjunt, aquest es resoldrà inmedi
3002C-1-06	Revisar l'estat de conservació de la protecció, i de les seves fixacions a l'estructura de la cistella.
3002C-1-07	Greixar els eixos, molles, coxinets.
3002C-1-08	Revisar el correcte funcionament de l'aro flexible, verificant l'estat de les molles i de les fixacions.
3002C-1-09	Netejar la superficie del tauler.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

3003

BANQUETES

Freqüencia:	**Biennal**	
Envernissat (2A) - BANQUETES		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3003-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3003-2-02	Envernissar els elements de fusta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisió (3M) - BANQUETES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3003-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3003-1-02	Revisar l'estat de conservació de la estructura metàl.ica, reparar les zones oxidades amb un producte antioxidant i pintar.
3003-1-03	Per als elements de metacrilat comprovar les juntes i reparar. Sí s'observen elements trencats substituir.
3003-1-04	Revisar l'estat de conservació dels elements de fusta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

3004

ESPATLLERES

Freqüencia:	**Biennal**

Revisió i envernissat (2A) - ESPATLLERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3004-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3004-2-02	Envernissar la totalitat de la superfície.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Trimestral**

Revisió (3M) - ESPATLLERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3004-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3004-1-02	Revisar les fixacions de l'estructura amb la pared, reapretar en cas necessari.
3004-1-03	Revisar l'estat general de conservació per a detectar elements que no compleixin amb els requisits especificats.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

3005

GABIA LLANÇAMENTS

Freqüencia:	**Anual**

Pintar (A) - GABIA LLANÇAMENTS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3005-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3005-1-02	Repassar l'estat de conservació de la estructura per a detectar-hi oxidacions, aquestes es tractaràn amb productes antioxidants i es pintaran.
3005-1-03	Comprovar l'esta de conservació de la xarxa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	2,00	57,54
		Subtotal:			57,54
		Preu Fix:			0,00
		Total:			57,54
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**57,54**

Freqüencia:	**Semestral**
Revisió (S) - GABIA LLANÇAMENTS	**Tipus: MPO**
Contracte:	0 Sense Assignació
Contractista:	0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3005-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3005-2-02	Revisar l'estat de conservació de la xarxa per a detectar-hi anomalies.
3005-2-03	Verificar que les frontisses giren lliurament i no presenten anomalies.
3005-2-04	Revisar l'estat de la estructura metàl.lica, en el cas que s'observi algún defecte que disminueixi la solidessa del conjunt, aquest es resoldrà inmedi
3005-2-05	Greixar les frontisses
3005-2-06	Verificar el correcte funcionament del sistema de recollida de la xarxa.
3005-2-07	Revisar la correcta fixació de l'estructura amb el terra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

3006

PORTA DE SALT

Freqüencia: **Quinquennal**

Pintar (5A) - PORTA DE SALT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3006-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3006-1-02	Pintar la estructura metàl.lica

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió (6M) - PORTA DE SALT **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3006-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3006-2-02	Verificar la correcta fixació dels elements que la componen.
3006-2-03	Verificar la correcta fixació de l'element amb el terra.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	0,50	14,39
		Subtotal:			14,39
		Preu Fix:			0,00
		Total:			14,39
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**14,39**

Freqüencia:	**Triennal**

Pintar (3A) - PORTA DE SALT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3006-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3006-3-02	Pintar el travesser de fusta.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,50	14,39

Subtotal:	14,39
Preu Fix:	0,00
Total:	14,39
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,39**

3007

SALTÒMETRE

Freqüencia:	**Semestral**

Revisió (6M) - SALTÒMETRE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3007-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3007-1-02	Verificar el correcte funcionament de les politges, greixant els elements mòvils.
3007-1-03	Revisar l'estat general de conservació, si s'observen elements oxidats es tractaran amb productes antioxidants i es pintaran.
3007-1-04	Verificar l'estat de conservació del cable, substituir en cas necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

3008

SEIENTS

Freqüencia:	**Semestral**	
Revisió (S) - SEIENTS		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3008-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3008-1-02	Revisar l'estat de conservació i substituir en cas necessari.
3008-1-03	Verificar la correcta fixació amb la grada, reapretar en cas necessari.
3008-1-04	Netejar els seients.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

3009

GRADERIES RETRÀCTILS

Freqüencia:	**Anual**

Repassos (A) - GRADERIES RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3009-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3009-4-02	Tots els elements de fusta s'envernissaràn i es substituiran aquells elements que es cregui no garanteixen la seva funcionalitat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS		28,77	1,00	28,77
		Subtotal:			28,77
		Preu Fix:			0,00
		Total:			28,77
		Nombre d'Entitats:			1,00
		Factor Aplicable:			1,00
		Cost total d'execució material per PDS:			**28,77**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions i revisió (M) - GRADERIES RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3009-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3009-3-02	Revisar tota la tornillería del sistema per a detectar possible descargolaments que debilitarian el funcionament òptim dels sistema, en cas afirmatiu
3009-3-03	Es greixaràn els rodaments i es comprovarà que giren lliurament, en cas contrari es substituirà l'element defectuòs.
3009-3-04	Verificar que les rodes direccionals es mouen amb llibertat i que no presenten cap deteriorament, en cas afirmatiu substituir inmediatament l'element
3009-3-05	Cal comprovar que el rodament circula lliurament per la guia estructural del sistema.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	2,00	57,54

Subtotal:	57,54
Preu Fix:	0,00
Total:	57,54
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**57,54**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió (5A) - GRADERIES RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3009-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3009-2-02	Tractar amb productes antiòxid les zones observades amb problemes d'oxidació.
3009-2-03	Es durà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per a detectar possibles defectes en l'estructura metàl.lica que no garanteixin la s

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	4,00	115,08

Subtotal:	115,08
Preu Fix:	0,00
Total:	115,08
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**115,08**

Freqüencia:	**Semestral**

Verificacions (6M) - GRADERIES RETRÀCTILS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3009-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3009-1-02	Reapretar les bornes.
3009-1-03	Comprovar les tensions en les bornes del motor elèctric.
3009-1-04	Verificar que les fixacions es troben en bon estat, en cas necessari reapretar o substituir.
3009-1-05	Neteja superficial del motor i del ventilador.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	MECÀNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

3010

PISTA D'ATLETISME

Freqüencia: **Anual**

Neteja (A) - PISTA D ATLETISME **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3010-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3010-1-02	Netejar amb aigua a pressió la totalitat de la superfície
3010-1-03	Repintar els carrils de la pista.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	8,00	230,16

Subtotal:	230,16
Preu Fix:	0,00
Total:	230,16
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**230,16**

32

FONTS ORNAMENTALS

Freqüencia:

Inspecció i neteja (15D) - FONTS ORNAMENTALS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

32-1-01	Buidar i netejar el vas de la font.
32-1-02	Netejar i desinfectar tots els elements que estiguin en contacte amb l'aigua.
32-1-03	Comprovar el bon estat i el funcionament de la font.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,50	41,88

Subtotal:	41,88
Preu Fix:	0,00
Total:	41,88
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**41,88**

Freqüencia: **Anual**

Revisió anual (A) - FONTS ORNAMENTALS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

32-3-01 Netejar i desinfectar en cas que fos necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

Revisió anual (A) - FONTS ORNAMENTALS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

32-4-01 Verificar l'estanquitat del material de revestiment.

32-4-02 Inspeccionar i si és necessari canviar les juntes de revestiment.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

			PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC		27,92	0,17	4,65

Subtotal:	4,65
Preu Fix:	0,00
Total:	4,65
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**4,65**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - FONTS ORNAMENTALS **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

32-2-01	Comprovar l'estat de les reixetes i l'absència d'elements que obstrueixin el pas de l'aigua.
32-2-02	Revisar i netejar els desguassos.
32-2-03	Verificar que l'estat de tots els elements de les boques d'impulsió i d'extracció sigui correcte.
32-2-04	Comprovar que no hi hagi elements que obstrueixin les boques.
32-2-05	Verificar el cabal a les boques.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,25	6,98

Subtotal:	6,98
Preu Fix:	0,00
Total:	6,98
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**6,98**

3301

EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA

Freqüencia:	**Anual**
Revisió general (A) - EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA	**Tipus: MPO**
Contracte: 0	Sense Assignació
Contractista: 0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3301-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIVO
3301-2-02	Verificació d''interruptor de pressió i quadre de distribució pneumàtica.
3301-2-03	Inspecció visual de borns i connexions d''endolls.
3301-2-04	Inspecció visual de les consoles de fixació dels seients desmuntables.
3301-2-05	Lubricar parts de les guies.
3301-2-06	Inspecció visual i funcionament de l''esbiaixat de blocs.
3301-2-07	Inspecció visual i control funcional del quadre de distribució pneumàtic.
3301-2-08	Inspecció visual del revestiment superficial.
3301-2-09	Inspecció visual de recepció en blocs.
3301-2-10	m) Sistema de desplaçament per a bloc:
3301-2-11	i) Sistema elèctric:
3301-2-12	Inspecció visual dels armaris de distribució dels grups de tots els blocs.
3301-2-13	k) Sistema pneumàtic:
3301-2-14	e) Accionaments:
3301-2-15	Inspecció visual de l''aparença.
3301-2-16	Verificació de la integritat i funció de les parts penjants i suports del revestiment.
3301-2-17	Control del revestiment del corró d''accionament.
3301-2-18	h) Seients:
3301-2-19	Inspecció visual del desgast de les corrioles.
3301-2-20	Inspecció visual de l''aparença.
3301-2-21	b) Sistema portant:
3301-2-22	Verificació de la mobilitat i de la seva integritat.
3301-2-23	Inspecció visual de la connexió dels suports.
3301-2-24	a) Mecanismes de rodadura:
3301-2-25	Netejar-lo.
3301-2-26	c) Vernís:
3301-2-27	Verificació i control dels sistemes de topall.
3301-2-28	n) Elements adossats:
3301-2-29	g) Superfícies de paviment:
3301-2-30	Inspecció visual dels equips de proveïment per a il¿luminació.
3301-2-31	Inspecció visual dels sistemes de guia.
3301-2-32	Inspecció visual de la fixació de les baranes en el bastidor de les graderies.
3301-2-33	Inspecció visual dels cargolaments del sistema portant.
3301-2-34	Examinar l'estanqueïtat i danys de l''estesa d''aire i vàlvules.
3301-2-35	Neteja del corró d''accionament.
3301-2-36	Control de cargols de fixació.
3301-2-37	j) Il¿luminació d''esglaons:
3301-2-38	f) Escales:
3301-2-39	Verificació del dipòsit d''emmagatzematge.
3301-2-40	Inspecció visual de la línia d''alimentació.
3301-2-41	Inspecció visual de l''aparença.
3301-2-42	Inspecció visual de l''estructura.
3301-2-43	Inspecció visual de l''ancoratge del sòl.
3301-2-44	Inspecció visual dels cargolaments.
3301-2-45	Inspecció visual de l'estanqueïtat dels motors reductors.
3301-2-46	Inspecció visual de la deterioració de la superfície.
3301-2-47	Inspecció visual de les estructures horitzontals i diagonals.
3301-2-48	l) Revestiment:
3301-2-49	Inspecció visual de les connexions elèctriques.
3301-2-50	Inspecció visual dels palets.
3301-2-51	Neteja de les superfícies exteriors i dels passatges d''aire de motor amb reductor de cargols sense fi.
3301-2-52	Inspecció visual de les connexions d''endoll i muntatge de tubs.
3301-2-53	d) Baranes:
3301-2-54	Inspecció visual dels suports de poliamida.
3301-2-55	Comprovació de l'acantonament de les baranes.
3301-2-56	Inspecció visual de l'avisador lluminós dels botons de la caixa de control.
3301-2-57	Examinar l'estanqueïtat i danys dels panells de coixinets.

3301-2-58	Control del nivell d''oli i el seu estat quan l''accionament estigui parat i fred. Interval del canvi d''oli segons instruccions de muntatge i manteni
3301-2-59	Inspecció visual de la fixació dels perfils en els cantons dels esglaons.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	223,36
Preu Fix:	0,00
Total:	223,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**223,36**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3301-4-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3301-4-02	02. - Cal comprovar que el rodament circula lliurement per la guia estructural del sistema.
3301-4-03	01. - Es lubricaran els rodaments i es comprovarà que giren lliurament, en cas contrari es substituirà l''element defectuós.
3301-4-04	04. - Verificar que les rodes direccionals es mouen amb llibertat i que no presenten cap deterioració, en cas afirmatiu substituir immediatament l''el
3301-4-05	03. - Revisar tots els cargols del sistema per a detectar possible descargolaments que debilitarien el funcionament òptim del sistema, en cas afirmati

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

Freqüencia:	**Quinquennal**

Revisió general (5A) - EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3301-3-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3301-3-02	01. - Es portarà a terme una revisió íntegra de tot el sistema estructural per a detectar possibles defectes en la estructura metàl¿lica que no garant
3301-3-03	02. - Tractar amb productes antióxid les zones observades amb problemes d''oxidació.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	4,00	111,68

Subtotal:	111,68
Preu Fix:	0,00
Total:	111,68
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**111,68**

Freqüencia: **Semestral**

Verificacions i neteja (6M) - EQUIPS ESCÈNICS - GRADA TELESCÒPICA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3301-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3301-1-02	04. - Verificar que les fixacions es troben en bon estat, en cas necessari estrènyer o substituir.
3301-1-03	03. - Estrènyer els borns.
3301-1-04	02. - Neteja superficial del motor i del ventilador.
3301-1-05	01. - Comprovar les tensions en les borns del motor elèctric.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

3302

EQUIPS ESCÈNICS - MOTORS

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - MOTORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3302-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3302-1-02	Verificar l''obertura dels ganxos i l''estat de la llengüeta de seguretat. Si no són correctes, canviar el conjunt.
3302-1-03	Verificar que els moviments d''elevació corresponen a les indicacions que figuren als botons.
3302-1-04	Abans de qualsevol intervenció en la caixa elèctrica, tallar la tensió.
3302-1-05	Revisar que els borns estan bé collats.
3302-1-06	Verificar l'entreferro i ajustar el fre.
3302-1-07	Fre:
3302-1-08	Controlar que el fre estigui net sense cap partícula de greix en la guardició i l''induït. Eventualment netejar amb desgreixador.
3302-1-09	Si s''observa un desgast excessiu de la cadena, canviar-la.
3302-1-10	Comprovar la inexistència d''oxidació en l''estructura i les soldadures.
3302-1-11	Mantenir constantment neta i exempta de residus de llimadures de ferro. Si fos necessari, netejar amb petroli o gasoil.
3302-1-12	Oliar les cadenes amb lubricant adequat, oli amb grau SAE 80.
3302-1-13	Comprovar que les juntes d''estanqueïtat del motor estan en bon estat.
3302-1-14	Ganxo:
3302-1-15	PARTS ELÈCTRIQUES:
3302-1-16	Verificar que el cable flexible està ben collat a l''entrada de la cadena de botons.
3302-1-17	Comprovar la inexistència de sobrecalentaments en el motor.
3302-1-18	Verificar visualment l''estat de les peces mecàniques i canviar el greix.
3302-1-19	Corriola:
3302-1-20	Comprovar que el funcionament del motor sigui suau i sense sorolls.
3302-1-21	Verificar el limitador i ajustar-lo.
3302-1-22	PARTS MECÀNIQUES:
3302-1-23	Verificar l''estat de la corriola d''elevació.
3302-1-24	Comprovar la subjecció del motor i dels seus elements.
3302-1-25	Mantenir el motor net i verificar que no existeixin obstruccions en la ventilació.
3302-1-26	Cadena:
3302-1-27	Verificar si les connexions estan ben collades i el correcte estat dels corrons dels carros portacable.
3302-1-28	Reductor:
3302-1-29	Verificar que la caixa de botons està penjada del cable elèctric sinó del cable d''acer.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	223,36
Preu Fix:	0,00
Total:	223,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**223,36**

Verificacions elèctriques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - MOTORS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3302-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3302-2-02	Verificar la posada a terra i continuïtat de tot el quadre.
3302-2-03	Neteja l''interior del quadre.
3302-2-04	Verificar el consum del motor es trobi dintre dels paràmetres nominals.
3302-2-05	Per al quadre elèctric:
3302-2-06	Verificar que l''estructura llisca suaument al desplaçar-se i que tots els elements mòbils estan en bon estat de funcionament i conservació.
3302-2-07	Verificar tots els paràmetres de regulació dels mecanismes de protecció.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	1,00	27,92

Subtotal:	27,92
Preu Fix:	0,00
Total:	27,92
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**27,92**

3303

EQUIPS ESCÈNICS - TARIMA DESMUNTABLE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS ESCÈNICS - TARIMA DESMUNTABLE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3303-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3303-2-02	Verificar l''estat del cablejat elèctric situat sota tarima, en cas de tenir-lo.
3303-2-03	Inspeccionar l''estat del paviment de la tarima.
3303-2-04	Greixar els elements mòbils de la tarima.
3303-2-05	Comprovar l''anivellació de la tarima amb el sòl.
3303-2-06	Desmuntar i netejar totes les tarimes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	4,00	111,68

Subtotal:	111,68
Preu Fix:	0,00
Total:	111,68
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**111,68**

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - EQUIPS ESCÈNICS - TARIMA DESMUNTABLE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3303-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3303-1-02	Inspeccionar l''estat del paviment de la tarima.
3303-1-03	Comprovar l''anivellació de la tarima amb el sòl.
3303-1-04	Comprovar els enclavaments.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

3304

EQUIPS ESCÈNICS - CARROS MANUALS

Freqüencia: **Anual**

Verificacions i inspeccions (A) - EQUIPS ESCÈNICS - CARROS MANUALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3304-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3304-1-02	Verificar el roscat del conjunt de cargols.
3304-1-03	Verificar l''estat de desgast i deformació del carro, especialment en les peces previstes de recanvi.
3304-1-04	Verificar l''estat de les corretges.
3304-1-05	Verificar la fixació del camí de rodament.
3304-1-06	Verificar l''estat de les cordes i cadenes.
3304-1-07	Verificar que la llengüeta del ganxo estigui en la posició adequada.
3304-1-08	Netejar i lubricar els elements de moviments (pinyons i dentadures de rodaments).
3304-1-09	Verificar els topalls de final de carrera estiguin correctes.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	4,00	111,68

Subtotal:	111,68
Preu Fix:	0,00
Total:	111,68
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**111,68**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIPS ESCÈNICS - CARROS MANUALS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3304-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3304-2-02	Netejar i lubricar els elements en moviments (pinyons i dentadures de rodaments).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

3305

EQUIPS ESCÈNICS - BIGUES ESCENARI

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - BIGUES ESCENARI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3305-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
3305-1-02	Inspecció de les unions soldades, reblonades o cargolades.
3305-1-03	Realitzar pintat anticorrosió.
3305-1-04	Comprovar absència de corrosió.
3305-1-05	Revisar les fixacions i anivellat.
3305-1-06	Eliminar l''aparició d''òxid en la pintura mitjançant raspallat.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	4,00	111,68

Subtotal:	111,68
Preu Fix:	0,00
Total:	111,68
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**111,68**

Inspecció visual (A) - EQUIPS ESCÈNICS - BIGUES ESCENARI **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3305-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3305-2-02	Detecció de possibles humitats per a evitar la corrosió.
3305-2-03	Comprovació de l''eficàcia de la protecció ignífuga.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES DIFERENT NIVELL

Assegurar l'adequació i estabilitat d'aquells elements utilitzats per elevar-se

Utilitzar correctament tots els elements de seguretat

Arnes de seguretat

Casc

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,50	13,96

Subtotal:	13,96
Preu Fix:	0,00
Total:	13,96
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**13,96**

3306

EQUIPS ESCÈNICS - VARA ELECTRIFICADA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - VARA ELECTRIFICADA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3306-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
3306-1-02	Revisió i estrenyiment de ganxos.
3306-1-03	Revisió i estrenyiment de borns bases (tipus Schuko, Harting) i connectors (DMX).
3306-1-04	Revisió d''estat de mànegues elèctriques.
3306-1-05	Comprovació de les numeracions.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Mantenir l'ordre a la zona de treball

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics

Botes dielèctriques

Treballar sense tensió

Guants aïllants

Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball

Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

3307

EQUIPS ESCÈNICS - TALL CONTRAPESAT

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - TALL CONTRAPESAT **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3307-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3307-1-02	- Correcció d''errors de numeració.
3307-1-03	- Estat de les politges de desembarcament.
3307-1-04	- Comprovació dels tensors.
3307-1-05	- Tibat correcte de la corda.
3307-1-06	- Duresa, elasticitat i pelat de la corda.
3307-1-07	- Revisió de la unions.
3307-1-08	- Comprovació dels nicroprés i/o dels tancacables.
3307-1-09	- Estat de les politges de tir.
3307-1-10	- Neteja i repintat.
3307-1-11	- Oxidació.
3307-1-12	Revisió de l''Embarra doble:
3307-1-13	Inspecció del carro:
3307-1-14	Comprovació prèvia del funcionament de l''equip.
3307-1-15	Inspecció de les Guies:
3307-1-16	Revisió de la corda tirant (¿maromillo¿):
3307-1-17	Detecció prèvia d''existència de sorolls anòmals.
3307-1-18	- Revisió per galga de la franquícia de les mordasses del fre.
3307-1-19	- Estat de la politja tensora de la corda.
3307-1-20	- Revisió per galga de la franquícia de folgança amb la guia.
3307-1-21	Comprovació de les politges:
3307-1-22	- Estat de les bancades de tir.
3307-1-23	- Estat de la bancada de desembarcament.
3307-1-24	- Revisió de soldadures i atapeït de rosques del xassís.
3307-1-25	Inspecció de les Bancades de suport:
3307-1-26	- Anivellació.
3307-1-27	Inspecció del Fre:
3307-1-28	- Neteja, desoxidació i pintura.
3307-1-29	- Revisió de la correcta alineació de les reexpedicions.
3307-1-30	- Detecció de fletxat per excés de càrrega o per fatiga.
3307-1-31	- Revisió del pany de seguretat (en cas de doble fre).
3307-1-32	- Alineació de les politges d''elevació.
3307-1-33	- Revisió visual i tàctil de possibles abonyegaments i desgastos.
3307-1-34	- Revisió per galga de la separació horitzontal.
3307-1-35	- Sorolls de rodaments.
3307-1-36	- Inspecció de l''estat dels pesos (oxidació, esquerdes,...).
3307-1-37	- Substitució i/o reajustament calibrat de cada patí.
3307-1-38	- Revisió per plomada làser de l''alineació vertical.
3307-1-39	- Comprovació de la inexistència de greixos i lubrificants.
3307-1-40	- Revisió i reparació de l''estat del xassís del carro (òxid, deformacions,...).
3307-1-41	- Fils solts.
3307-1-42	Revisió dels Cables:
3307-1-43	Inspecció dels patins:

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	223,36
Preu Fix:	0,00
Total:	223,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**223,36**

3308

EQUIPS ESCÈNICS - TALL MOTORITZAT (de tambor vertical)

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - TALL MOTORITZAT (de tambor vertical) **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3308-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3308-1-02	- Comprovació del quadre elèctric.
3308-1-03	- Comprovació de la potència en plena càrrega.
3308-1-04	- Fils solts.
3308-1-05	- Revisió de les unions.
3308-1-06	- Verificació de Posada a Terra.
3308-1-07	Revisió del Motor reductor:
3308-1-08	- Detecció d''oxidacions i falta de pintura.
3308-1-09	- Comprovació durant 24 hores de la immobilitat de la barra frenada a 1metre del sòl en plena càrrega.
3308-1-10	- Comprovació de frenat de l''equip amb plena càrrega i en baixada.
3308-1-11	- Revisió del nivell d''oli. Emplenat si escau.
3308-1-12	Revisió del Quadre elèctric:
3308-1-13	- Verificació acoblament de encoders.
3308-1-14	Inspecció de l''estat de la Bancada de suport del cort: - Revisió de les fixacions al sòl de la bancada de suport.
3308-1-15	- Revisió dels possibles sorolls de rodaments de suport de l''eix.
3308-1-16	- Verificació de posicionament.
3308-1-17	- Oxidació.
3308-1-18	- Greixatge dels rodaments de suport de l''eix, si escau.
3308-1-19	- Revisió del sistema mecànic de detecció de folgança.
3308-1-20	- Comprovació de l'enrotllament dels cables.
3308-1-21	- Revisió de l''estat dels aïllaments dels cables elèctrics.
3308-1-22	- Comprovació, revisió i neteja de la botonera de cabina.
3308-1-23	- Detecció de fletxat per excés de càrrega o per fatiga.
3308-1-24	Revisió del Fre electromagnètic:
3308-1-25	- Detecció d''oxidacions i falta de pintura.
3308-1-26	- Comprovació dels dispositius de protecció elèctrica.
3308-1-27	Detecció prèvia d''existència de Sorolls anòmals.
3308-1-28	- Revisió de connexions de consola i perifèrics.
3308-1-29	- Possibles sorolls del reductor.
3308-1-30	- Reajustament de proteccions tèrmiques.
3308-1-31	- Comprovació i ajustament d''actuació del final de carrera de treball.
3308-1-32	- Comprovació de l'estat dels embolcalls.
3308-1-33	- Comprovació de l''existència d''almenys 3 espires de seguretat d''enrotllat de cada càrrega.
3308-1-34	- Comprovació de les connexions.
3308-1-35	Revisió de les Mànegues elèctriques:
3308-1-36	- Comprovació i ajustament d''actuació del final de carrera de seguretat.
3308-1-37	- Comprovació dels tensors.
3308-1-38	- Revisió de l''estat de les mànegues de control de l''equip.
3308-1-39	- Revisió de l''estat dels aïllaments dels cables de control.
3308-1-40	Revisió del Control del motor:
3308-1-41	- Revisió de soldadures i neteja de la placa interior de les botoneres.
3308-1-42	- Verificació d''actuació de bolets d''emergència.
3308-1-43	- Revisió de l''estat de les mànegues d''alimentació elèctrica de l''equip.
3308-1-44	- Recollat de borns.
3308-1-45	Revisió dels Cables de penjament:
3308-1-46	Revisió de l''Embarra doble:
3308-1-47	- Comprovació dels dispositius de control electrònic.
3308-1-48	- Comprovació dels nicoprés i/o dels tancacables.
3308-1-49	Revisió del Tambor de enrotllament:
3308-1-50	- Comprovació d''actuació de la Parada d''emergència.
3308-1-51	- Possibles sorolls del motor.
3308-1-52	- Revisió de l''estat dels aïllaments dels cables elèctrics.
3308-1-53	- Verificació d''actuació i ajustament de finals de carrera.
3308-1-54	- Comprovació del consum de les tres fases.
3308-1-55	- Greixatge dels rodaments de suport de l''eix, si escau.
3308-1-56	- Ajustament mordasses si escau.
3308-1-57	- Netejar amb raspall tota l'aparamenta.

3308-1-58	- Verificació del sentit de parada.
3308-1-59	- Verificació d''interruptor diferencial.
3308-1-60	- Correcció d''errors de numeració.
3308-1-61	Comprovació prèvia de funcionament de l''equip.
3308-1-62	- Inspecció del cablejat específic de comunicacions. Tancament de línia.
3308-1-63	- Comprovació dels connectors.
3308-1-64	- Comprovació, revisió i neteja de la botonera d''escenari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	223,36
Preu Fix:	0,00
Total:	223,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**223,36**

3310

EQUIPS ESCÈNICS - PANTALLA DE CINEMA

Freqüencia: **Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - PANTALLA DE CINEMA **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3310-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3310-1-02	Verificar l''estat del motor:
3310-1-03	Verificació del Cables de Seguretat:
3310-1-04	- Desmuntar la tapa davantera i efectuar una revisió de l''estat del suport del motor així com del coixinet del costat contrari al motor, greixar l'es
3310-1-05	- Verificar l''estat dels bombos d''enrotllament del cable o fleix.
3310-1-06	Bombos d''enrotllament (en cas existent):
3310-1-07	- Verificar que la línia d''alimentació estigui protegida amb un interruptor diferencial i magnetotérmic adequat. (Aquestes comprovacions s''han d''ef
3310-1-08	- Verificar l''estat dels cargols dels suports, recollar tots els cargols i rosques.
3310-1-09	- Comprovar que el soroll del motor en marxa és suau i que al girar no es produeixen sorolls estranys momentanis, salts o altres incidències.
3310-1-10	- Verificar l''estat dels cables si la pantalla està suspesa; els cables no han d''estar deteriorats i les grapes s'han de reprémer.
3310-1-11	- Comprovar que la presa a terra està ben connectada i que el xassís de pantalla tenen un potencial respecte a terra nul.
3310-1-12	- Verificar que tots els cargols interiors de les unions dels mòduls que integren la caixa de la pantalla.
3310-1-13	- Comprovar que els cables de seguretat que dupliquen la tela de projecció i estan amarrats a caixes enrotlladores de cingla treballin correctament i
3310-1-14	- Comprovar l''estat de rotació del tub de tracció i verificar que els coixinets intermedis de suport del tub de tracció giren lliurement i que el fre
3310-1-15	- Verificar que el cable d''alimentació no estigui tirant i recollar els cargols de la regleta que uneix l''alimentació elèctrica amb la pantalla.
3310-1-16	Verificar estat dels ancoratges que uneixen la pantalla amb el teler:
3310-1-17	- Verificar que estiguin greixats amb vaselina industrial.
3310-1-18	- Verificar si els cables estan desfilats.
3310-1-19	Comprovar l''estat dels Cables o Fleixos:
3310-1-20	- Comprovar l''elasticitat de la tela.
3310-1-21	Verificar l''estat de l'escomesa elèctrica que alimenta la pantalla:
3310-1-22	Verificar l''estat de la Tela de Projecció:
3310-1-23	- Verificar l''estat de polimerització de la tela de PVC que compon la pantalla. Les teles de PVC sofreixen un procés de polimerització que engrogueix
3310-1-24	- Recollar els cargols que subjecten el tub de tracció dels bombos i fer-ho de forma suau.
3310-1-25	- Comprovar que la punta de la tela de la pantalla a l''estructura no ha sofert cap deterioració i que les cordes estan en perfecte estat, així com le

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

- Mantenir l'ordre a la zona de treball
- Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
- Utilitzar roba i calçat adequat

ELÈCTRIC

- Utilitzar eines aïllants específicament dissenyades per a treballs elèctrics
- Botes dielèctriques
- Treballar sense tensió
- Guants aïllants
- Treballar sense cap focus d'aigua que comprometi el treball
- Treballar sense peces o adorns metàl·lics

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	8,00	223,36

Subtotal:	223,36
Preu Fix:	0,00
Total:	223,36
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**223,36**

3311

EQUIPS ESCÈNICS - BUTAQUES

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - BUTAQUES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3311-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3311-1-02	Comprovació estat de pintat de suports.
3311-1-03	Comprovació estat de protecció de darrere del respatller.
3311-1-04	Comprovació numeració de files i seients.
3311-1-05	Comprovació mecanismes de bloqueig suports, incloent mecanismes de bloqueig i desbloqueig, eixos i anells elàstics dels mateixos.
3311-1-06	Comprovació de fixacions de suports sobre plataforma.
3311-1-07	Comprovació de reposabraços.
3311-1-08	Comprovació tapissat de seients i respatllers.
3311-1-09	Comprovació mecanisme de basculació de seients.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,03	0,93

Subtotal:	0,93
Preu Fix:	0,00
Total:	0,93
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,93**

3312

EQUIPS ESCÈNICS - POLITGES

Freqüencia:	**Anual**

Comprovacions periòdiques (A) - EQUIPS ESCÈNICS - POLITGES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3312-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3312-1-02	Sorolls de rodaments.
3312-1-03	Comprovació de l''estat de la politja tensora de la corda.
3312-1-04	Alineat de les politges d''elevació.
3312-1-05	Comprovació de l''estat de les politja de desembarcament.
3312-1-06	Comprovació de l''estat de les politges de tir.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,02	0,47

Subtotal:	0,47
Preu Fix:	0,00
Total:	0,47
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**0,47**

3313

EQUIPS ESCÈNICS - PROJECTORS DE CINE

Freqüencia:	**Anual**

Revisió general (A) - EQUIPS ESCÈNICS - PROJECTORS DE CINE **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3313-2-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3313-2-02	Neteja dels objectius de projecció.
3313-2-03	Revisió de les corretges de transmissió i substitució en cas necessari.
3313-2-04	Revisió dels llums del projector i substitució en cas necessari.
3313-2-05	Revisió general del projector.
3313-2-06	Substitució oli de bloc de creu.
3313-2-07	Comprovació funcionament d'etapes.
3313-2-08	Ajustaments de nivells dels lectors de so.
3313-2-09	Comprovació que els components del rack de so estan en servei (processador de so, plantes de potència i altaveus de control)
3313-2-10	Neteja i greixatge dels components del projector, tals com els corrons dentats i els de transport de pel·lícula.
3313-2-11	Revisió de nivell d'oli.
3313-2-12	Comprovació funcionament d'altaveus de sala.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA EQUIPS ESCÈNIC	35,00	8,00	280,00

Subtotal:	280,00
Preu Fix:	0,00
Total:	280,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**280,00**

Freqüencia:	**Mensual**

Comprovacions periòdiques (M) - EQUIPS ESCÈNICS - PROJECTORS DE CINE **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3313-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3313-1-02	Inspecció de l''estat de les pestanyes o dents dels corrons de l''equip. Substituir en cas necessari.
3313-1-03	Detecció prèvia d''existència de sorolls anòmals.
3313-1-04	Greixar els eixos de les bobines amb oli especial.
3313-1-05	Inspecció de l''estat del llum i mirall projector. Controlar la vida útil del llum (aprox. 1.600h). En cas necessari substituir el llum.
3313-1-06	Inspecció i neteja de les lents de l''equip.
3313-1-07	Inspecció de l''estat dels patins de l''equip.
3313-1-08	Inspecció de l''estat de la bobina, comprovant la inexistència de deformacions en l''equip.
3313-1-09	Inspecció de l''estat de les corrioles de l''equip.
3313-1-10	Revisió de l''estat de les mànegues d''alimentació elèctrica de l''equip rebobinador:
3313-1-11	Greixar els elements mòbils de l''equip: politges ,corrons, bobines, etc...usant oli especial per a aquest tipus de lubricació.
3313-1-12	Comprovació prèvia de funcionament de l''equip.
3313-1-13	Neteja general de l''equip.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	2,00	55,84

Subtotal:	55,84
Preu Fix:	0,00
Total:	55,84
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**55,84**

3601

AR1.1

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3601-4-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3601-4-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3601-1-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3601-2-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3601-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.1 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3601-3-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3601-3-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3601-3-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

3602

BR2.1

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la (A) - BR2.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3602-3-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3602-3-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3602-1-01 Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3602-2-01 Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements.

3602-2-02 Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.1 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3602-4-01 Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

3602-4-02 Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

3602-4-03 Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

3603

AFCH.1

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3603-3-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.1 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3603-1-01 Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.1 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3603-2-01 Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

3603-2-02 Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

3603-2-03 Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

3604

AR1.2

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3604-1-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3604-1-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3604-2-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3604-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3604-2-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3604-3-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3604-3-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3604-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

3605

BR1.2

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3605-1-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3605-1-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	4,00	220,00

Subtotal:	220,00
Preu Fix:	0,00
Total:	220,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**220,00**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3605-2-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3605-2-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3605-2-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,40	14,00

Subtotal:	14,00
Preu Fix:	0,00
Total:	14,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**14,00**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3605-3-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements.
3605-3-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3605-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3606

BR2.2

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR2.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3606-2-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3606-2-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3606-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3606-1-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3606-1-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3606-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3606-4-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3606-4-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3607

AFCH.2

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3607-2-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.2 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3607-1-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.2 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3607-3-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3607-3-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3607-3-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3608

AR1.3

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3608-2-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3608-2-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3608-1-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3608-1-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3608-3-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3608-3-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3608-3-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3608-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3609

BR1.3

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3609-2-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3609-2-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3609-1-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3609-1-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3609-1-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3609-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3609-4-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3609-4-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3610

BR2.3

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR2.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3610-3-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3610-3-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3610-1-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3610-1-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3610-1-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3610-2-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3610-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3610-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3611

AFCH.3

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3611-3-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.3 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3611-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3611-1-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3611-1-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.3 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3611-2-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3612

AR1.4

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3612-3-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3612-3-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.4 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3612-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3612-1-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3612-1-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3612-2-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3612-4-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3612-4-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3614

BR1.4

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3614-1-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3614-1-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3614-2-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.4 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3614-3-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3614-3-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3614-3-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3614-4-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3614-4-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3615

BR2.4

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR2.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3615-4-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3615-4-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.4 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3615-1-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3615-1-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3615-1-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3615-2-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3615-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3615-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3616

AFCH.4

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3616-1-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.4 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3616-2-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.4 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3616-3-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3616-3-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3616-3-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3617

AR1.5

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3617-2-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3617-2-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3617-1-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3617-1-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.5 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3617-3-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3617-3-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3617-3-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3617-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3618

BR1.5

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3618-1-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3618-1-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3618-2-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3618-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.5 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3618-3-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3618-3-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3618-3-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3618-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3619

BR2.5

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR2.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3619-4-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3619-4-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.5 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3619-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3619-1-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3619-1-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3619-2-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3619-2-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3619-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3620

AFCH.5

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3620-1-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.5 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3620-2-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3620-2-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3620-2-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.5 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3620-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3621

AR1.6

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3621-2-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3621-2-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.6 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3621-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3621-1-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3621-1-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3621-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3621-4-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3621-4-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3622

BR1.6

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3622-3-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3622-3-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3622-1-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.6 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3622-2-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3622-2-02	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3622-2-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3622-4-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3622-4-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3623

BR2.6

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR2.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3623-4-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3623-4-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR2.6 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3623-1-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3623-1-02	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3623-1-03	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR2.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3623-2-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR2.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3623-3-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3623-3-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3624

AFCH.6

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3624-2-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.6 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3624-1-01 Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.6 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3624-3-01 Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.

3624-3-02 Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

3624-3-03 Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3625

AR1.7

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - AR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3625-1-01	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003
3625-1-02	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - AR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3625-2-01	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari
3625-2-02	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - AR1.7 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3625-3-01	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).
3625-3-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3625-3-03	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - AR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3625-4-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3626

BR1.7

Freqüencia: **Anual**

Determinació i desinfecció de Legionel·la en instal·lació ACS (A) - BR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3626-2-01	Detectar Legionella a l'aigua calenta, mitjançant anàlisis, els quals s'hauran de fer en laboratoris acreditats per a aïllament de Legionella en aigua
3626-2-02	Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	6,95	382,25

Subtotal:	382,25
Preu Fix:	0,00
Total:	382,25
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**382,25**

Freqüencia: **Mensual**

Inspecció i neteja aixetes ACS (M) - BR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3626-1-01	Comprovar que la temperatura a les aixetes d'aigua calenta no sigui inferior a 50 °C en una mostra representativa d'elements
3626-1-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació ACS (M) - BR1.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3626-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball
Utilitzar roba i calçat adequat
Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Revisió general aixetes AFS (M) - BR1.7 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3626-4-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3626-4-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3626-4-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3627

AFCH.7

Freqüencia: **Anual**

Desinfecció legionel·la instal·lació AFS (A) - AFCH.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3627-1-01 Desinfecció legionel·la segons protocol recollit en el RD 865/2003

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA EXTERNA HOMOLOGADA L	55,00	5,40	297,00

Subtotal:	297,00
Preu Fix:	0,00
Total:	297,00
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**297,00**

Freqüencia: **Mensual**

Revisió general aixetes AFS (M) - AFCH.7 **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3627-2-01	Netegeu el filtre i verifiqueu que el raig d'aigua és finament subdividit.
3627-2-02	Revisar l'estat general de netedat i conservació, i netejar si és necessari.
3627-2-03	Comproveu que el tancament és total (absència de degoteig).

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

Comprovacions periòdiques instal·lació AFS (M) - AFCH.7 **Tipus: MPN**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3627-3-01	Dur a terme la purga de les vàlvules de drenatge.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

CAIGUDES MATEIX NIVELL

Assenyalar els terres mullats en l'àrea de treball

Utilitzar roba i calçat adequat

Mantenir l'ordre a la zona de treball

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	EMPRESA HOMOLOGADA CLIMATITZ	35,00	0,50	17,50

Subtotal:	17,50
Preu Fix:	0,00
Total:	17,50
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**17,50**

3701B

MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - MIRALLS

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - MOBILIARI I EQUIPAMENTS FIXES - MIRALLS **Tipus: MPO**

Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3701B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3701B-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
3701B-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
3701B-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

3709A

ARXIVADORS COMPACTES - MECÀNICS

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (4M) - ARXIVADORS COMPACTES - MECÀNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3709A-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3709A-1-02	Comprovació funcional i tècnica de cadascun dels mòduls
3709A-1-03	Greixar els sostres flotants, cadenes i altres elements mòbils de possible accés

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	1,00	28,77

Subtotal:	28,77
Preu Fix:	0,00
Total:	28,77
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**28,77**

3709B

ARXIVADORS COMPACTES - ELECTRÒNICS

Freqüencia:

Comprovacions periòdiques (4M) - ARXIVADORS COMPACTES - ELECTRÒNICS **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3709B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3709B-1-02	Comprovació funcional i tècnica de cadascun dels mòduls
3709B-1-03	Greixar els sostres flotants, cadenes i altres elements mòbils de possible accés
3709B-1-04	Verificar els sistemes de seguretat i cablejat elèctric

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELECTRÒNIC	28,77	1,75	50,35

Subtotal:	50,35
Preu Fix:	0,00
Total:	50,35
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**50,35**

3714B

PENJADORS - DE PARET

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - PENJADORS - DE PARET **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3714B-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3714B-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
3714B-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
3714B-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

3715

PAPERERES

Freqüencia:	**Semestral**

Comprovacions periòdiques (6M) - PAPERERES **Tipus: MPO**

Contracte: 0 Sense Assignació

Contractista: 0 Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

3715-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
3715-1-02	Verifiqueu la correcta subjecció a la paret.
3715-1-03	Reviseu l'acabat superficial.
3715-1-04	Comproveu el bon funcionament dels mecanismes que incorpori l'element.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	AJUDANT MECÀNIC	27,92	0,08	2,33

Subtotal:	2,33
Preu Fix:	0,00
Total:	2,33
Nombre d'Entitats:	1,00
Factor Aplicable:	1,00
Cost total d'execució material per PDS:	**2,33**

38

SENYALÈTICA

Freqüencia:	**Anual**	
Revisió general (A) - SENYALÈTICA		**Tipus: MPO**
Contracte:	0	Sense Assignació
Contractista:	0	Sense assignació

PUNTS D'INSPECCIÓ:

38-1-01	PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU:
38-1-02	Restituir a la posició i condicions inicials en cas de deformacions o desplaçaments, si és necessari.
38-1-03	Inspeccionar els ancoratges (soldats i/o roscats).
38-1-04	Inspeccionar la corrosió, en particular en els ancoratges, pel seu contacte directe amb la humitat del terra.
38-1-05	Reparar o substituir els elements metàl·lics oxidats.
38-1-06	Comprovar el funcionament de la il·luminació, si disposa de la mateixa.
38-1-07	Desmuntar i renovar la fixació en el terra si l'existent no ofereix garanties, si és necessari.
38-1-08	Repàs de cargoleria.
38-1-09	Inspeccionar la col·locació, lectura i fixació del rètol.
38-1-10	Inspeccionar els elements de suport de la placa.

EQUIPS ASSOCIATS:

RISCOS LABORALS / ACCIONS DE SEGURETAT

COSTOS:

		PREU	HORES	COST
Categoria 1:	ELEMENTS CONSTRUCTIUS	28,77	0,03	0,96
			Subtotal:	0,96
			Preu Fix:	0,00
			Total:	0,96
			Nombre d'Entitats:	1,00
			Factor Aplicable:	1,00
			Cost total d'execució material per PDS:	**0,96**

8.12 Annex XII – Preus Administratius

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 02/11/23 Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C		MAQUINÀRIA	
CZ		MAQUINÀRIA ESPECIAL	
CZV		VARIS	
CZVV		VARIS	
CZVV0098	h	Càmera robotitzada per inspecció de baixants (VUITANTA EUROS)	80,00 €
CZVV0099	h	Càmera no robotitzada per inspecció de baixants (QUARANTA EUROS)	40,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D		ELEMENTS COMPOSTOS	
D4		ESTRUCTURES	
D4G		ESTRUCTURES DE MAÇONERIA	
D4G2		PARETS DE MAÇONERIA	
D4G21165	m3	Paredat de gruix variable de pedra granítica adobada de sola, de dues cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:6 (VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	845,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E		PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ	
E2		ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
E21		ENDERROCS	
E213		ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS	
E2131123	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	102,41 €
E214		ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
E2140002	m3	Enderroc de parets interiors, de tancament i envans ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,44 €
E22		MOVIMENTS DE TERRES	
E221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY	
E2213122	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
E222		EXCAVACIONS DE RASES I POUS	
E222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €
E222222B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	5,32 €
E225		REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS	
E225277F	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,94 €
E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	53,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E23		APUNTALAMENTS I ESTREBADES	
E231		APUNTALAMENTS I ESTREBADES	
E2315657	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% (VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	25,13 €
E24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	
E241		TRANSPORT DE TERRES A OBRA	
E2411020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	22,25 €
E242		CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA	
E2421020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	42,52 €
E243		TRANSPORT DE RUNA	
E24340G0	m3	Transport runa l'abocador, contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	26,56 €
E2R		GESTIÓ DE RESIDUS	
E2R2		CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	
E2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	25,47 €
E2R6		CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS	
E2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82 €
E2RA		DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS	
E2RA7L00	m3	Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E3		FONAMENTS		
E31		RASES I POUS		
E315		FORMIGONAMENT DE RASES I POUS		
E31521M1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	99,87	€
E31B		ARMADURES PER A RASES I POUS		
E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
E31D		ENCOFRAT PER A RASES I POUS		
E31D1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	20,42	€
E32		MURS DE CONTENCIÓ		
E32B		ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ		
E32BDC66	m2	Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95	€
E4		ESTRUCTURES		
E44		ESTRUCTURES D'ACER		
E441		PILARS D'ACER		
E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37	€
E443		BIGUES D'ACER		
E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E444	BIGUETES D'ACER			
E4445111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19	€
E447	LLINDES D'ACER			
E4475111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	2,19	€
E44A	ENCAVALLADES D'ACER			
E44A7315	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59	€
E44B	CORRETGES D'ACER			
E44B2152	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07	€
E45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ			
E451	FORMIGONAT DE PILARS			
E45117C4	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	142,70	€
E45117G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	146,18	€
E4511AC4	m3	Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	157,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E453	FORMIGONAT DE BIGUES			
E45317G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	143,83	€
E4531AG3	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	157,78	€
E457	FORMIGONAT DE LLINDES			
E45717B5	m3	Formigó per a llindes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	155,04	€
E4571AG5	m3	Formigó per a llindes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	165,24	€
E459	FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS			
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	137,75	€
E45A	FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS			
E45A17G3	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	131,63	€
E45C	FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES			
E45C17B3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	129,86	€
E4B	ARMADURES PASSIVES			
E4B2	ARMADURES PER A MURS			
E4B2DCCC	m2	Armadura per a mur AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	5,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E4B7		ARMADURES PER A LLINDES	
E4B73000	kg	Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02 €
E4BC		ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES	
E4BCDCCC	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
E4E		ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
E4E2		PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
E4E2683T	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	66,46 €
E4E7		LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
E4E75GCE	m	Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x150 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4 (CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	14,23 €
E4E78JFT	m	Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4 blanc i marbre blanc (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	23,69 €
E4EZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
E4H		ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA	
E4HZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA	
E4HZ7A04	m3	Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió i de densitat 1200 a 1400 kg/m3, col·locat manualment (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	229,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E4L		ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES	
E4L4		BIGUETES D'ACER I REVOLTONS PER A SOSTRES	
E4L4BBA5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 13+4 cm amb revoltó de morter de ciment i biguetes IPN 140 d'acer S275JR, intereixos 60 cm (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	55,72 €
E4L4G4N5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes IPN 180 d'acer S275JR, intereixos 70 cm (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,68 €
E4LD		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM	
E4LDVEW8	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat de 19 a 20 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum >5 m, de moment flector últim 61,6 a 89,7 kNm per m d'amplària de sostre (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
E4LE		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 5,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM	
E4LEJFP8	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 5 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de moment flector últim 36,1 a 52,5 kNm per m d'amplària de sostre (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	35,28 €
E4LH		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM	
E4LH7888	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 99 kNm per m d'amplària de sostre (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	36,89 €
E4Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES	
E4Z1		ELEMENTS DE RECOLZAMENT	
E4Z11411	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (NORANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	90,11 €
E4Z2		ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA	
E4Z22R21	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5		COBERTES	
E51		TERRATS	
E511		ACABATS DE TERRATS	
E5111811	m2	Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè expandit, de color gris, de 60x60 cm, col·locades sense adherir (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,88 €
E5113351	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	5,33 €
E5113361	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,68 €
E5113391	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75 €
E511FBEN	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8 (DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	19,04 €
E511FBFK	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	18,82 €
E511FBFN	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8 (DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	17,02 €
E511PJFB	m2	Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89 €
E511PJFC	m2	Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	37,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E51Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS	
E51Z1H0P	m	Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	8,97 €
E51Z3H0P	m	Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 (NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,94 €
E52		TEULADES	
E522		TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA	
E52211NK	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	50,76 €
E52211NN	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	47,38 €
E52221CK	m2	Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	39,77 €
E52221CN	m2	Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	37,66 €
E52231CK	m2	Teulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	31,32 €
E52231CN	m2	Teulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	29,43 €
E522A9LK	m2	Teulada de teula àrab manual de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,34 €
E522A9LN	m2	Teulada de teula àrab manual de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	44,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E523		TEULADES DE TEULES DE MORTER DE CIMENT		
E5231AB5	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, clavada sobre enllatat (VINT-I-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	29,18	€
E5231ABK	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	32,11	€
E5231ABN	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter de ciment 1:8 (TRENTA EUROS)	30,00	€
E52Z		FINESTRES PER A TEULADES		
E52Z13JJ	u	Finestra de 55x70 cm, amb bastiment i fulla practicable de ferro colat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	241,65	€
E52Z15BK	u	Finestra de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable de fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRES-CENTS VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	320,12	€
E52Z15BN	u	Finestra de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable de fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locat amb morter de ciment 1:8 (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	314,98	€
E53		COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES		
E534		COBERTES DE PLAQUES DE POLIÈSTER REFORÇAT		
E5341153	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona gran, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	23,70	€
E5341253	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona petita, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	23,50	€
E5341353	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil de nervat, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	23,70	€
E5348247	m2	Coberta de planxa en rotlle de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color variable, de perfil ona petita, de llargària entre 2 fins a 2,5 m, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	17,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E53Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES	
E53Z96JF	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73 €
E53ZA00B	u	Tapa de polièster reforçat, equipada, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,48 €
E55		CLARABOIES	
E551		CLARABOIES CIRCULARS	
E55111A1	u	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	273,69 €
E55111A2	u	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta (CENT DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	119,12 €
E55112A1	u	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	346,08 €
E55112A2	u	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	181,91 €
E552		CLARABOIES QUADRADES	
E5521181	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	171,22 €
E55211C1	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	312,39 €
E5523281	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	217,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5523282	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	130,77 €
E55232C1	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	399,03 €
E5527181	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	149,97 €
E55271C1	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	272,92 €
E5529281	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	291,05 €
E55292C1	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	534,85 €
E553	CLARABOIES RECTANGULARS		
E55311E1	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	216,31 €
E55332E1	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	297,75 €
E55381E1	u	Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb ventilació permanent, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	294,11 €
E55392E1	u	Claraboia rectangular de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	481,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E555		CLARABOIES TRANSITABLES	
E5551111	m2	Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 195x195 i 50 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	181,57 €
E5551212	m2	Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3, sobre entramat metàl·lic (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	151,10 €
E559		SÒCOLS D'OBRA DE FÀBRICA PER A CLARABOIES	
E55911LE	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 11,5 cm de gruix per a revestir, de totxana de 240x115x100 mm amb morter de ciment 1:4 (MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.862,40 €
E55914AJ	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter de ciment 1:8 (CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	530,01 €
E55914AK	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter mixt 1:2:10 (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	536,50 €
E55981LE	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 11,5 cm de gruix per a revestir, de totxana de 240x115x100 mm amb morter de ciment 1:4 (MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.402,19 €
E55984AJ	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter de ciment 1:8 (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	405,39 €
E55984AK	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter mixt 1:2:10 (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	411,88 €
E55Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A CLARABOIES	
E55Z6025	kg	Armadura per a claraboies trepitjables AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E55Z7085	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi, per a claraboies trepitjables (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	137,63 €
E55ZA669	u	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm, de 70x55 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	80,77 €
E55ZAC69	u	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 80x80 cm, de 70x55 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,98 €
E5Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES		
E5Z1	FORMACIÓ DE PENDENTS		
E5Z15A2B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	15,96 €
E5Z15A3B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	19,83 €
E5Z15M20	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,54 €
E5Z15N30	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	14,83 €
E5Z15N40	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	17,89 €
E5Z15N5B	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	22,96 €
E5Z15N5D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada (VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	20,96 €
E5Z15P40	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 15 cm de gruix mitjà (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5Z15P50	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 17,5 cm de gruix mitjà (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	26,82 €
E5Z15S40	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11 €
E5Z15S50	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà (VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	27,01 €
E5Z15Y20	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà (QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	15,30 €
E5Z1EUJ0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,68 €
E5Z1EUJ2	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid i una tira de paper fort (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	29,46 €
E5Z1EUK0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	31,97 €
E5Z1EUK2	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid i una tira de paper fort (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	32,76 €
E5Z1FVJ0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	25,13 €
E5Z1FVK0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	28,52 €
E5Z2	SOLERES I EMPOSTISSATS		
E5Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5Z2FBA4	m2	Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	31,63 €
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	15,81 €
E5Z2FCE4	m2	Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques (CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	14,19 €
E5Z2FVKA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €
E5Z2FVLA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	16,01 €
E5Z2FZ4A	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	20,96 €
E5Z2FZKA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	20,08 €
E5Z2FZLA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	19,67 €
E5Z2J2KB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i recolzada (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82 €
E5Z2J2LB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8 i recolzada (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	13,41 €
E5Z2FW		SOLERES I EMPOSTISSATS	
E5Z2FWKABN9L	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	19,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5Z2FW		SOLERES I EMPOSTISSATS	
E5Z2FWLABN9L	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	18,95 €
E5Z3		ENTRAMATS I ENLLATATS	
E5Z3D115	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 25x40 mm de secció, col·locades cada 10 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	36,89 €
E5Z3D355	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques (VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	29,05 €
E5Z3D491	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre solera de formigó i fixades amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,84 €
E5Z3D49A	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre solera de formigó i fixades amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	31,02 €
E5Z3D65B	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 70x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre llistons embeguts a la solera de formigó i amb fixacions mecàniques (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	38,65 €
E5ZA		CARENERS	
E5ZA1211	m	Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 40 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67 €
E5ZA1511	m	Carener, de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix, formada en obra i 40 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	77,52 €
E5ZA2752	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	17,63 €
E5ZA275A	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	15,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZA2B52	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	18,09 €
E5ZA2B5A	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	15,51 €
E5ZA3742	m	Carener ceràmic per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	30,29 €
E5ZA374A	m	Carener ceràmic per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	27,71 €
E5ZA4742	m	Carener ceràmic per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	30,29 €
E5ZA474A	m	Carener ceràmic per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	27,71 €
E5ZA5742	m	Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38 €
E5ZA574A	m	Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
E5ZA7E82	m	Suport de carener, amb taulonet de pi de 40x100 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	13,18 €
E5ZA7E8A	m	Suport de carener, amb taulonet de pi de 40x100 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8 (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	10,47 €
E5ZB	AIGUAFONS I CANALS INTERIORS		
E5ZB15D4	m	Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	36,43 €
E5ZB1MH4	m	Aiguafons de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	118,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZB35E4	m	Aiguafons contra parament de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19 €
E5ZB3MF4	m	Aiguafons contra parament de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 55 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	107,45 €
E5ZC	ESQUENES D'ASE I CANVIS DE PENDENT		
E5ZC15C4	m	Esquena d'ase, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	27,23 €
E5ZC1MA4	m	Esquena d'ase, de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	73,78 €
E5ZD	MINVELLS		
E5ZD162E	m	Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,48 €
E5ZD1K0K	m	Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	22,72 €
E5ZD1K0N	m	Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	22,45 €
E5ZD1N2E	m	Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4 (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	90,65 €
E5ZD2G0U	m	Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49 €
E5ZD3G0D	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6 (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	37,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZD55C4	m	Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	21,99 €
E5ZD55D4	m	Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,54 €
E5ZD5DD4	m	Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	22,31 €
E5ZF	ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES		
E5ZF1694	m	Acroteri i minvell , de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 25 i 60 cm de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	35,90 €
E5ZFB6B4	m	Acroteri baix en pendent, amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 40 i 40 cm de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	48,15 €
E5ZG	ACABATS DE JUNTS DE COBERTES		
E5ZG15D4	m	Cavalló per a junt de dilatació, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb amb fixacions mecàniques (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	27,86 €
E5ZG1E91	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 25 cm, col·locada sense adherir al suport (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	23,33 €
E5ZG1EC1	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 40 cm, col·locada sense adherir al suport (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	27,79 €
E5ZG1EE1	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 45 cm, col·locada sense adherir al suport (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	37,59 €
E5ZH	BONERES I REIXES DE DESGUÀS		
E5ZH4DK4	u	Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZH4DQ4	u	Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	52,86 €
E5ZH4EN7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (QUARANTA-NOU EUROS)	49,00 €
E5ZH4ET7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	55,81 €
E5ZH6EF7	u	Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	53,06 €
E5ZH78YD	m	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6 (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	109,38 €
E5ZH88UD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 120 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	74,86 €
E5ZH88VD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6 (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	87,79 €
E5ZH88WD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 350 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6 (CENT TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	103,14 €
E5ZHAE37	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	41,70 €
E5ZHAEB7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	47,66 €
E5ZJ	CANALS EXTERIORS		
E5ZJ15CP	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	46,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZJ1D5P	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	24,04 €
E5ZJ1D7P	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	32,56 €
E5ZZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES		
E5ZZ5256	m	Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i armat amb 4 barres de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer B400S (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96 €
E5ZZ6840	m3	Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	154,93 €
E5ZZ8QU2	u	Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, adherida amb oxiasfalt (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79 €
E5ZZ9RQ4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	22,09 €
E5ZZ9RR4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,88 €
E5ZZ9RS4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	23,27 €
E5ZZ9RT4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	24,06 €
E5ZZNSF4	u	Reixa circular per a ventilació, de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix i bastiment, de 16 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E5ZZPTJ0	u	Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat (SET EUROS)	7,00 €
E6	ELEMENTS COMPOSTOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
E61	PARETS DE MAÇONERIA		
E612	PARETS DE CERÀMICA		
E6122D5K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	177,23 €
E6122K5K	m2	Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	87,92 €
E612353V	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	82,40 €
E612651K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,44 €
E6128D3K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	146,88 €
E612AD3K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	115,50 €
E612BK3K	m2	Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (CINQUANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	50,13 €
E612BR1V	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	37,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E612TRAV	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	32,33 €
E613		PARETS DE BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA)	
E6131A1E	m2	Paret passant tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	22,40 €
E613441E	m2	Paret tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,68 €
E6134D1E	m2	Paret passant tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (TRENTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	37,06 €
E614		PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA	
E614DN1K	m2	Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de 500x200x60 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	15,83 €
E614GPAK	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	23,81 €
E614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	26,25 €
E614KK1K	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	27,07 €
E614LK1K	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	13,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E614T11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	21,21 €
E614TX3E	m2	Envà pluvial de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, R-, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	28,32 €
E618		PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT	
E618231K	m2	Paret de tancament per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	24,60 €
E618233T	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	34,73 €
E6182B2K	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	28,60 €
E6182J2K	m2	Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	26,72 €
E61845JK	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment gris, de 400x200x150 mm, llis, amb una cara esmaltada categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	85,61 €
E618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69 €
E618681K	m2	Paret de tancament per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E618H62K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	41,09 €
E618M52K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,34 €
E61B	PARETS DE BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR		
E61BAK11	m2	Paredó per a divisòria de gruix 10 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	29,63 €
E61C	PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT		
E61C4AAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	129,47 €
E61C8AAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	230,34 €
E61CCHAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x5 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial ondulat, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (CENT VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	120,05 €
E61CFAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 24x24x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	124,51 €
E61CJAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 24x11,5x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	169,10 €
E61CMAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 30x30x10 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	232,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E61Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA	
E61Z22U1	u	Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,54 €
E61Z300H	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90 €
E61ZCJ1D	m	Bastiment de perfil U de PVC rígid de 80x20 mm, per a bastiments de parets de vidre emmotllat, col·locat amb fixacions mecàniques (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	20,41 €
E61ZJTP2	u	Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina d'acer S275JR, treballada a taller amb dos plecs, de 320x30x5 mm, col·locat a l'obra amb soldadura (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96 €
E65		TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	
E652		ENVANS DE GUIX LAMINAT	
E6523J5A	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,84 €
E65A		ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT	
E65A4543	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
E66		TANCAMENTS I DIVISIONS	
E66E		DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES	
E66E0328	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	145,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E66E0329	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	166,83 €
E66E03A9	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	210,51 €
E66E0539	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (CENT QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	115,01 €
E66E05B9	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	158,69 €
E69	GELOSIES I BALUSTRADES		
E691	GELOSIES DE CERÀMICA		
E691103K	m2	Gelosia de peça ceràmica de 140x140x60 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	78,21 €
E69110GN	m2	Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	65,89 €
E692	GELOSIES DE MORTER DE CIMENT		
E692176S	m2	Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, de 200x200x90 mm, col·locació amb morter de ciment blanc de ram de paleta i sorra de marbre blanc 1:6 (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	85,91 €
E69217QT	m2	Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, de 400x200x90 mm, col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	69,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E6Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
E6Z1		CAIXES PER A PERSIANA ENROTLLABLE	
E6Z11A2V	m	Caixa per a persiana enrotllable en paret de 14 cm, de formigó armat per a revestir, de 35x4 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	29,04 €
E6Z13E3V	m	Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de formigó armat per a revestir, de 35x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,48 €
E7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
E71		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES	
E713		MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES	
E713878K	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil (SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	16,09 €
E713KD78	m2	Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	25,42 €
E72		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL	
E721		MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL	
E721XDB7	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	37,76 €
E7A		BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT	
E7A1		BARRERES BITUMINOSES	
E7A1220N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7B		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES	
E7B1		GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ	
E7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
E7C		AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS	
E7C1		AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES	
E7C11AS2	m2	Aïllament amorf en solera, inclosa la formació de mestres, de 10 cm de gruix, amb formigó d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, amb acabat remolinat (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	21,56 €
E7C142G1	m2	Aïllament amorf en revestiment de paraments, de 2 cm de gruix, amb morter per a aïllaments d'escaiola i perlita, de densitat 450 a 500 kg/m3, amb acabat lliscat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	24,95 €
E7C2		AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ	
E7C20504	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques (TRETZE EUROS)	13,00 €
E7C26203	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb morter adhesiu (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76 €
E7C4		AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE	
E7C41704	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, col·locat amb fixacions mecàniques (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86 €
E7C4T303	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W, col·locat amb morter adhesiu (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C4W566	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt, col·locat amb oxiasfalt (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	25,46 €
E7C7	AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM		
E7C75501	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
E7C9	AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA		
E7C91B31	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft perforat, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83 €
E7C9H511	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
E7CD	AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS		
E7CD5411	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació mecànica del conjunt (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	51,21 €
E7D	AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC		
E7D2	AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA		
E7D21221	m2	Aïllament de gruix 1,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29 €
E7D21723	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	23,01 €
E7J	JUNTS I SEGELLATS		
E7J1	FORMACIÓ DE JUNTS		
E7J1ARDK	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil d'alumini i junt elastomèric, per a un recorregut màxim de 15 mm, col·locat ancorat al cèrcol (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	34,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7J2		REBLERT DE JUNTS	
E7J21161	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
E7J21191	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
E7J5		SEGELLATS DE JUNTS	
E7J5111A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56 €
E7J5141A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	29,49 €
E7Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
E7Z1		ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES	
E7Z1A400	m2	Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm (QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	41,10 €
E7Z1JWD2	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	31,42 €
E7Z2		PROTECCIONS PER A MEMBRANES	
E7Z26GU0	m2	Capa de protecció de rajola ceràmica comuna, col·locada amb morter asfàltic (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,64 €
E7Z26K10	m2	Capa de protecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi, de gruix 1 cm (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	73,63 €
E7Z3		REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES	
E7Z31473	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	52,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7Z315R3	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	54,73 €
E7Z31MB3	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	60,50 €
E7Z32MB3	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	35,08 €
E7Z32PQ3	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	29,67 €
E7Z335R5	m2	Reforç superficial de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	25,50 €
E7ZA	ELEMENTS ESPECIALS PER A AÏLLAMENTS		
E7ZA1613	m	Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
E8	REVESTIMENTS		
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS		
E811	ARREBOSSATS		
E81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 (SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	16,20 €
E81131D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	28,77 €
E81136L2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E812	ENGUIXATS		
E8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	7,13 €
E8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	11,29 €
E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	15,81 €
E8122612	m2	Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
E8122812	m2	Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	24,09 €
E812A012	m	Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89 €
E812D012	m	Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34 €
E81Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS		
E81ZA380	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
E82	ENRAJOLATS		
E821	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL		
E82113CV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 20x20 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	16,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E824		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT	
E8241235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	27,36 €
E8241245	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	26,20 €
E825		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT	
E8251235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,78 €
E8251245	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73 €
E8251255	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 46 a 75 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	27,50 €
E82A		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR	
E82A5B3K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	38,55 €
E82A5B4K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	35,42 €
E82B		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT	
E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E82C		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC	
E82C1T2J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	40,14 €
E82D		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT	
E82D1H3H	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	29,57 €
E82D5H5K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	32,42 €
E82D5H6K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	33,93 €
E83		APLACATS	
E831		APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA	
E831515P	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	48,35 €
E831515V	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,88 €
E831A11V	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 240x50 mm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	57,03 €
E831C15P	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	69,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E832		APLACATS AMB PECES DE MORTER DE CIMENT	
E832C1DD	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de 400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter de ciment 1:6 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	68,14 €
E832C1WN	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de ciment gris, en forma de L de 200x400x200 mm, col·locades amb morter de ciment 1:8 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	45,60 €
E833		APLACATS DE PEDRA ARTIFICIAL	
E8335B4T	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment blanc 1:6 (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	168,56 €
E8335D4U	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	181,87 €
E833AB4T	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment blanc 1:6 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	185,58 €
E833AD4U	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	198,89 €
E83A		APLACATS DE PEDRA DE GRES TREBALLADA	
E83A51LE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	116,20 €
E83B		APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA	
E83B5BEE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	127,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E83BA1EE	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	149,06 €
E83BCBEE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	146,53 €
E83C	APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA		
E83C11EE	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	189,27 €
E83C51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	191,16 €
E83C5BEE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,68 €
E83CA1EE	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	210,07 €
E83CCBEE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	205,59 €
E83F	APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT		
E83F1001	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 10 mm, col·locada sobre parament vertical (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	12,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E83F3003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20 €
E83F5003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30 €
E83FB003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 18 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,44 €
E83Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS		
E83Z1741	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, fixats directament amb guix amb additius (TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	13,20 €
E83Z3743	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques (TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	13,76 €
E83Z3783	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 60 cm, amb fixacions mecàniques (DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	10,19 €
E84	CELS RASOS		
E841	CELS RASOS DE PLAQUES D'ESCAIOLA		
E8411C50	m2	Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01 €
E8415A12	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80 €
E841BAB2	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	30,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E841DAB2	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial semi-perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	28,04 €
E842	CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS		
E842K53A	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc , col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	28,01 €
E842K54T	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc , col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06 €
E842L83A	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	29,29 €
E844	CELS RASOS DE PLAQUES DE CARTRO.GUIX		
E8442402	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	21,95 €
E8446402	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8448182	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	51,38 €
E844K102	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	44,18 €
E84A	CELS RASOS DE LAMEL.LES METAL.LIQUES		
E84A1551	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular, de 85 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 5 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	51,42 €
E84A18E1	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular, de 135 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 15 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	42,60 €
E84A44F1	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 80 mm d'amplària i 14 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 20 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	46,13 €
E84A5DAL	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	53,35 €
E84A690L	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de 150 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E84B		CELS RASOS DE PLAQUES METAL.LIQUES	
E84B1461	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	70,55 €
E84B1N61	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,34 €
E84B2K63	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	71,57 €
E84B3M67	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	79,56 €
E88		ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES	
E881		ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES	
E8811210	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34 €
E8811231	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat raspat i pintat amb pintura al làtex (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	29,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E88112A0	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	44,87 €
E88112AA	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent i esgrafiat a dues capes (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	66,75 €
E881AC22	m2	Estucat d'estuc de pasta de guix amb cola, col·locat mitjançant projecció sobre parament enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96 €
E881DD22	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica (QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	15,30 €
E881DD42	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat rugós i pintat amb pintura plàstica (CATORZE EUROS)	14,00 €
E881G850	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat (VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	22,09 €
E89	PINTATS		
E894	PINTAT D'ESTRUCTURES		
E894ABJ0	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45 €
E894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	25,89 €
E894CBJ0	m2	Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73 €
E894FBJ0	m2	Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	25,89 €
E894GBJ0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E898	PINTAT DE PARAMENTS		
E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75 €
E898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
E898D470	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,54 €
E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27 €
E898J140	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €
E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
E898K140	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55 €
E89A	PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT		
E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79 €
E89A3BB0	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E89AABJ0	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	25,89 €
E89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-UN EUROS)	21,00 €
E89ACBJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	23,20 €
E89B	PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ		
E89B1BB0	m2	Pintat de barana i reixa de fusta, amb barrots a 12 cm de separació, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45 €
E89E	PINTAT D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ		
E89EABJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de fosa amb aletes, de 2 columnes i 72 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,64 €
E89EDBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de fosa amb aletes, de 3 columnes i 71 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	13,01 €
E89ELBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de planxa d'acer, de 2 columnes i 75 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	6,90 €
E89EQBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de planxa d'acer, de 3 columnes i 75 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	11,06 €
E89EVBJ0	m2	Pintat de plafó de calefacció simple de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06 €
E89F	PINTAT DE TUBS		
E89FGBPB	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8A		ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS	
E8AA		ENVERNISSATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT	
E8AA1BC0	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	16,55 €
E8AA2BC0	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	13,61 €
E8AA3BC0	m2	Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20 €
E8AA3BD0	m2	Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat (VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	20,36 €
E8AB		ENVERNISSATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ	
E8AB1BD0	m2	Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	18,21 €
E8E		ARRIMADORS	
E8E6		ARRIMADORS DE RAJOLA DE CERÀMICA VIDRIADA	
E8E6114V	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu superior, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	38,14 €
E8E6115V	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu superior, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	32,89 €
E8EZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ARRIMADORS	
E8EZ331V	m	Coronament d'arrimador amb peces especials de rajola de València, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8EZA31V	m	Encontre entre parament d'arrimador, en aresta amb peces especials de rajola de València, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) (SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	7,23 €
E8EZB61V	m	Encontre entre parament d'arrimador, en racó amb peces especials de ceràmica vidriada, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €
E8J	CORONAMENTS		
E8J1	CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES		
E8J1116K	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	12,21 €
E8J11A6K	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	13,41 €
E8J11A6N	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73 €
E8J12A6K	m	Coronament de parets de 8 a 12,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	16,50 €
E8J12A6N	m	Coronament de parets de 8 a 12,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82 €
E8J13A6K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28 €
E8J13A6N	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
E8J1BPCK	m	Coronament de parets de 14 a 15 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	32,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8J1CRCN	m	Coronament de parets de 24 a 25 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8 (TRENTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	30,06 €
E8J1DPCK	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	34,35 €
E8J1DPCN	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	33,12 €
E8J1DRCK	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	32,31 €
E8J1DRCN	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	31,08 €
E8J3		CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL	
E8J33B7K	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46 €
E8J33D7K	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	68,81 €
E8J35B7K	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	82,56 €
E8J35D7K	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	89,62 €
E8J35D7N	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	89,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8K		ESCOPIDORS	
E8K1		ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA	
E8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
E8K1BA4K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,48 €
E8K1BJTK	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	33,51 €
E8K1BPCK	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	32,01 €
E8K1BPCN	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	31,06 €
E8K1D14K	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	26,38 €
E8K1D14N	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43 €
E8K1DA4K	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	28,41 €
E8K1DA4N	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46 €
E8K1DPCK	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8K1DRCN	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter de ciment 1:8 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	36,67 €
E8K3	ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL		
E8K3BB4K	m	Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	66,62 €
E8K3DD4N	m	Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter de ciment 1:8 (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	92,20 €
E8L	LLINDES		
E8L3	LLINDES AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL		
E8L3JB1K	m	Llinda de 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	61,15 €
E8L3LD1N	m	Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	84,33 €
E8M	BRANCALS		
E8M3	BRANCALS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL		
E8M3QB1K	m	Brancal de 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	60,93 €
E8M3SD1N	m	Brancal de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	84,05 €
E8V	VARIS		
E8VV	VARIS		
E8VVAA30	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E8VVAA50	m2	Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74 €
E8Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS		
E8Z1	ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS		
E8Z11118	m2	Armadura per a revestiments de pintures de gruix mitjà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4 g/m2 (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11 €
E8Z1A1AM	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
E8Z2	ENLLATATS		
E8Z21161	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €
E8Z23131	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
E8Z23161	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament (TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	13,18 €
E8Z3	ACABATS DE JUNTS DE REVESTIMENTS		
E8Z31X31	m	Tapajunts de parets o sostres, per a junt de 20 a 24 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a pressió (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	17,57 €
E8Z31Y31	m	Tapajunts de parets o sostres, per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a pressió (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	28,23 €
E8ZA	TRACTAMENTS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
E8ZAA409	m2	Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9	PAVIMENTS		
E92	SUBBASES		
E923	SUBBASES DE GRANULAT		
E9232B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	10,56 €
E93	SOLERES I RECRESCUDES		
E936	SOLERES DE FORMIGÓ		
E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	22,29 €
E937	SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER		
E9371AG6	m2	Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	22,35 €
E93A	RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA		
E93A13D0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71 €
E93A5550	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10 €
E93AA3C0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
E9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
E9B2	PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES		
E9B212HK	m2	Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	84,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9B3		PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA	
E9B3927K	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (CENT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	100,02 €
E9B4		PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA	
E9B422CN	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	397,54 €
E9C		PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL	
E9C1		PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS	
E9C11424	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	31,99 €
E9C12324	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior (VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	27,02 €
E9C4		PAVIMENTS DE TERRATZO SOBRE SUPORTS	
E9C4352U	m2	Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, col·locat sense adherir sobre suports de morter de ciment de 30 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	66,19 €
E9D		PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES	
E9D1		PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL	
E9D1380K	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	29,47 €
E9D1400N	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma curvilínia, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	30,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9D1ML0K	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	36,12 €
E9D1MU0K	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 50x50 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	33,23 €
E9D1NU0N	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració mecànica, de 50x50 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	25,08 €
E9DA		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR	
E9DA1623	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,74 €
E9DB		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT	
E9DB1243	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	37,37 €
E9DC		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC	
E9DCA93H	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	55,51 €
E9DD		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT	
E9DD1D35	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	36,97 €
E9E		PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA	
E9E1		PAVIMENTS DE PANOT	
E9E1F21K	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	43,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9G		PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
E9G1		PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS	
E9G11CN0	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
E9GL		PAVIMENTS DE FORMIGÓ LLEUGER	
E9GL22BA	m2	Paviment de formigó lleuger de 15 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	22,89 €
E9GZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
E9GZ1000	m2	Corronat manual de paviments de formigó (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
E9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
E9N		PAVIMENTS DE SURO	
E9N1		PAVIMENTS DE LLOSETES DE SURO	
E9N1140V	m2	Paviment de llosetes de suro de 4 mm de gruix, col·locades amb adhesiu (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	17,67 €
E9P		PAVIMENTS SINTETICS	
E9P1		PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI	
E9P16D96	m2	Paviment de PVC heterogeni en lloseta de 600x600mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,78 €
E9P4		PAVIMENTS DE GOMA	
E9P42B23	m2	Paviment de cautxú/goma en llosetes de 500x500 mm, preu mitjà, classe 23-32-41 segons la norma UNE-EN 685 i de 2,7 mm de gruix, amb superfície a relleu circular, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (TRENTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	39,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9Q		PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA	
E9Q1		PARQUETS ADHERITS	
E9Q11417	m2	Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57 €
E9Q2		PARQUETS CLAVATS	
E9Q24708	m2	Parquet de posts clavats de fusta de castanyer de 350 a 600 x70x22 mm, col·locats a trencajunts (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	51,87 €
E9QZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FUSTA	
E9QZ153K	m2	Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79 €
E9R		PAVIMENTOS TEXTILES	
E9R1		MOQUETAS DE LANA	
E9R12131	m2	Moqueta en rollo de lana rizada, precio alto, con soporte de arpillera, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	34,89 €
E9R1B231	m2	Moqueta en rollo de lana de pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa (QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	40,17 €
E9R2		MOQUETAS DE FIBRAS SINTÉTICAS	
E9R2B231	m2	Moqueta en rollo de fibras sintéticas pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €
E9U		SÒCOLS	
E9U1		SÒCOLS DE PEDRA NATURAL	
E9U1225D	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9U2		SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL	
E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82 €
E9U3		SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA	
E9U331AV	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52 €
E9U7		SÒCOLS DE FUSTA	
E9U7A0A1	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
E9V		ESGLAONS	
E9V1		ESGLAONS DE PEDRA NATURAL	
E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,54 €
E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	316,22 €
E9V2		ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL	
E9V2AB2K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	66,07 €
E9V2ABKK	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	67,50 €
E9V3		ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA	
E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	64,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E9V5		ESGLAONS DE MATERIALS SINTÈTICS	
E9V514A1	m	Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça amb cantonera reforçada i junt al davanter, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa (TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	35,19 €
E9VZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS	
E9VZ191K	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (DIVUIT EUROS)	18,00 €
E9VZ19AN	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	24,40 €
E9Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS	
E9Z2		REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS	
E9Z21100	m2	Rebaixat del paviment de terratzo o pedra (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
E9Z22101	m2	Polit del paviment de terratzo o pedra (TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3,24 €
E9Z23100	m2	Abrillantat del paviment de terratzo o pedra (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76 €
E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
E9Z3		PINTATS I ENVERNISSATS DE PAVIMENTS	
E9Z312G0	m2	Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís d'urea-formol (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71 €
E9Z3A2D1	m2	Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà de dos components, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a fusta (DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	17,25 €
E9Z4		ARMADURES PER A PAVIMENTS	
E9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E9Z5		ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS		
E9Z51010	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04	€
EA		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
EA1		TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA		
EA1D		FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES		
EA1D11R5	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	78,35	€
EA1D2M51	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	334,90	€
EA1DD353	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	281,61	€
EA1DE8A3	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	568,17	€
EAF		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI		
EAF3		FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE		
EAF3118C	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (CENT DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	112,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAF3128D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	159,58 €
EAF3168D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	214,26 €
EAF3169M	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	253,60 €
EAF3178D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	271,19 €
EAF32A8D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	499,75 €
EAF32B8D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (SIS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	601,98 €
EAF4	FINESTRES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE		
EAF4118C	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	116,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAF416AM	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	279,12 €
EAF42B7D	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	596,20 €
EAF7	BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE		
EAF7E59M	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (VUIT-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	805,31 €
EAF7E78D	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	814,78 €
EAF8	BALCONERES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE		
EAF8E59M	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	841,93 €
EAF8E77D	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (VUIT-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	806,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAJ		TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC	
EAJ1		FINESTRES I BALCONERES DE PVC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE	
EAJ111G4	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	86,70 €
EAJ112G5	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	123,43 €
EAJ113G5	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	160,05 €
EAN		BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES	
EAN5		BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES	
EAN51111	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58 €
EAN51131	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,88 €
EAN51431	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17 €
EAN52463	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	38,42 €
EAN52563	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	41,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EANA		BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES	
EANA7165	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	23,36 €
EANB		BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A ARMARIS	
EANBA154	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32 €
EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92 €
EANBA4J4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	38,61 €
EANBA4U4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	43,37 €
EAP		BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS	
EAP1		FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS	
EAP15185	u	Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	74,60 €
EAP16165	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,68 €
EAP2		FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS	
EAP25185	u	Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	56,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAP3		BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS	
EAP35185	u	Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	100,82 €
EAPL		BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE FULLES BATENTS	
EAPLAAUD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	91,55 €
EAQ		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS	
EAQA		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA	
EAQA3485	u	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	279,57 €
EAQA8G85	u	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (TRES-CENTS NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	309,14 €
EAQD		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS	
EAQD2265	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	147,75 €
EAQD7265	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de sapel·li , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	143,51 €
EAQQ		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS	
EAQQ2254	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	126,15 €
EAQQC154	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAQS		CONJUNTS DE DUES FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS	
EAQS2A54	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	279,88 €
EAQSC134	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària i 190 cm d'alçària (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	179,33 €
EAQV		CONJUNTS DE QUATRE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS	
EAQV2A5E	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	466,68 €
EAQVC75E	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	343,64 €
EAR		PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS	
EARB		PORTES ENROTLLABLES	
EARB1101	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,84 €
EARB1201	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	141,28 €
EARC		PORTES EXTENSIBLES	
EARC1101	m2	Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	116,56 €
EAS		PORTES TALLAFOCS	
EASA		PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS	
EASA71BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	398,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EASA81BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	479,41 €
EASA91BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	565,81 €
EAV	PERSIANES I GELOSIES DE LAMES		
EAV1	PERSIANES ENROTLLABLES DE FUSTA		
EAV1G00E	m2	Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i de 9,5 a 10 kg de pes per m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	41,86 €
EAV7	PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI		
EAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	88,07 €
EAVB	PERSIANES ENROTLLABLES DE PVC		
EAVBEL54	m2	Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14,5 a 15 mm de gruix de 45 a 50 mm d'alçària i de 4 a 4,5 kg per m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	28,16 €
EAVZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERSIANES		
EAVZ1F00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	23,49 €
EAVZ5805	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	75,69 €
EAVZ5905	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim (SETANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	77,06 €
EAVZ5F05	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	80,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAVZJ000	m	Guies de planxa d'acer galvanitzat per a persianes enrotllables (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
EAW		AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES	
EAWZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES	
EAWZ12A2	u	Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,84 €
EAWZA00C	u	Pany elèctric de clau tubular muntat a caixa (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12 €
EAWZD001	u	Caixa per a pany elèctric, encastada (QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	15,72 €
EAWZPA00	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,84 €
EAWZQC02	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	163,34 €
EAY		COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES	
EAY1		COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS	
EAY11110	u	Col·locació de bastiment de doella, de fusta amb travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 1 m d'alçària, com a màxim (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €
EAY1A350	u	Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 1,5 a 2 m d'alçària, com a màxim (VINT EUROS)	20,00 €
EAZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	
EAZ1		TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES	
EAZ14396	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció triangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAZ7		PLAFONS PER A CAIXES DE PERSIANA	
EAZ7114F	u	Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta, contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i balconeres de 150 cm d'amplària (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
EAZA		PRESTATGES PER A ARMARIS	
EAZA3NN0	u	Prestatge amb tauler de partícules de fusta, xapat amb fusta de sapel·li per a envernissar, de 22 mm de gruix, per a armaris de 165 cm d'amplària (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	51,70 €
EAZD		BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS	
EAZD10J0	u	Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 135 cm d'amplària (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	18,57 €
EB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
EB1		BARANES	
EB11		BARANES DE FUSTA	
EB112C91	m	Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	178,69 €
EB113C91	m	Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	110,33 €
EB12		BARANES D'ACER	
EB121AAE	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	104,65 €
EB121AEE	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	116,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EB14		PASSAMANS PER A BARANES	
EB142001	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	37,70 €
EB143001	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	24,96 €
EB145001	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat (VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	20,51 €
EB2		BARRERES DE SEGURETAT	
EB2B		SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES	
EB2B5153	u	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col·locat soldat (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	31,87 €
EB9		SENYALITZACIÓ INTERIOR	
EB92		SENYALITZACIÓ INTERIOR	
EB920001	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ d'alumini sencera de 60 cm d'alçada (retirar la placa anterior, omplir forats i pintar per restituir la paret) (VUIT-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	806,40 €
EB920002	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ d'alumini sencera de 45 cm d'alçada (retirar la placa anterior, omplir forats i pintar per restituir la paret) (SET-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	705,60 €
EB920003	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ vermella de 60 cm d'alçada (retirar b vermella anterior, serigrafiar i pintar per restituir la paret) (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	216,48 €
EB920004	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ vermella de 45 cm d'alçada (retirar b vermella anterior, serigrafiar i pintar per restituir la paret) (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,64 €
EB920005	u	Reparació de la base d'una placa b negre de 60 cm d'alçada (retirar la b negre antiga serigrafiar tornar a pintar i instal.lar) (CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	197,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EB920006	u	Reparació de la base d'una placa b negre de 45 cm d'alçada (retirar la b negre antiga serigrafiar tornar a pintar i instal.lar) (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	194,25 €
EB920007	u	instal.lacio d'una placa b en vinil de 60 cm d'alçada sobre vidre o qualsevol altre material adient (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	146,20 €
EB920008	u	instal.lacio d'una placa b en vinil de 45 cm d'alçada sobre vidre o qualsevol altre material adient (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	132,30 €
EB920011	u	Directoris homologats adhesiu per lamel.la (QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	15,99 €
EB920013	u	Pintar lamel.la per aprofitar (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	27,40 €
EB920015	u	Pintar lamel.la per nova rotulació (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	43,38 €
EB920017	u	Lamel.la nova rotulada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	68,51 €
EB920019	u	Directori de 3 lamel.les amb encapçalament (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	339,90 €
EB920021	u	Directori de 5 plantes amb 3 lamel.les (MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.301,30 €
EB920023	u	Digitalitzacio diferents anagrames (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	39,96 €
EB920025	u	Placa de metacrilat exterior de 60 x 60 homologada (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)	459,00 €
EB920033	u	Escuts de l'ajuntament de Barcelona adhesius de 10 x 10 (CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,48 €
EB920035	u	Escuts de l'ajuntament de barcelona adhesius de 20 x 20 (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	10,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EB920037	u	Escuts de l'ajuntament de barcelona adhesius de 30 x 30 (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	22,37 €
EB926GA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	27,77 €
EB926LD1	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	36,83 €
EB927FF1	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	25,40 €
EB92EGG3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada mecànicament al parament (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	31,69 €
EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	292,70 €
EB92U50A	u	Caracter numeric, d'alumini cromat 60 mm d'alç col.loc adhesiu (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
EC	ENVIDRAMENTS		
EC1	VIDRES PLANS		
EC11	DESGUASSOS		
EC111B11	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28 €
EC111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DISSET EUROS)	17,00 €
EC111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EC12	VIDRES LLUNA		
EC121402	m2	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm, col·locat d'a l'anglesa sobre fusta o acer (VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	20,37 €
EC121404	m2	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,58 €
EC121603	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	25,56 €
EC121604	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	25,56 €
EC121A03	m2	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	38,50 €
EC122603	m2	Vidre lluna acolorida de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	29,77 €
EC122A03	m2	Vidre lluna acolorida de gruix 10 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,84 €
EC123603	m2	Vidre lluna reflectora de control solar de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,74 €
EC13	VIDRES IMPRESOS		
EC131400	m2	Vidre imprès incolor de gruix 3 a 4 mm, col·locat d'a l'anglesa sobre fusta o acer (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,94 €
EC131504	m2	Vidre imprès incolor de gruix 4 a 5 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	26,27 €
EC131703	m2	Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	31,65 €
EC131B03	m2	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	64,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EC133703	m2	Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	36,32 €
EC14	VIDRES TREMPATS		
EC141603	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	41,35 €
EC141A03	m2	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	63,51 €
EC143C30	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	47,37 €
EC14AB04	m2	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	84,45 €
EC14BB03	m2	Vidre imprès de color de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	105,88 €
EC15	VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT		
EC151201	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	44,42 €
EC151215	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	45,39 €
EC151301	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	48,72 €
EC151703	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	51,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EC151D02	m2	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	61,57 €
EC151E05	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	69,33 €
EC16	VIDRES LAMINARS ANTIBALA		
EC161L03	m2	Vidre laminar antibala de 4 llunes incolores, amb classificació de resistència a l'impacte de projectils lleugers A-00, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	244,91 €
EC17	VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA		
EC171123	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	35,09 €
EC174E23	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	126,84 €
EC1K	MIRALLS		
EC1K1501	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	79,20 €
ECZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS		
ECZ1	SEGELLAT DE VIDRES		
ECZ13101	m	Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64 €
ED	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA		
ED3	CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS		
ED31	CAIXES SIFÒNIQUES		
ED3111B4	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ED3111B6	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	19,62 €
ED3112B4	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
ED3112B6	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm (DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	19,20 €
ED35	PERICONS		
ED351355	u	Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	109,47 €
ED352355	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (CENT DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	102,01 €
ED352356	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	95,65 €
ED352565	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (CENT CINQUANTA-TRES EUROS)	153,00 €
ED352566	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	143,26 €
ED354355	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	139,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ED354356	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	132,87 €
ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	209,36 €
ED354566	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	199,62 €
ED354985	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	395,93 €
ED354986	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	377,40 €
ED7	CLAVEGUERONS		
ED75	CLAVEGUERONS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT		
ED755514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	36,97 €
ED757514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,44 €
ED759514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 (SETANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	70,15 €
ED75B574	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	90,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ED75D574	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	117,70 €
ED7F	CLAVAGUERONS AMB TUB DE PVC		
ED7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,78 €
ED7FBBBP	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	84,46 €
ED7FEB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	47,10 €
ED7FEBBP	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm, penjat al sostre (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	89,51 €
EDA	TUBS DE PVC		
EDA1	TUBS DE PVC A PRESSIÓ		
EDA1A442	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	16,45 €
EDA1E582	m	Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	34,55 €
EDN	CONDUCTES I ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA		
EDN3	CONDUCTES DE CERÀMICA		
EDN3A0K1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EDN3A0N1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	28,35 €
EDN3B0K1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	44,83 €
EDN3B0N1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,34 €
EDN7	CONDUCTES DE MORTER DE CIMENT		
EDN7A0K1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (TRENTA-NOU EUROS)	39,00 €
EDN7A0N1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	37,65 €
EDN7B0K1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	56,91 €
EDN7B0N1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	55,41 €
EE	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA		
EE3C30	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	47,37 €
EE3	EMISSORS (PER AIGUA)		
EE31	RADIADORS DE FOSA		
EE313191	u	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE3131C1	u	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	90,35 €
EE314191	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	100,79 €
EE3141C1	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	108,76 €
EE314391	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,94 €
EE3143C1	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	125,76 €
EE315391	u	Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	136,14 €
EE3153C1	u	Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	148,42 €
EE32	RADIADORS DE PLANXA D'ACER		
EE3231B1	u	Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	48,82 €
EE3231D1	u	Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,84 €
EE3241B1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE3241D1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	60,77 €
EE3243D1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,48 €
EE3253B1	u	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	68,32 €
EE3253D1	u	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,84 €
EE33	PLAFONS RADIANTS DE PLANXA D'ACER		
EE333121	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 600 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	51,90 €
EE335171	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 900 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	87,22 €
EE3371A1	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1200 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	120,76 €
EE34	PLAFONS RADIANTS CONVECTOR SENZILL DE PLANXA D'ACER		
EE343121	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	56,81 €
EE344171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	81,93 €
EE3441A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	88,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE345171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	96,15 €
EE3451A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	103,63 €
EE346171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,44 €
EE3461A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	119,19 €
EE3471A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	134,43 €
EE35		PLAFONS RADIANTS CONVECTOR DOBLE DE PLANXA D'ACER	
EE353121	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	88,49 €
EE3551A1	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	176,50 €
EE3571A1	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	231,45 €
EE36		RADIADORS D'ALUMINI	
EE363581	u	Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,48 €
EE3635B1	u	Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	87,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE364581	u	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	93,82 €
EE3645B1	u	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	106,89 €
EE365581	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	110,16 €
EE3655B1	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	126,50 €
EE366581	u	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	140,92 €
EE3665B1	u	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	160,52 €
EE3675B1	u	Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	180,13 €
EE3685B1	u	Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	199,73 €
EE3695B1	u	Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	224,15 €
EE4	XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS		
EE41	XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS		
EE41XGCC	m	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, muntada superficialment (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	188,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE41XXH6	m	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 175 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	129,28 €
EE42		CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS	
EE42H4S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
EE42H6S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76 €
EE42H9S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	17,04 €
EE43		CONDUCTES CIRCULARS DE PLÀSTIC	
EE43G6S3	m	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	65,95 €
EE44		CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS	
EE4416S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72 €
EE44A9S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+alumini encolat amb resines, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65 €
EE5		CONDUCTES RECTANGULARS	
EE51		CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL	
EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	26,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EE51M0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	29,37 €
EE52		CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS	
EE52Q12A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	33,11 €
EE52Q13A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	37,40 €
EE6		AILLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES	
EE61		AILLAMENT TERMIC DE CONDUCTES	
EE611AA1	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	52,11 €
EE611JTB	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/mK, resistència tèrmica >=2,5 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment (SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	76,11 €
EE61BJMF	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/mK, resistència tèrmica >=1,5 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva, muntat exteriorment (SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	70,35 €
EE7		EMISSORS ELÈCTRICS	
EE73		RADIADORS ELÈCTRICS D'INFRARROIGS	
EE73220A	u	Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 500 W de potència elèctrica i muntat sobre porta (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	38,73 €
EEJ		UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES	
EEJ1		FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE	
EEJ12201	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, d'1,2 a 1,4 kW de potència frigorífica màxima i 2,8 a 3,2 kW de potència calorífica, encastat (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	408,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EEJ12301	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, d'1,4 a 1,6 kW de potència frigorífica màxima i 3,6 a 4 kW de potència calorífica, encastat (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	432,72 €
EEJ12411	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 5,0 kW de potència calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, muntat superficialment al sostre (CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	542,94 €
EEK	REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS		
EEK1	REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS		
EEK1173B	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	26,49 €
EEK2	REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS		
EEK21737	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53 €
EEK21A77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	31,49 €
EEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,84 €
EEK3	REIXETES D'IMPULSIÓ DE DUES FILERES D'ALETES HORITZONTALS		
EEK3177E	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,98 €
EEK31DAE	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	43,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EEK7		REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA	
EEK71DD1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	40,26 €
EEK9		DIFUSORS CIRCULARS	
EEK91207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	37,42 €
EEKC		REGULADORS DE FLUX CIRCULARS	
EEKCA2FF	u	Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular (VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	29,19 €
EEM		VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ	
EEM1		VENTILADORS AXIALS	
EEM12D1J	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	451,09 €
EEM12E1J	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	548,63 €
EEM14E1C	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat dins de caixa de ventilació (CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	528,26 €
EEM14F1C	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat dins de caixa de ventilació (SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	726,41 €
EEM14G1J	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	815,27 €
EEM3		VENTILADORS-EXTRACTORS	
EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (NORANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	99,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EEM3241F	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra (CENT ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	111,15 €
EEMJ	CAIXES DE VENTILACIÓ		
EEMJ213B	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 45 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	245,27 €
EEMJ215B	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 55 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	271,73 €
EEN	FILTRES D'AIRE I PORTAFILTRES		
EEN1	FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA		
EEN11591	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %, muntat sobre bastidor o caixa (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	83,82 €
EEV	ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA		
EEV1	PURGADORS AUTOMATICS		
EEV11110	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat (SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	16,95 €
EEV2	ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA		
EEV21112	u	Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat superficialment (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	83,96 €
EEZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA		
EEZG	CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS		
EEZG4000	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	92,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EF		TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS	
EF1		TUBS D'ACER NEGRE	
EF11		TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA	
EF11H312	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	22,10 €
EF11H612	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	24,72 €
EF11HD22	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,48 €
EF2		TUBS D'ACER GALVANITZAT	
EF21		TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA	
EF21H312	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	15,14 €
EF21H612	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	25,30 €
EF21HD12	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CENT QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	140,04 €
EF5		TUBS DE COURE	
EF52		TUBS DE COURE SEMIDUR	
EF5282B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EF52D4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	32,18 €
EF53	TUBS DE COURE RECUIT		
EF5313B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53 €
EF5353B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53 €
EFA	TUBS DE PVC		
EFAA442	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	16,45 €
EFAE582	m	Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	34,55 €
EFA1	TUBS DE PVC A PRESSIÓ		
EFA15542	m	Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17 €
EFA16542	m	Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07 €
EFA18342	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	9,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EFA18442	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	10,47 €
EFA18542	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19 €
EFA19382	m	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	16,57 €
EFA1A382	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	19,18 €
EFA1C382	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	24,47 €
EFB	TUBS DE POLIETILÈ		
EFB1	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA		
EFB19422	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47 €
EFB2	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA		
EFB26352	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
EFB3	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA		
EFB37322	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EFC		TUBS DE POLIPROPILÈ	
EFC9		TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA	
EFC94P96	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69 €
EFF		TUBS DE POLIBUTILÈ	
EFF1		TUBS DE POLIBUTILÈ A PRESSIÓ	
EFF16452	m	Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44 €
EFQ		AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS	
EFQ1		AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE VIDRE	
EFQ14462	m	Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
EFQ7		AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB POLIETILÈ EXPANDIT	
EFQ7A432	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74 €
EFQL		AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE ROCA	
EFQL5462	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,037 a 0,043 W/m.K, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	12,76 €
EG		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
EG01		CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ	
EG01CA62	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	176,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG01CD62	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	270,86 €
EG1	CAIXES I ARMARIS		
EG12	CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT		
EG121301	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i encastada (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,74 €
EG122A02	u	Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x540x210 mm i muntada superficialment (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,88 €
EG13	CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ		
EG131102	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a un mòdul i muntada superficialment (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
EG132401	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, per a quatre mòduls i encastada (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	26,35 €
EG14	CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ		
EG141102	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	23,20 €
EG141302	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56 €
EG144502	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	67,60 €
EG15	CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES		
EG151211	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	5,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG151D12	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	23,50 €
EG17	CAIXES DE DERIVACIÓ RODONES		
EG171111	u	Caixa de derivació rodona de plàstic, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, encastada (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
EG171512	u	Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, muntada superficialment (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €
EG1M	CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA		
EG1M1322	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment (DOS-CENTS DINOU EUROS)	219,00 €
EG1M13M2	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	231,45 €
EG2	TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
EG21	TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS		
EG21251H	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
EG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
EG21291H	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67 €
EG212A1H	m	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	5,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG22		TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS	
EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
EG222915	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
EG2A		CANALS AÏLLANTS	
EG2A1102	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €
EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49 €
EG3		CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA	
EG31		CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV	
EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32 €
EG315334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
EG32		CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE H07V-K I H07V-U	
EG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
EG321184	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53 €
EG3211C0	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG38		CONDUCTORS DE COURE NUS	
EG380502	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
EG380C02	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x95 mm2, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	15,69 €
EG39		CONDUCTORS D'ALUMINI DE 0,6/ 1KV	
EG39B182	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 25 mm2, col·locat en tub (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €
EG39B1B2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 70 mm2, col·locat en tub (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
EG4		APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT	
EG41		INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS	
EG411356	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 5 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	41,61 €
EG4113CC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	66,77 €
EG4113CH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	81,04 €
EG42		INTERRUPTORS DIFERENCIALS	
EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	104,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG42439K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	175,15 €
EG45	TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS		
EG45C142	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37 €
EG5	APARELLS DE MESURA		
EG51	COMPTADORS		
EG511722	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 15 A i muntat superficialment (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	94,13 €
EG516742	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	311,54 €
EG52	VOLTÍMETRES		
EG521811	u	Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	42,25 €
EG54	AMPERÍMETRES		
EG541331	u	Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar intensitats d'1 fins a 15 A, de 96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	43,31 €
EG5B	RELLOTGES PER A TARIFES HORARIES		
EG5B3142	u	Rellotge per a tarifes horàries, per a 400 V, amb 16 A d'intensitat màxima, dos contactes per canvi a triple tarifa i muntat superficialment (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	205,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG6		MECANISMES	
EG61		CAIXES PER A MECANISMES	
EG612021	u	Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
EG62		INTERRUPTORS I COMMUTADORS	
EG621191	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	10,41 €
EG621J90	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20 €
EG62D1EJ	u	Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	22,23 €
EG63		ENDOLLS	
EG631B23	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	11,77 €
EG63B152	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	12,77 €
EG64		POLSADORS	
EG641171	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
EG6412A1	u	Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	13,62 €
EG645171	u	Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EG648171	u	Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	9,21 €
EG67	PLAQUES I MARCS		
EG671C13	u	Marc per a mecanisme universal, 1 element, amb bastidor per a caixa universal d'1 element, , 1, elements, amb bastidor per a caixa universal d'1 elements, preu alt, col·locat (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65 €
EGA	AVISADORS ACÚSTICS		
EGA1	AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT		
EGA13522	u	Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so musical, preu alt, muntat superficialment (VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	20,22 €
EGD	ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA		
EGD1	PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA		
EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
EH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
EH1	LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT		
EH11	LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS		
EH11A224	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	110,11 €
EH11A324	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	125,02 €
EH11A424	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	113,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11A524	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	135,55 €
EH11A624	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	158,95 €
EH11A724	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	149,29 €
EH11A824	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	249,60 €
EH11A924	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	281,03 €
EH11B224	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	128,36 €
EH11B324	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	144,74 €
EH11B424	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	125,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11B524	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	159,72 €
EH11B624	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	183,59 €
EH11B724	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	167,52 €
EH11B824	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	273,76 €
EH11B924	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	314,07 €
EH11C224	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	98,79 €
EH11C324	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,58 €
EH11C424	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	95,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11C524	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT TRENTA-NOU EUROS)	139,00 €
EH11C624	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	171,27 €
EH11C724	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	132,02 €
EH11C824	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	228,39 €
EH11C924	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	292,86 €
EH11GE24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	197,31 €
EH11GF24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 35 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	286,49 €
EH11GG24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	198,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11GH24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	258,73 €
EH11GJ24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 35 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	397,11 €
EH11GN24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	238,37 €
EH11GP24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	314,16 €
EH11UT02	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	102,95 €
EH11UT12	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 36 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	137,60 €
EH11UT22	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 55 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	163,71 €
EH12	LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS		
EH124461	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH124462	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
EH1244D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	150,67 €
EH1244D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	160,07 €
EH124761	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,48 €
EH124762	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
EH1247D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	150,67 €
EH1247D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	160,07 €
EH12CA61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
EH12CAD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	157,71 €
EH12CE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
EH12CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	157,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH12CH61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
EH12CH62	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	167,11 €
EH12CH63	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable DALI, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	155,36 €
EH12CHD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	157,71 €
EH12CHD2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	167,11 €
EH1L	LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS		
EH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	103,68 €
EH1L14G1	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	217,62 €
EH2	LLUMS DECORATIUS ENCASTATS		
EH21	LLUMS DECORATIUS ENCASTATS AMB TUBS FLUORESCENTS		
EH215621	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor reticulat metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	134,35 €
EH217721	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, amb 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 18W, 3 (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	153,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH217921	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, amb 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 3 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	171,75 €
EH22		LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTATS AMB LEDS	
EH224461	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	103,68 €
EH224462	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	122,06 €
EH2244D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	122,06 €
EH2244D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	132,56 €
EH224761	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	103,68 €
EH224762	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	122,06 €
EH2247D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	122,06 €
EH2247D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	132,56 €
EH22CA61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	123,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH22CAD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	136,23 €
EH22CE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	123,11 €
EH22CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	136,23 €
EH22CH61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	123,11 €
EH22CH62	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	124,68 €
EH22CHD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	136,23 €
EH22CHD2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	141,48 €
EH2L	LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS		
EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	87,96 €
EH2LJJAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	126,79 €
EH2LKCAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	36,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH2LLJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	67,82 €
EH2LLJAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	59,49 €
EH2LLRAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	46,72 €
EH2LLRAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	52,26 €
EH2LMJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	114,52 €
EH2LMJAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	134,95 €
EH2LMKAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	118,61 €
EH2LMKAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	139,03 €
EH2LMNAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	122,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH2LMNAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	143,13 €
EH2LMPAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	128,83 €
EH2LMPAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	149,25 €
EH2LRJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	87,85 €
EH2LRJAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	77,84 €
EH2LRRAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,64 €
EH2LRRAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	67,49 €
EH6		ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ	
EH61		LUMINARIAS DE EMERGENCIA	
EH612325	u	Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, de 2 h de autonomia, como máximo, montada superficialmente a la pared (NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	90,71 €
EH61R239	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	80,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61R23A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	92,39 €
EH61R249	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	75,93 €
EH61R24A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	87,63 €
EH61R269	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04 €
EH61R26A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,74 €
EH61R279	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,94 €
EH61R27A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,64 €
EH61R299	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	111,69 €
EH61R29A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	123,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61R2C9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	99,09 €
EH61R2CA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	110,79 €
EH61R2F9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	112,32 €
EH61R2FA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	124,02 €
EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	105,45 €
EH61R33A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	117,15 €
EH61R379	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	115,99 €
EH61R37A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	127,69 €
EH61R439	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	111,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61R43A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	123,56 €
EH61R479	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	135,91 €
EH61R47A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	147,61 €
EH61R749	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	99,09 €
EH61R74A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	110,79 €
EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	118,20 €
EH61R79A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	129,90 €
EH61R7F9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	141,72 €
EH61R7FA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	153,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61RC39	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77 €
EH61RC3A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	76,47 €
EH61RC49	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	71,31 €
EH61RC4A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (VUITANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	83,01 €
EH61RC69	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04 €
EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,74 €
EH61RC79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,94 €
EH61RC7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,64 €
EH61RC99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	98,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61RC9A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	109,83 €
EH61RCC9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	99,09 €
EH61RCCA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	110,79 €
EH61RCF9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	112,32 €
EH61RCFA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	124,02 €
EH61RD79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	115,99 €
EH61RD7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	127,69 €
EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	107,10 €
EH61RE5A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	118,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH61RE79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	119,71 €
EH61RE7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	131,41 €
EH61RH49	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	99,09 €
EH61RH4A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	110,79 €
EH61RH99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	118,20 €
EH61RH9A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	129,90 €
EH61RHF9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	141,72 €
EH61RHFA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	153,42 €
EH62	EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA		
EH620105	u	Comandament a distància autònom de <= 25 aparells, muntat superficialment a la paret (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	68,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EHA		LLUMS INDUSTRIALS	
EHA1		LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS	
EHA1H2N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	44,52 €
EHA1H2N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	49,33 €
EHA1H3N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	56,70 €
EHA1H5N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,68 €
EHA1H5N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	69,49 €
EHA1H6N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	88,33 €
EHA1H6N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa (NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	93,14 €
EHB		LLUMS ESPECIALS	
EHB1		LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS	
EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	64,69 €
EHB17354	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	79,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EHB1E234	u	Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54, muntada superficialment al sostre (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	49,76 €
EHB1E334	u	Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	56,10 €
EJ	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA		
EJ1	APARELLS SANITARIS		
EJ12	PLATS DE DUTXA		
EJ12B71P	u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	90,60 €
EJ12D71P	u	Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	116,82 €
EJ12K71B	u	Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, encastat al paviment (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,54 €
EJ13	LAVABOS		
EJ13B71B	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	138,24 €
EJ13B71P	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	173,36 €
EJ13B91P	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	231,45 €
EJ13U010	u	Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat encastat (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	297,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ14	INODORS		
EJ14B11R	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	185,09 €
EJ14B212	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	288,11 €
EJ14B21P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	220,42 €
EJ14B22P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	263,66 €
EJ14BB12	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	414,88 €
EJ14BB1P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	322,74 €
EJ14BB2P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	387,60 €
EJ15	BIDETS		
EJ15B11P	u	Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	90,56 €
EJ16	URINARIS		
EJ16B112	u	Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	93,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ16B212	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	198,99 €
EJ18	AIGÜERES		
EJ18D212	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	155,30 €
EJ18D21B	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	208,03 €
EJ18DA12	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	198,63 €
EJ18DF12	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	183,74 €
EJ18DF1B	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	246,27 €
EJ18L1AF	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	90,59 €
EJ18L2AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	90,59 €
EJ18L2AL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,34 €
EJ18LAAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina (NORANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	98,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ18LAAL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	88,46 €
EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	116,58 €
EJ18LFAL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	104,92 €
EJ1A	ABOCADORS		
EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	122,09 €
EJ1B	CISTERNES		
EJ1BB012	u	Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
EJ1BP012	u	Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	24,14 €
EJ1Z	ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS		
EJ1Z3B12	u	Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
EJ1ZAB02	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	50,97 €
EJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
EJ21	AIXETES I ACCESSORIS PER A BANYERES		
EJ21612A	u	Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ21J12E	u	Bateria transfusora mescladora per a banyera/dutxa, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides de 3/4´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	269,95 €
EJ21P123	u	Broc integral amb sobreeixidor incorporat, per a banyera, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt amb entrada de 3/4´´ (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	63,28 €
EJ22	AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES		
EJ22112A	u	Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	121,56 €
EJ228126	u	Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	285,07 €
EJ22D721	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	41,42 €
EJ22E720	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt (DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	18,19 €
EJ22S120	u	Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78 €
EJ22T120	u	Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	77,59 €
EJ22V120	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu alt (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65 €
EJ22W720	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu alt (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67 €
EJ22X920	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ22Y920	u	Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	101,46 €
EJ23		AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS	
EJ23111G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	86,93 €
EJ23112G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	77,97 €
EJ23113G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	73,49 €
EJ2311AG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	112,48 €
EJ2311BG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets (CENT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	100,54 €
EJ2311CG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	94,26 €
EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	77,97 €
EJ23211A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	168,67 €
EJ23212A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ23213A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	112,96 €
EJ2321AA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	177,79 €
EJ2321BA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	158,18 €
EJ2321CA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´ (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	148,37 €
EJ23613A	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´ (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	464,35 €
EJ23613G	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	358,93 €
EJ239121	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	83,96 €
EJ24	AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS		
EJ248125	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´ (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	141,67 €
EJ248145	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´ (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	174,57 €
EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ25		AIXETES I ACCESSORIS PER A BIDETS	
EJ25512G	u	Aixeta monocomandament per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	99,50 €
EJ257121	u	Aixeta senzilla integral per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	45,26 €
EJ26		AIXETES I ACCESSORIS PER A URINARIS	
EJ261121	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	78,41 €
EJ268121	u	Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (CENT QUARANTA-UN EUROS)	141,00 €
EJ28		AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES	
EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	98,59 €
EJ28612A	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´ (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	85,96 €
EJ2A		AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS	
EJ2A8125	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	157,28 €
EJ2AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	167,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ2B		AIXETES I ACCESSORIS PER A CISTERNES	
EJ2B112D	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4 (VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	20,03 €
EJ2B132D	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4 (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	29,70 €
EJ2Z		AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS	
EJ2Z1121	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	25,86 €
EJ2Z4125	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´ (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	52,05 €
EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	59,19 €
EJ2Z4129	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	70,12 €
EJ2ZA121	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´ (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	14,91 €
EJ5		BATERIES PER A COMPTADORS	
EJ52		BATERIES PER A COMPTADORS UNIVERSALS	
EJ5234QD	u	Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 24 comptadors de diàmetre 2´´1/2, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	444,46 €
EJ7		DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA	
EJ71		DEPÓSITOS PARA AGUA	
EJ7127D1	u	Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, colocado con soportes murales (TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	330,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ7127D3	u	Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre bancada (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	236,47 €
EJ72		ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA	
EJ723101	u	Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
EJ723301	u	Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament electromagnètic, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93 €
EJA		PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA	
EJA1		ESCALFADORS INSTANTANIS A GAS	
EJA12221	u	Escalfador instantani per a gas natural, de 19 kW de potència, 11 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	334,94 €
EJA12421	u	Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat (CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	562,81 €
EJAB		DIPÒSITS ACUMULADORS	
EJAB1011	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons , col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	338,05 €
EJAB1111	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	380,82 €
EJM		ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ	
EJM1		COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES	
EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EK		INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS		
EK2		ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ		
EK24		COMPTADORS		
EK243116	u	Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8´´ de diàmetre, de 6 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	130,57	€
EK25		MANÒMETRES		
EK257230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,6 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,48	€
EK259230	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	27,38	€
EM		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT		
EM9		INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPS		
EM91		PARALLAMPS		
EM910004	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 1'1/2 parallamps (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,74	€
EM910006	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 1'1/4 parallamps (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	52,27	€
EM910008	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 2´´ parallamps (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	57,42	€
EM910010	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 30 cm (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	69,56	€
EM910012	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 60 cm (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	74,19	€
EM910014	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 100 cm (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	93,62	€
EM910016	u	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 1' 1/2´´ (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	186,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EM910018	u	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 2´´ (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	224,96 €
EM910020	u	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables inox (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	126,91 €
EM910022	u	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables ferro (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	298,05 €
EM910024	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió lineal (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83 €
EM910026	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió T (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	24,89 €
EM910028	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió + (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83 €
EM910032	u	Abraçadora fixació cable 35 mm2 50, 70, 95 espàrrec m8 / m6 / tirafons o pota rebre (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89 €
EM910034	u	Tub protecció inf ferro galv int aillat long 3 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	69,56 €
EM910036	u	Pont comprovació en coure aillat 2 terminals conexió (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	116,47 €
EM910040	u	Placa presa terra coure 500 x 500 x 2 (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	225,89 €
EM910042	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio ferro galv 20 mm d (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,68 €
EM910044	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 20 mm d (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	106,57 €
EM910046	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 14 mm d (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	78,80 €
EM910048	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio acer aleat coure 14 mm d (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	32,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EM910054	u	Compost mineral en sacs 20 kg, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de millorant de la conductivitat de postes a terra. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	94,53 €
EM910056	u	Punta franklin multiple inox (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	166,70 €
EM91C5A0	u	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret (SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	782,59 €
EM91C5B0	u	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta (MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.179,02 €
EN	VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ		
EN1	VALVULES DE COMPORTA		
EN11	VALVULES DE COMPORTA MANUALS ROSCADES		
EN115647	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
EN115657	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01 €
EN115667	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	27,19 €
EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	47,17 €
EN115697	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	62,08 €
EN1156B7	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	136,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EN2		VÀLVULES DE SOLETA	
EN21		VÀLVULES DE SOLETA MANUALS ROSCADES	
EN213427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34 €
EN214427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01 €
EN215427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	27,71 €
EN216427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89 €
EN218427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,68 €
EN219427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (CENT CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	105,10 €
EN3		VÀLVULES DE BOLA	
EN31		VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES	
EN313427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	20,89 €
EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	26,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EN316427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	37,22 €
EN318427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	66,52 €
EN319427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CENT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	100,28 €
EN31B427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRES-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	310,95 €
EN7	VÀLVULES DE REGULACIÓ		
EN71	VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES		
EN716456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	236,63 €
EN718456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	255,61 €
EN719456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	281,29 €
EN8	VALVULES DE RETENCIO		
EN81	VALVULES DE RETENCIO DE CLAPETA ROSCADES		
EN8124E7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	104,28 €
EN8125A7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	34,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EN8125B7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	47,91 €
EN812667	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,34 €
EN812677	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78 €
EN812687	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	20,37 €
EN9		VÀLVULES DE SEGURETAT	
EN91		VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES	
EN915427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	153,27 €
EN916427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	175,51 €
ENH		BOMBES CENTRÍFUGUES	
ENH1		BOMBES CENTRÍFUGUES AUTOASPIRANTS	
ENH16327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	317,12 €
ENH17327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	327,55 €
ENH18327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	379,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ENL		BOMBES ACCELERADORES	
ENL2		BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR	
ENL29126	u	Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs (SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	714,64 €
ENX		GRUPS DE PRESSIÓ	
ENX1		GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA	
ENX12225	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	485,79 €
ENX14225	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	773,81 €
EP		INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ	
EP1		ANTENES DE TV	
EP11		PALS I DIPOLS	
EP111201	u	Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret (SIS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	611,65 €
EP12		EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ	
EP124F04	u	Equip d'amplificació per a 2 baixants i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 40 connexions i muntat en armari tancat (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	627,74 €
EP13		CAIXES DE DERIVACIÓ	
EP132103	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	38,70 €
EP15		CONDUCTORS COAXIALS	
EP152006	m	Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EP2		INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO	
EP21		EQUIPS D'ALIMENTACIÓ	
EP211224	u	Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en armari tancat (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	521,37 €
EP22		PLAQUES D'INTERFONIA	
EP221B25	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, en 2 columnes i encastada (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	332,22 €
EP23		CENTRALS D'INTERFONIA	
EP23B227	u	Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de conversació, muntat a la paret (CINC-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	502,11 €
EP24		OBREPORTES ELÈCTRICS	
EP24120A	u	Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb funda (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	139,52 €
EP25		APARELLS D'USUARI	
EP251207	u	Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació només amb placa de carrer, muntat a la paret (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	48,39 €
EP252307	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, amb secret de conversació amb placa de carrer i central de consergeria, muntat a la paret (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	246,42 €
EP27		CABLES	
EP272013	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col·locat en tub (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
ER		JARDINERIA	
ER3		CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS	
ER3P		APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA	
ER3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ER3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,44 €
ER3P2354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	80,36 €
ER3PA534	m3	Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	150,34 €
ER3PBS04	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	143,50 €
ER3PBT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida densitat 350 kg/m3 granel mitjans manuals (CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	111,38 €
ER3PF054	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	122,92 €
ER4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
ER4A		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)	
ER4AC231	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
ER4AL4A8	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
ER4AR6C6	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	52,20 €
ER4D		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)	
ER4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07 €
ER4F		SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)	
ER4FYS11	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor d'1 l (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ER6	PLANTACIÓ		
ER66	PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT		
ER66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
ER66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
ER66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	6,69 €
ER6B	PLANTACIO DE PLANTES DE TEMPORADA CRASSES VIVACES I CESPITOSES		
ER6B1104	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €
ER7	SEMBRES		
ER71	SEMBRES DIRECTES		
ER71121K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
EZ	VARIS		
EZ1000	ud	Duplicat de claus (serreta, doble serreta, gorja, doble pala, planes de seguretat, cruciformes, tubulars, frontals, magnètiques, electròniques....) (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6,38 €
EZ1001	ud	Trasllat de lloc de treball a 2 m màxim de veu/dades connectat a l'armari existent. S'inclou l'adequació de canals, mecanismes, cablejats Cat6, rosetes RJ45, latiguillos, tubs corrugats, etc. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	127,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI	
K1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	
K11		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
K115		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES	
K1150011	m3	Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	17,83 €
K1155P1A	m2	Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	48,29 €
K15		PROTECCIONS COL·LECTIVES	
K15Q		PROTECCIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS	
K15QU120	m2	Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc senzill de post clavat a la fàbrica (QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4,16 €
K2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K21		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
K214		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES	
K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,54 €
K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	45,82 €
K216		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7,39 €
K2161512	u	Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2161C11	m2	Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73 €
K2162511	m2	Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70 €
K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,44 €
K2165511	m2	Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	9,42 €
K2166811	m2	Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	9,42 €
K2168A91	m2	Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	18,71 €
K218		DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS	
K2181461	m2	Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	50,93 €
K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	15,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46 €
K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	10,19 €
K2182C01	m2	Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73 €
K2182D01	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	12,22 €
K2182E01	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
K2182F01	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
K2182G91	m2	Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	20,37 €
K2182H91	m2	Repicat de junt de morter en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183101	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71 €
K2183721	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2183741	m2	Arrencada d'aplacat de pedra artificial en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
K2183761	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
K2183771	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
K2183911	m	Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58 €
K2183941	m	Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183961	m	Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183A11	m	Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183A41	m	Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
K2183A61	m	Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2183B41	m	Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183L11	m	Arrencada de llinda de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
K2183L41	m	Arrencada de llinda de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2183L71	m	Arrencada de llinda de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €
K2185J01	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	5,86 €
K218A210	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15 €
K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	16,55 €
K218AE10	m2	Enderroc d'enteixinat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	15,28 €
K218D4B1	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
K218D4B2	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	66,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K218D4B3	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	93,71 €
K218D6A0	m2	Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	27,92 €
K218D7B1	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
K218D7B2	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	66,93 €
K218D7B3	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	93,71 €
K218DAA0	m2	Desmuntatge d'enteixinat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	22,73 €
K218DAB1	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27 €
K218DAB2	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	58,96 €
K218DAB3	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	82,54 €
K218DEB1	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	77,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K218DEB2	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (CENT ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	111,12 €
K218DEB3	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	155,57 €
K219		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES	
K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	15,28 €
K219D4B1	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
K219D4B2	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	66,93 €
K219D4B3	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	93,71 €
K219D6B1	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85 €
K219D6B2	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	42,65 €
K219D6B3	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	59,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K219DEB1	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	77,79 €
K219DEB2	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà (CENT ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	111,12 €
K219DEB3	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	155,57 €
K219KBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
K219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
K219KFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30 €
K219KFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
K21A	DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	25,47 €
K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	25,47 €
K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	12,73 €
K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	184,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	33,96 €
K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	41,51 €
K21A6P1A	u	Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	17,50 €
K21C		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS	
K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
K21C201A	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
K21E		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA	
K21E1111	u	Desmuntatge per a substitució de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21E1131	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	105,95 €
K21E11A1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	211,90 €
K21E11B1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	302,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21E11C1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	454,02 €
K21E11D1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (SIS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	605,37 €
K21E1261	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de 160 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €
K21E12E1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
K21E12M1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de 300 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	32,24 €
K21E14P1	u	Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície, com a màxim, desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	35,82 €
K21E1C11	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	208,20 €
K21E1D11	u	Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	246,14 €
K21E201A	u	Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21E3011	u	Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24 €
K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EA131	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	79,46 €
K21EA1A1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	185,41 €
K21EA1B1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	264,85 €
K21EA1C1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	378,35 €
K21EA1D1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	529,69 €
K21EF011	u	Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	99,30 €
K21EF111	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	36,07 €
K21EF211	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	79,46 €
K21EG011	u	Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	89,68 €
K21EG111	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	36,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EG211	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 25 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	72,14 €
K21EG311	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 90 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	96,28 €
K21EG411	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	134,79 €
K21EU010	m2	Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
K21EU012	m2	Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
K21EU014	m	Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21EU016	m	Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	9,62 €
K21EUK10	u	Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
K21EUK15	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb comporta de regulació o sense, muntat directament al sostre amb pont de muntatge i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
K21EUK16	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EUK18	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire de tipus lineal, de fins a 2 m de llargària, amb plenum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
K21EUK20	u	Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre 300 mm com a màxim o rectangular de 0,1 m2 de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
K21EUK22	u	Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre entre 300 i 600 mm o rectangular de secció entre 0,3 m2 i de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24 €
K21EUM10	u	Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre fins a 150 mm i 300 m3/h de cabal màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
K21EUM50	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador centrífug, cabal fins a 5000 m3/h, motor exterior i transmissió per corretja trapezoïdal, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21EUM60	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador axial, de diàmetre fins a 630 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
K21EUN10	u	Desmuntatge per a substitució de filtre d'aire compacte, de plafó pla o de bossa, de 600x600 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
K21EUN20	u	Desmuntatge per a substitució de bastidor portafiltres d'acer galvanitzat, d'accessibilitat lateral o frontal, per a filtres d'aire compactes de 600x600 mm com a màxim, muntat intercalat al conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87 €
K21EUV10	u	Desmuntatge per a substitució de sensor o "tatos" per a instal·lació de regulació muntat superficialment o en conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €
K21EUV20	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntat en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	96,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EUVM0	m	Desmuntatge d'element de mesura d'esfera de D<=100 mm i amb connexió de 1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
K21EZ010	m2	Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
K21EZ012	m2	Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €
K21EZ014	m	Arrencada de conducte circular metàl·lic de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21EZ016	m	Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5,77 €
K21EZ111	u	Arrencada de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
K21EZ113	u	Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €
K21EZ114	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €
K21EZ131	u	Arrencada de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57 €
K21EZ132	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,68 €
K21EZ1A1	u	Arrencada de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	127,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EZ1A2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	111,25 €
K21EZ1B1	u	Arrencada de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	181,61 €
K21EZ1B2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	158,91 €
K21EZ1C1	u	Arrencada de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	272,41 €
K21EZ1C2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	227,01 €
K21EZ1D1	u	Arrencada de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	363,22 €
K21EZ1D2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	317,82 €
K21EZ213	u	Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,68 €
K21EZ214	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 25 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	43,28 €
K21EZ261	u	Arrencada de radiador per aigua, de 160 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EZ2E1	u	Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
K21EZ2M1	u	Arrencada de radiador per aigua, de 300 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,34 €
K21EZ314	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 90 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	57,77 €
K21EZ414	u	Arrencada d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	80,87 €
K21EZ4P1	u	Arrencada de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície, com a màxim, desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	21,49 €
K21F	DESMUNTATGES I ARRANCADES DE TUBS		
K21FU100	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
K21FU110	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	3,04 €
K21FU120	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2" o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85 €
K21FU130	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21FU140	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4" o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15 €
K21G		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
K21GU002	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
K21GU004	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
K21GU006	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1,36 €
K21GU007	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16 €
K21GU010	u	Desmuntatge per a substitució de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
K21GU011	u	Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	72,14 €
K21GU012	u	Desmuntatge per a substitució de transformador de mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21GU014	u	Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21GU022	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
K21GU023	u	Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	12,02 €
K21GU025	u	Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	48,09 €
K21GU027	u	Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	192,36 €
K21GU030	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
K21GU040	u	Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència fins a 50 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21GU045	u	Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència superior a 50 kVAr i fins a 120 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,88 €
K21GZ002	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
K21GZ004	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
K21GZ006	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21GZ007	m	Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
K21GZ010	u	Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
K21GZ011	u	Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	43,28 €
K21GZ012	u	Arrencada de transformador de mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21GZ014	u	Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
K21GZ022	u	Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2,21 €
K21GZ023	u	Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
K21GZ025	u	Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85 €
K21GZ027	u	Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	115,42 €
K21GZ030	u	Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2,21 €
K21GZ040	u	Arrencada de bateria de condensadors de potència fins a 50 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21GZ045	u	Arrencada de bateria de condensadors de potència superior a 50 kVAr i fins a 120 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21GZ106	u	Arrencada de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
K21H		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
K21H1111	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21H1121	u	Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21H1211	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21H1221	u	Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89 €
K21H2112	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21H2122	u	Desmuntatge de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21H2212	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21H2222	u	Desmuntatge de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21J		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS	
K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	267,02 €
K21J2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	14,82 €
K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €
K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	13,59 €
K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	16,05 €
K21JE111	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45 €
K21JF111	u	Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,64 €
K21JG111	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
K21JH111	u	Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21JJ01A	u	Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21JK02A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	38,47 €
K21JK03A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	43,28 €
K21JK04A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	48,09 €
K21JL02A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	38,47 €
K21JL03A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	43,28 €
K21JL04A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	48,09 €
K21K		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE GAS	
K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
K21N		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE VÀLVULES, BOMBES, FILTRES I GRUPS DE PRESSIÓ	
K21N1100	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21N1200	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 2 a 4´´ de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21N2300	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	24,05 €
K21N2400	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	28,85 €
K21N2500	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	36,07 €
K21P	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ		
K21P2111	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	15,28 €
K21P3111	u	Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
K21Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS		
K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80 €
K8	REVESTIMENTS		
K87	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA		
K878	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS		
K8788200	m2	Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per a interior (TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	3,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K878C118	m2	Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50 €
K87A		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES	
K87A2101	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals (ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	11,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L		PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ	
L1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	
L16		CALES PER INSPECCIÓ O REPARACIÓ	
L164		CALES EN ESTRUCTURES	
L1641011	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
L164L111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	17,50 €
L164L211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT EUROS)	20,00 €
L164L311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
L164L411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revolto, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	37,51 €
L164L511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01 €
L166		CALES EN PARETS	
L1666111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	17,50 €
L1666211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT EUROS)	20,00 €
L1666311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L1666411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	37,51 €
L1666511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01 €
L1667111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
L1667211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01 €
L1667311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01 €
L1667411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	50,01 €
L1667511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor (QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	40,01 €
L166A111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (CINC EUROS)	5,00 €
L166A211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
L166A311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	6,75 €
L166A411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L166A511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	7,25 €
L168	CALES EN REVESTIMENTS		
L168B111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €
L168B211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (DEU EUROS)	10,00 €
L168B311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50 €
L168B411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	18,75 €
L168B511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor (QUINZE EUROS)	15,00 €
L169	CALES EN PAVIMENTS		
L169C111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT EUROS)	20,00 €
L169C211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-CINC EUROS)	25,00 €
L169C311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01 €
L169C411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L169C511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	45,01 €
LD	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ		
LD1	DEGUASSOS I BAIXANTS		
LD1R	REPARACIÓ DE DESGUASSOS I BAIXANTS		
LD1R1P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €
LD1R1P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	36,50 €
LD1R1P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	46,50 €
LD1R1P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 160 mm amb utilització d'un accessori (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	60,83 €
LD1R1P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 200 mm amb utilització d'un accessori (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	83,79 €
LD1R1P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	40,21 €
LD1R1P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori (CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	50,15 €
LD1R1P33	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	64,59 €
LD1R1P34	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització d'un accessori (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	82,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LD1R1P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització d'un accessori (CENT CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	114,18 €
LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20 €
LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,98 €
LD1R2P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,54 €
LD1R2P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	92,41 €
LD1R2P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	129,82 €
LD1R2P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris (SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	61,19 €
LD1R2P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris (SETANTA-TRES EUROS)	73,00 €
LD1R2P33	u	Substitució de tram de desguàs muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris (NORANTA-TRES EUROS)	93,00 €
LD1R2P34	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	121,67 €
LD1R2P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	167,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LD1R3P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	57,82 €
LD1R3P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	67,46 €
LD1R3P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,58 €
LD1R3P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris (CENT VINT-I-QUATRE EUROS)	124,00 €
LD1R3P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	175,85 €
LD1R3P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	74,80 €
LD1R3P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,48 €
LD1R3P33	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris (CENT CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	114,04 €
LD1R3P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris (CENT CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	114,04 €
LD1R3P36	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	213,61 €
LD1RFP11	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LD1RFP12	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	63,16 €
LD1RFP13	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22 €
LD1RFP14	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	104,55 €
LD1RFP15	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC (SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	73,10 €
LD1RFP16	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC (NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	93,26 €
LD1RFP17	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	122,23 €
LD1RFP18	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	168,58 €
LD1RFP26	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 75 i 90 mm per colze de PVC (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,58 €
LD1RFP27	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 110 i 125 mm per colze de PVC (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	49,41 €
LD1RFP28	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre 160 mm per colze de PVC (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,44 €
LD1RFP29	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre 200 mm per colze de PVC (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	114,76 €
LD1RUP05	u	Reparació de fuita o porus en desguàs de fins a 40 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines catalitzades amb aigua (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	33,26 €
LD1RUP10	u	Reparació de fuita o porus en baixant de fins a 200 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines catalitzades amb aigua (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	85,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LD1RUQ01	u	Reparació de porus o fissura en desguàs de plom amb soldadura i o resines (QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	15,05 €
LD1RUQ11	u	Substitució de desguàs de plom de fins a 40 mm de diàmetre per tub flexible de PVC de fins a 3 m de llarg (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	15,36 €
LD1RUQ21	u	Substitució de manegot de plom per manegot de PVC (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	44,35 €
LDH		NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ	
LDH1		NETEJA DE CLAVEGUERONS, POUS I FOSSES SÈPTIQUES	
LDH11010	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	278,25 €
LDH12110	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	189,21 €
LF		TUBS I ACCESSORIS PER FLUÏDS	
LF1		TUBS D'ACER NEGRE	
LF1R		REPARACIÓ DE TUBS D'ACER NEGRE	
LF1R1611	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	36,99 €
LF1R1621	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió (QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	43,10 €
LF1R1631	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	49,20 €
LF5		TUBS DE COURE	
LF5R		REPARACIÓ DE TUBS DE COURE	
LF5R1511	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LF5R1521	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	38,04 €
LF5R1531	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	44,19 €
LF5R1911	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	37,71 €
LF5R1921	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,58 €
LF5R1931	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44 €
LFB	TUBS DE POLIETILÈ		
LFBR	REPARACIÓ DE TUBS DE POLIETILÈ		
LFBR1811	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	36,39 €
LFBR1821	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	42,92 €
LFBR1831	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,44 €
LY	AJUDES DE RAM DE PALETA		
LY0	AJUDES DE RAM DE PALETA		
LY04	TANCAR CALES EN ESTRUCTURES		
LY044111	u	Tapar obertura de 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LY044211	u	Tapar obertura de 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	47,18 €
LY044311	u	Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	62,45 €
LY044411	u	Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,78 €
LY044511	m2	Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	74,14 €
LY04L111	u	Tapar obertura 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
LY04L211	u	Tapar obertura 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	29,96 €
LY04L311	u	Tapar obertura 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica (QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	40,03 €
LY04L411	u	Tapar obertura 1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56 €
LY04L511	m2	Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	47,52 €
LY06	TANCAR CALES EN PARETS		
LY061111	u	Tancar l'obertura de 0,125 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	18,02 €
LY061211	u	Tancar l'obertura de 0,25 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €
LY061311	u	Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34,03 €
LY061411	u	Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	48,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LY061511	m2	Tancar l'obertura de més d'1 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	41,56 €
LY06A111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,68 €
LY06A211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	36,56 €
LY06A311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,58 €
LY06A411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	65,50 €
LY06A511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,84 €
LY06B111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,64 €
LY06B211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	40,62 €
LY06B311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	53,01 €
LY06B411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat (SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	73,14 €
LY06B511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	64,01 €
LY06C111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	26,86 €
LY06C211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	37,04 €
LY06C311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	47,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
LY06C411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície. com a màxim, d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	66,16 €
LY06C511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,34 €
LY06D111	u	Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	47,53 €
LY06D211	u	Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	66,41 €
LY06D311	u	Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	85,95 €
LY06D411	u	Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (CENT DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	118,11 €
LY06D511	m2	Tapar cala a dues cares de més d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	102,35 €
LY0Z	AJUDES ESPECIALS		
LY0Z1000	h	Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	27,92 €
LY0Z2000	h	Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	25,47 €
LZZ	INSPECCIONS XARXES DE SANEJAMENT		
LZZ0001	u	Inspecció de xarxa de sanejament mitjançant càmera no robotitzada, fins a 4h (TRES-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	303,12 €
LZZ0002	u	Inspecció de xarxa de sanejament mitjançant càmera no robotitzada, fins a 4h (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	463,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 02/11/23 Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
C		MAQUINÀRIA			
CZ		MAQUINÀRIA ESPECIAL			
CZV		VARIS			
CZVV		VARIS			
CZVV0098	h	Càmera robotitzada per inspecció de baixants		80,00	€
			Sense descomposició	80,00000	€
CZVV0099	h	Càmera no robotitzada per inspecció de baixants		40,00	€
			Sense descomposició	40,00000	€
D		ELEMENTS COMPOSTOS			
D4		ESTRUCTURES			
D4G		ESTRUCTURES DE MAÇONERIA			
D4G2		PARETS DE MAÇONERIA			
D4G21165	m3	Paredat de gruix variable de pedra granítica adobada de sola, de dues cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:6		845,34	€
			Altres conceptes	845,34000	€
E		PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ			
E2		ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS			
E21		ENDERROCS			
E213		ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS			
E2131123	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió		102,41	€
			Altres conceptes	102,41000	€
E214		ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES			
E2140002	m3	Enderroc de parets interiors, de tancament i envans ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.		16,44	€
			Altres conceptes	16,44000	€
E22		MOVIMENTS DE TERRES			
E221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY			
E2213122	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		3,63	€
			Altres conceptes	3,63000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E222		EXCAVACIONS DE RASES I POUS				
E222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			5,82	€
				Altres conceptes	5,82000	€
E222222B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			5,32	€
				Altres conceptes	5,32000	€
E225		REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS				
E225277F	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			16,94	€
				Altres conceptes	16,94000	€
E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim			53,91	€
		B0332020	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens		53,06136	€
				Altres conceptes	0,84864	€
E23		APUNTALAMENTS I ESTREBADES				
E231		APUNTALAMENTS I ESTREBADES				
E2315657	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70%			25,13	€
		B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos		0,16179	€
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		1,98000	€
		B0A31000	Clau acer		0,16290	€
				Altres conceptes	22,82531	€
E24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA				
E241		TRANSPORT DE TERRES A OBRA				
E2411020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals			22,25	€
				Altres conceptes	22,25000	€
E242		CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA				
E2421020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper			42,52	€
				Altres conceptes	42,52000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E243	TRANSPORT DE RUNA			
E24340G0	m3	Transport runa l'abocador, contenidor		26,56 €
			Altres conceptes	26,56000 €
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS			
E2R2	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS			
E2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals		25,47 €
			Altres conceptes	25,47000 €
E2R6	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
E2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km		5,82 €
			Altres conceptes	5,82000 €
E2RA	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS			
E2RA7L00	m3	Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)		4,91 €
		B2RA7L00 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)		4,91000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
E3	FONAMENTS			
E31	RASES I POUS			
E315	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS			
E31521M1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió		99,87 €
		B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I		93,50000 €
			Altres conceptes	6,37000 €
E31B	ARMADURES PER A RASES I POUS			
E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		1,78 €
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,01081 €
			Altres conceptes	1,76919 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E31D		ENCOFRAT PER A RASES I POUS				
E31D1100	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments			20,42	€
		B0DZA000	Desencofrant		0,13050	€
		B0DZ4000	Fleix		0,04800	€
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,89991	€
		B0DZP400	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm		0,41000	€
		B0A31000	Clau acer		0,18227	€
		B0D31000	Llata de fusta de pi		0,44925	€
		B0D81480	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos		1,51800	€
				Altres conceptes	16,78207	€
E32		MURS DE CONTENCIÓ				
E32B		ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ				
E32BDC66	m2	Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080			2,95	€
		B0B341C3	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		1,71600	€
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,03456	€
				Altres conceptes	1,19944	€
E4		ESTRUCTURES				
E44		ESTRUCTURES D'ACER				
E441		PILARS D'ACER				
E4415115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura			2,37	€
		B44Z501A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant		1,59000	€
				Altres conceptes	0,78000	€
E443		BIGUES D'ACER				
E4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra			2,04	€
		B44Z5011	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant		1,43000	€
				Altres conceptes	0,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E444	BIGUETES D'ACER			
E4445111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,19	€
		B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,43000	€
		Altres conceptes	0,76000	€
E447	LLINDES D'ACER			
E4475111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,19	€
		B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,43000	€
		Altres conceptes	0,76000	€
E44A	ENCAVALLADES D'ACER			
E44A7315	kg	Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,59	€
		B44Z70AA Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,73000	€
		Altres conceptes	1,86000	€
E44B	CORRETGES D'ACER			
E44B2152	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,07	€
		B44ZB051 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,61000	€
		Altres conceptes	1,46000	€
E45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ			
E451	FORMIGONAT DE PILARS			
E45117C4	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	142,70	€
		B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	103,98150	€
		Altres conceptes	38,71850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E45117G3	m3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		146,18 €
		B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,22250 €
			Altres conceptes	45,95750 €
E4511AC4	m3	Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba		157,17 €
		B065CH0B	Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	118,46100 €
			Altres conceptes	38,70900 €
E453	FORMIGONAT DE BIGUES			
E45317G3	m3	Formigó per a bigues, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		143,83 €
		B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,22250 €
			Altres conceptes	43,60750 €
E4531AG3	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		157,78 €
		B065EH0C	Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	114,17700 €
			Altres conceptes	43,60300 €
E457	FORMIGONAT DE LLINDES			
E45717B5	m3	Formigó per a llindes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment		155,04 €
		B065710C	Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	103,98150 €
			Altres conceptes	51,05850 €
E4571AG5	m3	Formigó per a llindes, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment		165,24 €
		B065EH0C	Formigó HA-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	114,17700 €
			Altres conceptes	51,06300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E459		FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS		
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		137,75 €
		B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,22250 €
			Altres conceptes	37,52750 €
E45A		FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS		
E45A17G3	m3	Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot		131,63 €
		B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	100,22250 €
			Altres conceptes	31,40750 €
E45C		FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES		
E45C17B3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot		129,86 €
		B065710C	Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	101,01060 €
			Altres conceptes	28,84940 €
E4B		ARMADURES PASSIVES		
E4B2		ARMADURES PER A MURS		
E4B2DCCC	m2	Armadura per a mur AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		5,32 €
		B0B341C6	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,84000 €
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03816 €
			Altres conceptes	1,44184 €
E4B7		ARMADURES PER A LLINDES		
E4B73000	kg	Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		2,02 €
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03180 €
			Altres conceptes	1,98820 €
E4BC		ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES		
E4BCDCCC	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		5,33 €
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,04240 €
		B0B341C6	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,84000 €
			Altres conceptes	1,44760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E4E		ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
E4E2		PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
E4E2683T	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2		66,46 €
		B0E244W7	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	35,60938 €
			Altres conceptes	30,85062 €
E4E7		LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
E4E75GCE	m	Llinda estructural de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x150 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4		14,23 €
		B0EAA2F1	Peça U de morter de ciment, de 200x200x150 mm, per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	3,19072 €
			Altres conceptes	11,03928 €
E4E78JFT	m	Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 200x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4 blanc i marbre blanc		23,69 €
		B0EAA2W7	Peça U de morter de ciment, de 200x200x300 mm, de cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 color blanc	9,57216 €
			Altres conceptes	14,11784 €
E4EZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT		
E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment		1,69 €
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01060 €
			Altres conceptes	1,67940 €
E4H		ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA		
E4HZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA		
E4HZ7A04	m3	Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió i de densitat 1200 a 1400 kg/m3, col·locat manualment		229,66 €
			Altres conceptes	229,66000 €
E4L		ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES		
E4L4		BIGUETES D'ACER I REVOLTONS PER A SOSTRES		
E4L4BBA5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 13+4 cm amb revoltó de morter de ciment i biguetes IPN 140 d'acer S275JR, intereixos 60 cm		55,72 €
		B4LZ560D	Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 60 cm i alçària de 13 cm	6,98090 €
		B44Z5011	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	38,91030 €
			Altres conceptes	9,82880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E4L4G4N5	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes IPN 180 d'acer S275JR, intereixos 70 cm		69,68 €
		B44Z5011	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	52,60970 €
		B4LZ170J	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm	8,30669 €
			Altres conceptes	8,76361 €
E4LD		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM		
E4LDVEW8	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat de 19 a 20 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum >5 m, de moment flector últim 61,6 a 89,7 kNm per m d'amplària de sostre		44,00 €
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,75240 €
		B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09139 €
		B4LD0504	Semibigueta de formigó armat de 19 a 20 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica compresa entre 120 i 160 kN	20,26542 €
		B4LZ570L	Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	8,30907 €
			Altres conceptes	14,58172 €
E4LE		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 5,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM		
E4LEJFP8	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 5 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de moment flector últim 36,1 a 52,5 kNm per m d'amplària de sostre		35,28 €
		B4LZ570N	Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 22 cm	10,61592 €
		B0D629A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,21926 €
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,80190 €
		B4LD0604	Semibigueta de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura de capacitat mecànica compresa entre 120 i 160 kN	12,43242 €
			Altres conceptes	11,21050 €
E4LH		SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM		
E4LH7888	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 99 kNm per m d'amplària de sostre		36,89 €
		B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,07781 €
		B4LZ570L	Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	8,30907 €
		B4LH0204	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió superior a superior a 131 kN	13,75794 €
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,55440 €
			Altres conceptes	14,19078 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E4Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES		
E4Z1		ELEMENTS DE RECOLZAMENT		
E4Z11411	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	90,11	€
		B7Z1AA00 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix	65,56560	€
		Altres conceptes	24,54440	€
E4Z2		ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA		
E4Z22R21	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	5,38	€
		B4Z22R20 Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer epoxi de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre	4,64100	€
		Altres conceptes	0,73900	€
E5		COBERTES		
E51		TERRATS		
E511		ACABATS DE TERRATS		
E5111811	m2	Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè expandit, de color gris, de 60x60 cm, col·locades sense adherir	39,88	€
		B5111810 Llosa prefabricada per a terrats de formigó alleugerit i filtrant, amb pols de marbre i base de poliestirè expandit, de color gris, de 60x60 cm	32,66421	€
		Altres conceptes	7,21579	€
E5113351	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir	5,33	€
		B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	2,04570	€
		Altres conceptes	3,28430	€
E5113361	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir	6,02	€
		B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	2,45484	€
		Altres conceptes	3,56516	€
E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir	6,68	€
		B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	2,84125	€
		Altres conceptes	3,83875	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5113391	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir		8,75	€
		B0351000	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	4,06867	€
			Altres conceptes	4,68133	€
E511FBEN	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8		19,04	€
		B0FG3CA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell	5,03880	€
			Altres conceptes	14,00120	€
E511FBFK	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10		18,82	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,50840	€
			Altres conceptes	14,31160	€
E511FBFN	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:8		17,02	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,50840	€
			Altres conceptes	12,51160	€
E511PJFB	m2	Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt 1:2:10		38,89	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,50663	€
		B0FG2JA3	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	3,97800	€
			Altres conceptes	30,40537	€
E511PJFC	m2	Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de ciment 1:8		37,09	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,50663	€
		B0FG2JA3	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	3,97800	€
			Altres conceptes	28,60537	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E51Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS			
E51Z1H0P	m	Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6		8,97	€
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,94265	€
			Altres conceptes	8,02735	€
E51Z3H0P	m	Formació de filada amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6		9,94	€
		B0FA1HA0	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,79800	€
			Altres conceptes	9,14200	€
E52		TEULADES			
E522		TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA			
E52211NK	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10		50,76	€
		B52211N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim	20,79000	€
			Altres conceptes	29,97000	€
E52211NN	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8		47,38	€
		B52211N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim	20,79000	€
			Altres conceptes	26,59000	€
E52221CK	m2	Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10		39,77	€
		B52221C0	Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim	21,17520	€
			Altres conceptes	18,59480	€
E52221CN	m2	Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter de ciment 1:8		37,66	€
		B52221C0	Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim	21,17520	€
			Altres conceptes	16,48480	€
E52231CK	m2	Teulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10		31,32	€
		B52231C0	Teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim	12,97440	€
			Altres conceptes	18,34560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E52231CN	m2	Teulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter de ciment 1:8			29,43	€
		B52231C0	Teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim		12,97440	€
				Altres conceptes	16,45560	€
E522A9LK	m2	Teulada de teula àrab manual de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10			47,34	€
		B522A9L0	Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim		19,53000	€
				Altres conceptes	27,81000	€
E522A9LN	m2	Teulada de teula àrab manual de ceràmica color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8			44,77	€
		B522A9L0	Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim		19,53000	€
				Altres conceptes	25,24000	€
E523	TEULADES DE TEULES DE MORTER DE CIMENT					
E5231AB5	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, clavada sobre enllatat			29,18	€
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària		0,60928	€
		B5231AB0	Teula corba de morter de ciment color variable, d'11 peces m2		12,01200	€
				Altres conceptes	16,55872	€
E5231ABK	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt 1:2:10			32,11	€
		B5231AB0	Teula corba de morter de ciment color variable, d'11 peces m2		12,01200	€
				Altres conceptes	20,09800	€
E5231ABN	m2	Teulada de teula corba de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter de ciment 1:8			30,00	€
		B5231AB0	Teula corba de morter de ciment color variable, d'11 peces m2		12,01200	€
				Altres conceptes	17,98800	€
E52Z	FINESTRES PER A TEULADES					
E52Z13JJ	u	Finestra de 55x70 cm, amb bastiment i fulla practicable de ferro colat, col·locada amb fixacions mecàniques			241,65	€
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm		1,38000	€
		B52Z1DJ0	Finestra per a teulada de 55x70 cm, amb bastiment i fulla practicable fets amb ferro colat		217,57000	€
				Altres conceptes	22,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E52Z15BK	u	Finestra de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable de fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locat amb morter mixt 1:2:10	320,12	€
		B52Z1FB0 Finestra per a teulada de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable fets amb fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4	288,50000	€
		Altres conceptes	31,62000	€
E52Z15BN	u	Finestra de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable de fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locat amb morter de ciment 1:8	314,98	€
		B52Z1FB0 Finestra per a teulada de 80x100 cm, amb bastiment i fulla practicable fets amb fusta, folrat d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4	288,50000	€
		Altres conceptes	26,48000	€
E53		COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES		
E534		COBERTES DE PLAQUES DE POLIÈSTER REFORÇAT		
E5341153	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona gran, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm	23,70	€
		B53ZXQ0A Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de mida gran	0,59400	€
		B53ZTQ02 Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges d'alçària 11 a 15 cm	0,62320	€
		B0C61150 Placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona gran, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m	16,70550	€
		Altres conceptes	5,77730	€
E5341253	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona petita, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm	23,50	€
		B0C61250 Placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil d'ona petita, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m	16,70550	€
		B53ZTQ02 Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges d'alçària 11 a 15 cm	0,62320	€
		B53ZXQ0B Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de mida petita	0,39600	€
		Altres conceptes	5,77530	€
E5341353	m2	Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil de nervat, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm	23,70	€
		B0C61350 Placa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color, de perfil de nervat, de llargària de més de 2,5 fins a 3,05 m	16,70550	€
		B53ZTQ02 Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges d'alçària 11 a 15 cm	0,62320	€
		B53ZXQ0A Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de mida gran	0,59400	€
		Altres conceptes	5,77730	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5348247	m2	Coberta de planxa en rotlle de polièster reforçat d'1 mm de gruix, de color variable, de perfil ona petita, de llargària entre 2 fins a 2,5 m, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm		17,56 €
		B53ZXQ0B	Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de mida petita	0,36080 €
		B0CN1241	Planxa en rotlle de polièster reforçat, de color variable, de perfil d'ona petita, de més de 2 fins a 2,5 m de llargària i d'1 mm de gruix	11,09850 €
		B53ZTQ02	Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges d'alçària 11 a 15 cm	0,62320 €
			Altres conceptes	5,47750 €
E53Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES			
E53Z96JF	m	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada		9,73 €
		B53Z96J0	Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, de perfil llis i de 50 cm de desenvolupament, com a màxim	4,73000 €
			Altres conceptes	5,00000 €
E53ZA00B	u	Tapa de polièster reforçat, equipada, col·locada amb fixacions mecàniques		129,48 €
		B53ZA000	Tapa de polièster reforçat, equipada	122,85000 €
			Altres conceptes	6,63000 €
E55	CLARABOIES			
E551	CLARABOIES CIRCULARS			
E55111A1	u	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		273,69 €
		B55111A1	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat	231,92000 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
			Altres conceptes	40,89000 €
E55111A2	u	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta		119,12 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B55111A2	Claraboia circular fixa d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat	72,79000 €
			Altres conceptes	45,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E55112A1	u	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		346,08 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B55112A1	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm amb sòcol prefabricat	304,31000 €
			Altres conceptes	40,89000 €
E55112A2	u	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta		181,91 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B55112A2	Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat	135,58000 €
			Altres conceptes	45,45000 €
E552	CLARABOIES QUADRADES			
E5521181	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		171,22 €
		B5521181	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat	139,66000 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
			Altres conceptes	30,68000 €
E55211C1	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		312,39 €
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,84000 €
		B55211C1	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat	259,31000 €
			Altres conceptes	51,24000 €
E5523281	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		217,89 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B5523281	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat	186,33000 €
			Altres conceptes	30,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5523282	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta		130,77 €
		B5ZZJLN0	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro	0,44000 €
		B5523282	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm sense sòcol prefabricat	97,50000 €
			Altres conceptes	32,83000 €
E55232C1	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		399,03 €
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,84000 €
		B55232C1	Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat	345,95000 €
			Altres conceptes	51,24000 €
E5527181	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		149,97 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B5527181	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat	118,41000 €
			Altres conceptes	30,68000 €
E55271C1	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		272,92 €
		B55271C1	Claraboia quadrada de forma piramidal, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat	219,84000 €
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,84000 €
			Altres conceptes	51,24000 €
E5529281	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		291,05 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
		B5529281	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x80 cm amb sòcol prefabricat	259,49000 €
			Altres conceptes	30,68000 €
E55292C1	u	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		534,85 €
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,84000 €
		B55292C1	Claraboia quadrada de forma piramidal, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm amb sòcol prefabricat	481,77000 €
			Altres conceptes	51,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E553	CLARABOIES RECTANGULARS				
E55311E1	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		216,31	€
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,38000	€
		B55311E1	Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat	168,86000	€
			Altres conceptes	46,07000	€
E55332E1	u	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		297,75	€
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,38000	€
		B55332E1	Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat	250,30000	€
			Altres conceptes	46,07000	€
E55381E1	u	Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb ventilació permanent, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		294,11	€
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,38000	€
		B55381E1	Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb ventilació permanent amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat	246,66000	€
			Altres conceptes	46,07000	€
E55392E1	u	Claraboia rectangular de forma piramidal, practicable, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques		481,73	€
		B55392E1	Claraboia rectangular de forma piramidal, practicable amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x90 cm amb sòcol prefabricat	434,28000	€
		B5ZZJTNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,38000	€
			Altres conceptes	46,07000	€
E555	CLARABOIES TRANSITABLES				
E5551111	m2	Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 195x195 i 50 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3		181,57	€
		B5551110	Peça de vidre emmotllat i premsat de 195x195 i 50 mm de gruix, incolor	103,62000	€
			Altres conceptes	77,95000	€
E5551212	m2	Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de ciment 1:3, sobre entramat metàl·lic		151,10	€
		B5551210	Peça de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor	93,30000	€
			Altres conceptes	57,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E559		SÒCOLS D'OBRA DE FÀBRICA PER A CLARABOIES		
E55911LE	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 11,5 cm de gruix per a revestir, de totxana de 240x115x100 mm amb morter de ciment 1:4		1.862,40 €
	B0FA1HA0	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		69,99300 €
			Altres conceptes	1.792,40700 €
E55914AJ	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter de ciment 1:8		530,01 €
	B0F1F2N1	Maó calat R-15, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		80,24640 €
			Altres conceptes	449,76360 €
E55914AK	m3	Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter mixt 1:2:10		536,50 €
	B0F1F2N1	Maó calat R-15, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		80,24640 €
			Altres conceptes	456,25360 €
E55981LE	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 11,5 cm de gruix per a revestir, de totxana de 240x115x100 mm amb morter de ciment 1:4		1.402,19 €
	B0FA1HA0	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		58,19100 €
			Altres conceptes	1.343,99900 €
E55984AJ	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter de ciment 1:8		405,39 €
	B0F1F2N1	Maó calat R-15, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		66,86784 €
			Altres conceptes	338,52216 €
E55984AK	m3	Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x75 mm amb morter mixt 1:2:10		411,88 €
	B0F1F2N1	Maó calat R-15, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		66,86784 €
			Altres conceptes	345,01216 €
E55Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A CLARABOIES		
E55Z6025	kg	Armadura per a claraboies trepitjables AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2		2,26 €
			Altres conceptes	2,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E55Z7085	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi, per a claraboies trepitjables			137,63	€
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,90090	€
		B0D71120	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos		5,04000	€
		B0D31000	Llata de fusta de pi		81,72284	€
		B0A31000	Clau acer		0,89414	€
		B0DZA000	Desencofrant		0,13050	€
		B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos		0,37297	€
				Altres conceptes	48,56865	€
E55ZA669	u	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm, de 70x55 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra			80,77	€
		B55ZA669	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm de 70x55 mm, per a fixació de claraboies		48,85000	€
				Altres conceptes	31,92000	€
E55ZAC69	u	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 80x80 cm, de 70x55 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra			49,98	€
		B55ZAC69	Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 80x80 cm de 70x55 mm, per a fixació de claraboies		25,21000	€
				Altres conceptes	24,77000	€
E5Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES					
E5Z1	FORMACIÓ DE PENDENTS					
E5Z15A2B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			15,96	€
				Altres conceptes	15,96000	€
E5Z15A3B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			19,83	€
				Altres conceptes	19,83000	€
E5Z15M20	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà			19,54	€
				Altres conceptes	19,54000	€
E5Z15N30	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà			14,83	€
				Altres conceptes	14,83000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5Z15N40	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà			17,89 €
				Altres conceptes	17,89000 €
E5Z15N5B	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat			22,96 €
				Altres conceptes	22,96000 €
E5Z15N5D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada			20,96 €
				Altres conceptes	20,96000 €
E5Z15P40	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 15 cm de gruix mitjà			22,78 €
		B03E1530	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs		14,61300 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		0,91854 €
				Altres conceptes	7,24846 €
E5Z15P50	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 17,5 cm de gruix mitjà			26,82 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		1,05179 €
		B03E1530	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs		17,04850 €
				Altres conceptes	8,71971 €
E5Z15S40	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà			23,11 €
				Altres conceptes	23,11000 €
E5Z15S50	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 17,5 cm de gruix mitjà			27,01 €
				Altres conceptes	27,01000 €
E5Z15Y20	m2	Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà			15,30 €
		B03E1540	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs		9,93600 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		0,62087 €
				Altres conceptes	4,74313 €
E5Z1EUJ0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid			28,68 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		5,13135 €
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,24024 €
				Altres conceptes	23,30841 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E5Z1EUJ2	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid i una tira de paper fort			29,46	€
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		5,13135	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,24024	€
		B5ZZ3000	Paper fort		0,04200	€
				Altres conceptes	24,04641	€
E5Z1EUK0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid			31,97	€
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		5,13135	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,24024	€
				Altres conceptes	26,59841	€
E5Z1EUK2	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid i una tira de paper fort			32,76	€
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		5,13135	€
		B5ZZ3000	Paper fort		0,04200	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,24024	€
				Altres conceptes	27,34641	€
E5Z1FVJ0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid			25,13	€
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		4,49280	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,25200	€
				Altres conceptes	20,38520	€
E5Z1FVK0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid			28,52	€
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		4,49280	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,25200	€
				Altres conceptes	23,77520	€
E5Z2	SOLERES I EMPOSTISSATS					
E5Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat			12,44	€
				Altres conceptes	12,44000	€
E5Z2FBA4	m2	Solera d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques			31,63	€
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,44800	€
		B0H4AAN0	Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix		14,47150	€
				Altres conceptes	16,71050	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques			15,81 €
		B0CU1BC5	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida	9,66140	€
		B0A32000	Clau acer galvanitzat	0,33600	€
			Altres conceptes	5,81260	€
E5Z2FCE4	m2	Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques			14,19 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat	0,33600	€
		B0CU1BA5	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida	8,04430	€
			Altres conceptes	5,80970	€
E5Z2FVKA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort			16,42 €
		B0F9C240	Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm	4,41000	€
			Altres conceptes	12,01000	€
E5Z2FVLA	m2	Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort			16,01 €
		B0F9C240	Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm	4,41000	€
			Altres conceptes	11,60000	€
E5Z2FZ4A	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort			20,96 €
		B0F95230	Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm	4,30500	€
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,59936	€
			Altres conceptes	15,05564	€
E5Z2FZKA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort			20,08 €
		B0F95230	Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm	4,30500	€
			Altres conceptes	15,77500	€
E5Z2FZLA	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort			19,67 €
		B0F95230	Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm	4,30500	€
			Altres conceptes	15,36500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5Z2J2KB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i recolzada			13,82 €
		B5Z2J200	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm		5,53217 €
				Altres conceptes	8,28783 €
E5Z2J2LB	m2	Solera de placa prefabricada de formigó fins a 125 cm de llargària, col·locada amb morter de ciment 1:8 i recolzada			13,41 €
		B5Z2J200	Placa prefabricada de formigó de 125x32 cm		5,53217 €
				Altres conceptes	7,87783 €
E5Z2FW	SOLERES I EMPOSTISSATS				
E5Z2FWKABN9L	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort			19,36 €
		B0F85240BN9L	Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		2,83500 €
				Altres conceptes	16,52500 €
E5Z2FW	SOLERES I EMPOSTISSATS				
E5Z2FWLABN9L	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm ref. CC01110 de la serie Supermaons de CALAF , col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort			18,95 €
		B0F85240BN9L	Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		2,83500 €
				Altres conceptes	16,11500 €
E5Z3	ENTRAMATS I ENLLATATS				
E5Z3D115	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 25x40 mm de secció, col·locades cada 10 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques			36,89 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,33600 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi		4,94176 €
				Altres conceptes	31,61224 €
E5Z3D355	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre fusta i amb fixacions mecàniques			29,05 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi		2,69551 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,24640 €
				Altres conceptes	26,10809 €
E5Z3D491	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre solera de formigó i fixades amb morter mixt 1:2:10			36,84 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,16800 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi		2,24626 €
				Altres conceptes	34,42574 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5Z3D49A	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre solera de formigó i fixades amb morter de ciment 1:8			31,02 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,16800 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi		2,24626 €
				Altres conceptes	28,60574 €
E5Z3D65B	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 70x40 mm de secció, col·locades cada 30 cm, sobre llistons embeguts a la solera de formigó i amb fixacions mecàniques			38,65 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi		4,49251 €
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,24640 €
				Altres conceptes	33,91109 €
E5ZA	CARENERS				
E5ZA1211	m	Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 40 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques			24,67 €
		B5ZA15C8	Carener de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs		16,05480 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom		0,33000 €
				Altres conceptes	8,28520 €
E5ZA1511	m	Carener, de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix, formada en obra i 40 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques			77,52 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom		0,16500 €
		B0CM1200	Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix		32,18261 €
				Altres conceptes	45,17239 €
E5ZA2752	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10			17,63 €
		B52211N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim		3,36600 €
				Altres conceptes	14,26400 €
E5ZA275A	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8			15,05 €
		B52211N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim		3,36600 €
				Altres conceptes	11,68400 €
E5ZA2B52	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10			18,09 €
		B52219N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim		3,82500 €
				Altres conceptes	14,26500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZA2B5A	m	Carener ceràmic de teula àrab, de color envellit i 5 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8		15,51 €
		B52219N0	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim	3,82500 €
			Altres conceptes	11,68500 €
E5ZA3742	m	Carener ceràmic per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10		30,29 €
		B5ZA21F1	Peça per a carener, de ceràmica, per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m	16,40160 €
			Altres conceptes	13,88840 €
E5ZA374A	m	Carener ceràmic per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8		27,71 €
		B5ZA21F1	Peça per a carener, de ceràmica, per a teula plana, de color vermell i 4 peces/m	16,40160 €
			Altres conceptes	11,30840 €
E5ZA4742	m	Carener ceràmic per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10		30,29 €
		B5ZA22F1	Peça per a carener, de ceràmica, per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m	16,40160 €
			Altres conceptes	13,88840 €
E5ZA474A	m	Carener ceràmic per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8		27,71 €
		B5ZA22F1	Peça per a carener, de ceràmica, per a teula romana, de color vermell i 4 peces/m	16,40160 €
			Altres conceptes	11,30840 €
E5ZA5742	m	Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10		24,38 €
		B5ZA23F1	Peça per a carener, de morter de ciment de secció corba, de color vermell i 4 peces/m	10,64880 €
			Altres conceptes	13,73120 €
E5ZA574A	m	Carener de peces de morter de ciment amb secció corba, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb morter de ciment 1:8		21,68 €
		B5ZA23F1	Peça per a carener, de morter de ciment de secció corba, de color vermell i 4 peces/m	10,64880 €
			Altres conceptes	11,03120 €
E5ZA7E82	m	Suport de carener, amb taulonet de pi de 40x100 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10		13,18 €
		B5Z33100	Cabiró de fusta de pi	0,99905 €
			Altres conceptes	12,18095 €
E5ZA7E8A	m	Suport de carener, amb taulonet de pi de 40x100 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8		10,47 €
		B5Z33100	Cabiró de fusta de pi	0,99905 €
			Altres conceptes	9,47095 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZB		AIGUAFONS I CANALS INTERIORS		
E5ZB15D4	m	Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques		36,43 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,19950 €
		B5ZB15D5	Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs	17,88600 €
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	7,68000 €
			Altres conceptes	10,66450 €
E5ZB1MH4	m	Aiguafons de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques		118,75 €
		B0CM1200	Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix	54,46287 €
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	7,68000 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,65100 €
			Altres conceptes	55,95613 €
E5ZB35E4	m	Aiguafons contra parament de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques		41,19 €
		B5ZB35E5	Peça per a aiguafons contra parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs	21,89000 €
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	7,68000 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,19950 €
			Altres conceptes	11,42050 €
E5ZB3MF4	m	Aiguafons contra parament de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 55 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques		107,45 €
		B0CM1200	Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix	47,03612 €
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	7,68000 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,54600 €
			Altres conceptes	52,18788 €
E5ZC		ESQUENES D'ASE I CANVIS DE PENDENT		
E5ZC15C4	m	Esquena d'ase, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques		27,23 €
		B5ZC15C8	Peça per a esquena d'ase, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs	19,04540 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,66000 €
			Altres conceptes	7,52460 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E5ZC1MA4	m	Esquena d'ase, de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques		73,78	€
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,55000	€
		B0CM1200	Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix	28,05663	€
			Altres conceptes	45,17337	€
E5ZD	MINVELLS				
E5ZD162E	m	Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4		42,48	€
		B5ZD1574	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs	10,17960	€
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,34650	€
		B5ZD15C4	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs	15,33060	€
			Altres conceptes	16,62330	€
E5ZD1K0K	m	Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10		22,72	€
		B0F95230	Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm	0,81967	€
		B0FJ3QQ3	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,52239	€
			Altres conceptes	15,37794	€
E5ZD1K0N	m	Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter de ciment 1:8		22,45	€
		B0F95230	Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm	0,81967	€
		B0FJ3QQ3	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,52239	€
			Altres conceptes	15,10794	€
E5ZD1N2E	m	Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de plom laminat de 2 mm de gruix i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4		90,65	€
		B0CM1200	Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix	47,03612	€
			Altres conceptes	43,61388	€
E5ZD2G0U	m	Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic		8,49	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	1,27449	€
			Altres conceptes	7,21551	€
E5ZD3G0D	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6		37,56	€
		B0FG3JA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,08051	€
			Altres conceptes	33,47949	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZD55C4	m	Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques		21,99 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,44000 €
		B5ZD15C3	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs	14,09640 €
			Altres conceptes	7,45360 €
E5ZD55D4	m	Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques		23,54 €
		B5ZD15D3	Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs	15,26940 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,44000 €
			Altres conceptes	7,83060 €
E5ZD5DD4	m	Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques		22,31 €
		B5ZD1DD3	Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs	14,04540 €
		B5ZZAEJ0	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,44000 €
			Altres conceptes	7,82460 €
E5ZF	ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES			
E5ZF1694	m	Acroteri i minvell , de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 25 i 60 cm de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques		35,90 €
		B5ZF15E6	Peça per a acroteri i minvell, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 25 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	11,64000 €
		B5ZF15G6	Peça per a acroteri i minvell, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	18,37200 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,88000 €
			Altres conceptes	5,00800 €
E5ZFB6B4	m	Acroteri baix en pendent, amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de dues peces de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 40 i 40 cm de desenvolupament, col·locades amb fixacions mecàniques		48,15 €
		B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,32000 €
		B5ZFB5F6	Peça per a acroteri baix en pendent amb abocador a la canal i muntants cada 80 cm, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs	35,82720 €
			Altres conceptes	11,00280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZG		ACABATS DE JUNTS DE COBERTES		
E5ZG15D4	m	Cavalló per a junt de dilatació, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb amb fixacions mecàniques	27,86	€
	B5ZG15D8	Cavalló per a junt de dilatació d'una peça de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs	17,09400	€
	B5ZZJLNT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,33000	€
		Altres conceptes	10,43600	€
E5ZG1E91	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 25 cm, col·locada sense adherir al suport	23,33	€
	B7422CMF	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre	0,48787	€
	B5ZG0E90	Peça de formigó de ciment blanc de 25x5 cm	11,66000	€
		Altres conceptes	11,18213	€
E5ZG1EC1	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 40 cm, col·locada sense adherir al suport	27,79	€
	B7422CMF	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre	0,68607	€
	B5ZG0EC0	Peça de formigó de ciment blanc de 40x5 cm	14,43000	€
		Altres conceptes	12,67393	€
E5ZG1EE1	m	Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 45 cm, col·locada sense adherir al suport	37,59	€
	B7422CMF	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre	0,76230	€
	B5ZG0EE0	Peça de formigó de ciment blanc de 45x5 cm	23,78000	€
		Altres conceptes	13,04770	€
E5ZH		BONERES I REIXES DE DESGUÀS		
E5ZH4DK4	u	Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques	47,44	€
	BD514DK1	Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica	22,13000	€
	B5ZZJLPT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,08000	€
		Altres conceptes	24,23000	€
E5ZH4DQ4	u	Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques	52,86	€
	B5ZZJLPT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,08000	€
	BD514DQ1	Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica	27,55000	€
		Altres conceptes	24,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZH4EN7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent		49,00 €
		BD514EN1	Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica	27,21000 €
			Altres conceptes	21,79000 €
E5ZH4ET7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent		55,81 €
		BD514ET1	Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica	30,39000 €
			Altres conceptes	25,42000 €
E5ZH6EF7	u	Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent		53,06 €
		BD516EF1	Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava metàl·lica	29,45000 €
			Altres conceptes	23,61000 €
E5ZH78YD	m	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6		109,38 €
		B5ZH78Y0	Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm	64,53000 €
			Altres conceptes	44,85000 €
E5ZH88UD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 120 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6		74,86 €
		B5ZH88U0	Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 120 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm	37,47000 €
			Altres conceptes	37,39000 €
E5ZH88VD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6		87,79 €
		B5ZH88V0	Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm	48,91000 €
			Altres conceptes	38,88000 €
E5ZH88WD	u	Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 350 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6		103,14 €
		B5ZH88W0	Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 350 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm	62,02000 €
			Altres conceptes	41,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E5ZHAE37	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent			41,70	€
		BD514E30	Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre		19,91000	€
				Altres conceptes	21,79000	€
E5ZHAEB7	u	Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent			47,66	€
		BD514EB0	Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre		22,24000	€
				Altres conceptes	25,42000	€
E5ZJ	CANALS EXTERIORS					
E5ZJ15CP	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant			46,79	€
		B5ZHA5C0	Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim		9,24000	€
		B5ZH15C0	Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm de desenvolupament, com a màxim		19,73941	€
		B5ZZJLPT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm		1,48500	€
				Altres conceptes	16,32559	€
E5ZJ1D5P	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant			24,04	€
		B5ZHBD50	Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125 mm		6,98000	€
		B5ZH1D50	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm		4,52226	€
		B5ZZJLPT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm		1,18800	€
				Altres conceptes	11,34974	€
E5ZJ1D7P	m	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant			32,56	€
		B5ZZJLPT	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm		1,18800	€
		B5ZHBD70	Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 185 mm		9,40000	€
		B5ZH1D70	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm		8,35579	€
				Altres conceptes	13,61621	€
E5ZZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES					
E5ZZ5256	m	Cèrcol per a suport de soleres de 20x20 cm de secció mitjana, amb formigó HA-25 N/mm2 i armat amb 4 barres de diàmetre 8 i estreps de diàmetre 6 d'acer B400S			32,96	€
		B0A32000	Clau acer galvanitzat		0,21280	€
		B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I		3,80846	€
		B0DZA000	Desencofrant		0,26100	€
		B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,49500	€
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,10600	€
		B0D31000	Llata de fusta de pi		0,44925	€
				Altres conceptes	27,62749	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E5ZZ6840	m3	Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3			154,93	€
		B0D71130	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos		10,46045	€
				Altres conceptes	144,46955	€
E5ZZ8QU2	u	Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, adherida amb oxiasfalt			13,79	€
		B5ZZ8QUJ	Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, amb 3 plecs i un forat de 105x105 mm		6,00000	€
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent		0,33220	€
				Altres conceptes	7,45780	€
E5ZZ9RQ4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques			22,09	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000	€
		B5ZZ9RQ0	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm		11,64000	€
				Altres conceptes	9,57000	€
E5ZZ9RR4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques			22,88	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000	€
		B5ZZ9RR0	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de diàmetre 140 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm		12,43000	€
				Altres conceptes	9,57000	€
E5ZZ9RS4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques			23,27	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000	€
		B5ZZ9RS0	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de diàmetre 190 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm		12,82000	€
				Altres conceptes	9,57000	€
E5ZZ9RT4	u	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques			24,06	€
		B5ZZ9RT0	Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, amb tub de diàmetre 190 mm i 50 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm		13,61000	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000	€
				Altres conceptes	9,57000	€
E5ZZNSF4	u	Reixa circular per a ventilació, de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix i bastiment, de 16 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques			18,87	€
		B5ZZNSF0	Reixa circular per a ventilació, de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix i bastiment de 16 cm de diàmetre		15,98000	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,44000	€
				Altres conceptes	2,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E5ZZPTJ0	u	Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat	7,00	€
		BFA1J440 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	3,26981	€
		Altres conceptes	3,73019	€
E6		ELEMENTS COMPOSTOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
E61		PARETS DE MAÇONERIA		
E612		PARETS DE CERÀMICA		
E6122D5K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	177,23	€
		B0F12252 Maó massís d'elaboració manual R-13, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	55,69148	€
		Altres conceptes	121,53852	€
E6122K5K	m2	Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de resistència a compressió 13 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	87,92	€
		B0F12252 Maó massís d'elaboració manual R-13, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	28,09660	€
		Altres conceptes	59,82340	€
E612353V	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	82,40	€
		B0111000 Aigua	0,02329	€
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,63120	€
		B0F11252 Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,32000	€
		Altres conceptes	53,42551	€
E612651K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	76,44	€
		B0F15251 Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,82280	€
		Altres conceptes	53,61720	€
E6128D3K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	146,88	€
		B0F1D252 Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	41,18100	€
		Altres conceptes	105,69900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E612AD3K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II		115,50 €
	B0F1D2N2	Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		33,07200 €
			Altres conceptes	82,42800 €
E612BK3K	m2	Paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II		50,13 €
	B0F1D2A2	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		14,62800 €
			Altres conceptes	35,50200 €
E612BR1V	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		37,79 €
	B0710250	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,63120 €
	B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		8,42400 €
	B0111000	Aigua		0,02312 €
			Altres conceptes	26,71168 €
E612TRAV	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		32,33 €
	B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		8,26200 €
	B0111000	Aigua		0,01768 €
	B0710250	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,65651 €
			Altres conceptes	22,39381 €
E613	PARETS DE BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA)			
E6131A1E	m2	Paret passant tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4		22,40 €
	B0FM1KE1	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials		8,13576 €
			Altres conceptes	14,26424 €
E613441E	m2	Paret tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4		36,68 €
	B0FM1KV1	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials		15,93946 €
			Altres conceptes	20,74054 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E6134D1E	m2	Paret passant tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4		37,06 €
		B0FM1KV1	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	15,93946 €
			Altres conceptes	21,12054 €
E614	PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA			
E614DN1K	m2	Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de 500x200x60 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10		15,83 €
		B0F85560	Supermaó de 500x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,10346 €
			Altres conceptes	11,72654 €
E614GPAK	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10		23,81 €
		B0FA12N0	Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,85031 €
			Altres conceptes	17,95969 €
E614HSAK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10		26,25 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,07532 €
			Altres conceptes	20,17468 €
E614KK1K	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x40 mm, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10		27,07 €
		B0F11240	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,12284 €
			Altres conceptes	16,94716 €
E614LK1K	m2	Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10		13,67 €
		B0F8A540	Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,66885 €
			Altres conceptes	8,00115 €
E614T11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4		21,21 €
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,40029 €
			Altres conceptes	15,80971 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E614TX3E	m2	Envà pluvial de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, R-, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara vista, col·locat amb morter ciment 1:4		28,32 €
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,45323 €
			Altres conceptes	22,86677 €
E618	PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT			
E618231K	m2	Paret de tancament per a revestir d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		24,60 €
		B0E244B1	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,21136 €
			Altres conceptes	15,38864 €
E618233T	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment blanc de ram de paleta		34,73 €
		B0E244B7	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,77810 €
			Altres conceptes	18,95190 €
E6182B2K	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		28,60 €
		B0E244B6	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,83097 €
			Altres conceptes	18,76903 €
E6182J2K	m2	Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		26,72 €
		B0E244B6	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,83097 €
			Altres conceptes	16,88903 €
E61845JK	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter de ciment gris, de 400x200x150 mm, llis, amb una cara esmaltada categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		85,61 €
		B0E2J4FJ	Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x150 mm de cares vistes amb una cara esmaltada, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	64,19268 €
			Altres conceptes	21,41732 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		35,69 €
		B0E244L1	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	15,79090 €
			Altres conceptes	19,89910 €
E618681K	m2	Paret de tancament per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		41,74 €
		B0E244W1	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	18,66197 €
			Altres conceptes	23,07803 €
E618H62K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		41,09 €
		B0E254L6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	18,93372 €
			Altres conceptes	22,15628 €
E618M52K	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari		39,34 €
		B0E284F6	Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	19,54057 €
			Altres conceptes	19,79943 €
E61B	PARETS DE BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR			
E61BAK11	m2	Paredó per a divisòria de gruix 10 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2		29,63 €
		B0E816A1	Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a revestir	18,98496 €
		B07101T1	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua	0,10662 €
			Altres conceptes	10,53842 €
E61C	PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT			
E61C4AAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		129,47 €
		B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350 €
		B61C4AA0	Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm	93,00000 €
			Altres conceptes	34,44650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E61C8AAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		230,34 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350	€
	B61C8AA0	Vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts < 10 mm	184,00000	€
		Altres conceptes	44,31650	€
E61CCHAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x5 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial ondulat, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		120,05 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350	€
	B61CCAH0	Vidre emmotllat i premsat de 19x19x5 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial ondulat, amb vores per a junts >= 10 mm	84,25000	€
		Altres conceptes	33,77650	€
E61CFAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 24x24x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		124,51 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350	€
	B61CFAA0	Vidre emmotllat i premsat de 24x24x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm	84,16000	€
		Altres conceptes	38,32650	€
E61CJAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 24x11,5x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		169,10 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350	€
	B61CJAA0	Vidre emmotllat i premsat de 24x11,5x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm	120,00000	€
		Altres conceptes	47,07650	€
E61CMAAA	m2	Paret de vidre emmotllat i premsat de 30x30x10 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada		232,40 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	2,02350	€
	B61CMAA0	Vidre emmotllat i premsat de 30x30x10 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb vores per a junts >= 10 mm	138,69000	€
		Altres conceptes	91,68650	€
E61Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA			
E61Z22U1	u	Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix morter de la paret		13,54 €
	B61Z22UA	Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm, en forma de Z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants,per a traves de parets	11,09000	€
		Altres conceptes	2,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E61Z300H	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment		3,90 €
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01060 €
			Altres conceptes	3,88940 €
E61ZCJ1D	m	Bastiment de perfil U de PVC rígid de 80x20 mm, per a bastiments de parets de vidre emmotllat, col·locat amb fixacions mecàniques		20,41 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,55000 €
		B61ZCJ1C	Perfil U de PVC rígid de 80x20 mm per a bastiments de parets de vidre emmotllat	10,03800 €
			Altres conceptes	9,82200 €
E61ZJTP2	u	Ancoratge de tancament primari a l'estructura d'acer amb platina d'acer S275JR, treballada a taller amb dos plecs, de 320x30x5 mm, col·locat a l'obra amb soldadura		9,96 €
		B61ZJTP0	Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer S275JR, treballada a taller amb dos plecs, de 320x30x5 mm	0,65000 €
			Altres conceptes	9,31000 €
E65		TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
E652		ENVANS DE GUIX LAMINAT		
E6523J5A	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament		55,84 €
		B0CC1310	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	29,62280 €
		B0A44000	Visos per a plaques de guix laminat	5,69500 €
		B7J500ZZ	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,15200 €
		B0A4A400	Visos galvanitzats	0,42360 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,32000 €
		B7JZ00E1	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
		B6B11211	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	5,72481 €
		B6B12211	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12718 €
		B6BZ1A10	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,29140 €
			Altres conceptes	10,32321 €
E65A		ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
E65A4543	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta		10,76 €
		B0A4A400	Visos galvanitzats	0,42360 €
		B6B12211	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,17520 €
		B6B11211	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,71124 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,32000 €
			Altres conceptes	4,12996 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E66		TANCAMENTS I DIVISIONS		
E66E		DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES		
E66E0328	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada		145,25 €
		B66E0328	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	128,42000 €
			Altres conceptes	16,83000 €
E66E0329	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada		166,83 €
		B66E0329	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	150,00000 €
			Altres conceptes	16,83000 €
E66E03A9	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada		210,51 €
		B66E03A9	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	193,68000 €
			Altres conceptes	16,83000 €
E66E0539	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada		115,01 €
		B66E0539	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	98,18000 €
			Altres conceptes	16,83000 €
E66E05B9	m2	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada		158,69 €
		B66E05B9	Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers	141,86000 €
			Altres conceptes	16,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E69	GELOSIES I BALUSTRADES				
E691	GELOSIES DE CERÀMICA				
E691103K	m2	Gelosia de peça ceràmica de 140x140x60 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10		78,21	€
		B0FCEE60	Peça ceràmica per a gelosies de 140x140x60 mm	18,24607	€
			Altres conceptes	59,96393	€
E69110GN	m2	Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8		65,89	€
		B0FCLLA0	Peça ceràmica per a gelosies de 200x200x100 mm	15,20565	€
			Altres conceptes	50,68435	€
E692	GELOSIES DE MORTER DE CIMENT				
E692176S	m2	Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, de 200x200x90 mm, col·locació amb morter de ciment blanc de ram de paleta i sorra de marbre blanc 1:6		85,91	€
		B0E41290	Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia, de 200x200x90 mm, preu econòmic	29,05728	€
			Altres conceptes	56,85272	€
E69217QT	m2	Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, de 400x200x90 mm, col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7		69,49	€
		B0E41N90	Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia, de 400x200x90 mm, preu econòmic	28,19408	€
			Altres conceptes	41,29592	€
E6Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES				
E6Z1	CAIXES PER A PERSIANA ENROTLLABLE				
E6Z11A2V	m	Caixa per a persiana enrotllable en paret de 14 cm, de formigó armat per a revestir, de 35x4 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter		29,04	€
		B0710150	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,83276	€
		B6Z11A20	Caixa per a persiana enrotllable, de formigó armat per a revestir, de 35x4 cm, <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn	17,10000	€
			Altres conceptes	11,10724	€
E6Z13E3V	m	Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de formigó armat per a revestir, de 35x20 cm i més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter		20,48	€
		B6Z11E30	Caixa per a persiana enrotllable, de formigó armat per a revestir, de 35x20 cm, més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn	7,26000	€
		B0710150	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,59483	€
			Altres conceptes	12,62517	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
E71		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES		
E713		MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES		
E713878K	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil	16,09	€
	B7119080	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	7,77700	€
	B7B11170	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	1,04500	€
		Altres conceptes	7,26800	€
E713KD78	m2	Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil	25,42	€
	B71190L0	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	9,16300	€
	B7B11170	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	1,04500	€
	B7117070	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	4,31200	€
		Altres conceptes	10,90000	€
E72		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL		
E721		MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL		
E721XDB7	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació	37,76	€
	B71290X0	Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada	10,29600	€
	B7Z22000	Emulsió bituminosa, tipus EB	0,46800	€
	B7117070	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	4,31200	€
	B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	4,53000	€
		Altres conceptes	18,15400	€
E7A		BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT		
E7A1		BARRERES BITUMINOSES		
E7A1220N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes	3,65	€
	B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	2,20000	€
		Altres conceptes	1,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E7B		GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES		
E7B1		GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ		
E7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir		3,74 €
		B7B111F0	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	2,28800 €
			Altres conceptes	1,45200 €
E7C		AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS		
E7C1		AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES		
E7C11AS2	m2	Aïllament amorf en solera, inclosa la formació de mestres, de 10 cm de gruix, amb formigó d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, amb acabat remolinat		21,56 €
			Altres conceptes	21,56000 €
E7C142G1	m2	Aïllament amorf en revestiment de paraments, de 2 cm de gruix, amb morter per a aïllaments d'escaiola i perlita, de densitat 450 a 500 kg/m3, amb acabat lliscat		24,95 €
		B0111000	Aigua	0,01020 €
		B7C100G2	Morter d'escaiola i perlita, de densitat 450 a 500 kg/m3, per a aïllament, en sacs	2,19205 €
			Altres conceptes	22,74775 €
E7C2		AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ		
E7C20504	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques		13,00 €
		B7C26500	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, d'1,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	8,96700 €
		B7CZ1600	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	1,05000 €
			Altres conceptes	2,98300 €
E7C26203	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades amb morter adhesiu		6,76 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,19751 €
		B7C26200	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	3,58050 €
			Altres conceptes	2,98199 €
E7C4		AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE		
E7C41704	m2	Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, col·locat amb fixacions mecàniques		7,86 €
		B7C41700	Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W	3,64350 €
		B7CZ1800	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	1,23000 €
			Altres conceptes	2,98650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E7C4T303	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W, col·locat amb morter adhesiu		10,79 €
		B7C4T300	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 0,88235 m2.K/W	7,61250 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,19751 €
			Altres conceptes	2,97999 €
E7C4W566	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt, col·locat amb oxiasfalt		25,46 €
		B7C4W560	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb paper kraft i tel de vidre adherits amb oxiasfalt	20,21250 €
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	2,26727 €
			Altres conceptes	2,98023 €
E7C7	AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM			
E7C75501	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 5 mm de gruix, col·locada no adherida		2,56 €
		B7CZ2P05	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,37884 €
		B7C75500	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 5 mm de gruix	0,72600 €
			Altres conceptes	1,45516 €
E7C9	AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA			
E7C91B31	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft perforat, col·locat sense adherir		5,83 €
		B7C91B30	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft perforat	2,84550 €
			Altres conceptes	2,98450 €
E7C9H511	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir		6,13 €
		B7C9H510	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft	3,89550 €
			Altres conceptes	2,23450 €
E7CD	AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS			
E7CD5411	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació mecànica del conjunt		51,21 €
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45129 €
		B8Z101JK	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2	2,67102 €
		B7C25400	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	5,40750 €
		B0908000	Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió, per a col·locació del material aïllant amb el sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE)	16,61604 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		B7CZ1400	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	2,52000 €
			Altres conceptes	23,54415 €
E7D		AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC		
E7D2		AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA		
E7D21221	m2	Aïllament de gruix 1,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials		14,29 €
		B7D20021	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	4,86540 €
		B0111000	Aigua	0,01870 €
			Altres conceptes	9,40590 €
E7D21723	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals		23,01 €
		B7D20021	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	16,21800 €
		B0111000	Aigua	0,06290 €
			Altres conceptes	6,72910 €
E7J		JUNTS I SEGELLATS		
E7J1		FORMACIÓ DE JUNTS		
E7J1ARDK	m	Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil d'alumini i junt elastomèric, per a un recorregut màxim de 15 mm, col·locat ancorat al cèrcol		34,33 €
		B7J12R02	Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm per a junt de dilatació exterior	29,77800 €
			Altres conceptes	4,55200 €
E7J2		REBLERT DE JUNTS		
E7J21161	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		2,66 €
		B7J20160	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm	0,21000 €
			Altres conceptes	2,45000 €
E7J21191	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		3,03 €
		B7J20190	Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm	0,57750 €
			Altres conceptes	2,45250 €
E7J5		SEGELLATS DE JUNTS		
E7J5111A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		3,56 €
		B7JZ1010	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,05628 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,04445 €
			Altres conceptes	2,45927 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E7J5141A	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica			29,49 €
		B7JZ1010	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	1,35072	€
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	23,71688	€
			Altres conceptes	4,42240	€
E7Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS				
E7Z1	ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES				
E7Z1A400	m2	Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm			41,10 €
		B7Z1A400	Làmina de neoprè de 4 mm de gruix	28,83100	€
			Altres conceptes	12,26900	€
E7Z1JWD2	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat			31,42 €
			Altres conceptes	31,42000	€
E7Z2	PROTECCIONS PER A MEMBRANES				
E7Z26GU0	m2	Capa de protecció de rajola ceràmica comuna, col·locada amb morter asfàltic			19,64 €
		B0FG2JDR	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat	4,14460	€
			Altres conceptes	15,49540	€
E7Z26K10	m2	Capa de protecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi, de gruix 1 cm			73,63 €
		B0714000	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	70,00875	€
			Altres conceptes	3,62125	€
E7Z3	REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES				
E7Z31473	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt			52,01 €
		B7117070	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	4,31200	€
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500	€
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,80520	€
			Altres conceptes	43,57780	€
E7Z315R3	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt			54,73 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500	€
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,80520	€
		B71190R0	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2	7,02900	€
			Altres conceptes	43,58080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E7Z31MB3	m2	Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt		60,50 €
		B713A0Y0	Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2	12,80400 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500 €
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,80520 €
			Altres conceptes	43,57580 €
E7Z32MB3	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt		35,08 €
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,80520 €
		B713A0Y0	Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2	12,80400 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500 €
			Altres conceptes	18,15580 €
E7Z32PQ3	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt		29,67 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500 €
		B09412C0	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,80520 €
		B711Q090	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 135 g/m2	7,39200 €
			Altres conceptes	18,15780 €
E7Z335R5	m2	Reforç superficial de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació		25,50 €
		B71190R0	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2	7,02900 €
		B7Z24000	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31500 €
			Altres conceptes	18,15600 €
E7ZA	ELEMENTS ESPECIALS PER A AÏLLAMENTS			
E7ZA1613	m	Element separador amb tira de poliestirè expandit, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu		1,66 €
		B7C23600	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,3 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	0,68055 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,03950 €
			Altres conceptes	0,93995 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8	REVESTIMENTS			
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E811	ARREBOSSATS			
E81111E0	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4		16,20 €
			Altres conceptes	16,20000 €
E81131D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		28,77 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,48138 €
			Altres conceptes	28,28862 €
E81136L2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat		27,59 €
			Altres conceptes	27,59000 €
E812	ENGUIXATS			
E8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1		7,13 €
		B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,14364 €
			Altres conceptes	6,98636 €
E8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1		11,29 €
		B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,14364 €
			Altres conceptes	11,14636 €
E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1		15,81 €
		B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,14364 €
			Altres conceptes	15,66636 €
E8122612	m2	Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1		22,46 €
		B0521200 Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,14364 €
			Altres conceptes	22,31636 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E8122812	m2	Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1			24,09	€
		B0521200	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,14364	€
				Altres conceptes	23,94636	€
E812A012	m	Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1			4,89	€
		B0521200	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,01796	€
				Altres conceptes	4,87204	€
E812D012	m	Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1			6,34	€
		B0521200	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1		0,01796	€
				Altres conceptes	6,32204	€
E81Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS				
E81ZA380	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm			3,38	€
		B81ZA380	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm		1,14240	€
				Altres conceptes	2,23760	€
E82		ENRAJOLATS				
E821		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL				
E82113CV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica fina color vermell de 20x20 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			16,87	€
		B0FG3CA3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell		5,05780	€
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,18360	€
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		1,61792	€
				Altres conceptes	10,01068	€
E824		ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT				
E8241235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			27,36	€
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,18360	€
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		1,61792	€
		B0FH2172	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)		15,55400	€
				Altres conceptes	10,00448	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8241245	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		26,20 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,61792 €
		B0FH2162	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	12,77100 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,18360 €
			Altres conceptes	11,62748 €
E825	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT			
E8251235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		26,78 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,18360 €
		B0FH3172	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	14,97100 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,61792 €
			Altres conceptes	10,00748 €
E8251245	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		25,73 €
		B0FH3162	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	12,29800 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,61792 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,18360 €
			Altres conceptes	11,63048 €
E8251255	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 46 a 75 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		27,50 €
		B0FH3152	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	10,69200 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,18360 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,61792 €
			Altres conceptes	15,00648 €
E82A	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR			
E82A5B3K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		38,55 €
		B0FG5172	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	21,52700 €
		B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,48099 €
		B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,66975 €
			Altres conceptes	12,87226 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E82A5B4K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		35,42 €
		B0FG5162	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	17,68800 €
		B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,66975 €
		B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,48099 €
			Altres conceptes	13,58126 €
E82B	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT			
E82B543K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		37,48 €
		B0FG6172	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	20,46000 €
		B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,66975 €
		B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,48099 €
			Altres conceptes	12,86926 €
E82C	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC			
E82C1T2J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		40,14 €
		B0FH5182	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)	25,10200 €
		B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,66975 €
		B0711024	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,36349 €
			Altres conceptes	10,00476 €
E82D	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT			
E82D1H3H	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		29,57 €
		B0FH8172	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	17,68800 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,61792 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,25380 €
			Altres conceptes	10,01028 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E82D5H5K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		32,42 €
	B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		3,48099 €
	B0FH8152	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)		13,25500 €
	B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,66975 €
			Altres conceptes	15,01426 €
E82D5H6K	m2	Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		33,93 €
	B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,66975 €
	B0FH8142	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)		13,09000 €
	B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		3,48099 €
			Altres conceptes	16,68926 €
E83	APLACATS			
E831	APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA			
E831515P	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		48,35 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,48450 €
	B0F42252	Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		22,23176 €
			Altres conceptes	25,63374 €
E831515V	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		40,88 €
	B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		4,24935 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,48450 €
	B0F42252	Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		22,23176 €
			Altres conceptes	13,91439 €
E831A11V	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 240x50 mm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		57,03 €
	B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,48450 €
	B0711020	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004		4,24935 €
	B0F42H52	Plaqueta d'elaboració mecànica de 240x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		24,47928 €
			Altres conceptes	27,81687 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E831C15P	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta ceràmica de cara vista de 290x50 mm, col·locada amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		69,99 €
		B05A2202	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,48450 €
		B0F42252	Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,23176 €
			Altres conceptes	47,27374 €
E832	APLACATS AMB PECES DE MORTER DE CIMENT			
E832C1DD	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de 400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter de ciment 1:6		68,14 €
		B0EA3416	Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	9,75406 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	4,25000 €
			Altres conceptes	54,13594 €
E832C1WN	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim amb peces llises de morter de ciment gris, en forma de L de 200x400x200 mm, col·locades amb morter de ciment 1:8		45,60 €
		B0EA27L6	Peça L de morter de ciment, de 200x400x200 mm, de cara vista, de color gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3	21,00874 €
			Altres conceptes	24,59126 €
E833	APLACATS DE PEDRA ARTIFICIAL			
E8335B4T	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment blanc 1:6		168,56 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
		B0GA2240	Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2	114,42360 €
			Altres conceptes	50,37190 €
E8335D4U	m2	Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7		181,87 €
		B0GA2440	Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2	125,86800 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
			Altres conceptes	52,23750 €
E833AB4T	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment blanc 1:6		185,58 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B0GA2240	Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2	114,42360 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
			Altres conceptes	67,39190 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E833AD4U	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7		198,89 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B0GA2440	Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2	125,86800 €
			Altres conceptes	69,25750 €
E83A	APLACATS DE PEDRA DE GRES TREBALLADA			
E83A51LE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		116,20 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B0G11C0D	Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	57,60030 €
			Altres conceptes	55,19970 €
E83B	APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA			
E83B5BEE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		127,61 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B0G19A0D	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	76,21460 €
			Altres conceptes	47,63090 €
E83BA1EE	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		149,06 €
		B0G17A0D	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	78,74970 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
			Altres conceptes	66,54580 €
E83BCBEE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		146,53 €
		B0G19A0D	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	76,21460 €
		B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000 €
		B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450 €
			Altres conceptes	66,55090 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E83C		APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA		
E83C11EE	m2	Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		189,27 €
	B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000	€
	B0G1HA0D	Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	139,76380	€
	B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450	€
		Altres conceptes	45,74170	€
E83C51EE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		191,16 €
	B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450	€
	B0G1HA0D	Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	139,76380	€
	B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000	€
		Altres conceptes	47,63170	€
E83C5BEE	m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		186,68 €
	B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000	€
	B0G1KA0D	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	135,27940	€
	B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450	€
		Altres conceptes	47,63610	€
E83CA1EE	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		210,07 €
	B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000	€
	B0G1HA0D	Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	139,76380	€
	B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450	€
		Altres conceptes	66,54170	€
E83CCBEE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6		205,59 €
	B0G1KA0D	Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	135,27940	€
	B9CZ1000	Beurada blanca	0,36450	€
	B83Z1100	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats	3,40000	€
		Altres conceptes	66,54610	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E83F		APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT		
E83F1001	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 10 mm, col·locada sobre parament vertical	12,56	€
	B0CC1300	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 10 mm, segons la norma UNE-EN 520	2,97860	€
	B7J500ZZ	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,57456	€
	B0A44000	Visos per a plaques de guix laminat	2,84750	€
	B7JZ00E1	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
		Altres conceptes	6,07954	€
E83F3003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	17,20	€
	B0A44000	Visos per a plaques de guix laminat	2,84750	€
	B0CC1310	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,62140	€
	B7J500ZZ	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,57456	€
	B7JZ00E1	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
		Altres conceptes	6,07674	€
E83F5003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	18,30	€
	B0CC1410	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,72380	€
	B7J500ZZ	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,57456	€
	B7JZ00E1	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
	B0A44000	Visos per a plaques de guix laminat	2,84750	€
		Altres conceptes	6,07434	€
E83FB003	m2	Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 18 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	21,44	€
	B0CC1510	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,86140	€
	B7J500ZZ	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,57456	€
	B7JZ00E1	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
	B0A44000	Visos per a plaques de guix laminat	2,84750	€
		Altres conceptes	6,07674	€
E83Z		ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS		
E83Z1741	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, fixats directament amb guix amb additius	13,20	€
	B83ZA700	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,79021	€
	B05D7030	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	4,77750	€
		Altres conceptes	3,63229	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E83Z3743	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, amb fixacions mecàniques		13,76	€
		B83ZA700	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,79021	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	3,52000	€
			Altres conceptes	5,44979	€
E83Z3783	m2	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats cada 60 cm, amb fixacions mecàniques		10,19	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,64000	€
		B83ZA700	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,19347	€
			Altres conceptes	4,35653	€
E84	CELS RASOS				
E841	CELS RASOS DE PLAQUES D'ESCAIOLA				
E8411C50	m2	Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura		18,01	€
		B0A62D90	Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella	3,97600	€
		B0521100	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,90000	€
		B8411C50	Placa d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0	4,92450	€
		B0A12000	Filferro acer galvanitzat	0,75750	€
			Altres conceptes	7,45200	€
E8415A12	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		20,80	€
		B8415A10	Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial llis, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 15 mm de gruix , i reacció al foc A2-s1, d0	7,17910	€
		B84ZE510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670	€
			Altres conceptes	9,61420	€
E841BAB2	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		30,51	€
		B841BAB0	Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 15 mm de gruix , amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0	16,88170	€
		B84ZE510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670	€
			Altres conceptes	9,62160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E841DAB2	m2	Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial semi-perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 15 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		28,04 €
		B84ZE510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670 €
		B841DAB0	Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial semi-perforat, amb cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 15 mm de gruix , amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0	14,42000 €
			Altres conceptes	9,61330 €
E842	CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS			
E842K53A	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc , col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		28,01 €
		B842K534	Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc	14,38910 €
		B84ZD510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670 €
			Altres conceptes	9,61420 €
E842K54T	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc , col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		30,06 €
		B84ZE520	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,20330 €
		B842K542	Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre pintat de color blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 600 mm i de 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc	17,24220 €
			Altres conceptes	9,61450 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E842L83A	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		29,29 €
		B842L834	Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1	15,66630 €
		B84ZD510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670 €
			Altres conceptes	9,61700 €
E844	CELS RASOS DE PLAQUES DE CARTRO.GUIX			
E8442402	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		21,95 €
		B84ZE520	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,20330 €
		B8442500	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 1200x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0	9,12580 €
			Altres conceptes	9,62090 €
E8446402	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		20,80 €
		B84ZE520	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,20330 €
		B8446500	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat llis , de 1200x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0	7,98250 €
			Altres conceptes	9,61420 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8448182	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		51,38 €
		B84Z3510	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,92520 €
		B8448280	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964 , per a que quedi l'entramat ocult , i reacció al foc A2-s1, d0	37,38900 €
			Altres conceptes	11,06580 €
E844K102	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim		44,18 €
		B844C20A	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la superfície i vel , de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0,65 segons UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0	30,56010 €
		B84ZE510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670 €
			Altres conceptes	9,61320 €
E84A	CELS RASOS DE LAMEL.LES METAL.LIQUES			
E84A1551	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular, de 85 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 5 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre		51,42 €
		B84Z8H10	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	2,98700 €
		B84A1551	Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell circular, de 85 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 5 mm, color estàndard, amb la superfície llisa	33,04240 €
			Altres conceptes	15,39060 €
E84A18E1	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular, de 135 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 15 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre		42,60 €
		B84Z8H11	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	5,27360 €
		B84A18D1	Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell circular, de 135 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 15 mm, color estàndard, amb la superfície llisa	25,30710 €
			Altres conceptes	12,01930 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E84A44F1	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 80 mm d'amplària i 14 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 20 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre	46,13	€
	B84Z8H10	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	2,98700	€
	B84A44H1	Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular, de 80 mm d'amplària i 14 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 20 mm, color estàndard, amb la superfície llisa	27,75850	€
		Altres conceptes	15,38450	€
E84A5DAL	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 10 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre	53,35	€
	B84Z8H10	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	2,98700	€
	B84A5DAL	Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 10 mm, color estàndard, amb la superfície llisa	42,18880	€
		Altres conceptes	8,17420	€
E84A690L	m2	Cel ras de lamel·les d'alumini lacat, amb cantell bisellat, de 150 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre	44,68	€
	B84A690L	Lamel·la per a cel ras d'alumini lacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell bisellat, de 150 mm d'amplària i 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació, color estàndard, amb la superfície llisa	28,70610	€
	B84Z8H10	Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m	2,98700	€
		Altres conceptes	12,98690	€
E84B	CELS RASOS DE PLAQUES METAL.LIQUES			
E84B1461	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	70,55	€
	B84ZM650	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	8,83740	€
	B84B1461	Placa d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 600x600 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1	38,62500	€
		Altres conceptes	23,08760	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E84B1N61	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	51,34	€
		B84B1K61	Placa d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura vista amb perfil T de 24 mm, de 600x600 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1	31,94030 €
		B84ZE510	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,00670 €
			Altres conceptes	15,39300 €
E84B2K63	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	71,57	€
		B84B2D63	Placa d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	39,64470 €
		B84ZM650	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	8,83740 €
			Altres conceptes	23,08790 €
E84B3M67	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	79,56	€
		B84ZM650	Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	8,83740 €
		B84B3J67	Placa d'acer prelacat microperforada, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió per a placa basculant, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	47,63750 €
			Altres conceptes	23,08510 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E88		ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES			
E881		ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES			
E8811210	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat		20,34	€
			Altres conceptes	20,34000	€
E8811231	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat raspat i pintat amb pintura al làtex		29,21	€
		B89Z4000 Pintura al làtex		0,71400	€
			Altres conceptes	28,49600	€
E88112A0	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent		44,87	€
			Altres conceptes	44,87000	€
E88112AA	m2	Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat planxat en calent i esgrafiat a dues capes		66,75	€
			Altres conceptes	66,75000	€
E881AC22	m2	Estucat d'estuc de pasta de guix amb cola, col·locat mitjançant projecció sobre parament enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica		17,96	€
		B89ZPD00 Pintura plàstica, per a interiors		1,05896	€
			Altres conceptes	16,90104	€
E881DD22	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica		15,30	€
		B89ZPD00 Pintura plàstica, per a interiors		1,05896	€
			Altres conceptes	14,24104	€
E881DD42	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat rugós i pintat amb pintura plàstica		14,00	€
		B89ZPD00 Pintura plàstica, per a interiors		1,05896	€
			Altres conceptes	12,94104	€
E881G850	m2	Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat		22,09	€
		B881A100 Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada		6,92370	€
		B89ZR020 Pintura acrílica, en fase aquosa		5,16293	€
			Altres conceptes	10,00337	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E89	PINTATS			
E894	PINTAT D'ESTRUCTURES			
E894ABJ0	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	23,45	€
	B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
	B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		Altres conceptes	16,38752	€
E894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	25,89	€
	B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
	B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		Altres conceptes	18,82752	€
E894CBJ0	m2	Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	27,73	€
	B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
	B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		Altres conceptes	20,66752	€
E894FBJ0	m2	Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	25,89	€
	B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
	B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
		Altres conceptes	18,82752	€
E894GBJ0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	27,73	€
	B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
	B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		Altres conceptes	20,66752	€
E898	PINTAT DE PARAMENTS			
E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	4,75	€
	B89ZPD00	Pintura plàstica, per a interiors	1,78928	€
		Altres conceptes	2,96072	€
E898A240	m2	Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	5,70	€
	B89ZPD00	Pintura plàstica, per a interiors	1,78928	€
		Altres conceptes	3,91072	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E898D470	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat			30,54 €
		B8ZAE000	Imprimació al làtex	22,61340	€
		B89ZQ000	Pasta plàstica de picar	5,23291	€
			Altres conceptes	2,69369	€
E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat			6,27 €
		B89ZPE00	Pintura plàstica, per a exteriors	2,84764	€
			Altres conceptes	3,42236	€
E898J140	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat			2,81 €
		B89Z1000	Pintura a la cola	0,11628	€
			Altres conceptes	2,69372	€
E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat			4,82 €
		B89ZPD00	Pintura plàstica, per a interiors	1,42412	€
		B8ZA1000	Segelladora	0,70380	€
			Altres conceptes	2,69208	€
E898K140	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat			3,54 €
		B89Z1000	Pintura a la cola	0,11628	€
			Altres conceptes	3,42372	€
E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat			5,55 €
		B8ZA1000	Segelladora	0,70380	€
		B89ZPD00	Pintura plàstica, per a interiors	1,42412	€
			Altres conceptes	3,42208	€
E89A		PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT			
E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat			20,79 €
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,08750	€
		B89ZB000	Esmalt sintètic	5,06328	€
		B8ZA1000	Segelladora	0,70380	€
			Altres conceptes	13,93542	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E89A3BB0	m2	Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat			22,99 €
		B8ZA1000	Segelladora	0,70380	€
		B89ZB000	Esmalt sintètic	5,06328	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,08750	€
			Altres conceptes	16,13542	€
E89AABJ0	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			25,89 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
			Altres conceptes	18,82752	€
E89ABBJ0	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			21,00 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
		B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
			Altres conceptes	13,93752	€
E89ACBJ0	m2	Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			23,20 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant	3,33948	€
		B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
			Altres conceptes	16,13752	€
E89B		PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ			
E89B1BB0	m2	Pintat de barana i reixa de fusta, amb barrots a 12 cm de separació, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat			19,45 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic	3,72300	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,08750	€
		B8ZA1000	Segelladora	0,70380	€
			Altres conceptes	13,93570	€
E89E		PINTAT D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ			
E89EABJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de fosa amb aletes, de 2 columnes i 72 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			8,64 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant	1,25231	€
		B89ZB000	Esmalt sintètic	1,63812	€
			Altres conceptes	5,74957	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E89EDBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de fosa amb aletes, de 3 columnes i 71 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			13,01 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic		2,68056 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant		0,66790 €
				Altres conceptes	9,66154 €
E89ELBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de planxa d'acer, de 2 columnes i 75 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			6,90 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant		0,66790 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic		1,34028 €
				Altres conceptes	4,89182 €
E89EQBJ0	m2	Pintat d'element de calefacció de planxa d'acer, de 3 columnes i 75 cm d'alçària, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			11,06 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant		1,83671 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic		2,01042 €
				Altres conceptes	7,21287 €
E89EVBJ0	m2	Pintat de plafó de calefacció simple de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			20,06 €
		B8ZAA000	Imprimació antioxidant		4,09086 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic		5,21220 €
				Altres conceptes	10,75694 €
E89F	PINTAT DE TUBS				
E89FGBPB	m	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim			4,36 €
		B8ZAF000	Imprimació fosfatant		0,34241 €
		B89ZB000	Esmalt sintètic		0,59568 €
				Altres conceptes	3,42191 €
E8A	ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS				
E8AA	ENVERNISSATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT				
E8AA1BC0	m2	Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat			16,55 €
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,08750 €
		B8AZB000	Vernís sintètic		2,01195 €
				Altres conceptes	13,45055 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E8AA2BC0	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat			13,61	€
		B8AZB000	Vernís sintètic		2,01195	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,08750	€
				Altres conceptes	10,51055	€
E8AA3BC0	m2	Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat			15,20	€
		B8AZB000	Vernís sintètic		2,01195	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,08750	€
				Altres conceptes	12,10055	€
E8AA3BD0	m2	Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat			20,36	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,08750	€
		B8AZB000	Vernís sintètic		3,13864	€
				Altres conceptes	16,13386	€
E8AB	ENVERNISSATS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ					
E8AB1BD0	m2	Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat			18,21	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,08750	€
		B8AZB000	Vernís sintètic		3,18756	€
				Altres conceptes	13,93494	€
E8E	ARRIMADORS					
E8E6	ARRIMADORS DE RAJOLA DE CERÀMICA VIDRIADA					
E8E6114V	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu superior, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			38,14	€
		B0FH4161	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)		27,51100	€
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		1,64934	€
		B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,18360	€
				Altres conceptes	8,79606	€
E8E6115V	m2	Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu superior, de 46 a 75 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			32,89	€
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		1,64934	€
		B0FH4151	Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411)		22,01100	€
		B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,18360	€
				Altres conceptes	9,04606	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E8EZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A ARRIMADORS			
E8EZ331V	m	Coronament d'arrimador amb peces especials de rajola de València, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		28,84	€
	B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		0,11781	€
	B0FJRA4M	Peça especial de ceràmica esmaltada, de forma rectangular i preu superior, per a motllura, de <= 20 cm de llargària i d'alçària entre 2 i 5 cm		25,75000	€
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,00918	€
			Altres conceptes	2,96301	€
E8EZA31V	m	Encontre entre parament d'arrimador, en aresta amb peces especials de rajola de València, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)		7,23	€
	B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		0,11781	€
	B0FJF54J	Peça especial de ceràmica esmaltada de preu superior, cantonera d'aresta, de 20x5x5 cm		4,14834	€
			Altres conceptes	2,96385	€
E8EZB61V	m	Encontre entre parament d'arrimador, en racó amb peces especials de ceràmica vidriada, preu superior, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)		7,83	€
	B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		0,11781	€
	B0FJE54M	Peça especial de ceràmica vidriada, preu superior, raconera d'aresta, de 20x5x5 cm		4,74810	€
			Altres conceptes	2,96409	€
E8J		CORONAMENTS			
E8J1		CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES			
E8J1116K	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		12,21	€
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,01836	€
	B0FJBVA3	Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x10 cm		3,55000	€
			Altres conceptes	8,64164	€
E8J11A6K	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		13,41	€
	B0FJBVAM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x10 cm		4,75000	€
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,01836	€
			Altres conceptes	8,64164	€
E8J11A6N	m	Coronament de parets de <= 7,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		12,73	€
	B0FJBVAM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x10 cm		4,75000	€
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca		0,01836	€
			Altres conceptes	7,96164	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8J12A6K	m	Coronament de parets de 8 a 12,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		16,50 €
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,01836	€
	B0FJBVFM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x15 cm	7,10000	€
		Altres conceptes	9,38164	€
E8J12A6N	m	Coronament de parets de 8 a 12,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		15,82 €
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,01836	€
	B0FJBVFM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x15 cm	7,10000	€
		Altres conceptes	8,70164	€
E8J13A6K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		18,28 €
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,01836	€
	B0FJBVHM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	8,50000	€
		Altres conceptes	9,76164	€
E8J13A6N	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire vidriada preu superior, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		17,59 €
	B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,01836	€
	B0FJBVHM	Peça especial de ceràmica vidriada preu superior, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	8,50000	€
		Altres conceptes	9,07164	€
E8J1BPCK	m	Coronament de parets de 14 a 15 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10		32,01 €
	B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188	€
		Altres conceptes	24,01812	€
E8J1CRCN	m	Coronament de parets de 24 a 25 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8		30,06 €
	B0F1DE52	Maó calat, de 250x120x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,93116	€
		Altres conceptes	25,12884	€
E8J1DPCK	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10		34,35 €
	B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188	€
		Altres conceptes	26,35812	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8J1DPCN	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8		33,12 €
		B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188 €
			Altres conceptes	25,12812 €
E8J1DRCK	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10		32,31 €
		B0F1D252	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,95140 €
			Altres conceptes	26,35860 €
E8J1DRCN	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter de ciment 1:8		31,08 €
		B0F1D252	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,95140 €
			Altres conceptes	25,12860 €
E8J3		CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL		
E8J33B7K	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10		63,46 €
		B0GAB2C7	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, per a coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire	53,42760 €
			Altres conceptes	10,03240 €
E8J33D7K	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10		68,81 €
		B0GAB4C7	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire	58,77240 €
			Altres conceptes	10,03760 €
E8J35B7K	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10		82,56 €
		B0GAB2E7	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, per a coronament de parets de 28 a 32 cm de gruix i amb dos cantells en escaire	70,66560 €
			Altres conceptes	11,89440 €
E8J35D7K	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10		89,62 €
		B0GAB4E7	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 28 a 32 cm de gruix i amb dos cantells en escaire	77,72400 €
			Altres conceptes	11,89600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8J35D7N	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter de ciment 1:8		89,21 €
		B0GAB4E7	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 28 a 32 cm de gruix i amb dos cantells en escaire	77,72400 €
			Altres conceptes	11,48600 €
E8K	ESCOPIDORS			
E8K1	ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA			
E8K1B14K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10		18,46 €
		B0FJ3QQ3	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,08756 €
			Altres conceptes	12,37244 €
E8K1BA4K	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10		20,48 €
		B0FJ3QQM	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superior	8,11675 €
			Altres conceptes	12,36325 €
E8K1BJTK	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb dos gruixos, un de rajola ceràmica comuna i un de vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locades amb morter mixt 1:2:10		33,51 €
		B0FJ3QQM	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superior	8,11675 €
		B0FG2JDR	Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat	0,67973 €
			Altres conceptes	24,71352 €
E8K1BPCK	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10		32,01 €
		B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188 €
			Altres conceptes	24,01812 €
E8K1BPCN	m	Escopidor de 15 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter de ciment 1:8		31,06 €
		B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188 €
			Altres conceptes	23,06812 €
E8K1D14K	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10		26,38 €
		B0FJ3QQ3	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,08756 €
			Altres conceptes	20,29244 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8K1D14N	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8		25,43 €
		B0FJ3QQ3	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell	6,08756 €
			Altres conceptes	19,34244 €
E8K1DA4K	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10		28,41 €
		B0FJ3QQM	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superior	8,11675 €
			Altres conceptes	20,29325 €
E8K1DA4N	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica vidriada preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8		27,46 €
		B0FJ3QQM	Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superior	8,11675 €
			Altres conceptes	19,34325 €
E8K1DPCK	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10		39,94 €
		B0F11252	Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,99188 €
			Altres conceptes	31,94812 €
E8K1DRCN	m	Escopidor de 29 cm d'amplària, amb maó calat de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre amb morter de ciment 1:8		36,67 €
		B0F1D252	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,95140 €
			Altres conceptes	30,71860 €
E8K3	ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL			
E8K3BB4K	m	Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10		66,62 €
		B0GAB2J4	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 15 cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell	51,24000 €
			Altres conceptes	15,38000 €
E8K3DD4N	m	Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter de ciment 1:8		92,20 €
		B0GAB4L4	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell	73,26000 €
			Altres conceptes	18,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8L	LLINDES			
E8L3	LLINDES AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL			
E8L3JB1K	m	Llinda de 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10		61,15 €
		B0GAB2J0	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 15 cm d'amplària	45,55000 €
			Altres conceptes	15,60000 €
E8L3LD1N	m	Llinda de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, col·locada amb morter de ciment 1:8		84,33 €
		B0GAB4L0	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm d'amplària	65,11000 €
			Altres conceptes	19,22000 €
E8M	BRANCALS			
E8M3	BRANCALS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL			
E8M3QB1K	m	Brancal de 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, col·locada amb morter mixt 1:2:10		60,93 €
		B0GAB2J0	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 15 cm d'amplària	45,55000 €
			Altres conceptes	15,38000 €
E8M3SD1N	m	Brancal de 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, col·locada amb morter de ciment 1:8		84,05 €
		B0GAB4L0	Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm d'amplària	65,11000 €
			Altres conceptes	18,94000 €
E8V	VARIS			
E8VV	VARIS			
E8VVAA30	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes		5,07 €
		B8ASAA00	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	2,38048 €
			Altres conceptes	2,68952 €
E8VVAA50	m2	Tractament de protecció superficial de superfície horitzontal de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes		5,74 €
		B8ASAA00	Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat	2,38048 €
			Altres conceptes	3,35952 €
E8Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS			
E8Z1	ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E8Z11118	m2	Armadura per a revestiments de pintures de gruix mitjà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4 g/m2		4,11 €
		B8Z10118	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4 g/m2	2,66220 €
			Altres conceptes	1,44780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E8Z1A1AM	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2			6,14 €
		B8Z101AM	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2	3,90660	€
			Altres conceptes	2,23340	€
E8Z2	ENLLATATS				
E8Z21161	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament			9,32 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi	1,34775	€
		B0A61500	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,52052	€
			Altres conceptes	7,45173	€
E8Z23131	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament			18,46 €
		B0D31000	Llata de fusta de pi	2,24626	€
		B0A61500	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	1,30130	€
			Altres conceptes	14,91244	€
E8Z23161	m2	Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades mecànicament			13,18 €
		B0A61500	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,65065	€
		B0D31000	Llata de fusta de pi	1,34775	€
			Altres conceptes	11,18160	€
E8Z3	ACABATS DE JUNTS DE REVESTIMENTS				
E8Z31X31	m	Tapajunts de parets o sostres, per a junt de 20 a 24 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a pressió			17,57 €
		B8Z31X31	Perfil simple de neoprè de 20 a 24 mm d'amplària, per a junts de parets o sostres, per a col·locar a pressió	16,04400	€
			Altres conceptes	1,52600	€
E8Z31Y31	m	Tapajunts de parets o sostres, per a junt de 25 a 34 mm d'amplària, amb perfil simple de neoprè, col·locat a pressió			28,23 €
		B8Z31Y31	Perfil simple de neoprè de 25 a 34 mm d'amplària, per a junts de parets o sostres, per a col·locar a pressió	26,70150	€
			Altres conceptes	1,52850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E8ZA		TRACTAMENTS PER A ACABATS SUPERFICIALS		
E8ZAA409	m2	Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans mecànics	21,88	€
		Altres conceptes	21,88000	€
E9		PAVIMENTS		
E92		SUBBASES		
E923		SUBBASES DE GRANULAT		
E9232B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	10,56	€
	B0332300	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	6,33079	€
		Altres conceptes	4,22921	€
E93		SOLERES I RECRESCUDES		
E936		SOLERES DE FORMIGÓ		
E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	22,29	€
	B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,47395	€
		Altres conceptes	8,81605	€
E937		SOLERES DE FORMIGÓ LLEUGER		
E9371AG6	m2	Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix	22,35	€
		Altres conceptes	22,35000	€
E93A		RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA		
E93A13D0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6	9,71	€
	B7C2P100	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01302	€
		Altres conceptes	9,69698	€
E93A5550	m2	Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,10	€
	B7C2P100	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01302	€
	B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,57853	€
		Altres conceptes	5,50845	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E93AA3C0	m2	Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8			8,06	€
				Altres conceptes	8,06000	€
E9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL					
E9B2	PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES					
E9B212HK	m2	Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10			84,30	€
		B0G11C04	Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores		57,57150	€
				Altres conceptes	26,72850	€
E9B3	PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA					
E9B3927K	m2	Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10			100,02	€
		B0G19A04	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores		73,29570	€
		B9CZ2000	Beurada de color		0,58200	€
				Altres conceptes	26,14230	€
E9B4	PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA					
E9B422CN	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			397,54	€
		B0G1QB04	Pedra granítica d'importació amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores		372,20520	€
		B9CZ2000	Beurada de color		0,58200	€
				Altres conceptes	24,75280	€
E9C	PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL					
E9C1	PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS					
E9C11424	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior			31,99	€
		B9CZ2000	Beurada de color		1,55685	€
		B0310400	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm		0,73286	€
		B9C11424	Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior		18,33520	€
				Altres conceptes	11,36509	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
E9C12324	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior		27,02	€
		B9CZ2000	Beurada de color	1,55685	€
		B9C12324	Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior	12,27200	€
		B0310400	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,73286	€
			Altres conceptes	12,45829	€
E9C4	PAVIMENTS DE TERRATZO SOBRE SUPORTS				
E9C4352U	m2	Paviment de terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, col·locat sense adherir sobre suports de morter de ciment de 30 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior		66,19	€
		B9CZ6611	Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants	16,20000	€
		B9C4352S	Terratzo amb granulat calcari, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports	15,24640	€
		B9CZ6711	Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants	4,92000	€
			Altres conceptes	29,82360	€
E9D	PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES				
E9D1	PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL				
E9D1380K	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		29,47	€
		B0FG38A3	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell	8,22487	€
			Altres conceptes	21,24513	€
E9D1400N	m2	Paviment de rajola ceràmica fina, de forma curvilínia, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8		30,76	€
		B0FG4043	Rajola ceràmica fina de forma curvilínia i elaboració mecànica de 70 peces/m2 com a màxim, de color vermell	10,22120	€
			Altres conceptes	20,53880	€
E9D1ML0K	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 30x30 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		36,12	€
		B0FGML10	Tova d'elaboració manual, de 30x30 cm	19,29664	€
			Altres conceptes	16,82336	€
E9D1MU0K	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 50x50 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		33,23	€
		B0FGMU10	Tova d'elaboració manual, de 50x50 cm	19,39709	€
			Altres conceptes	13,83291	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E9D1NU0N	m2	Paviment de toves ceràmiques d'elaboració mecànica, de 50x50 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8		25,08 €
		B0FGNU10	Tova d'elaboració mecànica, de 50x50 cm	15,23771 €
			Altres conceptes	9,84229 €
E9DA		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR		
E9DA1623	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		35,74 €
		B0FG5182	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	16,40160 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,51300 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,31116 €
			Altres conceptes	16,51424 €
E9DB		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT		
E9DB1243	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		37,37 €
		B0FG6162	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	15,57540 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,51300 €
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,31116 €
			Altres conceptes	18,97044 €
E9DC		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC		
E9DCA93H	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)		55,51 €
		B05A2203	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,35375 €
		B0711026	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	6,65333 €
		B0FH5171	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)	29,75340 €
			Altres conceptes	17,74952 €
E9DD		PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT		
E9DD1D35	m2	Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)		36,97 €
		B0FH8172	Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)	16,40160 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,51300 €
		B0711012	Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004	2,31116 €
			Altres conceptes	17,74424 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E9E		PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA		
E9E1		PAVIMENTS DE PANOT		
E9E1F21K	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta		43,73 €
		B051E201	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,72351 €
		B0818120	Colorant en pols per a formigó	0,97410 €
		B9E1F200	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,39340 €
		B0111000	Aigua	0,00170 €
		B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,95323 €
			Altres conceptes	29,68406 €
E9G		PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
E9G1		PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS		
E9G11CN0	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada		15,66 €
		B065C36C	Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	6,03717 €
		B0B34121	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,12400 €
			Altres conceptes	7,49883 €
E9GL		PAVIMENTS DE FORMIGÓ LLEUGER		
E9GL22BA	m2	Paviment de formigó lleuger de 15 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris		22,89 €
		B9GZ1210	Pols de quars color gris	3,78980 €
		B06L318B	Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,43318 €
			Altres conceptes	5,66702 €
E9GZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
E9GZ1000	m2	Corronat manual de paviments de formigó		1,47 €
			Altres conceptes	1,47000 €
E9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó		2,45 €
			Altres conceptes	2,45000 €
E9N		PAVIMENTS DE SURO		
E9N1		PAVIMENTS DE LLOSETES DE SURO		
E9N1140V	m2	Paviment de llosetes de suro de 4 mm de gruix, col·locades amb adhesiu		17,67 €
		B9N11400	Plaques de suro de 4 mm de gruix	10,74320 €
		B0911000	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,88778 €
			Altres conceptes	6,03902 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E9P		PAVIMENTS SINTETICS			
E9P1		PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI			
E9P16D96	m2	Paviment de PVC heterogeni en lloseta de 600x600mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm		39,78	€
		B9P16D96	Lloseta de PVC heterogeni de 600x600 mm, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix	27,13200	€
		B9PZ1400	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,61710	€
		B0901000	Adhesiu en dispersió aquosa	1,13400	€
			Altres conceptes	10,89690	€
E9P4		PAVIMENTS DE GOMA			
E9P42B23	m2	Paviment de cautxú/goma en llosetes de 500x500 mm, preu mitjà, classe 23-32-41 segons la norma UNE-EN 685 i de 2,7 mm de gruix, amb superfície a relleu circular, col·locat amb adhesiu de resines epoxi		39,09	€
		B8ZAJ100	Producte decapant de baixa alcalinitat	0,18840	€
		B0907000	Adhesiu de resines epoxi	4,38480	€
		B9P42B23	Cautxú/goma homogeni en lloseta de 500x500 mm, preu mitjà, classe 23-32-41 segons la norma UNE-EN 685 i de 2,7 mm de gruix, amb superfície a relleu circular	27,52050	€
		B8ZA1100	Segelladora amb polímers acrílics	0,22840	€
			Altres conceptes	6,76790	€
E9Q		PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA			
E9Q1		PARQUETS ADHERITS			
E9Q11417	m2	Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic		32,57	€
		B9Q11410	Parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0,8x2 cm	20,86920	€
		B0911000	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	1,12140	€
			Altres conceptes	10,57940	€
E9Q2		PARQUETS CLAVATS			
E9Q24708	m2	Parquet de posts clavats de fusta de castanyer de 350 a 600 x70x22 mm, col·locats a trencajunts		51,87	€
		B0A32500	Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària	2,04800	€
		B9Q1C708	Post encadellat per a parquet clavat de fusta de castanyer de 350 a 600 x70x22 mm	35,39400	€
			Altres conceptes	14,42800	€
E9QZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FUSTA			
E9QZ153K	m2	Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10		13,79	€
		B0D31000	Llata de fusta de pi	2,16457	€
			Altres conceptes	11,62543	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E9R		PAVIMENTOS TEXTILES			
E9R1		MOQUETAS DE LANA			
E9R12131	m2	Moqueta en rollo de lana rizada, precio alto, con soporte de arpillera, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa		34,89	€
		B0901000	Adhesiu en dispersió aquosa	1,08108	€
		B9R12130	Moqueta en rollo de lana rizada, precio alto, con soporte de arpillera y resisténcia a la abrasión U3	26,54240	€
			Altres conceptes	7,26652	€
E9R1B231	m2	Moqueta en rollo de lana de pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa		40,17	€
		B0901000	Adhesiu en dispersió aquosa	1,08108	€
		B9R1B230	Moqueta en rollo de lana de pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma y resisténcia a la abrasión U3	31,82120	€
			Altres conceptes	7,26772	€
E9R2		MOQUETAS DE FIBRAS SINTÉTICAS			
E9R2B231	m2	Moqueta en rollo de fibras sintéticas pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma, resistencia a la abrasión U3, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa		22,41	€
		B0901000	Adhesiu en dispersió aquosa	1,08108	€
		B9R2B230	Moqueta en rollo de fibras sintéticas de pelo cortado, precio alto, con soporte de goma-espuma y resisténcia a la abrasión U3	14,06620	€
			Altres conceptes	7,26272	€
E9U		SÒCOLS			
E9U1		SÒCOLS DE PEDRA NATURAL			
E9U1225D	m	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6		9,61	€
		B9U12250	Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 5 cm d'alçària i 1 cm de gruix	4,95720	€
		B9CZ2000	Beurada de color	0,07712	€
			Altres conceptes	4,57568	€
E9U2		SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL			
E9U21AAD	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6		8,82	€
		B9U21AA0	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària	3,75360	€
		B9CZ2000	Beurada de color	0,09749	€
			Altres conceptes	4,96891	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
E9U3		SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA			
E9U331AV	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica		7,52	€
	B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color		0,03604	€
	B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004		0,06584	€
	B9U331A0	Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària		4,48800	€
			Altres conceptes	2,93012	€
E9U7		SÒCOLS DE FUSTA			
E9U7A0A1	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols		6,26	€
	B9U7A0A0	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària		2,53980	€
	B0A61500	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		0,52000	€
			Altres conceptes	3,20020	€
E9V		ESGLAONS			
E9V1		ESGLAONS DE PEDRA NATURAL			
E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		83,54	€
	B9CZ2000	Beurada de color		0,77115	€
	B9V12200	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa		54,25380	€
	B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,15990	€
			Altres conceptes	28,35515	€
E9V1520N	m	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8		316,22	€
	B9CZ2000	Beurada de color		0,77115	€
	B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,15990	€
	B9V15200	Esglaó de pedra natural granítica d'importació, preu alt, de dues peces, frontal i estesa		288,86400	€
			Altres conceptes	26,42495	€
E9V2		ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL			
E9V2AB2K	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		66,07	€
	B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs		0,15990	€
	B9CZ2000	Beurada de color		0,77115	€
	B9V2AB20	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat		41,35080	€
			Altres conceptes	23,78815	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
E9V2ABKK	m	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		67,50 €
		B9CZ2000	Beurada de color	0,77115 €
		B9V2ABK0	Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat	43,24800 €
		B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,15990 €
			Altres conceptes	23,32095 €
E9V3	ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA			
E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10		64,30 €
		B9V35GB6	Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	32,42400 €
		B0FG5172	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	3,22709 €
		B05A2103	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,20520 €
			Altres conceptes	28,44371 €
E9V5	ESGLAONS DE MATERIALS SINTÈTICS			
E9V514A1	m	Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça amb cantonera reforçada i junt al davanter, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa		35,19 €
		B9V514A0	Esglaó de làmina de PVC, amb resistència a l'abrasió U4, d'una sola peça amb cantonera reforçada i junt al davanter	28,38660 €
		B0901000	Adhesiu en dispersió aquosa	0,71820 €
			Altres conceptes	6,08520 €
E9VZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS			
E9VZ191K	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10		18,00 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,70005 €
			Altres conceptes	15,29995 €
E9VZ19AN	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8		24,40 €
		B0FA12A0	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,70005 €
			Altres conceptes	21,69995 €
E9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS			
E9Z2	REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS			
E9Z21100	m2	Rebaixat del paviment de terratzo o pedra		4,04 €
			Altres conceptes	4,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
E9Z22101	m2	Polit del paviment de terratzo o pedra			3,24	€
				Altres conceptes	3,24000	€
E9Z23100	m2	Abrillantat del paviment de terratzo o pedra			3,76	€
				Altres conceptes	3,76000	€
E9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra			9,95	€
				Altres conceptes	9,95000	€
E9Z3	PINTATS I ENVERNISSATS DE PAVIMENTS					
E9Z312G0	m2	Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís d'urea-formol			9,71	€
		B8AZJ000	Vernís d'urea-formol		2,45045	€
				Altres conceptes	7,25955	€
E9Z3A2D1	m2	Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà de dos components, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a fusta			17,25	€
		B8AZC200	Vernís de poliuretà de dos components		4,52852	€
		B8ZA3000	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)		1,82700	€
				Altres conceptes	10,89448	€
E9Z4	ARMADURES PER A PAVIMENTS					
E9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080			3,69	€
		B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,02586	€
		B0B34133	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		2,79600	€
				Altres conceptes	0,86814	€
E9Z5	ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS					
E9Z51010	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC			8,04	€
		B9Z51010	Perfil simple de PVC, per a junts de paviment		6,51000	€
				Altres conceptes	1,53000	€
EA	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES					
EA1	TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA					
EA1D	FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, COL·LOCADES					
EA1D11R5	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana			78,35	€
		BA1D11R5	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana		63,39240	€
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		1,75840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,90350 €
			Altres conceptes	12,29570 €
EA1D2M51	u	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana		334,90 €
		BAZG1370	Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà	38,15000 €
		BA1D2B51	Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana	267,21000 €
			Altres conceptes	29,54000 €
EA1DD353	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana		281,61 €
		BAZG5360	Ferramenta per a balconera d'una fulla batent, de preu mitjà	19,32000 €
		BA1DD353	Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	240,13440 €
			Altres conceptes	22,15560 €
EA1DE8A3	u	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana		568,17 €
		BAZG5370	Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu mitjà	43,19000 €
		BA1DE8A3	Balconera de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana	490,47900 €
			Altres conceptes	34,50100 €
EAF	TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI			
EAF3	FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EAF3118C	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		112,12 €
		BAF3118C	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	97,16400 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,90350 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,75840 €
			Altres conceptes	12,29410 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAF3128D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		159,58 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,26080 €
		BAF3128D	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	143,94780 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,08420 €
			Altres conceptes	12,28720 €
EAF3168D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		214,26 €
		BAF3138D	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	197,93970 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,76320 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,26490 €
			Altres conceptes	12,29220 €
EAF3169M	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		253,60 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,26490 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,76320 €
		BAF3139M	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	237,28140 €
			Altres conceptes	12,29050 €
EAF3178D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		271,19 €
		BAF3148D	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	254,30760 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,14000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,44560 €
			Altres conceptes	12,29680 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAF32A8D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		499,75 €
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,98770	€
	BAF3258D	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	475,30800	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,01920	€
		Altres conceptes	18,43510	€
EAF32B8D	u	Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		601,98 €
	BAF3268D	Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	576,85500	€
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,16840	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,52160	€
		Altres conceptes	18,43500	€
EAF4	FINESTRES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EAF4118C	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		116,70 €
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,90350	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,75840	€
	BAF4118C	Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	101,74320	€
		Altres conceptes	12,29490	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAF416AM	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		279,12 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,26490 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,76320 €
		BAF413AM	Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	262,79640 €
			Altres conceptes	12,29550 €
EAF42B7D	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		596,20 €
		BAF4267D	Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	571,07250 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,52160 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,16840 €
			Altres conceptes	18,43750 €
EAF7	BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EAF7E59M	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		805,31 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,52980 €
		B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,14960 €
		BAF3E39M	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	776,71440 €
			Altres conceptes	20,91620 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAF7E78D	u	Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		814,78 €
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,71050	€
	BAF3E48D	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	785,63100	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,52640	€
		Altres conceptes	20,91210	€
EAF8	BALCONERES D'ALUMINI ANODITZAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EAF8E59M	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		841,93 €
	BAF4E39M	Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	813,33120	€
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,52980	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,14960	€
		Altres conceptes	20,91940	€
EAF8E77D	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		806,90 €
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,71050	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,52640	€
	BAF4E47D	Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	777,74400	€
		Altres conceptes	20,91910	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EAJ		TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC			
EAJ1		FINESTRES I BALCONERES DE PVC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EAJ111G4	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		86,70	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		1,75840	€
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		0,90350	€
	BAJ111G4	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		71,74800	€
			Altres conceptes	12,29010	€
EAJ112G5	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		123,43	€
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		1,08420	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		2,26080	€
	BAJ112G5	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		107,79480	€
			Altres conceptes	12,29020	€
EAJ113G5	u	Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		160,05	€
	BAJ112G5	Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies		143,72640	€
	B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent		1,26490	€
	B7J50090	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		2,76320	€
			Altres conceptes	12,29550	€
EAN		BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES			
EAN5		BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES			
EAN51111	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm		10,58	€
	BAN51200	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm		10,58400	€
			Altres conceptes	-0,00400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAN51131	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm		15,88 €
		BAN51200	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	15,87600 €
			Altres conceptes	0,00400 €
EAN51431	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm		21,17 €
		BAN51200	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	21,16800 €
			Altres conceptes	0,00200 €
EAN52463	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm		38,42 €
		BAN51400	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	38,42000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
EAN52563	u	Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm		41,81 €
		BAN51400	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	41,81000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
EANA	BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES			
EANA7165	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 200 cm d'alçària		23,36 €
		BANA7165	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	23,36000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
EANB	BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A ARMARIS			
EANBA154	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		24,32 €
		BANBA154	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, per a una llum de bastiment de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	24,32000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
EANBA1B4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		28,92 €
		BANBA1B4	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	28,92000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EANBA4J4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		38,61	€
		BANBA4J4	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un muntant i per a un buit d'obra de 135 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	38,61000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
EANBA4U4	u	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		43,37	€
		BANBA4U4	Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb un muntant i per a un buit d'obra de 215 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	43,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
EAP		BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS			
EAP1		FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS			
EAP15185	u	Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària		74,60	€
		B0A31000	Clau acer	0,09955	€
		BAZ25100	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	59,62500	€
			Altres conceptes	14,87545	€
EAP16165	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 60 cm d'amplària i 200 cm d'alçària		54,68	€
		B0A31000	Clau acer	0,09955	€
		BAZ26100	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	40,95300	€
			Altres conceptes	13,62745	€
EAP2		FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS			
EAP25185	u	Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària		56,73	€
		B0A31000	Clau acer	0,09955	€
		BAZ25200	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a envernissar	41,76400	€
			Altres conceptes	14,86645	€
EAP3		BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS			
EAP35185	u	Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària		100,82	€
		BAP35185	Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	100,82000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAPL		BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE FULLES BATENTS		
EAPLAAUD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària		91,55 €
		BAPLAAUD	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 215 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	91,55000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
EAQ		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS		
EAQA		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA		
EAQA3485	u	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària		279,57 €
		BAZGB160	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior	70,97000 €
		BAQA3485	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a envernissar de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	154,32000 €
			Altres conceptes	54,28000 €
EAQA8G85	u	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària		309,14 €
		BAQA8G85	Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta sapel·li per a envernissar de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	193,14000 €
		BAZGB260	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu alt	61,72000 €
			Altres conceptes	54,28000 €
EAQD		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS		
EAQD2265	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada		147,75 €
		BAZGC160	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	36,29000 €
		BAQD2265	Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	89,37000 €
			Altres conceptes	22,09000 €
EAQD7265	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de sapel·li , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada		143,51 €
		BAZGC260	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	31,56000 €
		BAQD7265	Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	89,86000 €
			Altres conceptes	22,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAQQ		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS		
EAQQ2254	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		126,15 €
		BAQQ2254	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	84,72000 €
		BAZGD160	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu superior	14,31000 €
			Altres conceptes	27,12000 €
EAQQC154	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		92,74 €
		BAQQC154	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	59,14000 €
		BAZGD360	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	11,51000 €
			Altres conceptes	22,09000 €
EAQS		CONJUNTS DE DUES FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS		
EAQS2A54	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		279,88 €
		BAZGD170	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior	31,97000 €
		BAQQ2A54	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	198,90000 €
			Altres conceptes	49,01000 €
EAQSC134	u	Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària i 190 cm d'alçària		179,33 €
		BAZGD370	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	25,73000 €
		BAQQC134	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 40 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	113,42000 €
			Altres conceptes	40,18000 €
EAQV		CONJUNTS DE QUATRE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS		
EAQV2A5E	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària		466,68 €
		BAZGD190	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superior	83,04000 €
		BAQQ2A54	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	198,90000 €
		BAQQ2A51	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	91,24000 €
			Altres conceptes	93,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAQVC75E	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	343,64	€
		BAQQC751 Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	62,94000	€
		BAQQC754 Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, amb motllura i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	137,20000	€
		BAZGD390 Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	66,80000	€
		Altres conceptes	76,70000	€
EAR	PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS			
EARB	PORTES ENROTLLABLES			
EARB1101	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4	91,84	€
		BARB1101 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany	61,05000	€
		Altres conceptes	30,79000	€
EARB1201	m2	Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4	141,28	€
		BARB1201 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany	110,49000	€
		Altres conceptes	30,79000	€
EARC	PORTES EXTENSIBLES			
EARC1101	m2	Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4	116,56	€
		BARC1101 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany	90,93000	€
		Altres conceptes	25,63000	€
EAS	PORTES TALLAFOCS			
EASA	PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS			
EASA71BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada	398,90	€
		BASA71BB Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic	392,70000	€
		Altres conceptes	6,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EASA81BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada		479,41 €
		BASA81BB	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic	473,21000 €
			Altres conceptes	6,20000 €
EASA91BB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada		565,81 €
		BASA91BB	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic	559,61000 €
			Altres conceptes	6,20000 €
EAV	PERSIANES I GELOSIES DE LAMES			
EAV1	PERSIANES ENROTLLABLES DE FUSTA			
EAV1G00E	m2	Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i de 9,5 a 10 kg de pes per m2		41,86 €
		BAV1G00E	Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i de 9,5 a 10 kg de pes per m2	41,37000 €
			Altres conceptes	0,49000 €
EAV7	PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI			
EAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2		88,07 €
		BAV7EK77	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2	81,92000 €
			Altres conceptes	6,15000 €
EAVB	PERSIANES ENROTLLABLES DE PVC			
EAVBEL54	m2	Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14,5 a 15 mm de gruix de 45 a 50 mm d'alçària i de 4 a 4,5 kg per m2		28,16 €
		BAVBEL54	Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14,5 a 15 mm de gruix, 45 a 50 mm d'alçària i de 4 a 4,5 kg de pes per m2	22,01000 €
			Altres conceptes	6,15000 €
EAVZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERSIANES			
EAVZ1F00	u	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària		23,49 €
		BAVZ1F00	Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària	17,40000 €
			Altres conceptes	6,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EAVZ5805	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim		75,69 €
		BAVZ5805	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 75 i 90 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim	66,68000 €
			Altres conceptes	9,01000 €
EAVZ5905	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim		77,06 €
		BAVZ5905	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim	68,05000 €
			Altres conceptes	9,01000 €
EAVZ5F05	u	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim		80,52 €
		BAVZ5F05	Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com a màxim	71,51000 €
			Altres conceptes	9,01000 €
EAVZJ000	m	Guies de planxa d'acer galvanitzat per a persianes enrotllables		3,55 €
		BAVZJ000	Guies de planxa d'acer galvanitzat, per a persianes enrotllables	0,85000 €
		B0A4A400	Visos galvanitzats	0,10590 €
			Altres conceptes	2,59410 €
EAW		AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES		
EAWZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES		
EAWZ12A2	u	Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment		42,84 €
		BAWZ1202	Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment	18,56000 €
			Altres conceptes	24,28000 €
EAWZA00C	u	Pany elèctric de clau tubular muntat a caixa		24,12 €
		BAWZA00C	Pany elèctric de clau tubular per a muntar a caixa	19,26000 €
			Altres conceptes	4,86000 €
EAWZD001	u	Caixa per a pany elèctric, encastada		15,72 €
		BAWZD001	Caixa per a pany elèctric per a encastar	6,98000 €
			Altres conceptes	8,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EAWZPA00	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v			27,84	€
		BAVZPA00	Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v		25,41000	€
				Altres conceptes	2,43000	€
EAWZQC02	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment			163,34	€
		BAVZQC02	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment		151,20000	€
				Altres conceptes	12,14000	€
EAY		COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES				
EAY1		COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS				
EAY11110	u	Col·locació de bastiment de doella, de fusta amb travesser inferior, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 m, com a màxim i 1 m d'alçària, com a màxim			15,49	€
		B0A30A00	Gafes de pala i punta		0,48720	€
				Altres conceptes	15,00280	€
EAY1A350	u	Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m, com a màxim i 1,5 a 2 m d'alçària, com a màxim			20,00	€
				Altres conceptes	20,00000	€
EAZ		ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES				
EAZ1		TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES				
EAZ14396	m	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció triangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària			2,42	€
		B0A31000	Clau acer		0,01810	€
		BAZ14396	Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció triangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària		1,32300	€
				Altres conceptes	1,07890	€
EAZ7		PLAFONS PER A CAIXES DE PERSIANA				
EAZ7114F	u	Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta, contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i balconeres de 150 cm d'amplària			6,61	€
		BAZ7114F	Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta, contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i balconeres de 150 cm d'amplària		2,70000	€
		B0A41000	Visos per a fusta o tacs de PVC		0,32320	€
				Altres conceptes	3,58680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EAZA		PRESTATGES PER A ARMARIS				
EAZA3NN0	u	Prestatge amb tauler de partícules de fusta, xapat amb fusta de sapel·li per a envernissar, de 22 mm de gruix, per a armaris de 165 cm d'amplària			51,70	€
		B0A42500	Visos per a conglomerat de fusta, de llautó		1,64080	€
		B0A61500	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		1,04000	€
		BAZZ2210	Llistó de fusta xapat amb sapel·li per a envernissar, de 20x20 mm de secció per a suport de prestatges per a armaris		6,64100	€
		BAZA3NN0	Prestatge amb tauler de partícules de fusta, xapat amb fusta de sapel·li per a envernissar, de 22 mm de gruix, per a armaris de 165 cm d'amplària		26,43000	€
				Altres conceptes	15,94820	€
EAZD		BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS				
EAZD10J0	u	Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 135 cm d'amplària			18,57	€
		B0A42500	Visos per a conglomerat de fusta, de llautó		1,23060	€
		BAZD10J0	Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 135 cm d'amplària		9,98000	€
				Altres conceptes	7,35940	€
EB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ				
EB1		BARANES				
EB11		BARANES DE FUSTA				
EB112C91	m	Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols			178,69	€
		B0A62F90	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,40000	€
		BB112C90	Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària		151,91000	€
				Altres conceptes	24,38000	€
EB113C91	m	Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols			110,33	€
		BB113C90	Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària		83,55000	€
		B0A62F90	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,40000	€
				Altres conceptes	24,38000	€
EB12		BARANES D'ACER				
EB121AAE	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter			104,65	€
		B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,58210	€
		BB121AA0	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària		76,82000	€
				Altres conceptes	27,24790	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EB121AEE	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter		116,19	€
		B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,58210	€
		BB121AE0	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	88,36000	€
			Altres conceptes	27,24790	€
EB14	PASSAMANS PER A BARANES				
EB142001	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat		37,70	€
		BB142000	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols	32,84000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
EB143001	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat		24,96	€
		BB143000	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols	20,10000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
EB145001	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat		20,51	€
		BB145000	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols	15,65000	€
			Altres conceptes	4,86000	€
EB2	BARRERES DE SEGURETAT				
EB2B	SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES				
EB2B5153	u	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0,75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col·locat soldat		31,87	€
		BBMZ1310	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat	9,93520	€
		B44Z502A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,13750	€
			Altres conceptes	19,79730	€
EB9	SENYALITZACIÓ INTERIOR				
EB92	SENYALITZACIÓ INTERIOR				
EB920001	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ d'alumini sencera de 60 cm d'alçada (retirar la placa anterior, omplir forats i pintar per restituir la paret)		806,40	€
			Sense descomposició	806,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EB920002	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ d'alumini sencera de 45 cm d'alçada (retirar la placa anterior, omplir forats i pintar per restituir la paret)		705,60 €
			Sense descomposició	705,60000 €
EB920003	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ vermella de 60 cm d'alçada (retirar b vermella anterior, serigrafiar i pintar per restituir la paret)		216,48 €
			Sense descomposició	216,48000 €
EB920004	u	Instal.lació d'una placa ´´b´´ vermella de 45 cm d'alçada (retirar b vermella anterior, serigrafiar i pintar per restituir la paret)		208,64 €
			Sense descomposició	208,64000 €
EB920005	u	Reparació de la base d'una placa b negre de 60 cm d'alçada (retirar la b negre antiga serigrafiar tornar a pintar i instal.lar)		197,40 €
			Sense descomposició	197,40000 €
EB920006	u	Reparació de la base d'una placa b negre de 45 cm d'alçada (retirar la b negre antiga serigrafiar tornar a pintar i instal.lar)		194,25 €
			Sense descomposició	194,25000 €
EB920007	u	instal.lacio d'una placa b en vinil de 60 cm d'alçada sobre vidre o qualsevol altre material adient		146,20 €
			Sense descomposició	146,20000 €
EB920008	u	instal.lacio d'una placa b en vinil de 45 cm d'alçada sobre vidre o qualsevol altre material adient		132,30 €
			Sense descomposició	132,30000 €
EB920011	u	Directoris homologats adhesiu per lamel.la		15,99 €
			Sense descomposició	15,99000 €
EB920013	u	Pintar lamel.la per aprofitar		27,40 €
			Sense descomposició	27,40000 €
EB920015	u	Pintar lamel.la per nova rotulació		43,38 €
			Sense descomposició	43,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EB920017	u	Lamel.la nova rotulada			68,51 €
			Sense descomposició		68,51000 €
EB920019	u	Directori de 3 lamel.les amb encapçalament			339,90 €
			Sense descomposició		339,90000 €
EB920021	u	Directori de 5 plantes amb 3 lamel.les			1.301,30 €
			Sense descomposició		1.301,30000 €
EB920023	u	Digitalitzacio diferents anagrames			39,96 €
			Sense descomposició		39,96000 €
EB920025	u	Placa de metacrilat exterior de 60 x 60 homologada			459,00 €
			Sense descomposició		459,00000 €
EB920033	u	Escuts de l'ajuntament de Barcelona adhesius de 10 x 10			5,48 €
			Sense descomposició		5,48000 €
EB920035	u	Escuts de l'ajuntament de barcelona adhesius de 20 x 20			10,96 €
			Sense descomposició		10,96000 €
EB920037	u	Escuts de l'ajuntament de barcelona adhesius de 30 x 30			22,37 €
			Sense descomposició		22,37000 €
EB926GA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament			27,77 €
		BB926GA3	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament		19,68000 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000 €
				Altres conceptes	7,21000 €
EB926LD1	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament			36,83 €
		BB926LD1	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport per a fixar mecànicament		29,18000 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,44000 €
				Altres conceptes	7,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EB927FF1	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament			25,40	€
		BB927FF1	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament		17,75000	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,44000	€
				Altres conceptes	7,21000	€
EB92EGG3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm, fixada mecànicament al parament			31,69	€
		BB92EGG3	Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x16 cm per a fixar mecànicament		23,60000	€
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		0,88000	€
				Altres conceptes	7,21000	€
EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat			292,70	€
		BB92U200	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames		258,35000	€
				Altres conceptes	34,35000	€
EB92U50A	u	Caracter numeric, d'alumini cromat 60 mm d'alç col.loc adhesiu			4,77	€
				Sense descomposició	4,77000	€
EC	ENVIDRAMENTS					
EC1	VIDRES PLANS					
EC11	DESGUASSOS					
EC111B11	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró			16,28	€
		BDY3B100	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm		0,01000	€
		BD13119B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar		2,42500	€
		BDW3B100	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm		0,77000	€
				Altres conceptes	13,07500	€
EC111B21	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró			17,00	€
		BD13129B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar		3,08750	€
		BDW3B200	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm		0,83000	€
		BDY3B200	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm		0,01000	€
				Altres conceptes	13,07250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EC111B31	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró		18,34	€
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,32000	€
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	3,92500	€
			Altres conceptes	13,07500	€
EC12	VIDRES LLUNA				
EC121402	m2	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm, col·locat d'a l'anglesa sobre fusta o acer		20,37	€
		BCZ11000	Màstic compatible per a envidriament	0,79233	€
		BC121400	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm	10,99000	€
			Altres conceptes	8,58767	€
EC121404	m2	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC		19,58	€
		BC121400	Vidre lluna incolora de gruix 4 mm	10,99000	€
			Altres conceptes	8,59000	€
EC121603	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		25,56	€
		BC121600	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	15,74000	€
			Altres conceptes	9,82000	€
EC121604	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC		25,56	€
		BC121600	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	15,74000	€
			Altres conceptes	9,82000	€
EC121A03	m2	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		38,50	€
		BC121A00	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm	27,46000	€
			Altres conceptes	11,04000	€
EC122603	m2	Vidre lluna acolorida de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		29,77	€
		BC122600	Vidre lluna acolorida de gruix 6 mm	19,95000	€
			Altres conceptes	9,82000	€
EC122A03	m2	Vidre lluna acolorida de gruix 10 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		45,84	€
		BC122A00	Vidre lluna acolorida de gruix 10 mm	34,80000	€
			Altres conceptes	11,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EC123603	m2	Vidre lluna reflectora de control solar de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			50,74	€
		BC123600	Vidre lluna reflectora de control solar de gruix 6 mm		40,92000	€
				Altres conceptes	9,82000	€
EC13	VIDRES IMPRESOS					
EC131400	m2	Vidre imprès incolor de gruix 3 a 4 mm, col·locat d'a l'anglesa sobre fusta o acer			22,94	€
		BCZ11000	Màstic compatible per a envidriament		0,79233	€
		BC131400	Vidre imprès incolor de gruix 3 a 4 mm		13,56000	€
				Altres conceptes	8,58767	€
EC131504	m2	Vidre imprès incolor de gruix 4 a 5 mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC			26,27	€
		BC131500	Vidre imprès incolor de gruix 4 a 5 mm		17,68000	€
				Altres conceptes	8,59000	€
EC131703	m2	Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			31,65	€
		BC131700	Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm		21,83000	€
				Altres conceptes	9,82000	€
EC131B03	m2	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			64,25	€
		BC131B00	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm		51,98000	€
				Altres conceptes	12,27000	€
EC133703	m2	Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			36,32	€
		BC133700	Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm		26,50000	€
				Altres conceptes	9,82000	€
EC14	VIDRES TREMPATS					
EC141603	m2	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			41,35	€
		BC141600	Vidre lluna incolora de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600		31,53000	€
				Altres conceptes	9,82000	€
EC141A03	m2	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			63,51	€
		BC141A00	Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600		52,47000	€
				Altres conceptes	11,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EC143C30	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	47,37	€
		BD1Z5000	Brida per a tub de planxa galvanitzada	4,39500	€
		BDW43F30	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	4,10190	€
		BDY45C30	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	0,91000	€
		BD145C30	Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	17,62600	€
			Altres conceptes	20,33710	€
EC14AB04	m2	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	84,45	€
		BC14AB00	Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	72,18000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
EC14BB03	m2	Vidre imprès de color de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	105,88	€
		BC14BB00	Vidre imprès de color de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600	93,61000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
EC15		VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT			
EC151201	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	44,42	€
		BC151201	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	32,15000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
EC151215	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	45,39	€
		BC151211	Vidre laminar de seguretat , de 3+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	33,12000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
EC151301	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	48,72	€
		BC151301	Vidre laminar de seguretat , de 5+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	36,45000	€
			Altres conceptes	12,27000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EC151703	m2	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			51,08 €
		BC151703	Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	40,04000	€
			Altres conceptes	11,04000	€
EC151D02	m2	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			61,57 €
		BC151D02	Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	49,30000	€
			Altres conceptes	12,27000	€
EC151E05	m2	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC			69,33 €
		BC151E01	Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	55,83000	€
			Altres conceptes	13,50000	€
EC16	VIDRES LAMINARS ANTIBALA				
EC161L03	m2	Vidre laminar antibala de 4 llunes incolores, amb classificació de resistència a l'impacte de projectils lleugers A-00, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			244,91 €
		BC161L00	Vidre laminar antibala de 4 llunes incolores, amb classificació de resistència a l'impacte de projectils lleugers A-00	227,56000	€
			Altres conceptes	17,35000	€
EC17	VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA				
EC171123	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			35,09 €
		BC171120	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora	22,70000	€
			Altres conceptes	12,39000	€
EC174E23	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini			126,84 €
		BC174J20	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600	111,97000	€
			Altres conceptes	14,87000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EC1K	MIRALLS			
EC1K1501	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	79,20	€
		B7J5009A Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	1,31880	€
		BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	53,10000	€
		Altres conceptes	24,78120	€
ECZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS			
ECZ1	SEGELLAT DE VIDRES			
ECZ13101	m	Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual	2,64	€
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,18974	€
		Altres conceptes	2,45026	€
ED	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA			
ED3	CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS			
ED31	CAIXES SIFÒNIQUES			
ED3111B4	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm	18,78	€
		BD3111B4 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm	7,60000	€
		Altres conceptes	11,18000	€
ED3111B6	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	19,62	€
		BD3111B6 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	8,44000	€
		Altres conceptes	11,18000	€
ED3112B4	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm	18,39	€
		BD3112B4 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm	7,21000	€
		Altres conceptes	11,18000	€
ED3112B6	u	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	19,20	€
		BD3112B6 Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	8,02000	€
		Altres conceptes	11,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
ED35	PERICONS				
ED351355	u	Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm		109,47	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,48138	€
		B0111000	Aigua	0,00170	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,79892	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12795	€
			Altres conceptes	93,06005	€
ED352355	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm		102,01	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,79892	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12795	€
		B0111000	Aigua	0,00170	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,48138	€
			Altres conceptes	85,60005	€
ED352356	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm		95,65	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12795	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,48138	€
		B0111000	Aigua	0,00170	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,79892	€
			Altres conceptes	79,24005	€
ED352565	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm		153,00	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,42157	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,20135	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,63181	€
		B0111000	Aigua	0,00340	€
			Altres conceptes	128,74187	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ED352566	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm		143,26 €
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,42157 €
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,63181 €
		B0111000	Aigua	0,00340 €
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,20135 €
			Altres conceptes	119,00187 €
ED354355	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		139,23 €
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,79892 €
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12795 €
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,48138 €
		BD3Z2665	Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm	17,31000 €
		B0111000	Aigua	0,00170 €
			Altres conceptes	105,51005 €
ED354356	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		132,87 €
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,79892 €
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12795 €
		B0111000	Aigua	0,00170 €
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,48138 €
		BD3Z2665	Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm	17,31000 €
			Altres conceptes	99,15005 €
ED354565	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		209,36 €
		B0111000	Aigua	0,00340 €
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,20135 €
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,63181 €
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,42157 €
		BD3Z2776	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	26,54000 €
			Altres conceptes	158,56187 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
ED354566	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		199,62	€
		BD3Z2776	Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm	26,54000	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,63181	€
		B0111000	Aigua	0,00340	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,20135	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,42157	€
			Altres conceptes	148,82187	€
ED354985	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		395,93	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	30,24054	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,18615	€
		BD3Z2AA8	Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm	70,41000	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,42909	€
		B0111000	Aigua	0,00510	€
			Altres conceptes	280,65912	€
ED354986	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat		377,40	€
		BD3Z2AA8	Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm	70,41000	€
		B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,42909	€
		B0111000	Aigua	0,00510	€
		B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	30,24054	€
		B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,18615	€
			Altres conceptes	262,12912	€
ED7	CLAVEGUERONS				
ED75	CLAVEGUERONS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT				
ED755514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3		36,97	€
		BD755000	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	8,16900	€
			Altres conceptes	28,80100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
ED757514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3		50,44	€
		BD757000	Tub de formigó de diàmetre 30 cm	12,07500	€
			Altres conceptes	38,36500	€
ED759514	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3		70,15	€
		BD759000	Tub de formigó de diàmetre 40 cm	17,33550	€
			Altres conceptes	52,81450	€
ED75B574	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3		90,36	€
		BD75B000	Tub de formigó de diàmetre 50 cm	24,91650	€
			Altres conceptes	65,44350	€
ED75D574	m	Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3		117,70	€
		BD75D000	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	34,73400	€
			Altres conceptes	82,96600	€
ED7F	CLAVAGUERONS AMB TUB DE PVC				
ED7FBB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre		47,78	€
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000	€
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,27990	€
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	13,58400	€
		BD1Z3000	Brida per a tub penjat del sostre	2,21760	€
			Altres conceptes	25,41850	€
ED7FBBBP	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre		84,46	€
		BDY3BB00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm	0,90000	€
		BDW3BB00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm	19,81980	€
		BD1Z3000	Brida per a tub penjat del sostre	2,21760	€
		BD131B9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar	32,47200	€
			Altres conceptes	29,05060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ED7FEB9P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre		47,10 €
		BD1Z3000	Brida per a tub penjat del sostre	2,21760 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,27990 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000 €
		BD13299B	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	12,90000 €
			Altres conceptes	25,42250 €
ED7FEBBP	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm, penjat al sostre		89,51 €
		BDY3BB00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm	0,90000 €
		BDW3BB00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm	19,81980 €
		BD1Z3000	Brida per a tub penjat del sostre	2,21760 €
		BD132B9B	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar	37,52400 €
			Altres conceptes	29,04860 €
EDA	TUBS DE PVC			
EDA1	TUBS DE PVC A PRESSIÓ			
EDA1A442	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		16,45 €
		BFA1A440	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	3,72300 €
		B0A72L00	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,28250 €
		BFYA1A40	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,42000 €
		BFWA1A40	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	2,85000 €
			Altres conceptes	8,17450 €
EDA1E582	m	Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		34,55 €
		B0A72N00	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	1,25400 €
		BFA1E580	Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2	11,56680 €
		BFYA1E80	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	0,91000 €
		BFWA1E80	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	10,71900 €
			Altres conceptes	10,10020 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EDN		CONDUCTES I ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA		
EDN3		CONDUCTES DE CERÀMICA		
EDN3A0K1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		30,59 €
		BDNZ1000	Reixa i bastiment de PVC	0,98000 €
		BDN3B420	Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	0,53200 €
		BDN3A420	Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	4,36800 €
			Altres conceptes	24,71000 €
EDN3A0N1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		28,35 €
		BDNZ1000	Reixa i bastiment de PVC	0,98000 €
		BDN3B420	Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	0,53200 €
		BDN3A420	Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	4,36800 €
			Altres conceptes	22,47000 €
EDN3B0K1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		44,83 €
		BDNZ1000	Reixa i bastiment de PVC	1,96000 €
		BDN3A430	Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	6,00600 €
		BDN3B430	Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	0,72450 €
			Altres conceptes	36,13950 €
EDN3B0N1	m	Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		43,34 €
		BDNZ1000	Reixa i bastiment de PVC	1,96000 €
		BDN3B430	Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	0,72450 €
		BDN3A430	Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	6,00600 €
			Altres conceptes	34,64950 €
EDN7		CONDUCTES DE MORTER DE CIMENT		
EDN7A0K1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		39,00 €
		BDNZ4000	Reixa i bastiment d'alumini	2,98550 €
		BDN72520	Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	0,95900 €
		BDN71520	Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	6,61200 €
			Altres conceptes	28,44350 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EDN7A0N1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		37,65 €
		BDN72520	Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	0,95900 €
		BDN71520	Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus secundari	6,61200 €
		BDNZ4000	Reixa i bastiment d'alumini	2,98550 €
			Altres conceptes	27,09350 €
EDN7B0K1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		56,91 €
		BDN72530	Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	1,07100 €
		BDN71530	Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	9,99400 €
		BDNZ4000	Reixa i bastiment d'alumini	5,97100 €
			Altres conceptes	39,87400 €
EDN7B0N1	m	Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta		55,41 €
		BDNZ4000	Reixa i bastiment d'alumini	5,97100 €
		BDN72530	Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	1,07100 €
		BDN71530	Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari	9,99400 €
			Altres conceptes	38,37400 €
EE	INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA			
EE3C30	m	Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides		47,37 €
		BD1Z5000	Brida per a tub de planxa galvanitzada	4,39500 €
		BDW43F30	Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	4,10190 €
		BDY45C30	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	0,91000 €
		BD145C30	Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix	17,62600 €
			Altres conceptes	20,33710 €
EE3	EMISSORS (PER AIGUA)			
EE31	RADIADORS DE FOSA			
EE313191	u	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		84,37 €
		BE313190	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	49,26000 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
			Altres conceptes	24,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE3131C1	u	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		90,35 €
		BE3131C0	Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	55,24000 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE314191	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		100,79 €
		BE314190	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	65,68000 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE3141C1	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		108,76 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
		BE3141C0	Radiador de fosa de 4 elements amb 2 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	73,65000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE314391	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		115,94 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
		BE314390	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	80,83000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE3143C1	u	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		125,76 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
		BE3143C0	Radiador de fosa de 4 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	90,65000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE315391	u	Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		136,14 €
		BE315390	Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	101,03000 €
		BEW31100	Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000 €
			Altres conceptes	24,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE3153C1	u	Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	148,42	€
		BE3153C0 Radiador de fosa de 5 elements amb 3 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim	113,31000	€
		BEW31100 Suport per a radiadors de fosa, d'encastar	11,06000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE32	RADIADORS DE PLANXA D'ACER			
EE3231B1	u	Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	48,82	€
		BE3231B0 Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	19,75000	€
		BEW31200 Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3231D1	u	Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	52,84	€
		BEW31200 Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000	€
		BE3231D0 Radiador de planxa d'acer de 3 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	23,77000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3241B1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	55,54	€
		BEW31200 Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000	€
		BE3241B0 Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	26,47000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3241D1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	60,77	€
		BEW31200 Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000	€
		BE3241D0 Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	31,70000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3243D1	u	Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	66,48	€
		BE3243D0 Radiador de planxa d'acer de 4 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	37,41000	€
		BEW31200 Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000	€
		Altres conceptes	24,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE3253B1	u	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		68,32 €
		BEW31200	Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000 €
		BE3253B0	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	39,25000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE3253D1	u	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		75,84 €
		BEW31200	Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar	5,02000 €
		BE3253D0	Radiador de planxa d'acer de 5 elements amb 3 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	46,77000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE33	PLAFONS RADIANTS DE PLANXA D'ACER			
EE333121	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 600 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		51,90 €
		BEW31300	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000 €
		BE333120	Plafó radiant de planxa d'acer de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima	21,81000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE335171	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 900 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		87,22 €
		BEW31300	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000 €
		BE335170	Plafó radiant de planxa d'acer de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	47,52000 €
			Altres conceptes	33,66000 €
EE3371A1	u	Plafó radiant de planxa d'acer de 1200 mm de llargària per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		120,76 €
		BE3371A0	Plafó radiant de planxa d'acer de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	71,44000 €
		BEW31300	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000 €
			Altres conceptes	43,28000 €
EE34	PLAFONS RADIANTS CONVECTOR SENZILL DE PLANXA D'ACER			
EE343121	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		56,81 €
		BEW31300	Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000 €
		BE343120	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima	26,72000 €
			Altres conceptes	24,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE344171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	81,93	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE344170 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	47,04000	€
		Altres conceptes	28,85000	€
EE3441A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	88,17	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3441A0 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 750 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	53,28000	€
		Altres conceptes	28,85000	€
EE345171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	96,15	€
		BE345170 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	56,45000	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		Altres conceptes	33,66000	€
EE3451A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	103,63	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3451A0 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	63,93000	€
		Altres conceptes	33,66000	€
EE346171	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	110,44	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE346170 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 500 mm d'alçària màxima	65,93000	€
		Altres conceptes	38,47000	€
EE3461A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	119,19	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3461A0 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1100 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	74,68000	€
		Altres conceptes	38,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE3471A1	u	Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	134,43	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3471A0 Plafó radiant convector senzill de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	85,11000	€
		Altres conceptes	43,28000	€
EE35		PLAFONS RADIANTS CONVECTOR DOBLE DE PLANXA D'ACER		
EE353121	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	88,49	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE353120 Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 600 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 300 mm d'alçària màxima	58,40000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3551A1	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	176,50	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3551A0 Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 900 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	136,80000	€
		Altres conceptes	33,66000	€
EE3571A1	u	Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	231,45	€
		BEW31300 Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar	6,04000	€
		BE3571A0 Plafó radiant convector doble de planxa d'acer, de 1200 mm de llargària, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim, de 600 mm d'alçària màxima	182,13000	€
		Altres conceptes	43,28000	€
EE36		RADIADORS D'ALUMINI		
EE363581	u	Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	77,48	€
		BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000	€
		BE363580 Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	49,01000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EE3635B1	u	Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria	87,29	€
		BE3635B0 Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	58,82000	€
		BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000	€
		Altres conceptes	24,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE364581	u	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		93,82 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE364580	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	65,35000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE3645B1	u	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		106,89 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3645B0	Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	78,42000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE365581	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		110,16 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE365580	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	81,69000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE3655B1	u	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		126,50 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3655B0	Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	98,03000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE366581	u	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		140,92 €
		BE366580	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	98,03000 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
			Altres conceptes	38,47000 €
EE3665B1	u	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		160,52 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3665B0	Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	117,63000 €
			Altres conceptes	38,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE3675B1	u	Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		180,13 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3675B0	Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	137,24000 €
			Altres conceptes	38,47000 €
EE3685B1	u	Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		199,73 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3685B0	Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	156,84000 €
			Altres conceptes	38,47000 €
EE3695B1	u	Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria		224,15 €
		BEW31400	Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar	4,42000 €
		BE3695B0	Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	176,45000 €
			Altres conceptes	43,28000 €
EE4	XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS			
EE41	XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS			
EE41XGCC	m	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, muntada superficialment		188,11 €
		BE41XGCC	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre	104,98000 €
		BEW4B000	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	10,28000 €
			Altres conceptes	72,85000 €
EE41XXH6	m	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 175 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment		129,28 €
		BE41XXH6	Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 175 mm de diàmetre, amb adaptador	74,43000 €
		BEW46001	Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre	6,29000 €
			Altres conceptes	48,56000 €
EE42	CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS			
EE42H4S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		8,28 €
		BE42H4S0	Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits	3,46800 €
			Altres conceptes	4,81200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE42H6S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		9,76 €
		BE42H6S0	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits	4,94700 €
			Altres conceptes	4,81300 €
EE42H9S2	m	Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment		17,04 €
		BE42H9S0	Conducte circular d'alumini flexible de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits	7,42560 €
			Altres conceptes	9,61440 €
EE43		CONDUCTES CIRCULARS DE PLÀSTIC		
EE43G6S3	m	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment		65,95 €
		BE43G6S0	Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits	17,86000 €
			Altres conceptes	48,09000 €
EE44		CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS		
EE4416S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat		32,72 €
		BE4416S0	Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits	8,67000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EE44A9S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+alumini encolat amb resines, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat		10,65 €
		BE44A9S0	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+alumini encolat amb resines, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits	5,84000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EE5		CONDUCTES RECTANGULARS		
EE51		CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL		
EE51D0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras		26,11 €
		BEY5B000	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,27000 €
		BEW5B000	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,83000 €
		B7C9X350	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara	7,62450 €
			Altres conceptes	15,38550 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE51M0BA	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras		29,37 €
		B7C4VJB0	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	10,87900 €
		BEY5B000	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,27000 €
		BEW5B000	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,83000 €
			Altres conceptes	15,39100 €
EE52	CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS			
EE52Q12A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports		33,11 €
		BEW52000	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,41500 €
		BE52Q120	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta	12,46000 €
			Altres conceptes	19,23500 €
EE52Q13A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports		37,40 €
		BE52Q130	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta	14,34000 €
		BEW52000	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,41500 €
			Altres conceptes	21,64500 €
EE6	AILLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES			
EE61	AILLAMENT TERMIC DE CONDUCTES			
EE611AA1	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment		52,11 €
		BE612AA0	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 m2.K/W, amb teixit de vidre negre	3,54960 €
			Altres conceptes	48,56040 €
EE611JTB	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/mK, resistència tèrmica >=2,5 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment		76,11 €
		BE611ET0	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 100 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=2,5 m2.K/W, amb paper kraft-alumini	3,26400 €
			Altres conceptes	72,84600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EE61BJMF	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,04 W/mK, resistència tèrmica >=1,5 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiva, muntat exteriorment		70,35 €
		BE61AEMB	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=1,5 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva	12,07680 €
			Altres conceptes	58,27320 €
EE7	EMISSORS ELÈCTRICS			
EE73	RADIADORS ELÈCTRICS D'INFRAROIGS			
EE73220A	u	Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 500 W de potència elèctrica i muntat sobre porta		38,73 €
		BE732200	Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 500 W de potència elèctrica	14,68000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EEJ	UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES			
EEJ1	FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE			
EEJ12201	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, d'1,2 a 1,4 kW de potència frigorífica màxima i 2,8 a 3,2 kW de potència calorífica, encastat		408,53 €
		BEJ10200	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, d'1,2 a 1,4 kW de potència frigorífica màxima i 2,8 a 3,2 kW de potència calorífica	238,55000 €
			Altres conceptes	169,98000 €
EEJ12301	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V, de corrent monofàsic, d'1,4 a 1,6 kW de potència frigorífica màxima i 3,6 a 4 kW de potència calorífica, encastat		432,72 €
		BEJ10300	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, d'1,4 a 1,6 kW de potència frigorífica màxima i 3,6 a 4 kW de potència calorífica	262,74000 €
			Altres conceptes	169,98000 €
EEJ12411	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 5,0 kW de potència calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, muntat superficialment al sostre		542,94 €
		BEJ12411	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,5 kW de potència frigorífica màxima i 5,0 kW de potència calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, per a muntar superficialment al sostre	348,68000 €
			Altres conceptes	194,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EEK		REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS		
EEK1		REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS		
EEK1173B	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment		26,49 €
		BEK1173B	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment	12,06000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK2		REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS		
EEK21737	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment		23,53 €
		BEK21737	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	9,10000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK21A77	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment		31,49 €
		BEK21A77	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	17,06000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK21DA7	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment		41,84 €
		BEK21DA7	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	27,41000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK3		REIXETES D'IMPULSIÓ DE DUES FILERES D'ALETES HORITZONTALS		
EEK3177E	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment		27,98 €
		BEK3177E	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	13,55000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EEK31DAE	u	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment		43,21 €
		BEK31DAE	Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	28,78000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK7	REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA			
EEK71DD1	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment		40,26 €
		BEK71DD1	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	25,83000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EEK9	DIFUSORS CIRCULARS			
EEK91207	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge		37,42 €
		BEK91200	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre	18,18000 €
			Altres conceptes	19,24000 €
EEKC	REGULADORS DE FLUX CIRCULARS			
EEKCA2FF	u	Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular		29,19 €
		BEKCA2F0	Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades	9,95000 €
			Altres conceptes	19,24000 €
EEM	VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ			
EEM1	VENTILADORS AXIALS			
EEM12D1J	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural		451,09 €
		BEWMB000	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	16,66000 €
		BEM12D10	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa	400,43000 €
			Altres conceptes	34,00000 €
EEM12E1J	u	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural		548,63 €
		BEM12E10	Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa	497,97000 €
		BEWMB000	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	16,66000 €
			Altres conceptes	34,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EEM14E1C	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat dins de caixa de ventilació		528,26 €
		BEWMB000	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	16,66000 €
		BEM14E10	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 6000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa	477,60000 €
			Altres conceptes	34,00000 €
EEM14F1C	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat dins de caixa de ventilació		726,41 €
		BEWMB000	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	16,66000 €
		BEM14F10	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa	661,19000 €
			Altres conceptes	48,56000 €
EEM14G1J	u	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, de 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural		815,27 €
		BEWMB000	Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt	16,66000 €
		BEM14G10	Ventilador axial trifàsic per a 400 V de tensió, 15000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa	750,05000 €
			Altres conceptes	48,56000 €
EEM3	VENTILADORS-EXTRACTORS			
EEM32311	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat		99,07 €
		BEM32311	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar	69,93000 €
			Altres conceptes	29,14000 €
EEM3241F	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra		111,15 €
		BEM3241F	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, tipus finestra	62,59000 €
			Altres conceptes	48,56000 €
EEMJ	CAIXES DE VENTILACIÓ			
EEMJ213B	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 45 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre		245,27 €
		BEW51000	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior	36,02000 €
		BEMJ2130	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de diàmetre 45 cm	129,12000 €
			Altres conceptes	80,13000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EEMJ215B	u	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de 55 cm de diàmetre, connectada al conducte rectangular, muntada adossada i penjada del sostre		271,73 €
		BEMJ2150	Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, per a un ventilador axial de diàmetre 55 cm	148,29000 €
		BEW51000	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior	36,02000 €
			Altres conceptes	87,42000 €
EEN	FILTRES D'AIRE I PORTAFILTRES			
EEN1	FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA			
EEN11591	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %, muntat sobre bastidor o caixa		83,82 €
		BEN11591	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %	79,01000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EEV	ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA			
EEV1	PURGADORS AUTOMATICS			
EEV11110	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat		16,95 €
		BEU11113	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre	7,82000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
EEV2	ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA			
EEV21112	u	Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat superficialment		83,96 €
		B0A61600	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,44000 €
		BEV21112	Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a muntar superficialment	75,53000 €
			Altres conceptes	7,99000 €
EEZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA			
EEZG	CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS			
EEZG4000	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a		92,20 €
		BEZG4000	Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants	87,39000 €
			Altres conceptes	4,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EF		TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS		
EF1		TUBS D'ACER NEGRE		
EF11		TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA		
EF11H312	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		22,10 €
		B0A71700	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,14100 €
		BF11H300	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	11,86260 €
		BFY11310	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, roscat	1,07000 €
		BFW11310	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, per a roscar	1,32900 €
			Altres conceptes	7,69740 €
EF11H612	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		24,72 €
		BFY11610	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, roscat	0,97000 €
		B0A71E00	Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior	0,13320 €
		BFW11610	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a roscar	2,02800 €
		BF11H600	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	10,52640 €
			Altres conceptes	11,06240 €
EF11HD22	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		104,48 €
		BFW11D20	Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar	9,77700 €
		BF11HD00	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	53,62140 €
		BFY11D20	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat	2,11000 €
		B0A71N00	Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior	0,49920 €
			Altres conceptes	38,47240 €
EF2		TUBS D'ACER GALVANITZAT		
EF21		TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA		
EF21H312	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		15,14 €
		BFY21310	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3/8´´, roscat	0,54000 €
		BFW21310	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3/8´´, per a roscar	1,57800 €
		BF21H300	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17,2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	6,15060 €
		B0A71700	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,14100 €
			Altres conceptes	6,73040 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EF21H612	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		25,30 €
		BF21H600	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	11,67900 €
		B0A71E00	Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior	0,13320 €
		BFY21610	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat	1,02000 €
		BFW21610	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar	2,37300 €
			Altres conceptes	10,09480 €
EF21HD12	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		140,04 €
		B0A71N00	Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior	0,49920 €
		BF21HD00	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255	50,97960 €
		BFY21D10	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat	4,45000 €
		BFW21D10	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar	49,00200 €
			Altres conceptes	35,10920 €
EF5	TUBS DE COURE			
EF52	TUBS DE COURE SEMIDUR			
EF5282B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		10,83 €
		BFW528B0	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,57900 €
		BF528200	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,95800 €
		B0A75700	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,18000 €
		BFY5A800	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,38000 €
			Altres conceptes	6,73300 €
EF52D4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		32,18 €
		BFW52DB0	Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	2,12400 €
		BF52D400	Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057	17,64600 €
		B0A75J00	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,33900 €
		BFY5AD00	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,25000 €
			Altres conceptes	10,82100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EF53	TUBS DE COURE RECUIT			
EF5313B2	m	Tub de coure R220 (recuit) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,53	€
	BFW521B0	Accessori per a tub de coure 6 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,18600	€
	BFY5A100	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 6 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,20000	€
	BF531300	Tub de coure R220 (recuit) de 6 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,65200	€
	B0A75100	Abraçadora plàstica, de 6 mm de diàmetre interior	0,16800	€
		Altres conceptes	4,32400	€
EF5353B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	12,16	€
	BFW525B0	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,45000	€
	BF535300	Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	4,41660	€
	BFY5A500	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,32000	€
		Altres conceptes	6,97340	€
EF5383B7	m	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat	14,53	€
	BFW528B0	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,57900	€
	BF538300	Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	5,39580	€
	BFY5A800	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,38000	€
		Altres conceptes	8,17520	€
EFA	TUBS DE PVC			
EFAA442	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,45	€
	B0A72L00	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,28250	€
	BFYA1A40	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,42000	€
	BFWA1A40	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	2,85000	€
	BFA1A440	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	3,72300	€
		Altres conceptes	8,17450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EFAE582	m	Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	34,55	€
		BFYA1E80 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	0,91000	€
		BFA1E580 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2	11,56680	€
		B0A72N00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	1,25400	€
		BFWA1E80 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	10,71900	€
		Altres conceptes	10,10020	€
EFA1	TUBS DE PVC A PRESSIÓ			
EFA15542	m	Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,17	€
		BFA15540 Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	0,81600	€
		BFWA1540 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,29400	€
		B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,47250	€
		BFYA1540 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,06000	€
		Altres conceptes	5,52750	€
EFA16542	m	Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,07	€
		BFA16540 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,19340	€
		BFYA1640 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,09000	€
		B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,57950	€
		BFWA1640 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,43500	€
		Altres conceptes	5,77210	€
EFA18342	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,79	€
		BFA18340 Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,09140	€
		BFYA1840 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,21000	€
		BFWA1840 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,96600	€
		B0A75J00 Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,79100	€
		Altres conceptes	6,73160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EFA18442	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		10,47 €
		BFYA1840	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,21000 €
		BFWA1840	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,96600 €
		B0A75J00	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,79100 €
		BFA18440	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,77480 €
			Altres conceptes	6,72820 €
EFA18542	m	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		11,19 €
		BFWA1840	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,96600 €
		BFYA1840	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,21000 €
		BFA18540	Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	2,48880 €
		B0A75J00	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,79100 €
			Altres conceptes	6,73420 €
EFA19382	m	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		16,57 €
		BFYA1980	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	0,29000 €
		B0A75K02	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	1,14840 €
		BFA19380	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,65240 €
		BFWA1980	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,26400 €
			Altres conceptes	7,21520 €
EFA1A382	m	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		19,18 €
		BFWA1A80	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,95400 €
		BFYA1A80	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	0,42000 €
		BFA1A380	Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2	2,34600 €
		B0A72L00	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,28250 €
			Altres conceptes	8,17750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EFA1C382	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	24,47	€
		BFWA1C80	Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	9,17700 €
		BFYA1C80	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	0,61000 €
		B0A72M00	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,14840 €
		BFA1C380	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2	4,39620 €
			Altres conceptes	9,13840 €
EFB	TUBS DE POLIETILÈ			
EFB1	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA			
EFB19422	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment	17,47	€
		BFWB1942	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	4,68300 €
		BFYB1942	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	0,24000 €
		BFB19400	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,28440 €
		B0A75K02	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	1,56600 €
			Altres conceptes	7,69660 €
EFB2	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA			
EFB26352	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment	6,02	€
		BFWB2605	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,16700 €
		B0A75E00	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	1,09800 €
		BFB26300	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,77520 €
		BFYB2605	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,09000 €
			Altres conceptes	2,88980 €
EFB3	TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA			
EFB37322	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,17	€
		BFB37300	Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2	1,66260 €
		B0A71G00	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,52800 €
		BFYB3732	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar	0,12000 €
		BFWB3732	Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar	2,49600 €
			Altres conceptes	3,36340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EFC	TUBS DE POLIPROPILÈ				
EFC9	TUBS DE POLIPROPILÈ MULTICAPA				
EFC94P96	m	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment		4,69	€
		BFYC1320	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	0,06000	€
		B0A75600	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,56000	€
		BFC93P96	Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar	1,43820	€
		BFWC1320	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,23100	€
			Altres conceptes	2,40080	€
EFF	TUBS DE POLIBUTILÈ				
EFF1	TUBS DE POLIBUTILÈ A PRESSIÓ				
EFF16452	m	Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		7,44	€
		B0A71600	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,40600	€
		BFYF1650	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per connectar a pressió	0,20000	€
		BFF16450	Tub de polibutilè a pressió de 16 mm, de diàmetre nominal exterior i 2 mm , segons la norma UNE-EN ISO 15876-2	2,29500	€
		BFWF1650	Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,68700	€
			Altres conceptes	3,85200	€
EFQ	AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS				
EFQ1	AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE VIDRE				
EFQ14462	m	Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		11,01	€
		BFYQ1446	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix	0,27000	€
		BFQ14460	Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix	2,56020	€
			Altres conceptes	8,17980	€
EFQ7	AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB POLIETILÈ EXPANDIT				
EFQ7A432	m	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment		5,74	€
		BFYQ7A43	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix	0,45000	€
		BFQ7A430	Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 13 mm de gruix	1,20360	€
			Altres conceptes	4,08640	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EFQL		AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE ROCA		
EFQL5462	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,037 a 0,043 W/m.K, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		12,76 €
		BFQL5460	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,037 a 0,043 W/m.K	4,28400 €
		BFYQLG46	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb llana de roca per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix	0,30000 €
			Altres conceptes	8,17600 €
EG		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
EG01		CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ		
EG01CA62	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment		176,49 €
		BG11CA80	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	115,80000 €
		BGW11000	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	12,60000 €
			Altres conceptes	48,09000 €
EG01CD62	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment		270,86 €
		BGW11000	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	12,60000 €
		BG11CD80	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	198,15000 €
			Altres conceptes	60,11000 €
EG1		CAIXES I ARMARIS		
EG12		CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT		
EG121301	u	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i encastada		47,74 €
		BG121300	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	38,12000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EG122A02	u	Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x540x210 mm i muntada superficialment		97,88 €
		BG122A00	Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 540x270x210 mm	79,30000 €
		BGW12000	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	6,56000 €
			Altres conceptes	12,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EG13		CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ			
EG131102	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, per a un mòdul i muntada superficialment		8,50	€
		BGW13000	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció	1,50000	€
		BG131102	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb un mòdul i per a muntar superficialment	2,19000	€
			Altres conceptes	4,81000	€
EG132401	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, per a quatre mòduls i encastada		10,66	€
		BG132401	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb quatre mòduls i per a encastar	6,32000	€
			Altres conceptes	4,34000	€
EG134901	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada		26,35	€
		BG134901	Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar	22,01000	€
			Altres conceptes	4,34000	€
EG14		CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ			
EG141102	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment		23,20	€
		BG141102	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i per a muntar superficialment	20,49000	€
		BGW14000	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,51000	€
			Altres conceptes	1,20000	€
EG141302	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de quinze mòduls i muntada superficialment		50,56	€
		BGW14000	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,51000	€
		BG141302	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment	47,85000	€
			Altres conceptes	1,20000	€
EG144502	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment		67,60	€
		BGW14000	Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,51000	€
		BG144502	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment	64,89000	€
			Altres conceptes	1,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EG15		CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES		
EG151211	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	5,89	€
		BG151211 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,03000	€
		Altres conceptes	4,86000	€
EG151D12	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	23,50	€
		BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,34000	€
		BG151D12 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	7,36000	€
		Altres conceptes	15,80000	€
EG17		CAIXES DE DERIVACIÓ RODONES		
EG171111	u	Caixa de derivació rodona de plàstic, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, encastada	5,45	€
		BG171111 Caixa de derivació rodona de plàstic, de 60 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i per a encastar	0,59000	€
		Altres conceptes	4,86000	€
EG171512	u	Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, muntada superficialment	7,83	€
		BG171512 Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i per a muntar superficialment	0,72000	€
		BGW17000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rodona	0,34000	€
		Altres conceptes	6,77000	€
EG1M		CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA		
EG1M1322	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment	219,00	€
		BGW1M000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura	3,17000	€
		BG1M1320 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge	155,72000	€
		Altres conceptes	60,11000	€
EG1M13M2	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment	231,45	€
		BGW1M000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura	3,17000	€
		BG1M13M0 Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge	168,17000	€
		Altres conceptes	60,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EG2		TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES		
EG21		TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS		
EG21251H	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,02	€
	BGW21000	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,16000	€
	BG212510	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,82620	€
		Altres conceptes	2,03380	€
EG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	3,38	€
	BGW21000	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,16000	€
	BG212710	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,06080	€
		Altres conceptes	2,15920	€
EG21291H	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	4,67	€
	BGW21000	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,16000	€
	BG212910	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,18280	€
		Altres conceptes	2,32720	€
EG212A1H	m	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	5,85	€
	BG212A10	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,23340	€
	BGW21000	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,16000	€
		Altres conceptes	2,45660	€
EG22		TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS		
EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,10	€
	BG222510	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,23460	€
		Altres conceptes	0,86540	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EG222915	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort		1,50	€
		BG222910	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,63240	€
			Altres conceptes	0,86760	€
EG2A	CANALS AÏLLANTS				
EG2A1102	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm i muntada superficialment		6,77	€
		BGW2A000	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques	0,42000	€
		BG2A1100	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm	3,17220	€
			Altres conceptes	3,17780	€
EG2A1902	m	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment		11,49	€
		BGW2A000	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques	0,42000	€
		BG2A1900	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador	7,89480	€
			Altres conceptes	3,17520	€
EG3	CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA				
EG31	CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV				
EG315124	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub		1,32	€
		BG315120	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,60180	€
			Altres conceptes	0,71820	€
EG315334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub		3,27	€
		BG315330	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,55000	€
			Altres conceptes	0,72000	€
EG32	CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE H07V-K I H07V-U				
EG321174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		5,38	€
		BG321170	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC	2,97840	€
			Altres conceptes	2,40160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EG321184	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		6,53 €
		BG321180	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC	4,12080 €
			Altres conceptes	2,40920 €
EG3211C0	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub		20,80 €
		BG3211C0	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb aïllament PVC	16,47300 €
			Altres conceptes	4,32700 €
EG38		CONDUCTORS DE COURE NUS		
EG380502	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment		4,64 €
		BG380500	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2	0,45900 €
		BGW38000	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,35000 €
			Altres conceptes	3,83100 €
EG380C02	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x95 mm2, muntat superficialment		15,69 €
		BGW38000	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,35000 €
		BG380C00	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x95 mm2	6,94620 €
			Altres conceptes	8,39380 €
EG39		CONDUCTORS D'ALUMINI DE 0,6/ 1KV		
EG39B182	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 25 mm2, col·locat en tub		3,38 €
		BG39B180	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 25 mm2	0,97920 €
			Altres conceptes	2,40080 €
EG39B1B2	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 70 mm2, col·locat en tub		5,88 €
		BG39B1B0	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 70 mm2	1,55040 €
			Altres conceptes	4,32960 €
EG4		APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT		
EG41		INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS		
EG411356	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 5 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		41,61 €
		BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,47000 €
		BG411356	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 5 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	31,52000 €
			Altres conceptes	9,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EG4113CC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		66,77 €
		BG4113CC	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	56,44000 €
		BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,47000 €
			Altres conceptes	9,86000 €
EG4113CH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		81,04 €
		BG4113CH	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	70,71000 €
		BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,47000 €
			Altres conceptes	9,86000 €
EG42	INTERRUPTORS DIFERENCIALS			
EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		104,67 €
		BG42439H	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	90,94000 €
		BGW42000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,43000 €
			Altres conceptes	13,30000 €
EG42439K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		175,15 €
		BGW42000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,43000 €
		BG42439K	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	161,42000 €
			Altres conceptes	13,30000 €
EG45	TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS			
EG45C142	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat superficialment		19,37 €
		BG45C140	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm	11,78000 €
		BGW45000	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	0,33000 €
			Altres conceptes	7,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EG5		APARELLS DE MESURA			
EG51		COMPTADORS			
EG511722	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 15 A i muntat superficialment		94,13	€
		BG511720	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 15 A	89,79000	€
			Altres conceptes	4,34000	€
EG516742	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment		311,54	€
		BG516740	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa , per a 230 o 400 V, de 30 A	307,20000	€
			Altres conceptes	4,34000	€
EG52		VOLTÍMETRES			
EG521811	u	Voltímetre de ferro mòbil de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari		42,25	€
		BG521811	Voltímetre de ferro mòbil, de corrent altern, de 500 V de mesura màxima, de 48x48 mm, amb escala 1/4 de circumferència	37,91000	€
			Altres conceptes	4,34000	€
EG54		AMPERÍMETRES			
EG541331	u	Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar intensitats d'1 fins a 15 A, de 96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència i muntat en un armari		43,31	€
		BG541331	Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a mesurar intensitats d'1 fins a 15 A, de 96x96 mm, d'escala 1/4 de circumferència	37,74000	€
			Altres conceptes	5,57000	€
EG5B		RELLOTGES PER A TARIFES HORARIES			
EG5B3142	u	Rellotge per a tarifes horàries, per a 400 V, amb 16 A d'intensitat màxima, dos contactes per canvi a triple tarifa i muntat superficialment		205,67	€
		BGW6B000	Part proporcional d'accessoris per a rellotges de tarifes horàries	0,69000	€
		BG5B3140	Rellotge per a tarifes horàries, per a 400 V, amb 16 A d'intensitat màxima, dos contactes per canvi a triple tarifa	194,59000	€
			Altres conceptes	10,39000	€
EG6		MECANISMES			
EG61		CAIXES PER A MECANISMES			
EG612021	u	Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada		3,74	€
		BG612020	Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt	2,78000	€
			Altres conceptes	0,96000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EG62		INTERRUPTORS I COMMUTADORS			
EG621191	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat		10,41	€
		BG621191	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	3,60000	€
			Altres conceptes	6,81000	€
EG621J90	u	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat		14,20	€
		BG621J91	Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	7,39000	€
			Altres conceptes	6,81000	€
EG62D1EJ	u	Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment		22,23	€
		BGW62000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,43000	€
		BG62D1EJ	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	13,81000	€
			Altres conceptes	7,99000	€
EG63		ENDOLLS			
EG631B23	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada		11,77	€
		BG631B23	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	4,96000	€
			Altres conceptes	6,81000	€
EG63B152	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment		12,77	€
		BG63B152	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	4,33000	€
		BGW63000	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,45000	€
			Altres conceptes	7,99000	€
EG64		POLSADORS			
EG641171	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, encastat		9,95	€
		BG641171	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	3,14000	€
			Altres conceptes	6,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EG6412A1	u	Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat		13,62 €
		BG6412A1	Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	6,81000 €
			Altres conceptes	6,81000 €
EG645171	u	Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa		9,16 €
		BG645171	Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,35000 €
			Altres conceptes	6,81000 €
EG648171	u	Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa		9,21 €
		BG648171	Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,40000 €
			Altres conceptes	6,81000 €
EG67	PLAQUES I MARCS			
EG671C13	u	Marc per a mecanisme universal, 1 element, amb bastidor per a caixa universal d'1 element, , 1, elements, amb bastidor per a caixa universal d'1 elements, preu alt, col·locat		4,65 €
		BG671113	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,47000 €
		BG6ZA1A3	Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 element, per a encastar	1,07000 €
			Altres conceptes	1,11000 €
EGA	AVISADORS ACÚSTICS			
EGA1	AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT			
EGA13522	u	Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so musical, preu alt, muntat superficialment		20,22 €
		BGWA1000	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,38000 €
		BGA13520	Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so musical, preu alt	11,85000 €
			Altres conceptes	7,99000 €
EGD	ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA			
EGD1	PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA			
EGD1441E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra		30,61 €
		BGD14410	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard	12,50000 €
		BGYD1000	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,32000 €
			Altres conceptes	12,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EH		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EH1		LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT			
EH11		LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS			
EH11A224	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		110,11	€
		BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	3,34000	€
		BH11A220	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	96,59000	€
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
			Altres conceptes	9,62000	€
EH11A324	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		125,02	€
		BH11A320	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	108,44000	€
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	4,96000	€
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
			Altres conceptes	11,06000	€
EH11A424	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		113,45	€
		BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000	€
		BH11A420	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	96,59000	€
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
			Altres conceptes	9,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11A524	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		135,55 €
		BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11A520	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	114,84000 €
			Altres conceptes	13,47000 €
EH11A624	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		158,95 €
		BH11A620	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	132,60000 €
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	9,92000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	15,87000 €
EH11A724	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		149,29 €
		BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11A720	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	126,69000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EH11A824	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		249,60 €
		BH11A820	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	217,38000 €
		BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	21,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11A924	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		281,03 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11A920	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	241,54000 €
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	14,88000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EH11B224	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		128,36 €
		BH11B220	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	114,84000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	3,34000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EH11B324	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		144,74 €
		BH11B320	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	128,16000 €
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	4,96000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	11,06000 €
EH11B424	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		125,30 €
		BH11B420	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	108,44000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000 €
			Altres conceptes	9,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11B524	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		159,72 €
	BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
	BH11B520	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	139,01000	€
		Altres conceptes	13,47000	€
EH11B624	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		183,59 €
	BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	9,92000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
	BH11B620	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	157,24000	€
		Altres conceptes	15,87000	€
EH11B724	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		167,52 €
	BH11B720	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	144,92000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
	BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000	€
		Altres conceptes	12,02000	€
EH11B824	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		273,76 €
	BH11B820	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	241,54000	€
	BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
		Altres conceptes	21,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11B924	u	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		314,07 €
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	14,88000 €
		BH11B920	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	274,58000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EH11C224	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		98,79 €
		BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	3,34000 €
		BH114220	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	85,27000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EH11C324	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		120,58 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	4,96000 €
		BH114320	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	104,00000 €
			Altres conceptes	11,06000 €
EH11C424	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		95,22 €
		BH114420	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	78,36000 €
		BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	9,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11C524	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		139,00 €
	BH114520	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	118,29000 €
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
	BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	6,68000 €
		Altres conceptes	13,47000 €
EH11C624	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		171,27 €
	BH114620	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	144,92000 €
	BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	9,92000 €
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		Altres conceptes	15,87000 €
EH11C724	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		132,02 €
	BHU81114	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000 €
	BH114720	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	109,42000 €
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		Altres conceptes	12,02000 €
EH11C824	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		228,39 €
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
	BH114820	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	196,17000 €
	BHU81134	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	10,02000 €
		Altres conceptes	21,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11C924	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre		292,86 €
	BHU81154	Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	14,88000	€
	BH114920	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.	253,37000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
		Altres conceptes	24,05000	€
EH11GE24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		197,31 €
	BH11GE20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 28 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	177,94000	€
	BHU81224	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 850 mm de llargària, de 21 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	9,19000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
		Altres conceptes	9,62000	€
EH11GF24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 35 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		286,49 €
	BHU81234	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1150 mm de llargària, de 28 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	9,19000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
	BH11GF20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 1 de 35 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	265,68000	€
		Altres conceptes	11,06000	€
EH11GG24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		198,28 €
	BHU81214	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	16,56000	€
	BH11GG20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 14 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	171,54000	€
	BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000	€
		Altres conceptes	9,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11GH24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		258,73 €
		BHU81224	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 850 mm de llargària, de 21 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	18,38000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11GH20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 28 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	226,32000 €
			Altres conceptes	13,47000 €
EH11GJ24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 35 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		397,11 €
		BH11GJ20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 2 de 35 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	362,30000 €
		BHU81234	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1150 mm de llargària, de 28 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	18,38000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	15,87000 €
EH11GN24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 14 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		238,37 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11GN20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 14 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	190,26000 €
		BHU81214	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	33,12000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH11GP24	u	Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat satinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat satinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 28 W i diàmetre 16 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F. i muntada superficialment al sostre		314,16 €
		BH11GP20	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat o especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat setinat o especular respectivament, nombre de tubs fluorescents 4 de 28 W i diàmetre 16 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	250,39000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BHU81224	Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 850 mm de llargària, de 21 W de potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85	36,76000 €
			Altres conceptes	26,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH11UT02	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment		102,95 €
		BHU8US36	Làmpada fluorescent compacte no integrada, del tipus TC-L/2G11, potència 36 W, temperaura de color entre 3000 i 4000 K, i índex de reproducció cromàtica Ra=82	9,50000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BH11US02	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 18 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast magnètic AF	80,87000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EH11UT12	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 36 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment		137,60 €
		BHU8US36	Làmpada fluorescent compacte no integrada, del tipus TC-L/2G11, potència 36 W, temperaura de color entre 3000 i 4000 K, i índex de reproducció cromàtica Ra=82	9,50000 €
		BH11UT12	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 36 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	115,52000 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EH11UT22	u	Llumenera decorativa amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 55 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment		163,71 €
		BHW11000	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,56000 €
		BHU8US55	Làmpada fluorescent compacte no integrada, del tipus TC-L/2G11, potència 55 W, temperaura de color entre 3000 i 4000 K, i índex de reproducció cromàtica Ra=82	13,66000 €
		BH11UT22	Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica de doble paràbola d'alumini acabat brillant o mat, per a 2 làmpades fluorescents compactes no integrades del tipus TC-L/2G11 de 55 W, de forma quadrada, amb xassís de planxa d'acer pintat amb pintura epoxi blanca, preparada per a integrar en cel ras modular, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic	137,47000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EH12	LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LEDS			
EH124461	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		122,48 €
		BH124461	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	108,05000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH124462	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		138,92 €
		BH124462	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	124,49000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1244D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		150,67 €
		BH1244D1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	136,24000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1244D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		160,07 €
		BH1244D2	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	145,64000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH124761	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		122,48 €
		BH124761	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	108,05000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH124762	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		138,92 €
		BH124762	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	124,49000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1247D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		150,67 €
		BH1247D1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	136,24000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1247D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		160,07 €
		BH1247D2	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	145,64000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH12CA61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		138,92 €
		BH12CA61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	124,49000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CAD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		157,71 €
		BH12CAD1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	143,28000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		138,92 €
		BH12CE61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	124,49000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		157,71 €
		BH12CED1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	143,28000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CH61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		138,92 €
		BH12CH61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	124,49000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CH62	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		167,11 €
		BH12CH62	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	152,68000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CH63	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable DALI, muntada superficialment		155,36 €
		BH12CH63	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable DALI, per a muntar superficialment	140,93000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH12CHD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment		157,71 €
		BH12CHD1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	143,28000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH12CHD2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment		167,11 €
		BH12CHD2	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment	152,68000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1L		LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS		
EH1L1141	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment		103,68 €
		BH1L1141	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	89,25000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH1L14G1	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment		217,62 €
		BH1L14G1	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	203,19000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2		LLUMS DECORATIUS ENCASTATS		
EH21		LLUMS DECORATIUS ENCASTATS AMB TUBS FLUORESCENTS		
EH215621	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor reticulat metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral		134,35 €
		BH215620	Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor reticulat metàl·lic, per a 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF	103,82000 €
		BHU8T3Q0	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	14,66000 €
			Altres conceptes	15,87000 €
EH217721	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, amb 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 18W, 3 (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral		153,46 €
		BHU8T340	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	20,13000 €
		BH217720	Llumenera decorativa monotub bitub per a encastar amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, per a 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 18 W, 3 (1x18W), amb reactància ferromagnètica AF	121,31000 €
			Altres conceptes	12,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH217921	u	Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, amb 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 3 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral	171,75	€
		BHU8T3Q0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	21,99000	€
		BH217920 Llumenera decorativa monotub bitub per a encastar amb xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor cubeta de plàstic, per a 3 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 3 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF	130,52000	€
		Altres conceptes	19,24000	€
EH22		LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTATS AMB LEDS		
EH224461	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada	103,68	€
		BH224461 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	89,25000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH224462	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada	122,06	€
		BH224462 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	107,63000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2244D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada	122,06	€
		BH2244D1 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	107,63000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2244D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada	132,56	€
		BH2244D2 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	118,13000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH224761	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada	103,68	€
		BH224761 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	89,25000	€
		Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH224762	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada		122,06 €
		BH224762	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	107,63000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2247D1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		122,06 €
		BH2247D1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	107,63000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2247D2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada		132,56 €
		BH2247D2	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	118,13000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CA61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		123,11 €
		BH22CA61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	108,68000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CAD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		136,23 €
		BH22CAD1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	121,80000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CE61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		123,11 €
		BH22CE61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	108,68000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CED1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		136,23 €
		BH22CED1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	121,80000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH22CH61	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		123,11 €
		BH22CH61	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	108,68000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CH62	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada		124,68 €
		BH22CH62	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	110,25000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CHD1	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada		136,23 €
		BH22CHD1	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar	121,80000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH22CHD2	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, encastada		141,48 €
		BH22CHD2	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a encastar	127,05000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2L	LLUMS DECORATIUS ENCASTATS TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS			
EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		87,96 €
		BH2LJJAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	73,53000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LJJAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat		126,79 €
		BH2LJJAC	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54	112,36000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH2LKCAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	36,12	€
		BH2LKCAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	21,69000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2LLJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	67,82	€
		BH2LLJAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	53,39000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2LLJAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat	59,49	€
		BH2LLJAD Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44	45,06000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2LLRAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat	46,72	€
		BH2LLRAA Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	32,29000	€
		Altres conceptes	14,43000	€
EH2LLRAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat	52,26	€
		BH2LLRAD Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44	37,83000	€
		Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EH2LMJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		114,52	€
		BH2LMJAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	100,09000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH2LMJAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat		134,95	€
		BH2LMJAC	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54	120,52000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH2LMKAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		118,61	€
		BH2LMKAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	104,18000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH2LMKAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat		139,03	€
		BH2LMKAC	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54	124,60000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH2LMNAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		122,70	€
		BH2LMNAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	108,27000	€
			Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH2LMNAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat		143,13 €
		BH2LMNAC	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54	128,70000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LMPAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		128,83 €
		BH2LMPAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20	114,40000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LMPAC	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat		149,25 €
		BH2LMPAC	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54	134,82000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LRJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		87,85 €
		BH2LRJAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	73,42000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LRJAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat		77,84 €
		BH2LRJAD	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44	63,41000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH2LRRAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat		59,64 €
		BH2LRRAA	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20	45,21000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH2LRRAD	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat		67,49 €
		BH2LRRAD	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44	53,06000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH6	ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ			
EH61	LUMINARIAS DE EMERGENCIA			
EH612325	u	Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, de 2 h de autonomia, como máximo, montada superficialmente a la pared		90,71 €
		BHW61000	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,63000 €
		BH612320	Luminaria de emergencia y señalización con lámpara de fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, de 2 horas de autonomia, como máximo	82,87000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R239	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		80,69 €
		BH61R73A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	73,48000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R23A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		92,39 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		BH61R73A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	73,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH61R249	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		75,93 €
		BH61R74A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	68,72000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R24A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		87,63 €
		BH61R74A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	68,72000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R269	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		77,04 €
		BH61R76A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	69,83000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R26A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		88,74 €
		BH61R76A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	69,83000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R279	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		93,94 €
		BH61R77A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	86,73000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R27A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		105,64 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		BH61R77A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	86,73000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH61R299	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		111,69 €
		BH61R79A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	104,48000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R29A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		123,39 €
		BH61R79A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	104,48000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R2C9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		99,09 €
		BH61R7CA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R2CA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		110,79 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		BH61R7CA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R2F9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		112,32 €
		BH61R7FA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,11000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R2FA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		124,02 €
		BH61R7FA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,11000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EH61R339	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		105,45	€
		BH61R83A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	98,24000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61R33A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		117,15	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61R83A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	98,24000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61R379	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		115,99	€
		BH61R87A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	108,78000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61R37A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		127,69	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61R87A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	108,78000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61R439	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		111,86	€
		BH61R93A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	104,65000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61R43A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		123,56	€
		BH61R93A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	104,65000	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
			Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH61R479	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		135,91 €
		BH61R97A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	128,70000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R47A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		147,61 €
		BH61R97A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	128,70000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R749	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		99,09 €
		BH61R24A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R74A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		110,79 €
		BH61R24A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61R799	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		118,20 €
		BH61R29A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	110,99000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61R79A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		129,90 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		BH61R29A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	110,99000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH61R7F9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		141,72 €
	BH61R2FA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	134,51000 €
		Altres conceptes	7,21000 €
EH61R7FA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		153,42 €
	BH61R2FA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	134,51000 €
	BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		Altres conceptes	14,43000 €
EH61RC39	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		64,77 €
	BH61RH3A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	57,56000 €
		Altres conceptes	7,21000 €
EH61RC3A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		76,47 €
	BH61RH3A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	57,56000 €
	BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
		Altres conceptes	14,43000 €
EH61RC49	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		71,31 €
	BH61RH4A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	64,10000 €
		Altres conceptes	7,21000 €
EH61RC4A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		83,01 €
	BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
	BH61RH4A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	64,10000 €
		Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EH61RC69	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		77,04	€
		BH61RH6A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	69,83000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		88,74	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61RH6A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	69,83000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61RC79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		93,94	€
		BH61RH7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	86,73000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RC7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		105,64	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61RH7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	86,73000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61RC99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		98,13	€
		BH61RH9A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	90,92000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RC9A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		109,83	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61RH9A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	90,92000	€
			Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EH61RCC9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		99,09	€
		BH61RHCA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RCCA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		110,79	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61RHCA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61RCF9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		112,32	€
		BH61RHFA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,11000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RCFA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		124,02	€
		BH61RHFA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	105,11000	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61RD79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		115,99	€
		BH61RJ7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	108,78000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RD7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		127,69	€
		BH61RJ7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	108,78000	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
			Altres conceptes	14,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EH61RE59	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		107,10 €
		BH61RK5A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	99,89000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61RE5A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		118,80 €
		BH61RK5A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	99,89000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61RE79	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		119,71 €
		BH61RK7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	112,50000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61RE7A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		131,41 €
		BH61RK7A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	112,50000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EH61RH49	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		99,09 €
		BH61RC4A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
			Altres conceptes	7,21000 €
EH61RH4A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		110,79 €
		BH61RC4A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	91,88000 €
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EH61RH99	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		118,20	€
		BH61RC9A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	110,99000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RH9A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		129,90	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
		BH61RC9A	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	110,99000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH61RHF9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial		141,72	€
		BH61RCFA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	134,51000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EH61RHFA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat		153,42	€
		BH61RCFA	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	134,51000	€
		BH6ZCR00	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,48000	€
			Altres conceptes	14,43000	€
EH62	EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA				
EH620105	u	Comandament a distància autònom de <= 25 aparells, muntat superficialment a la paret		68,24	€
		BHW62000	Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms	0,67000	€
		BH620100	Comandament a distància autònom de <= 25 aparells	60,36000	€
			Altres conceptes	7,21000	€
EHA	LLUMS INDUSTRIALS				
EHA1	LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS				
EHA1H2N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre		44,52	€
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000	€
		BHA1H2N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	33,51000	€
			Altres conceptes	9,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EHA1H2N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa		49,33 €
		BHA1H2N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	33,51000 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EHA1H3N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre		56,70 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
		BHA1H3N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	44,25000 €
			Altres conceptes	11,06000 €
EHA1H5N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre		64,68 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
		BHA1H5N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	48,86000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EHA1H5N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa		69,49 €
		BHA1H5N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	48,86000 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
			Altres conceptes	19,24000 €
EHA1H6N4	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre		88,33 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
		BHA1H6N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	70,11000 €
			Altres conceptes	16,83000 €
EHA1H6N9	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada suspesa		93,14 €
		BHA1H6N0	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat	70,11000 €
		BHWA1000	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,39000 €
			Altres conceptes	21,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EHB		LLUMS ESPECIALS		
EHB1		LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS		
EHB17254	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre	64,69	€
		BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,31000	€
		BHU8T3D0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	7,12000	€
		BHB17250 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55	43,68000	€
		Altres conceptes	10,58000	€
EHB17354	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre	79,73	€
		BHB17350 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55	57,07000	€
		BHU8T3Q0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	7,33000	€
		BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,31000	€
		Altres conceptes	12,02000	€
EHB1E234	u	Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54, muntada superficialment al sostre	49,76	€
		BHB1E230 Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54	28,75000	€
		BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,31000	€
		BHU8T3D0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	7,12000	€
		Altres conceptes	10,58000	€
EHB1E334	u	Llumenera estanca sense difusor ni reflector amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54, muntada superficialment al sostre	56,10	€
		BHB1E330 Llumenera estanca sense difusor ni reflector per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-54	33,44000	€
		BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,31000	€
		BHU8T3Q0 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	7,33000	€
		Altres conceptes	12,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EJ		INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA			
EJ1		APARELLS SANITARIS			
EJ12		PLATS DE DUTXA			
EJ12B71P	u	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment		90,60	€
		BJ12B71P	Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt	71,57000	€
			Altres conceptes	19,03000	€
EJ12D71P	u	Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment		116,82	€
		BJ12D71P	Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt	97,79000	€
			Altres conceptes	19,03000	€
EJ12K71B	u	Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, encastat al paviment		45,54	€
		BJ12K71B	Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, per a encastar	30,27000	€
			Altres conceptes	15,27000	€
EJ13		LAVABOS			
EJ13B71B	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell		138,24	€
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175	€
		BJ13B71B	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	125,50000	€
			Altres conceptes	12,28825	€
EJ13B71P	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu		173,36	€
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175	€
		BJ13B71P	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	157,54000	€
			Altres conceptes	15,36825	€
EJ13B91P	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu		231,45	€
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,81315	€
		BJ13B91P	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt	211,44000	€
			Altres conceptes	19,19685	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ13U010	u	Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat encastat		297,97 €
		BJ13U010	Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar autolesions	284,90000 €
			Altres conceptes	13,07000 €
EJ14	INODORS			
EJ14B11R	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		185,09 €
		BJ14B11R	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc, infantil	154,14000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21684 €
			Altres conceptes	30,73316 €
EJ14B212	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació		288,11 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		BJ14B212	Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu alt	236,86000 €
			Altres conceptes	49,75795 €
EJ14B21P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		220,42 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21684 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		BJ14B21P	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu alt	187,98000 €
			Altres conceptes	30,73111 €
EJ14B22P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		263,66 €
		BJ14B22P	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color suau i preu alt	231,22000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21684 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
			Altres conceptes	30,73111 €
EJ14BB12	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació		414,88 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		BJ14BB12	Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	355,29000 €
			Altres conceptes	58,09795 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ14BB1P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		322,74 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21684 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		BJ14BB1P	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	281,97000 €
			Altres conceptes	39,06111 €
EJ14BB2P	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		387,60 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,21684 €
		BJ14BB2P	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color suau i preu alt	346,83000 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
			Altres conceptes	39,06111 €
EJ15	BIDETS			
EJ15B11P	u	Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment		90,56 €
		BJ15B11P	Bidet per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, amb alimentació externa, de color blanc i preu alt	81,07000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,27105 €
			Altres conceptes	9,21895 €
EJ16	URINARIS			
EJ16B112	u	Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals		93,66 €
		BJ16B112	Urinari mural de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt	84,44000 €
			Altres conceptes	9,22000 €
EJ16B212	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals		198,99 €
		BJ16B212	Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt	189,77000 €
			Altres conceptes	9,22000 €
EJ18	AIGÜERES			
EJ18D212	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals		155,30 €
		BJ1ZQ000	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	31,04000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175 €
		BJ18D212	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt	95,66000 €
			Altres conceptes	28,14825 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ18D21B	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina		208,03 €
		BJ18D21B	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a encastar	198,36000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175 €
			Altres conceptes	9,21825 €
EJ18DA12	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals		198,63 €
		BJ1ZQ000	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	31,04000 €
		BJ18DA12	Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt	126,68000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	40,27755 €
EJ18DF12	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, col·locada amb suports murals		183,74 €
		BJ1ZQ000	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	31,04000 €
		BJ18DF12	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt	111,79000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	40,27755 €
EJ18DF1B	u	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina		246,27 €
		BJ18DF1B	Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu alt, per a encastar	231,82000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	13,81755 €
EJ18L1AF	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, fins a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina		90,59 €
		BJ18L1AF	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu superior, per a encastar	80,92000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175 €
			Altres conceptes	9,21825 €
EJ18L2AA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, encastada a un taulell de cuina		90,59 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175 €
		BJ18L2AA	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	80,92000 €
			Altres conceptes	9,21825 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ18L2AL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble		81,34 €
		BJ18L2A1	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	71,67000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,45175 €
			Altres conceptes	9,21825 €
EJ18LAAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina		98,01 €
		BJ18LAAA	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	83,56000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	13,81755 €
EJ18LAAL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble		88,46 €
		BJ18LAA1	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	74,01000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	13,81755 €
EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina		116,58 €
		BJ18LFAA	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar	102,13000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	13,81755 €
EJ18LFAL	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble		104,92 €
		BJ18LFA1	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior	90,47000 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,63245 €
			Altres conceptes	13,81755 €
EJ1A	ABOCADORS			
EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		122,09 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,27105 €
		BJ1AB21P	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	101,89000 €
			Altres conceptes	18,43690 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ1B	CISTERNES			
EJ1BB012	u	Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals	30,25	€
		B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,26000	€
		BJ1BB012 Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals	16,17000	€
		Altres conceptes	13,82000	€
EJ1BP012	u	Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals	24,14	€
		B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,26000	€
		BJ1BP012 Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals	10,06000	€
		Altres conceptes	13,82000	€
EJ1Z	ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS			
EJ1Z3B12	u	Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt	6,09	€
		B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,26000	€
		BJ1Z3B12 Tapatubs d'alimentació d'urinari mural de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt	1,21000	€
		Altres conceptes	4,62000	€
EJ1ZAB02	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt	50,97	€
		BJ1ZAB02 Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt	46,35000	€
		Altres conceptes	4,62000	€
EJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS			
EJ21	AIXETES I ACCESSORIS PER A BANYERES			
EJ21612A	u	Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon	110,68	€
		BJ21612A Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa mural, per a muntar superficialment amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon	98,51000	€
		Altres conceptes	12,17000	€
EJ21J12E	u	Bateria transfusora mescladora per a banyera/dutxa, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides de 3/4´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa	269,95	€
		BJ21J12E Bateria transfusora mescladora per a banyera/dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides, de 3/4´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa	257,78000	€
		Altres conceptes	12,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ21P123	u	Broc integral amb sobreeixidor incorporat, per a banyera, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt amb entrada de 3/4´´		63,28 €
		BJ21P123	Broc integral amb sobreeixidor incorporat per a banyera, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´	57,19000 €
			Altres conceptes	6,09000 €
EJ22	AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES			
EJ22112A	u	Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´		121,56 €
		BJ22112A	Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´	109,39000 €
			Altres conceptes	12,17000 €
EJ228126	u	Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´		285,07 €
		BJ228126	Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´	272,90000 €
			Altres conceptes	12,17000 €
EJ22D721	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´		41,42 €
		BJ22D721	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´	38,02000 €
			Altres conceptes	3,40000 €
EJ22E720	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt		18,19 €
		BJ22E720	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt	16,49000 €
			Altres conceptes	1,70000 €
EJ22S120	u	Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt		16,78 €
		BJ22S120	Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt	11,69000 €
			Altres conceptes	5,09000 €
EJ22T120	u	Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt		77,59 €
		BJ22T120	Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt	70,80000 €
			Altres conceptes	6,79000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ22V120	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu alt		13,65 €
		BJ22V120	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu alt	10,25000 €
			Altres conceptes	3,40000 €
EJ22W720	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu alt		25,67 €
		BJ22W720	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu alt	23,97000 €
			Altres conceptes	1,70000 €
EJ22X920	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt		12,83 €
		BJ22X920	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu alt	11,13000 €
			Altres conceptes	1,70000 €
EJ22Y920	u	Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt		101,46 €
		BJ22Y920	Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu alt	99,76000 €
			Altres conceptes	1,70000 €
EJ23	AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS			
EJ23111G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets		86,93 €
		BJ23111G	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets	68,67000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ23112G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets		77,97 €
		BJ23112G	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	59,71000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ23113G	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets		73,49 €
		BJ23113G	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	55,23000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ2311AG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets		112,48 €
		BJ2311AG	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets	85,09000 €
			Altres conceptes	27,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EJ2311BG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets		100,54	€
		BJ2311BG	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets	73,15000	€
			Altres conceptes	27,39000	€
EJ2311CG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets		94,26	€
		BJ2311CG	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets	66,87000	€
			Altres conceptes	27,39000	€
EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets		77,97	€
		BJ2311EG	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	59,71000	€
			Altres conceptes	18,26000	€
EJ23211A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades d'1/2´´		168,67	€
		BJ23211A	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades d'1/2´´	150,41000	€
			Altres conceptes	18,26000	€
EJ23212A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´		129,68	€
		BJ23212A	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´	111,42000	€
			Altres conceptes	18,26000	€
EJ23213A	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´		112,96	€
		BJ23213A	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´	94,70000	€
			Altres conceptes	18,26000	€
EJ2321AA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´		177,79	€
		BJ2321AA	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat amb sortides d'1´´1/4amb dues entrades d'1/2´´	150,40000	€
			Altres conceptes	27,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ2321BA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´		158,18 €
		BJ2321BA	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortides d'1´´1/4amb dues entrades d'1/2´´	130,79000 €
			Altres conceptes	27,39000 €
EJ2321CA	u	Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades d'1/2´´		148,37 €
		BJ2321CA	Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortides d'1´´1/4amb dues entrades d'1/2´´	120,98000 €
			Altres conceptes	27,39000 €
EJ23613A	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´		464,35 €
		BJ23613A	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2´´	446,09000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ23613G	u	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets		358,93 €
		BJ23613G	Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets	340,67000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ239121	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´		83,96 €
		BJ239121	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	70,28000 €
			Altres conceptes	13,68000 €
EJ24	AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS			
EJ248125	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´		141,67 €
		BJ248125	Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada 1´´	111,24000 €
			Altres conceptes	30,43000 €
EJ248145	u	Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada d'1´´		174,57 €
		BJ248145	Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada 1´´	144,14000 €
			Altres conceptes	30,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´		22,49 €
		BJ24A121	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	14,89000 €
			Altres conceptes	7,60000 €
EJ25	AIXETES I ACCESSORIS PER A BIDETS			
EJ25512G	u	Aixeta monocomandament per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets		99,50 €
		BJ25512G	Aixeta de classe monocomandament per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	81,24000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ257121	u	Aixeta senzilla integral per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de d 1/2´´		45,26 €
		BJ257121	Aixeta de classe senzilla integral per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	31,58000 €
			Altres conceptes	13,68000 €
EJ26	AIXETES I ACCESSORIS PER A URINARIS			
EJ261121	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´		78,41 €
		BJ261121	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	60,15000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ268121	u	Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´		141,00 €
		BJ268121	Fluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	110,57000 €
			Altres conceptes	30,43000 €
EJ28	AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES			
EJ28112G	u	Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets		98,59 €
		BJ28112G	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	80,33000 €
			Altres conceptes	18,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ28612A	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´		85,96 €
		BJ28612A	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´	67,70000 €
			Altres conceptes	18,26000 €
EJ2A	AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS			
EJ2A8125	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´		157,28 €
		BJ2A8125	Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	126,85000 €
			Altres conceptes	30,43000 €
EJ2AB21N	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació		167,95 €
		BJ1AB21N	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	147,75000 €
		BJ1ZS000	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,49205 €
		B7J50010	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,27105 €
			Altres conceptes	18,43690 €
EJ2B	AIXETES I ACCESSORIS PER A CISTERNES			
EJ2B112D	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4		20,03 €
		BJ2B112D	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu alt, amb entrada d'1´´1/4	6,35000 €
			Altres conceptes	13,68000 €
EJ2B132D	u	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu alt, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4		29,70 €
		BJ2B132D	Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu alt, amb entrada d'1´´1/4	16,02000 €
			Altres conceptes	13,68000 €
EJ2Z	AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS			
EJ2Z1121	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´		25,86 €
		BJ2Z1121	Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´	16,73000 €
			Altres conceptes	9,13000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ2Z4125	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´		52,05 €
		BJ2Z4125	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8´´ i entrada de 3/8´´	42,92000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
EJ2Z4127	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´		59,19 €
		BJ2Z4127	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´	50,06000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
EJ2Z4129	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´		70,12 €
		BJ2Z4129	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´	60,99000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
EJ2ZA121	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´		14,91 €
		BJ2ZA121	Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´	5,78000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
EJ5	BATERIES PER A COMPTADORS			
EJ52	BATERIES PER A COMPTADORS UNIVERSALS			
EJ5234QD	u	Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 24 comptadors de diàmetre 2´´1/2, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal		444,46 €
		BJ5234QD	Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 24 comptadors de diàmetre 2´´1/2	368,88000 €
			Altres conceptes	75,58000 €
EJ7	DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA			
EJ71	DEPÓSITOS PARA AGUA			
EJ7127D1	u	Depósito prismático con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de capacidad, colocado con soportes murales		330,88 €
		BJ7127D0	Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat	185,97000 €
		B44Z502A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	42,75000 €
			Altres conceptes	102,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJ7127D3	u	Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre bancada	236,47	€
		BJ7127D0 Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat	185,97000	€
		Altres conceptes	50,50000	€
EJ72		ACCESSORIS PER A DIPÒSITS D'AIGUA		
EJ723101	u	Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat	14,75	€
		BJ723101 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entrada roscada de 1/2´´	5,62000	€
		Altres conceptes	9,13000	€
EJ723301	u	Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament electromagnètic, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat	22,93	€
		BJ723301 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament electromagnètic amb entrada roscada de 1/2´´	10,76000	€
		Altres conceptes	12,17000	€
EJA		PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA		
EJA1		ESCALFADORS INSTANTANIS A GAS		
EJA12221	u	Escalfador instantani per a gas natural, de 19 kW de potència, 11 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat	334,94	€
		B0A61800 Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	0,50000	€
		BJA12220 Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 19 kW de potència, de 11 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	316,18000	€
		Altres conceptes	18,26000	€
EJA12421	u	Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat	562,81	€
		B0A61800 Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	0,50000	€
		BJA12420 Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 28 kW de potència, de 16 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	531,88000	€
		Altres conceptes	30,43000	€
EJAB		DIPÒSITS ACUMULADORS		
EJAB1011	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons , col·locat	338,05	€
		BJAB1020 Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons	289,49000	€
		Altres conceptes	48,56000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EJAB1111	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat		380,82 €
		BJAB1120	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	317,69000 €
			Altres conceptes	63,13000 €
EJM	ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ			
EJM1	COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES			
EJM12401	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal		53,47 €
		BJM12401	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal	47,38000 €
			Altres conceptes	6,09000 €
EK	INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS			
EK2	ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ			
EK24	COMPTADORS			
EK243116	u	Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8´´ de diàmetre, de 6 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs		130,57 €
		BK243110	Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 7/8´´, de 6 m3/h (n), com a màxim, de manxa	106,52000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EK25	MANÒMETRES			
EK257230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,6 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat		72,48 €
		BK257230	Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,6 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	62,86000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EK259230	u	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat		27,38 €
		BK259230	Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G	17,76000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EM	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT			
EM9	INSTAL.LACIONS DE PARALLAMPS			
EM91	PARALLAMPS			
EM910004	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 1'1/2 parallamps		55,74 €
		BM91C5B1	Peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2´´	50,93000 €
			Altres conceptes	4,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EM910006	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 1'1/4 parallamps		52,27 €
		BM91C5B2	Peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/4´´	47,46000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910008	u	Peça d'adptació capçal mastil llautó 2´´ parallamps		57,42 €
		BM91C5B3	Peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 2´´	52,61000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910010	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 30 cm		69,56 €
		BM910010	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 30 cm	64,75000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910012	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 60 cm		74,19 €
		BM910012	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 60 cm	69,38000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910014	u	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 100 cm		93,62 €
		BM910014	Joc anclatge mastil 2 peces ferro galv diametres 1'1/4 1'1/2 2' obra 100 cm	88,81000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910016	u	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 1' 1/2´´		186,11 €
		BM910016	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 1' 1/2´´	181,30000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910018	u	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 2´´		224,96 €
		BM910018	Peu soport placa base ferro galv i placa rect 400 x 400 x 8 mm sense fixació 2´´	220,15000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910020	u	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables inox		126,91 €
		BM910020	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables inox	122,10000 €
			Altres conceptes	4,81000 €
EM910022	u	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables ferro		298,05 €
		BM910022	Mastil telescopic 1 peça o 2 trams 3 m empalmables ferro	293,24000 €
			Altres conceptes	4,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EM910024	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió lineal			26,83	€
		BM910024	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió lineal		22,02000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910026	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió T			24,89	€
		BM910026	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió T		20,08000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910028	u	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió +			26,83	€
		BM910028	Maniguetes connexio cable llautó cables 50 /70 / 95 mm2 unió +		22,02000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910032	u	Abraçadora fixació cable 35 mm2 50, 70, 95 espàrrec m8 / m6 / tirafons o pota rebre			14,89	€
		BM910032	Abraçadora fixació cable 35 mm2 50, 70, 95 espàrrec m8 / m6 / tirafons o pota rebre		10,08000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910034	u	Tub protecció inf ferro galv int aillat long 3 m			69,56	€
		BM910034	Tub protecció inf ferro galv int aillat long 3 m		64,75000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910036	u	Pont comprovació en coure aillat 2 terminals conexió			116,47	€
		BM910036	Pont comprovació en coure aillat 2 terminals conexió		111,66000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910040	u	Placa presa terra coure 500 x 500 x 2			225,89	€
		BM910040	Placa presa terra coure 500 x 500 x 2		221,08000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910042	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio ferro galv 20 mm d			55,68	€
		BM910042	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio ferro galv 20 mm d		50,87000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910044	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 20 mm d			106,57	€
		BM910044	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 20 mm d		101,76000	€
				Altres conceptes	4,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
EM910046	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 14 mm d			78,80	€
		BM910046	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio inox 14 mm d		73,99000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910048	u	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio acer aleat coure 14 mm d			32,56	€
		BM910048	Electrodo pica presa terra 1,5 m long born conexio acer aleat coure 14 mm d		27,75000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910054	u	Compost mineral en sacs 20 kg, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de millorant de la conductivitat de postes a terra.			94,53	€
		BM910054	Compost mineral en sacs 20 kg, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de millorant de la conductivitat de postes a terra.		89,72000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM910056	u	Punta franklin multiple inox			166,70	€
		BM910056	Punta franklin multiple inox		161,89000	€
				Altres conceptes	4,81000	€
EM91C5A0	u	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret			782,59	€
		BM91C5A0	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural		586,44000	€
				Altres conceptes	196,15000	€
EM91C5B0	u	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta			1.179,02	€
		BM91C5B0	Parallamps punta Franklin múltiple de coure, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base		982,87000	€
				Altres conceptes	196,15000	€
EN		VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ				
EN1		VALVULES DE COMPORTA				
EN11		VALVULES DE COMPORTA MANUALS ROSCADES				
EN115647	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment			18,29	€
		BN115640	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer		10,36000	€
				Altres conceptes	7,93000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EN115657	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		22,01 €
		BN115650	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	14,08000 €
			Altres conceptes	7,93000 €
EN115667	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		27,19 €
		BN115660	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	17,57000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EN115687	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		47,17 €
		BN115680	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	35,15000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EN115697	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		62,08 €
		BN115690	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	47,65000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EN1156B7	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		136,16 €
		BN1156B0	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer	109,71000 €
			Altres conceptes	26,45000 €
EN2	VÀLVULES DE SOLETA			
EN21	VÀLVULES DE SOLETA MANUALS ROSCADES			
EN213427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		20,34 €
		BN213420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	12,41000 €
			Altres conceptes	7,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EN214427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		22,01 €
		BN214420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	14,08000 €
			Altres conceptes	7,93000 €
EN215427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		27,71 €
		BN215420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	19,78000 €
			Altres conceptes	7,93000 €
EN216427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		38,89 €
		BN216420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	29,27000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EN218427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		69,68 €
		BN218420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	57,66000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EN219427	u	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment		105,10 €
		BN219420	Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	90,67000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EN3	VÀLVULES DE BOLA			
EN31	VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES			
EN313427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		20,89 €
		BN313420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt	12,96000 €
			Altres conceptes	7,93000 €
EN314427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		22,08 €
		BN314420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt	14,15000 €
			Altres conceptes	7,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EN315427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		26,80 €
		BN315420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt	18,87000 €
			Altres conceptes	7,93000 €
EN316427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		37,22 €
		BN316420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i preu alt	27,60000 €
			Altres conceptes	9,62000 €
EN318427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		66,52 €
		BN318420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt	54,50000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EN319427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		100,28 €
		BN319420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt	85,85000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EN31B427	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		310,95 €
		BN31B420	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt	284,50000 €
			Altres conceptes	26,45000 €
EN7	VÀLVULES DE REGULACIÓ			
EN71	VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES			
EN716456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs		236,63 €
		BN716450	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt	223,16000 €
			Altres conceptes	13,47000 €
EN718456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs		255,61 €
		BN718450	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt	238,78000 €
			Altres conceptes	16,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EN719456	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs		281,29 €
		BN719450	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt	261,09000 €
			Altres conceptes	20,20000 €
EN8	VALVULES DE RETENCIO			
EN81	VALVULES DE RETENCIO DE CLAPETA ROSCADES			
EN8124E7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		104,28 €
		BN8124E0	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	77,83000 €
			Altres conceptes	26,45000 €
EN8125A7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		34,05 €
		BN8125A0	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	22,03000 €
			Altres conceptes	12,02000 €
EN8125B7	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		47,91 €
		BN8125B0	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	33,48000 €
			Altres conceptes	14,43000 €
EN812667	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		15,34 €
		BN812660	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	4,76000 €
			Altres conceptes	10,58000 €
EN812677	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		16,78 €
		BN812670	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	6,20000 €
			Altres conceptes	10,58000 €
EN812687	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment		20,37 €
		BN812680	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	8,35000 €
			Altres conceptes	12,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
EN9		VÀLVULES DE SEGURETAT			
EN91		VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT ROSCADES			
EN915427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment		153,27	€
		BN915420	Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	145,34000	€
			Altres conceptes	7,93000	€
EN916427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment		175,51	€
		BN916420	Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	165,89000	€
			Altres conceptes	9,62000	€
ENH		BOMBES CENTRÍFUGUES			
ENH1		BOMBES CENTRÍFUGUES AUTOASPIRANTS			
ENH16327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment		317,12	€
		BNH16320	Bomba centrífuga autoaspirant de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt	220,94000	€
			Altres conceptes	96,18000	€
ENH17327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment		327,55	€
		BNH17320	Bomba centrífuga autoaspirant de 5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt	231,37000	€
			Altres conceptes	96,18000	€
ENH18327	u	Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt i muntada superficialment		379,93	€
		BNH18320	Bomba centrífuga autoaspirant de 8 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1,5 bar, de preu alt	259,70000	€
			Altres conceptes	120,23000	€
ENL		BOMBES ACCELERADORES			
ENL2		BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR			
ENL29126	u	Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs		714,64	€
		BNL29120	Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, preu alt	522,28000	€
			Altres conceptes	192,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ENX	GRUPS DE PRESSIÓ			
ENX1	GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA			
ENX12225	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada		485,79 €
		BNX12220	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic	242,97000 €
			Altres conceptes	242,82000 €
ENX14225	u	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada		773,81 €
		BNX14220	Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic	530,99000 €
			Altres conceptes	242,82000 €
EP	INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ			
EP1	ANTENES DE TV			
EP11	PALS I DIPOLS			
EP111201	u	Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret		611,65 €
		BP111201	Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a fixar a la paret	223,13000 €
			Altres conceptes	388,52000 €
EP12	EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ			
EP124F04	u	Equip d'amplificació per a 2 baixants i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 40 connexions i muntat en armari tancat		627,74 €
		BP124F04	Equip d'amplificació per a 2 baixants i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 40 connexions, per a muntar en armari tancat	363,24000 €
			Altres conceptes	264,50000 €
EP13	CAIXES DE DERIVACIÓ			
EP132103	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment		38,70 €
		BP132100	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic	14,65000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EP15	CONDUCTORS COAXIALS			
EP152006	m	Conductor coaxial d'atenuació baixa, col·locat en tub		1,34 €
		BP152000	Conductor coaxial d'atenuació baixa	0,61950 €
			Altres conceptes	0,72050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
EP2		INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO		
EP21		EQUIPS D'ALIMENTACIÓ		
EP211224	u	Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de conversació i muntat en armari tancat		521,37 €
		BP211220	Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de conversació	232,83000 €
			Altres conceptes	288,54000 €
EP22		PLAQUES D'INTERFONIA		
EP221B25	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, en 2 columnes i encastada		332,22 €
		BP221B20	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, de 12 polsadors, en 2 columnes	168,71000 €
			Altres conceptes	163,51000 €
EP23		CENTRALS D'INTERFONIA		
EP23B227	u	Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de conversació, muntat a la paret		502,11 €
		BP23B227	Central de consergeria de 12 polsadors, en 2 columnes, amb secret de conversació, per a muntar a la paret	405,93000 €
			Altres conceptes	96,18000 €
EP24		OBREPORTES ELÈCTRICS		
EP24120A	u	Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb funda		139,52 €
		BP24120A	Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig i per a encastar a la porta amb funda	19,29000 €
			Altres conceptes	120,23000 €
EP25		APARELLS D'USUARI		
EP251207	u	Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació només amb placa de carrer, muntat a la paret		48,39 €
		BP251207	Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret de conversació només amb placa de carrer, per a muntar a la paret	24,34000 €
			Altres conceptes	24,05000 €
EP252307	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, amb secret de conversació amb placa de carrer i central de consergeria, muntat a la paret		246,42 €
		BP252307	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, amb secret de conversació amb placa de carrer i central de consergeria, per a muntar a la paret	162,26000 €
			Altres conceptes	84,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EP27	CABLES				
EP272013	m	Cable per a transmissió de vídeo, d'atenuació normal i col·locat en tub		7,01	€
		BP272010	Cable per a transmissió de vídeo d'atenuació normal	0,75600	€
			Altres conceptes	6,25400	€
ER	JARDINERIA				
ER3	CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS				
ER3P	APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA				
ER3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		100,58	€
		BR3P2150	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	57,29427	€
			Altres conceptes	43,28573	€
ER3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		88,44	€
		BR3P2250	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	45,16215	€
			Altres conceptes	43,27785	€
ER3P2354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		80,36	€
		BR3P2350	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	37,07407	€
			Altres conceptes	43,28593	€
ER3PA534	m3	Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		150,34	€
		BR3P5301	Grava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	107,05600	€
			Altres conceptes	43,28400	€
ER3PBS04	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		143,50	€
		BR3P9S01	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	100,21500	€
			Altres conceptes	43,28500	€
ER3PBT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida densitat 350 kg/m3 granel mitjans manuals		111,38	€
		B03E1540	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	99,36000	€
			Altres conceptes	12,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
ER3PF054	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals			122,92	€
		BR351050	Torba rossa en sacs de 0,8 m3		79,64160	€
				Altres conceptes	43,27840	€
ER4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
ER4A	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)					
ER4AC231	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l			6,01	€
		BR4AC231	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l		6,01000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
ER4AL4A8	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l			13,17	€
		BR4AL4A8	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l		13,17000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
ER4AR6C6	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l			52,20	€
		BR4AR6C6	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l		52,20000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
ER4D	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)					
ER4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l			4,07	€
		BR4DN44C	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l		4,07000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
ER4F	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)					
ER4FYS11	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor d'1 l			1,63	€
		BR4FYS11	Pelargonium zonale en contenidor d'1 l		1,63000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
ER6	PLANTACIÓ					
ER66	PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT					
ER66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			2,22	€
		B0111000	Aigua		0,00510	€
		BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3		0,09387	€
				Altres conceptes	2,12103	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
ER66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		3,89 €
		B0111000	Aigua	0,00850 €
		BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,15841 €
			Altres conceptes	3,72309 €
ER66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		6,69 €
		BR341150	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,28162 €
		B0111000	Aigua	0,01700 €
			Altres conceptes	6,39138 €
ER6B	PLANTACIO DE PLANTES DE TEMPORADA CRASSES VIVACES I CESPITOSES			
ER6B1104	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg		3,59 €
		B0111000	Aigua	0,00850 €
			Altres conceptes	3,58150 €
ER7	SEMBRES			
ER71	SEMBRES DIRECTES			
ER71121K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega		1,62 €
		BR4U1K00	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,17220 €
			Altres conceptes	1,44780 €
EZ	VARIS			
EZ1000	ud	Duplicat de claus (serreta, doble serreta, gorja, doble pala, planes de seguretat, cruciformes, tubulars, frontals, magnètiques, electròniques....)		6,38 €
		B0A31000	Clau acer	0,01810 €
			Altres conceptes	6,36190 €
EZ1001	ud	Trasllat de lloc de treball a 2 m màxim de veu/dades connectat a l'armari existent. S'inclou l'adequació de canals, mecanismes, cablejats Cat6, rosetes RJ45, latiguillos, tubs corrugats, etc.		127,15 €
		BG6V0008	Presa telefon	12,06000 €
		BG612020	Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt	5,56000 €
		BP43C430	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	41,90000 €
		BG222510	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,15000 €
		BG2A1100	Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm	15,55000 €
			Altres conceptes	50,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI			
K1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ			
K11		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES			
K115		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES			
K1150011	m3	Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			17,83 €
				Altres conceptes	17,83000 €
K1155P1A	m2	Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor			48,29 €
				Altres conceptes	48,29000 €
K15		PROTECCIONS COL·LECTIVES			
K15Q		PROTECCIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS			
K15QU120	m2	Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc senzill de post clavat a la fàbrica			4,16 €
			B0D41010	Post de fusta de pi per a 3 usos	0,82000 €
			B7711M00	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,62700 €
			B7ZZ1100	Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè	0,02750 €
			B0A31000	Clau acer	0,18100 €
				Altres conceptes	2,50450 €
K2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS			
K21		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES			
K214		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES			
K2144A00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			49,54 €
				Altres conceptes	49,54000 €
K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			45,82 €
				Altres conceptes	45,82000 €
K216		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES			
K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			7,39 €
				Altres conceptes	7,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2161512	u	Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,38 €
		Altres conceptes	3,38000 €
K2161C11	m2	Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,73 €
		Altres conceptes	12,73000 €
K2162511	m2	Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,64 €
		Altres conceptes	7,64000 €
K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,91 €
		Altres conceptes	8,91000 €
K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,70 €
		Altres conceptes	13,70000 €
K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,44 €
		Altres conceptes	16,44000 €
K2165511	m2	Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,42 €
		Altres conceptes	9,42000 €
K2166811	m2	Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,42 €
		Altres conceptes	9,42000 €
K2168A91	m2	Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	18,71 €
		Altres conceptes	18,71000 €
K218		DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS	
K2181461	m2	Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	50,93 €
		Altres conceptes	50,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,28 €
		Altres conceptes	15,28000 €
K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,46 €
		Altres conceptes	11,46000 €
K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,19 €
		Altres conceptes	10,19000 €
K2182C01	m2	Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,73 €
		Altres conceptes	12,73000 €
K2182D01	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,22 €
		Altres conceptes	12,22000 €
K2182E01	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,60 €
		Altres conceptes	5,60000 €
K2182F01	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,35 €
		Altres conceptes	5,35000 €
K2182G91	m2	Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,37 €
		Altres conceptes	20,37000 €
K2182H91	m2	Repicat de junt de morter en mur de carreus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,09 €
		Altres conceptes	5,09000 €
K2183101	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,51 €
		Altres conceptes	3,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		11,71 €
			Altres conceptes	11,71000 €
K2183721	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		6,88 €
			Altres conceptes	6,88000 €
K2183741	m2	Arrencada d'aplacat de pedra artificial en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		14,52 €
			Altres conceptes	14,52000 €
K2183761	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		14,52 €
			Altres conceptes	14,52000 €
K2183771	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		14,52 €
			Altres conceptes	14,52000 €
K2183911	m	Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		4,58 €
			Altres conceptes	4,58000 €
K2183941	m	Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2183961	m	Arrencada d'escopidor de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2183971	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2183A11	m	Arrencada de coronament de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K2183A41	m	Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		6,37 €
			Altres conceptes	6,37000 €
K2183A61	m	Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		6,37 €
			Altres conceptes	6,37000 €
K2183A71	m	Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		6,37 €
			Altres conceptes	6,37000 €
K2183B41	m	Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2183L11	m	Arrencada de llinda de metall, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		8,91 €
			Altres conceptes	8,91000 €
K2183L41	m	Arrencada de llinda de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2183L71	m	Arrencada de llinda de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,09 €
			Altres conceptes	5,09000 €
K2185J01	m2	Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		5,86 €
			Altres conceptes	5,86000 €
K218A210	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor		8,15 €
			Altres conceptes	8,15000 €
K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor		6,37 €
			Altres conceptes	6,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,55 €
		Altres conceptes	16,55000 €
K218AE10	m2	Enderroc d'enteixinat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	15,28 €
		Altres conceptes	15,28000 €
K218D4B1	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	46,85 €
		Altres conceptes	46,85000 €
K218D4B2	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	66,93 €
		Altres conceptes	66,93000 €
K218D4B3	m2	Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	93,71 €
		Altres conceptes	93,71000 €
K218D6A0	m2	Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	27,92 €
		Altres conceptes	27,92000 €
K218D7B1	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	46,85 €
		Altres conceptes	46,85000 €
K218D7B2	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	66,93 €
		Altres conceptes	66,93000 €
K218D7B3	m2	Desmuntatge de cel ras de guix, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	93,71 €
		Altres conceptes	93,71000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K218DAA0	m2	Desmuntatge d'enteixinat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	22,73 €
		Altres conceptes	22,73000 €
K218DAB1	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	41,27 €
		Altres conceptes	41,27000 €
K218DAB2	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	58,96 €
		Altres conceptes	58,96000 €
K218DAB3	m2	Desmuntatge d'enteixinat, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	82,54 €
		Altres conceptes	82,54000 €
K218DEB1	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	77,79 €
		Altres conceptes	77,79000 €
K218DEB2	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	111,12 €
		Altres conceptes	111,12000 €
K218DEB3	m2	Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	155,57 €
		Altres conceptes	155,57000 €
K219		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES	
K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,28 €
		Altres conceptes	15,28000 €
K219D4B1	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	46,85 €
		Altres conceptes	46,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K219D4B2	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	66,93 €
		Altres conceptes	66,93000 €
K219D4B3	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	93,71 €
		Altres conceptes	93,71000 €
K219D6B1	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	29,85 €
		Altres conceptes	29,85000 €
K219D6B2	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	42,65 €
		Altres conceptes	42,65000 €
K219D6B3	m2	Desmuntatge de paviment de pedra natural fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	59,70 €
		Altres conceptes	59,70000 €
K219DEB1	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix	77,79 €
		Altres conceptes	77,79000 €
K219DEB2	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà	111,12 €
		Altres conceptes	111,12000 €
K219DEB3	m2	Desmuntatge de paviment de mosaic fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	155,57 €
		Altres conceptes	155,57000 €
K219KBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	8,59 €
		Altres conceptes	8,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K219KBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	9,27 €
		Altres conceptes	9,27000 €
K219KFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	10,30 €
		Altres conceptes	10,30000 €
K219KFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	12,02 €
		Altres conceptes	12,02000 €
K21A		DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES	
K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	25,47 €
		Altres conceptes	25,47000 €
K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	25,47 €
		Altres conceptes	25,47000 €
K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,73 €
		Altres conceptes	12,73000 €
K21A3A1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	184,27 €
		Altres conceptes	184,27000 €
K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	33,96 €
		Altres conceptes	33,96000 €
K21A3G1A	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de paravent , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	41,51 €
		Altres conceptes	41,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21A6P1A	u	Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		17,50 €
			Altres conceptes	17,50000 €
K21C	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS			
K21C2011	m2	Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		3,82 €
			Altres conceptes	3,82000 €
K21C201A	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		7,06 €
			Altres conceptes	7,06000 €
K21E	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA			
K21E1111	u	Desmuntatge per a substitució de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor		24,05 €
			Altres conceptes	24,05000 €
K21E1131	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor		105,95 €
			Altres conceptes	105,95000 €
K21E11A1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor		211,90 €
			Altres conceptes	211,90000 €
K21E11B1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor		302,68 €
			Altres conceptes	302,68000 €
K21E11C1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor		454,02 €
			Altres conceptes	454,02000 €
K21E11D1	u	Desmuntatge per a substitució de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor		605,37 €
			Altres conceptes	605,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21E1261	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de 160 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	21,64	€
		Altres conceptes	21,64000	€
K21E12E1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	6,14	€
		Altres conceptes	6,14000	€
K21E12M1	u	Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de 300 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	32,24	€
		Altres conceptes	32,24000	€
K21E14P1	u	Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície, com a màxim, desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	35,82	€
		Altres conceptes	35,82000	€
K21E1C11	u	Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	208,20	€
		Altres conceptes	208,20000	€
K21E1D11	u	Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	246,14	€
		Altres conceptes	246,14000	€
K21E201A	u	Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	24,05	€
		Altres conceptes	24,05000	€
K21E3011	u	Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	19,24	€
		Altres conceptes	19,24000	€
K21EA011	m	Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,81	€
		Altres conceptes	4,81000	€
K21EA131	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	79,46	€
		Altres conceptes	79,46000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EA1A1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	185,41 €
		Altres conceptes	185,41000 €
K21EA1B1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	264,85 €
		Altres conceptes	264,85000 €
K21EA1C1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	378,35 €
		Altres conceptes	378,35000 €
K21EA1D1	u	Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	529,69 €
		Altres conceptes	529,69000 €
K21EF011	u	Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	99,30 €
		Altres conceptes	99,30000 €
K21EF111	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	36,07 €
		Altres conceptes	36,07000 €
K21EF211	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	79,46 €
		Altres conceptes	79,46000 €
K21EG011	u	Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	89,68 €
		Altres conceptes	89,68000 €
K21EG111	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	36,07 €
		Altres conceptes	36,07000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EG211	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 25 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	72,14 €
		Altres conceptes	72,14000 €
K21EG311	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 90 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	96,28 €
		Altres conceptes	96,28000 €
K21EG411	u	Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	134,79 €
		Altres conceptes	134,79000 €
K21EU010	m2	Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,21 €
		Altres conceptes	7,21000 €
K21EU012	m2	Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,61 €
		Altres conceptes	3,61000 €
K21EU014	m	Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,81 €
		Altres conceptes	4,81000 €
K21EU016	m	Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	9,62 €
		Altres conceptes	9,62000 €
K21EUK10	u	Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,99 €
		Altres conceptes	3,99000 €
K21EUK15	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb comporta de regulació o sense, muntat directament al sostre amb pont de muntatge i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,99 €
		Altres conceptes	3,99000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EUK16	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,98 €
		Altres conceptes	7,98000 €
K21EUK18	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire de tipus lineal, de fins a 2 m de llargària, amb plenum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,02 €
		Altres conceptes	12,02000 €
K21EUK20	u	Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre 300 mm com a màxim o rectangular de 0,1 m2 de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,02 €
		Altres conceptes	12,02000 €
K21EUK22	u	Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre entre 300 i 600 mm o rectangular de secció entre 0,3 m2 i de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	19,24 €
		Altres conceptes	19,24000 €
K21EUM10	u	Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre fins a 150 mm i 300 m3/h de cabal màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,21 €
		Altres conceptes	7,21000 €
K21EUM50	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador centrífug, cabal fins a 5000 m3/h, motor exterior i transmissió per corretja trapezoïdal, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	24,05 €
		Altres conceptes	24,05000 €
K21EUM60	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador axial, de diàmetre fins a 630 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	14,43 €
		Altres conceptes	14,43000 €
K21EUN10	u	Desmuntatge per a substitució de filtre d'aire compacte, de plafó pla o de bossa, de 600x600 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,45 €
		Altres conceptes	2,45000 €
K21EUN20	u	Desmuntatge per a substitució de bastidor portafiltres d'acer galvanitzat, d'accessibilitat lateral o frontal, per a filtres d'aire compactes de 600x600 mm com a màxim, muntat intercalat al conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	15,87 €
		Altres conceptes	15,87000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EUV10	u	Desmuntatge per a substitució de sensor o "tatos" per a instal·lació de regulació muntat superficialment o en conducte, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,91 €
		Altres conceptes	4,91000 €
K21EUV20	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntat en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	96,18 €
		Altres conceptes	96,18000 €
K21EUVM0	m	Desmuntatge d'element de mesura d'esfera de D<=100 mm i amb connexió de 1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	1,84 €
		Altres conceptes	1,84000 €
K21EZ010	m2	Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,33 €
		Altres conceptes	4,33000 €
K21EZ012	m2	Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,16 €
		Altres conceptes	2,16000 €
K21EZ014	m	Arrencada de conducte circular metàl·lic de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,89 €
		Altres conceptes	2,89000 €
K21EZ016	m	Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,77 €
		Altres conceptes	5,77000 €
K21EZ111	u	Arrencada de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	14,43 €
		Altres conceptes	14,43000 €
K21EZ113	u	Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	21,64 €
		Altres conceptes	21,64000 €
K21EZ114	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	21,64 €
		Altres conceptes	21,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EZ131	u	Arrencada de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	63,57 €
		Altres conceptes	63,57000 €
K21EZ132	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	47,68 €
		Altres conceptes	47,68000 €
K21EZ1A1	u	Arrencada de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	127,14 €
		Altres conceptes	127,14000 €
K21EZ1A2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	111,25 €
		Altres conceptes	111,25000 €
K21EZ1B1	u	Arrencada de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	181,61 €
		Altres conceptes	181,61000 €
K21EZ1B2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	158,91 €
		Altres conceptes	158,91000 €
K21EZ1C1	u	Arrencada de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	272,41 €
		Altres conceptes	272,41000 €
K21EZ1C2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	227,01 €
		Altres conceptes	227,01000 €
K21EZ1D1	u	Arrencada de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	363,22 €
		Altres conceptes	363,22000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21EZ1D2	u	Arrencada de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	317,82 €
		Altres conceptes 317,82000 €	
K21EZ213	u	Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	47,68 €
		Altres conceptes 47,68000 €	
K21EZ214	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 25 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	43,28 €
		Altres conceptes 43,28000 €	
K21EZ261	u	Arrencada de radiador per aigua, de 160 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,98 €
		Altres conceptes 12,98000 €	
K21EZ2E1	u	Arrencada de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	3,68 €
		Altres conceptes 3,68000 €	
K21EZ2M1	u	Arrencada de radiador per aigua, de 300 cm de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	19,34 €
		Altres conceptes 19,34000 €	
K21EZ314	u	Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 90 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	57,77 €
		Altres conceptes 57,77000 €	
K21EZ414	u	Arrencada d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor	80,87 €
		Altres conceptes 80,87000 €	
K21EZ4P1	u	Arrencada de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície, com a màxim, desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	21,49 €
		Altres conceptes 21,49000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21F		DESMUNTATGES I ARRANCADES DE TUBS		
K21FU100	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2" o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		2,54 €
			Altres conceptes	2,54000 €
K21FU110	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		3,04 €
			Altres conceptes	3,04000 €
K21FU120	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2" o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		6,85 €
			Altres conceptes	6,85000 €
K21FU130	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3" o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		8,88 €
			Altres conceptes	8,88000 €
K21FU140	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4" o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		10,15 €
			Altres conceptes	10,15000 €
K21G		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
K21GU002	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		0,82 €
			Altres conceptes	0,82000 €
K21GU004	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		1,12 €
			Altres conceptes	1,12000 €
K21GU006	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		1,36 €
			Altres conceptes	1,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21GU007	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,16 €
		Altres conceptes	0,16000 €
K21GU010	u	Desmuntatge per a substitució de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,02 €
		Altres conceptes	12,02000 €
K21GU011	u	Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	72,14 €
		Altres conceptes	72,14000 €
K21GU012	u	Desmuntatge per a substitució de transformador de mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,81 €
		Altres conceptes	4,81000 €
K21GU014	u	Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,26 €
		Altres conceptes	7,26000 €
K21GU022	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,68 €
		Altres conceptes	3,68000 €
K21GU023	u	Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,02 €
		Altres conceptes	12,02000 €
K21GU025	u	Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	48,09 €
		Altres conceptes	48,09000 €
K21GU027	u	Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	192,36 €
		Altres conceptes	192,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21GU030	u	Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,68	€
		Altres conceptes	3,68000	€
K21GU040	u	Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència fins a 50 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	24,05	€
		Altres conceptes	24,05000	€
K21GU045	u	Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència superior a 50 kVAr i fins a 120 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	40,88	€
		Altres conceptes	40,88000	€
K21GZ002	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,49	€
		Altres conceptes	0,49000	€
K21GZ004	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,66	€
		Altres conceptes	0,66000	€
K21GZ006	m	Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,81	€
		Altres conceptes	0,81000	€
K21GZ007	m	Arrencada de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,10	€
		Altres conceptes	0,10000	€
K21GZ010	u	Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,21	€
		Altres conceptes	7,21000	€
K21GZ011	u	Arrencada de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	43,28	€
		Altres conceptes	43,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21GZ012	u	Arrencada de transformador de mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,89 €
		Altres conceptes	2,89000 €
K21GZ014	u	Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,36 €
		Altres conceptes	4,36000 €
K21GZ022	u	Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,21 €
		Altres conceptes	2,21000 €
K21GZ023	u	Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,21 €
		Altres conceptes	7,21000 €
K21GZ025	u	Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	28,85 €
		Altres conceptes	28,85000 €
K21GZ027	u	Arrencada d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	115,42 €
		Altres conceptes	115,42000 €
K21GZ030	u	Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,21 €
		Altres conceptes	2,21000 €
K21GZ040	u	Arrencada de bateria de condensadors de potència fins a 50 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,43 €
		Altres conceptes	14,43000 €
K21GZ045	u	Arrencada de bateria de condensadors de potència superior a 50 kVAr i fins a 120 kVAr, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	24,05 €
		Altres conceptes	24,05000 €
K21GZ106	u	Arrencada de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,43 €
		Altres conceptes	14,43000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21H		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
K21H1111	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,89	€
		Altres conceptes	2,89000	€
K21H1121	u	Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,89	€
		Altres conceptes	2,89000	€
K21H1211	u	Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,89	€
		Altres conceptes	2,89000	€
K21H1221	u	Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	2,89	€
		Altres conceptes	2,89000	€
K21H2112	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	4,81	€
		Altres conceptes	4,81000	€
K21H2122	u	Desmuntatge de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	4,81	€
		Altres conceptes	4,81000	€
K21H2212	u	Desmuntatge de llumenera interior instal·lada superficialment, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	4,81	€
		Altres conceptes	4,81000	€
K21H2222	u	Desmuntatge de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	4,81	€
		Altres conceptes	4,81000	€
K21J		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS		
K21J1011	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	267,02	€
		Altres conceptes	267,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K21J2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,81 €
		Altres conceptes	4,81000 €
K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,82 €
		Altres conceptes	14,82000 €
K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,86 €
		Altres conceptes	14,86000 €
K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,59 €
		Altres conceptes	13,59000 €
K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,05 €
		Altres conceptes	16,05000 €
K21JE111	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	23,45 €
		Altres conceptes	23,45000 €
K21JF111	u	Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	29,64 €
		Altres conceptes	29,64000 €
K21JG111	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,64 €
		Altres conceptes	13,64000 €
K21JH111	u	Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,64 €
		Altres conceptes	13,64000 €
K21JJ01A	u	Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	24,05 €
		Altres conceptes	24,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
K21JK02A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		38,47 €
			Altres conceptes	38,47000 €
K21JK03A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		43,28 €
			Altres conceptes	43,28000 €
K21JK04A	u	Desmuntatge d'acumulador a gas de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		48,09 €
			Altres conceptes	48,09000 €
K21JL02A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		38,47 €
			Altres conceptes	38,47000 €
K21JL03A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		43,28 €
			Altres conceptes	43,28000 €
K21JL04A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat > 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament		48,09 €
			Altres conceptes	48,09000 €
K21K	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE GAS			
K21K2011	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor		4,81 €
			Altres conceptes	4,81000 €
K21N	DESMUNTATGES I ARRENCADES DE VÀLVULES, BOMBES, FILTRES I GRUPS DE PRESSIÓ			
K21N1100	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		19,24 €
			Altres conceptes	19,24000 €
K21N1200	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 2 a 4´´ de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		24,05 €
			Altres conceptes	24,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
K21N2300	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			24,05 €
				Altres conceptes	24,05000 €
K21N2400	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			28,85 €
				Altres conceptes	28,85000 €
K21N2500	u	Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			36,07 €
				Altres conceptes	36,07000 €
K21P	DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ				
K21P2111	u	Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			15,28 €
				Altres conceptes	15,28000 €
K21P3111	u	Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			8,48 €
				Altres conceptes	8,48000 €
K21Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS				
K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum			8,80 €
				Altres conceptes	8,80000 €
K8	REVESTIMENTS				
K87	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA				
K878	TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS				
K8788200	m2	Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per a interior			3,36 €
		B8ZZA500	Massilla de polièster bicomponent		0,64575 €
				Altres conceptes	2,71425 €
K878C118	m2	Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar			6,50 €
		B0111000	Aigua		1,02000 €
				Altres conceptes	5,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K87A		TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE FUSTERIES	
K87A2101	m2	Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals	11,89 €
		Altres conceptes	11,89000 €
L		PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ	
L1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	
L16		CALES PER INSPECCIÓ O REPARACIÓ	
L164		CALES EN ESTRUCTURES	
L1641011	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	3,82 €
		Altres conceptes	3,82000 €
L164L111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	17,50 €
		Altres conceptes	17,50000 €
L164L211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	20,00 €
		Altres conceptes	20,00000 €
L164L311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	25,00 €
		Altres conceptes	25,00000 €
L164L411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revolto, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	37,51 €
		Altres conceptes	37,51000 €
L164L511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor	30,01 €
		Altres conceptes	30,01000 €
L166		CALES EN PARETS	
L1666111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	17,50 €
		Altres conceptes	17,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L1666211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	20,00 €
		Altres conceptes	20,00000 €
L1666311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	25,00 €
		Altres conceptes	25,00000 €
L1666411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	37,51 €
		Altres conceptes	37,51000 €
L1666511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor	30,01 €
		Altres conceptes	30,01000 €
L1667111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	25,00 €
		Altres conceptes	25,00000 €
L1667211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	30,01 €
		Altres conceptes	30,01000 €
L1667311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	35,01 €
		Altres conceptes	35,01000 €
L1667411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	50,01 €
		Altres conceptes	50,01000 €
L1667511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor	40,01 €
		Altres conceptes	40,01000 €
L166A111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor	5,00 €
		Altres conceptes	5,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
L166A211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor		5,50 €
			Altres conceptes	5,50000 €
L166A311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor		6,75 €
			Altres conceptes	6,75000 €
L166A411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor		8,50 €
			Altres conceptes	8,50000 €
L166A511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor		7,25 €
			Altres conceptes	7,25000 €
L168	CALES EN REVESTIMENTS			
L168B111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor		7,50 €
			Altres conceptes	7,50000 €
L168B211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor		10,00 €
			Altres conceptes	10,00000 €
L168B311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor		12,50 €
			Altres conceptes	12,50000 €
L168B411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor		18,75 €
			Altres conceptes	18,75000 €
L168B511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol material i càrrega manual de runa sobre contenidor		15,00 €
			Altres conceptes	15,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
L169	CALES EN PAVIMENTS				
L169C111	u	Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor		20,00	€
			Altres conceptes	20,00000	€
L169C211	u	Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor		25,00	€
			Altres conceptes	25,00000	€
L169C311	u	Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor		30,01	€
			Altres conceptes	30,01000	€
L169C411	u	Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor		35,01	€
			Altres conceptes	35,01000	€
L169C511	u	Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor		45,01	€
			Altres conceptes	45,01000	€
LD	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ				
LD1	DEGUASSOS I BAIXANTS				
LD1R	REPARACIÓ DE DESGUASSOS I BAIXANTS				
LD1R1P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori		30,59	€
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,71000	€
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,32000	€
			Altres conceptes	24,54000	€
LD1R1P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori		36,50	€
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,74500	€
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000	€
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,16000	€
			Altres conceptes	24,54500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1R1P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori	46,50	€
	BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	13,18500	€
	BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000	€
	BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,64000	€
		Altres conceptes	24,54500	€
LD1R1P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 160 mm amb utilització d'un accessori	60,83	€
	BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	16,98000	€
	BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000	€
	BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,03000	€
		Altres conceptes	24,54000	€
LD1R1P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 200 mm amb utilització d'un accessori	83,79	€
	BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,50000	€
	BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	25,48500	€
	BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	33,26000	€
		Altres conceptes	24,54500	€
LD1R1P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori	40,21	€
	BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
	BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	9,42000	€
	BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,32000	€
		Altres conceptes	29,45000	€
LD1R1P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori	50,15	€
	BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	17,49000	€
	BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000	€
	BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,16000	€
		Altres conceptes	29,45000	€
LD1R1P33	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori	64,59	€
	BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,64000	€
	BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	26,37000	€
	BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000	€
		Altres conceptes	29,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1R1P34	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització d'un accessori		82,72 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	33,96000 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,03000 €
			Altres conceptes	29,45000 €
LD1R1P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització d'un accessori		114,18 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	33,26000 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,50000 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	50,97000 €
			Altres conceptes	29,45000 €
LD1R2P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris		44,20 €
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	2,64000 €
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,04000 €
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,71000 €
			Altres conceptes	36,81000 €
LD1R2P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris		51,98 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,10000 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,74500 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	6,32000 €
			Altres conceptes	36,81500 €
LD1R2P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris		67,54 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	13,18500 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	17,28000 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,26000 €
			Altres conceptes	36,81500 €
LD1R2P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris		92,41 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	16,98000 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	38,06000 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,56000 €
			Altres conceptes	36,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1R2P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris		129,82 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	66,52000 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	25,48500 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,00000 €
			Altres conceptes	36,81500 €
LD1R2P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris		61,19 €
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,04000 €
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	2,64000 €
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	9,42000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R2P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris		73,00 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,10000 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	6,32000 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	17,49000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R2P33	u	Substitució de tram de desguàs muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris		93,00 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,26000 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	26,37000 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	17,28000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R2P34	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris		121,67 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	33,96000 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	38,06000 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,56000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R2P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris		167,58 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	50,97000 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	66,52000 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,00000 €
			Altres conceptes	49,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1R3P01	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris		57,82 €
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	4,71000 €
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	3,96000 €
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,06000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R3P02	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris		67,46 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	9,48000 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,15000 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,74500 €
			Altres conceptes	49,08500 €
LD1R3P03	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris		88,58 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	25,92000 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,39000 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	13,18500 €
			Altres conceptes	49,08500 €
LD1R3P04	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris		124,00 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,84000 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	16,98000 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	57,09000 €
			Altres conceptes	49,09000 €
LD1R3P05	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris		175,85 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,50000 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	99,78000 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	25,48500 €
			Altres conceptes	49,08500 €
LD1R3P31	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris		74,80 €
		BDY3B300	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,06000 €
		BD13139B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar	9,42000 €
		BDW3B300	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	3,96000 €
			Altres conceptes	61,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1R3P32	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris		88,48 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	9,48000 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	17,49000 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,15000 €
			Altres conceptes	61,36000 €
LD1R3P33	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris		114,04 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,39000 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	25,92000 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	26,37000 €
			Altres conceptes	61,36000 €
LD1R3P35	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris		114,04 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	26,37000 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,39000 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	25,92000 €
			Altres conceptes	61,36000 €
LD1R3P36	u	Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris		213,61 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,50000 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	50,97000 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	99,78000 €
			Altres conceptes	61,36000 €
LD1RFP11	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC		51,68 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	11,66000 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,16000 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000 €
			Altres conceptes	36,81000 €
LD1RFP12	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC		63,16 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,64000 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	17,58000 €
			Altres conceptes	36,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
LD1RFP13	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC			68,22 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar		22,64000 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm		0,13000 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm		8,64000 €
				Altres conceptes	36,81000 €
LD1RFP14	u	Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC			104,55 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar		33,98000 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm		33,26000 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm		0,50000 €
				Altres conceptes	36,81000 €
LD1RFP15	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC			73,10 €
		BDY3B600	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm		0,20000 €
		BDW3B600	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm		6,32000 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar		17,49000 €
				Altres conceptes	49,09000 €
LD1RFP16	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC			93,26 €
		BDY3B800	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm		0,52000 €
		BDW3B800	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm		17,28000 €
		BD13189B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar		26,37000 €
				Altres conceptes	49,09000 €
LD1RFP17	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC			122,23 €
		BDY3B900	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm		1,12000 €
		BDW3B900	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm		38,06000 €
		BD13199B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar		33,96000 €
				Altres conceptes	49,09000 €
LD1RFP18	u	Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC			168,58 €
		BDY3BA00	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm		2,00000 €
		BDW3BA00	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm		66,52000 €
		BD131A9B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar		50,97000 €
				Altres conceptes	49,09000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1RFP26	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 75 i 90 mm per colze de PVC	33,58	€
		BD13169B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,83000	€
		BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,16000	€
		BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,05000	€
		Altres conceptes	24,54000	€
LD1RFP27	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 110 i 125 mm per colze de PVC	49,41	€
		BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,17000	€
		BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000	€
		BD13189B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,79000	€
		Altres conceptes	34,36000	€
LD1RFP28	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre 160 mm per colze de PVC	67,44	€
		BD13199B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	11,32000	€
		BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,03000	€
		BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,28000	€
		Altres conceptes	36,81000	€
LD1RFP29	u	Substitució de colze en baixant de diàmetre 200 mm per colze de PVC	114,76	€
		BDW3BB00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm	60,06000	€
		BD131A9B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	16,99000	€
		BDY3BB00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm	0,90000	€
		Altres conceptes	36,81000	€
LD1RUP05	u	Reparació de fuita o porus en desguàs de fins a 40 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines catalitzades amb aigua	33,26	€
		BDZRUP05 Cinta de fibres i resines que catalitzan amb aigua de 50x150 mm per a reparacions de tubs de diàmetre fins a 40 mm	14,85000	€
		Altres conceptes	18,41000	€
LD1RUP10	u	Reparació de fuita o porus en baixant de fins a 200 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines catalitzades amb aigua	85,59	€
		BDZRUP10 Cinta de fibres i resines que catalitzan amb aigua de 200x760 mm per a reparacions de tubs de diàmetre fins a 220 mm	48,78000	€
		Altres conceptes	36,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LD1RUQ01	u	Reparació de porus o fissura en desguàs de plom amb soldadura i o resines		15,05 €
		B7J500A0	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent	2,01600 €
			Altres conceptes	13,03400 €
LD1RUQ11	u	Substitució de desguàs de plom de fins a 40 mm de diàmetre per tub flexible de PVC de fins a 3 m de llarg		15,36 €
		BD13UF04	Tub PVC flexible amb ànima espiral rígida i parets llisses, segons norma UNE-EN-ISO 3994, de DN 40 mm	3,09000 €
			Altres conceptes	12,27000 €
LD1RUQ21	u	Substitució de manegot de plom per manegot de PVC		44,35 €
		BD13169B	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar	5,83000 €
		BJ1ZT000	Maniguet de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca	3,91000 €
			Altres conceptes	34,61000 €
LDH	NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ			
LDH1	NETEJA DE CLAVEGUERONS, POUS I FOSSES SÈPTIQUES			
LDH11010	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna		278,25 €
		BDH11010	Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	278,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
LDH12110	u	Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna		189,21 €
		BDH12110	Neteja i desembussada de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna	189,21000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
LF	TUBS I ACCESSORIS PER FLUÏDS			
LF1	TUBS D'ACER NEGRE			
LF1R	REPARACIÓ DE TUBS D'ACER NEGRE			
LF1R1611	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió		36,99 €
		BF12M600	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	3,65000 €
		BFY12630	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	2,42000 €
		BFW12630	Accessori especial per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	6,38000 €
			Altres conceptes	24,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LF1R1621	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió		43,10 €
		BF12M600	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	7,30000 €
		BFW12630	Accessori especial per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	6,38000 €
		BFY12630	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	2,42000 €
			Altres conceptes	27,00000 €
LF1R1631	u	Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió		49,20 €
		BF12M600	Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	10,95000 €
		BFW12630	Accessori especial per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	6,38000 €
		BFY12630	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre amb soldadura, de diàmetre 1", amb junt d'estanqueitat a pressió	2,42000 €
			Altres conceptes	29,45000 €
LF5	TUBS DE COURE			
LF5R	REPARACIÓ DE TUBS DE COURE			
LF5R1511	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		31,88 €
		BFY5A500	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,64000 €
		BF525300	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,47000 €
		BG222510	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,23000 €
		BFW525B0	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	3,00000 €
			Altres conceptes	24,54000 €
LF5R1521	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		38,04 €
		BFW525B0	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	3,00000 €
		BFY5A500	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,64000 €
		BG222510	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,46000 €
		BF525300	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	6,94000 €
			Altres conceptes	27,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
LF5R1531	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		44,19	€
		BF525300	Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	10,41000	€
		BFW525B0	Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	3,00000	€
		BFY5A500	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,64000	€
		BG222510	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,69000	€
			Altres conceptes	29,45000	€
LF5R1911	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		37,71	€
		BFY5A900	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,88000	€
		BFW529B0	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	4,88000	€
		BF529400	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057	6,96000	€
		B0A75Y00	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,45000	€
			Altres conceptes	24,54000	€
LF5R1921	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		47,58	€
		B0A75Y00	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,90000	€
		BF529400	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057	13,92000	€
		BFY5A900	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,88000	€
		BFW529B0	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	4,88000	€
			Altres conceptes	27,00000	€
LF5R1931	u	Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats		57,44	€
		BFY5A900	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,88000	€
		BF529400	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057	20,88000	€
		B0A75Y00	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,35000	€
		BFW529B0	Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	4,88000	€
			Altres conceptes	29,45000	€
LFB	TUBS DE POLIETILÈ				
LFBR	REPARACIÓ DE TUBS DE POLIETILÈ				
LFBR1811	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió		36,39	€
		BFYB5505	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,14000	€
		BFWB5505	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	7,64000	€
		BG222A10	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		BFB48A31	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,23000 €
			Altres conceptes	24,54000 €
LFBR1821	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió		42,92 €
		BG222A10	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,68000 €
		BFB48A31	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	6,46000 €
		BFWB5505	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	7,64000 €
		BFYB5505	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,14000 €
			Altres conceptes	27,00000 €
LFBR1831	u	Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilització d'accessoris muntats a pressió		49,44 €
		BFYB5505	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,14000 €
		BFWB5505	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	7,64000 €
		BG222A10	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,52000 €
		BFB48A31	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2	9,69000 €
			Altres conceptes	29,45000 €
LY	AJUDES DE RAM DE PALETA			
LY0	AJUDES DE RAM DE PALETA			
LY04	TANCAR CALES EN ESTRUCTURES			
LY044111	u	Tapar obertura de 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar		34,17 €
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000 €
		B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14553 €
		B0521100	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,54000 €
			Altres conceptes	32,76447 €
LY044211	u	Tapar obertura de 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar		47,18 €
		B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29105 €
		B0521100	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,90000 €
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000 €
			Altres conceptes	44,54895 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LY044311	u	Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	62,45	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,58210	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,80000	€
		Altres conceptes	57,18790	€
LY044411	u	Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	83,78	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,76000	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16420	€
		Altres conceptes	73,25580	€
LY044511	m2	Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar	74,14	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,76000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16420	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
		Altres conceptes	63,61580	€
LY04L111	u	Tapar obertura 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica	22,46	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14553	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		Altres conceptes	21,59447	€
LY04L211	u	Tapar obertura 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica	29,96	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29105	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		Altres conceptes	28,22895	€
LY04L311	u	Tapar obertura 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica	40,03	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,58210	€
		Altres conceptes	36,56790	€
LY04L411	u	Tapar obertura 1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica	53,56	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,76000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16420	€
		Altres conceptes	46,63580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LY04L511	m2	Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica	47,52	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,76000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,16420	€
		Altres conceptes	40,59580	€
LY06	TANCAR CALES EN PARETS			
LY061111	u	Tancar l'obertura de 0,125 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	18,02	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11642	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		Altres conceptes	17,18358	€
LY061211	u	Tancar l'obertura de 0,25 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	26,22	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23866	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		Altres conceptes	24,54134	€
LY061311	u	Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	34,03	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,47150	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		Altres conceptes	30,67850	€
LY061411	u	Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	48,19	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		Altres conceptes	41,72700	€
LY061511	m2	Tancar l'obertura de més d'1 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica	41,56	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		Altres conceptes	35,09700	€
LY06A111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	23,68	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,37837	€
		Altres conceptes	22,58163	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LY06A211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	36,56	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,76255	€
		Altres conceptes	34,35745	€
LY06A311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	48,58	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,51928	€
		Altres conceptes	44,18072	€
LY06A411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	65,50	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,03856	€
		Altres conceptes	56,94144	€
LY06A511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat	57,84	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,03856	€
		Altres conceptes	49,28144	€
LY06B111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat	27,64	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,54000	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11642	€
		Altres conceptes	26,26358	€
LY06B211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat	40,62	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23866	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,90000	€
		Altres conceptes	38,04134	€
LY06B311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat	53,01	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,80000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,47150	€
		Altres conceptes	47,85850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LY06B411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat	73,14	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
		Altres conceptes	63,07700	€
LY06B511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat	64,01	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
		Altres conceptes	53,94700	€
LY06C111	u	Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada	26,86	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,02520	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11642	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,23100	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		Altres conceptes	25,76738	€
LY06C211	u	Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada	37,04	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,46200	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,05040	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23866	€
		Altres conceptes	34,84894	€
LY06C311	u	Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada	47,33	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,92400	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,10800	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,47150	€
		Altres conceptes	42,94650	€
LY06C411	u	Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície. com a màxim, d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada	66,16	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,20880	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,81500	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		Altres conceptes	57,67320	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
LY06C511	m2	Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada	55,34	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,81500	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,20880	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		Altres conceptes	46,85320	€
LY06D111	u	Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	47,53	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,54000	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,72000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,23100	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11642	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,02520	€
		Altres conceptes	45,89738	€
LY06D211	u	Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	66,41	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23866	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,90000	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,44000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,46200	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,05040	€
		Altres conceptes	63,31894	€
LY06D311	u	Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	85,95	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	1,80000	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,88000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,92400	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,10800	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,47150	€
		Altres conceptes	79,76650	€
LY06D411	u	Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara	118,11	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,20880	€
		B0521100 Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,81500	€
		B0F74240 Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		Altres conceptes	106,02320	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
LY06D511	m2	Tapar cala a dues cares de més d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada a l'altre cara		102,35	€
		B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,94300	€
		B05A2102	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,20880	€
		B0711010	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,81500	€
		B0F74240	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,52000	€
		B0521100	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	3,60000	€
			Altres conceptes	90,26320	€
LY0Z	AJUDES ESPECIALS				
LY0Z1000	h	Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions		27,92	€
			Altres conceptes	27,92000	€
LY0Z2000	h	Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions		25,47	€
			Altres conceptes	25,47000	€
LZZ					
LZZ0001	u	Inspecció de xarxa de sanejament mitjançant càmera no robotitzada, fins a 4h		303,12	€
			Altres conceptes	303,12000	€
LZZ0002	u	Inspecció de xarxa de sanejament mitjançant càmera no robotitzada, fins a 4h		463,12	€
			Altres conceptes	463,12000	€

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. CELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Tècnica, el dia 03/11/2023 a les 11:02, que informa;
Sr/Sra Albert GINE BORRAS, Cap de Departament, el dia 03/11/2023 a les 11:22, que informa.