

**PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
L'ACCESSIBILITAT I LA CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS**
Plaça de la Vila 1, 08450 Llinars del Vallès



AMIDAMENTS I PRESSUPOST

G G ——— V
ARQUITECTURA

GUARNER GARRETA VIOLA
ARQUITECTURA SLP

Novembre 2023

MM. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:394.957,98€ PEC:470.000€ SENSE IVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EDESU001	u	Actuacions per la millora de l'eficiència energètica (Tipus A) : - Rehabilitació sostenible de l'edifici de l'ajuntament, amb un estalvi energètic de fins a un 76%. - Doble objectiu, un edifici administratiu de referència a nivell de rehabilitació energètica amb qualificació energètica A, el qual serà un exemple per al conjunt de la ciutadania i en sector de la construcció a la regió més enllà de l'àmbit municipal generant inèrcies positives amb divulgació a canals digitals i presencials de rang municipal, comarcal i nacional. PEC màxim: 470.000€ sense IVA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P126-4RP4	m2	Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	muntatge de bastides en façanes		1,000	46,100	12,000		553,200
2			1,000	4,650	12,000		55,800
3			1,000	9,000	5,000		45,000
4	mitgeres		1,000	6,000	9,500		57,000
5			1,000	70,000			70,000

TOTAL AMIDAMENT 781,000

2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	muntatge de bastides en façanes		1,000	46,100	12,000		553,200
2			1,000	4,650	12,000		55,800
3			1,000	9,000	5,000		45,000
4	mitgeres		1,000	6,000	9,500		57,000
5			1,000	70,000			70,000

TOTAL AMIDAMENT 781,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 2

1	P214I-AKZM	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Pas 2		14,470				14,470
3	Zona espera		12,090				12,090
4	Despatx 1		3,250				3,250
5	Rack		1,040				1,040
6	Zona espera / hall		40,090				40,090
7	Serveis		8,320				8,320
8	Atenció al ciutadà 2		28,600				28,600
9	Atenció al ciutadà 1		33,440				33,440
10	Accés		19,940				19,940
11	PLANTA PRIMERA						
12	Distribuïdor 2		2,440				2,440
13	Distribuïdor 1		12,260				12,260
14	Espera		1,890				1,890
15	PLANTA SEGONA						
16	Despatx 7 / 8 / Distribuïdor 3		6,970				6,970
17	Open office		0,930				0,930
18	Sala		0,130				0,130
TOTAL AMIDAMENT						185,860	
2	P2143-U001	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc del paviment existent.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA S1		182,850	0,200			36,570
TOTAL AMIDAMENT						36,570	
3	P214R-8GX3	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Enderroc Façana Accés		1,000	2,450	2,400		5,880
TOTAL AMIDAMENT						5,880	
4	P214H-8DDN	m2	Desmuntatge d'aplatat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Enderroc aplacat de pedra C. de l'Estació		14,550				14,550
2	Enderroc aplacat de pedra Plaça Vila		10,640				10,640
TOTAL AMIDAMENT						25,190	
5	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou arrencada de peces de remat del forat arquitectònic i escopidors de cadascuna de les finestres				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 3

1	PLANTA BAIXA		
2	Finestres Arxiu 2		
3			
4	Finestres Despatx 3	1,000	1,000
5		2,000	2,000
6	Finestra Exposició 1	1,000	1,000
7	Finestra Rack	1,000	1,000
8	Finestres Atenció al ciutadà	1,000	1,000
9		3,000	3,000
10	Finestra Despatx 2	1,000	1,000
11	Finestra Despatx 1	1,000	1,000
12		1,000	1,000
13	Finestres Accés	2,000	2,000
14	Finestra Office	1,000	1,000
15	Finestra magatzem	1,000	1,000
16	Finestra serveis	2,000	2,000
18	PLANTA PRIMERA		
19	Finestres Sala d'actes	1,000	1,000
20		1,000	1,000
21	Finestra Interventor-Tresoreria	1,000	1,000
22	Finestra Despatx 4	1,000	1,000
23	Finestra Administració	2,000	2,000
24	Finestra Personal	3,000	3,000
25	Finestres Secretaria	2,000	2,000
26		1,000	1,000
27	Finestra Alcaldia	1,000	1,000
28	Finestra arxiu de material	1,000	1,000
29	Finestra serveis 1	1,000	1,000
30	Finestra serveis 2	1,000	1,000
31	Finestra Escala - Pati 1	1,000	1,000
32	Finestra Regidoria 1	1,000	1,000
33	Finestra Regidoria 2	1,000	1,000
35	PLANTA SEGONA		
36	Finestra Despatx 8	1,000	1,000
37	Finestra Despatx 7	1,000	1,000
38		1,000	1,000
39	Finestra Despatx 6	1,000	1,000
40	Finestra Despatx 5	2,000	2,000
41	Finestra Open Office	1,000	1,000
42	Finestra Sala	1,000	1,000
43		2,000	2,000
44	Finestra Escala	1,000	1,000
45	Finestres Sala d'actes	1,000	1,000
46		1,000	1,000
47		1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT

51,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1 PLANTA PRIMERA

2	Finestra Sala comissió de govern		1,000				1,000
---	----------------------------------	--	-------	--	--	--	-------

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

7 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	Enderroc de voladiu existent		4,000	0,150			0,600
---	------------------------------	--	-------	-------	--	--	-------

TOTAL AMIDAMENT	0,600
-----------------	-------

8 P2144-U001 u Enderroc de lluernari de coberta de fins a 3m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	PLANTA SEGONA		1,000				1,000
---	---------------	--	-------	--	--	--	-------

2	PLANTA COBERTA		1,000				1,000
---	----------------	--	-------	--	--	--	-------

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

9 P214L-U001 m2 Enderroc complet de coberta plana C1, no transitable, amb capa de morter i paviment /graves fins a capa d'aïllament existent, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	PLANTA SEGONA		60,000				60,000
---	---------------	--	--------	--	--	--	--------

2	PLANTA COBERTA		56,540				56,540
---	----------------	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL AMIDAMENT	116,540
-----------------	---------

10 P214L-U002 m2 Desmuntatge complet de coberta inclinada C2 i C3, no transitable, amb capa de morter i teula ceràmica, amb mitjans manuals. Inclou recuperació del 80% de les peces ceràmiques per posterior aprofitament. Càrrega manual sobre camió o contenidor el 20% de la coberta no recuperada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	PLANTA COBERTA C2		190,330				190,330
---	-------------------	--	---------	--	--	--	---------

2	PLANTA SEGONA C3		71,870				71,870
---	------------------	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL AMIDAMENT	262,200
-----------------	---------

11 K2RAU030 m3 Gestió de residus inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	Residus de construcció		1,000	95,000			95,000
---	------------------------	--	-------	--------	--	--	--------

TOTAL AMIDAMENT	95,000
-----------------	--------

12 F2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1	Residus de construcció		1,000	95,000			95,000
---	------------------------	--	-------	--------	--	--	--------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55T1	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA S1		1,000	182,850	0,200		36,570

TOTAL AMIDAMENT 36,570

2	P2242-53CB	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA S1		1,000	182,850			182,850

TOTAL AMIDAMENT 182,850

3	E2R30000	m3	Transport i gestió de terres LER 170504, aptes per a ús urbà, s'inclou: - Transport de terres i pedres a un gestor autoritzat i / o abocador autoritzat per l'ARC (considerant anada i tornada) mitjançant transportista autoritzat, incloent el temps d'espera per a la càrrega, amb camió carregat a màquina, de les terres de buidatge de l'solar. - Gestió de residu granular catalogats com Inerts segons el que estableix el Decret 69/2009, i les concentracions superin els Nivells Genèrics de Referència (NGR) per a ús urbà segons el que estableix el Reial Decret 9/2005, i / o superiors als NGR (ús urbà) per a metalls i metal·loides i protecció de la salut humana aplicables a Catalunya. S'inclou els costos i cànon de gestor autoritzat i / o abocador autoritzat i taxes municipals.
---	----------	----	---

Queden inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	excavacions i terres		1,000	44,400			44,400

TOTAL AMIDAMENT 44,400

4	E222142A	m3	Excavació per a rases, pous i elements de fonamentació a qualsevol profunditat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: - Excavació i elevació de terres amb màquines i càrrega sobre camió. - Repàs i refinat de terra i parets. - Encofrats i estrebats cas de ser necessaris.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	fonaments		1,000	3,050	0,600		1,830
2			1,000	3,300	0,600		1,980
3			1,000	2,300	0,600		1,380
4			1,000	1,050	0,600		0,630
5			1,000	2,300	0,600		1,380
6			1,000	1,550	0,600		0,930
7			2,000	3,200	0,600		3,840

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 11,970

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	ESTRUCTURA I SOLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93L-U001	m2	S1 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic, armat 200x200xd8, sobre aïllament tèrmic XPS 5m i graves, capa d'hermeticitat i protecció al radó (sobre solera) i paviment d'acabat de pedra col·locat amb morter. Capa hermeticitat no inclosa en aquesta partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA		182,850				182,850

TOTAL AMIDAMENT 182,850

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P510-U001	m2	C1 Coberta transitable tipus invertida, amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm de gruix, capa de compresió, línia d'hermeticitat, nova impermeabilització amb membrana líquida de poliuretà i acabat amb paviment ceràmic exterior o graves. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA		61,080				61,080
2	PLANTA COBERTA		56,540				56,540

TOTAL AMIDAMENT 117,620

2	P510-U002	m2	C2 Coberta existent d'envanets de sostremort amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, línia d'hermeticitat, impermeabilització i col·locació de teules sobre rastrellat. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA COBERTA		186,480				186,480

TOTAL AMIDAMENT 186,480

3	P510-U003	m2	C3 Coberta existent sobre llosa inclinada amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, línia d'hermeticitat, impermeabilització i col·locació de teules sobre rastrellat. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA		66,800				66,800

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 66,800

4 P510-U004 m2 C4 Coberta formada per xapa d'acer galvanitzat (veure estructura) amb panell OSB, amb aïllament XPS, impermeabilització, bonera i paviment d'acabat. Protecció inferior del lluernari de l'arxiu. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA		6,430				6,430

TOTAL AMIDAMENT 6,430

5 PA18-U001 u Canvi de 4 vidres trencats del lluernari, iguals als existents. Inclou seguellat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	FAÇANES, MITGERES I SOLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAJLLF001	m2	F1 Façana existent amb fulla de maó buit totxana amb acabat interior en guix pinta, capa de morter, i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS amb grafe de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ		197,300				197,300
3	FAÇANA PLAÇA DE LA VILA		105,130				105,130
4	finestra atenció al ciutadà 1 pl. baixa		-1,000	2,780	2,030		-5,643
5	finestra acces pl. baixa		-1,000	3,560	2,350		-8,366
6	finestra sala comissió govern pl. primera		-1,000	2,400	2,100		-5,040
7							
8	FAÇANA PATI INTERIOR C. DE L'ESTACIÓ		38,140				38,140
9	finestra despatx 7		-0,500	1,750	1,500		-1,313
10	finestra despatx 8		-0,500	1,750	1,500		-1,313
20							
21							

TOTAL AMIDAMENT 318,895

2 EAJLLF002 m2 F2 Nova façana de replè de forats en façana existent. Façana amb fulla exterior de gero amb capa de morter pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafe de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i fulla interior amb trasdossat de plaques de catró guix de 46mm de gruix i doble placa de 13mmi aïllament interior de llana de roca densitat mitja, acabat pintat. Inclou tot

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 8

el necessari per executar la partida d'obra.
L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra.
Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		9,000				9,000
3							
4	PLANTA PRIMERA						
5	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		2,550				2,550
6							
7	PLANTA SEGONA						
8	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		3,400				3,400
9	NOVA BARANA D'OBRA PER COBERTA		1,000	6,600	1,300		8,580
10	FAÇANA SALA D'ACTES		1,000	2,160	0,500		1,080
TOTAL AMIDAMENT						24,610	

3	EAJLLF003	m2	F3 Nou aplacat de lloses de pedra de St Vicenç abuixardat, ubicat en les façanes de planta baixa per a formació de sòcol de protecció a nivell de carrer. Alçada variable de vorera fins a dintell de les finestres a planta baixa. Nova façana de replè de forats en façana existent. Alineat amb el pla de façana i junta de remat entre la pedra i l'arrebossat de façana. Inclou talls en diagonal i part proporcional de forats. Inclou acabat amb hidrofugant de polixilosants. Fixada mecànicament i morters químics. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ		66,000				66,000
3	FAÇANA PLAÇA DE LA VILA		14,550				14,550
TOTAL AMIDAMENT						80,550	

4	EAJLLF004	m2	F4 Façana existent amb full de maó buit de totxana amb acabat interior en guix pintat, cambra d'aire de 2cm, i aïllament de 4cm i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament d'EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ		86,770				86,770
2	finestra sala d'actes pl.1		-1,000	2,400	2,340		-5,616
3	finestra interventor-tresoreria pl. primera		-1,000	5,570	1,180		-6,573
4	finestra interventor-tresoreria pl. primera		-0,500	1,100	3,100		-1,705
5							
6	FAÇANA PATI INTERIOR C. DE L'ESTACIÓ		21,150				21,150

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 94,026

- 5

EAJLLF005

m2

F5 Façana existent de pati formada per una fulla de maó buit totxana amb acabat interior en guix pinta, capa de morter, i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament d'EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc.

L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Pati 1		1,000	8,480	3,100		26,288
3							
4	PLANTA PRIMERA						
5	Pati 1		1,000	8,480	3,300		27,984
6	Pati 2		1,000	8,480	3,300		27,984
7							
8	PLANTA SEGONA						
9	Pati 1		1,000	8,480	3,100		26,288

TOTAL AMIDAMENT 108,544

- 6

EAJLLF006

m2

F6 Nova façana de replè de forats existents a la façana de pati. Façana composta de maó calat amb enguixat interior pintat, arrebossat exterior, amb capa de morter pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i fulla interior amb trasdossat de plaques de catró guix de 46mm de gruix i doble placa de 13mmi aïllament interior de llana de roca densitat mitja, acabat pintat.

L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Regidoria 1		1,000	0,800	3,000		2,400
3	Regidoria 2		1,000	1,070	3,000		3,210
4	Escala		1,000	0,780	3,100		2,418
5							
6	PLANTA SEGONA						
7	Escala		1,000	0,780	3,830		2,987

TOTAL AMIDAMENT 11,015

- 7

EAJLLF011

m2

M1 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou reforç estructural format per mur de formigó armat (previa retirada de guix i trasdossats) i nou trasdossat interior de catró guix amb guia omega de 15mm i doble placa de 13mm. Acabat enrajolat en banys no inclòs en aquesta partida.Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Escala		1,000	4,940	2,800		13,832

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 10

3	Serveis	1,000	3,660	2,800	10,248
4	Atenció al ciutadà 2	1,000	10,470	2,800	29,316
TOTAL AMIDAMENT					53,396

8 EAJLLF012 m2 M2 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, amb pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i enguixat interior pintat.
L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VOLUM PART ESQUERRA		26,800				26,800
2	VOLUM PART DRETA		51,290				51,290

TOTAL AMIDAMENT 78,090

9 P812-6F5T m2 Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	F1						
2	PLANTA BAIXA						
3	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ		197,300				197,300
4	FAÇANA PLAÇA DE LA VILA		105,130				105,130
5	finestra atenció al ciutadà 1 pl. baixa		-1,000	2,780	2,030		-5,643
6	finestra acces pl. baixa		-1,000	3,560	2,350		-8,366
7	finestra sala comissió govern pl. primera		-1,000	2,400	2,100		-5,040
8							
9	FAÇANA PATI INTERIOR C. DE L'ESTACIÓ		38,140				38,140
10	finestra despatx 7		-0,500	1,750	1,500		-1,313
11	finestra despatx 8		-0,500	1,750	1,500		-1,313
13	F2						
14	PLANTA BAIXA						
15	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		9,000				9,000
16							
17	PLANTA PRIMERA						
18	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		2,550				2,550
19							
20	PLANTA SEGONA						
21	FAÇANA C. DE L'ESTACIÓ		3,400				3,400
22	NOVA BARANA D'OBRA PER COBERTA		1,000	6,600	1,300		8,580
23	FAÇANA SALA D'ACTES		1,000	2,160	0,500		1,080
24							
25	F3						
26	PLANTA BAIXA						
27	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ		66,000				66,000
28	FAÇANA PLAÇA DE LA VILA		14,550				14,550
29							
30	F4						

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 11

31	FAÇANA C. DE L 'ESTACIÓ	86,770			86,770
32	finestra sala d'actes pl.1	-1,000	2,400	2,340	-5,616
33	finestra interventor-tresoreria pl. primera	-1,000	5,570	1,180	-6,573
34	finestra interventor-tresoreria pl. primera	-0,500	1,100	3,100	-1,705
35					
36	FAÇANA PATI INTERIOR C. DE L'ESTACIÓ	21,150			21,150
38	F5				
39	PLANTA BAIXA				
40	Pati 1	1,000	8,480	3,100	26,288
42	PLANTA PRIMERA				
43	Pati 1	1,000	8,480	3,300	27,984
44	Pati 2	1,000	8,480	3,300	27,984
46	PLANTA SEGONA				
47	Pati 1	1,000	8,480	3,100	26,288
49	F6				
50	PLANTA PRIMERA				
51	Regidoria 1	1,000	0,800	3,000	2,400
52	Regidoria 2	1,000	1,070	3,000	3,210
53	Escala	1,000	0,780	3,100	2,418
55	PLANTA SEGONA				
56	Escala	1,000	0,780	3,830	2,987
58	M2				
59	VOLUM PART ESQUERRA	26,800			26,800
60	VOLUM PART DRETA	51,290			51,290
TOTAL AMIDAMENT					715,730

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	06	ESTANQUITAT A L'AIRE

NUM.	CODI	U	DESCRIPCIÓ
1	P7A3-U001	m2	Capa hermètica al pas de l'aire mitjançant aplicació de pintura hermètica polimèrica Soudatight SP o equivalent, mitjançant "airless", en dues capes, sobre suport continu de morter; la aplicació de la pintura ha de ser continua i homogènia, cobrint la totalitat de la superfície d'elements verticals i horitzontals de l'envolupant. S'inclou la part proporcional d'aplicació en retorns en els ampits, brancals i dintells de les diferents obertures de façana, fins arribar als premarcs aïllants Isotop Winframer o equivalent. Inclou cintes adhesives especials per garantir l'hermeticitat entre entre finestres i el forat d'obra col·locades prèviament a l'aplicació de la pintura. Tot segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Façana Plaça PB-P1		1,000	89,700			89,700
2	Façana Plaça P2		1,000	22,150			22,150
3	Façana Carrer		1,000	285,400			285,400
4	Façanes Pati 1		1,000	0,950	10,900		10,355
5			1,000	36,350			36,350
6			1,000	0,850	11,850		10,073
7	Façanes Pati 2		1,000	1,200	3,800		4,560
8			1,000	7,050	3,800		26,790
9			1,000	0,750	3,800		2,850

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 12

10	Façanes Terrat	1,000	11,300	3,200	36,160
11		1,000	10,750	2,000	21,500
12	Mitgera exterior 1-escala	1,000	57,000		57,000
13	Mitgera exterior 2-arxiu	1,000	28,000		28,000
14	Mitgera interior 1-carrer	1,000	80,950		80,950
15	Mitgera interior 2-escala	1,000	106,600		106,600
16	Mitgera interior 3-sala d'actes EST	1,000	50,000		50,000
17	Mitgera interior 4-sala d'actes NORD	1,000	9,800	7,500	73,500
18	Coberta Plaça	1,000	52,000		52,000
19		1,000	16,500		16,500
20	Coberta Principal	1,000	70,450		70,450
21		1,000	47,800		47,800
22		1,000	71,900		71,900
23	Coberta Instal·lacions 1	1,000	67,250		67,250
24		1,000	6,700	0,500	3,350
25		1,000	6,700	1,000	6,700
26	Coberta Instal·lacions 2	1,000	63,800		63,800
27	Solera	1,000	387,000		387,000
28	Reforç en sòcol	1,000	92,350	2,000	184,700
29	Mitgeres	2,000	320,000		640,000
TOTAL AMIDAMENT					2.553,388

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	07	TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA18-UPV1	u	PV1 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT NEGRE I LATERALS A L'AIRE. AMPLE TOTAL 356CM, MIDA DE PAS 170cm , ALTURA TOTAL 2.4 METRES. CRISTALLS TRANSPARENTS 10mm LAMINAR AMB VINIL DECORATIU. MOTORS PER A AUTOMATISME, SENSOR DE PRESENCIA AMB COMBINATÒRIES D'ACTIVACIÓ. CONNECTAT A ALARMA D'INCENDIS PER A AUTOMATISME D'OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA. REMATS AMB XAPA D'ALUMINI LACAT A COLOR NEGRE. ESTRUCTURES DE SUPORT SUPERIOR ER A GUIES I MOTOR AMB PERFIL ESTRUCTURAL ANCORAT A FORJAT AMB PERNS I FIXACIÓ QUÍMICA. SEGURETAT? Marca Dormakaba o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Accés		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

2	PA18-UPV2	u	PV2 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT NEGRE I LATERALS A L'AIRE. AMPLE TOTAL 374CM, MIDA DE PAS 170cm , ALTURA TOTAL 2.4 METRES. CRISTALLS TRANSPARENTS 10mm LAMINAR AMB VINIL DECORATIU. MOTORS PER A AUTOMATISME, SENSOR DE PRESENCIA AMB COMBINATÒRIES D'ACTIVACIÓ. CONNECTAT A ALARMA D'INCENDIS PER A AUTOMATISME D'OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA. REMATS AMB XAPA D'ALUMINI LACAT A COLOR NEGRE. ESTRUCTURES DE SUPORT SUPERIOR ER A GUIES I MOTOR AMB PERFIL ESTRUCTURAL ANCORAT A FORJAT AMB PERNS I FIXACIÓ QUÍMICA. Marca Dormakaba o equivalent.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 13

1	PLANTA BAIXA		
2	Hall	1,000	1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PA18-UPV3	u	PV3 PARAMENT AMB PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COLOR GRIS ANTRACITA AMB FULLES ENVIDRADES FIXES I I PRACTICABLES. MIDES DE PAS 3,49M , ALTURA 2.4 METRES. ENVIDRAMENT DOBLE TRANSPARENT LAMINAT 4+6 AMB VINIL DECORATIU. PORTA DE VIDRE AMB PANY I CLAU. ENVÀ FÒNIC SUPERIOR PER A AÏLLAMENT DES DE FALS SOSTRE FINS A FORJAT.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Despatx 1		1,000				1,000
3	Despatx 2		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PA18-UPV4	u	PV4 Balconera balcó principal marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 240x210cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Sala comissió de Govern		1,000				1,000
3							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PA18-UPV5	u	PV5 Balconera pati 2 marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 100x210cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Copisteria		1,000				1,000
3							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PA18-UF01	u	F1 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x130cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 14

subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Atenció al ciutadà 2		1,000				1,000
3	PLANTA PRIMERA						
4	Alcaldia		1,000				1,000
5	Secretaria		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						3,000	

7	PA18-UF02	u	F2 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x120cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Atenció al ciutadà 1		4,000				4,000
3	Despatx 2		1,000				1,000
4	PLANTA PRIMERA						
5	Administració		2,000				2,000
6	Despatx 4		1,000				1,000
7	Personal		3,000				3,000
8	Secretaria		2,000				2,000
9	Regidoria 1		1,000				1,000
10	Regidoria 2		1,000				1,000
11	PLANTA SEGONA						
12	Despatx 5		2,000				2,000
13	Despatx 6		1,000				1,000
14	Despatx 7		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						19,000	

8	PA18-UF03	u	F3 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 107x90cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Despatx 3		3,000				3,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 16

RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA						
2	Open Office		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

13	PA18-UF08	u	F8 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulles de mides 150x175cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat translluït. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA						
2	Despatx 7		1,000				1,000
3	Despatx 8		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

14	PA18-UF09	u	F9 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x235cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat translluït. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA						
2	Sala d'actes		2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

15	PA18-UF10	u	F10 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x192cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat translluït. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA SEGONA						
2	Sala d'actes		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

16	PA18-UF11	u	F11 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, finestra 1 fulla de mides 135x70cm+fixe inferior de 56x70cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·uit. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Sala D'actes		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

17	PA18-UF12	u	F12 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 160x70cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·uit. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Pati - Escala		1,000				1,000
3	Pati - Arxiu de material		1,000				1,000
4	PLANTA SEGONA						
5	Pati - Escala		1,000				1,000
6	Pati - Sala		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						4,000	

18	PA18-UF13	u	F13 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 80x60cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·uit. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 18

1	PLANTA BAIXA		
2	Pati - Serveis 1	1,000	1,000
3	PLANTA PRIMERA		
4	Pati - Serveis 1	1,000	1,000
5	Pati - Serveis 2	1,000	1,000
6	PLANTA SEGONA		
7	Sala	2,000	2,000
TOTAL AMIDAMENT		5,000	

19 P8K2-608J m Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	F1		3,000	1,300			3,900
2	F2		19,000	1,200			22,800
3	F3		4,000	0,900			3,600
4	F4		1,000	1,050			1,050
5			1,000	5,630			5,630
6	F6		1,000	2,400			2,400
7	F7		1,000	1,200			1,200
8	F8		2,000	1,750			3,500
9	F9		2,000	2,420			4,840
10	F10		1,000	1,920			1,920
11	F11		1,000	0,700			0,700
12	F12		4,000	0,700			2,800
13	F13		5,000	0,600			3,000
TOTAL AMIDAMENT		57,340					

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Títol 5	01	I21-MÀQUINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I21.01	u	Subministrament i instal·lació d'extractor de conducte en línia Kosner. Fabricant: Kosner Model: KE-100 Cabal a descàrrega lliure: 165 m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	I2011.201	u	Subministrament i instal·lació de recuperador de calor sensible d'alta eficiència. Fabricant: Zehnder Model: Carma 9035 L First Eco Cabal màxim: 3.300 m3/h Pressió aire: 200 Pa Mides: 2.625x1.515x805 mm Pes: 550 kg Inclou part proporcional de materials per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Titol 5	02	I22-CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 I401.U m Aïllament interior de 5mm pels conductes d'impulsió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	D100		61,000	0,100	3,140		19,154
2	D125		27,000	0,130	3,140		11,021
3	D160		32,000	0,160	3,140		16,077
4	D200		21,000	0,200	3,140		13,188
5	D250		22,000	0,250	3,140		17,270
6	D300		7,000	0,300	3,140		6,594

TOTAL AMIDAMENT 83,304

2 I210.001 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 100 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió		30,000				30,000
2	PB - Extracció		25,000				25,000
3	P1 - Impulsió		29,000				29,000
4	P1 - Extracció		33,000				33,000
5	P2 - Impulsió		2,000				2,000
6	P2 - Extracció		6,000				6,000

TOTAL AMIDAMENT 125,000

3 I210.002 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 125 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió		9,000				9,000
2	PB - Extracció						
3	P1 - Impulsió		4,000				4,000
4	P1 - Extracció						
5	P2 - Impulsió		14,000				14,000
6	P2 - Extracció						

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 I210.0031 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 150 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió		20,000				20,000
2	PB - Extracció		7,000				7,000
3	P1 - Impulsió		2,000				2,000
4	P1 - Extracció						
5	P2 - Impulsió		10,000				10,000
6	P2 - Extracció						
7	Sala actes		5,000				5,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 I210.005 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 200 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió		6,000				6,000
2	PB - Extracció						
3	P1 - Impulsió		5,000				5,000
4	P1 - Extracció						
5	P2 - Impulsió		10,000				10,000
6	P2 - Extracció		19,000				19,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 I210.006 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 250 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió		8,000				8,000
2	PB - Extracció		15,000				15,000
3	P1 - Impulsió		14,000				14,000
4	P1 - Extracció						
5	P2 - Impulsió						
6	P2 - Extracció		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

7 I210.007 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,6 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 300 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió						
2	PB - Extracció						
3	P1 - Impulsió		7,000				7,000
4	P1 - Extracció		8,000				8,000
5	P2 - Impulsió						

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 21

6 P2 - Extracció

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 I210.008 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer
Diàmetre nominal: 350 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB - Impulsió						
2	PB - Extracció						
3	P1 - Impulsió						
4	P1 - Extracció		2,000				2,000
5	P2 - Impulsió						
6	P2 - Extracció						

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 I210.100 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 25 mm de gruix
Diàmetre interior: 200 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 I210.240 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 25 mm de gruix
Diàmetre interior: 400 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

11 I210.060 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 20 mm de gruix
Diàmetre interior: 160 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

12 I210.101 m Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 20 mm de gruix
Diàmetre interior: 250 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 I401.023 m Subministrament i instal·lació de canonada de drenatge, instal·lada a interior de rasa, enterrada, de polipropilè d'alta densitat, doble paret, de 125 mm de diàmetre, amb 12 cm per m.l. de superfície mínima d'orificis, unió enganxada amb adhesiu.
Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 22

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Títol 5	03	I23-SILENCIADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I206.002	u	Subministrament i instal·lació de silenciador SIL-15 Fabricant: Salvador Escoda Model: SIL-15 Diàmetre tub: 400 mm Diàmetre exterior: 500 mm Cabal nominal: 4.524 m3/h Mides: 400x500x900 Inclou part proporcional de materials per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Títol 5	04	I24-REIXES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	I211.050	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsio ventilació. Diàmetre nominal: 100 mm Cabal mínim: 10m3/h Cabal màxim: 150m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB		6,000				6,000
2	P1		8,000				8,000
3	P2		1,000				1,000
			TOTAL AMIDAMENT				
			15,000				

2	I211.051	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsió ventilació. Diàmetre nominal: 125 mm Cabal mínim: 20m3/h Cabal màxim: 220m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB		2,000				2,000
2	P1		1,000				1,000
3	P2		4,000				4,000
			TOTAL AMIDAMENT		7,000		

3	I211.052	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsió ventilació. Diàmetre nominal: 160 mm Cabal mínim: 20m3/h Cabal màxim: 280m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 23

1	PB		1,000				1,000
2	P1						
3	P2						
TOTAL AMIDAMENT							1,000
4	I211.053	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsió ventilació. Diàmetre nominal: 200 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB						
2	P1		1,000				1,000
3	P2						
TOTAL AMIDAMENT							1,000
5	I211.054	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a extracció ventilació. Diàmetre nominal: 200 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB		5,000				5,000
2	P1		4,000				4,000
3	P2		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							10,000
6	I211.055	u	Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsió ventilació. Diàmetre nominal: 160 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB		1,000				1,000
2	P1						
3	P2						
TOTAL AMIDAMENT							1,000
7	I10615.030	u	Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 300x300 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB		1,000				1,000
2	P1						
3	P2		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 24

			TOTAL AMIDAMENT	2,000			
8	I10615.031	u	Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 450x450 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	P1		1,000				1,000
			TOTAL AMIDAMENT	1,000			
9	I211.032	u	Subministrament i instal·lació de reixa per a presa d'aire exterior amb malla Fabricant: Madel Model: CXT+MLL Mides: D450 mm (Diàmetre) Amb malla electrogalvànica de 13x13 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000			
10	I10615.033	u	Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 300x250 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000			
11	I10618.003	u	Subministrament i instal·lació de reixa metàl·lica amb regulador de cabal. Fabricant: Madel Model: AMT+SP Mides: 300x250 mm Incorpora marc de muntatge CM. Fixació mitjançant cargols ocults. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.				
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000			
Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)					
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)					
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS					
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA					
Títol 5	01	I81-EQUIPS I ESTRUCTURA					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	I801.007	u	Subministrament i instal·lació del mòdul fotovoltaic monocristal·lí de cel·la partida Fabricant: Axitec Model: AC-370MH/120V Potència nominal: 370 Wp Mides: 1760x1002x35 mm Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge.				
			AMIDAMENT DIRECTE	32,000			
2	I804.010	u	Subministrament i instal·lació d'estructura metàl·lica per a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics en la coberta. Estructura per a mòduls en coberta plana, per a una inclinació de 15° Inclou part proporcional de material auxiliar per al seu muntatge.				

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 25

			AMIDAMENT DIRECTE	32,000
3	I802.051	u	Subministrament i instal·lació de un inversor solar trifàsic per a connexió a xarxa Fabricant: SMA Model: STP 15000TL-30 Potència nominal: 15,0 kW Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	I802.031	u	Subministrament i instal·lació de kit per autoconsum per inversors SMA, trifàsic, amb un corrent màxim directe de 63 A Fabricant: SMA Model: Energy Meter Amb connexió Ethernet Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra			01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1			01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2			03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3			02	FOTOVOLTAICA
Títol 5			02	I82 - PROTECCIONS
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	I502.041	u	Subministrament i instal·lació de fusible de 10x38 Calibre: 16 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
2	I502.023	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani superinmunitzat, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	I502.014	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	I502.040	u	Subministrament i instal·lació de portafusibles per a carril DIN. Corrent màxim: 32 A Voltatge màxim: 690 V Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
5	I502.032	u	Protecció contra sobretensions per a instal·lacions fotovoltaïques Connexió en el costat CC de l'inversor Fabricant: Cirprotec Model: PSM3-40/1000 PV Protecció sobretensions transitòries I _{lmax} = 40 kA Protecció sobretensions < 2.6 kV Tipus 2	

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 26

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
6	I502.080	u	Protecció contra sobretensions per a instal.lacions elèctriques trifàsiques Fabricant: Cirprotec Model: CS4-15/400 4 Protecció sobretensions transitòries IImax = 15 kA Protecció sobretensions 1,2 kV Tipus 2	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	I503.042	u	Subministrament i instal.lació de quadre elèctric per als elements de control IP65 2 files de 12 mòduls. Inclou porta transparent i pany amb clau. Inclou material auxiliar per a la seva instal.lació i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL.LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Títol 5	03	I83 - CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I501.160	m	Subministrament i muntatge de canal cega de 60x60 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	I805.001	m	Subministrament i instal.lació de conductor de coure de designació UNE RV-K, unipolar de secció 1x4 mm2, de doble aïllament. Tipus TECSUN de PRYSMIAN. Per al connexionat dels panells amb l'inversor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Sud 1		2,000	30,000			60,000
2	Sud 2		2,000	22,000			44,000
3	Oest		2,000	20,000			40,000
4	Existent		2,000	20,000			40,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

3	I501.004	m	Subministrament i instal.lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada 750 V.	
			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
4	I805.010	u	Subministrament i connexionat de parella mascle-femella de connectors Multicontact T4, 4 - 6 mm. Fabricant: Multi-Contact AG Model: TK-MCT4	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 27

5	I501.151	m	Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer connectable electrogalvanitzat Diàmetre nominal de 25 mm Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 25,000
6	I501.182	m	Subministrament i instal·lació de tub flexible helicoidal de PVC del tipus Heliplast. Diàmetre interior de 21,8 mm i exterior de 27,5 mm
			AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7	I501.053	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd.
			AMIDAMENT DIRECTE 40,000
8	I501.102	m	Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure halogens. Diàmetre nominal de 32 mm
			AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Títol 5	04	I84 - LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I501U001	u	Realització del tràmit de inscripció d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de menys de 15 kW al registre de l'ICAEN de la Generalitat de Catalunya. Inclou la realització de la memòria tècnica amb els següents continguts: descripció de la instal·lació, càlculs justificatius, plànols i pressupost. Sol·licitud del número CAU a l'empresa distribuïdora corresponent per al registre com a instal·lació d'autoconsum amb excedents.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	I501U002	u	Legalització d'un generador fotovoltaic amb una potència nominal inferior a 100 kW i superior a 10 kW. Realització del projecte tècnic i certificat final de instal·lació signat per tècnic autoritzat. Realització del certificat de instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per empresa acreditada per a realitzar instal·lacions de Baixa tensió categoria especialista. Tramitació de la declaració responsable amb el departament de Indústria de la Generalitat de Catalunya. No s'inclou el pagament de la taxa corresponent al tràmit amb la Generalitat de Catalunya.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	I501U003	u	Legalització punt de connexió <100 kW
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	I501U004	u	Realització del certificat de instal·lació elèctrica de baixa tensió, per instal·lador autoritzat.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
------	----	-------------------------------------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 28

Capítol 1 01 ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2 04 CERTIFICACIÓ PH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J6A1U001	u	Auditoria Passivhaus en fase de Projecte / Obra: Verificació de els càlculs a PHPP de l'Envoltant tèrmica i documentació presentada pel Dissenyador/Consultor Passivhaus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	auditoria 1		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	J6A1U002	u	Auditoria Passivhaus Final: verificació dels càlculs a PHPP referent a l'envolupant tèrmica & instal·lacions; revisió de la documentació de projecte i obra acabada, presentada pel Dissenyador / Consultor Passivhaus; verificació dels informes de assaig Blower Door i informe de posada en marxa del sistema de ventilació.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	auditoria final		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	J6A1U003	u	Taxes de certificació amb el PHI; emissió del certificat i enviament de la placa de certificació Passivhaus
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	taxes, certificat i placa		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1 01 ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2 05 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY01U003	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS A. Partida alçada a justifica. (1%)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EY01U004	u	Informe de termografia IR per veure el comportament egergètic en l'estat inicial i l'estat final amb l'obra acabada. Cal un diferencial de temperatura mínim de 10°C entre l'interior i l'exterior.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P7A3-U005	u	Assaig Blowerdoor en fase d'obra, segons norma UNE 13829
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	blower door		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	P7A3-U006	u	Estudi de monitorització de temperatures i humitats relatives de l'estat inicial de l'edifici previa a l'actuació de rehabilitació i estudi un cop acabada l'actuació.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	estat previ		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 29

2	estat reformat	1,000	1,000
TOTAL AMIDAMENT			2,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (TIPUS A)
Capítol 2	06	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JSISU004	pa	Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus A. (2,5%) Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre.

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:130.252,10€ PEC:155.000€ S

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EDESU002	u	Actuacions per millora de l'accessibilitat (Tipus C) - Centralització de les quatre oficines d'atenció ciutadana a una única oficina, saludable, confortable, eficient i més accessible per a persones amb mobilitat reduïda. - Una nova distribució interior de la planta baixa, obtenint espais més oberts i transparents que transmeten una percepció cognitiva i sensorial de més importància i perceptible al visitant. - Amb instal·lacions tecnològiques innovadores. PEC màxim: 155.000€ sense IVA

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-U101	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Enderroc paret Despatx 2		1,000	2,440	2,800		6,832
2	Serveis		1,000	2,530	2,800		7,084
3			1,000	1,710	2,800		4,788

TOTAL AMIDAMENT	18,704
-----------------	--------

2	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Enderroc paret Atenció al ciutadà		1,000	3,910	2,800		10,948
2	Enderroc paret Despatx 2		1,000	1,870	2,800		5,236

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 30

3	Enderroc Paret Magatzem-office	1,000	5,080	2,800	14,224
4		1,000	3,410	2,800	9,548

TOTAL AMIDAMENT 39,956

3 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Porta Rack		1,000				1,000
3	Porta Despatx 1		1,000				1,000
4	Porta Despatx 2		1,000				1,000
5	Porta Office		1,000				1,000
6	Porta magatzem		1,000				1,000
7	Porta Pas		1,000				1,000
8	Porta serveis 1		1,000				1,000
9	Porta serveis 2		1,000				1,000
10	Porta maquinaria ascensor		1,000				1,000
12	PLANTA PRIMERA						
13	Porta Copisteria		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P2143-U001 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc del paviment existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA S2		23,600	0,200			4,720

TOTAL AMIDAMENT 4,720

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	02	SOLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P93L-U002	m2	S2 Solera exterior llosa de formigó armat amb formació de rampa i graons amb acabat de paviment exterior antilliscant de pedra a definir per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA		23,600				23,600

TOTAL AMIDAMENT 23,600

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P442-U001	kg	Actuació 01 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 5,06 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació. Sabata aïllada per fonamentació incloent:

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 31

- Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
- Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.
- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
- Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 1		1,000	879,830			879,830
TOTAL AMIDAMENT						879,830	

- 2

P442-U002

kg
- Actuació 02 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,40 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.
Sabata aïllada per fonamentació incloent:
 - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
 - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 2		1,000	505,960			505,960
TOTAL AMIDAMENT						505,960	

- 3

P442-U003

kg
- Actuació 03 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,90 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.
Sabata aïllada per fonamentació incloent:
 - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
 - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 3		1,000	544,810			544,810
TOTAL AMIDAMENT						544,810	

- 4

P442-U004

kg
- Actuació 04 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 1,84 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.
Sabata aïllada per fonamentació incloent:
 - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
 - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 32

- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.

Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 4		1,000	385,550			385,550

TOTAL AMIDAMENT 385,550

5 P442-U005 kg

Actuació 05 Rigidització addicional de l'estructura.

Inclou estructura de perfils laminats.

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 5		1,000	310,800			310,800

TOTAL AMIDAMENT 310,800

6 P442-U007 kg

Actuació 07 Rigidització addicional de l'estructura amb creus de sant andreu.

Inclou pletina ancoratge, elements de tensor, i barra d'acer de D12mm.

Tot segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 7		1,000	650,000			650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

7 P442-U008 u

Actuació 08 Empresillat de reforç pilastres fàbrica existents. Tot segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	empresillats		14,000				14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 P442-U009 kg

Actuació 09 Estintolament en paret de càrrega a la façana principal de mides llum 6,98 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.

Sabata aïllada per fonamentació incloent:

- Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.

- Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa

- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.

- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.

- Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.

Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	actuació 9		1,000	945,100			945,100

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 945,100

9 P442-U010 u Actuació 10 Estintolament per nova obertura en paret de càrrega a la façana principal de mides llum 0,90 x 1,20 metres. Inclou estructura de perfils laminats. En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE. Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P7D0-U001 m2 Aïllament de gruix 5 cm o el que sigui necessari, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals per aconseguir protecció al foc R90. Inclou certificat de la protecció un cop executada la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ACTUACIÓ 1						
2	2xUPN260+pletines		1,000	1,110	5,060		5,617
3	pillars HEB140		4,000	0,670	2,800		7,504
5	ACTUACIÓ 2						
6	2xUPN260+pletines		1,000	1,110	3,400		3,774
7	pillars HEB140		2,000	0,670	2,800		3,752
9	ACTUACIÓ 3						
10	2xUPN260+pletines		1,000	1,110	3,900		4,329
11	pillars HEB140		2,000	0,670	2,800		3,752
13	ACTUACIÓ 4						
14	2xUPN260+pletines		1,000	1,110	1,840		2,042
15	pillars HEB140		2,000	0,670	2,800		3,752
17	ACTUACIÓ 5						
18	2xUPN260		2,000	0,483	3,730		3,603
19							
20	ACTUACIÓ 7						
21	Barres diam 12		2,000	4,420	0,038		0,336
22			2,000	4,350	0,038		0,331
23			2,000	4,650	0,038		0,353
24			2,000	4,800	0,038		0,365
25	pletines		32,000	0,150	0,150		0,720
26							
27	ACTUACIÓ 8						
28	pressilles		14,000	2,200	0,080		2,464
29							
30							

TOTAL AMIDAMENT 42,694

11 P7D6-613K m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm o el que sigui necessari per aconseguir protecció al foc R90. Inclou certificat de la protecció un cop executada la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ACTUACIÓ 9						

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 34

2	HEB240	1,000	1,140	6,980	7,957
3	pilars HEB140	2,000	0,670	2,800	3,752
4		1,000	0,810	2,800	2,268

TOTAL AMIDAMENT 13,977

12 P3Z3-I07L m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	fonaments		1,000	3,050			3,050
2			1,000	3,300			3,300
3			1,000	2,300			2,300
4			1,000	1,050			1,050
5			1,000	2,300			2,300
6			1,000	1,550			1,550
7			2,000	3,200			6,400

TOTAL AMIDAMENT 19,950

13 P352-MHH5 m3 Fonament de formigó armatfonament de formigó armat formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat fins a 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	fonaments		1,000	3,050	0,500		1,525
2			1,000	3,300	0,500		1,650
3			1,000	2,300	0,500		1,150
4			1,000	1,050	0,500		0,525
5			1,000	2,300	0,500		1,150
6			1,000	1,550	0,500		0,775
7			2,000	3,200	0,500		3,200

TOTAL AMIDAMENT 9,975

14 E5ZHMURE m Muret de coberta de 1,10m d'alçada. Inclou coronament de coberta d'alumini, de 48cm d'amplària, amb tauler rígid inferior amb pendent amb un vol de fins a 2cm i formació de trencaaigües en els dos costats del mur. Inclou els primers 40cm amb bloc de formigó cel·lular tipus Ytong o equivalent. Inclou l'obra ceràmica no vista de façana, l'obra ceràmica no vista interior i el massissat amb formigó la part central. Inclou tres filades d'armadura horitzontal d'acer inoxidable. Inclou armadura d'acer corrugat per la connexió amb el sostre de formigó de la planta coberta. El coronament d'alumini va fixat químicament permetent la dilatació i moviments gràcies a la geometria i disseny de les peces. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. Inclou tot no necessari per a la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	muret coberta instal·lacions		1,000	6,700			6,700

TOTAL AMIDAMENT 6,700

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 35

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAD0-U0P1	u	P1 PORTA METÀL·LICA SENSE SOLDADURES AMB ACABAT DE DOBLE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT A COLOR AMB CANTOS REFORÇATS. MIDES 1,21MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. PANY:TANCAPORTES OCULT I PANY MESTRAJAT D'ACORD A LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT, SENSE CONDEMNA. NIVELL ACÚSTIC: 35DB. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Accés		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

2	PAD0-U0P2	u	P2 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS IGUAL A LES EXISTENTS, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA.FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. . Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Sala treballadors / Office		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

3	PAD0-U0P3	u	P3 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA.FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. PANY:TANCAPORTES OCULT I PANY MESTRAJAT D'ACORD A LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT, SENSE CONDEMNA.Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Rack		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

4	PAD0-U0P4	u	P4 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. EXTERIOR D'EMPLAFONAT DE FUSTA AMB MARC OCULT EN CONTINUÏTAT AMB EL REVESTIMENT DEL MUR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. AMB PANY I CLAU. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Maquinaria Ascensor		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

5	PAD0-U0P5	u	P5 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. EXTERIOR D'EMPLAFONAT DE FUSTA AMB MARC OCULT EN CONTINUÏTAT AMB EL REVESTIMENT DEL MUR. MIDES 0,9MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA AMB TANCAPORTES OCULT. Tot
---	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 36

segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	PLANTA BAIXA							
2	Pas 1		1,000				1,000	
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
6	PAD0-U0P6	u	P6 PORTA *HPL CORREDISSA ENCASTADA SERVEI 2. PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULER DE FIBRES, *GALCES *MDF, I ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETES DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. CÈRCOL D'ALUMINI ANODITZAT AMB JUNTA DE GOMA EN EL REBAIXO I EN LA UNIÓ DEL CÈRCOL AMB L'ENVÀ. FERRATGES: ARMADURA ENCASTADA TIPUS *KRONA PER A ENVÀ, *GUIA SUPERIOR REFORÇADA, ANCORATGES A FORJAT SUPERIOR, MANILLA-TIRADOR *INOX MAT DE PLACA QUADRADA *18cm (1,*5mm) I TOPALL PORTA. PANY: CONDEMNA AMB SISTEMA ANTIPÀNIC D'OBERTURA DES DE L'EXTERIOR. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Pas 1		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P9B5-U003	m2	PAV 03 Paviment de pedra acabat textura satinat antilliscant de format mitjà de mides aproximades 70x20cm col·locat amb morter cola.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2			1,000	26,540			26,540
TOTAL AMIDAMENT						26,540	
2	P9B5-U001	m2	PAV 01 Paviment de pedra acabat textura satinat de format mitjà de mides aproximades 70x20cm col·locat amb morter cola.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 37

2	1,000	156,450	156,450
---	-------	---------	---------

TOTAL AMIDAMENT	156,450
-----------------	---------

3 P9R0-U002 m2 PAV 02 Pelfud tècnic de moqueta amb perfils inox per trànsit de persones i cadires de roda, color gris amb perfil·leria perimetral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1 PLANTA BAIXA

2	1,000	11,190	11,190
---	-------	--------	--------

TOTAL AMIDAMENT	11,190
-----------------	--------

4 P89I-U001 m2 RR1 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes color blanc amb marxapeu metàl·lic h=10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

1 PLANTA BAIXA

2 Sala treballadors / office	1,000	14,180	2,800	39,704
------------------------------	-------	--------	-------	--------

3 Pas	1,000	2,950	2,800	8,260
-------	-------	-------	-------	-------

4 Despatx 2	1,000	12,210	2,800	34,188
-------------	-------	--------	-------	--------

5 Rack	1,000	13,020	2,800	36,456
--------	-------	--------	-------	--------

6 Zona espera	1,000	5,160	2,800	14,448
---------------	-------	-------	-------	--------

7 Despatx 1	1,000	13,730	2,800	38,444
-------------	-------	--------	-------	--------

8 Atenció al ciutadà 1	1,000	9,470	2,800	26,516
------------------------	-------	-------	-------	--------

9 Menys finestra sala comissió govern pl. primera	-1,000	2,780	2,030	-5,643
---	--------	-------	-------	--------

10 Accés	1,000	5,950	2,800	16,660
----------	-------	-------	-------	--------

11 Atenció al ciutadà 2	1,000	12,120	2,800	33,936
-------------------------	-------	--------	-------	--------

12 Serveis 1	1,000	5,970	2,800	16,716
--------------	-------	-------	-------	--------

13 Escala / zona espera	1,000	26,000	2,800	72,800
-------------------------	-------	--------	-------	--------

14 Menys finestra sala de plens pl.1

15 PLANTA PRIMERA

16 Sala d'actes	1,000	6,230	3,000	18,690
-----------------	-------	-------	-------	--------

17	-1,000	2,400	2,340	-5,616
----	--------	-------	-------	--------

18 Regidoria 2	1,000	3,500	3,000	10,500
----------------	-------	-------	-------	--------

19 Regidoria 1	1,000	3,100	3,000	9,300
----------------	-------	-------	-------	-------

20 Interventor	1,000	3,500	3,000	10,500
----------------	-------	-------	-------	--------

21 menys finestra interventor pl. 1	-1,000	5,570	1,180	-6,573
-------------------------------------	--------	-------	-------	--------

22 Tresoreria	1,000	3,100	3,000	9,300
---------------	-------	-------	-------	-------

23 Menys finestra tresoreria pl. 1 (50%)	-1,000	1,100	3,100	-3,410
--	--------	-------	-------	--------

24 Despatx 4	1,000	4,350	3,000	13,050
--------------	-------	-------	-------	--------

25 Administració	1,000	6,090	3,000	18,270
------------------	-------	-------	-------	--------

26 Personal	1,000	4,860	3,000	14,580
-------------	-------	-------	-------	--------

27 Secretaria	1,000	8,950	2,920	26,134
---------------	-------	-------	-------	--------

28 Sala comissió govern	1,000	4,230	2,920	12,352
-------------------------	-------	-------	-------	--------

29 Menys finestra sala comissió govern pl. primera	-1,000	2,400	2,100	-5,040
--	--------	-------	-------	--------

30 Alcaldia	1,000	3,380	2,920	9,870
-------------	-------	-------	-------	-------

31 Escala	1,000	18,250	3,000	54,750
-----------	-------	--------	-------	--------

32

33 PLANTA SEGONA

34 Open-office	1,000	3,740	2,800	10,472
----------------	-------	-------	-------	--------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 38

35	Despatx 5	1,000	6,330	2,800	17,724
36	Despatx 6	1,000	4,450	2,800	12,460
37	Despatx 7	1,000	10,560	2,800	29,568
38	Despatx 8	1,000	4,560	2,800	12,768
39	Sala d'actes	1,000	3,630	2,800	10,164
40	Escala	1,000	17,800	2,800	49,840

TOTAL AMIDAMENT 662,138

5 P89I-U002 m2 RR2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes color gris bisón amb marxapeu metàl·lic h=10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Atenció al ciutadà 2		1,000	8,390	2,800		23,492
3	Atenció al ciutadà 1		1,000	14,010	2,800		39,228

TOTAL AMIDAMENT 62,720

6 P846-U001 m2 TR 01 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim i acabat amb dues mans de pintura base aigua. Inclou part proporcional de de registres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Arxiu 1		6,080				6,080
3	Pas 2		14,470				14,470
4	Zona espera		12,090				12,090
5	Zona espera davant escala		7,140				7,140
6	Serveis		7,990				7,990
7	Atenció al ciutadà 2		22,250				22,250
8	Atenció al ciutadà 1		41,760				41,760
9	PLANTA PRIMERA						
10	Distribuïdor 2		2,440				2,440
11	Distribuïdor 1		12,260				12,260
12	Espera		1,890				1,890
13	Pas		6,200				6,200
14	PLANTA SEGONA						
15	Open office		0,930				0,930
16	Sala		0,130				0,130
17	Distribuïdor 3		6,680				6,680

TOTAL AMIDAMENT 142,310

7 P846-U002 m2 TR 02 Calaix de cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim i acabat amb dues mans de pintura base aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Despatx 1		3,250				3,250
3	Zona espera		5,500				5,500

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 39

4	Rack	1,040	1,040
5	Atenció al ciutadà 1	13,500	13,500
6	Atenció al ciutadà 2	7,250	7,250
7	PLANTA PRIMERA		
8	Copisteria	2,840	2,840
9	Espera	6,190	6,190
10	Personal	0,770	0,770
11	PLANTA SEGONA		
12	Despatx 7 / 8 / Distribuïdor 3	6,970	6,970
TOTAL AMIDAMENT			47,310

8 P846-U003 m2 TR 03 Cel ras de la marca Knauf Rold o equivalent amb acabat fusta color clar amb perfil·leria metàl·lica oculta penjada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Accés		13,130				13,130
3	Hall		30,930				30,930
TOTAL AMIDAMENT							44,060

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	06	SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ14ESJO	u	Mirall fix amb tractament antibaf per a banys amb cantell polit i marc de fusta de gruix 14mm i 8cm de profunditat en tot el perímetre acabat amb vernís acrílic base aigua setinat d'alta resistència i baix manteniment. Dimensions: 70x105cm. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB						
2	Serveis		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

2 EJ14B11R u Inodor de peu de porcellana vitrificada blanca per a banys, inclou tapa, amb seient i tapa, connectat a la xarxa d'evacuació. Cisterna vista i polsador acabat cromat inclosos en aquesta partida. Marca Roca model Meridian Ref: A34224L000, A31241000, A8012AB00B o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB						
2	Serveis		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

3 EJ16B113 u Urinari de porcellana vitrificada blanca amb sífó incorporat, alimentació integrada superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. Marca Roca model Euret o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Serveis PB		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

4

EJ13B31B

u

Rentamans mural de porcellana vitrificada blanca per a banys, connectat a la xarxa d'evacuació. Aixeta i sífó no inclosos en aquesta partida. Marca Roca model Debba Ref: A325993000 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PB						
2	Serveis		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

5

EJ14GRLA

u

Aixeta monocomandament per a lavabo amb palanca per a banys, acabat crom brillant. Marca Roca model Ona Ref: A5A309EC00 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	serveis PB		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

6

EJ14GRSI

u

Sifó cilíndric d'ampolla 1 1/4" per a lavabo, amb tub de 300mm registrable, acabat crom. Marca Roca Model Dama Ref: A506403110 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	serveis PB		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

7

EJ14ESCO

u

Fluxor exterior de 1/2" per a urinari amb accionament polsador. Acabat cromat marca Roca Model AQUA ref A5A9177C00. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Serveis PB		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

8

EJ14COB1

u

Barra de suport per a la mobilitat en acer inoxidable acabat brillant: - WC - Barra abatible de gir vertical amb portrolls, fabricada amb tub d'acer inoxidable acabat brillant. Marca MEDICLINICS BG0800C o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot allò necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Serveis PB		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 41

Capítol 2 02 OBRA CIVIL
Capítol 3 07 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB18-U001	m	S1 Barana amb estructura amb perfils en T i xapa d'acer galvanitzat de gruix 1 cm. Pintat laca a color blanc i barrots rodons de 1 cm en els laterals. Ancoratges: pletines metàl·liques amb pernys d'ancoratge amb resines epoxi fixats a cantell de forjat. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA PRIMERA						
2	Balcó Sala comissió de govern		1,000	6,540			6,540
TOTAL AMIDAMENT						6,540	

2 PB18-U002 m S2 Passamans de tub d'acer inox. Diàmetre 40mm. Ancoratges cada metre a paret de càrrega amb fixacions en acer. Separació de paret 40 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Rampa exterior d'accés		1,000	4,000			4,000
3	Rampa interior d'accés		1,000	3,000			3,000
4	Escala exterior d'accés		1,000	0,900			0,900
TOTAL AMIDAMENT						7,900	

Obra 01 PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1 02 ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2 03 INSTAL·LACIONS
Capítol 3 01 I6-COMUNICACIONS
Títol 5 01 I61 - XARXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I6017.002	m	Subministrament i instal·lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Antena Wifi PB		1,000	35,000			35,000
2	At Ciutadà 2		12,000	35,000			420,000
3	At. Ciutadà 1		4,000	35,000			140,000
4	Càmares ext		3,000	40,000			120,000
5	Despatx 1		2,000	35,000			70,000
6	Despatx 2		2,000	35,000			70,000
7	Impressora		2,000	35,000			70,000
8	Pantalles info		3,000	35,000			105,000
9	Torre		1,000	35,000			35,000
TOTAL AMIDAMENT						1.065,000	

2 I6017.021 u Subministrament i instal·lació de connector UTP Cat. 6 femella.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 42

1	Antena Wifi PB	1,000	2,000	2,000
2	At Ciutada 2	12,000	2,000	24,000
3	At. Ciutadà 1	4,000	2,000	8,000
4	Càmares ext	3,000	2,000	6,000
5	Despatx 1	2,000	2,000	4,000
6	Despatx 2	2,000	2,000	4,000
7	Impressora	2,000	2,000	4,000
8	Pantalles info	3,000	2,000	6,000
9	Torreta	1,000	2,000	2,000
TOTAL AMIDAMENT				60,000

3 I6017.030 u Comprovació i certificació de cable de comunicaciones UTP Cat 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Antena Wifi PB		1,000				1,000
2	At Ciutada 2		12,000				12,000
3	At. Ciutadà 1		4,000				4,000
4	Càmares ext		3,000				3,000
5	Despatx 1		2,000				2,000
6	Despatx 2		2,000				2,000
7	Impressora		2,000				2,000
8	Pantalles info		3,000				3,000
9	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							30,000

4 I6017.011 u Subministrament i instal.lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Antena Wifi PB		1,000				1,000
2	At Ciutada 2		12,000				12,000
3	At. Ciutadà 1		4,000				4,000
4	Càmares ext		3,000				3,000
5	Despatx 1		2,000				2,000
6	Despatx 2		2,000				2,000
7	Impressora		2,000				2,000
8	Pantalles info		3,000				3,000
9	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							30,000

5 I501.100 m Subministrament i instal.lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure d'halogens. Diàmetre nominal de 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Impressora		1,000	35,000			35,000
2	Antena Wifi PB		1,000	25,000			25,000
3	Càmares ext		3,000	40,000			120,000
4	At Ciutada 2		6,000	35,000			210,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 43

5	Despatx 1	1,000	35,000	35,000
6	Despatx 2	1,000	35,000	35,000
7	Pantalles info	1,000	35,000	35,000
8	Torreta	1,000	35,000	35,000
9	At. Ciutadà 1	2,000	35,000	70,000
TOTAL AMIDAMENT			600,000	

6 I6019.011 u Subministrament i instal·lació d'accés point per a interior. Wifi 300 Mbps
Marca Tp-Link, model EAP110. Suporta alimentació PoE passiu.
Inclou els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 I6011.001 u Subministrament i instal·lació de base amb connector RJ45 femella Cat. 6. Inclou base amb suport i embellidor.
Fabricant: JUNG
Sèrie: LS 990
Inclou cable de xarxa UTP Cat. 6 i tub corrugat lliure d'halògens, així com la certificació del punt de xarxa.
Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	I6-COMUNICACIONS
Títol 5	02	TORRETA GESTORA DE CUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I6017U001	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Alta de llicència i customització principal (mono). Servei de gestió del temps d'espera.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 I6017U002 u Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Mòdul de cartellera digital. Permet cicle de fotos, notícies, agenda i vídeos a més d'un ticker i RSS. Cost per oficina. Inclou: Alta i activació. Configuració personalitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 I6017U003 u Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals.Mòdul de cita prèvia. Inclou: Entrega de tota la gestió i customització segons impatge corporativa del client i preparada per l'integració. Gestió del servei inclosa dins del CMS d'Ubintia a la web.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 I6017U004 u Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals.Mòdul de seguiment del torn des de mòbil de l'usuari. Permet afegir un codi QR personalitzat al tiquet del torn, per fer seguiment de les crides a temps real des del smartphone de l'usuari.

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 44

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000
5	I6017U011	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Terminal expenedor de sobretaula model ONE. Pantalla tàctil de 10,1'', processador Intel Celeron, RAM 4Gb i sistema operatiu Ms.Windows. Color estàndard.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000
6	I6017U012	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Suport de peu sense porta amb vinil bàsic i color estàndard (versió 10,1''). Inclou base anti bolcada.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000
7	I6017U013	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Lector de codis bidireccional ONE. Inclou la integració a terminal ONE				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000
8	I6017U014	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Extensor HDMI (emisor-receptor) fins a 120m. Per transmetre per xarxa la imatge en HDMI de l'expenedor al monitor.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000
9	I6017U015	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Monitor LED professional de 43''. Primera marca comercial.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	pantalles		3,000				3,000
TOTAL AMIDAMENT							3,000
10	I6017U016	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Suport de paret per a monitors fins a 43''				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreta		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 45

11	I6017U017	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Impresora tèrmica de sobretaula. Connexió ethernet. Per donar tiquets des de taulell de fрма presencial.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	impresora		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
12	I6017U021	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Paper. Caixa de 48 rodets de paper lliure de bisfenol per impresora tèrmica. Permet imprimir fins a 42.000 tiquets de mida estàndard.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreта		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
13	I6017U031	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Serveis. Posada en funcionament i formació del servei. No inclou la instal·lació del maquinari subministrat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreта		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
14	I6017U032	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Serveis. Formació de cita prèvia.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreта		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
15	I6017U033	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Instal·lació maquinari subministrat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Torreта		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	01	I52 - QUADRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I502.020	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
AMIDAMENT DIRECTE			2,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 46

2	I502.021	u	Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																
3	I502.001	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000																
4	I827	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000																
5	I502.012	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																
6	I502.081	u	Protecció contra sobretensions permanents i transitòries per a instal·lacions elèctriques trifàsiques Fabricant: Cirprotec Model: V-CHECK 4R Corrent nominal descàrrega: 15 kW Màxima corrent descàrrega: 40 kA Categoria tipus 2	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																
7	I502.014	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.																		
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>1</td><td>fv</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	fv		1,000				1,000
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL														
1	fv		1,000				1,000														
			TOTAL AMIDAMENT		1,000																
8	I503.014	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de control. Fabricant: Schneider Electric Model: Pragma 24 4 fileres de 24 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																
9	I502.018	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 250 A, corba C, poder de tall de 40.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																
10	I503.050	u	Subministrament i instal·lació de caixa elèctrica de polièster amb tapa transparent Mesures: 270x360x180 mm Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000																

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 47

Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	02	I53 - MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	I531	u	Subministrament i col·locació de base per a 1 endoll schuko Fabricant: JUNG Serie: LS 990 Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor. Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Zona Espera		4,000				4,000
2	Acces		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	I532	u	Subministrament i col·locació de base per a 2 endolls schuko Fabricant: JUNG Serie: LS 990 Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor. Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Despatx 1		1,000				1,000
2	Despatx 2						
3	Rack		1,000				1,000
4	Impressora		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	I50402.003	u	Subministrament i col·locació de base per a 3 endolls schuko Fabricant: JUNG Serie: LS 990 Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor. Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Office		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	I50411.006	u	Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes de superfície de paret formada per 2 endolls i 1 presa RJ45 Cat 6 de la marca SIMON o similar. Marca: SIMON Model: 500 Cima Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6 i base caixa de superfície. Inclou la part proporcional de cablejat (Manguera de 3x2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Pantalles info		3,000				3,000
2	Torreta		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 48

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 I50411.003 u Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes de superfície de paret formada per 2 endolls blancs, 2 endolls vermells i 2 preses RJ45 Cat 6 de la marca SIMON o similar.
Marca: SIMON
Model: 500 Cima
Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6 i base caixa de superfície.
Inclou la part proporcional de cablejat (Manguera de 3x2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació.
Lliure d'halògens.
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Despatx 1		1,000				1,000
2	Despatx 2		1,000				1,000
3	At Ciutadà 2		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 I50411.001 u Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes encastada formada per 2 endolls blancs, 2 endolls vermells i 2 preses RJ45 Cat 6.
Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	At. Ciutadà 1		7,000				7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 I534 u Subministrament i col·locació d'interruptor commutat 10 A
Fabricant: JUNG
Serie: LS 990
Inclou el mecanisme, el marc i la tecla.
Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Hall		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 I533 u Subministrament i col·locació d'interruptor simple 10 A
Fabricant: JUNG
Serie: LS 990
Inclou el mecanisme, el marc i la tecla.
Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Office		1,000				1,000
2	Despatx 1		1,000				1,000
3	Despatx 2		1,000				1,000
4	Rack		1,000				1,000
5	Zona Espera		1,000				1,000
6	At Ciutadà 1		1,000				1,000
7	At Ciutadà 2		2,000				2,000
8	Acces		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 49

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	04	I54 - CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	I549	u	Subministrament i instal·lació de caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2	I501.052	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3	I501.040	m	Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Fancoil		1,000	30,000			30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4	I541	m	Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada 750 V.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	General llums		3,000	30,000			90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5	I542	m	Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada 750 V.
---	------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	General endolls		3,000	30,000			90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6	I501.152	m	Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer connectable electrogalvanitzat Diàmetre nominal de 32 mm Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 50

7	I545	m	Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Diàmetre nominal de 20 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	fancoil		1,000	30,000			30,000	
2	Preinstal·lació alarma		1,000	120,000			120,000	
TOTAL AMIDAMENT						150,000		
8	I546	m	Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Diàmetre nominal de 25 mm					
AMIDAMENT DIRECTE						30,000		
9	I501.102	m	Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure halogens. Diàmetre nominal de 32 mm					
AMIDAMENT DIRECTE						70,000		

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	05	I56 - IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	I561	u	Instal·lació de punt de llum interior en sostre o paret (no penjant). Inclou la instal·lació de la lluminària però no el seu subministrament. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (16 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Office		2,000				2,000	
2	Despatx 1		4,000				4,000	
3	Despatx 2		4,000				4,000	
4	Rack		2,000				2,000	
5	Hall		2,000				2,000	
6	At Ciutadà 1		14,000				14,000	
7	At Ciutadà 2		6,000				6,000	
8	Acces		4,000				4,000	
TOTAL AMIDAMENT						38,000		
2	I562	u	Instal·lació de punt de llum interior corresponent a una tira led. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (16 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	
1	Hall perimetre		3,000				3,000	
2	Hall tires		5,000				5,000	
TOTAL AMIDAMENT						8,000		

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 51

3	I5072.014	u	Subministrament i instal.lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 35 W																																				
			AMIDAMENT DIRECTE			6,000																																	
4	I5072.001	m	Subministrament i instal.lació de tira led amb perfil per encastar i difusor opal Potència: 14,4 W/m Protecció: IP65 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació.																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Hall perimetre</td><td></td><td>1,000</td><td>23,000</td><td></td><td></td><td>23,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Hall tires</td><td></td><td>5,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>15,000</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">38,000</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Hall perimetre		1,000	23,000			23,000	2	Hall tires		5,000	3,000			15,000	TOTAL AMIDAMENT						38,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																
1	Hall perimetre		1,000	23,000			23,000																																
2	Hall tires		5,000	3,000			15,000																																
TOTAL AMIDAMENT						38,000																																	
5	I5072.011	u	Subministrament i instal.lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 60 W																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Hall tires</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">5,000</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Hall tires		5,000				5,000	TOTAL AMIDAMENT						5,000									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																
1	Hall tires		5,000				5,000																																
TOTAL AMIDAMENT						5,000																																	
6	I5072.013	u	Subministrament i instal.lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 150 W																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Hall perimetre</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL AMIDAMENT</td><td colspan="2">3,000</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	1	Hall perimetre		3,000				3,000	TOTAL AMIDAMENT						3,000									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL																																
1	Hall perimetre		3,000				3,000																																
TOTAL AMIDAMENT						3,000																																	
7	I5071.020	u	Subministrament de downlight led per encastar de color blanc i 228mm de diàmetre i 3300 lm, IP44 Fabricant: Celer Model: Trend Evo Potència: 30 W Color llum: 3000 K																																				
			AMIDAMENT DIRECTE			20,000																																	

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	06	I59 - LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	I56U001	u	Realització del certificat de instal.lació elèctrica de baixa tensió, per instal.lador autoritzat. Tramitació de la declaració responsable amb el departament de Indústria de la Generalitat de Catalunya. No inclou la taxa de tramitació.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 52

Capítol 2 03 INSTAL·LACIONS
 Capítol 3 03 CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I9011.004	u	Subministrament i instal·lació de centraleta de control domòtica Fabricant: Loxone Model: Miniserver Compact Referència: 100512 2 sortides a relé i 4 entrades digitals Comunicació Ethernet, Tree, Air i Tree Turbo Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	I9011.020	u	Subministrament i instal·lació d'una extensió per a bus Modbus Fabricant: Loxone Model: Modbus extension Referència: 100124 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	I9012.001	u	Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a sistema de control domòtic. Fabricant: Loxone Referència: 200001 Sortida: 24 Vdc, 0,4 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	I9013.002	u	Subministrament i instal·lació d'un sensor de temperatura, humitat i CO2 Fabricant: Loxone Referència: 100276 (color blanc) Comunicació bus Tree Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5	I9017.001	u	Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura i humitat exterior. Fabricant: Loxone Model: 200031 Sortides 0-10 V Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	I902.021	u	Subministrament i instal·lació de transformador de intensitat 5 A de nucli tancat. Fabricant: Circutor Model: M70315 Corrent màxim: 100A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7	I902.040	u	Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes trifàsic per a transformador de intensitat /5 O /1 A. Fabricant: Circutor Model: CVM MINI Bus Modbus RTU Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8	I903.003	u	Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de control. Fabricant: Schneider

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 53

Model: Pragma 18
2 files de 18 mòduls.
Inclou porta plena.
Inclou material auxiliar per a la seva instal.lació i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 I903.010 u Subministrament i instal.lació de borna elèctrica per a carril DIN de per cable de 2.5 mm2

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 I903.011 u Subministrament i instal.lació de tapa per a fileres buides del quadre elèctric

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 I930.001 m Subministrament de conductor S/STP Categoria 7 per a instal.lació interior
Inclou tub corrugat lliure d'halogens de 20 mm
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	THCO2		5,000	25,000			125,000
2	TH		1,000	20,000			20,000
3	Modbus		2,000	25,000			50,000

TOTAL AMIDAMENT 195,000

12 I930.012 u Subministrament i instal.lació de caixa de derivació de superfície estanca de 100x100 mm, amb grau de protecció IP65 i tapa de registre.
Connexions exteriors mitjançant premsaestopes
Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 I9011.013 u Subministrament i instal.lació d'extensió de 4 entrades analògiques 0-10 V.
Fabricant: Loxone
Model: AI Extension
Referència: 100381
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	04	PCI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAZ1-U002	pa	Modificació d'armari BIES de PB.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
			TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	05	CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 54

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY01U002	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS C. Partida alçada a justifica. (1%)
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (TIPUS C)
Capítol 2	06	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JSISU003	pa	Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus C. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:33.613,45€ PEC:40.000€ SENSE IVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EDESU003	u	Actuacions per la millora de la conservació d'edificis (Tipus E) - Enderrocs puntuals, fonaments i estructures d'estintolament per a l'obertura de quatre nous passos d'accessibilitat. Acabat amb pintures ecològiques amb baixes emissions de partícules volants. PEC màxim: 40.000€ sense IVA
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ELLIU023	u	Instal·lació de sistema d'electrosmosi per al control de la humitat per capilaritat en mitgera a la planta baixa.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2141-4RRO	u	Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Planta baixa rack informàtica		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 55

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	02	COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ER4UVID1	u	Conjunt d'anclatges de seguretat per fixar línia de vida per a protecció a la coberta. Inclou plaques i ancoratges a mur en acer inoxidable i un parell d'arnesos de seguretat, tot homologat segons la normativa actual. Inclou el necessari per a la correcta execució de la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	LINEA DE VIDA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	FAÇANA S		0,000	36,500			0,000
3	FAÇANA N		0,000	41,700			0,000
4	TRAM PERPENDICULAR QUE UNEIX LES LINIES DE VIDA PRINCIPALS DE LA FAÇANA N I S		0,000	8,000			0,000
5	Subtotal	S					0,000
6			1,000				1,000
7	Subtotal	S					1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	DIVISORIES I TRASDOSSATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P654-U001	m2	T1 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Sala treballadors / office		1,000	3,000	2,600		7,800
3	Servei 1		1,000	1,260	2,600		3,276

TOTAL AMIDAMENT 11,076

2	P654-U002	m2	T2 Trasdossat de dole cara de cartó guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Sala treballadors / office		1,000	4,200	2,600		10,920

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 56

3	Atenció al ciutadà 1	1,000	6,790	2,800	19,012
4	Atenció al ciutadà 2 / Hall	1,000	7,050	2,800	19,740

TOTAL AMIDAMENT 49,672

3	P654-U003	m2	T3 Trasdossat de cartó de guix laminat format per estructura senzilla tipus omega amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 15 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament.		
---	-----------	----	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Atenció al ciutadà 2		1,000	10,240	2,800		28,672
TOTAL AMIDAMENT							28,672

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P783-U004	m2	PR 04 Nova impermeabilització de llosa de balcó, reparacions de puntuals en biguetes oxidades amb antioxidant i nou paviment de rasilla
1	PLANTA PRIMERA		
2			1,000 4,320 4,320
TOTAL AMIDAMENT			4,320

2	P89I-U003	m2	RR3 Xapa metàl·lica color gris acabat satinat per cantonades i passos de porta				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Hall - Atenció al ciutadà 2		1,000	4,640	2,800		12,992
3	Hall - Atenció al ciutadà 1		1,000	6,460	2,800		18,088
TOTAL AMIDAMENT					31,080		

3	P89I-U004	m2	RR4 Revestiment gres porcelànic de mida petita a tota alçada i cantoneres acabades amb cantonera d'acer inox					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
	1	PLANTA BAIXA						
	2	Serveis 1		1,000	8,130	2,800		22,764
				TOTAL AMIDAMENT			22,764	

4	P89I-U005	m2	RR5 Aplacat de pedra sant vicenç abuixerda de xx cm de gruix, color clar, igual al sòcol de façana.					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
	1	PLANTA BAIXA						
	2	Rampa Accès		1,000	7,040	2,800		19,712

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 57

TOTAL AMIDAMENT 19,712

5 P89I-U006 m2 RR6 Aplacat de paret amb panells de melamina color roure fixat sobre rastrells amb perfil d'alumini inferior fins a l'alçada de cel ras.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Hall - Zona espera		1,000	6,230	2,800		17,444

TOTAL AMIDAMENT 17,444

6 P89I-U007 m2 RR7 Remat de zona ascensors amb xapa inox.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Remat de zona ascensors amb xapa inox		1,000	1,350	2,800		3,780

TOTAL AMIDAMENT 3,780

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB18-U003	m	G1 Gelosia de llistons de fusta de secció 5x10cmm girats 30º respecte la direcció del conjunt i situats cada 14cm. Conjunt amb fixació oculta de diferents longituds amb una alçada màxima de 275mm. Completament instal·lada. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	PLANTA BAIXA						
2	Accés		1,000	2,000			2,000
3	Zona espera		1,000	2,000			2,000
4	Atenció al ciutadà 2		1,000	2,000			2,000
5	Atenció al ciutadà 2		1,000	2,580			2,580

TOTAL AMIDAMENT 8,580

2 EG1A0431 u Armari metàl·lic fet a base de panells amb certificat de resistència al foc RF90.Mides generals de 145x250x30 cm compost per un cos amb dues fulles batents, un cos amb una fulla batent i un panell fixe superior. El panelat arriba fins al sostre. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Armari elèctric PB		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 58

Capítol 3	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5	01	I16-FANCOILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I104.003	m	Subministrament i instal·lació de canonada multicapa 25x2,5, amb aïllament d'escuma elastomèrica de 25 mm de gruix. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000	25,000			50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2	I1032.022	u	Subministrament i instal·lació de fancoil de paret Fabricant: Daikin Model: FWT04GT Potència tèrmica refrigeració: 3.27 W Potència tèrmica calefacció: 3.67 W Cabal: 629 m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	I16.01	u	Desmuntar fancoil existent
4	I1031.020	u	Subministrament i instal·lació de desaigua per a fancoil format per canonada de PVC flexible de 25 mm de diàmetre exterior i formació de sífó. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	I16.02	u	Desplaçar fancoil
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	PCI
Títol 5	01	I702 - EXTINCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I702.01	u	Desplaçament de BIE
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	04	CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EY01U001	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS E. Partida alçada a justifica. (1%)

AMIDAMENTS

Data: 29/11/23

Pàg.: 59

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (TIPUS E)
Capítol 2	05	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JSISU001	pa	Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus E. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

MP. PRESSUPOST

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:394.957,98€ PEC:470.000€ sense IVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EDESU001	u			
		Actuacions per la millora de l'eficiència energètica (Tipus A) : - Rehabilitació sostenible de l'ed	0,00	1,000	0,00
		Actuacions per la millora de l'eficiència energètica (Tipus A) : - Rehabilitació sostenible de l'edifici de l'ajuntament, amb un estalvi energètic de fins a un 76%. - Doble objectiu, un edifici administratiu de referència a nivell de rehabilitació energètica amb qualificació energètica A, el qual serà un exemple per al conjunt de la ciutadania i en sector de la construcció a la regió més enllà de l'àmbit municipal generant inèrcies positives amb divulgació a canals digitals i presencials de rang municipal, comarcal i nacional. PEC màxim: 470.000€ sense IVA (P - 12)			

TOTAL	Capítol 2	01.01.00			0,00
-------	-----------	----------	--	--	------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P126-4RP4	m2			
		Munt.estintol.façana, metàl. fixa,hcom a màxim 11m,biga.met.alleug.,transp.recor.màx.20km	29,12	781,000	22.742,72
		Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11 m, amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 163)			
2	P121-EKJZ	m2			
		Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad.c	0,09	781,000	70,29
		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 162)			

TOTAL	Capítol 2	01.01.01			22.813,01
-------	-----------	----------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2141-AKZM	m2			
		Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.	5,71	185,860	1.061,26
		Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 171)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 2

2	P2143-U001	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec. Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc del paviment existent. (P - 167)	140,03	36,570	5.120,90
3	P214R-8GX3	m2	Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)	18,52	5,880	108,90
4	P214H-8DDN	m2	Desmunt.aplcat pedr. marbre entrada principal Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 170)	25,58	25,190	644,36
5	P2140-4RRL	u	Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man. Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou arrencada de peces de remat del forat arquitectònic i escopidors de cadascuna de les finestres (P - 164)	22,84	51,000	1.164,84
6	P214A-4RRT	u	Desmuntatge fulla,bastim.,access.,finestró,sup.fins a 3m2,m.man.,aplec p/reutilitz.+càrrega manual Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 169)	33,09	1,000	33,09
7	P214N-52TT	m3	Enderroc estruc.form.arm., Voladiu façana Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 174)	50,73	0,600	30,44
8	P2144-U001	u	Enderroc de lluernari de coberta de fins a 3m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre c Enderroc de lluernari de coberta de fins a 3m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 168)	216,81	2,000	433,62
9	P214L-U001	m2	Enderroc complet de coberta plana C1, no transitable, amb capa de morter i paviment /graves fins a c Enderroc complet de coberta plana C1, no transitable, amb capa de morter i paviment /graves fins a capa d'aïllament existent, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 172)	33,66	116,540	3.922,74
10	P214L-U002	m2	Desmuntatge complet de coberta inclinada C2 i C3, no transitable, amb capa de morter i teula ceràmica Desmuntatge complet de coberta inclinada C2 i C3, no transitable, amb capa de morter i teula ceràmica, amb mitjans manuals. Inclou recuperació del 80% de les peces ceràmiques per posterior aprofitament. Càrrega manual sobre camió o contenidor el 20% de la coberta no recuperada. (P - 173)	33,66	262,200	8.825,65
11	K2RAU030	m3	Gestió de residus inerts Gestió de residus inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 161)	15,32	95,000	1.455,40
12	F2R350A9	m3	Transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,carreg.mec.,rec.10-15km Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 30)	3,85	95,000	365,75

TOTAL	Capítol 3	01.01.02.01	23.166,95
-------	-----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 3

Capítol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2217-55T1	m3			
		Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	3,64	36,570	133,11
		Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 178)			
2	P2242-53CB	m2			
		Repàs+picon.sòl rasa,ampl.fins a 0,6m,m.mec.,95%PM	9,34	182,850	1.707,82
		Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 179)			
3	E2R30000	m3			
		Transport i gestió de terres LER 170504, aptes per a ús urbà	8,67	44,400	384,95
		Transport i gestió de terres LER 170504, aptes per a ús urbà, s'inclou: - Transport de terres i pedres a un gestor autoritzat i / o abocador autoritzat per l'ARC (considerant anada i tornada) mitjançant transportista autoritzat, incloent el temps d'espera per a la càrrega, amb camió carregat a màquina, de les terres de buidatge de l'solar. - Gestió de residu granular catalogats com Inerts segons el que estableix el Decret 69/2009, i les concentracions superin els Nivells Genèrics de Referència (NGR) per a ús urbà segons el que estableix el Reial Decret 9/2005, i / o superiors als NGR (ús urbà) per a metalls i metal·loides i protecció de la salut humana aplicables a Catalunya. S'inclou els costos i cànons de gestor autoritzat i / o abocador autoritzat i taxes municipals.			
		Queden inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució dels treballs. (P - 2)			
4	E222142A	m3			
		Excavació per a rases, pous i elements de fonamentació	21,99	11,970	263,22
		Excavació per a rases, pous i elements de fonamentació a qualsevol profunditat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: - Excavació i elevació de terres amb màquines i càrrega sobre camió. - Repàs i refinat de terra i parets. - Encofrats i estrebats cas de ser necessaris. (P - 1)			

TOTAL Capítol 3 01.01.02.02 2.489,10

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	ESTRUCTURA I SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93L-U001	m2	S1 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 1	43,36	182,850	7.928,38
		S1 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic, armat 200x200xd8, sobre aïllament tèrmic XPS 5m i graves, capa d'hermeticitat i protecció al radó (sobre solera) i paviment d'acabat de pedra col·locat amb morter. Capa hermeticitat no inclosa en aquesta partida. (P - 216)				

TOTAL Capítol 3 01.01.02.03 7.928,38

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	COBERTES

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P510-U001	m2	C1 Coberta transitable tipus invertida, C1 Coberta transitable tipus invertida, amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm de gruix, capa de compresió, línea d'hermeticitat, nova impermeabilització amb membrana líquida de poliuretà i acabat amb paviment ceràmic exterior o graves. L'execució de la línea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 191)	114,74	117,620	13.495,72
2	P510-U002	m2	C2 Coberta existent d'envanets de sostremort amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, C2 Coberta existent d'envanets de sostremort amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, línea d'hermeticitat, impermeabilització i col·locació de teules sobre rastrellat. L'execució de la línea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 192)	85,36	186,480	15.917,93
3	P510-U003	m2	C3 Coberta existent sobre llosa inclinada amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, lí C3 Coberta existent sobre llosa inclinada amb nou aïllament tèrmic XPS de 8cm, capa de compresió, línea d'hermeticitat, impermeabilització i col·locació de teules sobre rastrellat. L'execució de la línea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 193)	85,36	66,800	5.702,05
4	P510-U004	m2	C4 Coberta formada per xapa d'acer galvanitzat (veure estructura) amb panell OSB, amb aïllament XPS, C4 Coberta formada per xapa d'acer galvanitzat (veure estructura) amb panell OSB, amb aïllament XPS, impermeabilització, bonera i paviment d'acabat. Protecció inferior del lluernari de l'arxiu. L'execució de la línea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 194)	105,81	6,430	680,36
5	PA18-U001	u	Canvi de 4 vidres trencats del lluernari, iguals als existents. Inclou seguellat. Canvi de 4 vidres trencats del lluernari, iguals als existents. Inclou seguellat. (P - 221)	607,08	1,000	607,08
TOTAL		Capítol 3	01.01.02.04			36.403,14

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	FAÇANES, MITGERES I SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAJLLF001	m2	F1 Façana existent + SATE 8cm	64,89	318,895	20.693,10
		F1 Façana existent amb fulla de maó buit totxana amb acabat interior en guix pinta, capa de morter, i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS amb grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 4)				
2	EAJLLF002	m2	F2 Nova façana de replè de forats en façana existent.	153,50	24,610	3.777,64
		F2 Nova façana de replè de forats en façana existent. Façana amb fulla exterior de gero amb capa de morter pintura d'hermeticitat				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 5

			Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i fulla interior amb trasdossat de plaques de catró guix de 46mm de gruix i doble placa de 13mmi aïllament interior de llana de roca densitat mitja, acabat pintat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.			
3	EAJLLF003	m2	(P - 5) F3 Nou aplacat de lloses de pedra de St Vicenç abuixardat F3 Nou aplacat de lloses de pedra de St Vicenç abuixardat, ubicat en les façanes de planta baixa per a formació de sòcol de protecció a nivell de carrer. Alçada variable de vorera fins a dintell de les finestres a planta baixa. Nova façana de replè de forats en façana existent. Alineat amb el pla de façana i junta de remat entre la pedra i l'arrebossat de façana. Inclou talls en diagonal i part proporcional de forats. Inclou acabat amb hidrofugant de polixilosants. Fixada mecànicament i morters químics. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.	164,78	80,550	13.273,03
4	EAJLLF004	m2	(P - 6) F4 Façana existent + SATE 8cm F4 Façana existent amb full de maó buit de totxana amb acabat interior en guix pintat, cambra d'aire de 2cm, i aïllament de 4cm i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament d'EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.	64,89	94,026	6.101,35
5	EAJLLF005	m2	(P - 7) F5 Façana existent de pati. F5 Façana existent de pati formada per una fulla de maó buit totxana amb acabat interior en guix pinta, capa de morter, i fulla exterior d'obra vista, amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament d'EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la línia d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent.	64,89	108,544	7.043,42
6	EAJLLF006	m2	(P - 8) F6 Nova façana de replè de forats existents a la façana de pati. F6 Nova façana de replè de forats existents a la façana de pati. Façana composta de maó calat amb enguixat interior pintat, arrebossat exterior, amb capa de morter pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i fulla interior amb trasdossat de plaques de catró guix de 46mm de gruix i doble placa de 13mmi aïllament interior de llana de roca densitat mitja, acabat pintat.	135,29	11,015	1.490,22

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 6

			L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 9)			
7	EAJLLF011	m2	M1 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou reforç estructural format per mur de formigó armat	216,81	53,396	11.576,79
			M1 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou reforç estructural format per mur de formigó armat (previa retirada de guix i trasdossats) i nou trasdossat interior de cartró guix amb guia omega de 15mm i doble placa de 13mm. Acabat enrajolat en banys no inclòs en aquesta partida. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 10)			
8	EAJLLF012	m2	M2 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regular	64,89	78,090	5.067,26
			M2 Mitgera de maó tipus totxana existent amb nou revestiment exterior amb capa de morter de regularització, amb pintura d'hermeticitat Soudatight & Blower Proof o equivalent i plaques d'aïllament EPS de grafè de 0,032 W/mK de 8cm amb acabat arrebossat color blanc i enguixat interior pintat. L'execució del SATE inclou la part proporcional de remats en punts singulars com brancals i dintells de finestra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. L'execució de la linea d'hermeticitat no s'inclou en aquesta partida i estarà contabilitzada en una partida independent. (P - 11)			
9	P812-6F5T	m2	Arreb.projectat reglejat,vert.ext.,h>3m,mortor ciment GP,CSIII-W0,reglejat	22,14	715,730	15.846,26
			Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 204)			

TOTAL	Capítol 3	01.01.02.05	84.869,07
-------	-----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	06	ESTANQUITAT A L'AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7A3-U001	m2			
		Capa hermètica al pas de l'aire mitjançant aplicació de pintura hermètica polimèrica Soudatight SP o	13,18	2.553,388	33.653,65
		Capa hermètica al pas de l'aire mitjançant aplicació de pintura hermètica polimèrica Soudatight SP o equivalent, mitjançant "airless", en dues capes, sobre suport continu de morter; la aplicació de la pintura ha de ser continua i homogènia, cobrint la totalitat de la superfície d'elements verticals i horitzontals de l'envolupant. S'inclou la part proporcional d'aplicació en retorns en els ampits, brancals i dintells de les diferents obertures de façana, fins arribar als premarcs aïllants Isotop Winframer o equivalent. Inclou cintes adhesives especials per garantir l'hermeticitat entre entre finestres i el forat d'obra col·locades prèviament a l'apliació de la pintura. Tot segons documentació de projecte. (P - 199)			

TOTAL	Capítol 3	01.01.02.06	33.653,65
-------	-----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
------	----	-------------------------------------

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 7

Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	07	TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA18-UPV1	u			
		PV1 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT	6.660,53	1,000	6.660,53
		PV1 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT NEGRE I LATERALS A L'AIRE. AMPLE TOTAL 356CM, MIDA DE PAS 170cm , ALTURA TOTAL 2.4 METRES. CRISTALLS TRANSPARENTS 10mm LAMINAR AMB VINIL DECORATIU. MOTORS PER A AUTOMATISME, SENSOR DE PRESÈNCIA AMB COMBINATÒRIES D'ACTIVACIÓ. CONNECTAT A ALARMA D'INCENDIS PER A AUTOMATISME D'OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA. REMATS AMB XAPA D'ALUMINI LACAT A COLOR NEGRE. ESTRUCTURES DE SUPORT SUPERIOR ER A GUIES I MOTOR AMB PERFIL ESTRUCTURAL ANCORAT A FORJAT AMB PERNS I FIXACIÓ QUÍMICA. SEGURETAT? Marca Dormakaba o equivalent. (P - 235)			
2	PA18-UPV2	u			
		PV2 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT	6.929,38	1,000	6.929,38
		PV2 PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA DE VIDRE AMB PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR EN ALUMINI EXTRUSIONAT NEGRE I LATERALS A L'AIRE. AMPLE TOTAL 374CM, MIDA DE PAS 170cm , ALTURA TOTAL 2.4 METRES. CRISTALLS TRANSPARENTS 10mm LAMINAR AMB VINIL DECORATIU. MOTORS PER A AUTOMATISME, SENSOR DE PRESÈNCIA AMB COMBINATÒRIES D'ACTIVACIÓ. CONNECTAT A ALARMA D'INCENDIS PER A AUTOMATISME D'OBERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA. REMATS AMB XAPA D'ALUMINI LACAT A COLOR NEGRE. ESTRUCTURES DE SUPORT SUPERIOR ER A GUIES I MOTOR AMB PERFIL ESTRUCTURAL ANCORAT A FORJAT AMB PERNS I FIXACIÓ QUÍMICA. Marca Dormakaba o equivalent. (P - 236)			
3	PA18-UPV3	u			
		PV3 PARAMENT AMB PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COLOR GRIS ANTRACITA AMB FULLES ENVIDRADES FIXES I I P	1.647,79	2,000	3.295,58
		PV3 PARAMENT AMB PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COLOR GRIS ANTRACITA AMB FULLES ENVIDRADES FIXES I I PRACTICABLES. MIDES DE PAS 3,49M , ALTURA 2.4 METRES. ENVIDRAMENT DOBLE TRANSPARENT LAMINAT 4+6 AMB VINIL DECORATIU. PORTA DE VIDRE AMB PANY I CLAU. ENVÀ FÒNIC SUPERIOR PER A AÏLLAMENT DES DE FALS SOSTRE FINS A FORJAT. (P - 237)			
4	PA18-UPV4	u			
		PV4 Balconera balcó principal marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 2	2.586,59	1,000	2.586,59
		PV4 Balconera balcó principal marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 240x210cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 238)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 8

5	PA18-UPV5	u	PV5 Balconera pati 2 marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 100x210cm. PV5 Balconera pati 2 marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulla de mides 100x210cm. CLASSIFICACIÓ pH_A, Uw 0,77W/m²k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 239)	1.722,55	1,000	1.722,55
6	PA18-UF01	u	F1 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x130cm. CLASSIFI F1 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x130cm. CLASSIFICACIÓ pH_A, Uw 0,77W/m²k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 222)	1.568,49	3,000	4.705,47
7	PA18-UF02	u	F2 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x120cm. CLASSIFI F2 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 127x120cm. CLASSIFICACIÓ pH_A, Uw 0,77W/m²k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 223)	1.481,71	19,000	28.152,49
8	PA18-UF03	u	F3 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 107x90cm. CLASSIFIC F3 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 107x90cm. CLASSIFICACIÓ pH_A, Uw 0,77W/m²k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm.	1.180,22	4,000	4.720,88

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 9

			En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 224)			
9	PA18-UF04	u	F4 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, conjunt que inclou finestres 1 ful	9.243,55	1,000	9.243,55
			F4 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, conjunt que inclou finestres 1 fulla i fixes. Descripció d'esquerra a dreta: Vidre fixe de 98x105cm+finestra 1 fulla de 95x105cm+vidre fixe de 115x105cm+ finestra 1 fulla de 115x96cm+ vidre fixe 115x105cm+vidre fixe de 115x117cm+finestra 1 fulla de 115x110cm+vidre fixe de 115x117cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 225)			
10	PA18-UF05	u	F5 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, finestra fixa de gran format amb m	3.475,97	1,000	3.475,97
			F5 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, finestra fixa de gran format amb marc perimetral de xapa metàl·lica. Mides 278x203cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 226)			
11	PA18-UF06	u	F6 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, conjunt de dos fixes inferiors de 11	5.714,26	1,000	5.714,26
			F6 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, conjunt de dos fixes inferiors de 117x112cm+ dos finestres superiors de 117x112cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 227)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 10

12	PA18-UF07	u	F7 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 60x120cm. CLASSIFIC	1.344,82	1,000	1.344,82
			F7 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 60x120cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 228)			
13	PA18-UF08	u	F8 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulles de mides 150x175cm. CLASSIF	1.594,89	2,000	3.189,78
			F8 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 2 fulles de mides 150x175cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat translúit. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 229)			
14	PA18-UF09	u	F9 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x235c	1.613,53	2,000	3.227,06
			F9 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x235cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat translúit. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 230)			
15	PA18-UF10	u	F10 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x192	1.165,59	1,000	1.165,59
			F10 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, marc per vidre fixe de mides 50x192cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil-lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 11

			100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. Vidres acabat transl·l·it. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 231)			
16	PA18-UF11	u	F11 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, finestra 1 fulla de mides 135x70cm+	1.852,46	1,000	1.852,46
			F11 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, finestra 1 fulla de mides 135x70cm+fixe inferior de 56x70cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·it. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 232)			
17	PA18-UF12	u	F12 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 160x70cm. CLASSIFI	1.680,74	4,000	6.722,96
			F12 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 160x70cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·it. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 233)			
18	PA18-UF13	u	F13 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 80x60cm. CLASSIFIC	1.046,40	5,000	5.232,00
			F13 Finestra marca smartwin o equivalent en fusta de pi laminat, 1 fulla de mides 80x60cm. CLASSIFICACIÓ phA, Uw 0,77W/m2k, perfils estrets 86 mm, vidres aïllants en 50mm de gruix total. 4xn/18weargon/6/18weargon/4xn. Fulla oculta enrassada per l'interior amb farratge ocult d'obertura oscil·lo-batent. Obertura màxima 100°. Acabat interior oli transparent mate. Acabat exterior alumini gris antracita RAL 7016. Instal·lació mitjançant ancoratge mecànic i tractament d'hermeticitat mitjançant cintes interiors i exteriors. Cinta de 100 mm per interior i 150 mm per l'exterior. No inclou l'ús d'altres materials com a dockskin o membranes líquides, expansives. Instal·lació a bastiment base de fusta. Bastiment base no inclòs. Inclou el subministrament de tapajunts sense instal·lació de mides 70x12mm. En fusteries amb risc d'impacte exterior, com a la planta baixa, la fulla exterior de l'envidrament serà vidre laminat amb butiral. Vidres acabat transl·l·it. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 12

19	P8K2-608J	m	(P - 234) Escopidor ampl.=30cm,pedra calcària nacio.,buiardada,preu alt,g=30mm,forat.+4arest.v.,col.morter 1: Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buiardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 215)	50,93	57,340	2.920,33
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

TOTAL	Capítol 3	01.01.02.07				102.862,25
-------	-----------	-------------	--	--	--	------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Títol 5	01	I21-MÀQUINES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I21.01	u	Extractor de conducte en linia Kosner KE-100	145,99	1,000	145,99
		Subministrament i instal.lació d'extractor de conducte en linia Kosner. Fabricant: Kosner Model: KE-100 Cabal a descàrrega lliure: 165 m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 42)				
2	I2011.201	u	Recuperador de calor Carma 9035 L First Eco 3300 m3/h	24.960,89	1,000	24.960,89
		Subministrament i instal.lació de recuperador de calor sensible d'alta eficiència. Fabricant: Zehnder Model: Carma 9035 L First Eco Cabal màxim: 3.300 m3/h Pressió aire: 200 Pa Mides: 2.625x1.515x805 mm Pes: 550 kg Inclou part proporcional de materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 40)				

TOTAL	Títol 5	01.01.03.01.01				25.106,88
-------	---------	----------------	--	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Títol 5	02	I22-CONDUCTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	I401.U	m	Aïllament interior de 5mm pels conductes d'impulsió.	19,39	83,304	1.615,26
2	I210.001	m	Aïllament interior de 5mm pels conductes d'impulsió. (P - 62) Conducte helicoidal 100 mm	19,08	125,000	2.385,00
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 100 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 43)			
3	I210.002	m	Conducte helicoidal 125 mm	23,57	27,000	636,39
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 125 mm			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 13

			Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 44)			
4	I210.0031	m	Conducte helicoidal 160 mm	24,04	44,000	1.057,76
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 150 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 53)			
5	I210.005	m	Conducte helicoidal 200 mm	36,55	40,000	1.462,00
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 200 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 45)			
6	I210.006	m	Conducte helicoidal 250 mm	42,50	39,000	1.657,50
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 250 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 46)			
7	I210.007	m	Conducte helicoidal 300 mm	48,78	15,000	731,70
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,6 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 300 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 47)			
8	I210.008	m	Conducte helicoidal 350 mm	62,65	2,000	125,30
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de 0,5 mm de gruix de xapa d'acer Diàmetre nominal: 350 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 48)			
9	I210.100	m	Conducte helicoidal galva+fibra+galva 200 mm	57,21	8,000	457,68
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 25 mm de gruix Diàmetre interior: 200 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 50)			
10	I210.240	m	Conducte helicoidal galva+fibra+galva 400 mm	110,62	32,000	3.539,84
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 25 mm de gruix Diàmetre interior: 400 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 52)			
11	I210.060	m	Conducte helicoidal galva+fibra+galva 160 mm	55,27	13,000	718,51
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 20 mm de gruix Diàmetre interior: 160 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 49)			
12	I210.101	m	Conducte helicoidal galva+fibra+galva 250 mm	78,59	12,000	943,08
			Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoidal de doble paret galvanitzat + fibra + galvanitzat de 20 mm de gruix Diàmetre interior: 250 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 51)			
13	I401.023	m	Tub drenatge per instal·lació de protecció al radó	8,67	40,000	346,80
			Subministrament i instal·lació de canonada de drenatge, instal·lada a interior de rasa, enterrada, de polipropilè d'alta densitat, doble paret, de 125 mm de diàmetre, amb 12 cm per m.l. de superfície mínima d'orificis, unió enganxada amb adhesiu.			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 14

Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació.
(P - 61)

TOTAL	Titul 5	01.01.03.01.02	15.676,82
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Titul 5	03	I23-SILENCIADORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 I206.002	u	Silenciador SIL-15 D400 4.524 m3/h Subministrament i instal·lació de silenciador SIL-15 Fabricant: Salvador Escoda Model: SIL-15 Diàmetre tub: 400 mm Diàmetre exterior: 500 mm Cabal nominal: 4.524 m3/h Mides: 400x500x900 Inclou part proporcional de materials per a la seva correcta instal·lació. (P - 41)	431,79	2,000	863,58

TOTAL	Titul 5	01.01.03.01.03	863,58
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	VENTILACIÓ
Titul 5	04	I24-REIXES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 I211.050	u	Reixa BWC-S D100 Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsio ventilació. Diàmetre nominal: 100 mm Cabal mínim: 10m3/h Cabal màxim: 150m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 55)	30,50	15,000	457,50
2 I211.051	u	Reixa BWC-S D125 Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsio ventilació. Diàmetre nominal: 125 mm Cabal mínim: 20m3/h Cabal màxim: 220m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 56)	31,81	7,000	222,67
3 I211.052	u	Reixa BWC-S D160 Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsio ventilació. Diàmetre nominal: 160 mm Cabal mínim: 20m3/h Cabal màxim: 280m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 57)	35,92	1,000	35,92
4 I211.053	u	Reixa BWC-S D200 Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsio ventilació. Diàmetre nominal: 200 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h	40,34	1,000	40,34

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 15

			Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 58)			
5	I211.054	u	Reixa BWC-N D100 Subministrament i instal·lació de boca circular per a extracció ventilació. Diàmetre nominal: 200 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 59)	21,98	10,000	219,80
6	I211.055	u	Reixa BWC-N D160 Subministrament i instal·lació de boca circular per a impulsió ventilació. Diàmetre nominal: 160 mm Cabal mínim: 30m3/h Cabal màxim: 440m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 60)	25,45	1,000	25,45
7	I10615.030	u	Reixa DMT + SP 300x300 mm Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 300x300 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 34)	71,16	2,000	142,32
8	I10615.031	u	Reixa DMT + SP 400x400 mm Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 450x450 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 35)	93,48	1,000	93,48
9	I211.032	u	Reixa exterior CXT+MLL D450 Subministrament i instal·lació de reixa per a presa d'aire exterior amb malla Fabricant: Madel Model: CXT+MLL Mides: D450 mm (Diàmetre) Amb malla electrogalvànica de 13x13 mm Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 54)	138,90	2,000	277,80
10	I10615.033	u	Reixa DMT + SP 300x250 mm Subministrament i instal·lació de reixa per a retorn. Fabricant: Madel Model: DMT + SP Mides: 300x250 mm Incorpora marc de muntatge. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 36)	66,22	1,000	66,22
11	I10618.003	u	Reixa Madel AMT+SP 300x250 Subministrament i instal·lació de reixa metàl·lica amb regulador de cabal. Fabricant: Madel Model: AMT+SP Mides: 300x250 mm Incorpora marc de muntatge CM. Fixació mitjançant cargols ocults. Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 37)	58,17	1,000	58,17

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 16

TOTAL	Titul 5	01.01.03.01.04	1.639,67
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Titul 5	01	I81-EQUIPS I ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I801.007	u			
		Mòdul fotovoltaic monocristal·lí 425 Wp	152,50	32,000	4.880,00
		Subministrament i instal·lació del mòdul fotovoltaic monocristal·lí de cel·la partida			
		Fabricant: Axitec			
		Model: AC-370MH/120V			
		Potència nominal: 370 Wp			
		Mides: 1760x1002x35 mm			
		Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 136)			
2	I804.010	u			
		Estructura metàl·lica coberta inclinada teula	93,59	32,000	2.994,88
		Subministrament i instal·lació d'estructura metàl·lica per a la instal·lació dels mòduls fotovoltaics en la coberta.			
		Estructura per a mòduls en coberta plana, per a una inclinació de 15°			
		Inclou part proporcional de material auxiliar per al seu muntatge. (P - 139)			
3	I802.051	u			
		Inversor trifàsic SMA STP 15.0	3.028,11	1,000	3.028,11
		Subministrament i instal·lació de un inversor solar trifàsic per a connexió a xarxa			
		Fabricant: SMA			
		Model: STP 15000TL-30			
		Potència nominal: 15,0 kW			
		Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 138)			
4	I802.031	u			
		SMA Energy Meter	462,84	1,000	462,84
		Subministrament i instal·lació de kit per autoconsum per inversors SMA, trifàsic, amb un corrent màxim directe de 63 A			
		Fabricant: SMA			
		Model: Energy Meter			
		Amb connexió Ethernet			
		Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 137)			

TOTAL	Titul 5	01.01.03.02.01	11.365,83
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Titul 5	02	I82 - PROTECCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I502.041	u			
		Fusible cilíndric 16 A 10x38	5,83	8,000	46,64
		Subministrament i instal·lació de fusible de 10x38			
		Calibre: 16 A			
		Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 86)			
2	I502.023	u			
		Interruptor diferencial, 4P, 40 A, 30 mA Si	254,97	1,000	254,97
		Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani superinmunitzat, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte.			

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 17

			Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 83)			
3	I502.014	u	Interruptor magnetotèrmic tetrapolar 25 A	99,56	1,000	99,56
			Subministrament i instal·lació d'interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 79)			
4	I502.040	u	Portafusibles carril DIN fusible cilíndric 10x38	11,66	8,000	93,28
			Subministrament i instal·lació de portafusibles per a carril DIN. Corrent màxim: 32 A Voltatge màxim: 690 V Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 85)			
5	I502.032	u	Prot. sobretensions fotovoltaica 1000 Vdc	102,96	4,000	411,84
			Protecció contra sobretensions per a instal·lacions fotovoltaïques Connexió en el costat CC de l'inversor Fabricant: Cirprotec Model: PSM3-40/1000 PV Protecció sobretensions transitòries I _{lmax} = 40 kA Protecció sobretensions < 2.6 kV Tipus 2 (P - 84)			
6	I502.080	u	Prot. sobretensions transitòries 1,2 kV 5 kA trifàsic	136,47	1,000	136,47
			Protecció contra sobretensions per a instal·lacions elèctriques trifàsiques Fabricant: Cirprotec Model: CS4-15/400 4 Protecció sobretensions transitòries I _{lmax} = 15 kA Protecció sobretensions 1,2 kV Tipus 2 (P - 87)			
7	I503.042	u	Quadre elèctric estanc 12 mòduls 2 files	171,63	2,000	343,26
			Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de control IP65 2 files de 12 mòduls. Inclou porta transparent i pany amb clau. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 90)			

TOTAL	Títol 5	01.01.03.02.02	1.386,02
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Títol 5	03	I83 - CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I501.160	m	Canal amb tapa cega 60x60mm	20,08	2,000	40,16
		Subministrament i muntatge de canal cega de 60x60 mm. Inclou part proporcional d'accessoris per al seu correcte muntatge. (P - 71)				
2	I805.001	m	Conductor unipolar 1 kV 4 mm2 RV-K	2,98	184,000	548,32
		Subministrament i instal.lació de conductor de coure de designació UNE RV-K, unipolar de secció 1x4 mm2, de doble aïllament. Tipus TECSUN de PRYSMIAN. Per al connexionat dels panells amb l'inversor. (P - 140)				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 18

3	I501.004	m	Conductor unipolar 750 V 6 mm ² ES07Z1-K Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm ² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada 750 V. (P - 63)	2,38	50,000	119,00
4	I805.010	u	Parella connectors Multicontact T4 Subministrament i connexionat de parella mascle-femella de connectors Multicontact T4, 4 - 6 mm. Fabricant: Multi-Contact AG Model: TK-MCT4 (P - 141)	12,24	10,000	122,40
5	I501.151	m	Tub acer 25 mm connectable Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer connectable electrogalvanitzat Diàmetre nominal de 25 mm Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 69)	12,87	25,000	321,75
6	I501.182	m	Tub flexible helicoidal PVC Heliplast 21 Subministrament i instal·lació de tub flexible helicoidal de PVC del tipus Heliplast. Diàmetre interior de 21,8 mm i exterior de 27,5 mm (P - 72)	6,25	20,000	125,00
7	I501.053	m	Conductor pentapolar 1/0,6 kV 5x6 mm ² RZ1-K Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G6 mm ² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 66)	8,17	40,000	326,80
8	I501.102	m	Tub corrugat reforçat 32 mm Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure halogens. Diàmetre nominal de 32 mm (P - 68)	2,84	35,000	99,40

TOTAL	Títol 5	01.01.03.02.03	1.702,83
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	FOTOVOLTAICA
Títol 5	04	I84 - LEGALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I501U001	u	Inscripció instal.lació fotovoltaica autoconsum <15 kW	242,83	1,000	242,83
		Realització del tràmit de inscripció d'una instal.lació fotovoltaica d'autoconsum de menys de 15 kW al registre de l'ICAEN de la Generalitat de Catalunya. Inclou la realització de la memòria tècnica amb els següents continguts: descripció de la instal.lació, càlculs justificatius, plànols i pressupost. Sol.licitud del número CAU a l'empresa distribuïdora corresponent per al registre com a instal.lació d'autoconsum amb excedents. (P - 73)				
2	I501U002	u	Legalització generador fotovoltaic 100 kW <P <10 kW	823,89	1,000	823,89
		Legalització d'un generador fotovoltaic amb una potència nominal inferior a 100 kW i superior a 10 kW. Realització del projecte tècnic i certificat final de instal.lació signat per tècnic autoritzat. Realització del certificat de instal.lació elèctrica de baixa tensió, signat per empresa acreditada per a realitzar instal.lacions de Baixa tensió categoria especialista. Tramitació de la declaració responsable amb el departament de Indústria de la Generalitat de Catalunya.				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 19

		No s'inclou el pagament de la taxa corresponen al tràmit amb la Generalitat de Catalunya. (P - 74)				
3	I501U003	u	Legalització punt de connexió <100 kW	303,54	1,000	303,54
			Legalització punt de connexió <100 kW (P - 75)			
4	I501U004	u	Certificat instal.lador elèctric	182,12	1,000	182,12
			Realització del certificat de instal.lació elèctrica de baixa tensió, per instal.lador autoritzat. (P - 76)			

TOTAL	Títol 5		01.01.03.02.04			1.552,38
-------	---------	--	----------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	04	CERTIFICACIÓ PH

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6A1U001	u	Auditoria Passivhaus en fase de Projecte / Obra: Verificació de els càlculs a PHPP de l'Envoltant tè	2.827,26	1,000	2.827,26
		Auditoria Passivhaus en fase de Projecte / Obra: Verificació de els càlculs a PHPP de l'Envoltant tèrmica i documentació presentada pel Dissenyador/Consultor Passivhaus. (P - 155)				
2	J6A1U002	u	Auditoria Passivhaus Final: verificació dels càlculs a PHPP referent a l'envolupant tèrmica & instal	1.071,06	1,000	1.071,06
		Auditoria Passivhaus Final: verificació dels càlculs a PHPP referent a l'envolupant tèrmica & instal·lacions; revisió de la documentació de projecte i obra acabada, presentada pel Dissenyador / Consultor Passivhaus; verificació dels informes de assaig Blower Door i informe de posada en marxa del sistema de ventilació. (P - 156)				
3	J6A1U003	u	Taxes de certificació amb el PHI; emissió del certificat i enviament de la placa de certificació Pas	394,60	1,000	394,60
		Taxes de certificació amb el PHI; emissió del certificat i enviament de la placa de certificació Passivhaus (P - 157)				

TOTAL	Capítol 2		01.01.04			4.292,92
-------	-----------	--	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	05	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EY01U003	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA ACTUACIONS DE TIPUS A. Partida alçada a justifica. (1%)	3.425,30	1,000	3.425,30
		CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS A. Partida alçada a justifica. (1%) (P - 28)				
2	EY01U004	u	Informe de termografia IR	1.387,61	1,000	1.387,61
		Informe de termografia IR per veure el comportament egergètic en l'estat inicial i l'estat final amb l'obra acabada. Cal un diferencial de temperatura mínim de 10°C entre l'interior i l'exterior. (P - 29)				
3	P7A3-U005	u	Assaig Blowerdoor en fase d'obra, segons norma UNE 13829	871,59	3,000	2.614,77
		Assaig Blowerdoor en fase d'obra, segons norma UNE 13829 (P - 200)				
4	P7A3-U006	u	Estudi de monitorització de temperatures i humitats relatives de l'estat incial de l'edifici previa	1.040,71	2,000	2.081,42
		Estudi de monitorització de temperatures i humitats relatives de l'estat incial de l'edifici previa a l'actuació de rehabilitació i estudi un cop acabada l'actuació. (P - 201)				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 20

TOTAL	Capítol 2	01.01.05	9.509,10
--------------	------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)
Capítol 2	06	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JSISU004	pa	Tasques de seguretat i salut.Actuacions Tipus A (2,5%)	7.676,40	1,000	7.676,40
			Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus A. (2,5%) Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre. (P - 160)			

TOTAL	Capítol 2	01.01.06	7.676,40
--------------	------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:130.252,10€ PEC:155.000€ s

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EDESU002	u			
		Actuacions per la millora de l'eficiència energètica (Tipus A) : - Rehabilitació sostenible de l'ed	0,00	1,000	0,00
		Actuacions per millora de l'accessibilitat (Tipus C) - Centralització de les quatre oficines d'atenció ciutadana a una única oficina, saludable, confortable, eficient i més accessible per a persones amb mobilitat reduïda. - Una nova distribució interior de la planta baixa, obtenint espais més oberts i transparents que transmeten una percepció cognitiva i sensorial de més importància i perceptible al visitant. - Amb instal·lacions tecnològiques innovadores. PEC màxim: 155.000€ sense IVA (P - 13)			

TOTAL	Capítol 2	01.02.00	0,00
--------------	------------------	-----------------	-------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214T-U101	m2	Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual	6,63	18,704	124,01
			Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)			
2	P214T-4RQI	m2	Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual	15,01	39,956	599,74
			Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 176)			
3	P2140-4RRN	u	Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.	11,42	10,000	114,20
			Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 165)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 21

4	P2143-U001	m3	Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec.	140,03	4,720	660,94
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc del paviment existent. (P - 167)						

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.01	1.498,89
--------------	------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	02	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93L-U002	m2	S2 Solera exterior llosa de formigó armat amb formació de rampa i graons amb acabat de paviment exte	67,65	23,600	1.596,54
S2 Solera exterior llosa de formigó armat amb formació de rampa i graons amb acabat de paviment exterior antilliscant de pedra a definir per la DF. (P - 217)						

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.02	1.596,54
--------------	------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P442-U001	kg			
		Actuació 01 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 5,06 x 2,80 metres. Inclou estructura de	4,77	879,830	4.196,79
		Actuació 01 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 5,06 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació. Sabata aïllada per fonamentació incloent: - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN. - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi. - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs. - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.			
		En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE. Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).			
		Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 182)			
2	P442-U002	kg			
		Actuació 02 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,40 x 2,80 metres. Inclou estructura de	4,77	505,960	2.413,43
		Actuació 02 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,40 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació. Sabata aïllada per fonamentació incloent: - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN. - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 22

- Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
 Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 183)

3	P442-U003	kg	Actuació 03 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,90 x 2,80 metres. Inclou estructura de	4,77	544,810	2.598,74
---	-----------	----	--	------	---------	----------

Actuació 03 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 3,90 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.
 Sabata aïllada per fonamentació incloent:
 - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
 - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
 Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).
 Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 184)

4	P442-U004	kg	Actuació 04 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 1,84 x 2,80 metres. Inclou estructura de	4,77	385,550	1.839,07
---	-----------	----	--	------	---------	----------

Actuació 04 Estintolament en paret de càrrega de mides llum 1,84 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació.
 Sabata aïllada per fonamentació incloent:
 - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN.
 - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi.
 - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs.
 - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant.

En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE.
 Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions).

Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 185)

5	P442-U005	kg	Actuació 05 Rigidització addicional de l'estructura.	4,77	310,800	1.482,52
---	-----------	----	--	------	---------	----------

Actuació 05 Rigidització addicional de l'estructura.
 Inclou estructura de perfils laminats.
 Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 186)

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 23

6	P442-U007	kg	Actuació 07 Rigidització addicional de l'estructura amb creus de sant andreu. Actuació 07 Rigidització addicional de l'estructura amb creus de sant andreu. Inclou pletina ancoratge, elements de tensor, i barra d'acer de D12mm. Tot segons documentació de projecte. (P - 187)	5,64	650,000	3.666,00
7	P442-U008	u	Actuació 08 Empresillat de reforç pilastres fàbrica existents. Tot segons documentació de projecte. Actuació 08 Empresillat de reforç pilastres fàbrica existents. Tot segons documentació de projecte. (P - 188)	61,58	14,000	862,12
8	P442-U009	kg	Actuació 09 Estintolament en paret de càrrega a la façana principal de mides llum 6,98 x 2,80 metres Actuació 09 Estintolament en paret de càrrega a la façana principal de mides llum 6,98 x 2,80 metres. Inclou estructura de perfils laminats i nova fonamentació. Sabata aïllada per fonamentació incloent: - Repàs i piconatge de l'esplanada, amb una compactació de l'100% PN. - Formigó per a sabates HA-25 / B / 20 / IIa - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per armat propi. - Acer B500S en una quantia deduïble dels plans específics per a esperes de pilars i murs. - Encofrat i desencofrat cas de ser necessari, amb fusta solta considerant 4 postures, amb els mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació de l'desencofrant. En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE. Components de l'formigó amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions). Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 189)	4,77	945,100	4.508,13
9	P442-U010	u	Actuació 10 Estintolament per nova obertura en paret de càrrega a la façana principal de mides llum Actuació 10 Estintolament per nova obertura en paret de càrrega a la façana principal de mides llum 0,90 x 1,20 metres. Inclou estructura de perfils laminats. En general, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes EHE-08, CTE DB SE-C i NTE. Tot segons proces d'execució detallat a la documentació gràfica de projecte. (P - 190)	503,01	1,000	503,01
10	P7D0-U001	m2	Aïllament g=5cm,mortier ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,projec.elem.lin. Aïllament de gruix 5 cm o el que sigui necessari, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals per aconseguir protecció al foc R90. Inclou certificat de la protecció un cop executada la partida. (P - 202)	60,36	42,694	2.577,01
11	P7D6-613K	m2	Pint.igníf.perf.acer,unacapa imprimació p/pint.intum.+trescapes pintura intumescent,g=1500µm Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm o el que sigui necessari per aconseguir protecció al foc R90. Inclou certificat de la protecció un cop executada la partida. (P - 203)	60,36	13,977	843,65
12	P3Z3-I07L	m2	Cap.net/anivell. g=10cm, form.neteja rec. HL-175/B/20, subst.50% granulat gruixut p/granulat recicla Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 175 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-175/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat	16,27	19,950	324,59

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 24

13	P352-MHH5	m3	reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 181) Fonament F.A.fonament F.A.formigó per armar +addit. hidròfug HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1 quan	243,86	9,975	2.432,50
14	E5ZHMURE	m	Fonament de formigó armatfonament de formigó armat formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat fins a 50 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 180) Muret de coberta de 1,1m d'alçada	78,45	6,700	525,62
			Muret de coberta de 1,10m d'alçada. Inclou coronament de coberta d'alumini, de 48cm d'amplària, amb tauler rígid inferior amb pendent amb un vol de fins a 2cm i formació de trencaaigües en els dos costats del mur. Inclou els primers 40cm amb bloc de formigó celular tipus Ytong o equivalent. Inclou l'obra ceràmica no vista de façana, l'obra ceràmica no vista interior i el massissat amb formigó la part central. Inclou tres filades d'armadura horitzontal d'acer inoxidable. Inclou armadura d'acer corrugat per la connexió amb el sostre de formigó de la planta coberta. El coronament d'alumini va fixat químicament permetent la dilatació i moviments gràcies a la geometria i disseny de les peces. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. Inclou tot no necessari per a la correcta execució de la partida. (P - 3)			

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.03	28.773,18
-------	-----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAD0-U0P1	u	P1 PORTA METÀL·LICA SENSE SOLDADURES AMB ACABAT DE DOBLE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT A COLOR A	2.784,94	1,000	2.784,94
		P1 PORTA METÀL·LICA SENSE SOLDADURES AMB ACABAT DE DOBLE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT A COLOR AMB CANTOS REFORÇATS. MIDES 1,21MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. PANY:TANCAPORTES OCULT I PANY MESTRAJAT D'ACORD A LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT, SENSE CONDEMNÀ. NIVELL ACÚSTIC: 35DB. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 240)				
2	PAD0-U0P2	u	P2 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR	1.046,78	1,000	1.046,78
		P2 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS IGUAL A LES EXISTENTS, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA.FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. . Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 241)				
3	PAD0-U0P3	u	P3 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACAB	1.046,78	1,000	1.046,78
		P3 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 25

			MDF, ACABAT PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA.FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. PANY:TANCAPORTES OCULT I PANY MESTRAJAT D'ACORD A LES NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT, SENSE CONDEMNA.Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 242)			
4	PAD0-U0P4	u	P4 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACAB	1.801,29	1,000	1.801,29
			P4 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. EXTERIOR D'EMPLAFONAT DE FUSTA AMB MARC OCULT EN CONTINUÏTAT AMB EL REVESTIMENT DEL MUR. MIDES 0,8MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA. AMB PANY I CLAU. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 243)			
5	PAD0-U0P5	u	P5 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACAB	1.801,29	1,000	1.801,29
			P5 PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, INTERIOR DE TAULER DE FIBRES, GALCES MDF, ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETAS DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. EXTERIOR D'EMPLAFONAT DE FUSTA AMB MARC OCULT EN CONTINUÏTAT AMB EL REVESTIMENT DEL MUR. MIDES 0,9MX 2,10M D'ALÇÀRIA. FERRATGES: 4 FRONTISSES, MANILLA INOX MAT DE PLACA QUADRADA 18cm (1,5mm) I TOPALL PORTA AMB TANCAPORTES OCULT. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.			
			(P - 244)			
6	PAD0-U0P6	u	P6 PORTA *HPL CORREDISSA ENCASTADA SERVEI 2. PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULE	171,70	1,000	171,70
			P6 PORTA *HPL CORREDISSA ENCASTADA SERVEI 2. PORTA DE FUSTA AMB CANTOS REFORÇATS INTERIORMENT, TAULER DE FIBRES, *GALCES *MDF, I ACABAT INTERIOR PINTAT COLOR GRIS ANTRACITA, TAPETES DE 7CM DEL MATEIX MATERIAL Y COLOR. CÈRCOL D'ALUMINI ANODITZAT AMB JUNTA DE GOMA EN EL REBAIXO I EN LA UNIÓ DEL CÈRCOL AMB L'ENVÀ. FERRATGES: ARMADURA ENCASTADA TIPUS *KRONA PER A ENVÀ, *GUIA SUPERIOR REFORÇADA, ANCORATGES A FORJAT SUPERIOR, MANILLA-TIRADOR *INOX MAT DE PLACA QUADRADA *18cm (1,*5mm) I TOPALL PORTA. PANY: CONDEMNA AMB SISTEMA ANTIPÀNIC D'OBERTURA DES DE L'EXTERIOR. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu.			

(P - 245)

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 26

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.04	8.652,78
--------------	------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9B5-U003	m2	PAV 03 Paviment de pedra acabat textura satinat antilliscant de format mitjà de mides aproximades 70	104,71	26,540	2.779,00
		PAV 03 Paviment de pedra acabat textura satinat antilliscant de format mitjà de mides aproximades 70x20cm col·locat amb morter cola. (P - 219)				
2	P9B5-U001	m2	PAV 01 Paviment de pedra acabat textura satinat de format mitjà de mides aproximades 70x20cm col·loc	104,71	156,450	16.381,88
		PAV 01 Paviment de pedra acabat textura satinat de format mitjà de mides aproximades 70x20cm col·locat amb morter cola. (P - 218)				
3	P9R0-U002	m2	PAV 02 Pelfud tècnic de moqueta amb perfils inox per trànsit de persones i cadires de roda, color gr	252,91	11,190	2.830,06
		PAV 02 Pelfud tècnic de moqueta amb perfils inox per trànsit de persones i cadires de roda, color gris amb perfil·leria perimetral. (P - 220)				
4	P89I-U001	m2	RR1 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes	8,83	662,138	5.846,68
		RR1 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes color blanc amb marxapeu metàl·lic h=10 cm. (P - 208)				
5	P89I-U002	m2	RR2 Pint.vert.guix,pintura acrílica 2capes, color gris	8,83	62,720	553,82
		RR2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes color gris bisón amb marxapeu metàl·lic h=10 cm. (P - 209)				
6	P846-U001	m2	TR 01 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons	30,85	142,310	4.390,26
		TR 01 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim i acabat amb dues mans de pintura base aigua. Inclou part proporcional de de registres. (P - 205)				
7	P846-U002	m2	TR 02 Calaix de cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (B	30,85	47,310	1.459,51
		TR 02 Calaix de cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim i acabat amb dues mans de pintura base aigua. (P - 206)				
8	P846-U003	m2	TR 03 Cel ras de la marca Knauf Rold o equivalent amb acabat fusta color clar amb perfil·leria metàl·l	30,85	44,060	1.359,25
		TR 03 Cel ras de la marca Knauf Rold o equivalent amb acabat fusta color clar amb perfil·leria metàl·lica oculta penjada. (P - 207)				

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.05	35.600,46
--------------	------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	06	SANITARIS

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 27

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ14ESJO	u	Mirall fix amb tractament antibaf per a banys amb cantell polit i marc de fusta Mirall fix amb tractament antibaf per a banys amb cantell polit i marc de fusta de gruix 14mm i 8cm de profunditat en tot el perímetre acabat amb vernís acrílic base aigua setinat d'alta resistència i baix manteniment. Dimensions: 70x105cm. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 20)	70,02	1,000	70,02
2	EJ14B11R	u	Inodor de peu de porcellana vitrificada blanca per a banys, inclou tapa, amb seient i tapa, connecta Inodor de peu de porcellana vitrificada blanca per a banys, inclou tapa, amb seient i tapa, connectat a la xarxa d'evacuació. Cisterna vista i polsador acabat cromat inclosos en aquesta partida. Marca Roca model Meridian Ref: A34224L000, A31241000, A8012AB00B o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 17)	114,37	1,000	114,37
3	EJ16B113	u	Urinari de porcellana vitrificada blanca amb sífó incorporat, alimentació integrada superior, col·lo Urinari de porcellana vitrificada blanca amb sífó incorporat, alimentació integrada superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació. Marca Roca model Euret o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 23)	66,75	1,000	66,75
4	EJ13B31B	u	Rentamans mural de porcellana vitrificada blanca per a banys, connectat a la xarxa d'evacuació. Aixè Rentamans mural de porcellana vitrificada blanca per a banys, connectat a la xarxa d'evacuació. Aixeta i sífó no inclosos en aquesta partida. Marca Roca model Debba Ref: A325993000 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 16)	149,85	1,000	149,85
5	EJ14GRLA	u	Aixeta monocomandament per a lavabo amb palanca per a banys, acabat crom brillant. Marca Roca model Aixeta monocomandament per a lavabo amb palanca per a banys, acabat crom brillant. Marca Roca model Ona Ref: A5A309EC00 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 21)	79,36	1,000	79,36
6	EJ14GRSI	u	Sífó cilíndric d'ampolla 1 1/4" per a lavabo, amb tub de 300mm registrable, acabat crom. Marca Roca Sífó cilíndric d'ampolla 1 1/4" per a lavabo, amb tub de 300mm registrable, acabat crom. Marca Roca Model Dama Ref: A506403110 o equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 22)	57,42	1,000	57,42
7	EJ14ESCO	u	Fluxor exterior de 1/2" per a urinari amb accionament polsador. Acabat cromat marca Roca Model AQUA Fluxor exterior de 1/2" per a urinari amb accionament polsador. Acabat cromat marca Roca Model AQUA ref A5A9177C00. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 19)	11,60	1,000	11,60
8	EJ14COB1	u	Barra de suport per a la mobilitat en acer inoxidable acabat brillant: - WC - Barra abatible de gir Barra de suport per a la mobilitat en acer inoxidable acabat brillant: - WC - Barra abatible de gir vertical amb portrolls, fabricada amb tub d'acer inoxidable acabat brillant. Marca MEDICLINICS BG0800C o	61,63	1,000	61,63

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 28

equivalent. Completament instal·lat. Inclou tot allò necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu. (P - 18)

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.06	611,00
-------	-----------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	07	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB18-U001	m	S1 Barana amb estructura amb perfils en T i xapa d'acer galvanitzat de gruix 1 cm. Pintat laca a col	1.019,52	6,540	6.667,66
		S1 Barana amb estructura amb perfils en T i xapa d'acer galvanitzat de gruix 1 cm. Pintat laca a color blanc i barrots rodons de 1 cm en els laterals. Ancoratges: pletines metàl.liqués amb pern d'ancoratge amb resines epoxi fixats a cantell de forjat. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 247)				
2	PB18-U002	m	S2 Passamans de tub d'acer inox. Diàmetre 40mm. Ancoratges cada metre a paret de càrrega amb fixacio	1.019,52	7,900	8.054,21
		S2 Passamans de tub d'acer inox. Diàmetre 40mm. Ancoratges cada metre a paret de càrrega amb fixacions en acer. Separació de paret 40 mm. (P - 248)				

TOTAL	Capítol 3	01.02.02.07	14.721,87
-------	-----------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	I6-COMUNICACIONS
Títol 5	01	I61 - XARXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I6017.002	m	Cable cat.6 per antena WIFI al hall	2,58	1.065,000	2.747,70
		Subministrament i instal.lació de cable UTP Cat. 6 Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació. (P - 114)				
2	I6017.021	u	Connectors cat.6 per antena WIFI al hall	6,56	60,000	393,60
		Subministrament i instal.lació de connector UTP Cat. 6 femella. (P - 116)				
3	I6017.030	u	Certificació cable UTP Cat 6	7,48	30,000	224,40
		Comprovació i certificació de cable de comunicaciones UTP Cat 6 (P - 117)				
4	I6017.011	u	Cablejat i recol·locació de les càmeres de seguretat exteriors	10,68	30,000	320,40
		Subministrament i instal.lació de latiguillo UTP Cat. 6 de 1 m de longitud amb dos connectors RJ45 mascle. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal.lació. (P - 115)				
5	I501.100	m	Tub corrugat reforçat 20 mm	2,24	600,000	1.344,00
		Subministrament i instal.lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure d'halogens. Diàmetre nominal de 20 mm (P - 67)				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 29

6	I6019.011	u	Accés point Wifi interior	68,96	1,000	68,96
			Subministrament i instal·lació d'accés point per a interior. Wifi 300 Mbps Marca Tp-Link, model EAP110. Suporta alimentació PoE passiu. Inclou els elements auxiliars necessaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 133)			
7	I6011.001	u	Cablejat i recol·locació de les càmeres de seguretat exteriors	101,89	1,000	101,89
			Subministrament i instal·lació de base amb connector RJ45 femella Cat. 6. Inclou base amb suport i embellidor. Fabricant: JUNG Sèrie: LS 990 Inclou cable de xarxa UTP Cat. 6 i tub corrugat lliure d'halògens, així com la certificació del punt de xarxa. Inclou part proporcional d'elements per a la seva correcta instal·lació. (P - 113)			

TOTAL	Titul 5	01.02.03.01.01	5.200,95
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	I6-COMUNICACIONS
Titul 5	02	TORRETA GESTORA DE CUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I6017U001	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m	1.300,89	1,000	1.300,89
			Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Alta de llicència i customització principal (mono). Servei de gestió del temps d'espera. (P - 118)			
2	I6017U002	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m	190,80	1,000	190,80
			Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Mòdul de cartellera digital. Permet cicle de fotos, notícies, agenda i vídeos a més d'un ticker i RSS. Cost per oficina. Inclou: Alta i activació. Configuració personalitzada. (P - 119)			
3	I6017U003	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m	1.027,70	1,000	1.027,70
			Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Mòdul de cita prèvia. Inclou: Entrega de tota la gestió i customització segons impatge corporativa del client i preparada per l'integració. Gestió del servei inclosa dins del CMS d'Ubintia a la web. (P - 120)			
4	I6017U004	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m	251,50	1,000	251,50
			Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Mòdul de seguiment del torn des de mòbil de l'usuari. Permet afegir un codi QR personalitzat al tiquet del torn, per fer seguiment de les crides a temps real des del smartphone de l'usuari. (P - 121)			
5	I6017U011	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m	1.730,18	1,000	1.730,18
			Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Terminal expenedor de sobretaula model ONE. Pantalla tàctil de 10,1", processador Intel Celeron, RAM 4Gb i sistema operatiu Ms.Windows. Color estàndard. (P - 122)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 30

6	I6017U012	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Suport de peu sense porta amb vinil bàsic i color estàndard (versió 10,1''). Inclou base anti bolcada. (P - 123)	104,07	1,000	104,07
7	I6017U013	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Lector de codis bidireccional ONE. Inclou la integració a terminal ONE (P - 124)	251,50	1,000	251,50
8	I6017U014	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Extensor HDMI (emisor-receptor) fins a 120m. Per transmetre per xarxa la imatge en HDMI de l'expendedor al monitor. (P - 125)	160,44	1,000	160,44
9	I6017U015	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Monitor LED professional de 43''. Primera marca comercial. (P - 126)	0,00	3,000	0,00
10	I6017U016	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Suport de paret per a monitors fins a 43'' (P - 127)	65,04	1,000	65,04
11	I6017U017	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Hardware. Impresora tèrmica de sobretaula. Connexió ethernet. Per donar tiquets des de taulell de frma presencial. (P - 128)	212,48	1,000	212,48
12	I6017U021	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Paper. Caixa de 48 rodets de paper lliure de bisfenol per impresora tèrmica. Permet imprimir fins a 42.000 tiquets de mida estàndard. (P - 129)	78,05	1,000	78,05
13	I6017U031	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Serveis. Posada en funcionament i formació del servei. No inclou la instal·lació del maquinari subministrat. (P - 130)	511,68	1,000	511,68
14	I6017U032	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Serveis. Formació de cita prèvia. (P - 131)	216,81	1,000	216,81
15	I6017U033	u	Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al m Sistema informatitzat de gestió de temps d'espera i cita prèvia al cloud amb seguiment del torn al mòbil i mòduls addicionals. Instal·lació maquinari subministrat (P - 132)	2.168,14	1,000	2.168,14
TOTAL			Títol 5	01.02.03.01.02		8.269,28

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 31

Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	01	I52 - QUADRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 I502.020	u	Interruptor diferencial, 2P, 40 A, 30 mA Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 30 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 81)	55,85	2,000	111,70
2 I502.021	u	Interruptor diferencial, 4P, 40 A, 300 mA Subministrament i instal·lació d'Interruptor diferencial instantani, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 300 mA, amb botó de test incorporat i amb indicador mecànic de defecte. Construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 82)	163,86	1,000	163,86
3 I502.001	u	Interruptor magnetotèrmic bipolar 10 A Subministrament i instal·lació d'Interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 77)	33,03	2,000	66,06
4 I827	u	Interruptor magnetotèrmic bipolar 16 A Subministrament i instal·lació d'Interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 135)	34,97	2,000	69,94
5 I502.012	u	Interruptor magnetotèrmic tetrapolar 16 A Subministrament i instal·lació d'Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 78)	91,79	1,000	91,79
6 I502.081	u	Prot. sobret. permanents + transitòries V-CHECK 4R Protecció contra sobretensions permanents i transitòries per a instal·lacions elèctriques trifàsiques Fabricant: Cirprotec Model: V-CHECK 4R Corrent nominal descàrrega: 15 kW Màxima corrent descàrrega: 40 kA Categoria tipus 2 (P - 88)	411,36	1,000	411,36
7 I502.014	u	Interruptor magnetotèrmic tetrapolar 25 A Subministrament i instal·lació d'Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 25 A, corba C, poder de tall de 6.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 79)	99,56	1,000	99,56
8 I503.014	u	Quadre elèctric Pragma 24 4 fileres Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de control. Fabricant: Schneider Electric Model: Pragma 24 4 fileres de 24 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 89)	547,83	1,000	547,83
9 I502.018	u	Interruptor magnetotèrmic tetrapolar 250 A 40 kA Subministrament i instal·lació d'Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 250 A, corba C, poder de tall de 40.000 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 80)	1.932,25	1,000	1.932,25

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 32

10	I503.050	u	Caixa elèctrica 270x360x180 mm transparent	145,12	1,000	145,12
Subministrament i instal·lació de caixa elèctrica de polièster amb tapa transparent						
Mesures: 270x360x180 mm						
Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 91)						

TOTAL	Titul 5		01.02.03.02.01			3.639,47
-------	---------	--	----------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Titul 5	02	I53 - MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I531	u	Base de 1 endolls 10/16 LS990	71,96	5,000	359,80
Subministrament i col·locació de base per a 1 endoll schuko						
Fabricant: JUNG						
Serie: LS 990						
Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor.						
Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.						
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 101)						
2	I532	u	Base de 2 endolls 10/16 LS990	94,00	3,000	282,00
Subministrament i col·locació de base per a 2 endolls schuko						
Fabricant: JUNG						
Serie: LS 990						
Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor.						
Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.						
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 102)						
3	I50402.003	u	Base de 3 endolls 10/16 LS990	112,46	1,000	112,46
Subministrament i col·locació de base per a 3 endolls schuko						
Fabricant: JUNG						
Serie: LS 990						
Inclou la base de corrent, el suport i l'embellidor.						
Inclou la part proporcional de cablejat (2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.						
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 92)						
4	I50411.006	u	Caixa mecanismes de superfície 2 Endolls + 1 RJ45	125,08	4,000	500,32
Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes de superfície de paret formada per 2 endolls i 1 presa RJ45 Cat 6 de la marca SIMON o similar.						
Marca: SIMON						
Model: 500 Cima						
Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6 i base caixa de superfície.						
Inclou la part proporcional de cablejat (Manguera de 3x2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.						
Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 95)						
5	I50411.003	u	Caixa mecanismes de superfície 2 blancs + 2 vermells + 2 RJ45	153,96	4,000	615,84
Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes de superfície de paret formada per 2 endolls blancs, 2 endolls vermells i 2 preses RJ45 Cat 6 de la marca SIMON o similar.						
Marca: SIMON						
Model: 500 Cima						
Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6 i base caixa de superfície.						
Inclou la part proporcional de cablejat (Manguera de 3x2,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens.						

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 33

6	I50411.001	u	Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 94) Caixa mecanismes encastada 2 blancs +2 vermelles + 2 RJ45	177,27	7,000	1.240,89
7	I534	u	Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes encastada formada per 2 endolls blancs, 2 endolls vermells i 2 preses RJ45 Cat 6. Inclou els connectors RJ45 femella Cat 6 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 93) Interruptor commutat LS990	81,05	2,000	162,10
8	I533	u	Subministrament i col·locació d'interruptor commutat 10 A Fabricant: JUNG Serie: LS 990 Inclou el mecanisme, el marc i la tecla. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 104) Interruptor simple LS990	70,24	9,000	632,16
			Subministrament i col·locació d'interruptor simple 10 A Fabricant: JUNG Serie: LS 990 Inclou el mecanisme, el marc i la tecla. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (20 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halògens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 103)			

TOTAL	Títol 5	01.02.03.02.02	3.905,57
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	04	I54 - CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 I549	u	Caixa deriv. per encastar rectangular 105x165 Subministrament i instal.lació de caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. (P - 109)	19,43	5,000	97,15
2 I501.052	m	Conductor pentapolar 1/0,6 kV 5x4 mm2 RZ1-K Subministrament i instal.lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 65)	7,42	50,000	371,00
3 I501.040	m	Conductor tripolar 1/0,6 kV 3x1,5 mm2 RZ1-K Subministrament i instal.lació de cable elèctric multiconductor, tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd. (P - 64)	3,06	30,000	91,80
4 I541	m	Preinstal·lació d'alarma a PB Subministrament i instal.lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). sent la seva tensió assignada 750 V. (P - 105)	1,63	90,000	146,70

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 34

5	I542	m	Conductor unipolar 750 V 2,5 mm2 ES07Z1-K Subministrament i instal·lació de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada 750 V. (P - 106)	1,70	90,000	153,00
6	I501.152	m	Tub acer 32 mm connectable Subministrament i instal·lació de tub rígid d'acer connectable electrogalvanitzat Diàmetre nominal de 32 mm Inclou tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. (P - 70)	14,62	25,000	365,50
7	I545	m	Tub corrugat reforçat 20 mm Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Diàmetre nominal de 20 mm (P - 107)	2,24	150,000	336,00
8	I546	m	Tub corrugat reforçat 25 mm Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Diàmetre nominal de 25 mm (P - 108)	2,38	30,000	71,40
9	I501.102	m	Tub corrugat reforçat 32 mm Subministrament i instal·lació de tub corrugat de doble capa de PVC negra per a canalitzacions encastades generals. Lliure halogens. Diàmetre nominal de 32 mm (P - 68)	2,84	70,000	198,80

TOTAL	Títol 5	01.02.03.02.04	1.831,35
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	05	I56 - IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I561	u	Punt de llum interior en sostre o paret	67,12	38,000	2.550,56
		Instal·lació de punt de llum interior en sostre o paret (no penjant). Inclou la instal·lació de la lluminària però no el seu subministrament. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (16 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 110)				
2	I562	u	Punt de llum interior tira led	43,32	8,000	346,56
		Instal·lació de punt de llum interior corresponent a una tira led. Inclou la part proporcional de cablejat (1,5 mm2) i de tub (16 mm) per a la seva instal·lació. Lliure d'halogens. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 111)				
3	I5072.014	u	Font alimentació 35 W 24 Vdc	30,89	6,000	185,34
		Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 35 W (P - 100)				
4	I5072.001	m	Tira led 14.4 W/m IP65	43,76	38,000	1.662,88
		Subministrament i instal·lació de tira led amb perfil per encastar i difusor opal Potència: 14,4 W/m Protecció: IP65 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 97)				

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 35

5	I5072.011	u	Font alimentació 60 W 24 Vdc Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 60 W (P - 98)	33,29	5,000	166,45
6	I5072.013	u	Font alimentació 150 W 24 Vdc Subministrament i instal·lació de font d'alimentació per a tira led 24 Vdc Potència: 150 W (P - 99)	59,84	3,000	179,52
7	I5071.020	u	Downlight led 30 W IP44 regulable Subministrament de downlight led per encastar de color blanc i 228mm de diàmetre i 3300 lm, IP44 Fabricant: Celer Model: Trend Evo Potència: 30 W Color llum: 3000 K (P - 96)	66,87	20,000	1.337,40

TOTAL	Títol 5	01.02.03.02.05	6.428,71
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	02	ELECTRICITAT
Títol 5	06	I59 - LEGALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I56U001	u	Certificat instal.lador elèctric	208,14	1,000	208,14
		Realització del certificat de instal.lació elèctrica de baixa tensió, per instal.lador autoritzat.				
		Tramitació de la declaració responsable amb el departament de Indústria de la Generalitat de Catalunya. No inclou la taxa de tramitació. (P - 112)				

TOTAL	Títol 5	01.02.03.02.06	208,14
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	03	CONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	I9011.004	u			
		Miniserver Compact	514,80	1,000	514,80
		Subministrament i instal.lació de centraleta de control domòtica			
		Fabricant: Loxone			
		Model: Miniserver Compact			
		Referència: 100512			
		2 sortides a relé i 4 entrades digitals			
		Comunicació Ethernet, Tree, Air i Tree Turbo			
		Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació. (P - 142)			
2	I9011.020	u			
		Extensió Modbus	259,93	1,000	259,93
		Subministrament i instal.lació d'una extensió per a bus Modbus			
		Fabricant: Loxone			
		Model: Modbus extension			
		Referencia: 100124			
		Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació. (P - 144)			
3	I9012.001	u			
		Font alimentació 0,4 A	45,88	1,000	45,88
		Subministrament i instal.lació de font d'alimentació per a sistema de control domòtic.			
		Fabricant: Loxone			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 36

			Referència: 200001 Sortida: 24 Vdc, 0,4 A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 145)			
4	19013.002	u	Sensor Temp-Hum-CO2 Tree Subministrament i instal·lació d'un sensor de temperatura, humitat i CO2 Fabricant: Loxone Referència: 100276 (color blanc) Comunicació bus Tree Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 146)	253,22	5,000	1.266,10
5	19017.001	u	Sensor temperatura-humitat exterior 0-10 V Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura i humitat exterior. Fabricant: Loxone Model: 200031 Sortides 0-10 V Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 147)	163,89	1,000	163,89
6	1902.021	u	Transformador 100/5 A nucli tancat Subministrament i instal·lació de transformador de intensitat 5 A de nucli tancat. Fabricant: Circutor Model: M70315 Corrent màxim: 100A Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 148)	64,59	6,000	387,54
7	1902.040	u	Analitzador de xarxes trifàsic Modbus per trafo Subministrament i instal·lació d'analitzador de xarxes trifàsic per a transformador de intensitat /5 O /1 A. Fabricant: Circutor Model: CVM MINI Bus Modbus RTU Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 149)	380,27	2,000	760,54
8	1903.003	u	Quadre elèctric Pragma 18 2 files Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per als elements de control. Fabricant: Schneider Model: Pragma 18 2 files de 18 mòduls. Inclou porta plena. Inclou material auxiliar per a la seva instal·lació i muntatge. (P - 150)	182,80	1,000	182,80
9	1903.010	u	Bornes 2.5 mm Subministrament i instal·lació de borna elèctrica per a carril DIN de per cable de 2.5 mm2 (P - 151)	1,12	30,000	33,60
10	1903.011	u	Tapa Subministrament i instal·lació de tapa per a fileres buides del quadre elèctric (P - 152)	5,53	4,000	22,12
11	1930.001	m	Cable S/STP cat 7 Subministrament de conductor S/STP Categoria 7 per a instal·lació interior Inclou tub corrugat lliure d'halogens de 20 mm Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 153)	3,40	195,000	663,00
12	1930.012	u	Caixa estanca superfície IP65 100x100 Subministrament i instal·lació de caixa de derivació de superfície estanca de 100x100 mm, amb grau de protecció IP65 i tapa de registre. Connexions exteriors mitjançant premsaestopes Inclou la part proporcional d'accessoris per a la seva correcta	18,46	5,000	92,30

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 37

13	I9011.013	u	instal·lació. (P - 154) Extensió 4 Entrades analògiques Subministrament i instal·lació d'extensió de 4 entrades analògiques 0-10 V. Fabricant: Loxone Model: AI Extension Referència: 100381 Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal·lació. (P - 143)	214,39	1,000	214,39
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Capítol 3	01.02.03.03	4.606,89
-------	-----------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	04	PCI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAZ1-U002	pa Modificació d'armari BIES de PB. Modificació d'armari BIES de PB. (P - 246)	1.506,43	1,000	1.506,43

TOTAL	Capítol 2	01.02.04	1.506,43
-------	-----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	05	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01U002	pa CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA ACTUACIONS DE TIPUS C. Partida alçada a justifica. (1%) CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS C. Partida alçada a justifica. (1%) (P - 27)	1.129,62	1,000	1.129,62

TOTAL	Capítol 2	01.02.05	1.129,62
-------	-----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)
Capítol 2	06	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JSISU003	pa Tasques de seguretat i salut.Actuacions Tipus C Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus C. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre. (P - 159)	2.070,97	1,000	2.070,97

TOTAL	Capítol 2	01.02.06	2.070,97
-------	-----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:33.613,45€ PEC:40.000€ sense IVA

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 38

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EDESU003	u			
		Actuacions per la millora de l'eficiència energètica (Tipus A) : - Rehabilitació sostenible de l'ed	0,00	1,000	0,00
		Actuacions per la millora de la conservació d'edificis (Tipus E) - Enderrocs puntuals, fonaments i estructures d'estintolament per a l'obertura de quatre nous passos d'accessibilitat. Acabat amb pintures ecològiques amb baixes emissions de partícules volants. PEC màxim: 40.000€ sense IVA (P - 14)			
TOTAL	Capítol 2		01.03.00		0,00

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ELLIU023	u			
		Instal·lació de sistema d'electrosmosi per al control de la humitat per capilaritat en mitgera a la	3.469,03	1,000	3.469,03
		Instal·lació de sistema d'electrosmosi per al control de la humitat per capilaritat en mitgera a la planta baixa. (P - 24)			
TOTAL	Capítol 2		01.03.01		3.469,03

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2141-4RRO	u			
		Arrencada porta,metàl.,enrotll.,fins a 5m2,inclos.mecan.+access.,m.man.,càrr.man.	650,00	1,000	650,00
		Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 166)			
TOTAL	Capítol 3		01.03.02.01		650,00

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	02	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ER4UVID1	u			
		Conjunt d'anclatges de seguretat per fixar línia de vida per a protecció a la coberta. Inclou plaque	1.187,57	1,000	1.187,57
		Conjunt d'anclatges de seguretat per fixar línia de vida per a protecció a la coberta. Inclou plaques i ancoratges a mur en acer inoxidable i un parell d'arnesos de seguretat, tot homologat segons la normativa actual. Inclou el necessari per a la correcta execució de la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 25)			

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 39

TOTAL	Capítol 3	01.03.02.02	1.187,57
-------	-----------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	03	DIVISORIES I TRASDOSSATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P654-U001	m2	T1 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura s	70,96	11,076	785,95
		T1 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 96 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 195)				
2	P654-U002	m2	T2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca	70,96	49,672	3.524,73
		T2 Trasdossat de dole cara de cartó guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 196)				
3	P654-U003	m2	T3 Trasdossat de cartó de guix laminat format per estructura senzilla tipus omega	70,96	28,672	2.034,57
		T3 Trasdossat de cartó de guix laminat format per estructura senzilla tipus omega amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 15 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament. (P - 197)				

TOTAL	Capítol 3	01.03.02.03	6.345,25
-------	-----------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	04	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P783-U004	m2	PR 04 Nova impermeabilització de llosa de balcó, reparacions de puntuals en biguetes oxidades amb an	9,57	4,320	41,34
			PR 04 Nova impermeabilització de llosa de balcó, reparacions de puntuals en biguetes oxidades amb antioxidant i nou paviment de rasilla (P - 198)			
2	P89I-U003	m2	RR3 Xapa metàl·lica color gris acabat satinat per cantonades i passos de porta	8,83	31,080	274,44
			RR3 Xapa metàl·lica color gris acabat satinat per cantonades i passos de porta (P - 210)			
3	P89I-U004	m2	RR4 Revestiment gres porcelànic de mida petita a tota alçada i cantoneres acabades amb cantonera d'a	38,16	22,764	868,67
			RR4 Revestiment gres porcelànic de mida petita a tota alçada i cantoneres acabades amb cantonera d'acer inox (P - 211)			
4	P89I-U005	m2	RR5 Aplacat de pedra sant vicenç abuixerda de xx cm de gruix, color clar, igual al sòcol de façana.	78,05	19,712	1.538,52
			RR5 Aplacat de pedra sant vicenç abuixerda de xx cm de gruix, color clar, igual al sòcol de façana. (P - 212)			

EUR

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 40

5	P89I-U006	m2	RR6 Aplacat de paret amb panells de melamina color roure fixat sobre rastrells amb perfil d'alumini	158,71	17,444	2.768,54
6	P89I-U007	m2	RR6 Aplacat de paret amb panells de melamina color roure fixat sobre rastrells amb perfil d'alumini inferior fins a l'alçada de cel ras. (P - 213) RR7 Remat de zona ascensors amb xapa inox. RR7 Remat de zona ascensors amb xapa inox. (P - 214)	193,40	3,780	731,05

TOTAL	Capítol 3	01.03.02.04				6.222,56
--------------	------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	02	OBRA CIVIL
Capítol 3	05	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB18-U003	m	G1 Gelosia de llistons de fusta de secció 5x10cmm girats 30º respecte la direcció del conjunt i situ	1.019,52	8,580	8.747,48
		G1 Gelosia de llistons de fusta de secció 5x10cmm girats 30º respecte la direcció del conjunt i situats cada 14cm. Conjunt amb fixació oculta de diferents longituds amb una alçada màxima de 275mm. Completament instal·lada. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 249)				
2	EG1A0431	u	Armari metàl·lic fet a base de panells amb certificat de resistència al foc RF90.Mides generals de 1	2.506,37	1,000	2.506,37
		Armari metàl·lic fet a base de panells amb certificat de resistència al foc RF90.Mides generals de 145x250x30 cm compost per un cos amb dues fulles batents, un cos amb una fulla batent i un panell fixe superior. El panelat arriba fins al sostre. Completament instal·lat. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 15)				

TOTAL	Capítol 3	01.03.02.05				11.253,85
--------------	------------------	--------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)
Capítol 1	03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)
Capítol 2	03	INSTAL·LACIONS
Capítol 3	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5	01	I16-FANCOILS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I104.003	m	Canonada multicapa 25x2,5 aïllada 25 mm	30,22	50,000	1.511,00
		Subministrament i instal.lació de canonada multicapa 25x2,5, amb aïllament d'escuma elastomèrica de 25 mm de gruix. Inclou part proporcional d'accessoris per a la seva correcta instal.lació. (P - 33)				
2	I1032.022	u	Fancoil Daikin FWT04GT	519,66	2,000	1.039,32
		Subministrament i instal.lació de fancoil de paret Fabricant: Daikin Model: FWT04GT Potència tèrmica refrigeració: 3.27 W Potència tèrmica calefacció: 3.67 W Cabal: 629 m3/h Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 32)				

PRESSUPOST			*	Data: 29/11/23		Pàg.: 41
3	I16.01	u	Desmuntar fancoil existent	44,20	1,000	44,20
			Desmuntar fancoil existent (P - 38)			
4	I1031.020	u	Desaigua per a fancoil	34,97	1,000	34,97
			Subministrament i instal·lació de desaigua per a fancoil format per canonada de PVC flexible de 25 mm de diàmetre exterior i formació de sífó.			
			Inclou part proporcional d'accessoris per la seva correcta instal·lació. (P - 31)			
5	I16.02	u	Desplaçar fancoil	252,55	2,000	505,10
			Desplaçar fancoil (P - 39)			
TOTAL		Titul 5	01.03.03.01.01	3.134,59		
Obra		01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)			
Capítol 1		03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)			
Capítol 2		03	INSTAL·LACIONS			
Capítol 3		02	PCI			
Titul 5		01	I702 - EXTINCIÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I702.01	u	Desplaçament de BIE	330,25	1,000	330,25
			Desplaçament de BIE (P - 134)			
TOTAL		Titul 5	01.03.03.02.01	330,25		
Obra		01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)			
Capítol 1		03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)			
Capítol 2		04	CONTROL DE QUALITAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01U001	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA ACTUACIONS TIPUS E	291,51	1,000	291,51
			CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA DURANT LES ACTUACIONS DE TIPUS E. Partida alçada a justifica. (1%) (P - 26)			
TOTAL		Capítol 2	01.03.04	291,51		
Obra		01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)			
Capítol 1		03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)			
Capítol 2		05	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JSISU001	pa	Tasques de seguretat i salut.Actuacions Tipus E	728,84	1,000	728,84
			Tasques de seguretat i salut durant les actuacions de tipus E. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col·lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre. (P - 158)			
TOTAL		Capítol 2	01.03.05	728,84		

PRESSUPOST

*

Data: 29/11/23

Pàg.: 42

(*) Branques incompletes

RP. RESUM DE PRESSUPOST PER CAPITOLS

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Títol 5	01.01.03.01.01	I21-MÀQUINES	25.106,88
Títol 5	01.01.03.01.02	I22-CONDUCTES	15.676,82
Títol 5	01.01.03.01.03	I23-SILENCIADORS	863,58
Títol 5	01.01.03.01.04	I24-REIXES	1.639,67
Capítol 3	01.01.03.01	VENTILACIÓ	43.286,95
Títol 5	01.01.03.02.01	I81-EQUIPS I ESTRUCTURA	11.365,83
Títol 5	01.01.03.02.02	I82 - PROTECCIONS	1.386,02
Títol 5	01.01.03.02.03	I83 - CABLEJAT	1.702,83
Títol 5	01.01.03.02.04	I84 - LEGALITZACIÓ	1.552,38
Capítol 3	01.01.03.02	FOTOVOLTAICA	16.007,06
Títol 5	01.02.03.01.01	I61 - XARXA	5.200,95
Títol 5	01.02.03.01.02	TORRETA GESTORA DE CUES	8.269,28
Capítol 3	01.02.03.01	I6-COMUNICACIONS	13.470,23
Títol 5	01.02.03.02.01	I52 - QUADRES	3.639,47
Títol 5	01.02.03.02.02	I53 - MECANISMES	3.905,57
Títol 5	01.02.03.02.04	I54 - CABLEJAT	1.831,35
Títol 5	01.02.03.02.05	I56 - IL·LUMINACIÓ	6.428,71
Títol 5	01.02.03.02.06	I59 - LEGALITZACIÓ	208,14
Capítol 3	01.02.03.02	ELECTRICITAT	16.013,24
Títol 5	01.03.03.01.01	I16-FANCOILS	3.134,59
Capítol 3	01.03.03.01	CLIMATITZACIÓ	3.134,59
Títol 5	01.03.03.02.01	I702 - EXTINCIÓ	330,25
Capítol 3	01.03.03.02	PCI	330,25
			92.242,32

NIVELL 4 : Capítol 3			Import
Capítol 3	01.01.02.01	ENDERROCS	23.166,95
Capítol 3	01.01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	2.489,10
Capítol 3	01.01.02.03	ESTRUCTURA I SOLERES	7.928,38
Capítol 3	01.01.02.04	COBERTES	36.403,14
Capítol 3	01.01.02.05	FAÇANES, MITGERES I SOLERES	84.869,07
Capítol 3	01.01.02.06	ESTANQUITAT A L'AIRE	33.653,65
Capítol 3	01.01.02.07	TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS	102.862,25
Capítol 2	01.01.02	OBRA CIVIL	291.372,54
Capítol 3	01.01.03.01	VENTILACIÓ	43.286,95
Capítol 3	01.01.03.02	FOTOVOLTAICA	16.007,06
Capítol 2	01.01.03	INSTAL·LACIONS	59.294,01
Capítol 3	01.02.02.01	ENDERROCS	1.498,89
Capítol 3	01.02.02.02	SOLERES	1.596,54
Capítol 3	01.02.02.03	ESTRUCTURA	28.773,18
Capítol 3	01.02.02.04	TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS	8.652,78
Capítol 3	01.02.02.05	REVESTIMENTS INTERIORS	35.600,46
Capítol 3	01.02.02.06	SANITARIS	611,00
Capítol 3	01.02.02.07	SERRALLERIA	14.721,87
Capítol 2	01.02.02	OBRA CIVIL	91.454,72
Capítol 3	01.02.03.01	I6-COMUNICACIONS	13.470,23
Capítol 3	01.02.03.02	ELECTRICITAT	16.013,24
Capítol 3	01.02.03.03	CONTROL	4.606,89
Capítol 2	01.02.03	INSTAL·LACIONS	34.090,36
Capítol 3	01.03.02.01	ENDERROCS	650,00

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/11/23

Pàg.: 2

Capítol 3	01.03.02.02	COBERTES	1.187,57
Capítol 3	01.03.02.03	DIVISORIES I TRASDOSSATS	6.345,25
Capítol 3	01.03.02.04	REVESTIMENTS INTERIORS	6.222,56
Capítol 3	01.03.02.05	SERRALLERIA	11.253,85
Capítol 2	01.03.02	OBRA CIVIL	25.659,23
Capítol 3	01.03.03.01	CLIMATITZACIÓ	3.134,59
Capítol 3	01.03.03.02	PCI	330,25
Capítol 2	01.03.03	INSTAL·LACIONS	3.464,84

505.335,70

NIVELL 3 : Capítol 2**Import**

Capítol 2	01.01.00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:394.957,98€ PEC:470.000€ sense IV	0,00
Capítol 2	01.01.01	TREBALLS PREVIS	22.813,01
Capítol 2	01.01.02	OBRA CIVIL	291.372,54
Capítol 2	01.01.03	INSTAL·LACIONS	59.294,01
Capítol 2	01.01.04	CERTIFICACIÓ PH	4.292,92
Capítol 2	01.01.05	CONTROL DE QUALITAT	9.509,10
Capítol 2	01.01.06	SEGURETAT I SALUT	7.676,40
Capítol 1	01.01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)	394.957,98
Capítol 2	01.02.00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:130.252,10€ PEC:155.000€ s	0,00
Capítol 2	01.02.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol 2	01.02.02	OBRA CIVIL	91.454,72
Capítol 2	01.02.03	INSTAL·LACIONS	34.090,36
Capítol 2	01.02.04	PCI	1.506,43
Capítol 2	01.02.05	CONTROL DE QUALITAT	1.129,62
Capítol 2	01.02.06	SEGURETAT I SALUT	2.070,97
Capítol 1	01.02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)	130.252,10
Capítol 2	01.03.00	IMPORTS LICITACIÓ PEM:33.613,45€ PEC:40.000€ sense IVA	0,00
Capítol 2	01.03.01	TREBALLS PREVIS	3.469,03
Capítol 2	01.03.02	OBRA CIVIL	25.659,23
Capítol 2	01.03.03	INSTAL·LACIONS	3.464,84
Capítol 2	01.03.04	CONTROL DE QUALITAT	291,51
Capítol 2	01.03.05	SEGURETAT I SALUT	728,84
Capítol 1	01.03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)	33.613,45

558.823,53

NIVELL 2 : Capítol 1**Import**

Capítol 1	01.01	ACTUACIONS MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Tipus A)	394.957,98
Capítol 1	01.02	ACTUACIONS MILLORA ACCESSIBILITAT (Tipus C)	130.252,10
Capítol 1	01.03	ACTUACIONS MILLORA CONSERVACIÓ EDIFICI (Tipus E)	33.613,45
Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)	558.823,53

558.823,53

NIVELL 1 : Obra**Import**

Obra	01	Pressupost AJUNTAMENT LLINARS (PEM)	558.823,53
			558.823,53

OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, L'ACCESSIBILITAT I LA CONSERVACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
LLINARS DEL VALLÈS


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		ÚLTIM FULL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL GRUP A		394.957,98 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL GRUP C		130.252,10 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL GRUP E		33.613,45 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL		558.823,53 €
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE 558.823,53 €		72.647,06 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 558.823,53 €		33.529,41 €
Subtotal		665.000,00 €
21,00% IVA SOBRE 665.000,00 €		139.650,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE		804.650,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

VUIT-CENTS QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

A Llinars del Vallès, 28 de Novembre de 2023

ELS ARQUITECTES



Lourdes Garreta



Meritxell Viola

GGV ARQUITECTURA, SLP

CIF B-66707050