



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació  5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17I00Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Assumpte
Incorporació de documentació a l'expedient -
Contractació del subministrament i
instal·lació, en règim de lloguer, d'una carpa
per la celebració de la Festa Major d'Hivern
al municipi de Salou.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER, DEL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARPA PER LA FESTA MAJOR D'HIVERN.

1. Objecte.

L'objecte d'aquest plec és el subministrament en règim de lloguer d'una carpa amb material auxiliar divers per la festa major d'hivern de Salou, el seu transport, muntatge i desmuntatge i els certificats de solidesa i de muntatge.

El preu del contracte inclou el lloguer de la carpa i el material auxiliar, el transport de la carpa i el seu muntatge i desmuntatge, d'acord amb les indicacions d'aquest plec.

2. Característiques tècniques i dimensions de les diferents estructures a subministrar.

- Subministrament d'una carpa amb coberta poligonal amb les mesures mínimes d'alçades següents: una primera alçada lateral de 7 metres d'alçada, una segona alçada de 9 metres d'alçada i una alçada central de 10 metres. La carpa ha de tenir unes mides mínimes de 30x50 metres. L'alçada màxima de la carpa serà de 12 metres. La carpa haurà de tenir les portes d'accés, de carrega i descarrega i d'emergència indicades per el Ajuntament, normalment 3 de 5 metres i 2 de 2,5 metres.
- Terra de fusta per l'interior de la carpa de 1.500 m² de superfície segons la *Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos* per zones ocupables. Revestimientos de: Techos y paredes (C-s2,d0) De suelos (E_{FL})
- 4 generadors d'aire calent de 70.000kcal/h per a un espai de 1.500 m². (amb els corresponents controls periòdics en vigor segons el RITE)



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació  5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17I00Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	

- Il·luminació interior de la carpa per l'accés del públic i llum de treball al costat o sota l'escenari (incloent l'enllumenat d'emergència i evacuació segons el RD 842/2002 i el CTE DBSI-DBSU).

La carpa ha de ser d'alumini anoditzat, amb peces d'acoblament en acer, amb lateral i coberta de lona recoberta de PVC.

La base serà un terra de fusta perfectament anivellat i ha de permetre l'evacuació de l'aigua de la pluja i la protecció contra la humitat.

Les estructures d'alumini i les lones hauran de complir la norma UNE 23727 o equivalent, amb una resistència ignífuga de qualificació mínima M-2.

Altres normatives de compliment obligatori: norma UNE 13782 sobre estructures temporals, carpes i seguretat. Norma UNE 15619 de tèxtils PVC per carpes.

Caldrà donar compliment al CTE DBSI Propagació interior. "*Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos*" per zones ocupables.

Revestimientos de: Techos y paredes (C-s2,d0) De suelos (E_{FL})

L'accessibilitat i la mobilitat interior dins de la carpa ha de garantir el compliment del decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i al Document bàsic del Codi tècnic de l'edificació de Seguretat d'utilització i accessibilitat SUA9.

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de complir el RD 842/2022, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

La il·luminació interior en cap cas podrà ser incandescent ni lluminària de làmpades VMCC. Es prefereix la il·luminació per tecnologia LED. Les instal·lacions elèctriques es connectaran a la xarxa pública de subministrament elèctric i hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric autoritzat.

L'avaluació de les estructures es farà mitjançant la presentació d'un dossier obligatori, amb descripció i fotografies de tot el material.

3. Mesures de seguretat.

La carpa disposarà de les mesures de seguretat següents:

- a) Sortides d'emergència.
- b) Cartells visibles de prohibit fumar a l'interior de la carp.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació  5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17100Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	24-11-23 12:25

- c) Cartells fotoluminiscentos que indiquin les sortides d'emergència.
- d) Enllumenat d'emergència que garanteixi una evacuació segura en cas de necessitat.
- e) Mitjans contra incendis segons la normativa vigent, i com a mínim, extintors en nombre suficient de pols polivalent d'eficàcia 21a-113 B de 6 kg i extintors de 5 kg en nombre suficient de CO₂.

4. Manteniment preventiu i mesures correctores.

Durant el període de lloguer la carpa l'empresa adjudicatària haurà de prestar un servei d'atenció telefònica de 24 hores per atendre qualsevol incidència.

L'empresa adjudicatària designarà a una persona responsable que es coordinarà amb el personal tècnic de l'Ajuntament per resoldre les qüestions relacionades amb el subministrament. Aquesta persona responsable haurà d'anar proveïda de telèfon mòbil, estar disponible les 24 hores, tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

5. Documentació i certificats.

En finalitzar el muntatge de la carpa amb tots els elements auxiliars caldrà presentar la documentació següent, sempre abans de l'inici de les activitats programades:

- a) Certificat de solidesa estructural de la carpa i de les cobertes.
- b) Certificat de muntatge on s'indiqui el vent màxim que suporten les estructures i el nivell de reacció al foc del material de les carpes- (C-s2,d0)
- c) Annex 1. Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de les instal·lacions elèctriques interiors emès per un instal·lador autoritzat i la declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial.
- d) Caldrà la presentació del certificat final de muntatge de la instal·lació conforme l'establiment té la solidesa necessària i és apte per al seu ús d'acord al projecte presentat, i conforme compleixen la normativa vigent, on es faci constar la suficiència de l'àrea destinada a espai exterior segur d'acord a l'annex A del DB SI del CTE, signat per tècnic competent.

6. Ubicació.

A l'any 2024 la carpa estarà situada al primer tram a l'aparcament, que es troba Passeig Jaume I. A l'empresa adjudicatària se li facilitarà un plànol amb la ubicació exacte de la carpa.

7. Calendari de muntatge i desmuntatge.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació  5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17100Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	24-11-23 12:25

Per l'any 2024 el desenvolupament de les tasques de muntatge i desmuntatge és farà d'acord amb la temporització següent:

- El muntatge haurà d'estar finalitzat el dia 23 de gener 2024 a les 10.00 hores, com a molt tard.
- L'adjudicatari ha d'haver retirat tot el material abans de les 20.00 hores del dia 10 de febrer de 2024.

8. Durada del contracte.

El contracte s'inicia a la seva formalització i finalitza una vegada s'ha realitzat el desmuntatge de la carpa i del material auxiliar.

El contracte es podrà prorrogar per un any addicional per la festa major d'hivern de l'any 2025. Aquesta pròrroga serà opcional per l'Ajuntament de Salou i obligatòria per l'empresa adjudicatària.

9. Condicions especials d'execució.

L'Ajuntament de Salou exercirà les facultats següents:

- a) Supervisió i inspecció del procés de muntatge per part del personal tècnic de l'Ajuntament.
- b) Adequar les condicions de l'espai públic per la instal·lació de la carpa: arbrat, cota terreny, mobiliari urbà, etc.
- c) Garantir l'accés d'energia elèctrica de la xarxa pública fins a la caixa de maniobra de connexió a l'interior de les carpes.

L'empresa serà responsable del transport de tot el material i personal necessari pel muntatge de la carpa. Aquestes despeses estan incloses dins del preu del contracte.

L'empresa serà responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i desmuntatge i dels danys a tercers que es puguin derivar per la manca se seguretat.

L'empresa serà responsable dels danys a la carpa i al material auxiliar que siguin imputables al material o a un muntatge inapropiat.

L'empresa adjudicatària haurà de dotar al seu personal de les eines necessàries, uniformitat, material de protecció individual, així com dels equips de mesura, instrumental, material auxiliar, escales, mitjans d'elevació i de transport necessaris.

Una vegada finalitzat el desmuntatge, l'empresa haurà d'omplir tots els forats dels ancoratges de les carpes que s'hagin fet al paviment, mitjançant l'aplicació de material



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació  5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17I00Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	

asfàltic en fred. L'empresa adjudicatària haurà de posar-se en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals per la supervisió i verificació d'aquestes tasques.

L'empresa adjudicatària haurà de complir les mesures de prevenció de la sinistralitat laboral, així com garantir la seguretat i la protecció de la salut en el treball.

El contracte no estarà subjecte a revisió de preus all llarg de la seva durada, incloses les possibles pròrrogues.

El material té que ser uniforme i amb bon estat. Sense publicitat de tercers, només pot haver publicitat de l'Ajuntament de Salou i/o de l'empresa subministradora sempre que aquesta sigui discreta. No s'acceptarà material ratllat ni deteriorat i brut.

En cas de detectar que algun material que no reuneixi les condicions de qualitat que requereixen els esdeveniments citats, la empresa adjudicatària haurà de reemplaçar el material abans de l'inici de l'activitat.

El preu de l'oferta ha d'incloure tots els ports, els mitjans necessaris per el muntatge, desmuntatge, totes les eines, materials i personal necessaris.

10. Assegurances.

L'empresa adjudicatària està obligada a subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per un valor mínim de 600.000 €.

11. Responsable del contracte.

La persona responsable d'aquest contracte és el/la Coordinador/a de Festes de l'Ajuntament de Salou.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Cultura MGODO		
Codi de verificació		
		
5U3A6L39415549371AY4		
Codi de document CUL17I00Z8	Núm. d'expedient 15864/2023	24-11-23 12:25

5U3A6L39415549371AY4

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi:
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código: