

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE DRENATGE I CONDICIONAMENT DE VIES DE SERVEI
DE LA C-42 DEL PK 1+910 AL 5+530.
TORTOSA - L´ALDEA
CLAU: DT-98211.2-C5

Obra	01	DT-98211.2-C5 CQ
Capítol	03	DRENATGE
Títol 3	01	BASSA DE LAMINACIÓ
Títol 4	03	OBRES COMPLEMENTÀRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 4)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 3)	8,95	1,000	8,95
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 2)	36,57	1,000	36,57

TOTAL	Títol 4	01.03.01.03	1.516,22
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	DT-98211.2-C5 CQ
Capítol	03	DRENATGE
Títol 3	01	BASSA DE LAMINACIÓ
Títol 4	05	OBRA DE SORTIDA I SOBREEIXIDOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	108,86	1,000	108,86

TOTAL	Títol 4	01.03.01.05	108,86
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	DT-98211.2-C5 CQ
Capítol	04	AFERMATS
Títol 3	01	MATERIALS GRANULARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 4)	210,10	7,000	1.470,70
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 3)	8,95	1,000	8,95
3	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 2)	36,57	1,000	36,57

TOTAL	Títol 3	01.04.01	1.516,22
-------	---------	----------	----------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.03.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Títol 4	01.03.01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 4	01.03.01.03	OBRES COMPLEMENTÀRIES	1.516,22
Títol 4	01.03.01.04	OBRA D'ENTRADA	0,00
Títol 4	01.03.01.05	OBRA DE SORTIDA I SOBREEIXIDOR	108,86
Títol 4	01.03.01.06	ALTRES	0,00
Títol 3	01.03.01	BASSA DE LAMINACIÓ	1.625,08
			1.625,08
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	BASSA DE LAMINACIÓ	1.625,08
Títol 3	01.03.02	COL·LECTORS	0,00
Títol 3	01.03.03	CUNETES	0,00
Capítol	01.03	DRENATGE	1.625,08
Títol 3	01.04.01	MATERIALS GRANULARS	1.516,22
Títol 3	01.04.02	MESCLAS BITUMINOSES	0,00
Títol 3	01.04.03	ALTRES ACTUACIONS CAMINS DE SERVEI	0,00
Capítol	01.04	AFERMATS	1.516,22
Títol 3	01.05.01	ENDESA	0,00
Títol 3	01.05.02	XARXA DE REG	0,00
Títol 3	01.05.03	TELEFONICA	0,00
Capítol	01.05	REPOSICIÓ DE SERVEIS	0,00
Títol 3	01.06.01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	0,00
Títol 3	01.06.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	0,00
Títol 3	01.06.03	DEFENSES	0,00
Capítol	01.06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	0,00
			3.141,30
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Capítol	01.03	DRENATGE	1.625,08
Capítol	01.04	AFERMATS	1.516,22
Capítol	01.05	REPOSICIÓ DE SERVEIS	0,00
Capítol	01.06	SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES	0,00
Capítol	01.07	OBRES COMPLEMENTÀRIES	0,00
Capítol	01.08	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.09	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.10	PARTIDES ALÇADES	0,00
Obra	01	DT-98211.2-C5 CQ	3.141,30
			3.141,30
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	DT-98211.2-C5 CQ	3.141,30
			3.141,30

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE DRENATGE I CONDICIONAMENT DE VIES DE SERVEI
DE LA C-42 DEL PK 1+910 AL 5+530.
TORTOSA - L'ALDEA
CLAU: DT-98211.2-C5

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE DRENATGE I CONDICIONAMENT DE VIES DE SERVEI
DE LA C-42 DEL PK 1+910 AL 5+530.
TORTOSA - L'ALDEA
CLAU: DT-98211.2-C5

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.141,30
-------------------------------------	----------

Subtotal	3.141,30
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 3.141,30.....	659,67
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.800,97
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
