



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat Sumari

Document signat per: L'alcalde

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

LA MEMÒRIA S'HA DE PUBLICAR EN EL PERFIL DE CONTRACTANT (Article 63.3 a) de la LCSP)

1. Introducció

Actualment aquest municipi de la Granyanella disposa d'un conjunt de vials que cal que estiguin en bones condicions i en concret es vol reformar el carrer La Miranda de Granyanella, ja que actualment es troba en un dolent estat de conservació i resulta perillós pel transit rodat, trobant-se en un estat de deixadesa i manca de conservació i hi ha una zona que es troba parcialment esfonxada i que cal reformar el paviment al carrer La Miranda de Granyanella mitjançant la realització del fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà i posterior compactació.

2. Descripció de la situació actual

Actualment el carrer de la Miranda esta en un dolent estat de conservació, tal com es pot veure en el reportatge fotogràfic, i resulta perillós pel transit rodat, trobant-se en un estat de deixadesa i manca conservació, hi ha una zona que es troba parcialment enfonsada i a mes hi ha una part que dona a un buit amb talus, que no te cap protecció de seguretat, es per això que l'Ajuntament el vol fer la reforma general.

3. Objecte del contracte

L'objecte del present document és la reforma del carrer La Miranda de Granyanella, en concret, el Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.

4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

La descripció general d'aquestes, és la següent:

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Transport amb camió de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit dur, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Estesa i compactació de terra vegetal en talussos escalonat situat al costat del carrer, amb mitjans mecànics, deixant el terreny perfilat en bast.

Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 25 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 17 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-25/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.

Subministri i col·locació de malla 20x20x8 amb zuncho perimetral en la zona exterior del camí. Subministre i col·locació de malla 20x20x6, en la zona alta.

Junta perimètrica de dilatació de 10 mm d'amplada i 100 mm de profunditat, en paviment continu de formigó.

Seguretat a l'obra.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El pressupost total de les obres consignat en el projecte ascendeix a la quantitat de 41.060,50 euros, als que cal afegir 8.622,71 euros d'IVA, el que fa un total de 49.683,21 euros, segons el pressupost desglossat en el Projecte bàsic i d'execució.

En el preu hi ha reflectit el pressupost d'execució material, les despeses generals (13%) així com el 6% del benefici industrial i qualsevol altra despesa com tota classe de tributs municipals, autonòmics o estatals derivats de l'execució de les obres, de tal manera que aquelles despeses que poguessin originar-se per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions recollides en els Plecs i altres disposició d'aplicació i que no figuren recollides en el projecte de licitació entre els costos directes i indirectes d'execució, es consideren inclosos en el percentatge de Despeses generals.

El valor estimat del present contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la LCSP és equivalent, atès que no es preveuen pròrrogues, ni revisió de preus ni altres circumstàncies que modifiquin la forma de retribució del contractista.

b. Viabilitat



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

La corporació té el següent finançament de l'obra:

Finançament	Import
<i>Diputació de Lleida</i>	<i>37.171,68 euros</i>
Fons propis	12.511,53 euros
Total	49.683,21 euros

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La despesa prevista es troba recollida en el pressupost de l'exercici 2024 i que complirà amb el principi d'estabilitat pressupostaria, tal com indicarà la intervenció, en concret a la partida 619.920.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

D'acord amb l'article 159 de la LCSP els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert simplificat sumari en els contractes d'obres, subministraments i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:

A) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 80.000,00 d'euros en el cas de contractes d'obres.

B) Únicament es podran utilitzar criteris de quantificació automàtica.

b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes del sector Públic.

c. Anàlisi d'execució per lots

En virtut de l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte d'aquest contracte no admet la seva divisió en lots, ja que els treballs del mateix formen part d'un projecte d'execució únic, sense estar el mateix subdividit, per tant la realització independent de les mateixes dificulta la correcta execució del contracte..

d. Durada

El termini d'execució de les obres s'estableix en el projecte tècnic, 1 mes.

El contractista està obligat al compliment del termini total i parcials, si així estiguessin fixats en el programa de treball, No obstant, el contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat del termini contractual, excepte que, la direcció tècnica de les obres no ho estimin convenient per la seva bona execució.

7. Conclusions



**AJUNTAMENT DE
GRANYANELLA**

Per tant des d'aquesta alcaldia s'entén necessària la reforma del carrer la Miranda de Granyanella, que l'estat actual d'aquesta via es troba en mal estat i ha quedat obsoleta i que cal adaptar-les a les necessitats actuals i per tant es reformarà el carrer i així adaptar-lo a les noves necessitats actuals.

L'alcalde

Jordi Porti Salvadó

Granyanella, a 8 de gener de 2024