

PRESSUPOST

*

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	02	Moviments de terres
Títol 3	02	Terraple

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	68,43	1,000	68,43
2	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
3	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	38,31	1,000	38,31
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 4)	128,26	1,000	128,26
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 5)	45,77	1,000	45,77
6	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	14,47	4,000	57,88
7	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	41,34	1,000	41,34

TOTAL	Títol 3		01.01.02.02		413,60
--------------	----------------	--	--------------------	--	---------------

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	03	Drenatge
Títol 3	02	Drenatge transversal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	19,74	4,000	78,96

TOTAL	Títol 3		01.01.03.02		78,96
--------------	----------------	--	--------------------	--	--------------

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	04	Ferms i paviments
Títol 3	01	Afermat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J055A209	U	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 9)	65,79	1,000	65,79
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 3)	68,43	1,000	68,43
3	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 14)	41,22	1,000	41,22
4	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 8)	61,93	1,000	61,93
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 17)	28,23	1,000	28,23

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
6	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 11)	38,78	1,000	38,78
7	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 6)	41,34	1,000	41,34
9	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del guix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 15)	76,63	2,000	153,26
10	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 13)	47,26	1,000	47,26
11	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 16)	18,10	2,000	36,20
12	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 12)	14,47	4,000	57,88
13	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 7)	63,54	1,000	63,54

TOTAL Títol 3 01.01.04.01 737,47

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítol (1)	06	Obres complementàries
Títol 3	02	Previsió enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JG21C203	U	Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la norma UNE-EN 50086-1 (P - 18)	26,87	1,000	26,87

TOTAL Títol 3 01.01.06.02 26,87

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítol (1)	01	Senyalització i defenses
Títol 3	02	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	19,74	12,000	236,88

TOTAL Títol 3 01.02.01.02 236,88

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.02.01	Desmunt	0,00
Titul 3	01.01.02.02	Terraplè	413,60
Capítol (1)	01.01.02	Moviments de terres	413,60
Titul 3	01.01.03.01	Drenatge longitudinal	0,00
Titul 3	01.01.03.02	Drenatge transversal	78,96
Capítol (1)	01.01.03	Drenatge	78,96
Titul 3	01.01.04.01	Afermat	737,47
Titul 3	01.01.04.02	Altres paviments	0,00
Capítol (1)	01.01.04	Ferms i paviments	737,47
Titul 3	01.01.05.01	Passarel·la PK 0+000 a 0+014,667	0,00
Titul 3	01.01.05.02	Mur PK 0+016,066 a 0+021,750	0,00
Capítol (1)	01.01.05	Estructures i murs	0,00
Titul 3	01.01.06.01	Xarxa de telecomunicacions	0,00
Titul 3	01.01.06.02	Previsió enllumenat	26,87
Titul 3	01.01.06.03	Adequació caseta de comportes	0,00
Titul 3	01.01.06.04	Actuacions edificació i escala privades	0,00
Titul 3	01.01.06.05	Actuacions en zona d'horts	0,00
Capítol (1)	01.01.06	Obres complementàries	26,87
Titul 3	01.01.07.01	Registres	0,00
Capítol (1)	01.01.07	Serveis afectats	0,00
Titul 3	01.01.08.01	Plantacions	0,00
Capítol (1)	01.01.08	Mesures correctores	0,00
Titul 3	01.01.09.01	Gestió interna	0,00
Titul 3	01.01.09.02	Gestió Externa	0,00
Capítol (1)	01.01.09	Gestió de Residus	0,00
Titul 3	01.01.11.01	PA cobrament íntegre	0,00
Titul 3	01.01.11.02	PA a justificar	0,00
Capítol (1)	01.01.11	Partides alçades	0,00
Titul 3	01.02.01.01	Senyalització horitzontal	0,00
Titul 3	01.02.01.02	Senyalització vertical	236,88
Titul 3	01.02.01.03	Defenses	0,00
Capítol (1)	01.02.01	Senyalització i defenses	236,88
Titul 3	01.02.02.01	Gestió interna	0,00
Titul 3	01.02.02.02	Gestió Externa	0,00
Capítol (1)	01.02.02	Gestió de Residus	0,00
Titul 3	01.02.04.01	PA cobrament íntegre	0,00
Titul 3	01.02.04.02	PA a justificar	0,00
Capítol (1)	01.02.04	Partides alçades	0,00
			1.493,78

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	Treballs previs i demolicions	0,00
Capítol (1)	01.01.02	Moviments de terres	413,60
Capítol (1)	01.01.03	Drenatge	78,96
Capítol (1)	01.01.04	Ferms i paviments	737,47
Capítol (1)	01.01.05	Estructures i murs	0,00
Capítol (1)	01.01.06	Obres complementàries	26,87
Capítol (1)	01.01.07	Serveis afectats	0,00
Capítol (1)	01.01.08	Mesures correctores	0,00
Capítol (1)	01.01.09	Gestió de Residus	0,00
Capítol (1)	01.01.10	Seguretat i Salut	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol (1)	01.01.11	Partides alçades	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	1.256,90
Capítol (1)	01.02.01	Senyalització i defenses	236,88
Capítol (1)	01.02.02	Gestió de Residus	0,00
Capítol (1)	01.02.03	Seguretat i Salut	0,00
Capítol (1)	01.02.04	Partides alçades	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	236,88

1.493,78

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	LOT 1	1.256,90
Capítol	01.02	LOT 2	236,88
Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ	1.493,78

1.493,78

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	XC-10020.3-C1 CQ	1.493,78
			1.493,78

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 1.493,78

Subtotal 1.493,78

21 % IVA SOBRE 1.493,78..... 313,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.807,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
