

PLEC DE CONDICIONS ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER A L'ADQUISICIÓ, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA A LES CUINES IN SITU DELS MENJADORS ESCOLAR: INS JOAN BRUDIEU (CUINA CENTRAL), ESCOLA PAU CLARIS I ESCOLA ALBERT VIVES GESTIONATS PER L'EMPRESA IAUSA

Núm. exp. 2023/22

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT AMB INSTAL·LACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT I PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT

➤ Òrgan de contractació: Presidència

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR PER LOTS

LOT 1: Rentavaixelles INS Joan Brudieu : 1 UNITAT A SUBMINISTRAR AMB:

- Adquisició, instal·lació rentavaixelles i extracció i desmuntatge de l'anterior.
Fitxa tècnica:
 - Doble aclarida
 - Recuperador de calor
 - Producció cistelles 85-170 hora
 - Producció plats 1360-2720 hora
 - Potència total 40/60° 39 kw
- Taula d'entrada tren de rentat, fins a paret existent, més taula de descarrega amb cercol de goma per a desbrossat, amb dues piques i grifaria necessària. Perfil salva aigües permetral. Prestatge inferior.
- Taula de sortida tren de rentat amb capacitat per a tres safates. Prestatge inferior.
- Desmuntatge de l'anterior i portada a reciclatge
- Adequació instal·lació elèctrica i de desaigües
- Folrat de paret, zona entrada tren de rentat, INOX 1,5 mm de gruix i dos metres alçada
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta

LOT 2: 3 màquines per a la zona de cuina INS Joan Brudieu : 3 UNITATS A SUBMINISTRAR:

Màquina 1. Paella basculant de gas de 120 litres: adquisició, transport i muntatge a INS Joan Brudieu

- Capacitat neta, mínima de 120 litres
- Elevació motoritzada
- Potència 28-30 kw
- Fons cubà INOX
- Extracció de l'actual i emmagatzematge on indiqui l'empresa
- Adequació, si cal, de la instal·lació de gas existent
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta

Màquina 2. Marmita gas: adquisició, transport i muntatge a INS Joan Brudieu

- Capacitat neta, mínima de 200 litres
- Potència 30-35 kw
- Escalfament directe
- Extracció de la paella basculant actual i emmagatzematge on indiqui l'empresa
- Adequació, si cal, de la instal·lació de gas i aigua existent
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta

Màquina 3. Fregidora de gas: adquisició, transport i muntatge a INS Joan Brudieu

- Fregidora de capacitat de 25 litres, aproximadament
- Mides: 400x900x870
- Una sola cubeta
- Una o dues cistelles
- Potència gas: mínim 20 kW
- Instal·lació d'un moble neutre INOX cobrint l'espai que queda buit: 400x900x870
- Extracció de l'actual i emmagatzematge on indiqui l'empresa
- Si per l'equipament ofert calgués fer una adequació de la instal·lació de gas existent, anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta

LOT 3: Adquisició de Forn de gas INS Joan Brudieu i canvi de lloc de maquinària a ESC Pau Claris i ESC Albert Vives: SUBMINISTRAR AMB:

Fase 1. INS Joan Brudieu

- Forn de gas combinat amb kit de connexió
- Potència 40-45 KW
- Capacitat 20 safates 1/1
- Autorentat
- Control d'APPCC
- Carro extra de 20 safates 1/1
- Control intel·ligent de cocció
- Tecnologia vapor avançada
- Rendiment de cocció multinivell
- Connexió interface wifi
- Extracció de l'actual
- Adequació, si cal, de la instal·lació de gas i aigua existent
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta
- Formació del personal de cuina sobre el funcionament del forn

Fase 2. ESC Pau Claris

- Instal·lació del forn provinent de l'INS Joan Brudieu a l'espai assignat
- Instal·lació de campana extractora per a forn de gas i adequació de la turbina d'extracció en el tub existent per tal de que el funcionament d'extracció sigui l'òptim pel funcionament de la cuina actual i pel forn a instal·lar
- Extracció de l'actual forn Fagor
- Adequació de la instal·lació de gas, aigua i desaigües
- Transport, muntatge i posada en marxa
- Instal·lació equip de tractament de descalcificació de l'aigua per a rentavaixelles i forn provinent INS Joan Brudieu.
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta
- Formació del personal de cuina sobre l'ús del forn

Fase 3. ESC Albert Vives

- Instal·lació del forn Fagor, provinent de l'ESC Pau Claris
- Adequació de la instal·lació necessària de llum existent
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta
- Formació del personal de cuina sobre l'ús del forn

LOT 4: Panelat de refrigeració INS Joan Brudieu (recinte fred) a subministrar i instal·lar amb les característiques:

- Mides recinte de fred a cobrir 4450 x 1040 x 2700 cm
- Construït amb Panell aïllant amb unió mecànica, de gruix 7 cm xapa 0,05 mm lacat i acabat llis. Color blanc + porta pivotant.
- Perfil sanitari a l'interior en PVC
- Pintat sanitari dels paviments de terra
- Panell del sostre amb trampeta accés al registre actual
- Equip fred semi-compacte silenciós exterior carrossat e insonoritzat + evaporador interior. Condensador silenciós
- Potència 3-4 CV
- Instal·lació de l'equip de fred a distància de 10 metres
- Estanteria alumini i polipropilè, de 4 a 5 nivells. Prestatges amb graelles que es puguin extreure per a la seva neteja. 3 metres de llargada x 1,700 metres d'alçada i 40-50 cm d'amplada. Peus alçada regulable. Resistent al fred com al pes (150 kg per nivell).
- Instal·lació d'escomesa de llum i dels desaigües no existents
- Transport, muntatge i posada en funcionament han d'estar inclosos a l'oferta