

Expedient núm.: 38/2024
Plec de Clàusules Tècniques
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 08/01/2024

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER
PROCEDIMENT OBERT**

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del contracte

Definició de l'objecte del contracte:

Tipus de contracte	Subministrament
Objecte del contracte	Subministrament i instal·lació de l'equipament tècnic necessari de cuina al nou edifici de vestuaris, serveis i restaurant de les piscines municipals

L'objecte del contracte comprèn el subministrament i la instal·lació dels elements descrits en aquest document, que és part inseparable del subministrament, en els termes dels articles 16 i 300 de la LCSP.

Tots els equips es subministraran directament a la cuina del nou edifici de vestuaris, serveis i restaurant de les piscines municipals.

Els equips s'entregaran completament lliure d'embalatges, es connectaran a les respectives escomeses i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats.

Cada element s'emplaçarà en el punt que li correspon segons els plànols que s'adjunten i segons s'indica per la propietat.

No es contemplen recepcions parcials del material objecte del contracte i no es considerarà finalitzat el subministrament fins que s'hagi rebut la totalitat del material objecte del contracte i s'hagi deixat enllestit per entrar en servei, en les condicions establertes en aquest Plec.

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.

Durant el període de garantia l'empresa adjudicatària es farà càrrec de les operacions de manteniment periòdic que cada aparell necessiti conforme a les especificacions i recomanacions de les fitxes tècniques i de manteniment de cada aparell ofert. També serà aplicable en cas d'oferir anys addicionals de garantia, d'acord amb els criteris d'adjudicació. No s'inclouen en aquesta prescripció les neteges habituals dels equips després de cada ús.

És a càrrec del contractista el transport, la instal·lació, posada en funcionament i garantia de tot l'equipament subministrat.

CLÀUSULA SEGONA. Característiques tècniques del subministrament

L'equipament a subministrar i a instal·lar a través del present contracte és:

ZONA DE SERVEI DEL BAR (BARRA)

1 UT x Ampoller refrigerat fabricat en acer inoxidable AISI-304 de cinc portes, amb temperatura de treball d'entre +2°C/+8°C unitat incorporada. Mesures 2500x550x850. Potència 350W.



1 UT x Aigüera construcció en acer inoxidable AISI-304 amb una pica de 400x400x200 més un escorredor. Mesures 1000x550x850 amb esquadres de subjecció.

1 UT x Aixeta professional de pedal dues aigües i dues palanques d'alta densitat. Incorporant canella orientable i cables d'aigua.

1 UT x Descalcificador manual de 8 litres de resines.

1 UT x Rentagots professional construcció en acer inoxidable AISI-304. Cistelles de 400x400. Cicles de 2 minuts. Incorporat el dosificador detergent. Inclou bastidor-peana d'acer inoxidable fabricada a mida per a rentagots. Mesures 465x515x630. Potència 2,90 kW.

1 UT x Moble rerabarra construcció en acer inoxidable AISI-304 cafeter i prestatgeries, tolva de cafè i dos calaixos. Mesures 1500x600x1100

1 UT x Front de taulell refrigerat construcció en acer inoxidable AISI-304 de dues portes, amb temperatura de treball d'entre -2°C/+8°C unitat incorporada. Mesures 1500x600x850. Potència 250W. Calaix neutre.

ZONA D'EMMAGATZEMATGE

1 UT x Armari de refrigeració construcció en acer inoxidable AISI-304 de sis estanteries, amb termòstat digital -2°C/+8°C unitat condensadora ventilada. Capacitat 1.200l. Mesures 1350x735x2160. Potència 400W.

1 UT x Armari de congelació construcció en acer inoxidable AISI-304 de sis estanteries, amb termòstat digital -15°C/-20°C unitat condensadora ventilada. Capacitat 1.200l. Mesures 1350x735x2160. Potència 990W.

1 UT x Prestatgeria amb lleixes de polipropilè sanitari 4 nivells i estructura en alumini. Homologació sanitària certificada. Mesures 3125x400x1700.

ZONA DE CUINA. COCCIÓ

1 UT x Cuina professional sobretaula modular de 2 focs, construcció en acer inoxidable AISI-304. Cremadors de ferro fos. Focs de 3,6kW + 6,6kW. Mesures 400x600x260. Potència 10,2kW GAS.

1 UT x Fry-top de crom-dur professional sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Placa de crom dur. Vàlvules termostàtiques. Calaix de recollida de greixos. Mesures 400x600x260. Potència 8 kW GAS.

1 UT x Cuina professional sobretaula modular de 3 focs, construcció en acer inoxidable AISI-304. Cremadors de ferro fos. Focs de 3x8,5kW. Mesures 1200x600x260. Potència 10,2kW GAS.

2 UT x Fregidora de 8 litres de sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Capacitat 8 litres. Aixeta de buidatge. Termòstat de control. Mesures 400x600x260. Potència 3,6kW (230V).

1 UT x Barbacoa de pedra volcànica sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Graella reclinable amb recollidor de greixos. Mesures 800x600x260. Potència 14,0kW GAS.

4 UT x Flexo espiro-metall-lic connexió ràpida homologat gas.

2 UT x Taula de suport, construcció en acer inoxidable AISI-304, per a cocció amb prestatge inferior Mesures 1800x600x600. Taulell central.

1 UT x Taula de treball amb marc de reforç sense prestatge, construcció en acer inoxidable AISI-304, Mesures 1600x700x850. Taulell mural.

1 UT x Forn convecció de 4 nivells. Safates 600x400. Obertura superior. Comandaments analògics amb huminificador. Llum interior. Mesures 834x740x575. Potència 6,3kW.

ZONA CUINA. PREPARACIONS

1 UT x Congelador vertical, construcció exterior en acer inoxidable AISI-304 i interior en blanc alimentari, de sota taulell, amb temperatura de treball d'entre -18°C/-22°C. Mesures 540x600x870. Potència 80W (230V)

1 UT x Talladora de embotits amb ganiveta de 250mm, construïda en aliatge d'alumini fos i envernissat. Fulla 250mm. Mesures de la base: 290x430x400 Potència: 240W (230V)



1 UT x Taula, construcció en acer inoxidable AISI-304, amb pica soldada de 500x400x250 amb prestatge inferior. Mesures 2600x600x850. Taulell mural.

1 UT x Aixeta professional de colze gerontològic d'alta densitat

2 UT x Prestatgeria mural llisa, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1400x300x250.

1 UT x Prestatgeria per a microones invertida, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 600x400x250.

1 UT x Microones professional sense Grill. Programable amb 10 programes. Interior i exterior d'acer inoxidable. Mesures 510x430x310. Potència 1000W

1 UT x Passa-plats, construcció en acer inoxidable AISI-304, per ubicar en finestra. Mesures 1200x350x40.

2 UT x Taula refrigerada construcció en acer inoxidable AISI-304 de quatre portes cegues, amb termòstat digital -2°C/+8°C unitat frigorífica incorporada. Mesures 2500x600x850. Potència 350W (230V).

1 UT x Prestatgeria de sobretaula de dos nivells. construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1900x350x700.

ZONA DE RENTAT I RESIDUS

1 UT x Taula amb forat i marc de reforç sense prestatge, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 120x700x850. Taulell mural.

1 UT x Aigüera professional, construcció en acer inoxidable AISI-304 de dues piques, de 500x500x300 i peto de 100, més un escorredor i dues portes. Forat per a rentaplats. Moble inferior tancat. Mesures 1800x700x850.

1 UT x Aixeta professional estil dutxa amb broc addicional.

1 UT x Rentavaixelles professional construcció en acer inoxidable AISI-304. Cistelles de 500x500. Incorporat el dosificador detergent. Carrosseria monoparet. Braços d'esbandit i rentat independent. Mesures 565x610x825. Potència 3,9 kW (230V)

1 UT x Descalcificador manual de 12 litres de resines

2 UT x Prestatgeria tubular de paret per a rentat, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1600x400.

1 UT x Armari professional per a vaixell, construcció en acer inoxidable AISI-304. Estanteries interiors. Mesures 600x600x1900.

1 UT x Prestatgeria amb lleixes de polipropilè sanitari 4 nivells i estructura en alumini. Homologació sanitària certificada. Mesures (1500x500x1700)

EXTRACCIÓ DE FUMS

1 UT x Campana extractora professional, construcció en acer inoxidable AISI-304 amb filtres de lamel·les. Tap de recollida de greixos. Inclou el folrat de la part baixa en acer inoxidable AISI-304 Mesures 3800x850x500. Inclou aportació d'aire de compensació campana, variador de freqüència i potenciòmetre caixa d'extracció i il·luminació estanca per a campana.

1 UT x Sistema d'extracció de fums compost per: conductes i accessoris galvanitzats de 400mm. Caixa d'extracció homologada de 400°/2H 12/6 2CV III. Sistema de subjecció i anta vibració. Barret tipus jet.

1 UT x Sistema d'extinció d'incendis per a campana de 3800mm. Circuit pressuritzat amb ruixadors d'activació automàtica. Polsador manual d'emergència. Indicador de pressió. Ruixadors per a elements de cocció, interior de campana i entrada de conducte. Certificacions i posada en marxa.

S'inclouen en el present contracte totes les tasques accessòries i complementàries necessàries per al correcte funcionament de tots els elements, transport, connexió, posta en marxa i assessorament tècnic i de funcionament. Caldrà coordinar en l'obra els diferents industrials vinculats. S'hi inclou la realització de plànols de distribució, plànols d'instal·lació i quadrant de potències. Queda exclòs de la realització les instal·lacions elèctriques, d'aigua potable i d'aigua bruta i de gas.



CLÀUSULA TERCERA. Pressupost del subministrament

El cost econòmic del subministrament dels elements descrits anteriorment és el següent:

DESCRIPCIÓ	UNITATS	PREU	IMPORT
<u>ZONA DE SERVEI DEL BAR (BARRA)</u>			
Ampoller refrigerat fabricat en acer inoxidable AISI-304 de cinc portes, amb temperatura de treball d'entre +2°C/+8°C unitat incorporada. Mesures 2500x550x850. Potència 350W.	1	1.504,34 €	1.504,34 €
Aigüera construcció en acer inoxidable AISI-304 amb una pica de 400x400x200 més un escurador. Mesures 1000x550x850 amb esquadres de subjecció.	1	319,94 €	319,94 €
Aixeta professional de pedal dues aigües i dues palanques d'alta densitat. Incorporant canella orientable i cables d'aigua.	1	194,99 €	194,99 €
Descalcificador manual de 8 litres de resines.	1	139,34 €	139,34 €
Rentagots professional construcció en acer inoxidable AISI-304. Cistelles de 400x400. Cicles de 2 minuts. Incorporat el dosificador detergent. Inclou bastidor-peana d'acer inoxidable fabricada a mida per a rentagots. Mesures 465x515x630. Potència 2,90 kW.	1	1.280,69 €	1.280,69 €
Moble rerabarra construcció en acer inoxidable AISI-304 cafeter i prestatgeries, tolva de cafè i dos calaixos. Mesures 1500x600x1100	1	759,89 €	759,89 €
Front de taulell refrigerat construcció en acer inoxidable AISI-304 de dues portes, amb temperatura de treball d'entre -2°C/+8°C unitat incorporada. Mesures 1500x600x850. Potència 250W. Calaix neutre.	1	1.582,04 €	1.582,04 €
<u>ZONA D'EMMAGATZEMATGE</u>			
Armari de refrigeració construcció en acer inoxidable AISI-304 de sis estanteries, amb termòstat digital -2°C/+8°C unitat condensadora ventilada. Capacitat 1.200l. Mesures 1350x735x2160. Potència 400W.	1	2.117,54 €	2.117,54 €
Armari de congelació construcció en acer inoxidable AISI-304 de sis estanteries, amb termòstat digital -15°C/-20°C unitat condensadora ventilada. Capacitat 1.200l. Mesures 1350x735x2160. Potència 990W.	1	2.681,39 €	2.681,39 €
Prestatgeria amb lleixes de polipropilè sanitari 4 nivells i estructura en alumini. Homologació sanitària certificada. Mesures 3125x400x1700.	1	569,84 €	569,84 €
<u>ZONA DE CUINA. COCCIÓ</u>			
Cuina professional sobretaula modular de 2 focs, construcció en acer inoxidable AISI-304. Cremadors de ferro fos. Focs de 3,6kW + 6,6kW. Mesures 400x600x260. Potència 10,2kW GAS.	1	884,84 €	884,84 €
Fry-top de crom-dur professional sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Placa de	1	1.204,04 €	1.204,04 €



crom dur. Vàlvules termostàtiques. Calaix de recollida de greixos. Mesures 400x600x260. Potència 8 kW GAS.

Cuina professional sobretaula modular de 3 focs, construcció en acer inoxidable AISI-304. Cremadors de ferro fos. Focs de 3x8,5kW. Mesures 1200x600x260. Potència 10,2kW GAS.

1 1.482,29 € 1.482,29 €

Fregidora de 8 litres de sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Capacitat 8 litres. Aixeta de buidatge. Termòstat de control. Mesures 400x600x260. Potència 3,6kW (230V).

2 718,94 € 1.437,89 €

Barbacoa de pedra volcànica sobretaula modular, construcció en acer inoxidable AISI-304. Graella reclinable amb recollidor de greixos. Mesures 800x600x260. Potència 14,0kW GAS.

1 1.845,59 € 1.845,59 €

Flexo espiro-metàl·lic connexió ràpida homologat gas.

4 94,19 € 376,78 €

Taula de suport, construcció en acer inoxidable AISI-304, per a cocció amb prestatge inferior Mesures 1800x600x600. Taulell central.

2 542,54 € 1.085,09 €

Taula de treball amb marc de reforç sense prestatge, construcció en acer inoxidable AISI-304, Mesures 1600x700x850. Taulell mural.

1 500,54 € 500,54 €

Forn convecció de 4 nivells. Safates 600x400. Obertura superior. Comandaments analògics amb huminificador. Llum interior. Mesures 834x740x575. Potència 6,3kW.

1 1.260,74 € 1.260,74 €

ZONA CUINA. PREPARACIONS

Congelador vertical, construcció exterior en acer inoxidable AISI-304 i interior en blanc alimentari, de sota taulell, amb temperatura de treball d'entre -18°C/-22°C. Mesures 540x600x870. Potència 80W (230V)

1 527,84 € 527,84 €

Talladora de embotits amb ganiveta de 250mm, construïda en aliatge d'alumini fos i envernissat. Fulla 250mm. Mesures de la base: 290x430x400 Potència: 240W (230V)

1 427,04 € 427,04 €

Taula, construcció en acer inoxidable AISI-304, amb pica soldada de 500x400x250 amb prestatge inferior. Mesures 2600x600x850. Taulell mural.

1 969,89 € 969,89 €

Aixeta professional de colze gerontològic d'alta densitat

1 204,44 € 204,44 €

Prestatgeria mural llisa, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1400x300x250.

2 180,29 € 360,59 €

Prestatgeria per a microones invertida, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 600x400x250.

1 188,69 € 188,69 €

Microones professional sense Grill. Programable amb 10 programes. Interior i exterior d'acer inoxidable. Mesures 510x430x310. Potència 1000W

1 404,99 € 404,99 €

Passa-plats, construcció en acer inoxidable AISI-304, per ubicar en finestra. Mesures 1200x350x40.

1 436,49 € 436,49 €

Taula refrigerada construcció en acer inoxidable AISI-

2 2.005,19 € 4.010,39 €



304 de quatre portes cegues, amb termòstat digital - 2°C/+8°C unitat frigorífica incorporada. Mesures 2500x600x850. Potència 350W (230V).

Prestatgeria de sobretaula de dos nivells. construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1900x350x700.	1	502,64 €	502,64 €
---	---	----------	----------

ZONA DE RENTAT I RESIDUS

Taula amb forat i marc de reforç sense prestatge, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 120x700x850. Taulell mural.	1	511,04 €	511,04 €
--	---	----------	----------

Aigüera professional, construcció en acer inoxidable AISI-304 de dues piques, de 500x500x300 i peto de 100, més un escorredor i dues portes. Forat per a rentaplats. Moble inferior tancat. Mesures 1800x700x850.	1	1.141,04 €	1.141,04 €
---	---	------------	------------

Aixeta professional estil dutxa amb broc addicional.	1	277,94 €	277,94 €
--	---	----------	----------

Rentavaixelles professional construcció en acer inoxidable AISI-304. Cistelles de 500x500. Incorporat el dosificador detergent. Carrosseria monoparet. Braços d'esbandit i rentat independent. Mesures 565x610x825. Potència 3,9 kW (230V)	1	1.576,79 €	1.576,79 €
--	---	------------	------------

Descalcificador manual de 12 litres de resines	1	149,84 €	149,84 €
--	---	----------	----------

Prestatgeria tubular de paret per a rentat, construcció en acer inoxidable AISI-304. Mesures 1600x400.	2	239,09 €	478,19 €
--	---	----------	----------

Armari professional per a vaixell, construcció en acer inoxidable AISI-304. Estanteries interiors. Mesures 600x600x1900.	1	978,29 €	978,29 €
--	---	----------	----------

Prestatgeria amb lleixes de polipropilè sanitari 4 nivells i estructura en alumini. Homologació sanitària certificada. Mesures (1500x500x1700)	1	324,14 €	324,14 €
--	---	----------	----------

EXTRACCIÓ DE FUMS

Campana extractora professional, construcció en acer inoxidable AISI-304 amb filtres de lamel·les. Tap de recollida de greixos. Inclou el folrat de la part baixa en acer inoxidable AISI-304 Mesures 3800x850x500. Inclou aportació d'aire de compensació campana, variador de freqüència i potenciòmetre caixa d'extracció i il·luminació estanca per a campana.	1	4.638,59 €	4.638,59 €
--	---	------------	------------

Sistema d'extracció de fums compost per: conductes i accessoris galvanitzats de 400mm. Caixa d'extracció homologada de 400°/2H 12/6 2CV III. Sistema de subjecció i anta vibració. Barret tipus jet.	1	3.683,09 €	3.683,09 €
--	---	------------	------------

Sistema d'extinció d'incendis per a campana de 3800mm. Circuit pressuritzat amb ruixadors d'activació automàtica. Polsador manual d'emergència. Indicador de pressió. Ruixadors per a elements de cocció, interior de campana i entrada de conducte. Cerificacions i posada en marxa.	1	2.081,84 €	2.081,84 €
---	---	------------	------------

RESUM DE PRESSUPOST



CAPÍTOL 1. ZONA DE SERVEI DEL BAR (BARRA)	5.781,26 €
CAPÍTOL 2. ZONA D'EMMAGATZEMATGE	5.368,78 €
CAPÍTOL 3. ZONA DE CUINA. COCCIÓ	10.077,81 €
CAPÍTOL 4. ZONA CUINA. PREPARACIONS	8.033,03 €
CAPÍTOL 5. ZONA DE RENTAT I RESIDUS	5.437,29 €
CAPÍTOL 6. EXTRACCIÓ DE FUMS	10.403,53 €
TOTAL PRESSUPOST	45.101,70 €
19% (D.G., B. I.)	8.569,32 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA	53.671,02 €
21% I.V.A.	11.270,91 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA	64.941,94 €

CLÀUSULA QUARTA. Valor estimat del contracte

El Pressupost base de Licitació del contracte és:

Pressupost base	53.671,02€
IVA al 21%	11.270,91€
Total	64.941,93€

S'entén que el pressupost base de licitació, s'adequa als preus del mercat.

El **valor estimat del contracte** ascendeix a la quantia de 53.671,02 euros (IVA exclòs).

CLÀUSULA CINQUENA. Termini de lliurament i Emplaçament

El termini d'execució del subministrament descrit començarà el dia 15 d'abril de 2024, segons l'evolució de les obres de construcció del nou edifici de vestuaris, serveis i restaurant de les piscines municipals. El contractista estarà obligat a entregar el subministrament i a procedir a la instal·lació el més aviat possible i, en qualsevol cas el subministrament i instal·lació haurà de finalitzar completament i estar en disposició de funcionar a partir del dia 31 de maig de 2024.

L'emplaçament del subministrament es realitzarà a l'edifici de vestuaris, serveis i restaurant de les piscines municipals a l'Avinguda Països Catalans, s/n (Zona Esportiva).

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La **capacitat d'obrar** dels empresaris s'acreditarà mitjançant l'escriptura o el document de



constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

2. La prova, per part dels empresaris, de la **no concurrència** d'alguna de les **prohibicions per contractar**, podrà realitzar-se mitjançant testimoni atorgat judicial o certificació administrativa, segons els casos.

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

3. La solvència de l'empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels mitjans següents:

- El VOLUM ANUAL DE NEGOCIS, que referit a l'any de major volum de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte, en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de les activitats de l'empresari, haurà de ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador s'haurà d'acreditar mitjançant les seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre Oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant els tres últims anys de l'IRPF acompanyant els Resums Anuals d'IVA (model 390) i el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d'aquests anys (art.87.1.a) i 3.a) LCSP).

- L'existència d'una ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL per import mínim del valor estimat del contracte vigent fins el termini de presentació d'ofertes que, en el cas de ser adjudicatari haurà de renovar o prorrogar la seva vigència perquè garanteixi la cobertura durant tota l'execució del contracte.

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança.

3.2. En els contractes de subministraments, la **solvència tècnica** dels empresaris haurà d'acreditar-se pels mitjans següents:

- La RELACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis dependents de l'òrgan de contractació, els subministraments efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que tinguin en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent. La relació de subministraments efectuats haurà d'acomplir, individualment o conjuntament, una vegada el valor estimat del contracte.

4. La inscripció en el **Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic** acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.



CLÀUSULA SETENA. Criteris d'adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

— MILLOR OFERTA ECONÒMICA (fins a 80 punts): l'oferta més baixa respecte el pressupost base de licitació sense IVA obtindrà la màxima puntuació, i la resta d'ofertes es valoraran d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = [1 - (O_v - O_m / IL)] \cdot P$$

On:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 80

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

O_m = Millor oferta

O_v = Oferta a valorar

IL = Pressupost de licitació

— TERMINI DE GARANTIA (fins a 10 punts).

L'increment del termini de garantia del conjunt de la maquinaria subministrada i instal·lada, amb el límit màxim de 5 anys d'increment. En aquest cas la garantia inclourà totes les obligacions derivades del compliment de la normativa vigent.

Nombre d'anys addicionals de garantia	Puntuació
2 anys	2,00 punt
3 anys	5,00 punts
5 anys	10,00 punts

— SERVEI TÈCNIC (fins a 10 punts): es valorarà l'oferta d'un servei tècnic el qual haurà de programar dues visites anuals (a l'inici de la temporada d'estiu i d'hivern) per tal realitzar un manteniment preventiu a tota la maquinària subministrada per detectar totes aquelles anomalies que puguin derivar en un mal funcionament o una reducció de la vida útil de la maquinària. Aquest servei tècnic també haurà de respondre davant reparacions sobrevingudes que puguin sorgir amb un temps de resposta màxim de 24h entre la recepció de l'avís i la visita, excepte en festius i caps de setmana que el temps de resposta computarà a partir del següent dia hàbil. Aquest servei tècnic haurà de proposar i pressupostar aquelles reparacions que siguin necessàries i que detectin en les visites, però l'import de les mateixes quedà exclòs de l'assumpció en el present contracte.

Nombre d'anys de Servei Tècnic	Puntuació
2 anys	2,00 punt
3 anys	5,00 punts
5 anys	10,00 punts

CLÀUSULA VUITENA. Eficiència energètica

Tots els elements i maquinaria que requereixen connexió a la xarxa elèctrica hauran de disposar d'una certificació energètica de categoria A o superior. Alternativament aquells aparells pels quals la millor tècnica disponible no permeti assolir aquesta categoria o certificació caldrà justificar, davant el responsable del contracte, aquesta circumstància, a fi de prendre i dictar les instruccions necessàries.

CLÀUSULA NOVENA. Supervisió del contracte

Correspondrà al responsable del contracte, de conformitat amb el previst a l'article 62 de LCSP, la supervisió de l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb l'objectiu d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins l'àmbit de les facultats que se li atribueixen.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

