



INFORME COMPLEMENTARI DEL PLEC TÈCNIC DE LICITACIÓ DE L'EXPEDIENT AG-2024-15 (DO), DE LES DIRECCIONS D'OBRA DELS 4 LOTS DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'OFICINA COMARCAL (OC) DEL SEGRIÀ; I DE LES OBRES PER LA SUBSTITUCIÓ DE L'ASCENSOR I DE LA PLANTA REFREDADORA EXISTENT A L'EDIFICI ON S'UBIQUEN EL LABORATORI D'AGRICULTURA I SANITAT VEGETAL DE CATALUNYA (LASVC) I EL LABORATORI DE SANITAT ANIMAL DE CATALUNYA (LASAC), DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL (DACC)

En relació al plec tècnic de licitació de l'expedient de direcció de les obres de l'expedient AG-2024-13, de les quals aquest expedient és complementari, s'ha constatat amb posterioritat a la seva signatura la manca de la descripció de les obres corresponents al lot 3. Per aquest motiu s'emet aquest informe complementari que incorpora la informació addicional següent:

En el punt 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES SOBRE LES QUALS RECAU L'OBJECTE DEL CONTRACTE, on es descriuen les tasques a realitzar en cada lot, s'afegeix la descripció del Lot 3 :

"Lot 3, les obres per la substitució i adaptació de l'ascensor de l'edifici on s'ubiquen el LASVC i el LaSAC, situat a l'avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, Lleida.

Les obres del lot 3 tenen per objecte eliminar la barrera arquitectònica existent a l'accés a l'ascensor actual, situat en una semi-planta inferior a la de l'accés principal.

El projecte contempla el canvi de la cabina i de la maquinària existent, opten per la substitució del sistema hidràulic d'accionament per un d'elèctric, més eficient, amb maquinària a l'interior de la caixa. També modifica el fossat i les obertures d'obra de les actuals portes a les diferents plantes.

Aquestes actuacions es realitzaran en els termes previstos en el plec de prescripcions tècniques (**Annex 3**)".

Barcelona, a data de la signatura electrònica