

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	01	Edifici C
Títol 4	03	Sistema d'envolupant i acabats
Títol 5	03	Coberta

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	16,68	1,000	16,68
2	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 2)	1.492,60	1,000	1.492,60
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>		<b>01.01.01.03.03</b>			<b>1.509,28</b>

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	01	Edifici C
Títol 4	04	Instal·lacions
Títol 5	01	Ventilació
Títol 5 (1)	02	Conducció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 4)	600,00	1,000	600,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>		<b>01.01.01.04.01.02</b>			<b>600,00</b>

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	01	Edifici C
Títol 4	04	Instal·lacions
Títol 5	02	ACS
Títol 5 (1)	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 6)	600,00	0,000	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>		<b>01.01.01.04.02.02</b>			<b>0,00</b>

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	01	Edifici C
Títol 4	04	Instal·lacions
Títol 5	03	Electricitat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	600,00	1,000	600,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>	<b>01.01.01.04.03</b>	<b>600,00</b>
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	02	Edifici D
Títol 4	03	Sistema d'envolupant i acabats
Títol 5	03	Coberta

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	16,68	1,000	16,68
2	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aerí, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament D <sub>ls</sub> , 2m, nT, A i D <sub>ls</sub> , 2m, nT, w així com els seus valors D <sub>ls</sub> , 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 2)	1.492,60	1,000	1.492,60

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>	<b>01.01.02.03.03</b>	<b>1.509,28</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capítol	01	Finançament Tipus A
Títol 3	02	Edifici D
Títol 4	04	Instal·lacions
Títol 5	01	Climatització
Títol 5 (1)	02	Canonades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 6)	600,00	1,000	600,00

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 3

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5 (1)</b>	<b>01.01.02.04.01.02</b>	<b>600,00</b>
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capitol	01	Finançament Tipus A
Titol 3	02	Edifici D
Titol 4	04	Instal·lacions
Titol 5	02	Ventilació
Titol 5 (1)	02	Conductes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 4)	600,00	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5 (1)</b>	<b>01.01.02.04.02.02</b>	<b>0,00</b>
--------------	--------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capitol	01	Finançament Tipus A
Titol 3	03	Edifici E
Titol 4	03	Sistema d'envolupant i acabats
Titol 5	04	Fusteries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 3)	488,26	1,000	488,26

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5</b>	<b>01.01.03.03.04</b>	<b>488,26</b>
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PCB-22253 CQ
Capitol	01	Finançament Tipus A
Titol 3	03	Edifici E
Titol 4	04	Instal·lacions
Titol 5	01	Electricitat / Fotovoltaic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 5)	600,00	1,000	600,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 5</b>	<b>01.01.03.04.01</b>	<b>600,00</b>
--------------	----------------	-----------------------	---------------

(\*) Branques incompletes

EUR

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 5 (1)			Import
Titul 5 (1)	01.01.01.04.01.01	Equips	0,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.01.02	Conductes	600,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.01.03	Difusors i comportes	0,00
<b>Titul 5</b>	<b>01.01.01.04.01</b>	<b>Ventilació</b>	<b>600,00</b>
Titul 5 (1)	01.01.01.04.02.01	Producció	0,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.02.02	Canonades	0,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.02.03	Bombes	0,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.02.04	Acumuladors	0,00
Titul 5 (1)	01.01.01.04.02.05	Accessoris	0,00
<b>Titul 5</b>	<b>01.01.01.04.02</b>	<b>ACS</b>	<b>0,00</b>
Titul 5 (1)	01.01.02.04.01.01	Equips	0,00
Titul 5 (1)	01.01.02.04.01.02	Canonades	600,00
<b>Titul 5</b>	<b>01.01.02.04.01</b>	<b>Climatització</b>	<b>600,00</b>
Titul 5 (1)	01.01.02.04.02.01	Equips	0,00
Titul 5 (1)	01.01.02.04.02.02	Conductes	0,00
Titul 5 (1)	01.01.02.04.02.03	Difusors i comportes	0,00
<b>Titul 5</b>	<b>01.01.02.04.02</b>	<b>Ventilació</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.200,00</b>
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titul 5	01.01.01.02.02	Parament horitzontal	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.01.02</b>	<b>Enderrocs i desmuntatges</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.01.01.03.02	Forjat	0,00
Titul 5	01.01.01.03.03	Coberta	1.509,28
Titul 5	01.01.01.03.04	Fusteries	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.01.03</b>	<b>Sistema d'envolupant i acabats</b>	<b>1.509,28</b>
Titul 5	01.01.01.04.01	Ventilació	600,00
Titul 5	01.01.01.04.02	ACS	0,00
Titul 5	01.01.01.04.03	Electricitat	600,00
Titul 5	01.01.01.04.04	Estructura	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.01.04</b>	<b>Instal·lacions</b>	<b>1.200,00</b>
Titul 5	01.01.02.02.02	Parament horitzontal	0,00
Titul 5	01.01.02.02.03	Instal·lacions	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.02.02</b>	<b>Enderrocs i desmuntatges</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.01.02.03.01	Façana	0,00
Titul 5	01.01.02.03.02	Forjat	0,00
Titul 5	01.01.02.03.03	Coberta	1.509,28
Titul 5	01.01.02.03.04	Fusteries	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.02.03</b>	<b>Sistema d'envolupant i acabats</b>	<b>1.509,28</b>
Titul 5	01.01.02.04.01	Climatització	600,00
Titul 5	01.01.02.04.02	Ventilació	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.02.04</b>	<b>Instal·lacions</b>	<b>600,00</b>
Titul 5	01.01.03.02.01	Parament vertical	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.03.02</b>	<b>Enderrocs i desmuntatges</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.01.03.03.04	Fusteries	488,26
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.03.03</b>	<b>Sistema d'envolupant i acabats</b>	<b>488,26</b>
Titul 5	01.01.03.04.01	Electricitat / Fotovoltaic	600,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.03.04</b>	<b>Instal·lacions</b>	<b>600,00</b>
Titul 5	01.01.04.01.R2	Gestió externa de residus	0,00
<b>Titul 4</b>	<b>01.01.04.01</b>	<b>RC Construcció</b>	<b>0,00</b>
Titul 5	01.01.04.02.R2	Gestió externa de residus	0,00

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

<hr/>			
Titol 4	01.01.04.02	RE Enderroc	0,00
			5.906,82
<hr/>			
NIVELL 4 : Titol 4			Import
<hr/>			
Titol 4	01.01.01.01	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.01.01.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.01.03	Sistema d'envolupant i acabats	1.509,28
Titol 4	01.01.01.04	Instal·lacions	1.200,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Edifici C</b>	<b>2.709,28</b>
Titol 4	01.01.02.01	Treballs previs	0,00
Titol 4	01.01.02.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.02.03	Sistema d'envolupant i acabats	1.509,28
Titol 4	01.01.02.04	Instal·lacions	600,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Edifici D</b>	<b>2.109,28</b>
Titol 4	01.01.03.02	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol 4	01.01.03.03	Sistema d'envolupant i acabats	488,26
Titol 4	01.01.03.04	Instal·lacions	600,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Edifici E</b>	<b>1.088,26</b>
Titol 4	01.01.04.01	RC Construcció	0,00
Titol 4	01.01.04.02	RE Enderroc	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Gestió de residus</b>	<b>0,00</b>
			5.906,82
<hr/>			
NIVELL 3 : Titol 3			Import
<hr/>			
Titol 3	01.01.01	Edifici C	2.709,28
Titol 3	01.01.02	Edifici D	2.109,28
Titol 3	01.01.03	Edifici E	1.088,26
Titol 3	01.01.04	Gestió de residus	0,00
Titol 3	01.01.05	Seguretat i salut	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>Finançament Tipus A</b>	<b>5.906,82</b>
			5.906,82
<hr/>			
NIVELL 2 : Capítol			Import
<hr/>			
Capítol	01.01	Finançament Tipus A	5.906,82
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>PCB-22253 CQ</b>	<b>5.906,82</b>
			5.906,82
<hr/>			
NIVELL 1 : Obra			Import
<hr/>			
Obra	01	PCB-22253 CQ	5.906,82
			5.906,82

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		5.906,82
	<b>Subtotal</b>	5.906,82
21 % IVA SOBRE 5.906,82.....		1.240,43
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€	7.147,25

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SET MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )

---