

Plec de prescripcions tècniques
Contracte: Subministrament de mòduls en format cubs per a l'Espai Llimoner, Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus.
CPV: 08_39.150000-8 Mobiliari i equipament divers CPV: 08_39.151300-8 Mobiliari modular
Exp. E-contracta número: 800433008-2023-0026473

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C4B7C6607F7C467492F1B758D234C09E i data d'emissió 16/02/2024 a les 14:27:19

1. Objecte del contracte

Aquest plec té com a finalitat definir les característiques principals del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina amb destinació a les dependències de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus, així com les condicions contractuals perquè les empreses que optin al contracte puguin presentar les seves ofertes.

L'objecte del contracte és el subministrament de mobiliari per a la millora de l'Espai Llimoner de l'EADR.

A més, s'homologaran, per un període de 5 anys, les marques i els models de mobiliari que resultin de l'adjudicació de tots els lots, per a possibles futures licitacions d'adquisició de mobiliari per ampliació de mobiliari del mateix espai.

2. Abast del Subministrament

El contracte consta d'un sol lot de mobiliari:

Quantitat prevista	Descripció
45	CUB fabricat en contraxapat de pi de 12 mm, sense tractar, unit amb tècnica robotitzada de T. Forma unes mesures exteriors de 360 mm x 360 mm x 360 mm. L'altura total incloent els peus d'ancoratge és de 381 mm. En la part baixa té un vorell de 10 mm. L'espai útil interior és de 337 mm x 337 mm x 335 mm. Pes no superior a 6,5 kg.
45	CUB fabricat en contraxapat de pi de 12 mm, sense tractar, unit amb tècnica robotitzada de T. Forma unes mesures exteriors de 360 mm x 360 mm x 360 mm. L'altura total incloent els peus d'ancoratge és de 381 mm. En la part baixa té un vorell de 10 mm. L'espai útil interior és de 337 mm x 337 mm x 335 mm. Pes no superior a 6,5 kg. Amb obertures a dues cares per garantir espai d'emmagatzematge/exposició.
90	Peces de connexió en fila d'acer, pintat a la pols acabat color negre i polímer color negre. Peça plegable que serveix tant com de transport com d'unió, dissenyada per què en plegar-se cap a fora les capces queden fixades entre si. Mesures de 210 mm x 54 mm, pivotant 180° per a ús d'unió en fila amb l'espai d'enganxament al cub següent de 25 mm sense

	necessitat d'eines. Amb aquestes unitats s'inclou: 360 Peces d'ancoratge en apilat en polímer color negre, amb forma de L de 70 mm x 70 mm x 20 mm. Amb ranures d'encaix per a acoblar un cub sobre l'altre. Permet un apilat ferm i manté un espai entre cubs d'unió de 6 mm. 90 Tapes connectores construïdes en panell alveolar lleuger acabada en blanc o negre. Cantejada en totes les seves cares. Amb mesures de 360 mm x 360 mm x 60,7 mm incloent pareixis ajust apilat. Inclou peces d'ancorat apilat a les seves cantonades.
12	Prestatgeries connectores construïdes en panell alveolar lleuger acabada en contraxapat de pi. Cantejada en totes les seves cares. Amb mesures de 1.804 mm x 360 mm x 60,7 mm incloent pareixis ajust apilat. Inclou peces d'ancorat apilat a les seves cantonades

3. Descripció edifici

La dependència a moblar està situada a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus. C. del Vent, 6 Reus.

L'edifici consta de l'Espai Llimoner anomenat així perquè a l'antiga escola hi havia un llimoner en aquest precís lloc) és el cor de l'escola i el que dona forma al logotip del centre. És l'espai polivalent, acull diferents activitats culturals i lúdiques: conferències, presentacions, exposicions, festes... Permet complementar els mòduls de projectes o expressió volumètrica, realitzar construccions de gran format i simulacions a l'espai real, fins i tot sovint l'utilitzem de plató de fotografia. L'espai Llimoner és un lloc versàtil que sovint resta buit, volem potenciar la seva funció pedagògica, assembleària, de reunió i fins i tot de descans amb un sistema modular de mobiliari que es pot muntar, desmuntar i combinar segons les necessitats.

4. Condicions específiques d'execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació de la comunitat de l'EADR. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la des-càrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'embalatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus.

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

L'empresa adjudicatària oferirà un servei de post venda consistent en el muntatge i desmuntatge i possibles canvis de distribucions durant un període de 6 mesos, posterior a l'acte de recepció, per adequar les possibles modificacions en la distribució dels espais. Aquest servei serà a cost zero per la Diputació de Tarragona.

L'empresa adjudicatària certificarà un compromís de fabricació de tot el mobiliari i components instal·lats de 10 anys per possibles ampliacions o reposicions.

5. Característiques tècniques exigibles

Els diferents mòduls així com els complements han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments del usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

6. Requeriments

- a) Termini de lliurament i instal·lació.
Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de màxim 2 mesos des de la formalització del contracte.
Abans del lliurament, contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.
En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP.
- b) Execució
El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació de la comunitat de l'EADR.
L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.
El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'emballatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor deresidus
El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.
- c) Qualitat del subministrament
El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.
- d) Garantia del contracte i garantia tècnica
El termini de garantia del contracte és de 3 anys.
El termini mínim de garantia tècnica dels materials a subministrar és de 5 anys.
- e) Servei postvenda
L'empresa adjudicatària oferirà un servei de postvenda consistent en el muntatge i desmuntatge i possibles canvis de distribucions durant un període de 6 mesos, posterior a l'acte de recepció, per adequar les possibles modificacions en la distribució dels espais. Aquest servei serà a cost zero per la Diputació.
- f) Certificat de fabricació



L'empresa adjudicatària certificarà un compromís de fabricació de tot el mobiliari i components instal·lats de 10 anys per possibles ampliacions o reposicions.

g) Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

Es tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible el treball de l'usuari.

h) Seguretat i salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària té l'obligació de presentar tota la documentació exigida, com poden ser el certificat d'avaluació de riscos, formació i certificat d'aptitud dels operaris, alta a la Seguretat i Social.