

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 3086-4865/2023 - 19/12/2023 11:48
SIGNATURES
Administració Electrònica: 21/12/2023 12:52
GUILLEM COMAS SERO: Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada - 21/12/2023 12:53



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC FRONTAL, MITJANÇANT L'ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE LLOGUER DE LLARGA DURADA SENSE OPCIÓ A COMPRA, PER LA UNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS DE COLLBATÓ

CLÀUSULA 1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte d'aquest contracte és l'arrendament una màquina apiladora elèctrica pel magatzem de Servei de Brigada i el manteniment integral de la mateixa.

El carretó elevador elèctric frontal es requereix per tal de donar suport a les tasques d'ordenació del magatzem de la Brigada, ja que disposa d'un sistema d'emmagatzematge vertical i s'ha de poder carregar i descarregar el material emprat per las diferents tasques de manteniment diari.

CLÀUSULA 2. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA REALITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT


Inclou el cost del transport d'entrega i retirada del carretó i els elements necessaris per a la recàrrega i connexió a la xarxa elèctrica.

Les característiques del carretó objecte del contracte son les següents:

- Capacitat de càrrega 1.300 kg mín.
- Elevació lliure fins a 2.345 mm
- Alçada d'elevació 6.000 mm mín.
- Distància al centre de gravetat de la càrrega 500 mm
- Velocitat de conducció càrrega 12 km/h
- Velocitat d'elevació càrrega 0,74 m/s
- Tensió de bateria 48 V
- Capacitat de la bateria 500 Ah
- Pes incl. la bateria 2.692 kg

Manteniment integral de tot el conjunt

- Manteniment correctiu integral (24h/7d).
- Manteniment preventiu. Inclou totes les tasques de manteniment i periodicitat aconsellades pel fabricant i normativa. Inclou tots els treballs de revisió i reparació dels components dels aparells.



REFERÈNCIES EXPEDIENTS: 3086-4865/2023 - 19/12/2023 11:48 SIGNATURES Administració Electrònica: 21/12/2023 12:52 GUILLEM COMAS SERO : Arquitecte Tècnic i Cap de Brigada - 21/12/2023 12:53



CLÀUSULA 3. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

L'Ajuntament designarà a un tècnic responsable del contracte, el qual serà l'interlocutor amb l'empresa adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del contracte, havent de posar en coneixement de l'òrgan de contractació les incidències que sorgeixin en la seva execució, els possibles incompliments contractuals, així com qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant.

Aspectes a considerar per al seguiment de l'execució del contracte:

- 1) Lliurament del vehicle a la data senyalada en el contracte. El vehicle ha de funcionar en perfectes condicions des de el moment del lliurament per realitzar les seves funcions en ple rendiment segons l'objecte per el qual ha estat contractat.
- 2) Revisió i validació de la totalitat de la documentació requerida en l'objecte del contracte i assenyalada en els plecs.
- 3) Seguiment dels manteniments especificats en els plecs, en referència de la seva periodicitat i compliment satisfactori.
- 4) Control dels casos en que es requereixi els vehicles de substitució, en quant al termini de lliurament i de la equivalència en las seves funcionalitats. L'adjudicatari lliurarà a l'Ajuntament un informe amb las característiques tècniques del vehicle substitut, el qual s'haurà de validar pels tècnics mecànics municipals o mitjançant l'auditoria d'un taller designat pel propi Ajuntament.