

Núm. Expedient: 2023/0045970

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARIETS PER A LLOCS DE TREBALL
DESTINATS AL RECINTE MATERNITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

Primer. Objecte


L'objecte de la present contractació és el subministrament i muntatge d'armariets per a llocs de treball destinats a les dependències de la Diputació de Barcelona que es detallen a continuació:




Recinte	Edifici	Planta
Maternitat	Llevant	0
		1
	Mestral (Ala sud)	-1
		0
		1
		2
		3

Aquests armariets tenen com a objectiu facilitar una millor optimització de l'espai i dels recursos disponibles en les diferents dependències de la Diputació de Barcelona com a conseqüència de la implementació de la modalitat de teletreball a la Corporació.

Segon. Prescripcions tècniques de general aplicació
a) Característiques generals dels articles

Els armariets vindran en disposicions de blocs de les següents característiques:

Disposició	Descripció*	Imatge orientativa	Unitats estimades
1	<u>Bloc d'armariets 2x3 de 1000 mm.</u> • Dimensions: 1000x450x1560mm. (amplada x fondària x alçada) Inclou: • 4 portes individuals i 2 gavetes inferiors (amb tancament amb clau) • Sòcol per bloc d'armariets Dimensions: 998x423x100mm (amplada x fondària x alçada)		14

2	<u>Bloc d'armariets 1x3 de 500 mm.</u> • Dimensions: 500x450x1560mm. (amplada x fondària x alçada) Inclou: • 2 portes individuals i 1 gaveta inferior (amb tancament amb clau) • Sòcol per bloc d'armariets Dimensions: 498x423x100mm (amplada x fondària x alçada)		2
3	<u>Bloc d'armariets 2x2 de 1000mm.</u> • Dimensions: 1000x450x1060mm. (amplada x fondària x alçada) Inclou: • 2 portes individuals i 2 gavetes inferiors (amb tancament amb clau) • Sòcol per bloc d'armariets Dimensions: 998x423x100mm (amplada x fondària x alçada)		56
4	<u>Bloc d'armariets 1x2 de 500 mm.</u> • Dimensions: 500x450x1060mm. (amplada x fondària x alçada) Inclou: • 1 porta individual i 1 gaveta inferior (amb tancament amb clau) • Sòcol per bloc d'armariets Dimensions: 498x423x100mm (amplada x fondària x alçada)		8

***S'acceptarà un marge de $\pm 5\%$ en les mides del bloc i del sòcol.**

Els blocs d'armariets hauran de complir els següents requeriments:

- Els armariets seran de la mateixa mida dins del bloc.
- L'estructura permetrà adaptar a la filera inferior dels armariets gavetes extraïbles que permetin obrir amb facilitat i comoditat la porta, així com manipular l'interior de l'armariet.
- Els sòcols hauran de ser adequats a les mides proposades per als blocs per tal que puguin ser instal·lats sense cap dificultat.
- El sistema d'obertura i tancament de les portes i gavetes extraïbles serà de tancament amb clau.

El conjunt serà totalment desmuntable per facilitar el seu muntatge i trasllat i tindrà les següents característiques:

➤ **Estructura**

- Estructura fabricada en xapa d'acer pintada amb pintura blanca en pols epoxi polièster.
- Laterals blancs fabricats amb xapa d'acer d'1 mm de gruix.
- Base fabricada en xapa d'acer blanca d'1 mm de gruix i dotada d'anivelladors regulables des de l'interior.
- Fons fabricat amb xapa d'acer blanca de 1 mm de gruix.
- Coberta i prestatges fixos fabricats amb xapa blanca d'acer de 0,8 mm de gruix.
- Sòcol fabricat en xapa d'acer d'1 mm de gruix per elevar el conjunt 100 mm. per tal de facilitar l'accés a la fila inferior d'armariets.
- Estructura dotada d'anivelladors regulables en alçada.

➤ **Portes**

- Les portes estaran fabricades amb laminat blanc sobre suport de tauler aglomerat de partícules de 19 mm. de gruix cantejat amb ABS blanc d'1 mm.
- Les portes obriran cap a la dreta sobre frontisses d'obertura de 110 graus.

➤ **Gavetes extraïbles**

- Les gavetes extraïbles disposaran d'un calaix d'acer de 0,8 mm i es desplaçaran a través de guies d'acer que permetran l'extracció de la gaveta en la seva totalitat.

➤ **Complements**

- Cada grup d'armariets disposarà d'una gamma de 3 colors per xapa i laminats que permeti, sense cost addicional, realitzar configuracions diverses segons el catàleg del fabricant.

➤ **Ventilació**

- Els armariets disposaran d'un sistema de ventilació amb la finalitat d'evitar qualsevol olor derivat del material dipositat.

b) Aspectes mediambientals

Tots els productes a subministrar han de complir amb algun dels requisits d'**Ecodisseny**, ja sigui incorporant elements d'un sistema de gestió ambiental en el procés de disseny i desenvolupament del producte, ja sigui amb la sostenibilitat del producte minimitzant l'impacte dels materials utilitzats o facilitant el seu reciclatge.

La fusta utilitzada en la fabricació dels armariets haurà de ser de procedència forestal sostenible.

Tercer. Termini de lliurament, muntatge i servei postvenda

Els elements a subministrar podran demanar-se en una o diverses comandes donat que es realitzaran comandes segons la disponibilitat dels espais dels diversos edificis corporatius on s'han d'ubicar els armariets. El termini de lliurament màxim serà de **60 dies naturals**, a partir de la realització de cada comanda o el termini indicat pel contractista en la seva oferta, a partir de la realització de la comanda i independentment del volum a subministrar.

El contractista haurà de realitzar totes les feines de transport, descàrrega, trasllat i muntatge fins al lloc de lliurament fixat a la comanda, deixant el material operatiu per a l'ús immediat i retirant els embalatges. El contractista facilitarà per aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

Dins dels espais gestionats per la Diputació de Barcelona, el personal de l'empresa contractista haurà de complir les normes, els procediments i els protocols implantats per a la seva seguretat.

El contractista lliurarà un albarà per a cada subministrament i muntatge efectuat amb la descripció i el número de productes subministrats.

Quart. Adreces de lliurament

Els articles a subministrar i muntar es lliuraran en les següents dependències de la Diputació de Barcelona:

- **Diputació de Barcelona**
Recinte Maternitat
(Pavelló Llevant / Pavelló Mestral)
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

Cinquè. Garantia

El termini de garantia serà de **3 anys** des del muntatge dels armariets, o el termini indicat pel contractista en la seva oferta. Si durant el termini de garantia, i sempre amb l'audiència de l'empresa contractista, s'acredita l'existència de vicis o defectes en els articles adquirits, la Diputació de Barcelona té dret a reclamar que es reparin o es substitueixin els articles que es considerin inadequats, sense cap cost afegit.

En cas de substitució, no s'iniciarà un nou termini de garantia per al nou producte, però sí que des de l'exercici d'aquesta opció fins al lliurament i muntatge dels nous articles quedarà suspès el termini de garantia del producte substituït.

Sisè. Desperfectes

El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que voluntària o involuntàriament causi el seu personal durant el transport, descàrrega, trasllat i muntatge dels articles a subministrar. Cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d'aquests desperfectes en la facturació corresponent.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0045970
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	PPT Exp. 2023/45970 Subm. i muntatge d'armariets Recinte Maternitat (DIBA)

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Antonio Solanes Segura (TCAT)	Subdirector de Logística	Signa	05/02/2024 13:16
Eloi Juvilla Ballester (TCAT)	Director de Serveis d'Edificació i Logística	Signa	05/02/2024 15:15

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
0239a8a988f5ef00e42e	https://seuelectronica.diba.cat	

