

PRESUPUESTO

				Precio	Medición	Importe
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	01	Actiacions Planta -1			
	Subcapítol	05	Revestiments			
	Apartat	01	Paviments			
01.01.05.01	1 J91C-02IX	U	determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une-env 12633	528,62	1,000	528,62
01.01.05.01	2 J911U010	U	determinació a laboratori, segons procediment de assaig en sec i mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une env 12633	182,04	1,000	182,04
01.01.05.01	3 J911G2CD	U	determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une env 12633	83,24	1,000	83,24
			TOTAL			793,90
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	01	Actiacions Planta -1			
	Subcapítol	05	Revestiments			
	Apartat	02	Pintures			
01.01.05.02	1 J02J0-0102	u	determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma une-en iso 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	16,59	1,000	16,59
			TOTAL			16,59
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	01	Actiacions Planta -1			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	04	Evacuació d'aigües			
01.01.06.04	1 JDV12115	U	mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) cte db-hs	503,44	1,000	503,44
			TOTAL			503,44
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	01	Actiacions Planta -1			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	06	Climatització			
01.01.06.06	1 PDV1-HC52	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del projecte i del rite	630,00	1,000	630,00
			TOTAL			630,00
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	01	Actiacions Planta -1			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	07	Telecomunicacions			

01.01.06.07	1	PDV1-HC6R	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
01.01.06.07	2	PDV1-HC6N	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de megafonia, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
01.01.06.07	3	PDV1-HC6A	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
01.01.06.07	4	PDV1-HC6H	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de circuit tancat de tv, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
				TOTAL			2.520,00
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	01	Actiacions Planta -1	
				Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis	
				Apartat	08	Instal.lacions elèctriques	
01.01.06.08	1	JGV18101	U	jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del projecte i el rebt, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	630,00	1,000	630,00
01.01.06.08	2	JGV19101	U	jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del projecte i el rebt, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	630,00	1,000	630,00
				TOTAL			1.260,00
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	01	Actiacions Planta -1	
				Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal.lacions i Serveis	
				Apartat	09	PCI	
01.01.06.09	1	BVAJ-H70T	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del projecte i del cte	630,00	1,000	630,00
				TOTAL			630,00
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	01	Actiacions Planta -1	
				Subcapítol	07	Equipament	
				Apartat	02	Equipaments varis	
01.01.07.02	1	J441A103	U	mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044, une-en 13018	357,91	1,000	357,91
				TOTAL			357,91
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	02	Planta 6	
				Subcapítol	05	Revestiments	

	Apartat	01	Paviments			
01.02.05.01	1 J91C-02IX	U	determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une-env 12633	528,62	1,000	528,62
01.02.05.01	2 J911U010	U	determinació a laboratori, segons procediment de assaig en sec i mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une env 12633	182,04	1,000	182,04
01.02.05.01	3 J911G2CD	U	determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma une env 12633	83,24	1,000	83,24
			TOTAL			793,90
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	02	Planta 6			
	Subcapítol	05	Revestiments			
	Apartat	02	Pintures			
01.02.05.02	1 J02J0-0102	u	determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma une-en iso 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	16,59	1,000	16,59
			TOTAL			16,59
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	02	Planta 6			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	04	Evacuació d'aigües			
01.02.06.04	1 JDV12115	U	mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) cte db-hs	503,44	1,000	503,44
			TOTAL			503,44
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	02	Planta 6			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	06	Climatització			
01.02.06.06	1 PDV1-HC52	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del projecte i del rite	630,00	1,000	630,00
			TOTAL			630,00
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	02	Planta 6			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	07	Telecomunicacions			
01.02.06.07	1 PDV1-HC6R	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
01.02.06.07	2 PDV1-HC6A	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
01.02.06.07	3 PDV1-HC6H	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de circuit tancat de tv, segons exigències del projecte	630,00	1,000	630,00
			TOTAL			1.890,00
	Obra	01	PressupostED2210137CQ-01			
	Capítol	02	Planta 6			
	Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis			
	Apartat	08	Instal·lacions elèctriques			

01.02.06.08	1	JGV18101	U	jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del projecte i el rebt, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	630,00	1,000	630,00
01.02.06.08	2	JGV19101	U	jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del projecte i el rebt, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	630,00	1,000	630,00
				TOTAL			1.260,00
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	02	Planta 6	
				Subcapítol	06	Sistema Condicionaments, Instal·lacions i Serveis	
				Apartat	09	PCI	
01.02.06.09	1	BVAJ-H70T	u	jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del projecte i del cte	630,00	1,000	630,00
				TOTAL			630,00
				Obra	01	PressupostED2210137CQ-01	
				Capítol	02	Planta 6	
				Subcapítol	07	Equipament	
				Apartat	02	Equipaments varis	
01.02.07.02	1	J441A103	U	mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons une 14044, une-en 13018	357,91	1,000	357,91
01.02.07.02	2	PRV0-HC40	u	jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma une-en iso 140-4	1.626,19	1,000	1.626,19
				TOTAL			1.984,10
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :							14.419,87