

MEMÒRIA VALORADA

**OBRES DE MANTENIMENT PER LA CONSERVACIÓ DELS CAMINS AMB
DETERIORAMENTS ESTRUCT. SUPERFICIALS.(4.1.c)
-ACTUALITZACIÓ DE PREUS-**

Estamariu, 11 de desembre de 2023

00.- TÍTOL DE L'OBRA

El vial d'accés a Estamariu presenta la necessitat de re-pavimentar alguns trams degut al seu deteriorament del paviment d'aglomerat asfàltic, atenent la seva antiguitat, que per l'actuació de les gelades de l'infern han quedat en situació d'importat manca de seguretat i perillositat viària.

01.- INTERÉS PÚBLIC DE L'OBRA I ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS REALS DEL MUNICIPI

Aquesta obra s'adapta a l'ordre ACC/123/2022, del 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

Per l'accés a Estamariu es preveuen dos actuacions per separat, la recollida en la present memòria correspon a actuacions necessàries de manteniment i conservació, per trobar-se en un important deteriorament estructural de paviment d'aglomerat asfàltic de la calçada, que afectant a la seva transitivitat, seguretat i accentua la perillositat (4.1.c).

Per altre banda, en una memòria a part, es preveu obres puntuals per consolidar la seguretat del camí, estabilització de talussos i reposició de cunetes de formigó que durant els anys s'han fet malbé (4.1.b).

Les dos actuacions estan relacionades funcionalment, atenent que l'objectiu es consolidar la seva operativitat en sentit positiu, i seguretat de l'accés a Estamariu.

Característiques de l'actuació:

Estamariu correspon al municipi rural de comarques de muntanya a l'entorn de 129 habitats (dades del 2019) amb una densitat de 6,1 h/km2.

La longitud de l'accés, amb sòl rústic, és de 4.900 m. de longitud, amb una amplada mitja de 4 m.

S'iniciarà l'obra mitjançant una neteja general, reconeixement de les obres a fer, assenyalant els punts en que cal refer els paviments d'aglomerat asfàltic en calent i acabant amb el repintat de les línies blanques de cada costat.

La situació del centre de l'obra en relació als plànols vectorials ETRS89/UTM zona 31N., són:

E(X) 378280.4 m.

N(Y) 4691533.2 m.

(Z) 950 m.

L'actuació és completarà amb petites obres varies.

És beneficiarà tot el terme municipal d'Estamariu i rodalies.

02.- DESCRIPCIÓ SUSCINTA DE LES OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar, es resumeixen en:

- Neteja
- Fresat del paviment en mal estat
- Refer el nou paviment amb aglomerat asfàltic
- Pintar línies blanques
- Obres varies
- Compatibilitzar obra nova amb vella

2.502-C v2

OBRES DE MANTENIMENT PER LA CONSERVACIÓ DELS CAMINS AMB
DETERIORAMENTS ESTRUCT. SUPERFICIALS.(4.1.c) -ACTUALITZACIÓ DE
PREUS-

3

03.- AVANÇ DE PRESSUPOST

L'Avanç de pressupost, es desglossa en les següents partides:

			REFER PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC (del km. 04 - 0,55, del 0,8 - 0,85, del 0,9 - 1,2, del 1,25 - 1,30 i del 2,5 - 2,6)	
03.1	1.620,00	M2.	Neteja i escombrat de la calçada actual, per ubicar-hi les obres, amb escombradora, traslladant les restes a abocador autoritzat. Es netejarà amb màquina d'escombrar automàtica la calçada actual. Es regarà la zona de l'obra per evitar la pols. a 0,28 € / M2.	445,50 €
03.2	1.620,00	M2.	Fresat de paviment asfàltic existent, per unir el paviment vell amb el nou, i transport a abocador controlat. Es fresarà totalment el paviment existent amb màquina especial, a una profunditat d'uns 4,00 cm. per fer la unió amb el paviment de nova implantació de rec asfàltic en calent, a l'efecte de que quedi una perfecta continuïtat entre la part antiga i nova. a 7,18 € / M2.	11.628,36 €
03.3	1.620,00	M2.	Paviment d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cms. de gruix D12, prèvia neteja amb baxeig, amb capa d'adherència d'1,00 Kg/m2 d'ECR-2, amb aprofitament de les subbases existents, per trànsit tipus T-42.- a 18,65 € / M2.	30.219,48 €
			PINTURA LÍNIA BLANCA (del Km. 0 - 4,9)	
03.4	4.900,00	ML	Pintat de línia continua reflectant amb un costat, de 10 cm. d'amplada especial per paviments de color blanc. És pintarà pels costats assenyalats als plànols una línia blanca de senyalització horitzontal de 10 cm. d'amplada, pels cassos en que voral inferior a 1,50 m. Per les entrades de les finques és deixarà la línia discontinua. S'utilitzarà pintura de senyalització refractant, especial per aquest ús. a 1,01 € / ML	4.963,70 €
			VARIS	
03.5	1,00	UN.	Compatibilitzar obra nova amb obra vella, adaptant les instal.lacions, paviments i acabats varis.- a 806,37 € / UN.	806,37 €
03.6	1,00	UN.	Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.- Aquesta partida correspondrà a les despeses necessàries per fer front a les unitats de control de qualitat, previstes en el projecte, o que assenyali la direcció de l'obra.	

2.502-C v2OBRES DE MANTENIMENT PER LA CONSERVACIÓ DELS CAMINS AMB
DETERIORAMENTS ESTRUCT. SUPERFICIALS.(4.1.c) -ACTUALITZACIÓ DE
PREUS-**4**

a 116,19 € / UN.

116,19 €

03.7

1,00 UN. Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció
previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades
durant l'execució de l'obra.-

a 464,74 € / UN.

464,74 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL**48.644,34 €**13,00% en concepte de Despeses Generals de l'empresa i derivats
del contracte.

6.323,76 €

6,00% de Benefici Industrial

2.918,66 €

21,00% I.V.A.

12.156,22 €

TOTAL AVANÇ PRESSUPOST**70.042,98€****setanta mil quaranta-dos euros amb noranta-vuit cèntims**

En resum, es quant te l'honor d'informar el tècnic que subscriu als efectes que siguin necessaris

Estamariu, 11 de desembre de 2023

L'ARQUITECTE