

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PAVIMENT ESPORTIU PER A LA PISTA COBERTA DE CAN
JOFRESA**

1. Consideracions generals

Actualment s'estan executant les obres de la pista coberta de Can Jofresa. El projecte preveu l'acabat de la pista amb formigó polit.

Amb l'objectiu de donar un acabat més adequat es genera la necessitat del subministrament i la instal·lació del paviment tècnic esportiu per a practicar l'esport reglamentari a la pista coberta de Can Jofresa.

1.1. Objecte del plec

Aquest plec té com a objecte fixar les prescripcions tècniques del subministrament i la instal·lació d'un nou paviment esportiu a la nova pista coberta de Can Jofresa.

1.2. Subministrament

L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació d'un nou paviment esportiu a la nova pista coberta de Can Jofresa, necessaris per al correcte funcionament de l'equipament. Aquest paviment esportiu està definit a l'apartat 2.

El preu del contracte inclou:

- El transport d'entrega, la retirada de l'actual paviment i la instal·lació del nou paviment amb tots els elements inclosos a la descripció.
- L'elaboració de plànols amb una descripció exacta dels marcatges per als diferents esports que es podran practicar, per dur a terme el control i el seguiment del subministrament a realitzar.
- L'assessorament tècnic necessari respecte als diferents acabats en colors, així com el marcatge integrat de les pistes.

1.3. Coneixement de l'estat actual de les instal·lacions

L'empresa adjudicatària manifesta que de manera prèvia a l'atorgament del contracte ha estudiat i revisat les instal·lacions existents així com l'accés a les mateixes, i que ha pres en consideració l'estat en que es troben per tal de poder efectuar el servei de subministrament contractat.

1.4. Modificacions de les instal·lacions

Si l'empresa adjudicatària considerés oportú realitzar modificacions en les instal·lacions amb l'objectiu de millorar la realització del subministrament, haurà de comunicar la seva petició al Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana sense el consentiment del qual no es podran realitzar els canvis esmentats.

2. Condicions d'execució i requeriments de l'oferta a presentar

2.1. Descripció dels materials a subministrar

Document Annex 1- Pressupost

2.2. Seguiment i control dels treballs

L'empresa adjudicatària nomenarà, del seu personal, una persona responsable del contracte que actuarà com a referent i interlocutor davant del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, per tal de resoldre els possibles dubtes relacionats amb l'execució del contracte. Així, com per garantir l'execució del mateix en els termes establerts.

2.3. Materials

Els materials emprats per la prestació del servei de subministrament, i la instal·lació del nou paviment esportiu, hauran de complir amb les exigències marcades en la legislació corresponent que els sigui d'aplicació, i hauran de garantir els mínims de qualitat necessaris pel correcte desenvolupament de l'activitat a l'equipament esportiu.

2.4. Seguiment del contracte

L'Ajuntament es reserva el dret a realitzar aquelles proves i/o anàlisis dels productes que consideri necessari per comprovar la qualitat dels productes subministrats i confirmar el compliment de les característiques dels mateixos.

3. Seguretat i Salut

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut per a la prestació del servei de subministrament, que contemplarà com a mínim els següents punts:

- Riscos professionals possibles associats a les tasques derivades de l'objecte del contracte.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
- Serveis de prevenció de l'empresa.

En tot cas, l'adjudicatari es compromet a donar estricte compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament; així, com a la legislació vigent que pugui derogar o complementar-la.

L'adjudicatari haurà de portar a terme els tràmits administratius i de gestió necessaris per tal de portar a terme la coordinació empresarial en termes de seguretat i salut seguint les directrius dels Serveis de Prevenció de Riscos de l'Ajuntament de Terrassa.

4. Omissions

Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de subministrament i la instal·lació, no eximeixen a l'adjudicatari de la seva execució, que s'haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d'aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

5. Disconformitat

En el supòsit que l'Ajuntament de Terrassa estigui disconforme amb el servei de subministrament prestat per l'adjudicatari, li comunicarà de manera fefaent els motius de la seva disconformitat per tal que aquest pugui prendre les mesures correctores oportunes.

6. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada d'un (1) mes, comptat des de l'endemà de la formalització del contracte.

7. Preu

El pressupost base de licitació és de noranta-set mil vuitanta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (97.081,54 €) inclòs l'IVA.

La quota actual corresponent de l'IVA és el [21 %].

8. Facturació.

La facturació del servei de subministrament es farà mitjançant en una única factura un cop realitzat el subministrament i la instal·lació del nou paviment.

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Projecte Modificat_EQUIPAMENT CAN JOFRESA
Capítol 02 PAVIMENT ESPORTIU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9P5-RM01	m2			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT VINÍLIC TIPUS OMNISPORTS ACTIVE+ O EQUIVALENT, MERMES INCLOSES HETEROGENI FABRICAT SEGONS NORMES ISAO 9001, ISO 14001, ISO 50001 I OSHAS 18001 EN ROTLLOS AMB UN MÍNIM DE 8,1MM DE GRUIX MÍNIM, AMB UN PES TOTAL MÍNIM DE 4,760KG/M2. ELS ROTLLLES TINDRAN UNA AMPLADA MÍNIMA DE 2 METRES. ESTAMPAT IDÈNTIC D'ACABAT TANT EN ELS COLORS LLISOS I EN ELS COLORS DE FUSTA. EL PAVIMENT CONSTARÀ DE 3 TIPUS D'ACABATS, 2 COLORS DIFERENTS I 1 EN FUSTA O COLOR A TRIAR IN SITU: 1)CAPA D'ÚS DE PVC PUR MÍNIM DE 0,7MM REFORÇADA AMB POLIURETÀ FOTO-RETICULAT UV TOPCLEAN XP APLICADES EN FÀBRICA.2) PAVIMENT VINÍLIC ESPORTIU REFORÇAT AMB UNA CAPA DE FIBRA DE VIDRE NO TEIXIDA COMBINADA AMB UNA BASE D'ESCUMA AMB CEL·LEES TANCANES D'ALTA DENSITAT. 3)BASE D'ESCUMA ALTAMENT GRAVADA PER REFORÇAR L'EFFECTE DE SUCCIÓ SOBRE LA SOLERA. EL PAVIMENT HAURÀ DE COMPLIR, COM A MÍNIM, LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: - CLASSIFICACIÓ AL FOC CFL-S1 SEGONS NORMA EN 13501-1 - ABSORCIÓ D'IMPACTE P2> 35% SEGONS NORMA EN 14808, REBOT DE LA PILOTA >= 95% SEGONS NORMA EN 12235 - DEFORMACIÓ VERTICAL<3MM SEGONS NORMA EN 14809 - FRICCIÓ COMPROESA ENTRE 80-110 SEGONS NORMA EN 13036-4, - ABSÈNCIA DE FORMALDEHID SEGONS NORMA EN 71-1 / EN 717-2 - ABSÈNCIA DE PENTACLOROPHENOL SEGONS LA NORMA EN 12673. - RESISTÈNCIA A L'IMPACTE SEGONS NORMA EN 1517. - RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT ESTÀTIC SERÀ MENOR DE 0,20 MMI ESTABILITAT DIMENSIONAL MENOR DE L'0,10% SEGONS EN ISO 23999 - RESISTÈNCIA AL DESCART <0.108G SEGONS EN ISO 5470-1 - PRODUCTE SENSE CAP PLATIFICANT A FORÇA DE FTALATS. - GARANTIA DEL PRODUCTE DE 15 ANYS. PRODUCTE 100% RECICLABLE.ELS SOBRANTS NETS DE LA INSTAL·LACIÓ S'HAN DE RECOLLIR, RECICLAR I REUTILITZAR PER UNA NOVA PRODUCCIÓ DE PAVIMENTS.PRODUCTE AMB CERTIFICAT PEL SEGELL D'APROVACIÓ ALLEERGY UK. PAVIMENT ACREDITAT AMB DECLARACIÓ DEL RISC DEL MATERIAL I DELS SEUS COMPONENTS FINS A 0,01%W, EN COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS REACH AMB DECLARACIÓ DE SALUT DEL MATERIAL (MHS), CERTIFICAT SOTA LA NORMA EN 14904 PER A SUPERFÍCIES ESPORTIVES D'INTERIOR. EL PRODUCTE HA D'ESTAR CERTIFICAT PER LES FEDERACIONS INTERNACIONALS DE BÀSQUET-FIBA. INCLOU MARCATGE DE 2 CAMPS DE MINIBÀSQUET, 1 CAMP DE BÀSQUET, 1 CAMP DE VOLEIBOL I 1 CAMP DE FUTBOL SALA EN COLORS A TRIAR (BLANC, NEGRE, BLAU, GROC O VERMELL) (P - 13)	62,45	1.012,000	63.199,40
2	P9P5-RM04	m2			
		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA PLÀSTIC AÏLLANT AMB RELLEU TIPUS "BOTONS" DRENANT DE MÍNIM 1,3MM DE GRUIX, PES MÍNIM 1.350 G/M2 FABRICADA DE FIBRA DE VIDRI RECOBERTA DE PVC AMB ADHESIU SEGELLADOR A L'UNIÓ DELS RULLS.	13,50	1.012,000	13.662,00

PRESSUPOST

		CERTIFICAT AMB LA NORMATIVA EN 13501-1 CFL I EN 434 D'ESTABILITAT DIMENSIONAL (P - 16)				
3	P9P5-RM02	ml	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SÒCOL PERIMETRAL DE PVC DE 20MM DE GRUIX I DE 5MM D'ALÇADA (P - 14)	19,68	111,000	2.184,48
4	P9P5-RM03	ml	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLETINES D'ACER INOXIDABLE PER DELIMITACIÓ AMB ALTRES PAVIMENTS (P - 15)	25,80	46,000	1.186,80
TOTAL		Capítol	01.02	80.232,68		