

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGB-20055 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subcapítol	01	LOT 1:PONT DE LA C-55 AL PK 8+349 A OLESA
Subcapítol 2	01	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 1 I 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	48,000	5.178,24
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.01</b>			<b>5.178,24</b>

Obra	01	PC-CGB-20055 CQ
Capítol	01	LOT 1
Subcapítol	01	LOT 1:PONT DE LA C-55 AL PK 8+349 A OLESA
Subcapítol 2	04	PLATAFORMES DE TREBALL I CAMINS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)	14,47	15,000	217,05
2 J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 12)	110,46	1,000	110,46
3 J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 11)	93,97	1,000	93,97
4 J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	41,34	1,000	41,34
5 J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	45,77	1,000	45,77
6 J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	85,96	1,000	85,96
7 J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	128,26	1,000	128,26
8 J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	68,43	1,000	68,43
9 J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	50,81	1,000	50,81
10 J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	38,31	1,000	38,31
11 J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
<b>TOTAL</b>	<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.04</b>			<b>913,97</b>

Obra	01	PC-CGB-20055 CQ
Capítol	02	LOT2
Subcapítol	01	LOT 2:PONT DE LA C-58 AL PK 30+254 A VACARISSES
Subcapítol 2	01	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 1 I 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	52,000	5.609,76

PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
<hr/>						
TOTAL	Subcapítol 2	01.02.01.01			5.609,76	
<hr/>						
Obra	01	PC-CGB-20055 CQ				
Capítol	02	LOT2				
Subcapítol	01	LOT 2:PONT DE LA C-58 AL PK 30+254 A VACARISSES				
Subcapítol 2	04	PLATAFORMES DE TREBALL I CAMINS				
<hr/>						
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 10)	14,47	40,000	578,80
2	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 12)	110,46	1,000	110,46
3	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 11)	93,97	1,000	93,97
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	41,34	1,000	41,34
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	45,77	1,000	45,77
6	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	85,96	1,000	85,96
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	128,26	1,000	128,26
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	68,43	3,000	205,29
9	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	50,81	3,000	152,43
10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	38,31	1,000	38,31
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
<hr/>						
TOTAL	Subcapítol 2	01.02.01.04			1.514,20	
<hr/>						

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Nivell 5			Import
Nivell 5	01.01.01.06.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Nivell 5	01.01.01.06.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Nivell 5	01.01.01.06.03	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	0,00
Nivell 5	01.01.01.06.04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.06</b>	<b>SEGURETAT I SALUT</b>	<b>0,00</b>
Nivell 5	01.01.01.07.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Nivell 5	01.01.01.07.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Nivell 5	01.01.01.07.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.01.01.07</b>	<b>GESTIÓ DE RESIDUS</b>	<b>0,00</b>
Nivell 5	01.02.01.06.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
Nivell 5	01.02.01.06.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
Nivell 5	01.02.01.06.03	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	0,00
Nivell 5	01.02.01.06.04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.02.01.06</b>	<b>SEGURETAT I SALUT</b>	<b>0,00</b>
Nivell 5	01.02.01.07.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Nivell 5	01.02.01.07.02	CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS	0,00
Nivell 5	01.02.01.07.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
<b>Subcapítol 2</b>	<b>01.02.01.07</b>	<b>GESTIÓ DE RESIDUS</b>	<b>0,00</b>

0,00

NIVELL 4: Subcapítol 2			Import
Subcapítol 2	01.01.01.01	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 1 I 2	5.178,24
Subcapítol 2	01.01.01.02	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 3 I 4	0,00
Subcapítol 2	01.01.01.03	SUBSTITUCIÓ DE RECOLZAMENTS	0,00
Subcapítol 2	01.01.01.04	PLATAFORMES DE TREBALL I CAMINS	913,97
Subcapítol 2	01.01.01.05	VARIS	0,00
Subcapítol 2	01.01.01.06	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol 2	01.01.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.01.01</b>	<b>LOT 1:PONT DE LA C-55 AL PK 8+349 A OLESA</b>	<b>6.092,21</b>
Subcapítol 2	01.02.01.01	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 1 I 2	5.609,76
Subcapítol 2	01.02.01.02	REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA. ACTIVITATS 3 I 4	0,00
Subcapítol 2	01.02.01.03	SUBSTITUCIÓ DE RECOLZAMENTS	0,00
Subcapítol 2	01.02.01.04	PLATAFORMES DE TREBALL I CAMINS	1.514,20
Subcapítol 2	01.02.01.05	VARIS	0,00
Subcapítol 2	01.02.01.06	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subcapítol 2	01.02.01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
<b>Subcapítol</b>	<b>01.02.01</b>	<b>LOT 2:PONT DE LA C-58 AL PK 30+254 A VACARISSES</b>	<b>7.123,96</b>

13.216,17

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	LOT 1:PONT DE LA C-55 AL PK 8+349 A OLESA	6.092,21
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>LOT 1</b>	<b>6.092,21</b>
Subcapítol	01.02.01	LOT 2:PONT DE LA C-58 AL PK 30+254 A VACARISSES	7.123,96
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>LOT2</b>	<b>7.123,96</b>

13.216,17

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

<b>NIVELL 2: Capítol</b>				<b>Import</b>
Capítol	01.01	LOT 1		6.092,21
Capítol	01.02	LOT2		7.123,96
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>PC-CGB-20055 CQ</b>		<b>13.216,17</b>
				<b>13.216,17</b>
<b>NIVELL 1: Obra</b>				<b>Import</b>
Obra	01	PC-CGB-20055 CQ		13.216,17
				<b>13.216,17</b>

CONTROL DE QUALITAT. REHABILITACIÓ DE LES OBRES DE FÀBRICA DE LA C-55 AL PK 8+349  
I DE LA C-58 AL PK 30+254  
OLESA DE MONTSERRAT - VACARISSES  
CLAU: PC-CGB-20055

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		13.216,17
	<b>Subtotal</b>	13.216,17
21 % IVA SOBRE 13.216,17.....		2.775,40
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€	15.991,57

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUINZE MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )

---