

ANNEX 1 - RESPOSTA ALS INFORMES DE COMPANYIES
SUBMINISTRADORES I DE LA COMISSIÓ D'AUVIATGE

AN 1 RESPOSTA ALS INFORMES DE COMPANYIES I DE LA COMISSIÓ D'AUVIATGE.

AN 1.1 – Antecedents.

En relació al Projecte Bàsic i Executiu de reurbanització de la Plaça Coto Março de Vielha e Mijaran, s'ha fet arribar als tècnics redactors els informes de la comissió d'Auviatge del Conselh Generau d'Aran així com els informes de les companyies subministradores Nedgia i Telefònica.

Es redacta el present annex per donar resposta als informes recepcionats.

AN1.2 – Informe de la COMISSIÓ D'AUVIATGE del Conselh Generau d'Aran.

Aquesta comissió va emetre un informe favorable condicionat al seguiment arqueològic en totes les actuacions que comporten l'obertura de rases o moviment de terres en la zona propera a l'Església de Sant Miqueu de Vielha així com la previsió d'un sistema de drenatge i impermeabilització del mur de l'Església.

Així doncs, **l'empresa contractista** haurà d'incorporar el seguiment arqueològic de l'obra a la zona propera a l'església, realitzat per tècnic arqueòleg col·legiat, que inclou el control de les excavacions, les tasques de recerca en elements singulars, estudi del material localitzat en el transcurs de l'obra i elaboració d'informe final.

El cost d'aquest seguiment s'estima de la següent manera:

Mà d'obra	UT	COST/UT	COST TOTAL. (PEM)
Arqueòleg.	1	1.500 €	1.500 €

Pel que fa a la impermeabilització i drenatge del mur de l'Església, els tècnics destaquen i posen en coneixement de qui s'escaigui, que ja s'havia previst en el Projecte Bàsic i Executiu, i així es pot observar, per exemple, en el plànol D07, I01, o bé en el capítol 02 Moviment de Terres partida 02.04 de l'Estat d'Amidaments. Així doncs, es considera ja resolta en el projecte aquesta inquietud de la Comissió d'Auviatge.

AN 1.3 – Informe de la companyia subministradora NEDGIA.

En data 31 d'octubre de 2023, la companyia emet un informe en el que insta a comprovar si pot existir alguna afectació sobre les canalitzacions propietat de la companyia. Amb la informació que se'ns facilita es conclou que no hi haurà afectació sobre les canalitzacions existents.

Tanmateix, en obra pot ser que hi hagi alguna interacció o bé per imprecisió de la documentació facilitada o bé per decisions de la Direcció Facultativa que ocasionin alguna interacció no prevista. En aquest cas, tal i com queda palès a l'informe de Nedgia, les distàncies mínimes entre les canalitzacions de gas i altres serveis es farà mantenint la normativa aplicable.

AN 1.4 – Informe de la companyia subministradora TELEFONICA.

Avaluat l'informe emès per telèfonica amb data 10 de novembre de 2023, es conclou que la infraestructura existent no queda afectada per les obres.

AN 1.5 – Afectació de serveis durant les obres de reurbanització de la plaça Coto Março..

Els tècnics redactors, aprofiten per deixar constància que serà responsabilitat del contractista demanar la informació necessària respecte a qualsevol servei existent que es pugui veure afectat per l'execució de les obres objecte del present projecte – no només en aquelles properes a l'església- , havent de prendre aquest les mesures necessàries per salvaguardar-lo, reparar-lo i/o reposar-lo

Així doncs, els tècnics redactors fan coneixedors al promotor i a l'empresa contractista de la necessitat de contemplar el seguiment arqueològic derivat de l'informe de la comissió d'auviatge i del cost previst per a les tasques competència d'aquest.

I per a que així en quedi constància signen els tècnics.

Aleix Salazar Aloy

Pau Gabarra Mesalles