



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DE LES BASES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES "MILLORA DE LA SEGURETAT DEL C/VENTA I C/CARRETERA"

1. Introducció

El present contracte té per objecte l'execució de les obres incloses en el projecte "millora de la seguretat del C/Venta i C/Carretera", redactat pel Sr. Oriol Forgas Jorquera, arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre en funcions d'assistència tècnica a l'Ajuntament d'Aldover.

Es supeditarà l'adjudicació del contracte a l'aprovació definitiva del projecte.

L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 45233252-0, treballs de pavimentació de carrers.

No hi ha lloc per la divisió en lots atesa la dificultat tècnica de coordinació existent.

2. Promotor

Ajuntament d'Aldover

3. Situació

L'objecte del present projecte es du a terme la millora de la seguretat del C/ Venta i C/ Carretera. Es pretén reurbanitzar aquest carrer per problemes de seguretat i millora punts per ubicar nous embornals d'aigua pluvial per problemes d'inundacions.

Els fermes i en concret les peces centrals del C/ Venta i C/ Carretera s'han deteriorat sobtadament degut al pas de camions de gran tonatge que les han desencaixat totes.

Aquestes peces centrals són les que recullen l'aigua i a l'estar desencaixades l'aigua ha malmès l'aglomerat del voltant que es desgrana ràpidament. Tot aquest conjunt en global és molt perillós per als vianants atès que no hi ha voreres i que generen desnivells intolerables i caigudes. Per tant, els resultats esperats seran l'eliminació del perill que representa l'estat actual del ferm dels carrers.

4. Abast

Els treballs a realitzar són els següents:

- **Enderrocs:**

Es preveu realitzar l'extracció de la peça central de formigó.

Es preveu la realització de tall en paviment d'aglomerat a una distància de 2 metres des de la peça central a les dues bandes.



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

Es preveu l'extracció de la franja de 4 metres d'amplària de l'aglomerat existent, amb mitjans mecànics.

Es realitzarà l'extracció de les tapes i marcs dels pous existents i embornals existents per posterior recol·locació dels mateixos.

- **Moviment de terres**

Es realitzarà la rasa d'instal·lacions dels nous embornals fins trobar la canonada principal de pluvials.

Es realitzarà el reomplert de les rases, amb sorra fins cobrir la nova canonada de pluvials i es reaprofitaran les terres excavades per cobrir les rases i compactades amb el 95%.

- **Serveis existents**

No es veurà cap servei afectat a excepció dels nou punts de recollida d'aigua pluvial del carrer.

- **Pavimentació**

Es preveu renovar el paviment amb paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus D12, amb 12 cm de gruix, previ tractament de reg d'adherència.

En la resta de paviment asfàltic es realitzarà un tractament superficial tipus Slurry sintètic, color vermellós.

- **Instal·lacions**

Pluvials

Es realitzarà la instal·lació de pluvials amb tub de polietilè HDPE, amb un diàmetre de 160 mm i connectats a canonada principal del carrer.

Al centre del carrer es col·locaran nous embornals amb reixes de fossa per recollida d'aigua pluvial amb marc i tapa i a sota es col·locarà pericó prefabricat de formigó connectat a tub de pluvials.

- **Acabats**

Es realitzarà el pintat de senyalització de pas de peatons amb pintura acrílica i reflectant.



AJUNTAMENT D'ALDOVER

Plaça de l'Església, 3
Tel. 977 47 32 02

5. Execució de les obres

El termini de durada del contracte és de 3 mesos. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per tant, són exigibles.

La data d'inici prevista per executar el contracte és al maig de 2024.

No s'admeten pròrrogues al contracte ni hi ha modificacions previstes.

6. Preu base de licitació

D'acord amb la previsió de l'article 100 LSCP, el pressupost base de licitació és de 119.302,39 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

98.597,02 euros, pressupost net

20.705,37 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%

7. Criteris de valoració

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a la millor relació qualitat-preu, en base als següents criteris.

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 90 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$V = 90 \times (\text{Oferta més baixa} / \text{Oferta a valorar})$$

2- Criteris tècnics objectius. 10 punts

2.1 Ampliació del termini de garantia: 10 punts.

5 punts: ampliació de 12 mesos del termini de garantia obligatòria.

Termini de garantia total → 24 mesos obligatoris + 12 mesos addicionals= 36 mesos.

10 punts: ampliació de 24 mesos del termini de garantia obligatòria.

Termini de garantia total → 24 mesos obligatoris + 24 mesos addicionals= 48 mesos.

Aldover, a la data de la signatura electrònica