

426/2024
Març 2024

VALORACIÓ MILLORES

PROJECTE PER LA MILLORA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT DE CALAF

Esteve Niubó Albareda
Arquitecte Municipal
Departament: Serveis Tècnics Municipals



1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES MILLORES

L'actuació proposada consisteix en:

1. **Millora 1** en substitució de paraments interiors existents vora escala principal de edifici Ajuntament, per perfilaria de PVC amb finestra batent de 100x270 cm amb vidre 4+4 translúcid i canvi de il·luminació interior a carril led 3000K. S'assimila a partida de projecte KAJE4G42 Balconera PVC 1 fix 1 bat, 120x270, CI 4, 9A C5, s/ persina, col.

2. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS

ua	Descripció	Unitats	Preu	Sub-total	
u	Subministre i col·locació de balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb fulla batent per a un buit d'obra aproximat de 100x270 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, queda inclòs vidre 4+4, queda inclòs segellat, tapajunts, premarcs, manetes i bisagres d'acer inoxidable, cinta autoexpandible de triple barrera per a la junta entre premarc i paret, queda inclòs tot tipus de treballs i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la seva execució d'elevació de material i persones. Inclou extracció de perfilaria i vidre existent amb gestió de residus, com també extracció de fluorescents existent i col·locació nova carrilera led 3.000K amb gestió de residus dels fluorescents extrets.	8	1.509,46	12.075,68 €	Millora 1

TOTAL (IVA no inclòs)..... 12.075,68 €