



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D'OBRA D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ DE FOGARS DE LA SELVA

Descripció del contracte
Contracte en el marc de prevenció d'incendis forestals consistents en l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals de protecció. Els treballs d'obertura es realitzaran a les urbanitzacions de Parc dels Prínceps I i II i Regent Parc i a un tram de la Serra de l'Esquirol. Els treballs de manteniment es realitzaran a les urbanitzacions de Parc dels Prínceps, Regent Parc, Can Camps, Serra de l'Esquirol, així com al nucli urbà de la vila i al nucli de població de Ramió.
Tipificació del contracte
Contracte de serveis
Tramitació
Procediment Obert simplificat
Núm. expedient
2024_131

1. Objecte

Obertura i manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions i els nuclis de població del municipi de Fogars de la Selva per millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi de les zones interiors dels nuclis de població cap a les zones exteriors, complint allò establert a la Llei 5/2003, al Decret 123/2005 i al plec de prescripcions tècniques del contracte.

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024

Plaça de la Vila s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA

Tel. 972864973 | Fax 972865284.

<http://www.fogarsdelaselva.cat>

fds.ajuntament@fogarsdelaselva.cat



2. Abast de l'obra

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els sectors que han d'ésser objecte de la contractació d'obertura i manteniment del conjunt de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions i nuclis de població del municipi, els treballs forestals dels quals hauran de garantir el compliment dels criteris d'execució establerts a la Llei 5/2003, al Decret 123/2005 i a aquest plec de prescripcions tècniques.

L'àmbit i la superfície d'actuació és el següent:

Lot	Actuació	Sector	Superfície d'actuació (ha)
1	Obertura i manteniment de les franges perimetrals, zones verdes i parcel·les no edificades	Parc dels Prínceps I i II i nucli	31,75
Superfície total Lot 1			31,75
2	Obertura i manteniment de les franges perimetrals, zones verdes i parcel·les no edificades	Regent Parc	11,08
Superfície total Lot 2			11,08
3	Manteniment de les franges perimetrals	- Can Camps - Ramió - Serra de l'Esquirol	6,95 4,15 6,61
Superfície total Lot 3			17,71
Superfície total d'actuació de franja perimetral			60,54

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024



3. Justificació

El terme municipal de Fogars de la Selva està declarat zona d'alt risc d'incendi forestal pel decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

L'establiment d'una franja perimetral de baixa combustibilitat al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població té com objectiu:

- Complir la legislació vigent.
- Reduir del risc de propagació d'un incendi entre les zones externes als nuclis de població i les zones internes, i viceversa.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre del nucli de població.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.

4. Legislació aplicada

- Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre, modificada per l'Ordre ARP/27/2019, de 20 de febrer i per l'Ordre ARP/213/2020, d'11 de desembre.
- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han d'executar, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES PERIMETRAIS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024



director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

5. Característiques tècniques

5.1. Àmbit d'actuació

El manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat es realitzarà a:

- Parc dels Prínceps I i II i nucli urbà
- Regent Parc
- Can Camps
- Ramió
- Serra de l'Esquirol

L'obertura de les franges perimetrals de baixa combustibilitat es realitzarà a:

- Parc dels Prínceps I i II
- Regent Parc
- Serra de l'Esquirol

El traçat de les franges perimetrals, zones verdes i parcel·les no edificades es poden veure als seus respectius projectes. Tot i això, la documentació addicional preval per sobre dels projectes.

5.2. Descripció general de les obres

La descripció general dels treballs, així com els criteris tècnics que s'han d'aplicar en la seva execució es descriuen als seus respectius projectes.

El contractista està obligat a seguir els criteris tècnics descrits en aquests projectes i, quan s'escaigui, a les indicacions de la direcció de l'obra.

5.3. Destí i quantificació de la fusta

El destí de la fusta que s'extregui com a conseqüència de la reducció de la densitat de l'arbrat dins de la franja perimetral serà el següent:

- 1) Es deixarà apilada en aquells trams que la direcció d'obra ho indiqui.
- 2) La fusta de la resta de trams es cubicarà a carregador o es pesarà amb bàscula. Així mateix, es portarà un registre on s'indiqui l'espècie, el producte, les tones o metres

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024



cúbics i el tram de franja d'on s'ha extret.

5.4. Qualitat dels treballs

Atès a l'impacte visual de les franges perimetrals, els treballs executats hauran de complir un certs barems de qualitat. Per la qual cosa, no es donarà per finalitzat el servei fins que el contractista assoleixi els següents barems de qualitat:

- En cas de treballar sobre vials i s'hagi retirat o triturat les restes vegetals, caldrà retirar tota l'estella que resti sobre el vial.
- S'esporgaran els arbres que hagin quedat afectats per l'abatiment dels arbres tallats.
- Es repararan els danys que s'hagin produït de forma accidental a tanques, fites, senyalitzacions, ferm de la via pública, voreres, etc.
- Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.
- Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i es repartiran de forma uniforme sobre el terreny. En cap cas podran romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.
- En cas que s'afectin vials per la pròpia dinàmica dels treballs, caldrà bufar i/o netejar les restes de branques, fulles, etc., de tal manera que quedi oberta la circulació normal de la via.

5.5. Gestió de residus i bones pràctiques

Els residus perillosos generats en els treballs hauran de ser correctament emmagatzemats mitjançant l'ús dels envasos corresponents i identificats. Aquests residus hauran de ser gestionats per un gestor autoritzat.

El personal implicat en la generació de residus perillosos vetllarà per tal que no es produeixin pèrdues, deteriorament, o inutilitzacions indegudes, tant en la manipulació de recollida com de dipòsit, i s'extremaran les mesures per evitar-ne el vessament accidental.

Els residus urbans generats pels treballadors forestals (restes de menjar, envasos, etc.) s'hauran de recollir diàriament i dipositar-los dins dels contenidors urbans adequats.

Els treballadors hauran de rebre instruccions clares sobre la zona de treball, les tasques que s'hauran de dur a terme, així com els riscos i les mesures de seguretat adoptades.

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES PERIMETRALES DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024



Ajuntament de **Fogars de la Selva**

Caldrà delimitar les àrees de treball per als diferents equips per evitar la caiguda d'un arbre en una àrea adjacent a l'ocupada (l'àrea de treball ha d'abastar almenys el doble de l'alçada dels arbres que s'estan talant).

5.6. Prevenció d'incendis forestals

Durant el període comprès entre el 15 de juny i 15 de setembre, ambdós inclosos, no es podran realitzar treballs que generin restes vegetals si no es disposa d'expressa i excepcional autorització per part de l'administració forestal. En cas de disposar d'aquesta autorització, el tractament de la vegetació i la retirada de restes s'hauran de realitzar amb una periodicitat màxima de 15 dies. Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem, els treballs quedaran suspesos en establir-se un nivell de pla alfa 3. La consulta del nivell de pla alfa es pot fer via web https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/.

6. MESURES DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat i salut a partir de l'estudi bàsic de seguretat i salut laboral inclòs del respectiu projecte.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici dels treballs, és a dir, informat pel coordinador en matèria de seguretat i salut i aprovat per l'Administració promotora. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n'assumirà les funcions.

El pla de seguretat i salut ha de ser a l'obra, a disposició permanent de la direcció.

En cas que durant l'execució dels treballs intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor haurà de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució dels treballs ha de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, així com coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, si s'escau, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

7. RECEPCIÓ DELS TREBALLS I SERVEIS

Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà a la seva certificació. Per la qual cosa, la direcció d'obra redactarà el certificat corresponent. Aquest s'haurà de fer en finalitzar la totalitat dels treballs. En cas que aquests no reuneixin les condicions necessàries per procedir a la seva certificació, la

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES
PERIMETRAIS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024

Plaça de la Vila s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA

Tel. 972864973 | Fax 972865284.

<http://www.fogarsdelaselva.cat>

fds.ajuntament@fogarsdelaselva.cat



Ajuntament
de **Fogars de la Selva**

direcció d'obra dictarà per escrit les instruccions oportunes per tal d'esmenar les deficiències observades, aixecant l'acta corresponent i determinant un termini per tal de corregir-les.

L'Alcalde,

Sr. Josep Vilà i Camps

Signat electrònicament per qui s'indica.

CODI DE L'EXPEDIENT: 131 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_131_CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES
PERIMETRAIS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 2024

Plaça de la Vila s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA

Tel. 972864973 | Fax 972865284.

<http://www.fogarsdelaselva.cat>

fds.ajuntament@fogarsdelaselva.cat