

Núm. d'expedient: N801/2024/000041

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE

Subministrament d'un escenari cobert per a la Festa Major (incloent el lloguer, el muntatge i el desmuntatge)			
Procediment	obert	simplificat	i tramitació
Ordinària			

ÍNDEX

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE	Pàg.
---	-------------

1. Objecte del contracte	3
2. Àmbit de la prestació	3

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	Pàg.
---------------------------------------	-------------

3. Característiques del producte.....	3
---------------------------------------	---

III. CONDICIONS D'EXECUCIÓ. LLIURAMENT	Pàg.
---	-------------

4. Terminis de lliurament, forma i lloc.....	4
5. Transport i instal·lació	5
6. Servei Post venda/ Manteniment	5
7. Obligacions del contractista	6
8. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.....	6
9. Control del subministrament i la seva avaluació.....	6

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte.

L'objecte del present plec és la licitació del Lloguer, muntatge i desmuntatge d'un escenari cobert per a la Festa Major amb l'objectiu de satisfer la necessitat de tenir una infraestructura que pugui aixoplugar els concerts grans de la Festa Major en cas de pluja, i donar-los-hi uns millors acabats escènics.

La Festa Major de Sant Boi es celebra al voltant del 20 de maig.

CPV: 44212320-8 Estructures diverses

El subministrament s'ha d'adaptar a les necessitats de l'Ajuntament prenent les mesures que consideri oportunes pel correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès la contractista com a conseqüència del present plec de prescripcions, així com del contracte que se'n deriva.

2. Àmbit de la prestació.

La prestació de l'esmentat subministrament es produirà al carrer Baldri Aleu de Sant Boi de Llobregat en el marc de la Festa Major.

II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3. Característiques del producte/s

El/s producte/s objecte del contracte ha de reunir les següents característiques

a) Funcionals:

Escenari cobert amb lones ignífugues de 14 metres d'ample x 12 metres de fons a 1,60 metres d'alçada i alçada lliure de 8 metres.

2 torres de P.A. integrades en les ales de so de 2 metres d'ample x 12 metres de fons i 8 d'alçada cobertes en sostre i laterals amb lones ignífugues.

1 rampa tècnica d'accés tècnic de 2 metres d'ample i 10 metres de llarg, paral·lel a la part posterior de l'escenari i amb desembarcament a l'ala de so esquerra. (mirant

l'escenari de cara), una escala d'accés a l'escenari vertical a l'escenari amb desembarcament a la part dreta.

Coberta a dues aigües amb visera de dos metres i lones ignífugues i capacitat per suportar un mínim de 500 kg per punt de càrrega.

Antiavalot 26 metres amb dues portes amb gateres.

Control de so i llum:

Estructura de layer de 4 x 4 metres a 0,30 del terra i amb terra de fusta, cobert a una aigua.

Certificat d'estabilitat d'estructures un cop acabat el muntatge

Instal·lació de la presa de terra

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 x 4 m a 0,8 metres d'alçada

Totes les plataformes muntades a més de 50 centímetres respecte al terra, hauran de portar barana en tot el seu perímetre (excepte frontal escènic).

b) Estètiques / Disseny:

Blackwall negre ignífug (fons escenari)

Faldó frontal de 18 metres de tela ignífuga.

A l'objecte d'acreditar les característiques específiques de tipus mediambiental, social o d'innovació dels productes, es poden presentar com a mitjà de prova etiquetes, certificacions que compleixin els requisits.

III. CONDICIONS EXECUCIÓ / LLIURAMENT

4. Termini de lliurament, forma i lloc.

L'empresa contractista està obligada al lliurament dels productes i béns, i a executar les intervencions que escaiguin, en els següents terminis:

El lliurament s'efectuarà un dia abans de l'inici dels concerts de Baldiri Aleu de la Festa Major, que seran a concretar per l'Ajuntament de Sant Boi.

Al 2024, els concerts es celebraran el divendres 17 i dissabte 18 de maig.

El lliurament s'entendrà fet quan els productes hagin estat efectivament rebuts per l'Ajuntament, d'acord amb les condicions prèviament fixades. S'entendrà per efectivament rebuts quan els productes o béns lliurats siguin acceptats per la persona o persones que prèviament aquella designi

Els lliuraments s'efectuaran amb les condicions següents:

Freqüència : 1 cop l'any, un dia abans de l'inici dels concerts de Baldiri Aleu per Festa Major

Preavis de lliurament: 1 mes abans

Condicions de trasllat: a càrrec de l'empresa adjudicatària en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Boi pels corresponents talls de trànsit i prohibició d'aparcament

Condicions de lliurament: Un cop acabat el muntatge, caldrà lliurar a l'Ajuntament de Sant Boi el corresponent certificat d'estabilitat de l'escenari muntat Visat pel Col·legi d'Arquitectes.

El desmuntatge s'iniciarà i acabarà al dia següent de la finalització dels concerts, tot i que pugui coincidir amb dia festiu.

5. Transport i instal·lació.

El mitjà de transport haurà de comptar amb tots els elements auxiliars necessaris per realitzar la seva descàrrega. S'hauran de complir tots els requisits legals establerts en la reglamentació vigent per cada tipus de transport a realitzar.

Cada transport del producte comporta, juntament amb l'albarà de lliurament, especificacions d'identificació marcades de forma llegible oferint la informació següent:

- Producte
- Pes net
- Nom del fabricant
- Marca comercial
- Fitxa de seguretat
- Lot i data de caducitat

6. Servei post venda/ manteniment.

Serà necessari comptar amb un servei de guàrdia 24 h / 365 dies l'any per poder solventar possibles incidències detectades un cop acabat el muntatge, si fos el cas

7. Obligacions del contractista.

L'empresa contractista haurà de complir amb les obligacions següents:

- a) Comunicar al departament promotor qualsevol variació en les mides, característiques, etc. que es produeixin en els productes subministrats.
- b) Si les variacions fossin en el números de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament assumint el contractista qualsevol cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats de l'Ajuntament no hi haurà compromís per part del mateix per assumir aquest producte.

8. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.

L'empresa contractista haurà de ser part activa en l'assoliment de criteris ambientals, en implantació de sistemes de gestió ambiental que poden ser acreditats amb qualsevol certificació homòloga en aquest àmbit.

9. Control del subministrament i la seva avaluació.

L'empresa contractista haurà de designar un delegat o representant amb capacitat professional per a:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'execució.
- Organitzar els treballs així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'Ajuntament.
- Proposar a l'Ajuntament o col·laborar amb ell en la resolució de problemes que es puguin plantejar durant l'execució.

L'Ajuntament podrà establir, d'acord amb la naturalesa del subministrament contractat, les proves, anàlisi o comprovacions que consideri pertinents, a efectes d'avaluació.

