

Codi de verificació:	 0R384R3S660I3K131B6V
Procediment: N488 Contractació de serveis	
Expedient: 55849/2022	Document: 449592/2023

LOT 4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
I/O OBJECTES QUE CONTENEN AMIANT AL T.M. DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS.

Índex

Índex 2

1.	Objecte del contracte.....	3
2.	Àmbit d'actuació.....	3
3.	Durada del contracte.....	3
4.	Pressupost i forma de pagament	3
4.1	preus del contracte	3
4.2	Forma de pagament	4
5.	Descripció dels treballs.....	4
5.1	Recollida i neteja.....	4
5.2	Transport a abocador controlat	5
6.	Obligacions i responsabilitats de l'empresa adjudicatària.....	5
6.1	De tipus general.....	5
6.2	Mitjans humans	5
6.4	Horari d'execució dels treballs.....	6
6.5	Mitjans materials	6
6.6	Altres obligacions.....	7
7.	Penalitzacions	8
7.1	Faltes sancionables	8
7.2	Tipificació de les sancions	9
7.3	Import de les sancions.....	9
	Normativa i altres documents de referència.....	10

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec de prescripcions és definir les característiques tècniques dels treballs de neteja dels punts d'abocament, recollida de les restes , transport i la gestió de la fracció de residus i/o objectes que contenen amiant a la via pública i altres espais del terme municipal.

Aquests treballs es realitzaran a petició expressa de la Secció de Neteja Viària i Recollides, que pertany a l'Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació per a la recollida i neteja és el terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

3. Durada del contracte

La contractació tindrà una durada establerta de 2 anys des de l'adjudicació del present plec de Prescripcions, amb la possibilitat de tres pròrrogues anuals.

4. Pressupost i forma de pagament

4.1 preus del contracte

El pressupost màxim ascendeix a

Any	Import de l'anualitat	Import IVA	Total
1	24.155,47 €	2.415,55 €	26.571,02 €
2	24.155,47 €	2.415,55 €	26.571,02 €
Import total màxim amb IVA			53.142,04€

Aquest preu inclou tots els treballs i materials necessaris pel realitzar els treballs de manera planificada i executada d'acord amb les condicions i característiques descrites en aquest plec de condicions tècniques.

Els preus unitaris son:

Preu	Ut	Descripció	Preu unitari sense IVA (euros)	Número actuacions anuals	Subtotal sense IVA
D1	Ud	Servei de recollida	475,24 €	43,00	20.435,32 €
D2	Ud	Recollida fallida	195,51 €	10,00	1.955,10 €
D3	Ud	Transport a abocador autoritzat (Castellolí). Inclou totes les operacions necessàries pel transport despeses d'abocament i canon de manteniment d'abocador	252,15 €	7,00	1.765,05 €

Import màxim anual 24.155,47 €

IVA (10%) 2.415,55 €

Import anual amb IVA	26.571,02 €
-----------------------------	--------------------

4.2 Forma de pagament

La facturació d'aquests treballs es farà mensualment, d'acord als treballs realitzats.

5. Descripció dels treballs

5.1 Recollida i neteja

L'empresa adjudicatària procedirà a fer la recollida de les restes amb amiant i neteja de la zona d'abocament segons les indicacions dels Tècnics del Servei de Neteja Viària i Recollides, que pertany a l'Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat. Aquests treballs es realitzaran en un termini no superior a 48 hores des de la notificació a l'adjudicatari.

Les recollides i neteges es realitzaran seguint uns protocols que s'ajustin a la normativa vigent (RD 396/2006).

5.2 Transport a abocador controlat

El transport del material acumulat del lloc d'emmagatzematge temporal (que compleixi amb tots els requisits legals) a l'abocador autoritzat (Castellolí) es realitzarà sempre que sigui necessari, prèvia autorització del tècnics municipals.

Aquesta fase inclou la càrrega, el transport, la descàrrega i acopi del material (un cop acceptat pel gestor de l'abocador) i totes les tasques auxiliars necessàries.

En cas que el material prèviament recollit s'hagi portat a un punt de recollida d'amiant autoritzat i no a la zona d'emmagatzematge temporal, no s'abonarà aquesta partida.

6. Obligacions i responsabilitats de l'empresa adjudicatària

6.1 De tipus general

L'empresa adjudicatària ha d'estar registrada al Registre d'empreses amb Risc d'amiant (RERA) i ha de ser un gestor autoritzat per realitzar les tasques requerides al contracte .

6.2 Mitjans humans

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de mitjans tècnics i una organització adaptada a la naturalesa del treball contractat. Com a conseqüència, com a mínim haurà de disposar dels mitjans personals propis que es descriuen a continuació:

- Un responsable tècnic, que serà l'interlocutor amb el responsable del contracte de l'Ajuntament de Sant Cugat, i que assumeixi el disseny dels protocols i de la documentació necessària per realitzar els treballs previstos en aquest Plec
- El nombre d'operaris necessaris per realitzar les tasques requerides pel servei

Pel que fa a la plantilla de personal, l'empresa serà responsable de:

- L'afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal fix i temporal adscrit en qualsevol moment a la contracta i per tant, haurà de presentar mensualment a l'ajuntament els certificats d'estar al corrent de pagament.



- El compliment de les disposicions previstes en els convenis adscrits.
- El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i salut, de protecció front el trànsit rodat, d'atenció i previsió sanitària, etc.
- La dotació a cada treballador dels uniformes, els mitjans de seguretat i protecció el control de pulcritud en el seu ús i manteniment, obligat per una correcta imatge del servei a la ciutat.
- Qualsevol canvi sobre la plantilla de personal haurà de ser informat prèviament i autoritzat per l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

6.4 Horari d'execució dels treballs

L'empresa adjudicatària haurà de tenir un equip disponible per realitzar la neteja i recollida de dilluns a divendres de de 8.00 a 19.00h. Qualsevol treball fora d'aquest horari haurà de ser autoritzat expressament .

En cas de treballs realitzats fora d'aquest horari els preus unitaris augmentaran un 20%.

En cas d'afectació a la via pública i/o a les seguretat de les persones, s'informarà i coordinaran els treballs amb la policia municipal i protecció civil.

6.5 Mitjans materials

L'empresa contractista ha de designar una persona representant encarregada de la direcció tècnica del servei. Aquesta persona ha d'estar disponible al llarg de les 24 hores del dia els 365 dies de l'any per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. A aquest efecte, disposarà i haurà de facilitar als serveis tècnics municipals un o més números de telèfon mòbil per a garantir la localització i comunicació permanent. En cas d'absència o impossibilitat del titular, l'empresa designarà un substitut que haurà de reunir els mateixos requisits del titular. Llevat que concorri causa justificada, el concessionari està obligat a comunicar la substitució a l'Ajuntament amb suficient antelació i encara que aquesta sigui de caràcter temporal.

L'empresa adjudicatària disposarà d'equips i materials de mesurament verificats i calibrats amb la freqüència adequada i hauran de presentar els corresponents certificats.

L'empresa disposarà dels diferents protocols tècnics per a cadascuna de les tasques relacionades amb el servei.

6.6 Altres obligacions

- Els treballs s'hauran de realitzar en l'ordre lògic i pràctic del bon ofici amb la màxima eficiència i eficàcia i es prendran totes les mesures que siguin necessàries per evitar qualsevol afectació a la via pública, als treballadors o usuaris.
- Responsabilitat civil i patrimonial: L'empresa adjudicatària serà responsable de la seguretat durant l'execució dels treballs, tant dels propis treballadors, com d'altre personal implicat i de la ciutadania en general, per la qual cosa aplicarà les mesures preventives necessàries per informar, senyalitzar, impedir l'accés, establir zones de seguretat, etc. fins que el risc hagi desaparegut completament. Així mateix, serà responsable dels danys que es puguin produir en les instal·lacions o la via pública. L'empresa haurà de lliurar a l'Ajuntament una còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per cobrir possibles danys derivats de l'execució dels treballs.
- Per part de l'empresa adjudicatària s'haurà de prendre les mesures de Seguretat i Salut en el treball específiques en la legislació vigent.
- Els aspectes mínims que l'empresa adjudicatària haurà de complir són els que es relacionen a continuació:
 - Elements i residus
 - Anirà a càrrec de l'adjudicatari el correcte acopi, recollida i transport de la diferents tipologies de residus (peril·losos i no peril·losos) que es vagin produint durant els treballs, a través de gestor autoritzat.
 - L'adjudicatari haurà de dur un registre anual i mensual de la tipologia, quantitat i gestió realitzada dels diferents residus gestionats (inerts,

especials i no especials), així com de les localitzacions de les recollides realitzades.

- Es presentaran, conjuntament amb els fulls de treball, tots els certificats de transport a gestor autoritzat dels residus que es generin.
 - L'adjudicatari haurà d'adoptar totes les mesures possibles de minimització i prevenció de residus, identificant totes les possibles accions de minimització.
- Maquinària i vehicles
 - Ús de vehicles i maquinària amb el llibre de reparacions al dia, amb les ITV actualitzades i els corresponents certificats CE en aquelles que sigui necessari. Tractar correctament els possibles vessaments d'olis i combustible de la maquinària, i gestionar els residus obtinguts (draps bruts i/o sepiolita utilitzada) segons normativa vigent.
 - Soroll
 - Ús de maquinària de servei amb baixes emissions de soroll i gasos contaminats, tot garantint que la mateixa no supera els nivells de soroll establerts en les especificacions tècniques i fer-ne un correcte manteniment. Disposició dels certificats de conformitat CE

7. Penalitzacions

7.1 Faltes sancionables

Seràn faltes sancionables les accions i omissions del Contractista que suposin un perjudici en general i l'incompliment de les exigències del present Plec de condicions així com les omissions d'informació arran de les incidències del servei que puguin afectar el correcte desenvolupament de la gestió.

7.2 Tipificació de les penalitzacions

Faltes lleus

Es consideren faltes lleus les següents:

- L'endarreriment en l'execució de treballs encarregats o la modificació sense avís als Serveis Tècnics Municipals del programa de treballs.
- L'existència d'incidències que indiquin una mala execució dels treballs, quan aquestes incidències no es puguin considerar greus.
- L'acumulació de tres faltes lleus es considerarà una falta greu.

Faltes greus

Es consideren faltes greus les següents:

- L'incompliment del temps màxim garantit pel licitador del servei d'intervenció.
- La manca de la documentació necessària per a la realització dels treballs.
- La no comunicació d'incidències importants:
 - Afeccions a la via pública.
 - Afeccions a la seguretat de les persones i/o elements materials.
 - Qualsevol incidència a nivell laboral i/o mediambiental.
- La no presentació de la documentació que s'indica en el present Plec de condicions o la no veracitat de la informació presentada.
- L'incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals, ambientals i/o el protocols establerts per a la recollida de material que contenen amiant.
- Incórrer en tres faltes greus suposarà la rescissió del contracte.

7.3 Import de les penalitzacions

L'import de les penalitzacions són les següents:

- Faltes greus: 3.000 euros. En cas de reincidència o mala fe, s'augmentarà la sanció fins als 10.000 euros.
- Faltes lleus: 1.000 euros. En cas de reincidència o mala fe, s'augmentarà la sanció fins als 3.000 euros.

Es deduirà de la certificació trimestral l'import de les actuacions incorrectament executades,

tenint en compte tant la qualitat del treball (materials i treball realitzat), com els terminis per l'execució dels mateixos.

Normativa i altres documents de referència

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
- Reial decret 396/2006, de 31 de març, , pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Reial decret 180/2015, de 13 de març, , pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior de l'Estat.
- Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre , pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador i posteriors modificacions.
- Protocol de vigilància Sanitària específica per las treballadors exposats a l'amiant. Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
- Guies tècniques del Ministeri de Trabajo e Inmigración, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
 - *-Guia técnica para la evaluación y prevención de los riesgos realcionados con la exposición al amianto.*
 - *-NTP 796: Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento.*
 - *-NTP 815: Planes de Trabajo con amianto: Orientaciones prácticas para su realización.*
 - *-NTP 862: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento con amianto: ejemplos prácticos*